



Dordthuis

Nota van Inlichtingen 1 Sfeer- en groeiverlichting Dordthuis 260003GDD

Ref. nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
BM1			In de aanbestedingsleidraad onder 3.5 Geschiktheidseisen technische bekwaamheid schrijft u ISO-9001: 2025 certificering en ISO14001 Certificering. Onze organisatie produceert, levert en monteert verlichting al meer dan 30 jaar. Een ISO certificering is in al die jaren niet noodzakelijk geweest bij leveringen aan klanten (overheid, semi-overheid). Wij beschikken dan ook niet over deze certificeringen. Is een ISO certificering een harde eis voor het meedoen aan de aanbesteding?	Naar aanleiding van de gestelde vragen in de Nota van inlichtingen hebben wij nogmaals de gestelde eisen, de vraag en de verwachte kring van potentieel gegadigden gezien. De eisen t.a.v. ISO komen te vervallen.

Aanvulling vanuit de aanbestedende dienst

Ref. nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
		Aanvulling op tekst PvE&Win 2.4.13	Een gedeelte van de tekst in 2.4.13 komt hiermee deels te vervallen en wordt vervangen door:	Vervallen tekst: Door de installateur van de basisinstallatie wordt 1 gateway per verdieping voorzien op een n.t.b.-plaats waarop de Zigbee hub (levering en plaatsing opdrachtnemer) dient te worden aangesloten om het mesh-netwerk te creëren. Indien blijkt dat 1 gateway per verdieping niet voldoende is dient de opdrachtnemer het benodigde aantal voor zijn rekening te nemen en aan te brengen. Door de opdrachtnemer dienen de benodigde gateways en Zigbee hub(s) te worden opgenomen om in een dekkend mesh-netwerk te voorzien. Deze lampen dienen via het GBS geschakeld te kunnen worden, dit zal na gunning worden afgestemd. De voedingspunten en data aansluitingen zijn op diverse plaatsen op de verdiepingen aanwezig hierop kunnen de benodigde gateways i.o.m. de installateur van de basis installatie worden geplaatst en aangesloten. De benodigde gateways en Zigbee hub(s) zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
		Bevestiging/aansluiting hanglampen	Aanvullende informatie t.b.v. de bevestiging en aansluiting pendelarmaturen/hanglampen	Daar waar de pendelarmaturen/hanglampen onder het koel/stroken plafond zijn voorzien worden/zijn bevestigingspunten aangebracht d.m.v. een draadeind M8 eindigend 30 mm onder de inteco-plafonds, een moer is aan het uiteinde aanwezig overige bevestigingsmaterialen zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Tevens is er naast het M8 Draadeind voorzien in een 5 voudige aansluitkabel (Fase/Nul/Aarde/ D2 en D1) aan het uiteinde van de ader is een WAGO lasklem voorzien.
		DAII-2 Led driver t.b.v. pendelarmaturen/hanglampen	DAII-2 Led driver t.b.v. pendelarmaturen/hanglampen	De pendelarmaturen/hanglampen dienen voorzien te worden of zijn van dali-2 led driver. Deze led-driver dient in het armatuur geïntegreerd te zijn of in achter de "aansluit plafondkap" bij het M8 draadeind te worden aangebracht. Deze plafondkappen dienen ervoor om de led driver als deze niet is geïntegreerd uit het zicht te houden aangezien deze niet op het plafond gelegd kunnen worden en behoren tot de levering van de opdrachtnemer.
		Hoogte wandarmaturen	Hoogte wandarmaturen	Hoogte wandarmaturen nader te bepalen.

Ref. nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
		Pendelarmaturen/hanglampen	Pendelarmaturen/hanglampen	Hoogte pendelarmaturen/hanglampen in het werk te bepalen i.o.m. de architect.
		Spanningsrail t.b.v. de sfeerverlichting	Spanningsrail t.b.v. de sfeerverlichting	De spanningsrail t.b.v. de sfeerverlichting komt, indien niet nader aangegeven, op een hoogte van 3 meter +vl te hangen.
		Spanningsrail t.b.v. de groeiverlichting	Spanningsrail t.b.v. de groeiverlichting	De spanningsrail t.b.v. de groeiverlichting dient 50cm onder het plafond aangebracht te worden.
		Spanningsrail	Spanningsrail	In geval van een spanningsrail welke niet doorgekoppeld kan worden, zoals de driehoek vorm, wordt voor iedere rechte rail een aparte aansluiting voorzien.
		Dordt lab ruimte H0.09.2	Dordt lab ruimte H0.09.2	Het Dordt lab H0.09.2 dient i.p.v. 1 rechte rail voorzien te worden van een rail in een rechthoek om tafels heen hoogte op 3 meter voorzien van in totaal 10 spots (2+3+2+3) (Zie plattegronden AD250281-TE-001-6.0 Verlichting)
		Multifunctionele zaal H1.03.14	Multifunctionele zaal H1.03.14	In de multifunctionele zaal H1.03.14 komt de spanningsrail met bijbehorende spots te vervallen. (Zie plattegronden AD250281-TE-001-6.0 Verlichting)
		Kolruimte H4.03.12	Kolruimte H4.03.12	Pendel armatuur ACL-06c in de kolruimte H4.03.12 Komt te vervallen. (Zie plattegronden AD250281-TE-001-6.0 Verlichting)
		Pantry op 3e/4e/6e en 7e	Pantry op 3e/4e/6e en 7e	Aanvullend dienen er op de 3e/4e/6e en 7e per pantry 3 stuks pendelarmaturen met de code ACL-16 te komen. (Zie plattegronden AD250281-TE-001-6.0 Verlichting)
		Armaturenlijst	Bijlage X Armaturenlijst	Wij hebben een armaturenlijst bijgevoegd waarin merknamen en type lampen zijn opgenomen ter referentie. Conform de eisen in het PvE verzoeken wij de levering van gelijkwaardige producten die voldoen aan de gestelde technische en esthetische specificaties. Uitzondering hierop vormt het type ACL-07; hiervoor vragen wij specifiek dit armatuur uit, aangezien er geen passend gelijkwaardig alternatief beschikbaar is.
		Prijzenblad	Bijlage C4 - Prijzenblad_invulijst sfeer en groei verlichting V3.0	Het prijzenblad is aangepast conform de wijzigingen in aantallen zoals hierboven aangegeven. Versie 3.0 is de nieuwe versie.
		Catalogus	Bijlage 1 - Catalogus Sfeerverlichting aangepast	Naar aanleiding van de toevoeging van 12 x ACL-16 hangarmaturen is de catalogus hiermee uitgebreid.

Nota van Inlichtingen 2 Sfeer- en groeiverlichting Dordthuis 26003GDD

Ref. nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1		Aanbestedingsleidraad, blz 35 planning en flexibiliteit	<p>In de Aanbestedingsleidraad, blz. 35 wordt geschreven dat er een levervenster van 6 weken en installatievenster van 3 weken is. Er wordt gevraagd hoe we flexibel omgaan met eventuele verschuivingen zonder dat de harde opleverdatum in gevaar komt.</p> <p>We hebben bij een aantal leveranciers opgevraagd wat de levertijd is voor hun producten. Een aantal geeft aan dat dit 6 werk-weeken is.</p> <p>De opdracht wordt op 22 juni verstrekt. Dat is al redelijk dicht op een eventuele zomersluiting van leverancier. Dit betekent dat de producten dan niet binnen 6 weken bij ons (de opdrachtnemer) binnen kunnen zijn.</p> <p>Is rekening gehouden met levertijd in werkweken of weken bij het vaststellen van 6+3 weken? Wat is de harde opleverdatum waarnaar op blz. 35 wordt verwezen?</p>	<p>De aanbestedende dienst heeft in de planning rekening gehouden met een totale doorlooptijd van acht tot negen 'weken', waarbij is meegenomen dat binnen deze periode een bouwvakperiode van circa drie weken valt.</p> <p>Uitgaande van een definitieve gunning vanaf 7 juli kunnen de bestellingen worden geplaatst. Daarbij is rekening gehouden met een maximale levertijd van zes weken voor specifieke armaturen met een langere levertijd.</p> <p>De richtlijn is om vanaf 1 september te starten met de installatie en programmering; september geldt daarmee als installatieperiode. Indien mogelijk kan, afhankelijk van beschikbaarheid, reeds gefaseerd worden gestart vóór het verstrijken van de zes weken levertijd.</p> <p>Uiterlijk 1 oktober dienen alle armaturen volledig geïnstalleerd en geprogrammeerd te zijn.</p>

Ref. nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
2		Extra ronde Nota van Inlichtingen	Gezien de hoeveelheid vragen in de eerste ronde, onze interesse die pas na de NVI werd gewekt en de complexiteit van dit project, staat u een derde ronde van vragen toe waarin er geen beperking is over de inhoud? Dit zal geen/weinig vertraging opleveren met betrekking tot de indiening.	De aanbestedende dienst staat een derde vragenronde toe. Deze loopt van 17 april tot en met 23 april 12:00 uur. Nota van Inlichtingen 3 wordt op 30 april gepubliceerd. De inschrijftermijn wordt daardoor verlengd tot 11 mei, 12:00 uur. De aangepaste planning is opgenomen in TenderNed.
3		50 verloopsnoeren	U vraagt 50 extra verloopsnoeren. Welk type verwacht u, met welke lengtematen?	Zie hiervoor het Programma van Eisen 2.4.14 Aanvullende elementen levering: aansluitsnoeren. Aanvullend dienen de volgende aansluitsnoeren (Verloop - Wieland® GST18i3 naar vrouwelijke euro schuko aansluiting) te worden meegeleverd: <ul style="list-style-type: none"> • 25 stuks met een lengte van ca. 50 cm; • 25 stuks met een lengte van ca. 100 cm;
4		NVI 1 vraag 2	U schrijft dat voedingspunten en data aansluiting aanwezig zijn. Klopt het dat wij mogen aangeven waar deze 230V/DALI/data aansluitpunten gerealiseerd moeten worden door Schoonderbeek&Van Dorp?	Nee. Zie hiervoor het antwoord op punt 2 van de aanvulling van de aanbestedende dienst in Nota van Inlichtingen 1. Deze aansluitingen zijn reeds gerealiseerd en/of worden gerealiseerd door Schoonderbeek & Van Dorp. Zie bijlage B.2 van het PvE voor een overzicht van de plaatsing van de armaturen.

Nota van Inlichtingen 3 Sfeer- en groeiverlichting Dordthuis 260003GDD

Ref. nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1		Deelnamevoorwaarde en Bijlage A - Gedragsverklaring	Met betrekking tot de UEA wordt gevraagd om bewijsstukken zoals een Gedragsverklaring. Deze hebben we aangevraagd, maar volgens de website van Justis kan dit weken duren voordat deze verklaring per post wordt gestuurd. Het kan zijn dat we de verklaring niet voor 11 mei binnen hebben en niet kunnen aanleveren bij de inschrijving. Is dit een probleem of kunnen we de aanvraag meesturen en later de ontvangen verklaring?	Voor de inschrijving volstaat het volledig en naar waarheid ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Het overleggen van een Gedragsverklaring Aanbesteden is niet vereist bij inschrijving. De aanbestedende dienst kan de Gedragsverklaring opvragen bij de beoogd opdrachtnemer vóór gunning. Het meesturen van een bewijs van aanvraag bij inschrijving is niet noodzakelijk.