

**2e Nota van Inlichtingen t.b.v. aanbesteding: Hoofdgemalen en rand-voorzieningen (o.a. pompen) - all-in beheer - : preventief en correctief (storingen & calamiteiten & reparatie) onderhoud inclusief eenmalige areaalrenovatie met bijbehorende leveringen, ROK '26 – '41, gemeente Apeldoorn (22-04-2026)**



Deze Nota van Inlichtingen (Nvl) behoort bij- en maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken van **bovenstaand genoemde aanbesteding** met TenderNed kenmerk **TN568929**. Vragensteller dient zijn vragen in te dienen bij Aanbesteder zoals is beschreven in het 'beschrijvend document'. De Nvl met antwoorden wordt door Aanbesteder geanonimiseerd gepubliceerd via TenderNed.

Dit is de laatste Nvl in de Offertefase, de uiterste datum om een Inschrijving te doen is **11 mei 2026, 10:00**. We wensen u succes met uw Inschrijving.

Vraag-nummer (gaat indien van toepassing verder na vorige Nvl)	Ref nr TenderNed	Onderwerp	Vraag	Antwoord gemeente Apeldoorn (GA)	Datum publicatie (door GA)
18	16	Beschrijvend document hfst 5.3.1	Wij constateren dat SGC-1 t/m 3 gezamenlijk een groot aantal (meer dan 24) inhoudelijke (deel)vragen bevatten. Binnen het maximum van 4.400 woorden ontstaat daardoor weinig ruimte om alle onderdelen concreet en samenhangend uit te werken.  Is het toegestaan om het maximaal aantal woorden te verruimen naar 6.000 woorden, zodat wij de gevraagde onderdelen volledig en goed onderbouwd kunnen beantwoorden, met behoud van een duidelijke en compacte structuur?	Voorstel tot maximaal 6.000 woorden is akkoord. Het 'Beschrijvend document-na2eNvl' is hierop aangepast.	22-4-2026
19	17	Nvl 1 - vraag 2	Gaat u ermee akkoord dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ten tijde van de inschrijving nog niet is afgesloten, maar uiterlijk vóór de start van de uitvoering van de opdracht zal zijn afgesloten?	Nee, niet akkoord. De BAV is onderdeel van de geschiktheidseisen (zie 4.3.1.1. van het beschrijvend document) en dient dus bij Inschrijving getoetst te kunnen (zie 4.1.4.7.) worden. Gezien de ruime termijn tot aan de deadline van inschrijving zou dit naar ons idee geen problemen op hoeven te leveren.	24-3-2026
20	18	Bijlage B	Gemaal P069 zit in Bijlage B bij de foto's en de nulopname, maar staat niet op de inschrijfstaat. Wordt deze nog toegevoegd?	Deze installatie komt te vervallen voor dit contract en de foto's kunnen dan ook als niet verzonden worden beschouwd. Dit gemaal was ook geen onderdeel van de inschrijfstaat, deze blijft dus ongewijzigd.	22-4-2026
21	19	Inschrijfstaat - tab Losse onderdelen	Uit navraag bij de leverancier blijkt dat de F1D1SM500 en de F2DM200 niet meer leverbaar zijn. Kunt u aangeven wat we hier dienen aan te bieden?	Een gelijkwaardige automaat is toegestaan. Deze graag aanbieden en afprijzen in inschrijfstaat.	22-4-2026
22	20	Inschrijfstaat - tab Losse onderdelen	Posten 1 t/m 6 zijn waaiers die op meerdere typen pompen voorkomen. Kunt u aangeven van welk type pomp de waaier gevraagd wordt?	Dat klopt, deze type waaiers kunnen in diverse pompen. Dat is de reden dat in de nulopnamen de aanwezige pompen zijn opgenomen. Er wordt verondersteld dat op basis hiervan een goede aanbidding kan worden gemaakt.	22-4-2026
23	21	Bijlage H - Referentieformulier_v3e nDEF en Beschrijvend document hfst 4.3.2.2 KC-1 t/m 3	"In referentieformulier Bijlage H wordt bij KC-1, 2 en 3 een hoofdgemaal aangeduid met een * en verwijst naar >2500m3/h per pomp. In het Beschrijvend document paragraaf 4.3.2.2 Kerncompetenties wordt bij KC-1 en KC-2 niet gesproken over capaciteiten.  Mogen wij ervan uitgaan dat de capaciteit uit het referentiedocument niet van toepassing is, mede omdat deze doorgaans niet representatief zijn voor gemeentelijke gemalen?"	In 4.3.2.2. staat een voetnoot 6 welke verwijst naar § 1.7 uit beschrijvend document. Deze capaciteiten zijn dus wel van toepassing. En in dit geval ook van toepassing omdat de gemeente Apeldoorn specifiek een aantal grote gemalen in het areaal heeft die binnen het contract gaan vallen. Zoals bijv. Anklaar met 5.500m3. Ook zijn enkele voetnoten op pag. 22 en 23 gecorrigeerd. Het 'Beschrijvend document-na2eNvl' is hierop aangepast.	22-4-2026
24	22	Hoofdstuk 7.5.3	Moeten de doorvoeren van het droge gedeelte van de kelder naar buiten ook gedaan worden?	Nee deze vallen buiten de standaard werkzaamheden. Betreft ook alleen maar droog opgestelde gemaal (RG51 Wormer).	22-4-2026

25	23	Hoofdstuk 7.5.3	Moeten de doorvoeren van het natte deel naar het droge deel vervangen worden?	Ja, dat valt binnen de contract verplichting. Met die restrictie dat een opname aangeeft wat wel of niet vernieuwd moet worden i.h.k.v. duurzaamheid. Prijs in kolom O uit ISS te vullen.	22-4-2026
26	24	Hoofdstuk 7.5.3	Moet het leidingwerk in de droge ruimte van de tunnelgemalen ook vervangen worden?	De prijsopgave in de inschrijfstaat betreft al het leidingwerk / muurdoorvoeren bij tunnelgemalen.	22-4-2026
27	25	Toegankelijkheid	Toegankelijkheid specifiek voor gemaal 817, moet je door de trap van foto nr. 17 naar beneden met de materialen?	Nee, dit gaat via een toegangsdeur en niet via een trap (geldt ook voor P816).	22-4-2026
28	26	Hoofdstuk 7.5.3 Muurdoorvoerstukken	Zijn de muurdoorvoerstukken vrij toegankelijk en liggen ze in de vrije aarde, zonder het wegnemen van bestrating met klinkers, asfalt of afbreken van constructiewerk?	Ja, daar kunt u voor inschrijving van uit gaan.	22-4-2026
29	27	Hoofdstuk 7.5.3	Muurdoorvoerstukken: de muurdoorvoerstukken dienen te worden vernieuwd. Zijn alle locaties, met name de tunnelgemalen toegankelijk met een werkbuis?	Ja, daar kunt u voor inschrijving van uit gaan.	22-4-2026
30	28	Hoofdstuk 7.10.10	Met betrekking tot de FAT geldt dat voor alle pompen en schakelautomaten? Zo ja moet hier een witness bij zijn?	Ja, daar kunt u voor inschrijving van uit gaan.	22-4-2026
31	29	Hoofdstuk 7.10.3 Reiniging	“Voorafgaand aan de start van werkzaamheden aan de put dient deze door de aannemer leeg en schoongemaakt te worden en dienen alle aanvoerleidingen dichtgezet te worden. De kosten hiervoor dienen geheel in de opgave van de aannemer inbegrepen te zijn.”  Vraag: De gemeente heeft toch al een contract met een reinigingspartij? Kunnen wij hiervoor een stelpost meenemen mbt de kosten?	De gemeente heeft inderdaad een reinigingscontract, maar gezien planning en afstemming kiezen we ervoor dit onderdeel te laten zijn van de vervangings en/of renovatie opdracht. U dient de renovatie inclusief het vooraf reinigen en begaanbaar maken van de put te verzorgen en af te prijzen. Door het betreffende aantal installaties kan er prima gerekend worden met landelijke gemiddeldes voor wat betreft reinigingsinspanning.	22-4-2026
32	30	Hoofdstuk 6.5	Spoelvoorzieningen van bergbezinkinstallaties anders dan de pompen vallen buiten de scope, geldt dit ook voor de ledigingsleidingen van de pomp?	Nee, enkel de spoelvoorzieningen vallen buiten de standaard werkzaamheden. De ledigingspompijn moet wel gewoon standaard vervangen worden.	22-4-2026
33	31	Hoofdstuk 5.2 DN80	Onder een rioolgemaal wordt verstaan: 'klein' gemaal uitgevoerd met dubbelpomps drukriool leidingwerk of DN 80 leidingwerk, voor het verpompen van DWA en/of RWA, opgesteld in een betonnen of kunststof put, schakelkast voor direct start, met PLC besturing, met of zonder kWh meter en afgaande groepen, niveauregeling middels sensor of vlotters, 2 drukrioolpompen in onderwater uitvoering van 1 tot 3 kW. Storingsmelding geschiedt door middel van telemetrie.  Vraag: Hoewel paragraaf 5.2 spreekt over DN 80 voor een "klein" gemaal, specificeert hoofdstuk 7.6 (Mechanische delen dubbelpomps gemaal) voor de daadwerkelijke renovatie specifiek 2" (2 inch) componenten. De persleiding in de put moet een diameter hebben van 60,3 mm (wat overeenkomt met de buitenmaat van een 2" buis). Kunt u dit aanpassen?	Beide versies (2" en DN 80) zijn aanwezig. Dit is terug te vinden in 'Bijlage B - nulopname'. Bij renovatie is het uitgangspunt dat de bestaande DN maat moet worden teruggeplaatst.	22-4-2026