

## Bijlage 1: Programma van Eisen

Om tijdig te kunnen beschikken over het benodigde leem wil Staatsbosbeheer een tijdelijk leemdepot inrichten op een perceel aan de Verlengde Scheperweg te Klazienaveen om vroegtijdig leem te kunnen verzamelen. Staatsbosbeheer wil gedurende de contractperiode in totaal ca. 75.000m<sup>3</sup> - 200.000m<sup>3</sup> zandig leem en leem verzamelen op deze depotlocatie.

### UITGANGSPUNTEN:

- Er geldt een plafondbedrag van €11,- per losse geleverde m<sup>3</sup> exclusief BTW.
- Dit plafondbedrag is een all-in tarief en dekt de kosten voor:
  - het laden op de ophaallocatie
  - transporteren naar depot locatie
  - verwerken en opdraaien in depot incl. 200m<sup>1</sup> rijplaten
  - het volledige depotbeheer inclusief onderhoud
  - het jaarlijks maaien en/of klepelen
  - rapportagekosten
  - administratiekosten
  - alle andere logisch tot de opdracht behorende kosten
- In het kader van het beperken van vervoersbewegingen moet minimaal 70% van de geleverde grond aantoonbaar binnen een straal van 75 km rondom het Bargerveen zijn vrijgekomen bij ontgravingen.
- Voor de bouwvak, uitgaande van regio noord, van 2026 moet er minimaal 10.000m<sup>3</sup> grond zijn geleverd.
- Overeenkomst geldt voor ca. 75.000- 200.000m<sup>3</sup> (losse m<sup>3</sup>) = ca 60.000- 165.000m<sup>3</sup> (vaste m<sup>3</sup>). De totale benodigde m<sup>3</sup> volgen uit de nadere op te stellen grondbalans van de verschillende natuurherstelprojecten die gaan lopen tijdens deze overeenkomst.
- De omrekenfactor van losse (auto m<sup>3</sup>) naar vaste m<sup>3</sup> is 0,8 voor lemig zand.
- De omrekenfactor van losse (auto m<sup>3</sup>) naar vaste m<sup>3</sup> is 0,85 voor leem.
- De te leveren partijen grond bestaan uit lemig zand / lemig zand met een Lutum % tussen 2-10% en organische stof rond 1-2%. Dit betreft ca. 50% van het totaal benodigde volume = ca. 100.000m<sup>3</sup>
- De te leveren partijen grond bestaan uit leem met een Lutum % tussen 10-25% en organische stof rond 1-2%. Dit betreft ca. 50% van het totaal benodigde volume = ca. 100.000m<sup>3</sup>
- Er worden uitsluitend AP-04 gekeurde partijen leem, lemig zand, geleverd of partijen die op basis van de bodemkwaliteitskaart aangevoerd mogen worden, de daarbij behorende rapportages en herkomstlocaties moeten vóór elke levering beschikbaar worden gesteld aan de contactpersoon van de opdrachtgever.
- Er is één depotlocatie (depotlocatie A), Verlengde Scheperweg, kadastraal perceel 16845.
- De partijen leem en zandig leem / lemig zand worden zoveel als praktisch mogelijk in separate depots (2 stromen) verwerkt.
- Aangevoerde hoeveelheden worden door middel van transport bepaald en geregistreerd door de opdrachtnemer. Staatsbosbeheer laat door een onafhankelijke partij de geleverde hoeveelheden in 3D te controleren/inmeten.
- De gemiddelde partijomvang is ca. 5.000m<sup>3</sup>. Er wordt ca. 30.000 - 40.000m<sup>3</sup> per jaar geleverd, in overleg met Staatsbosbeheer kan hiervan af geweken worden. Grotere depots worden afgewerkt en afgesloten en worden ingemeten door Staatsbosbeheer zodat dit ook kan dienen voor het opstellen van de bestekken voor de verrekening met de aannemer(s) die de werkzaamheden in het Bargerveen uit gaat voeren.
- Aanvoer kan middels kipper trailers, de toegangswegen naar het depot zijn hiervoor geschikt
- Opdrachtnemer klepelt jaarlijks de braakliggende terreindelen van Depotlocatie A.
- Opdrachtnemer voert voorafgaand aan de aanvoer van het leem een vooropname uit van de Verlengde Scheperweg (traject kruising Verlengde Scheperweg - Kloostermanswijk westzijde tot depotlocatie (ca. 700m<sup>1</sup>). Nadat het totale volume is aangevoerd voert de opdrachtnemer een na-opname van voorgaand traject uit.
- Als de opdrachtnemer melding bij de Omgevingsdienst wordt gedaan voor opslag van schone grond wordt duidelijk vermeld dat het leem uiteindelijk in het "Bargerveen" wordt toegepast.

- Omgevingsdienst Drenthe stemt heeft ingestemd met het samenvoegen van partijen leem klasse Landbouw/Natuur in de depots - verantwoordelijkheid van Staatsbosbeheer om dit te regelen.
- Met de Omgevingsdienst wordt door opdrachtnemer twee keer per jaar een voortgangsoverleg ingepland om de stand van zaken door te nemen.
- De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt jaarlijks geëvalueerd waartoe de opdrachtnemer het initiatief neemt. Tevens maakt de opdrachtgever hiervan binnen 3 weken een verslag, welke moet worden goedgekeurd door de opdrachtgever.