

## **NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE**

Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:  
Definitief bestek B-2024-049  
Herinrichting Gastelseweg te Kruisland

### **Vragen gegadigden:**

Door de gegadigden zijn er tijdens de nota van inlichtingen vragen gesteld. Deze vragen zijn onderstaand beantwoord.

#### **Referentiernr. 1**

Onderwerp: Bijlage B1 en B2

Vraag:

Bij de inschrijfstukken zijn bijlage B1 en B2 Opgave referentiewerken in pdf toegevoegd. Is het mogelijk om deze in word te ontvangen?

Antwoord:

Beiden bijlagen zijn in Word bijgevoegd bij deze Nota van Inlichtingen.

#### **Referentiernr. 2**

Onderwerp: RAW bestek 10 Planning en fasering / 01.10.2 werktijden

Vraag:

Op pagina 6 van het RAW bestek schrijft u: De aannemer mag de werkzaamheden in het weekend en in de nacht uitvoeren. Op pagina 138 schrijft u: Ook mag er niet gewerkt worden op zaterdag, zon- en feestdagen. Dit lijkt elkaar tegen te spreken. Wat is juist en wat zijn de spelregels m.b.t. werken in het weekend en in de nacht?

Antwoord:

De aannemer kan ontheffing vragen op de APV en mag dan werken in de nacht en het weekend. Lid 01 van artikel 01 10 02 is komen te vervallen.

#### **Referentiernr. 3**

Onderwerp: RAW bestek 03 Locatie / 10 Planning en fasering

Vraag:

In hoofdstuk 3 noemt u ook de Holderbergsedijk als straat waar het werk uitgevoerd dient te worden. In de fasering zoals die beschreven wordt in Hoofdstuk 10, komt deze straat niet terug. Dienen er werkzaamheden in deze straat uitgevoerd te worden, en zo ja, welke?

Antwoord:

In de straat Holderbergsedijk dient een aansluiting op het nieuwe fietspad gemaakt te worden, zie tekening 504.

#### **Referentiernr. 4**

Onderwerp: Broedvogels

Vraag:

Kan inschrijver er vanuit gaan dat de waterkanten ter plaatse van de voorbelasting vrij is van broedvogels ten tijde van de voorgeschreven datum van de voorbelasting?

Antwoord:

De start van de werkzaamheden vallen buiten het broedseizoen. De aannemer kan hiervan uitgaan.

#### **Referentiernr. 5**

Onderwerp: AERIUS

Vraag:

Wij verzoeken Opdrachtgever een AERIUS-berekening te verstrekken waaruit blijkt dat een "stikstof" gerelateerde vergunning niet noodzakelijk is.

Antwoord:

Bij onderhoud is geen vergunning of berekening nodig. De capaciteit van de wegen wordt niet groter.

### **Referentiernr. 6**

Onderwerp: 521220 & 521230

Vraag:

Het dwarsprofiel omschrijft 2,5cm asfalt. Het bestek omschrijft 3cm. Welke dikte is gewenst?

Antwoord:

De gewenste dikte is 30 mm, zoals omschreven in het bestek. De tekeningen zijn in de nota van inlichtingen aangepast.

### **Referentiernr. 7**

Onderwerp: 521220 & 521230

Vraag:

Mag aannemer een mengsel toepassen met 3% pigment?

Antwoord:

3% pigment is voor de opdrachtgever akkoord.

### **Referentiernr. 8**

Onderwerp: 352010

Vraag:

Wat is de vervoersafstand?

Antwoord:

Stort- en acceptatiekosten komen voor rekening van de aannemer i.p.v. de opdrachtgever. De aannemer dient zelf een locatie te bepalen. Deze wijziging is verwerkt in de nota van inlichtingen.

### **Referentiernr. 9**

Onderwerp: 3101

Vraag:

Ik mis de posten grond verwerken in depot en ontgraven uit depot. Kan OG deze aanmaken?

Antwoord:

De kosten voor het verwerken van grond in het tijdelijk depot of op de eindlocatie en het ontgraven en opladen van grond uit het depot dienen in de besteksposten voor het vervoeren van de grond te zijn inbegrepen. Paragrafen 3100, 3101 en 3110 zijn tekstueel aangepast in de nota van inlichtingen.

### **Referentiernr. 10**

Onderwerp: 330010

Vraag:

Klopt de hoeveelheid te leveren zand?

Antwoord:

De totale hoeveelheid van 400 m3 klopt. Per abuis stond er een L (leveren) achter de hoeveelheid 140 m3, dit is aangepast naar een I (ter inlichting) in de nota van inlichtingen.

### **Referentiernr. 11**

Onderwerp: 241110

Vraag:

Wat is de verhouding zand/cement?

Antwoord:

Dit is niet bekend. De aannemer dient uit te gaan van ca. 7% cement.

### **Referentiernr. 12**

Onderwerp: 110010

Vraag:

Bestekspost 110010 bevat een lijst met mogelijke verkeersmaatregelen, maar voor de inschrijver is die in de aanbestedingsfase nog niet af te prijzen;

de toe te passen maatregelen kunnen pas worden vastgesteld nadat er door de opdrachtnemer overleg geweest is met de belanghebbenden (de opdrachtgever en/of eventuele aanvullende stakeholders).

Conform artikel 62.13.01 t/m 62.17.03 van de Standaard 2020 moet een duidelijk verkeersplan of duidelijke uitgangspunten, eisen en voorwaarden vermeld worden waar de verkeersmaatregelen aan moeten voldoen.

Omdat het (verkeersplan en/of verkeerstekeningen) geen deel uitmaken van het bestek is artikel 62.17.03.03 van toepassing.

Wilt u conform dit artikel de besteksposten voor het opstellen van het verkeersplan en de verkeerstekeningen handhaven en een stelpost opnemen voor het toepassen van afzettingen?

Antwoord:

Deze post is onderdeel van de BPKV-criteria. De aannemer dient op voorhand een plan te maken en de kosten hiervoor af te prijzen in de betreffende besteksposten. De uitgangspunten m.b.t. uitvoering, verkeersmaatregelen, fasering, werktijden en omleidingsroutes zijn omschreven in het bestek.

### **Referentiernr. 13**

Onderwerp: Bestek

Vraag:

Kan OG de niet verrekenbare posten op verrekbaar zetten?

Antwoord:

De huidige posten blijven gehandhaafd.

### **Referentiernr. 14**

Onderwerp: Bijlage 10 - Omleidingsroute volledige afsluiting

Vraag:

Is de aannemer verplicht om de in Bijlage 10 opgenomen omleidingsroute te volgen, of mag hier van afgeweken worden?

Antwoord:

De aannemer mag afwijken van de voorgestelde omleidingsroute, mits hiervoor goedkeuring is verkregen van de opdrachtgever. Hierbij geldt dat het risico bij de aannemer ligt indien de opdrachtgever de gekozen omleidingsroute niet accepteert. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten zijn volledig voor rekening van de aannemer.

### **Referentiernr. 15**

Onderwerp: Stelpost 950020 Leverantie tekortkomende materialen

Vraag:

Geldt dit tevens voor de posten 535010 en 531210?

Antwoord:

Ja, de verwijzingen naar deze posten zijn toegevoegd in de nota van inlichtingen.

### **Referentiernr. 16**

Onderwerp: Bestek hoofdstuk 5

Vraag:

Het aanbrengen straatlaag / straatlagen ontbreekt?

Antwoord:

Per abuis is dit hoofdstuk uit het bestek verwijderd. Het hoofdstuk straatlaag is in de nota van inlichtingen toegevoegd.

### **Referentiernr. 17**

Onderwerp: Besteksposten 220810 en 220820

Vraag:

In de 1e bestekspostregel staat teevrij. Dit moet teerhoudend zijn?

Antwoord:

Klopt, deze posten zijn aangepast in de nota van inlichtingen.

### **Referentiernr. 18**

Onderwerp: Verklaring referentie voor kerncompetentie 1 'Ervaring met het aanbrengen van minimaal 950 ton asfalt binnen één werk

Vraag:

Onderstaande fragment stelt dat inschrijver "zelf qua uitvoering verantwoordelijk" was voor de kerncompetentie.

Bedoelt aanbestedende dienst dat inschrijver zelf de asfalt moet hebben aangebracht of middels zijn onderaannemers?

Indien inschrijver zelf niet beschikt over de eis tot mogelijkheid van asfalteren en daardoor uitgesloten wordt van verdere deelname aan deze aanbesteding is dit disproportioneel en niet conform de ARW 2012.

Of mag inschrijver zich beroepen op derde asfaltonderaannemers?

"Inschrijver heeft ervaring met het aanbrengen van minimaal 950 ton asfalt binnen één werk Dit dient te worden aangetoond door het overleggen van een bewijs. De te overleggen referentie dient een opdracht te betreffen waarbij de inschrijver zelf qua uitvoering verantwoordelijk is geweest voor deze werkzaamheden".

Antwoord:

Hiermee bedoelen we dat de Inschrijver als hoofdaannemer aantoonbaar ervaring heeft met het aanbrengen van minimaal 950 ton asfalt binnen één werk, waarbij het is toegestaan dat voor dit onderdeel een beroep is gedaan op derde (asfaltondernemers). Zie aanvullend hierop ook paragraaf 5.2 Mogelijkheden voor inschrijving in de Aanbestedingsleidraad

### **Referentiernr. 19**

Onderwerp: Verzoek extra Nota van Inlichtingen

Vraag:

Kunt U gezien de relatief lange looptijd tussen de 1e NVI en de aanbestedingsdatum een extra nota van inlichtingen toestaan.

Antwoord:

Nee, een extra Nota van Inlichtingen is niet van toepassing op deze aanbesteding.

### **Referentiernr. 20**

Onderwerp: Planning en Fasering

Vraag:

U geeft aan dat het toegestaan is om werkzaamheden in het weekend en in de nacht uit te voeren. Echter geeft u aan in Deel 3: 01 10 02 dat het niet toegestaan is om zonder toestemming van de directie werkzaamheden te verrichten buiten de normale werktijden. Wat is hierin leidend?

Antwoord:

Zie vraag 2 van de nota van inlichtingen.

### **Referentienr. 21**

Onderwerp: Aanbestedingsleidraad pagina 3, par. 3.5

Vraag:

Aanbestedingsleidraad pagina 3, paragraaf 3.5.: Start van de werkzaamheden staat 'direct na opdrachtverstrekking, in overleg met de opdrachtgever'. Op pagina 4, paragraaf 3.6. staat echter dat het werk mag starten vanaf 17-08-2026. Wat moet aangehouden worden qua startdatum?

Antwoord:

Starten met alleen de voorbelasting mag voor de vakantie, andere werkzaamheden pas daarna.

### **Referentienr. 22**

Onderwerp: Aanbestedingsleidraad pagina 15, par. 7.1

Vraag:

Aanbestedingsleidraad pagina 15, paragraaf 7.1.: Wilt u overwegen de fictieve kortingen te verhogen om zodoende het werk voornamelijk op kwaliteit / plan van aanpak te gunnen?

Antwoord:

Aanbestedingsdienst heeft hier zorgvuldig over nagedacht en bewust voor gekozen. Om die reden worden de fictieve kortingen dan ook niet aangepast.

### **Referentienr. 23**

Onderwerp: Aanbestedingsleidraad pagina 16, par. 7.1

Vraag:

Aanbestedingsleidraad pagina 16, paragraaf 7.1.: Is het mogelijk, in het kader van transparantie, het resultaat van de consensus beoordeling te delen met de inschrijvers voor het inzien van de inschrijfsommen?

Antwoord:

Nee, de uitslag van de aanbesteding wordt in één brievenronde kenbaar gemaakt aan alle Inschrijvers, zoals beschreven in paragraaf 7.1 en 7.2 van de Aanbestedingsleidraad.

### **Referentienr. 24**

Onderwerp: Bestek, pagina 6

Vraag:

Bestek, pagina 6: Hier staat aangegeven dat werkzaamheden in het weekend en nacht uitgevoerd mogen worden. Op pagina 138 staat dat dit niet is toegestaan. Wat is juist?

Antwoord:

Zie vraag 2 van de nota van inlichtingen.

### **Referentienr. 25**

Onderwerp: Bestek, pagina 141

Vraag:

Bestek, pagina 141: Welk bedrag geldt als eigen risico op de CAR verzekering van de opdrachtgever?

**Antwoord:**

Het bedrag van het eigen risico op de CAR-verzekering van de opdrachtgever wordt niet kenbaar gemaakt door de aanbestedende dienst.

**Referentienr. 26**

Onderwerp: Ontwikkelingen Midden-Oosten

**Vraag:**

Als direct gevolg van de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten zijn de energieprijzen in korte tijd explosief gestegen. De ontwikkeling van de energieprijzen is op dit moment volstrekt ongewis en onvoorzienbaar. Toepassing van de huidige, extreem hoge tarieven kan ertoe leiden dat de opdrachtgever bij prijsdalingen substantieel te veel betaald. Omgekeerd kunnen de recente stijgingen voor extra hoge kosten voor de aannemer leiden. Wij verzoeken u aan gegadigden te bevestigen dat zij in de aanbidding voor de energieprijzen mogen uitgaan van het gemiddelde prijsniveau van de week vóór maart 2026 en dat de verschillen met de huidige prijzen worden verrekend.

**Antwoord:**

Het is niet toegestaan om in de aanbidding uit te gaan van een gemiddeld prijsniveau van een andere periode (zoals de week vóór maart 2026). De aannemer dient uit te gaan van het prijspeil ten tijde van de sluitingsdatum van de aanbidding.

Eventuele extreme prijsstijgingen ten gevolge van de huidige ontwikkelingen in het Midden-Oosten na de sluitingsdatum zijn niet voorzienbaar en daardoor niet in de aanneemsom verdisconteerd. Indien de bouwkosten van het werk door dergelijke extreme prijsstijgingen aanzienlijk worden verhoogd, geeft paragraaf 47 lid 1 UAV 2012 de aannemer aanspraak op bijbetaling.



RAW0991-154843

Opdrachtgever  
Project  
Besteknr.  
Status  
Vorbereiding

: Gemeente Steenbergen  
: Herinrichting Gastelseweg te Kruisland  
: B-2024-049  
: Nota van Inlichtingen  
: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

Bladnr. 7 van 14  
23-03-2026

## **1. ALGEMEEN**

### **01 Opdrachtgever**

### **02 Directie**

### **03 Locatie**

### **04 Algemene beschrijving**

### **05 Tijdsbepaling**

### **06 Onderhoudstermijn**

## 2. BESCHRIJVING

### 2.1. ALGEMENE GEGEVENS

#### 01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tekeningnaam:	Omschrijving:	Versie:	Datum:
B-2024-049_101	Opbrek situatie verharding en riolering	B	15-09-2025
B-2024-049_102	Opbrek situatie verharding en riolering	B	15-09-2025
B-2024-049_103	Opbrek situatie verharding en riolering	B	15-09-2025
B-2024-049_104	Opbrek situatie verharding en riolering	B	15-09-2025
B-2024-049_501	Nieuwe situatie verharding en riolering	D	19-03-2026
B-2024-049_502	Nieuwe situatie verharding en riolering	D	19-03-2026
B-2024-049_503	Nieuwe situatie verharding en riolering	D	19-03-2026
B-2024-049_504	Nieuwe situatie verharding en riolering	D	19-03-2026
B-2024-049_601	Dwarsprofielen en details	D	19-03-2026

De tekeningnamen worden in deel 2.2 afgekort tot:

Tekeningnaam:	Afkorting:
- B-2024-049_101	101
- B-2024-049_102	102
- B-2024-049_103	103
- B-2024-049_104	104
- B-2024-049_501	501
- B-2024-049_502	502
- B-2024-049_503	503
- B-2024-049_504	504
- B-2024-049_601	601

#### 02 Peilen en hoofdafmetingen

## 2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2								<p><b>OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN</b></p> <p>Bij alle opruimingswerkzaamheden, bij de posten vervoeren van materialen, dient het laden en lossen te zijn inbegrepen, incl. de bijkomende stortkosten/acceptatiekosten tenzij anders vermeld.</p> <p>Bij de posten in het bestek dienen de volgende kosten in de betreffende bestekposten te zijn opgenomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- faseringskosten;</li> <li>- indien wordt vermeld dat materialen geen waarde meer hebben voor de opdrachtgever, of dat deze moeten worden afgevoerd, komen de bijbehorende stortkosten voor rekening van de aannemer, tenzij anders vermeld;</li> <li>- indien wordt vermeld dat materialen worden hergebruikt, komen de bijbehorende kosten voor tijdelijke opslag voor rekening van de aannemer. Evenals het opladen, vervoeren en lossen op tijdelijk opslagterrein en het nadien weer opladen, vervoeren naar plaats van verwerking en lossen.</li> </ul> <p>Alle hieronder beschreven besteksposten zijn inclusief benodigd grond- en/of funderingswerk.</p>			
22								<p><b>BITUMINEUZE VERHARDINGEN</b></p>			
2208								<p><u>Afvoeren teerhoudende asfaltverharding</u></p>			
220810								<p>Titel van bestekspost aangepast van teervrij naar teerhoudend.</p>			
220810	810799							<p>Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.          Betreft: het vervoeren van teerhoudend asfalt, inclusief acceptatiekosten          Betreft het gefreesde teerhoudende asfalt vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 220610</li> <li>- 220620</li> <li>- 220630</li> <li>- 220640</li> <li>- 220650</li> </ul> <p>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt          Inclusief laden en lossen</p>	ton	715,00 V	
								ton		132,00 I	
								ton		135,00 I	
								ton		317,00 I	
								ton		47,00 I	
								ton		84,00 I	
220820								<p>Titel van bestekspost aangepast van teervrij naar teerhoudend.</p>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
220820	810799						Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. Betreft: het vervoeren van teerhoudend asfalt, inclusief acceptatiekosten Betreft het opgebroken teerhoudende asfalt vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).: - 220210 - 220220 - 220230 - 220240 - 220250 - 220260 - 220270 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt Inclusief laden en lossen	ton	109,25 V	
3							<b>GRONDWERKZAAMHEDEN</b> Onderstaande posten zijn inclusief de volgende werkzaamheden: - rekening houden met kruisende kabels en leidingen; - rekening houden met wortels t.p.v. bestaande bomen en bosschage/ begroeiing; - vervoersposten zijn inclusief het opladen en het lossen van gronden.  Voor nadere informatie zie de rapportage van de uitgevoerde bodemonderzoeken te vinden in bijlage 4 van dit bestek.	ton		1,25 I 9,00 I 1,75 I 13,50 I 20,00 I 57,50 I 6,25 L
31							<b>GROND VERVOEREN</b>			
310							<b>GROND VERVOEREN NAAR EN VAN DEPOT</b>			
3100							Tekst toegevoegd.			
3100							<u>Grond vervoeren naar gronddepot</u> Onderstaande posten zijn inclusief de volgende werkzaamheden: - het verwerken van grond in het tijdelijk depot.			
3101							Tekst toegevoegd.			
3101							<u>Grond vervoeren van depot naar plaats van verwerking</u> Onderstaande posten zijn inclusief de volgende werkzaamheden: - het ontgraven en opladen van grond uit het tijdelijk depot.			
311							<b>GROND VERVOEREN NAAR EINDLOCATIE</b>			
3110							Tekst toegevoegd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6
3110							<u>Grond vervoeren naar eindlocatie</u> Onderstaande posten zijn inclusief de volgende werkzaamheden: - het verwerken van grond op de eindlocatie.				
33							<b>GROND LEVEREN</b>				
3300							<u>Leveren zand voor zandbed</u>				
330010							De hoeveelheid 140 m3 is ter inlichting (I) i.p.v. te leveren (L).				
330010	220321						Leveren grond. Betreft: leveren zand voor zandbed	m3	400,00	V	
		1					Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw/Natuur				
			1				Grondsoort: zand voor zandbed	m3		400,00	L
				1			Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnrs.:				
							- 320010	m3		135,00	I
							- 320110	m3		50,00	I
							- 323110	m3		140,00	I
							- 323120	m3		75,00	I
					1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
35							<b>SANERING ASBEST</b>				
352							<b>GROND VERVOEREN</b>				
3520							<u>Verontreinigde grond vervoeren naar inrichting</u>				
352010							Stort- en acceptatiekosten komen voor rekening van de aannemer i.p.v. de opdrachtgever. Locatie door de aannemer te bepalen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
352010	220202						Grond vervoeren. Betreft: vervoeren vrijgekomen grond uit saneringsgebied naar eindlocatie Grondsoort: zand met bijmenging van baksteen, beton, aardewerk, leisteen, koolas en puin Bodemkwaliteitsklasse: Niet toepasbaar o.b.v. asbest Veiligheidsklasse: Zwart niet vluchtig Aard en mate van verontreinigende stoffen: asbest Zie SI03 in bodemonderzoek in bijlage 4B	ton	27,00 V	
		1					Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspostnr. 351010	m3		15,00 I
			2				Vervoeren naar: een erkend verwerker Locatie ter keuze aannemer Stort- en acceptatiekosten komen voor rekening van de aannemer			
				9			Hoeveelheidsbepaling o.b.v. tonnage aangegeven op stortbonnen vanuit innemer verontreinigde grond			
51							<b>FUNDERINGEN EN STRAATLAAG</b>			
511							<b>STRAATLAAG</b>			
5110							<u>Aanbrengen uitvullaag</u>			
511010							Bestekspost toegevoegd.			
511010	831101						Aanbrengen straatlaag. Situering: uit te vullen inritten Gastelseweg 4 en 6 daar waar benodigd op bestaand zandbed zoals aangegeven op tekening 501 Betreft: aanbrengen straatlaag/uitvullaag van straatzand Laagdikte gemiddeld 60 mm; ten minste 10 mm en ten hoogste 100 mm	m2	170,00 V	
		1					Dikte straatlaag: gemiddeld 60 mm			
			1				Op het zandbed			
				1			Straatzand Inclusief profileren en verdichten	m3		11,00 L
5111							<u>Aanbrengen straatlaag</u>			
511110							Bestekspost toegevoegd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
511110	831101						Aanbrengen straatlaag. Situering: straatlaag op fundering en onder elementenverhardingen en grasbetontegels zoals aangegeven op tekening 501 t/m 504 en volgens profielen op tekening 601. Betreft: aanbrengen straatlaag van brekerzand. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm Dikte straatlaag: 50 mm Op een funderingslaag Brekerzand , kleur: geel Inclusief profileren en verdichten	m2	2.290,00 V	
95			2							
			6							
			3					m3		115,00 L
950020							Verwijzingen naar bestekspostnrs. toegevoegd.			
950020	100301						Stelpost Betreft: stelpost t.b.v. levering tekortkomende materialen. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Leverantie tekortkomende materialen volgens bestekspostnrs.: - 531210 - 535010 - 535110 - 535210 - 535430	EUR	5.000,00 V	
			9							



RAW0991-154843

Opdrachtgever : Gemeente Steenberg  
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland  
Besteknr. : B-2024-049  
Status : Nota van Inlichtingen  
Vorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

Bladnr. 14 van 14  
23-03-2026

### **3. BEPALINGEN**

#### **01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**

#### **01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN**

#### **01 10 WERKTIJDEN**

#### **02**

- 0 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijden (maandag t/m vrijdag van  
2 07.00 - 18.00 uur), na toestemming van de directie en arbeidsinspectie, zorgt de aannemer voor de  
benodigde vergunningen. Het dichtstbijzijnde kantoor van de arbeidsinspectie is gevestigd in  
Rotterdam, tel. 010 - 479 83 00, fax. 010 - 479 70 93.