



Legenda Rembrandtpark | Noord

- ALGEMEEN
- PLANGRENS - deelproject
- OBSTAKELVRIJE RUIMTE: t.b.v. Brandweer 3.50 m breed
- TERRASRUIMTE indicatief
- BEBOUWING
- VERHARDINGEN
- ELEMENTVERHARDING: Gebakken klinker dikformaat , antraciet, halfsteens
- PARKVERHARDING voetgangers: asfalt met steenslag
- PARKVERHARDING fietsers: asfalt zwart
- HALFVERHARDING: Padvast waterdoorlatend
- ELEMENTVERHARDING: Beton tegel 300 x 300 mm , grijs, halfsteens
- BAND: Natuursteen, 1500 x 500 x 400 mm, grijs
- BAND: Natuursteen, 1500 x 500 x 0 mm, grijs op maaiveld niveau
- BAND: Opsluitband, 100 x 200 mm, beton, grijs zicht 0 cm
- BAND: Opsluiting stalen plint
- MEUBILAIR
- VERLICHTING: Conische mast met kegelarmatuur (Friso Kramer), h: 4.00 m, h.o.h. 20 m, standaard
- PAALTJE: uitneembaar
- AFVALBAK: 100 l, standaard
- FIETSENREK: Nietje, standaard
- SPEELOBJECT
- ZITRAND hout
- GROEN
- BOOM BESTAAND Diverse soort en grootte
- BOOM NIEUW zie beplantingsplan 1e grootte / 2e grootte
- BOOM BESTAAND - dunning
- BOOMSPIEGEL: cortenstalen plint diameter 1,20 meter
- BOOMSPIEGEL: beton 1,20 m x 1,20 m
- VAKBEPLANTING zie beplantingsplan middelhoog
- VAKBEPLANTING zie beplantingsplan laag - zoom
- VAKBEPLANTING zie beplantingsplan helofyten
- VAKBEPLANTING zie beplantingsplan laag - accentlocatie
- GRAS extensief beheer
- GRAS intensief beheer
- OVERIG
- 0.53+

 HOOGTE ten opzichte NAP
- PUMPTRACK LOCATIE obstakelvrije ruimte +/- 5 meter
- BANDEN: te verwijderen

Gemeente

Amsterdam

Ruimte & Duurzaamheid

RBP noord - totaal

Product

plankaart

Datum

12 2025

Tekenaar

L.R. Alkemade

Schaal

1:1500

Formaat

A1

13/64

Gemeente Amsterdam

Auteursrechten voorbehouden