
AI 2022-0041 Raamovereenkomst Renovatie Rembrandtpark

Bestek en voorwaarden voor
Renovatie Rembrandtpark

0.01 Aanbesteder

Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau namens:

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door de directeur van het Ingenieursbureau, Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam

0.02 Procedure

1. De aanbesteding geschiedt volgens de Nationaal openbare procedure van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).
2. De artikelen 2.2.2 en 2.23 van het ARW 2016 zijn niet van toepassing.
3. In aanvulling op de bepalingen van artikel 2.13.9 lid b & c van het ARW 2016 geldt het tijdstip van indienen i.p.v. inschrijving.
4. In aanvulling op de bepaling van artikel 2.25 van het ARW 2016 geschiedt de inschrijving uitsluitend via TenderNed (www.tenderned.nl).
5. In aanvulling op de bepaling van artikel 2.31.4 van het ARW 2016 wordt het proces-verbaal van opening van de inschrijvingen niet aan de inschrijvers toegezonden maar gepubliceerd op TenderNed (www.tenderned.nl).
6. Met nadruk wordt gewezen op de ondertekening door een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. In aanvulling op artikel 2.32.3 van het ARW 2016 kan de aanbesteder gelegenheid geven tot herstel van gebreken in de ondertekening van de Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving. In dat geval bepaalt de aanbesteder een termijn waarbinnen het gebrek hersteld moet zijn.
7. In aanvulling op de bepaling van artikel 2.37.3 van het ARW 2016 geldt dat inschrijvers na het verstrijken van de termijn van 20 dagen geen rechtsmaatregelen meer kunnen treffen ten aanzien van de gunningsbeslissing van de aanbesteder. De genoemde termijn is een vervaltermijn.
8. In aanvulling op de bepaling van artikel 2.40.1 van het ARW 2016 wordt na rechter "te Amsterdam" toevoegen.

0.03 Inlichtingen

In aanvulling op artikel 2.22.2 van het ARW 2016 kunnen vragen uitsluitend worden gesteld via de vraag- & antwoordmodule op <https://www.tenderned.nl> tot en met donderdag 2 april 2026.

De nota van inlichtingen inschrijvingsfase is vanaf dinsdag 28 april 2026 te downloaden van <https://www.tenderned.nl>.

0.04 Inschrijving

.....

0.04.1 Algemeen

1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.05 van de Standaard.
2. De inschrijving dient te zijn voorzien van de volgende volledig ingevulde en ondertekende (door een vertegenwoordigingsbevoegde) documenten:
 - AI 2022-0041 Raamovereenkomst Renovatie Rembrandtpark inschrijvingsbiljet;
 - Inschrijvingsstaat;
 - Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving (volgens model K, ARW 2016)
 - Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA);
 - Verklaring ambitieniveau CO2 prestatieladder of het CO2-Bewust certificaat
 - AI 2022-0041 Raamovereenkomst Renovatie Rembrandtpark modelformulier_referentiewerken;
 - Risicobeheersplan Renovatie Rembrandtpark
3. De inschrijving dient uitsluitend digitaal ingediend te worden via <https://www.tenderned.nl>. De documenten dienen uitsluitend in PDF-A formaat te worden opgemaakt en ge-upload. De inschrijver dient zich daarbij te beperken tot gevraagde informatie. Indien van de RAW-raamovereenkomst of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm, dient de versie in pdf-formaat beschouwd te worden als contract document. De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd, waaraan door de aanbesteder en door de inschrijver jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.

0.04.2 Eisen aan de Inschrijving

1. Kerncompetenties

De inschrijver dient voldoen aan de volgende kerncompetenties A en B, aan te tonen door middel van één referentiewerk per kerncompetentie, op het gebied van de volgende kerncompetenties:

- Technische bekwaamheid kerncompetentie A: "Renoveren van stadsparken in een omgeving van steden met meer dan 100.000 inwoners"

Referentie waaruit blijkt dat de inschrijver gedurende de laatste 5 jaren één (1) werk op het gebied van het renoveren van stadsparken in een omgeving van steden met meer dan 100.000 inwoners, op vakkundige en regelmatige wijze heeft uitgevoerd en tijdig heeft opgeleverd, met een gefactureerd bedrag van tenminste € 500.000,- excl. BTW (kerncompetentie). Op het "modelformulier referentiewerken" dient de informatie over het referentiewerk te worden aangegeven.

"Met het "Renoveren van stadsparken in een stedelijke omgeving met meer dan 100.000 inwoners" wordt bedoeld een stadspark met een gebruikersdichtheid (recreatief gebruik, sportactiviteiten, doorgaande fietsroutes) van meer dan 3 miljoen bezoekers per jaar en een diversiteit aan functies, naast de verschillende belangen van omwonenden en gebruikers van het park."

- Technische bekwaamheid kerncompetentie B: "Uitvoeren van cultuurtechnisch grondwerk"

Referentie waaruit blijkt dat de inschrijver gedurende de laatste 5 jaren één (1) werk op het gebied van het op diverse wijzen uitvoeren van cultuurtechnisch grondwerk, op vakkundige en regelmatige wijze heeft uitgevoerd en tijdig heeft opgeleverd, met een gefactureerd bedrag van tenminste € 250.000,- excl. BTW (kerncompetentie). Op het "modelformulier referentiewerken" dient de informatie over het referentiewerk te worden aangegeven.

Voor elk referentiewerk geldt dat een onderneming (een inschrijver, een deelnemer van het samenwerkingsverband of een derde) zich slechts kan beroepen op de (in samenwerkingsverband) opgedane ervaring indien de onderneming de werkzaamheden waarop de technische bekwaamheid berust daadwerkelijk zelf heeft verricht.

2. CO2-ambitieniveau

De aanbesteder heeft ervoor gekozen een kader te hanteren waarbij de marktpartijen die invulling geven aan deze CO2-ambitie tijdens de uitvoering een fictieve korting krijgen op de inschrijvingssom. De ambitieniveaus zijn beschreven in de vigerende versie van de Handreiking Aanbesteden uitgegeven door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Hoe hoger het aangeboden CO2-ambitieniveau van de inschrijver is, hoe hoger de fictieve korting op de inschrijvingssom.

Hiervoor wordt de volgende onderverdeling gehanteerd:

- Geen Ambitieniveau € 0,-
- CO2-Ambitieniveau 1: € 50.000,-;
- CO2-Ambitieniveau 2: €100.000,-;
- CO2-Ambitieniveau 3: €150.000,-;
- CO2-Ambitieniveau 4: € 250.000,-;
- CO2-Ambitieniveau 5: € 400.000,-

De inschrijver dient, binnen 1 jaar na opdrachtverlening en vervolgens jaarlijks, gedurende de looptijd van de overeenkomst, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Bij kortlopende opdrachten moet bij oplevering aangetoond worden dat voldaan is aan het BPKV-criterium. Dit kan volgens twee methoden:

- a. door een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau. Indien de inschrijver bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven, dient iedere deelnemer in dat samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat ten minste past bij het aangeboden CO2- ambitieniveau, of
 - b. door project specifiek bewijsstukken te leveren dat de deelopdrachten worden uitgevoerd conform het aangeboden CO2-ambitieniveau, met toepassing van de criteria zoals vermeld in de vigerende versie van de Handreiking Aanbesteden van de SKAO.
- Bij de tweede methode (project specifiek bewijsstukken leveren) dient de inschrijver bij inschrijving op de Verklaring ambitieniveau CO2 aan te geven welke certificerende instelling de toetsing gaat uitvoeren.

3. In afwijking van artikel 2.30.1 van het ARW 2016 moet de inschrijver zijn aanbidding gestand doen gedurende 3 maanden.

4. Financieel-economische draagkracht

- a. De volgende geschiktheidseisen worden gesteld aan de financieel-economische draagkracht (zie onderstaande motivering):

- Gegadigde dient een gemiddelde jaaromzet aan werkzaamheden te hebben gerealiseerd van ten minste € 750.000,- exclusief BTW per jaar over de laatste drie boekjaren;
- Gegadigde dient ter nadere onderbouwing van de omzeteis jaarrekeningen of uittreksels uit jaarrekeningen over de betreffende boekjaren te kunnen overleggen.

- b. Motivering toepassing Financieel-economische draagkracht in het kader van de Aanbestedingswet 2012

Met betrekking tot de financiële en economische draagkracht worden geschiktheidseisen gesteld, omdat de aanbesteder daartoe zwaarwegende redenen ziet op grond van het initieel aangaan van een 2-jarige verbinding met een hoge omzetgarantie. Aanbesteder wil in dat kader aangetoond zien dat gegadigde onder andere afdoende draagkracht bezit in de initiële looptijd van deze raamovereenkomst en in optionele verlengingsperioden daarvan en in staat is met voldoende materieel en mensen de deelopdrachten te kunnen realiseren.

0.04.3 Bewijsmiddelen

1. Bewijsstukken moeten binnen 7 dagen worden overlegd na het daartoe gedane verzoek door of namens de aanbestedende dienst.
De bewijsstukken zullen worden beoordeeld aan de gestelde vereisten van het ARW 2016:
 - a. met betrekking tot de uitsluitingsgronden (artikel 2.13.9 van het ARW 2016):
 - een gedragsverklaring aanbesteden;
 - een verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen van de belastingdienst.
 - b. met betrekking tot de kwaliteitsbewaking (artikel 2.17.1 van het ARW 2016):
 - VCA**- certificaat.
 - c) met betrekking tot technische bekwaamheid
 - groenkeur certificaat op basis van de BRL Groenvoorziening;
 - groenkeur certificaat op basis van de BRL Boomverzorging.

Deze certificaten moeten zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
Ingeval van een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie) dient de combinatie, dan wel alle deelnemers van die combinatie in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde groenkeur certificaat op basis van de BRL Groenvoorziening en BRL Boomverzorging;
In het geval dat afzonderlijke certificaten worden overlegd moeten deze certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van het werk.
2. Binnen één werkdag na het daartoe gedane verzoek moet door de inschrijver het navolgende bij het door de aanbestedder opgegeven adres worden ingediend:
 - een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, opbrengst, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal) en diversen. Per onderdeel moet onderscheid worden gemaakt tussen de aard van het ingezette personeel, het gehanteerde werktuig, et cetera.
Tevens moet het bedrag per inzet, op basis van ingezette werkuren en bijbehorend tarief worden genoemd. De indeling van de onderbouwing moet gelijk zijn aan de postnummers conform deel 2.2 van de RAW-raamovereenkomst. Een opgave van het totaalbedrag per onderdeel volstaat niet.
Het eindbedrag van de begroting moet overeenkomen met het inschrijvingsbedrag, zoals vermeld op het inschrijvingsbiljet.

0.04.4 Inschrijvingsstaat

Verwezen wordt naar artikel 01.01.06 en 01.01.07 van de Standaard.

0.04.5 Overige bepalingen

1. Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO), Screening op integriteit
De gemeente Amsterdam gaat zorgvuldig om met de publieke middelen waar zij over beschikt. De gemeente wil daarom alleen zakendoen met integere partijen en voorkomen dat ze niet-integere partijen faciliteert.
Voordat de gemeente een overeenkomst sluit of verlengt, screent zij daarom haar potentiële opdrachtnemers. De screening volgt uit het integriteitsbeleid Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO). Zie voor meer informatie over deze BIO en de integriteitsclausule:
www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/valg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/
De BIO is van toepassing op deze aanbesteding en de overeenkomst(en) die hieruit volgt of volgen. Door het indienen van een inschrijving verklaart de inschrijver kennis te hebben genomen van de BIO, akkoord te zijn met de BIO en in te stemmen met een integriteitsscreening. Ook stemt de inschrijver daarmee in met de integriteitsclausule als onderdeel van de overeenkomst. Op grond van die integriteitsclausule kan gedurende de overeenkomst een integriteitscreening worden verricht indien de gemeente hiervoor aanleiding ziet. Tevens stemt de inschrijver in met en verleent medewerking aan het screenen van onderaannemers als een beroep op hun draagkracht wordt gedaan.
De eerste fase van screening (een basale toets) wordt uitgevoerd aan de hand van onder andere de bewijsstukken voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) en op basis van openbare bronnen. Er kunnen aan de inschrijver additionele stukken worden opgevraagd met betrekking tot onder andere eigendoms-/zeggenschapsverhoudingen, jaarrekeningen en andere stukken die de inschrijvende organisatie (en indien van toepassing haar onderaannemers) kunnen verduidelijken. Deze stukken dienen op verzoek zo spoedig mogelijk toegezonden te worden, zodat de screening snel afgerond kan worden.
Mocht er aanleiding zijn om verder onderzoek te doen, dan zal dit onderzoek worden uitgevoerd door de gespecialiseerde Screeningsunit van Bureau Integriteit van de gemeente. In het kader van het onderzoek is het onder omstandigheden mogelijk dat gesloten bronnen geraadpleegd worden of een Bibob-advies wordt aangevraagd bij het landelijk Bureau Bibob. Mocht dit het geval zijn, zal de inschrijver hier vooraf van op de hoogte worden gesteld. De uitkomst van de screening of het Bibob-advies kan ertoe leiden dat een inschrijver wordt uitgesloten op basis van de verplichte en/of facultatieve uitsluitingsgronden. Of kunnen extra bewakingsmaatregelen in de overeenkomst worden opgenomen.
2. In het vijfde EU-sanctiepakket van vrijdag 8 april 2022 hebben de lidstaten afgesproken dat het verboden is voor aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven om nieuwe opdrachten te gunnen aan Russische partijen gevestigd in de Russische Federatie, met inbegrip van dochters in de Europese Unie gevestigd die door deze partijen gecontroleerd of aangestuurd worden. Als gevolg hiervan zal de gemeente een

Ondernemer van verdere deelname van de aanbestedingsprocedure uitsluiten als:

- a. De onderneming gedreven wordt voor rekening van een Russisch onderdaan of een in Rusland gevestigde natuurlijk persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam;
- b. De onderneming voor meer dan 50% direct of indirect in handen is van een entiteit als bedoeld onder punt a;
- c. De onderneming handelt of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld onder punt a;
- d. De onderneming gebruik maakt van een onderaannemer, leverancier of andere entiteit, waarbij de prestatie van deze betrokkenen meer dan 10% van de onderhavige opdracht vertegenwoordigt terwijl tevens voor deze betrokkenen een van bovenstaande vragen a t/m c met "ja" beantwoord moet worden.

Door het doen van een inschrijving verklaart Ondernemer dat geen van de punten a t/m d op zijn onderneming van toepassing zijn. Mocht uit een screening van de Gemeente blijken dat deze bepalingen wel van toepassing zijn op Opdrachtnemer na het sluiten van de Overeenkomst is de gemeente gerechtigd de Overeenkomst per direct op te zeggen.

0.05 Indienen van de inschrijving

De termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen sluit op maandag 11 mei 2026 om 14:00 uur. De inschrijvingen kunnen uitsluitend digitaal via www.tenderned.nl worden ingediend. Als zodanig op andere wijze aangeboden inschrijvingen zullen door de aanbesteder ongeldig worden beschouwd.

De opening van de inschrijvingen overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 02 wordt gedaan via www.tenderned.nl en volgt zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen.

0.06 Beoordeling inschrijving

Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteit verhouding, bestaande uit:

- de inschrijvingssom;
- Kwaliteitscriterium A :risicobeheersplan Renovatie Rembrandtpark.
- CO2-ambitieniveau.

Overzicht fictieve inschrijvingssommen

Aan de hand van de kwalitatieve beoordelingen en de ingeschreven prijs komt een voorlopige ranking op basis van fictieve inschrijvingssommen tot stand. Deze ranking wordt al voorafgaand aan de gunningsbeslissing met inschrijvers gedeeld in de vorm van een proces-verbaal van fictieve inschrijvingssommen. Vervolgens worden conform § 0.04.2 de bewijsmiddelen opgevraagd bij de inschrijver die op basis van deze ranking voor gunning in aanmerking komt. Pas nadat de bewijsmiddelen zijn gecontroleerd en akkoord bevonden en de besluitvorming rond de gunningsbeslissing gereed is, wordt de gunningsbeslissing verstuurd. Aan het proces-verbaal van fictieve inschrijvingssommen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend

De fictieve inschrijvingssom wordt bepaald door:

Fictieve inschrijvingssom = Inschrijvingssom - Meerwaarde risicobeheersplan Renovatie Rembrandtpark - CO2-ambitieniveau korting.

De totale maximale meerwaarde van het risicobeheersplan Renovatie Rembrandtpark bedraagt € 3.000.000,-.

De fictieve korting is de som van de meerwaarde van de beheersmaatregelen op de volgende risico's:

Kwaliteitsonderdelen Maximale meerwaarde

Risico 1	€2.250.000,-
Risico 2	€ 375.000,-
Risico 3	€ 375.000,-

Een ter zake kundige beoordelingscommissie van de opdrachtgever beoordeelt het risicobeheersplan Renovatie Rembrandtpark en bepaalt per risico een score toe op een schaal van 1 tot 5 zonder daarbij kennis te hebben van de inschrijvingssom. Een score wordt afgerond op een heel cijfer. De scores worden volgens de onderstaande tabel omgezet in een percentage van de maximale fictieve korting per risico:

Score	% van de maximale fictieve korting
1	0 % indien geen meerwaarde geboden is / conform RAW raamovereenkomst
2	25 % indien weinig meerwaarde geboden is
3	50 % indien beperkte meerwaarde geboden is
4	75 % indien er meerwaarde wordt geboden
5	100 % indien veel meerwaarde geboden is

Zie bijlage Sjabloon Risicobeheersplan Renovatie Rembrandtpark d.d. 19-01-2026, voor de risico's en de kans die onderdeel uitmaken van dit gunningscriterium).

Beoordelingscriteria

De beoordelingscommissie bestaande uit:

- Voorzitter(contractmanager)
- Projectleider

- Technisch Manager
- Werkvoorbereider
- Directievoerder

stelt per risico een score vast afhankelijk van de mate waarin de inschrijver middels de aangedragen beheersmaatregelen de kans van optreden wegneemt, verkleint (preventieve maatregelen) en/of de mogelijke gevolgen minimaliseert (correctieve maatregelen).

Geen meerwaarde (score 1) wordt toegekend indien de aangedragen beheersmaatregelen reeds onderdeel zijn van de resultaatsverplichtingen of indien de beheersmaatregelen niet of nauwelijks een relatie heeft met de oorzaken en gevolgen van het betreffende toprisico.

De maximale meerwaarde (score 5) wordt toegekend indien het betreffende toprisico (nagenoeg) is weggenomen en er geen restrisico's overblijven. De voorgestelde beheersmaatregelen zijn daarbij zichtbaar onderdeel van de resultaatsverplichtingen van de aannemer.

De tussengelegene scores 2, 3, of 4 worden evenredig toegekend tussen deze uiterste scores.

Bij de beoordeling worden de volgende zaken meegewogen:

- Relatie met oorzaak of gevolg: een beheersmaatregel moet een duidelijke relatie met de oorzaak en/of het gevolg hebben;
- Verwachte effectiviteit, omvang restrisico: een grotere effectiviteit van de maatregel zal leiden tot een kleiner restrisico;
- Mate waarin de beheersmaatregelen nieuwe risico's en/of ongewenste neveneffecten introduceren;
- De volledigheid van de inschatting en de omvang van de restrisico's: een grotere effectiviteit van de maatregel zal leiden tot een kleiner restrisico;
- Robuustheid: een robuuste maatregel leidt tot een grotere (bedrijfs)zekerheid;
- Mate van afhankelijkheid van derden bij de uitvoering van een beheersmaatregel: een grotere afhankelijkheid leidt tot minder flexibiliteit;
- Keuze van preventieve of correctieve aard van de beheersmaatregelen. Met name voor risico's met een grote kans van optreden hebben preventieve maatregelen de voorkeur. Voor risico's met grote gevolgen maar met een kleine kans van optreden zijn meestal correctieve beheersmaatregelen logischer;
- Bij de beoordeling van beheersing van de risico's wordt primair beoordeeld op het effect van de beheersmaatregelen. Een enkele robuuste en efficiënte beheersmaatregel leidt tot een hogere meerwaarde dan een opsomming van minder efficiënte beheersmaatregelen.

Risicodossier

De inschrijver dient de beheersmaatregelen evenals eventuele restrisico's en de risico eigenaar van deze restrisico's beschrijven in zijn risicodossier conform de bijlage.

Het risicodossier bestaat maximaal 5 pagina's (éenzijdig) A4 met minimale teksthogte 10 pnt. Dit aantal is inclusief eventuele bijlagen en exclusief voorblad, titelblad, inhoudsopgave, lege tussenbladen / tabbladen, colofon en achterblad.

De inschrijver omschrijft de beheersmaatregelen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden ('SMART'):

1. Specifiek: de oplossing is eenduidig en gericht op de doelstelling;
2. Meetbaar: de oplossing bevat observeerbare voorwaarden waaruit zal blijken dat het beoogde resultaat kan worden bereikt;
3. Acceptabel: de geboden oplossing voldoet aantoonbaar aan de gestelde eisen;
4. Realistisch: waarmee wordt aangetoond dat de geboden oplossing haalbaar is;
5. Tijdsgebonden: waaruit blijkt dat de oplossing binnen de gegeven tijd kan worden gerealiseerd.

Alle kosten die voortvloeien uit preventieve beheersmaatregelen worden geacht te zijn inbegrepen in de inschrijvingsom en dienen opgenomen te zijn in bestekspostnr. 880010.

BPKV EN CONTRACTBEPALINGEN:

- a) Indien bij beoordeling van de BPKV-inschrijving blijkt dat deze niet voldoet aan de RAW raamovereenkomst, wordt de inschrijving als ongeldig beschouwd;
- b) De BPKV-inschrijving is een onderdeel van de overeenkomst.

Overzicht fictieve inschrijvingssommen

Aan de hand van de kwalitatieve beoordelingen en de inschrijvingssommen komt een voorlopige ranking op basis van fictieve inschrijvingssommen tot stand. Deze ranking wordt al voorafgaand aan de gunningsbeslissing met inschrijvers gedeeld in de vorm van een proces verbaal van fictieve inschrijvingssommen.

Vervolgens worden conform § 0.04.3 de bewijsmiddelen opgevraagd bij de inschrijver die op basis van de ranking voor gunning in aanmerking komt.

Pas nadat de bewijsmiddelen zijn gecontroleerd en akkoord bevonden, wordt de gunningsbeslissing verstuurd. Aan het proces verbaal van fictieve inschrijvingssommen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

0.07 Gunning

Het versturen van de mededeling gunningsbeslissing is gepland op donderdag 9 juli 2026.

De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van deel 3 van de RAW-raamovereenkomst dient voor opdracht ontvangen te zijn.

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Stadsdeel Nieuw West namens:

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door de directeur van Stadsdeel Nieuw West, Plein 40-45, nr. 1, 1064 SW Amsterdam, Nederland

02 Directie

De personen die de directie gaan vormen zullen in de opdrachtbrief per deelopdracht worden aangegeven

03 Locatie

Het projectgebied Noordelijk deel Rembrandtpark behoort tot het Stadsdeel Nieuw West in de Gemeente Amsterdam. Het projectgebied wordt omsloten door de Orteliuskade en de Postjeskade aan de oostzijde, de Jan Evertsenstraat aan de noordzijde, de Staalmeesterslaan en de Nachtwachtlaan aan de westzijde en aan de zuidzijde door de Cornelis Lelylaan.

De uit te voeren werkzaamheden binnen het voorgenoemde projectgebied zijn gelegen in het Noordelijk deel Rembrandtpark met enkele aansluitende werkzaamheden in het Zuidelijk deel en behoren tot het Stadsdeel Nieuw West in de Gemeente Amsterdam.

04 Algemene beschrijving

Het werk betreft renovatiewerkzaamheden in het Rembrandtpark, in hoofdzaak bestaande uit:

- o Aanleggen en verbeteren grasvelden
- o Aanleggen en verbeteren van beplantingsvakken en boomstructuur
- o Verbeteren verhardingstructuur (aanleg, verwijderen, herstraten)
- o Verplaatsen meubilair en speel- en sporttoestellen
- o Aanpassing waterpartijen en oevervoorzieningen

Voor nadere informatie over de bovenvermelde werkzaamheden wordt verwezen naar de bijlage "Projectomschrijving d.d. 18-11-2024".

05 Tijdsbepaling

1. De RAW-raamovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van 2 jaren.
2. De opdrachtgever heeft het recht de RAW-raamovereenkomst eenzijdig met 2 maal 1 jaar te verlengen. De opdrachtgever zal minimaal 3 maanden voor het einde van de RAW-raamovereenkomst schriftelijk kenbaar maken aan de aannemer of gebruik gemaakt wordt van de verlenging.
3. Per deelopdracht wordt een opleverdatum bepaald. Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt voor de eerste dag € 750,- (zegge: zevenhondervijftig Euro) en voor de daarop volgende dagen € 500,- (zegge: vijfhonderd Euro) per dag.
4. Per deelopdracht kunnen data voor ingebruikname dan wel data voor mijlpalen worden bepaald. Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt voor de eerste dag € 750,- (zegge: zevenhondervijftig Euro) en voor de daarop volgende dagen € 500,- (zegge: vijfhonderd Euro) per dag.
5. In verband met paragraaf 42, lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald, dat de onder 3. en 4. genoemde data/termijn respectievelijk datum niet met elkaar in verband staan.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt:

- 3 maanden voor maaiveld werkzaamheden;
- 6 maanden voor constructief werk en asfalteringswerkzaamheden;
- 12 maanden voor groenwerkzaamheden

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 Evaluatie

De opdrachtgever evalueert de uitvoering en het resultaat van het werk.

09 Verduurzaming materieel

De opdrachtgever wenst gedurende de looptijd van de RAW-raamovereenkomst de mogelijkheden te bespreken om de uitvoering te verduurzamen. Hiertoe mag aannemer indien er duurzamere mogelijkheden voorhanden zijn een voorstel voorleggen aan opdrachtgever over de inzet van duurzamer materieel. Indien door de inzet van duurzamer materieel de ingediende prijzen per eenheid niet meer dekkend zijn kunnen hiervoor besteksposten aan de RAW-raamovereenkomst worden toegevoegd, conform de voorwaarden zoals opgenomen in deel 3 onder 01.21 van deze RAW- raamovereenkomst..

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij het verstrekken van de deelopdracht(en) krijgt de aannemer via de opdrachtgever digitale tekeningen aangeleverd :

- Sloop- en maaiveldtekening, desbetreffend deelgebied; d.d. laatste versie
- Projecten: in pdf en/of DGN/ DWG-formaat
- Projecten: digitale beheerkaart

De Gemeente Amsterdam werkt in Beheersysteem GISIB online.

02 Peilen en hoofdafmetingen

De aannemer is verantwoordelijk voor de gehele maatvoering van het werk (niets uitgesloten) op basis van, in de omgeving van het werk aanwezige, meetpunten

Afmetingen zijn en worden aangegeven in meters, hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van het N.A.P., tenzij anders aangegeven. De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bestektekeningen aangegeven. De op de tekeningen ontbrekende maten worden in overleg met de directie vastgesteld.

In onderstaande tabel zijn de in de omgeving van het werk aanwezige meetpunten aangegeven:

NAP Peilmerk	: 10981030
Hoogte NAP	: +1.282
Jaar	: 2022
Omschrijving	: Orteliuskade 21, (x = vanaf portiek)(def.meting Sloten 3832)
Windrichting	: O
Muurvlakcoördinaten (cm)	: 118424, 486619.6 (4.850189473825362,52.36624193875954)
Merk	: _____
RWS nummer	: _____
NAP Peilmerk	: 10981064
Hoogte NAP	: 1.4474
Jaar	: 2007
Omschrijving	: Van Spilbergenstraat 155, hoek Orteliussstraat(def.meting Sloten 3832)
Windrichting	:
Muurvlakcoördinaten (cm)	: 118397.46, 486872.76 (4.849772262872148,52.368515383147)0
Merk	: _____
RWS nummer	: _____

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

- " Verdichtingsmeting zandbaan na aanbrengen zandbaan;
- " Verdichtingsmeting funderingslaag na aanbrengen funderingslaag;
- " Verdichtingsmetingen asfaltlagen (onderlaag, tussenlaag en deklaag) na aanbrengen asfaltlagen;
- " Bepalen verdichtingsgraad en hoogteligging van zandbed;
- " Na het mengen van de toplaag met aangevuld grond (1 dagproductie);
- " Na leverantie plantmaterialen, voorafgaand aan het planten.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot de RAW-raamovereenkomst:

- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving (volgens model K, ARW 2016)
- Verklaring ambitieniveau CO2 prestatieladder of het CO2-Bewust certificaat
- AI 2022-0041 Raamovereenkomst Renovatie Rembrandtpark modelformulier_referentiewerken
- Veiligheids- en Gezondheidsplan, d.d. 08-12-2025
- Rembrandtpark noord_plankaart-A1_dec 2025
- Formulier t.b.v. Plan omgaan vrijkomende materialen
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
- Handhavingsprotocol_iepenziekte juli 2022
- Protocol werkwijze vellen iepen juli 2022
- Handboek Zo Werken wij In Amsterdam
- Boombescherming poster d.d. 250722
- Format BLVC kader 17-12-2025
- Sjabloon Risicobeheersplan Renovatie Rembrandtpark d.d. 19-01-2026
- Projectomschrijving d.d. 18-11-2024
- Quicksan natuur d.d.november 2025
- BEA 1081b Rembrandtpark renovatie deel 1 aug 2025
- BEA Digitale bijlage 3.1 - Themakaart 0 situatie
- BEA Digitale bijlage 3.2 - Boomgegevens
- BEA Digitale bijlage 3.3 - BEA conclusie
- Geohydrologisch onderzoek Rembrandtpark feb 2023

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij de RAW-raamovereenkomst gevoegd:

Is een bijlage behorende bij de raamovereenkomst.

- RAP Milieukundig onderzoek Rembrandtpark te Amsterdam, d.d. 29-04-2025
- Waterbodemonderzoek Rembrandtpark te Amsterdam, rapportnr. 21HB0216-A1, opgesteld door HB, Adviesbureau, d.d. 06-07-2021

05 Waterstanden

De waterstand in de omliggende watergang is -2,19 m t.o.v N.A.P.. Afwijkingen van deze waterstand zijn mogelijk en geven de aannemer geen recht op schadevergoeding.

06 Werkterrein

In aanvulling op paragraaf 15 van de UAV 2012 wordt de toestand waarin het werkterrein zich bevindt op de dag van inlichtingen in de RAW-raamovereenkomst aangeduid als "bestaande toestand/situatie".

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de laadmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

07 Beheerders/ Locaties

De betrokken beheerders zijn onder de navolgende telefoonnummers te bereiken:

- Verkeer en Openbare Ruimte (VOR): 14020
- GVB : 0900 - 8011
- Waternet: 0900 - 9394

De in de RAW-raamovereenkomst genoemde onderscheiden locaties waar ter beschikking gestelde materialen kunnen worden verkregen of waarnaar afkomende materialen afgevoerd kunnen worden zijn hieronder nader aangegeven. De aannemer dient zich zelf op de hoogte te stellen van de openingstijden en voorwaarden van de desbetreffende instanties.

- Stadswerken:
 - ~ Depot Theemsweg, Theemsweg 28, 1043 BJ, Amsterdam
 - ~ Depot Langerlust, Provincialeweg 26, 1108 AB, Amsterdam
 - ~ Depot Weesp, Amstellandlaan 120, 1382 CH Weesp
- Sport & Bos:
 - * De Borch, Amstelpark 22, 1083 HZ, Amsterdam
 - * Vosse Groenrecycling BV, Santoriniweg 25, 1045 AV Amsterdam
 - * Houtwerf Amsterdam, Nieuwe Meerlaan 1a, 1182 DB, Amstelveen
- Grondbank Amsterdam (<https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bodem/grondbank-opslag>):
 - ** locatie: TOP Noodstort, Heining 50, 1047 AG, Amsterdam
 - ** locatie: Noorder-IJplas, Oostzanerdijk 205, 1030 EX, Amsterdam
- HUB Zaandam, Sluispolderweg 7, 1505 HJ, Zaandam
- Depot ERDI Zaandam, Rechte Tocht 3-5, 1507 BZ, Zaandam
- Waternet: Weesperkarspel, Driemondweg 2, 1108 AJ, Amsterdam

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1		Verwijderen bestaande situatie				
11		Schonen terrein				
111		Schonen terrein				
1111		<u>Schonen terrein</u>				
111110	510102	<i>Schonen terrein (< 5 m3, <10 are)</i>	m3	10,00	F	
		Schonen terrein.				
		Betreft het schonen van het terrein vooruit lopend op het				
		uitvoeren van de werkzaamheden.				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Te schonen oppervlakte: ca. < 10 are				
		Aard van het te verzamelen vuil: zwerfafval, grofvuil, puin,				
		ijzer, losse voorwerpen, druifvuil en dood en uitgewaaide				
		hout e.d.				
		Hoeveelheid < 5 m3				
	1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
111120	510102	<i>Schonen terrein (< 5 m3, >10 are)</i>	m3	10,00	F	
		Schonen terrein.				
		Betreft het schonen van het terrein vooruit lopend op het				
		uitvoeren van de werkzaamheden.				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Te schonen oppervlakte: ca. > 10 are				
		Aard van het te verzamelen vuil: zwerfafval, grofvuil, puin,				
		ijzer, losse voorwerpen, druifvuil en dood en uitgewaaide				
		hout e.d.				
		Hoeveelheid < 5 m3				
	1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
111130	510102	<i>Schonen terrein (5- 10 m3, <10 are)</i>	m3	20,00	F	
		Schonen terrein.				
		Betreft het schonen van het terrein vooruit lopend op het				
		uitvoeren van de werkzaamheden.				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Te schonen oppervlakte: ca. <10 are				
		Aard van het te verzamelen vuil: zwerfafval, grofvuil, puin,				
		ijzer, losse voorwerpen, druifvuil en dood en uitgewaaide				
		hout e.d.				
		Hoeveelheid tussen 5 en 10 m3				
	1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
111140	510102	<i>Schonen terrein (5- 10 m3, >10 are)</i>	m3	20,00	F	
		Schonen terrein.				
		Betreft het schonen van het terrein vooruit lopend op het				
		uitvoeren van de werkzaamheden.				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Te schonen oppervlakte: ca. >10 are				
		Aard van het te verzamelen vuil: zwerfafval, grofvuil, puin,				
		ijzer, losse voorwerpen, druifvuil en dood en uitgewaaide				
		hout e.d.				
		Hoeveelheid tussen 5 en 10 m3				
	1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6					
111150	510102	.	.	<i>Schonen terrein >10 m3, <10 are)</i> Schonen terrein. Betreft het schonen van het terrein vooruit lopend op het uitvoeren van de werkzaamheden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Te schonen oppervlakte: ca. <10 are Aard van het te verzamelen vuil: zwerfafval, grofvuil, puin, ijzer, losse voorwerpen, druifvuil en dood en uitgewaaide hout e.d. Hoeveelheid > 10 m3 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting	m3	50,00	F	
111160	510102	.	.	<i>Schonen terrein >10 m3, >10 are)</i> Schonen terrein. Betreft het schonen van het terrein vooruit lopend op het uitvoeren van de werkzaamheden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Te schonen oppervlakte: ca. >10 are Aard van het te verzamelen vuil: zwerfafval, grofvuil, puin, ijzer, losse voorwerpen, druifvuil en dood en uitgewaaide hout e.d. Hoeveelheid > 10 m3 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting	m3	50,00	F	
1112		.	.	<u>Maaien gewas</u>				
111210	510103	.	.	<i>Maaien gewas tot 1000 m2 horizontaal</i> Maaien gewas. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Soort gewas: kruidenrijk gras en 1- tot 2-jarige opslag houtige gewassen. 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren volgens bestekspostnr. 1117 .	are	40,00	F	
111220	510103	.	.	<i>Maaien gewas 1000-5000 m2 horizontaal</i> Maaien gewas. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Soort gewas: kruidenrijk gras en 1- tot 2-jarige opslag houtige gewassen. 2. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren volgens bestekspostnr. 1117 .	are	80,00	F	
111230	510103	.	.	<i>Maaien gewas > 5000 m2 horizontaal</i> Maaien gewas. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Soort gewas: kruidenrijk gras en 1- tot 2-jarige opslag houtige gewassen. 9. Grootte per perceel: ca 5000 m2 of meer. .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren volgens bestekspostnr. 1117 .	are	120,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111240	510103	. 1. 2. 1	<i>Maaaien gewas tot 1000 m2 talud 1:1 t/m 1:3</i> Maaaien gewas. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Soort gewas: kruidenrijk gras en 1- tot 2-jarige opslag houtige gewassen Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren volgens bestekspostnr. 1117 .	are	40,00	F
111250	510103	. 2. 2. 1	<i>Maaaien gewas 1000-5000 m2 talud 1:1 t/m 1:3</i> Maaaien gewas. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Soort gewas: kruidenrijk gras en 1- tot 2-jarige opslag houtige gewassen Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2 Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren volgens bestekspostnr. 1117 .	are	80,00	F
111260	510103	. 9. 2. 1	<i>Maaaien gewas > 5000 m2 talud 1:1 t/m 1:3</i> Maaaien gewas. Betreft het schonen van het terrein vooruit lopend op het uitvoeren van de werkzaamheden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Soort gewas: kruidenrijk gras en 1- tot 2-jarige opslag houtige gewassen Grootte per perceel: ca 5000 m2 of meer Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren volgens bestekspostnr. 1117 .	are	120,00	F
1113		<u>Maaaien grasveld</u>			
111310	512503	. 2. 1. 9. 1	<i>Maaaien grasveld, < 500 m2</i> Maaaien grasveld. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Aantal percelen: nader te bepalen bij de deelopdracht Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Betreft maaaien met een oppervlakte van <500 m2 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	25,00	F
111320	512503	. 2. 1. 9. 1	<i>Maaaien grasveld, 500 - 1000 m2</i> Maaaien grasveld. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Aantal percelen: nader te bepalen bij de deelopdracht Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Betreft maaaien met een oppervlakte van 500-1000 m2 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	25,00	F
111330	512503	. 2. 1. 9. 1	<i>Maaaien grasveld, 1000 - 5000 m2</i> Maaaien grasveld. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Aantal percelen: nader te bepalen bij de deelopdracht Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Betreft maaaien met een oppervlakte van 1000-5000 m2 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111340	512503	. 2.1.1.9.1	<i>Maaïen grasveld, > 5000 m2</i> Maaïen grasveld. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Aantal percelen: nader te bepalen bij de deelopdracht Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Betreft maaïen met een oppervlakte van >5000 m2 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	50,00	F
1114		<u>Verwijderen toplaag graspercelen</u>			
111410	510499	. .	<i>Verwijderen toplaag < 500 m2</i> Verwijderen toplaag. Betreft het verwijderen toplaag inclusief organische laag en grond 1-4 cm -mv . Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Oppervlak van afgraven < 500 m2. Gemiddelde dikte van afgraven: tot 2,5 cm Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1118	are	5,00	F
111420	510499	. .	<i>Verwijderen toplaag 500 - 1000 m2</i> Verwijderen toplaag. Betreft het verwijderen toplaag inclusief organische laag en grond 1-4 cm -mv . Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Oppervlak van afgraven 500-1000 m2. Gemiddelde dikte van afgraven: tot 2,5 cm Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1118	are	10,00	F
111430	510499	. .	<i>Verwijderen toplaag 1000 - 5000 m2</i> Verwijderen toplaag. Betreft het verwijderen toplaag inclusief organische laag en grond 1-4 cm -mv . Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Oppervlak van afgraven 1000-5000 m2. Gemiddelde dikte van afgraven: tot 2,5 cm Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1118	are	30,00	F
111440	510499	. .	<i>Verwijderen toplaag > 5000 m2</i> Verwijderen toplaag. Betreft het verwijderen toplaag inclusief organische laag en grond 1-4 cm -mv . Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Oppervlak van afgraven > 5000 m2. Gemiddelde dikte van afgraven: tot 2,5 cm Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1118	are	50,00	F
111450	512524	. 1.1.3.1	<i>Affrezen toplaag grasveld, <500 m2</i> Affrezen toplaag grasveld. Betreft het affrezen / ultrakort maaïen op 0 -5 mm en verwijderen organische laag. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Hoeveelheid < 500 m2 Aantal percelen nader te bepalen per deelopdracht Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,01 m grond Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1118	are	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
111460	512524	<i>Affrezen toplaag grasveld, 500 - 1000 m2</i> Affrezen toplaag grasveld. Betreft het affrezen / ultrakort maaien op 0 tot -5 mm en verwijderen organische laag. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Hoeveelheid 500-1000 m2 1. Aantal percelen nader te bepalen per deelopdracht .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .3. Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,01 m grond .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1118	are	7,00	F	
111470	512524	<i>Affrezen toplaag grasveld, 1000 - 5000 m2</i> Affrezen toplaag grasveld. Betreft het affrezen / ultrakort maaien op 0 tot -5 mm en verwijderen organische laag. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Hoeveelheid 1000-5000 m2 1. Aantal percelen nader te bepalen per deelopdracht .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .3. Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,01 m grond .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1118	are	10,00	F	
111480	512524	<i>Affrezen toplaag grasveld, > 5000 m2</i> Affrezen toplaag grasveld. Betreft het affrezen / ultrakort maaien op 0 tot -5 mm en verwijderen organische laag. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Hoeveelheid > 5000 m2 1. Aantal percelen nader te bepalen per deelopdracht .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .3. Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,01 m grond .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1118	are	50,00	F	
1115		<u>Verwijderen graszode</u>				
111510	510199	<i>Verwijderen graszoden, tot 1000 m2, horizontaal</i> Verwijderen graszoden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: < 1000 m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Gemiddelde dikte van afgraven: tot 4 cm Vrijgekomen materiaal direct vervoeren volgens bestekspostnr. 1118	m2	2.000,00	F	
111520	510199	<i>Verwijderen graszoden, 1000 - 5000 m2, horizontaal</i> Verwijderen graszoden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: , 1000 - 5000 m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3. Gemiddelde dikte van afgraven: tot 4 cm Vrijgekomen materiaal direct vervoeren volgens bestekspostnr. 1118	m2	4.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111530	510199	<i>Verwijderen graszoden, > 5000 m2, horizontaal</i> Verwijderen graszoden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: > 5000 m2.. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3. Gemiddelde dikte van afgraven: tot 4 cm Vrijgekomen materiaal direct vervoeren volgens bestekspostnr. 1118	m2	6.000,00	F
111540	510199	<i>Verwijderen graszoden, tot 1000 m2, talud 1:1 tot 1:3</i> Verwijderen graszoden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: < 1000 m2. Talud 1:1 tot 1:3. Gemiddelde dikte van afgraven: tot 4 cm Vrijgekomen materiaal direct vervoeren volgens bestekspostnr. 1118	m2	2.000,00	F
111550	510199	<i>Verwijderen graszoden, 1000 - 5000 m2, talud 1:1 tot 1:3</i> Verwijderen graszoden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 1000 - 5000 m2. Talud 1:1 tot 1:3. Gemiddelde dikte van afgraven: tot 4 cm Vrijgekomen materiaal direct vervoeren volgens bestekspostnr. 1118	m2	4.000,00	F
111560	510199	<i>Verwijderen graszoden, > 5000 m2, talud 1:1, tot 1:3.</i> Verwijderen graszoden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: > 5000 m2. Talud 1:1 tot 1:3. Gemiddelde dikte van afgraven: tot 4 cm Vrijgekomen materiaal direct vervoeren volgens bestekspostnr. 1118	m2	6.000,00	F
1116		<u>Frezen grasmat</u>			
111610	222107	<i>Frezen t.b.v. grasmat, < 1000 m2, horizontaal tot 1:3</i> Frezen. Betreft het frezen van de grasmat vooruitlopend op de uitvoeringswerkzaamheden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: bovengrond - teelaarde. 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m .1 Frezen met de rijrichting mee	are	19,00	F
111620	222107	<i>Frezen t.b.v. grasmat, 1000 - 5000 m2, horizontaal tot 1:3</i> Frezen. Betreft het frezen van de grasmat vooruitlopend op de uitvoeringswerkzaamheden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: bovengrond - teelaarde. 2. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m .1 Frezen met de rijrichting mee	are	70,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111630	222107	. 9.1.2.1	<i>Frezen t.b.v. grasmat, > 5000 m2, horizontaal tot 1:3</i> Frezen. Betreft het frezen van de grasmat vooruitlopend op de uitvoeringswerkzaamheden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: bovengrond - teelaarde Grootte per perceel: ca. 5000 m2 of meer Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m Frezen met de rijrichting mee	are	168,00	F
111640	222107	. 1.9.2.1	<i>Frezen t.b.v. grasmat, < 1000 m2, talud 1:3 of steiler</i> Frezen. Betreft het frezen van de grasmat vooruitlopend op de uitvoeringswerkzaamheden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: bovengrond - teelaarde Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Talud 1:3 of steiler Bewerkingsdiepte: 0,15 m Frezen met de rijrichting mee	are	19,00	F
111650	222107	. 2.9.2.1	<i>Frezen t.b.v. grasmat, 1000 - 5000 m2, talud 1:3 of steiler</i> Frezen. Betreft: het frezen van de grasmat vooruitlopend op de uitvoeringswerkzaamheden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: bovengrond - teelaarde. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2 Talud 1:3 of steiler Bewerkingsdiepte: 0,15 m Frezen met de rijrichting mee	are	70,00	F
111660	222107	. 9.9.2.1	<i>Frezen t.b.v. grasmat, > 5000 m2, talud 1:3 of steiler</i> Frezen. Betreft: het frezen van de grasmat vooruitlopend op de uitvoeringswerkzaamheden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: bovengrond - teelaarde. Grootte per perceel: ca. 5000 m2 of meer Talud 1:3 of steiler Bewerkingsdiepte: 0,15 m Frezen met de rijrichting mee	are	168,00	F
1117		<u>Vervoeren en storten, maaisel</u>			
111710	510199	. .	<i>Vervoeren en storten vrijgekomen maaisel</i> Vervoeren en storten vrijgekomen maaisel. Betreft het vervoeren van vrijgekomen maaisel uit de besteksposten onder hoofdstuk 1112 Hoeveelheidsbepaling door weging in middelen van vervoer. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	ton	40,00	F
1118		<u>Vervoeren en storten, verwijderen graszode</u>			
111810	510199	. .	<i>Vervoeren en storten vrijgekomen graszode</i> Vervoeren en storten vrijgekomen graszode. Betreft het vervoeren en storten van vrijgekomen graszode uit de besteksposten onder hoofdstuk 1115 Hoeveelheidsbepaling door weging in middelen van vervoer. Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting.	ton	40,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
12		Opbreken asfaltverharding			
121		Opbreken asfalt teervrij			
1210		<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>			
121010	810102	<i>Schoonmaken verhardingsopp., 1,50 - 3,00 m <100 m2</i>	m2	5.000,00	F
		Schoonmaken verhardingsoppervlak.			
		Betreft het schoonmaken van het verhardingsoppervlak			
		vooruitlopend op de werkzaamheden.			
		Grootte qua opp. <100 m2			
		Situatie: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1. . . .	Ondergrond: asfaltverharding			
		. .3. . .	Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen			
	1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
121020	810102	<i>Schoonmaken verhardingsopp., 1,50 - 3,00 m, >100m2</i>	m2	5.000,00	F
		Schoonmaken verhardingsoppervlak.			
		Betreft het schoonmaken van het verhardingsoppervlak			
		vooruitlopend op de werkzaamheden.			
		Grootte qua opp: ca. 100 m2 of meer			
		Situatie: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1. . . .	Ondergrond: asfaltverharding			
		. .3. . .	Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen			
	1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
121030	810102	<i>Schoonmaken verhardingsopp., > 3,00 m, <100m2</i>	m2	7.500,00	F
		Schoonmaken verhardingsoppervlak.			
		Betreft het schoonmaken van het verhardingsoppervlak			
		vooruitlopend op de werkzaamheden.			
		Grootte qua opp: < 100 m2			
		Situatie: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht			
		3.	Totale breedte 3,00 m en groter			
		.1. . . .	Ondergrond: asfaltverharding			
		. .3. . .	Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen			
	1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
121040	810102	<i>Schoonmaken verhardingsopp., > 3,00 m, >100m2</i>	m2	7.500,00	F
		Schoonmaken verhardingsoppervlak.			
		Betreft het schoonmaken van het verhardingsoppervlak			
		vooruitlopend op de werkzaamheden.			
		Grootte qua opp: ca. 100 m2 of meer			
		Situatie: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht			
		3.	Totale breedte 3,00 m en groter			
		.1. . . .	Ondergrond: asfaltverharding			
		. .3. . .	Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen			
	1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
1211		<u>Zagen verharding</u>			
121120	810501	<i>Zagen verharding (d 30 -40 mm)</i>	m	50,00	F
		Zagen van bitumineuze verharding.			
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		Lengte maximaal 5.00 m.			
		1.	Asfaltverharding			
		.2.2. . .	Zaagdiepte gemiddeld 30 mm			
		tot ten hoogste 40 mm			
		. . .1. .	Zaagsnede breed 20 mm			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
121130	810501	. 1. 2.3. 1. . . .	<i>Zagen verharding (d 40 -50 mm)</i> Zagen van bitumineuze verharding. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Lengte maximaal 5.00 m Asfaltverharding Zaagdiepte gemiddeld 40 mm tot ten hoogste 50 mm Zaagsnede breed 20 mm	m	50,00	F	
121140	810501	. 1. 2.4. 1. . . .	<i>Zagen verharding (d 50-60 mm)</i> Zagen van bitumineuze verharding. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Lengte maximaal 5.00 m Asfaltverharding Zaagdiepte gemiddeld 50 mm tot ten hoogste 60 mm Zaagsnede breed 20 mm	m	50,00	F	
121150	810501	. 1. 2.5. 1. . . .	<i>Zagen verharding (d 60 -70 mm)</i> Zagen van bitumineuze verharding. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Lengte maximaal 5.00 m Asfaltverharding Zaagdiepte gemiddeld 60 mm tot ten hoogste 70 mm Zaagsnede breed 20 mm	m	50,00	F	
121160	810501	. 1. 2.6. 1. . . .	<i>Zagen verharding (d 70-80 mm)</i> Zagen van bitumineuze verharding. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Lengte maximaal 5.00 m Asfaltverharding Zaagdiepte gemiddeld 70 mm tot ten hoogste 80 mm Zaagsnede breed 20 mm	m	50,00	F	
1212		<u>Opbreken asfalt d.m.v. frezen, b 1,50-2,50 m</u>				
121210	810201	. 4. 1. 9	<i>Verw. asfalt d.m.v. frezen (d <40 mm), b 1,50-2,50 m, <100 m2</i> Frezen van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: <100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: wordt bijgevoegd bij de deelopdracht Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m Dikte van de af te frezen laag: 0-40 mm Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteksposten 1291	m2	150,00	F	
121220	810201	<i>Verw. asfalt d.m.v. frezen (d <40 mm), b 1,50-2,50 m,</i>	m2	300,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
121230	810201	100-250 m2 Frezen van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 100-250 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: wordt bijgevoegd bij de deelopdracht	m2	300,00	F	
		4. Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m .1. Dikte van de af te frezen laag: 0-40 mm .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteksposten 1291				
121240	810201	Verw. asfalt d.m.v. frezen (d <40 mm), b 1,50-2,50 m, >250 m2 Frezen van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: >250 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: wordt bijgevoegd bij de deelopdracht	m2	150,00	F	
		4. Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m .1. Dikte van de af te frezen laag: 0-40 mm .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteksposten 1291				
121250	810201	Verw. asfalt d.m.v. frezen (d 40-60 mm), b 1,50-2,50 m, <100 m2 Frezen van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: <100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: wordt bijgevoegd bij de deelopdracht	m2	300,00	F	
		4. Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteksposten 1291				
121260	810201	Verw. asfalt d.m.v. frezen (d 40-60 mm), b 1,50-2,50 m, 100-250 m2 Frezen van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 100-250 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: wordt bijgevoegd bij de deelopdracht	m2	300,00	F	
		4. Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 1291				
121260	810201	Verw. asfalt d.m.v. frezen (d. 40-60 mm), b 1,50-2,50 m, >250 m2 Frezen van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: >250 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: wordt bijgevoegd bij de deelopdracht	m2	300,00	F	
		4. Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 1291				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
121270	810201	Verw. <i>asfalt d.m.v. frezen (d 60-80 mm) b 1,50-2,50 m, <100 m2</i>	m2	150,00	F	
		Frezen van teervrij asfalt.				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.				
		Grootte per perceel: <100 m2				
		Hoedanigheid van het asfalt: teervrij				
		Resultaten (voor)onderzoek: wordt bijgevoegd bij de deelopdracht				
		4.	Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m				
		.	3.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteksposten 1291				
						
121280	810201	Verw. <i>asfalt d.m.v. frezen (d 60-80 mm) b 1,50-2,50 m, 100-250 m2</i>	m2	300,00	F	
		Frezen van teervrij asfalt.				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.				
		Grootte per perceel: 100-250 m2				
		Hoedanigheid van het asfalt: teervrij				
		Resultaten (voor)onderzoek: wordt bijgevoegd bij de deelopdracht				
		4.	Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m				
		.	3.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 1291				
						
121290	810201	Verw. <i>asfalt d.m.v. frezen.(d. 60-80 mm) b. 1,50-2,50 m, >250 m2</i>	m2	300,00	F	
		Frezen van teervrij asfalt.				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.				
		Grootte per perceel: >250 m2				
		Hoedanigheid van het asfalt: teervrij				
		Resultaten (voor)onderzoek: wordt bijgevoegd bij de deelopdracht				
		4.	Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m				
		.	3.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 1291				
						
1213		<u>Opbreken asfalt d.m.v. frezen, b 2,50-4,0 m</u>				
121310	810201	Verw. <i>asfalt d.m.v. frezen (d <40 mm) b 2,50-4,0 m, <100 m2</i>	m2	150,00	F	
		Frezen van teervrij asfalt.				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.				
		Grootte per perceel: <100 m2				
		Hoedanigheid van het asfalt: teervrij				
		Resultaten (voor)onderzoek: wordt bijgevoegd bij de deelopdracht				
		5.	Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m				
		.	1.	.	.	.	Dikte van de af te frezen laag: 0-40 mm				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr 1291				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					
121320	810201	Verw. <i>asfalt d.m.v. frezen (d <40 mm) b 2,50-4,0 m, 100-250 m2</i> Frezen van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 100-250 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: wordt bijgevoegd bij de deelopdracht 5. Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m .1. Dikte van de af te frezen laag: 0-40 mm .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 1291	m2	300,00	F	
121330	810201	Verw. <i>asfalt d.m.v. frezen (d <40 mm) b 2,50-4,0 m, >250 m2</i> Frezen van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: >250 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: wordt bijgevoegd bij de deelopdracht 5. Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m .1. Dikte van de af te frezen laag: 0-40 mm .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteksposten 1291	m2	500,00	F	
121340	810201	Verw. <i>asfalt d.m.v. frezen.(d. 40-60 mm) b 2,50-4,0 m, <100 m2</i> Frezen van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: <100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: wordt bijgevoegd bij de deelopdracht 5. Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteksposten 1291	m2	150,00	F	
121350	810201	Verw. <i>asfalt d.m.v. frezen.(d. 40-60 mm) b 2,50-4,0 m, 100-250 m2</i> Frezen van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 100-250 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek:wordt bijgevoegd bij de deelopdracht 5. Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 1291	m2	300,00	F	
121360	810201	Verw. <i>asfalt d.m.v. frezen.(d. 40-60 mm) b 2,50-4,0 m,</i>	m2	500,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			<p>>250 m2</p> <p>Frezen van teervrij asfalt.</p> <p>Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.</p> <p>Grootte per perceel: >250 m2</p> <p>Hoedanigheid van het asfalt: teervrij</p> <p>Resultaten (voor)onderzoek:wordt bijgevoegd bij de deelopdracht</p> <p>5. Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m</p> <p>.2. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm</p> <p>.9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 1291</p>			
121370	810201		<p>Verw. asfalt d.m.v. frezen.(d. 60-80 mm) b 2,50-4,0 m, <100 m2</p> <p>Frezen van teervrij asfalt.</p> <p>Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.</p> <p>Grootte per perceel: <100 m2</p> <p>Hoedanigheid van het asfalt: teervrij</p> <p>Resultaten (voor)onderzoek: wordt bijgevoegd bij de deelopdracht</p> <p>5. Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m</p> <p>.3. Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm</p> <p>.9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). genoemd onder de besteksposten 1291</p>	m2	150,00	F
121380	810201		<p>Verw. asfalt d.m.v. frezen.(d. 60-80 mm) b 2,50-4,0 m, 100-250 m2</p> <p>Frezen van teervrij asfalt.</p> <p>Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.</p> <p>Grootte per perceel: 100-250 m2</p> <p>Hoedanigheid van het asfalt: teervrij</p> <p>Resultaten (voor)onderzoek:wordt bijgevoegd bij de deelopdracht</p> <p>5. Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m</p> <p>.3. Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm</p> <p>.9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 1291</p>	m2	300,00	F
121390	810201		<p>Verw. asfalt d.m.v. frezen.(d. 60-80 mm) b 2,50-4,0 m, >250 m2</p> <p>Frezen van teervrij asfalt.</p> <p>Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.</p> <p>Grootte per perceel: >250 m2</p> <p>Hoedanigheid van het asfalt: teervrij</p> <p>Resultaten (voor)onderzoek:wordt bijgevoegd bij de deelopdracht</p> <p>5. Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m</p> <p>.3. Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm</p> <p>.9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 1291</p>	m2	500,00	F
1214			<p>Opbreken asfalt d.m.v. frezen, b >4,0 m</p>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
121410	810201	. 6.1.9	Verw. <i>asfalt d.m.v. frezen (d <40 mm), b >4,0 m, <100 m2</i> Frezen van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: <100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: wordt bijgevoegd bij de deelopdracht Totale breedte 4,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: 0-40 mm Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr 1291	m2	150,00	F
121420	810201	. 6.1.9	Verw. <i>asfalt d.m.v. frezen (d <40 mm), b >4,0 m, 100-250 m2</i> Frezen van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 100-250 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: wordt bijgevoegd bij de deelopdracht Totale breedte 4,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: 0-40 mm Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 1291	m2	300,00	F
121430	810201	. 6.1.9	Verw. <i>asfalt d.m.v. frezen (d <40 mm), b >4,0 m, >250 m2</i> Frezen van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: >250 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: wordt bijgevoegd bij de deelopdracht Totale breedte 4,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: 0-40 mm Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteksposten 1291	m2	500,00	F
121440	810201	. 6.2.9	Verw. <i>asfalt d.m.v. frezen.(d. 40-60 mm), b >4,0 m, <100 m2</i> Frezen van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: <100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: wordt bijgevoegd bij de deelopdracht Totale breedte 4,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteksposten 1291	m2	150,00	F
121450	810201	. 6.2.9	Verw. <i>asfalt d.m.v. frezen.(d. 40-60 mm), b >4,0 m, 100-250 m2</i> Frezen van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 100-250 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek:wordt bijgevoegd bij de deelopdracht Totale breedte 4,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 1291	m2	300,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5 : 6					
121460	810201	Verw. <i>asfalt d.m.v. frezen (d 40-60 mm), b >4,0 m, >250 m2</i> Frezen van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: >250 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek:wordt bijgevoegd bij de deelopdracht 6. Totale breedte 4,00 m en groter .2. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 1291	m2	300,00	F	
121470	810201	Verw. <i>asfalt d.m.v. frezen (d 60-80 mm), b >4,0 m, <100 m2</i> Frezen van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: <100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: wordt bijgevoegd bij de deelopdracht 6. Totale breedte 4,00 m en groter .3. Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). genoemd onder de besteksposten 1291	m2	150,00	F	
121480	810201	Verw. <i>asfalt d.m.v. frezen.(d. 60-80 mm) b >4,0 m, 100-250 m2</i> Frezen van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 100-250 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek:wordt bijgevoegd bij de deelopdracht 6. Totale breedte 4,00 m en groter .3. Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 1291	m2	300,00	F	
121490	810201	Verw. <i>asfalt d.m.v. frezen (d 60-80 mm), b >4,0 m, >250 m2</i> Frezen van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: >250 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek:wordt bijgevoegd bij de deelopdracht 6. Totale breedte 4,00 m en groter .3. Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 1291	m2	300,00	F	
1215		<u>Opbreken asfalt teervrij, b < 1,50 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
121510	810301	. 1.1.9.3	Opbreken asfaltverharding (d <70 mm), b <1,50 m, <100 m2 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: < 100 m2 Teervrij asfalt: onderzoek wordt bijgevoegd bij de deelopdracht Totale breedte kleiner dan 1,50 m Dikte gemiddeld 0,05 m Diverse funderingen Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1291	m2	100,00	F
121520	810301	. 1.1.9.3	Opbreken asfaltverharding (d <70 mm), b <1,50 m, 100 - 250 m2 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 100 - 250 m2 Teervrij asfalt: onderzoek wordt bijgevoegd bij de deelopdracht Totale breedte kleiner dan 1,50 m Dikte gemiddeld 0,05 m Diverse funderingen Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1291	m2	250,00	F
121530	810301	. 1.1.9.3	Opbreken asfaltverharding (d <70 mm), b <1,50 m, >250 m2 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: >250 m2 Teervrij asfalt: onderzoek wordt bijgevoegd bij de deelopdracht Totale breedte kleiner dan 1,50 m Dikte gemiddeld 0,05 m Diverse funderingen Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1291	m2	300,00	F
121540	810301	. 1.2.9.3	Opbreken asfaltverharding (d 70 - 110 mm), b <1,50 m, <100 m2 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: <100 m2 Teervrij asfalt: onderzoek wordt bijgevoegd bij de deelopdracht Totale breedte kleiner dan 1,50 m Dikte gemiddeld 0,09 m Diverse funderingen Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1291	m2	100,00	F
121550	810301	. 1.2.9.3	Opbreken asfaltverharding (d 70 - 110 mm), b <1,50 m, 100 - 250 m2 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 100 - 250 m2 Teervrij asfalt: onderzoek wordt bijgevoegd bij de deelopdracht Totale breedte kleiner dan 1,50 m Dikte gemiddeld 0,09 m Diverse funderingen Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1291	m2	250,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5 : 6					
121560	810301	Opbreken asfaltverharding (d 70 - 110 mm), b <1,50 m, >250 m2 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: >250 m2 Teervrij asfalt:onderzoek wordt bijgevoegd bij de deelopdracht 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .2. Dikte gemiddeld 0,09 m .9. Diverse funderingen .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1291	m2	300,00	F	
121570	810301	Opbreken asfaltverharding (d 110-160 mm), b <1,50 m, <100 m2 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: <100 m2 Teervrij asfalt:onderzoek wordt bijgevoegd bij de deelopdracht 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .3. Dikte gemiddeld 0,14 m .9. Diverse funderingen .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1291	m2	100,00	F	
121580	810301	Opbreken asfaltverharding (d 110-160 mm), b <1,50 m, 100 - 250 m2 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 100 - 250 m2 Teervrij asfalt:onderzoek wordt bijgevoegd bij de deelopdracht 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte > 80 mm .9. Diverse funderingen .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1291	m2	250,00	F	
121590	810301	Opbreken asfaltverharding (d 110-160 mm), b <1,50 m, >250 m2 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: >250 m2 Teervrij asfalt:onderzoek wordt bijgevoegd bij de deelopdracht 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte > 80 mm .9. Diverse funderingen .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1291	m2	300,00	F	
1216		Opbreken asfalt teervrij, b 1,50-3,00 m				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
121610	810301	. 2.1.9.3	Opbreken asfaltverharding (d < 70 mm), b 1,50-3,00 m, <100 m2 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: < 100 m2 Teervrij asfalt: onderzoek wordt bijgevoegd bij de deelopdracht Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Dikte gemiddeld 0,07 m Diverse funderingen Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1291	m2	100,00	F
121620	810301	. 2.1.9.3	Opbreken asfaltverharding (d <70 mm), b 1,50-3,00 m, 100 - 250 m2 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 100 - 250 m2 Teervrij asfalt: onderzoek wordt bijgevoegd bij de deelopdracht Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Dikte gemiddeld 0,07 m Diverse funderingen Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1291	m2	300,00	F
121630	810301	. 2.1.9.3	Opbreken asfaltverharding (d <70 mm), b 1,50-3,00 m, >250 m2 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: >250 m2 Teervrij asfalt: onderzoek wordt bijgevoegd bij de deelopdracht Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Dikte gemiddeld 0,07 m Diverse funderingen Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1291	m2	500,00	F
121640	810301	. 2.2.9.3	Opbreken asfaltverharding (d 70 - 110 mm), b 1,50-3,00 m, <100 m2 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: <100 m2 Teervrij asfalt: onderzoek wordt bijgevoegd bij de deelopdracht Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Dikte gemiddeld 0,09 m Diverse funderingen Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1291	m2	200,00	F
121650	810301	. 2.2.9.3	Opbreken asfaltverharding (d 70 - 110 mm), b 1,50-3,00 m, 100 - 250 m2 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 100 - 250 m2 Teervrij asfalt: onderzoek wordt bijgevoegd bij de deelopdracht Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Dikte gemiddeld 0,09 m Diverse funderingen Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1291	m2	750,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
121660	810301	<i>Opbreken asfaltverharding (d 70 - 110 mm), b 1,50-3,00 m, >250 m2</i> Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: >250 m2 Teervrij asfalt:onderzoek wordt bijgevoegd bij de deelopdracht 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .2. . . . Dikte gemiddeld 0,09 m . .9. . . Diverse funderingen3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1291	m2	1.500,00	F
121670	810301	<i>Opbreken asfaltverharding (d 110 - 160 mm), b 1,50-3,00 m, <100 m2</i> Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: <100 m2 Teervrij asfalt:onderzoek wordt bijgevoegd bij de deelopdracht 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .3. . . . Dikte gemiddeld 0,14 m . .9. . . Diverse funderingen3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1291	m2	100,00	F
121680	810301	<i>Opbreken asfaltverharding (d 110 - 160 mm), b 1,50-3,00 m, 100 - 250 m2</i> Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 100 - 250 m2 Teervrij asfalt:onderzoek wordt bijgevoegd bij de deelopdracht 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .3. . . . Dikte gemiddeld 0,14 m . .9. . . Diverse funderingen3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1291	m2	500,00	F
121690	810301	<i>Opbreken asfaltverharding (d 110 - 160 mm), b 1,50-3,00 m, >250 m2</i> Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: >250 m2 Teervrij asfalt:onderzoek wordt bijgevoegd bij de deelopdracht 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .3. . . . Dikte gemiddeld 0,14 m . .9. . . Diverse funderingen3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1291	m2	1.000,00	F
121700	810301	<i>Opbreken asfaltverharding (d 160 - 250 mm), b 1,50-3,00 m, <100 m2</i> Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: <100 m2 Teervrij asfalt:onderzoek wordt bijgevoegd bij de deelopdracht 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .4. . . . Dikte gemiddeld 0,21 m . .9. . . Diverse funderingen3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1291	m2	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4 : 5 : 6				
121710	810301	Opbreken asfaltverharding (d 160 - 250 mm), b 1,50-3,00 m, 100 - 250 m2 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 100 - 250 m2 Teervrij asfalt: onderzoek wordt bijgevoegd bij de deelopdracht 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .4. Dikte gemiddeld 0,21 m .9. Diverse funderingen .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1291	m2	500,00	F
121720	810301	Opbreken asfaltverharding (d 160 - 250 mm), b 1,50-3,00 m, >250 m2 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: >250 m2 Teervrij asfalt: onderzoek wordt bijgevoegd bij de deelopdracht 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .4. Dikte gemiddeld 0,21 m .9. Diverse funderingen .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1291	m2	1.000,00	F
121730	810301	Opbreken asfaltverharding (d >250 mm), b 1,50-3,00 m, >250 m2 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: >250 m2 Teervrij asfalt: onderzoek wordt bijgevoegd bij de deelopdracht 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .4. Dikte gemiddeld 0,21 m .9. Diverse funderingen .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1291	m2	200,00	F
1218		Opbreken asfalt teervrij, b >3,00 m			
121810	810301	Opbreken asfaltverharding (d <70 mm), b > 3,00 m, <100 m2 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: < 100 m2 Teervrij asfalt: onderzoek wordt bijgevoegd bij de deelopdracht 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .1. Dikte gemiddeld 0,07 m .9. Diverse funderingen .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1291	m2	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
121820	810301	. 3.1.9.3	Opbreken asfaltverharding (d <70 mm), b > 3,00 m, 100 - 250 m2 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 100 - 250 m2 Teervrij asfalt:onderzoek wordt bijgevoegd bij de deelopdracht Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,07 m Diverse funderingen Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1291	m2	300,00	F
121830	810301	. 3.1.9.3	Opbreken asfaltverharding (d <70 mm), b > 3,00 m, >250 m2 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: >250 m2 Teervrij asfalt:onderzoek wordt bijgevoegd bij de deelopdracht Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,07 m Diverse funderingen Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1291	m2	500,00	F
121840	810301	. 3.2.9.3	Opbreken asfaltverharding (d 70 - 110 mm), b > 3,00 m, <100 m2 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: <100 m2 Teervrij asfalt:onderzoek wordt bijgevoegd bij de deelopdracht Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,09 m Diverse funderingen Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1291	m2	200,00	F
121850	810301	. 3.2.9.3	Opbreken asfaltverharding (d 70 - 110 mm), b > 3,00 m, 100 - 250 m2 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 100 - 250 m2 Teervrij asfalt:onderzoek wordt bijgevoegd bij de deelopdracht Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,09 m Diverse funderingen Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1291	m2	750,00	F
121860	810301	. 3.2.9.3	Opbreken asfaltverharding (d 70 - 110 mm), b > 3,00 m, >250 m2 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: >250 m2 Teervrij asfalt:onderzoek wordt bijgevoegd bij de deelopdracht Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,09 m Diverse funderingen Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1291	m2	1.500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
121870	810301	Opbreken asfaltverharding (d 110 - 160), b > 3,00 m, <100 m2	m2	100,00	F	
		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Grootte per perceel: <100 m2				
		Teervrij asfalt:onderzoek wordt bijgevoegd bij de				
		deelopdracht				
		3.	Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m				
		.3.	Dikte gemiddeld 0,14 m				
		. .9. . . .	Diverse funderingen				
	3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		bestekpostnr(s) 1291				
121880	810301	Opbreken asfaltverharding (d 110 - 160), b > 3,00 m, 100 - 250 m2	m2	500,00	F	
		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Grootte per perceel: 100 - 250 m2				
		Teervrij asfalt:onderzoek wordt bijgevoegd bij de				
		deelopdracht				
		3.	Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m				
		.3.	Dikte gemiddeld 0,14 m				
		. .9. . . .	Diverse funderingen				
	3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		bestekpostnr(s) 1291				
121890	810301	Opbreken asfaltverharding (d 110 - 160), b > 3,00 m, >250 m2	m2	1.000,00	F	
		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Grootte per perceel: >250 m2				
		Teervrij asfalt:onderzoek wordt bijgevoegd bij de				
		deelopdracht				
		3.	Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m				
		.3.	Dikte gemiddeld 0,14 m				
		. .9. . . .	Diverse funderingen				
	3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		bestekpostnr(s) 1291				
121900	810301	Opbreken asfaltverharding (d 160 - 250), b > 3,00 m, <100 m2	m2	100,00	F	
		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Grootte per perceel: <100 m2				
		Teervrij asfalt:onderzoek wordt bijgevoegd bij de				
		deelopdracht				
		3.	Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m				
		.3.	Dikte gemiddeld 0,14 m				
		. .9. . . .	Diverse funderingen				
	3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		bestekpostnr(s) 1291				
121910	810301	Opbreken asfaltverharding (d 160 - 250), b > 3,00 m, 100 - 250 m2	m2	500,00	F	
		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Grootte per perceel: 100 - 250 m2				
		Teervrij asfalt:onderzoek wordt bijgevoegd bij de				
		deelopdracht				
		3.	Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m				
		.3.	Dikte gemiddeld 0,14 m				
		. .9. . . .	Diverse funderingen				
	3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		bestekpostnr(s) 1291				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					
121920	810301	Opbreken asfaltverharding (d 160 - 250), b > 3,00 m, >250 m2 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: >250 m2 Teervrij asfalt:onderzoek wordt bijgevoegd bij de deelopdracht 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .3. Dikte gemiddeld 0,14 m .9. Diverse funderingen .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1291	m2	1.000,00	F	
121930	810301	Opbreken asfaltverharding (d >250), b > 3,00 m, >250 m2 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: >250 m2 Teervrij asfalt:onderzoek wordt bijgevoegd bij de deelopdracht 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .3. Dikte gemiddeld 0,14 m .9. Diverse funderingen .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1291	m2	200,00	F	
122		Opbreken teerhoudend asfalt				
1221		<u>Opbreken teerhoudend asfalt d.m.v frezen (1,50-2,50 m)</u>				
122110	810211	Frezen teerhoudend asfalt (d 40-60 mm), b 1,50-2,50 m, <100 m2 Frezen van teerhoudend asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: < 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: bijlage bijgevoegd bij de deelopdracht 4. Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s): 1292	m2	150,00	F	
122120	810211	Frezen teerhoudend asfalt (d 40-60 mm), b 1,50-2,50 m, 100-250 m2 Frezen van teerhoudend asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 100-250 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: bijlage bijgevoegd bij de deelopdracht 4. Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s): 1292	m2	300,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
122130	810211	Frezen teerhoudend asfalt (d 40-60 mm), b 1,50-2,50 m, >250 m2 Frezen van teerhoudend asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: >250 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: bijlage bijgevoegd bij de deelopdracht 4. Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 1292	m2	300,00	F	
122140	810211	Frezen teerhoudend asfalt (d 60-80 mm), b 1,50-2,50 m, <100 m2 Frezen van teerhoudend asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: < 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: bijlage bijgevoegd bij de deelopdracht 4. Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m .3. Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 1292	m2	150,00	F	
122150	810211	Frezen teerhoudend asfalt (d 60-80 mm), b 1,50-2,50 m, 100-250 m2 Frezen van teerhoudend asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 100-250 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: bijlage bijgevoegd bij de deelopdracht 4. Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m .3. Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 1292	m2	300,00	F	
122160	810211	Frezen teerhoudend asfalt (d 60-80 mm), b 1,50-2,50 m, >250 m2 Frezen van teerhoudend asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: >250 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: bijlage bijgevoegd bij de deelopdracht 4. Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m .3. Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 1292	m2	300,00	F	
122170	810211	Frezen teerhoudend asfalt (d >80 mm), b 1,50-2,50 m,	m2	150,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
122180	810211						<100 m2 Frezen van teerhoudend asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: < 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: bijlage bijgevoegd bij de deelopdracht 4. Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m .4. Dikte van de af te frezen laag: >80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 1292	m2	300,00	F	
							Frezen teerhoudend asfalt (d >80 mm), b 1,50-2,50 m, 100-250 m2 Frezen van teerhoudend asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 100-250 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: bijlage bijgevoegd bij de deelopdracht 4. Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m .4. Dikte van de af te frezen laag: >80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 1292				
122190	810211						Frezen teerhoudend asfalt (d >80 mm), b 1,50-2,50 m, >250 m2 Frezen van teerhoudend asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: >250 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: bijlage bijgevoegd bij de deelopdracht 4. Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m .4. Dikte van de af te frezen laag: >80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 1292	m2	300,00	F	
							Opbreken teerhoudend asfalt d.m.v frezen (2,50-4,0 m)				
122210	810211						Frezen teerhoudend asfalt (d 40-60 mm), b 2,50-4,0 m, <100m2 Frezen van teerhoudend asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: < 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: bijlage bijgevoegd bij de deelopdracht 5. Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 1292	m2	150,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					
122220	810211	Frezen teerhoudend asfalt (d 40-60 mm), b 2,50-4,0 m, 100-250 m2 Frezen van teerhoudend asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 100-250 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: bijlage bijgevoegd bij de deelopdracht 5. Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 1292	m2	1.000,00	F	
122230	810211	Frezen teerhoudend asfalt (d 40-60 mm), b 2,50-4,0 m, >250 m2 Frezen van teerhoudend asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: >250 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: bijlage bijgevoegd bij de deelopdracht 5. Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 1292	m2	2.000,00	F	
122240	810211	Frezen teerhoudend asfalt (d 60-80 mm), b 2,50-4,0 m, <100 m2 Frezen van teerhoudend asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: < 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: bijlage bijgevoegd bij de deelopdracht 5. Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m .3. Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 1292	m2	300,00	F	
122250	810211	Frezen teerhoudend asfalt (d 60-80 mm), b 2,50-4,0 m, 100-250 m2 Frezen van teerhoudend asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 100-250 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: bijlage bijgevoegd bij de deelopdracht 5. Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m .3. Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 1292	m2	300,00	F	
122260	810211	Frezen teerhoudend asfalt (d 60-80 mm), b 2,50-4,0 m,	m2	500,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
122270	810211	>250 m2	m2	150,00	F
		Frezen van teerhoudend asfalt.			
122280	810211	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de	m2	300,00	F
		deelopdracht.			
122290	810211	Grootte per perceel: >250 m2	m2	500,00	F
		Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend			
1223		Resultaten (voor)onderzoek: bijlage bijgevoegd bij de			
		deelopdracht			
		5.	Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m			
		.3.	Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm			
		Vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s): 1292			
		Frezen teerhoudend asfalt (d >80 mm), b 2,50-4,0 m,			
		<100 m2			
		Frezen van teerhoudend asfalt.			
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		Grootte per perceel: < 100 m2			
		Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend			
		Resultaten (voor)onderzoek: bijlage bijgevoegd bij de			
		deelopdracht			
		5.	Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m			
		.4.	Dikte van de af te frezen laag: >80 mm			
		Vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s): 1292			
		Frezen teerhoudend asfalt (d >80 mm), b 2,50-4,0 m,			
		>250 m2			
		Frezen van teerhoudend asfalt.			
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		Grootte per perceel: >250 m2			
		Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend			
		Resultaten (voor)onderzoek: bijlage bijgevoegd bij de			
		deelopdracht			
		5.	Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m			
		.4.	Dikte van de af te frezen laag: >80 mm			
		Vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s): 1292			
		Opbreken teerhoudend asfalt d.m.v frezen (>4,0 m)			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					
122310	810211	Frezen teerhoudend asfalt (d 40-60 mm), b >4,0 m, <100 m2 Frezen van teerhoudend asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: < 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: bijlage bijgevoegd bij de deelopdracht 6. Totale breedte 4,00 m en groter .2. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 1292	m2	150,00	F	
122320	810211	Frezen teerhoudend asfalt (d 40-60 mm), b >4,0 m, 100-250 m2 Frezen van teerhoudend asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 100-250 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: bijlage bijgevoegd bij de deelopdracht 6. Totale breedte 4,00 m en groter .2. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 1292	m2	1.000,00	F	
122330	810211	Frezen teerhoudend asfalt (d 40-60 mm), b >4,0 m, >250 m2 Frezen van teerhoudend asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: >250 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: bijlage bijgevoegd bij de deelopdracht 6. Totale breedte 4,00 m en groter .2. Dikte van de af te frezen laag: 40-60 mm .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 1292	m2	2.500,00	F	
122340	810211	Frezen teerhoudend asfalt (d 60-80 mm), b >4,0 m, <100 m2 Frezen van teerhoudend asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: < 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: bijlage bijgevoegd bij de deelopdracht 6. Totale breedte 4,00 m en groter .3. Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 1292	m2	300,00	F	
122350	810211	Frezen teerhoudend asfalt (d 60-80 mm), b >4,0 m,	m2	300,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
122360	810211	100-250 m2	m2	500,00	F
		Frezen van teerhoudend asfalt.			
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		Grootte per perceel: 100-250 m2			
		Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend			
		Resultaten (voor)onderzoek:bijlage bijgevoegd bij de			
		deelopdracht			
		6.	Totale breedte 4,00 m en groter			
		.3.	Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm			
	3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s): 1292			
					
		Frezen teerhoudend asfalt (d 60-80 mm), b >4,0 m,			
		>250 m2			
		Frezen van teerhoudend asfalt.			
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		Grootte per perceel: >250 m2			
		Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend			
		Resultaten (voor)onderzoek: bijlage bijgevoegd bij de			
		deelopdracht			
		6.	Totale breedte 4,00 m en groter			
		.3.	Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm			
	3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s): 1292			
					
122370	810211	Frezen teerhoudend asfalt (d >80 mm), b >4,0 m, <100	m2	150,00	F
		m2			
		Frezen van teerhoudend asfalt.			
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		Grootte per perceel: < 100 m2			
		Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend			
		Resultaten (voor)onderzoek:bijlage bijgevoegd bij de			
		deelopdracht			
		6.	Totale breedte 4,00 m en groter			
		.4.	Dikte van de af te frezen laag: >80 mm			
	3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s): 1292			
					
122380	810211	Frezen teerhoudend asfalt.(d. >80 mm)b >4,0 m,	m2	300,00	F
		100-250 m2			
		Frezen van teerhoudend asfalt.			
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		Grootte per perceel: 100-250 m2			
		Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend			
		Resultaten (voor)onderzoek:bijlage bijgevoegd bij de			
		deelopdracht			
		6.	Totale breedte 4,00 m en groter			
		.4.	Dikte van de af te frezen laag: >80 mm			
	3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s): 1292			
					
122390	810211	Frezen teerhoudend asfalt (d >80 mm), b >4,0 m, >250	m2	500,00	F
		m2			
		Frezen van teerhoudend asfalt.			
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		Grootte per perceel: >250 m2			
		Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend			
		Resultaten (voor)onderzoek: bijlage bijgevoegd bij de			
		deelopdracht			
		6.	Totale breedte 4,00 m en groter			
		.4.	Dikte van de af te frezen laag: >80 mm			
	3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s): 1292			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
124			Opbreken (steen)fundering			
1241			<u>Opbreken steenfundering ongebonden</u>			
124110	800401		Verwijderen steenmengsel fundering (d < 150 mm), b < 1,50 m, <100 m2 Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van teervrije fundering onder voet- en fietspaden verwijderd volgens bestekpostnr(s) 1216 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: <100 m2 Breedte tot 1,50 m 1. Gemiddelde dikte 100 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal Menggranulaat 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1293	m2	150,00	F
124120	800401		Verwijderen steenmengsel fundering (d < 150 mm), b < 1,50 m, 100-250 m2 Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van teervrije fundering onder voet- en fietspaden verwijderd volgens bestekpostnr(s) 1216 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 100-250 m2 Breedte tot 1,50 m 1. Gemiddelde dikte 100 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal Menggranulaat 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1293	m2	300,00	F
124130	800401		Verwijderen steenmengsel fundering (d < 150 mm), b < 1,50 m, >250 m2 Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van teervrije fundering onder voet- en fietspaden verwijderd volgens bestekpostnr(s) 1216 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: >250 m2 Breedte tot 1,50 m 1. Gemiddelde dikte 100 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal Menggranulaat 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1293	m2	500,00	F
124140	800401		Verwijderen steenmengsel fundering (d 150 - 250 mm), b 1,50 - 3,00 m, <100 m2 Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van teervrije fundering onder voet- en fietspaden verwijderd volgens bestekpostnr(s) 1216 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: <100 m2 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m .2. Gemiddelde dikte 200 mm 1. Ongebonden funderingsmateriaal Menggranulaat 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1293	m2	150,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5 : 6					
124150	800401	Verwijderen steenmengsel fundering (d 150 - 250 mm), b 1,50 - 3,00 m, 100-250 m2 Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van teervrije fundering onder voet- en fietspaden verwijderd volgens bestekpostnr(s) 1216 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 100-250 m2 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m .2. Gemiddelde dikte 200 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal Menggranulaat .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1293	m2	300,00	F	
124160	800401	Verwijderen steenmengsel fundering (d 150 - 250 mm), b 1,50 - 3,00 m, >250 m2 Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van teervrije fundering onder voet- en fietspaden verwijderd volgens bestekpostnr(s) 1216 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: >250 m2 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m .2. Gemiddelde dikte 200 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal Menggranulaat .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1293	m2	500,00	F	
124170	800401	Verwijderen steenmengsel fundering (d >250 mm) b > 3,00 m, <100 m2 Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van teervrije fundering onder voet- en fietspaden verwijderd volgens bestekpostnr(s) 1216 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: <100 m2 3. Breedte van 3,00 m en meer .9. Dikte >250 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal Menggranulaat .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1293	m2	150,00	F	
124180	800401	Verwijderen steenmengsel fundering (d >250 mm), b > 3,00 m, 100-250 m2 Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van teervrije fundering onder voet- en fietspaden verwijderd volgens bestekpostnr(s) 1216 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 100-250 m2 3. Breedte van 3,00 m en meer .9. Dikte >250 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal Menggranulaat .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1293	m2	300,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
124190	800401	Verwijderen steenmengsel fundering (d >250 mm), b > 3,00 m, >250 m2 Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van teervrije fundering onder voet- en fietspaden verwijderd volgens bestekpostnr(s) 1216 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: >250 m2 3. Breedte van 3,00 m en meer .9. Dikte >250 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal Menggranulaat .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1293	m2	500,00	F
1244		<u>Opbreken steenfundering gebonden, menggranulaat en asfaltgranulaat</u>			
124410	800401	Verwijderen steenmengsel fundering (m+a), (d < 150 mm), b < 1,50 m, <100 m2 Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van teervrije fundering onder voet- en fietspaden verwijderd volgens bestekpostnr(s) 1216 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: <100 m2 1. Breedte tot 1,50 m .1. Gemiddelde dikte 100 mm .2. Gebonden funderingsmateriaal Menggranulaat en asfaltgranulaat .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1293	m2	200,00	F
124420	800401	Verwijderen steenmengsel fundering (m+a), (d < 150 mm), b < 1,50 m, 100-250 m2 Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van teervrije fundering onder voet- en fietspaden verwijderd volgens bestekpostnr(s) 1216 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 100-250 m2 1. Breedte tot 1,50 m .1. Gemiddelde dikte 100 mm .2. Gebonden funderingsmateriaal Menggranulaat en asfaltgranulaat .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1293	m2	300,00	F
124430	800401	Verwijderen steenmengsel fundering (m+a), (d < 150 mm), b < 1,50 m, >250 m2 Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van teervrije fundering onder voet- en fietspaden verwijderd volgens bestekpostnr(s) 1216 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: >250 m2 1. Breedte tot 1,50 m .1. Gemiddelde dikte 100 mm .2. Gebonden funderingsmateriaal Menggranulaat en asfaltgranulaat .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1293	m2	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
124440	800401	. 2.2. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1293	Verwijderen steenmengsel fundering (m+a), (d 150 - 250 mm), b 1,50 - 3,00 m, <100 m2 Verwijderen teenvrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van teenvrije fundering onder voet- en fietspaden verwijderd volgens bestekpostnr(s) 1216 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: <100 m2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m Gemiddelde dikte 200 mm Gebonden funderingsmateriaal Menggranulaat en asfaltgranulaat Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1293	m2	200,00	F
124450	800401	. 2.2. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1293	Verwijderen steenmengsel fundering (m+a), (d 150 - 250 mm), b 1,50 - 3,00 m, 100-250 m2 Verwijderen teenvrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van teenvrije fundering onder voet- en fietspaden verwijderd volgens bestekpostnr(s) 1216 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 100-250 m2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m Gemiddelde dikte 200 mm Gebonden funderingsmateriaal Menggranulaat en asfaltgranulaat Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1293	m2	300,00	F
124460	800401	. 2.2. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1293	Verwijderen steenmengsel fundering (m+a), (d 150 - 250 mm) b 1,50 - 3,00 m, >250 m2 Verwijderen teenvrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van teenvrije fundering onder voet- en fietspaden verwijderd volgens bestekpostnr(s) 1216 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: >250 m2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m Gemiddelde dikte 200 mm Gebonden funderingsmateriaal Menggranulaat en asfaltgranulaat Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1293	m2	500,00	F
124470	800401	. 3.9. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1293	Verwijderen steenmengsel fundering (m+a), (d >250 mm), b > 3,00 m, <100 m2 Verwijderen teenvrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van teenvrije fundering onder voet- en fietspaden verwijderd volgens bestekpostnr(s) 1216 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: <100 m2 Breedte van 3,00 m en meer Dikte >250 mm Gebonden funderingsmateriaal Menggranulaat en asfaltgranulaat Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1293	m2	200,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5 : 6					
124480	800401	Verwijderen steenmengsel fundering (m+a), (d >250 mm), b > 3,00 m, 100-250 m2 Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van teervrije fundering onder voet- en fietspaden verwijderd volgens bestekpostnr(s) 1216 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 100-250 m2 3. Breedte van 3,00 m en meer .9. Dikte >250 mm .2. Gebonden funderingsmateriaal Menggranulaat en asfaltgranulaat .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1293	m2	500,00	F	
124490	800401	Verwijderen steenmengsel fundering (m+a), (d >250 mm), b > 3,00 m, >250 m2 Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van teervrije fundering onder voet- en fietspaden verwijderd volgens bestekpostnr(s) 1216 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: >250 m2 3. Breedte van 3,00 m en meer .9. Dikte >250 mm .2. Gebonden funderingsmateriaal Menggranulaat en asfaltgranulaat .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1293	m2	500,00	F	
1245		<u>Opbreken steenfundering gebonden, slakken en slakkenzand</u>				
124510	800401	Verwijderen steenmengsel fundering (s+sz), (d < 150 mm), b < 1,50 m, <100 m2 Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van teervrije fundering onder voet- en fietspaden verwijderd volgens bestekpostnr(s) 1216 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: <100 m2 1. Breedte tot 1,50 m .1. Gemiddelde dikte 100 mm .2. Gebonden funderingsmateriaal Slakkenzand en (gebonden) slakken .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1293	m2	200,00	F	
124520	800401	Verwijderen steenmengsel fundering (s+sz), (d < 150 mm), b < 1,50 m, 100-250 m2 Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van teervrije fundering onder voet- en fietspaden verwijderd volgens bestekpostnr(s) 1216 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 100-250 m2 1. Breedte tot 1,50 m .1. Gemiddelde dikte 100 mm .2. Gebonden funderingsmateriaal Slakkenzand en (gebonden) slakken .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1293	m2	300,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
124530	800401	Verwijderen steenmengsel fundering (s+sz), (d < 150 mm), b < 1,50 m, >250 m ² Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van teervrije fundering onder voet- en fietspaden verwijderd volgens bestekpostnr(s) 1216 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: >250 m ² 1. Breedte tot 1,50 m .1. Gemiddelde dikte 100 mm .2. Gebonden funderingsmateriaal Slakkenzand en (gebonden) slakken .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1293	m2	500,00	F	
124540	800401	Verwijderen steenmengsel fundering (s+sz), (d 150 - 250 mm), b 1,50 - 3,00 m, <100 m ² Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van teervrije fundering onder voet- en fietspaden verwijderd volgens bestekpostnr(s) 1216 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: <100 m ² 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m .2. Gemiddelde dikte 200 mm .2. Gebonden funderingsmateriaal Slakkenzand en (gebonden) slakken .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1293	m2	200,00	F	
124550	800401	Verwijderen steenmengsel fundering (s+sz), (d 150 - 250 mm) b 1,50 - 3,00 m, 100-250 m ² Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van teervrije fundering onder voet- en fietspaden verwijderd volgens bestekpostnr(s) 1216 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 100-250 m ² 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m .2. Gemiddelde dikte 200 mm .2. Gebonden funderingsmateriaal Slakkenzand en (gebonden) slakken .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1293	m2	500,00	F	
124560	800401	Verwijderen steenmengsel fundering (s+sz), (d 150 - 250 mm), b 1,50 - 3,00 m, >250 m ² Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van teervrije fundering onder voet- en fietspaden verwijderd volgens bestekpostnr(s) 1216 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: >250 m ² 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m .2. Gemiddelde dikte 200 mm .2. Gebonden funderingsmateriaal Slakkenzand en (gebonden) slakken .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1293	m2	1.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
124570	800401	. 3.9.2.3	<i>Verwijderen steenmengsel fundering (s+sz), (d >250 mm), b > 3,00 m, <100 m2</i> Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van teervrije fundering onder voet- en fietspaden verwijderd volgens bestekpostnr(s) 1216 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: <100 m2 Breedte van 3,00 m en meer Dikte >250 mm Gebonden funderingsmateriaal Slakkenzand en (gebonden) slakken Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1293	m2	200,00	F
124580	800401	. 3.9.2.3	<i>Verwijderen steenmengsel fundering (s+sz), (d >250 mm), b > 3,00 m, 100-250 m2</i> Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van teervrije fundering onder voet- en fietspaden verwijderd volgens bestekpostnr(s) 1216 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 100-250 m2 Breedte van 3,00 m en meer Dikte >250 mm Gebonden funderingsmateriaal Slakkenzand en (gebonden) slakken Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1293	m2	30,00	F
124590	800401	. 3.9.2.3	<i>Verwijderen steenmengsel fundering (s+sz), (d >250 mm), b > 3,00 m, >250 m2</i> Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van teervrije fundering onder voet- en fietspaden verwijderd volgens bestekpostnr(s) 1216 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: >250 m2 Breedte van 3,00 m en meer Dikte >250 mm Gebonden funderingsmateriaal Slakkenzand en (gebonden) slakken Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s) 1293	m2	1.000,00	F
129		Vervoeren asfalt en steenfundering			
1291		<u>Vervoeren teervrij asfalt naar een inrichting</u>			
129110	810799	. .	<i>Vervoeren teervrij asfalt, gefreesd</i> Vervoeren teervrij asfalt, gefreesd Betreft het vervoeren en storten van teervrij asfalt vrijgekomen volgens bestekpostnr(s) 1212 , 1213 en 1214 Soort asfalt: gefreesd Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling door weging in middelen van vervoer.	ton	1.000,00	F
129120	810799	. .	<i>Vervoeren teervrij asfalt, schollen</i> Vervoeren teervrij asfalt, schollen Betreft het vervoeren en storten van teervrij asfalt vrijgekomen volgens bestekpostnr(s) 1216 Soort asfalt: ongefreesd, schollen Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling door weging in middelen van vervoer.	ton	2.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1292			Vervoeren teerhoudend asfalt naar een inrichting				
129210	810701		<i>Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal</i> Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de opgebroken teerhoudende penetratielaag vrijgekomen in de bestekspostnr(s): 1221 Soort asfalt: gefreesd Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen. Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.	ton	700,00	F	
1293			Vervoeren steenfundering onder teervrij asfalt naar een inrichting				
129310	831799		<i>Vervoeren gebonden menggranulaat</i> Vervoeren gebonden menggranulaat Betreft het vervoeren en storten van steenfundering vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) 1244 Soort materiaal: gebonden menggranulaat. Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling door weging in middelen van vervoer.	ton	200,00	F	
129320	831799		<i>Vervoeren asfaltgranulaat</i> Vervoeren asfaltgranulaat Betreft het vervoeren en storten van steenfundering vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) 1244 Soort materiaal: asfaltgranulaat Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling door weging in middelen van vervoer.	ton	300,00	F	
129330	831799		<i>Vervoeren slakken</i> Vervoeren slakken Betreft het vervoeren en storten van steenfundering vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) 1245 Soort materiaal: slakken Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling door weging in middelen van vervoer.	ton	200,00	F	
129340	831799		<i>Vervoeren slakkenzand</i> Vervoeren slakkenzand Betreft het vervoeren en storten van steenfundering vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) 1245 Soort materiaal: slakkenzand (gebonden) Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling door weging in middelen van vervoer.	ton	2.000,00	F	
129380	831799		<i>Vervoeren menggranulaat</i> Vervoeren menggranulaat Betreft het vervoeren van steenfundering binnen het werkterrein. Soort materiaal: menggranulaat. Vervoeren naar plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 1241	m3	100,00	F	
14			Verwijderen elementenverharding				
141			Opbreken betontegels				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1411			<u>Betontegels 300 x 300 x 50 mm (hergebruik)</u>			
141110	831703		Opbreken betontegels <i>b</i> < 1,50 m, 1 - 100 m2 Opbreken betontegels. Betreft een gebied tussen 1 en 100 m2 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 1. Totale breedte tot 1,5 m .2. Betontegels 300 x 300 x 50 mm Betontegels 150 x 300 x 50 mm Geschikt voor hergebruik 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) 4161	m2	50,00	F
141120	831703		Opbreken betontegels <i>b</i> < 1,50 m, 100 - 500 m2 Opbreken betontegels. Betreft een gebied tussen 100 en 500 m2 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 1. Totale breedte tot 1,5 m .2. Betontegels 300 x 300 x 50 mm Betontegels 150 x 300 x 50 mm Geschikt voor hergebruik 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) 4161	m2	250,00	F
141130	831703		Opbreken betontegels <i>b</i> < 1,50 m, > 500 m2 Opbreken betontegels. Betreft een gebied > 500 m2 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 1. Totale breedte tot 1,5 m .2. Betontegels 300 x 300 x 50 mm Betontegels 150 x 300 x 50 mm Geschikt voor hergebruik 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) 4161	m2	750,00	F
141140	831703		Opbreken betontegels <i>b</i> 1,50 - 3,00 m, < 100 m2 Opbreken betontegels. Betreft een gebied tot 100 m2 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .2. Betontegels 300 x 300 x 50 mm Betontegels 150 x 300 x 50 mm Geschikt voor hergebruik 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) 4161	m2	50,00	F
141150	831703		Opbreken betontegels <i>b</i> 1,50 - 3,00 m, 100 - 500 m2 Opbreken betontegels. Betreft een gebied tussen 100 en 500 m2 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .2. Betontegels 300 x 300 x 50 mm Betontegels 150 x 300 x 50 mm Geschikt voor hergebruik 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) 4161	m2	250,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
141160	831703	. 2.2. .1	<i>Opbreken betontegels b 1,50 - 3,00 m, > 500 m2</i> Opbreken betontegels. Betreft een gebied > 500 m2 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300 x 300 x 50 mm Betontegels 150 x 300 x 50 mm Geschikt voor hergebruik Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) 4161	m2	750,00	F
1412		<i>Betontegels 300 x 300 x 80 mm (hergebruik)</i>			
141210	831703	. 1.5. .1	<i>Opbreken betontegels b < 1,50 m, 1 - 100 m2</i> Opbreken betontegels. Betreft een gebied tussen 1 en 100 m2 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm Betontegels 150 x 300 x 80 mm Geschikt voor hergebruik Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) 4161	m2	50,00	F
141220	831703	. 1.5. .1	<i>Opbreken betontegels b < 1,50 m, 100 - 500 m2</i> Opbreken betontegels. Betreft een gebied tussen 100 en 500 m2 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm Betontegels 150 x 300 x 80 mm Geschikt voor hergebruik Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) 4161	m2	250,00	F
141230	831703	. 1.5. .1	<i>Opbreken betontegels b < 1,50 m, > 500 m2</i> Opbreken betontegels. Betreft een gebied > 500 m2 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm Betontegels 150 x 300 x 80 mm Geschikt voor hergebruik Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr (s) 4161	m2	750,00	F
141240	831703	. 2.5. .1	<i>Opbreken betontegels b 1,50 - 3,00 m, < 100 m2</i> Opbreken betontegels. Betreft een gebied tot 100 m2 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm Betontegels 150 x 300 x 80 mm Geschikt voor hergebruik Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) 4161	m2	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
141250	831703	Opbreken betontegels b 1,50 - 3,00 m, 100 - 500 m2	m2	250,00	F
		Opbreken betontegels.			
		Betreft een gebied tussen 100 en 500 m2			
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm			
		Betontegels 150 x 300 x 80 mm			
		Geschikt voor hergebruik			
		1	.	Vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		bestekspostnr(s) 4161			
					
141260	831703	Opbreken betontegels b > 3,00 m, <100 m2	m2	150,00	F
		Opbreken betontegels.			
		Betreft een gebied <100 m2			
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm			
		Betontegels 150 x 300 x 80 mm			
		Geschikt voor hergebruik			
		1	.	Vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		bestekspostnr(s) 4161			
					
1413		Betontegels 300 x 300 x 50 mm (afvoer)			
					
141310	831703	Opbreken betontegels b < 1,50 m, 1 - 100 m2	m2	50,00	F
		Opbreken betontegels.			
		Betreft een gebied tussen 1 en 100 m2			
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.2.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm			
		Betontegels 150 x 300 x 50 mm			
		Ongeschikt voor hergebruik			
		3	.	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s) 149210			
					
141320	831703	Opbreken betontegels b < 1,50 m, 100 - 500 m2	m2	250,00	F
		Opbreken betontegels.			
		Betreft een gebied tussen 100 en 500 m2			
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.2.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm			
		Betontegels 150 x 300 x 50 mm			
		Ongeschikt voor hergebruik			
		3	.	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s) 149210			
					
141330	831703	Opbreken betontegels b < 1,50 m, > 500 m2	m2	750,00	F
		Opbreken betontegels.			
		Betreft een gebied > 500 m2			
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.2.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm			
		Betontegels 150 x 300 x 50 mm			
		Ongeschikt voor hergebruik			
		3	.	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s) 149210			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6				
141340	831703	.	.	<i>Opbreken betontegels b 1,50 - 3,00 m, < 100 m2</i> Opbreken betontegels. Betreft een gebied tot 100 m2 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .2. Betontegels 300 x 300 x 50 mm Betontegels 150 x 300 x 50 mm Ongeschikt voor hergebruik .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 149210	m2	50,00	F
141350	831703	.	.	<i>Opbreken betontegels b 1,50 - 3,00 m, 100 - 500 m2</i> Opbreken betontegels. Betreft een gebied tussen 100 en 500 m2 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .2. Betontegels 300 x 300 x 50 mm Betontegels 150 x 300 x 50 mm Ongeschikt voor hergebruik .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 149210	m2	250,00	F
141360	831703	.	.	<i>Opbreken betontegels b 1,50 - 3,00 m, > 500 m2</i> Opbreken betontegels. Betreft een gebied > 500 m2 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .2. Betontegels 300 x 300 x 50 mm Betontegels 150 x 300 x 50 mm Ongeschikt voor hergebruik .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 149210	m2	750,00	F
1414		.	.	<u>Betontegels 300 x 300 x 80 mm (afvoer)</u>			
141410	831703	.	.	<i>Opbreken betontegels b < 1,50 m, 1 - 100 m2</i> Opbreken betontegels. Betreft een gebied tussen 1 en 100 m2 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 1. Totale breedte tot 1,5 m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm Betontegels 150 x 300 x 80 mm Ongeschikt voor hergebruik .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 149210	m2	50,00	F
141420	831703	.	.	<i>Opbreken betontegels b < 1,50 m, 100 - 500 m2</i> Opbreken betontegels. Betreft een gebied tussen 100 en 500 m2 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 1. Totale breedte tot 1,5 m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm Betontegels 150 x 300 x 80 mm Ongeschikt voor hergebruik .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 149210	m2	250,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5 : 6					
141430	831703	<i>Opbreken betontegels b < 1,50 m, > 500 m2</i> Opbreken betontegels. Betreft een gebied > 500 m2 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 1. Totale breedte tot 1,5 m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm Betontegels 150 x 300 x 80 mm Ongeschikt voor hergebruik .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 149210	m2	750,00	F	
141440	831703	<i>Opbreken betontegels b 1,50 - 3,00 m, < 100 m2</i> Opbreken betontegels. Betreft een gebied tot 100 m2 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm Betontegels 150 x 300 x 80 mm Ongeschikt voor hergebruik .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 149210	m2	50,00	F	
141450	831703	<i>Opbreken betontegels b 1,50 - 3,00 m, 100 - 500 m2</i> Opbreken betontegels. Betreft een gebied tussen 100 en 500 m2 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm Betontegels 150 x 300 x 80 mm Ongeschikt voor hergebruik .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 149210	m2	250,00	F	
141460	831703	<i>Opbreken betontegels b 1,50 - 3,00 m, > 500 m2</i> Opbreken betontegels. Betreft een gebied > 500 m2 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm Betontegels 150 x 300 x 80 mm Ongeschikt voor hergebruik .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 149210	m2	750,00	F	
1415		<u>Betontegels 300 x 300 x 50 mm (werf/depot)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5 : 6					
141510	831703	<i>Opbreken betontegels b < 1,50 m, 1 - 100 m2</i> Opbreken betontegels. Betreft een gebied tussen 1 en 100 m2 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 1. Totale breedte tot 1,5 m .2. Betontegels 300 x 300 x 50 mm Betontegels 150 x 300 x 50 mm .9. Inclusief ontdoen van grond/zand Tegels 300x300 mm geschikt voor hergebruik palletteren op wegwerppallet, afmetingen pallet 0,8 x 1,2 x 0,15 m Verband: 4-4-4 Hoogte: max. 5 lagen Tegels 150x300 mm geschikt voor hergebruik palletteren op wegwerppallet, afmetingen pallet 0,8 x 1,2 x 0,15 m Verband: 8-8-8 Hoogte: max. 5 lagen Pallets verticaal omsnoeren met staalband, breedte 12 mm, 3 stuks per pallet .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 149130	m2	50,00	F	
141520	831703	<i>Opbreken betontegels b < 1,50 m, 100 - 500 m2</i> Opbreken betontegels. Betreft een gebied tussen 100 en 500 m2 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 1. Totale breedte tot 1,5 m .2. Betontegels 300 x 300 x 50 mm Betontegels 150 x 300 x 50 mm .9. Inclusief ontdoen van grond/zand Tegels 300x300 mm geschikt voor hergebruik palletteren op wegwerppallet, afmetingen pallet 0,8 x 1,2 x 0,15 m Verband: 4-4-4 Hoogte: max. 5 lagen Tegels 150x300 mm geschikt voor hergebruik palletteren op wegwerppallet, afmetingen pallet 0,8 x 1,2 x 0,15 m Verband: 8-8-8 Hoogte: max. 5 lagen Pallets verticaal omsnoeren met staalband, breedte 12 mm, 3 stuks per pallet .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 149130	m2	250,00	F	
141530	831703	<i>Opbreken betontegels b < 1,50 m, > 500 m2</i> Opbreken betontegels. Betreft een gebied > 500 m2 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 1. Totale breedte tot 1,5 m .2. Betontegels 300 x 300 x 50 mm Betontegels 150 x 300 x 50 mm .9. Inclusief ontdoen van grond/zand Tegels 300x300 mm geschikt voor hergebruik palletteren op wegwerppallet, afmetingen pallet 0,8 x 1,2 x 0,15 m Verband: 4-4-4 Hoogte: max. 5 lagen Tegels 150x300 mm geschikt voor hergebruik palletteren op wegwerppallet, afmetingen pallet 0,8 x 1,2 x 0,15 m Verband: 8-8-8 Hoogte: max. 5 lagen Pallets verticaal omsnoeren met staalband, breedte 12 mm, 3 stuks per pallet .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 149130	m2	750,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
141540	831703	.	<i>Opbreken betontegels b 1,50 - 3,00 m, < 100 m2</i>	m2	50,00	F
		.	Opbreken betontegels.			
		.	Betreft een gebied tot 100 m2			
		.	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		.	deelopdracht.			
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.2.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm			
		.	Betontegels 150 x 300 x 50 mm			
		.9.	Inclusief ontdoen van grond/zand			
		.	Tegels 300x300 mm geschikt voor hergebruik palletteren			
		.	op wegwerppallet, afmetingen pallet 0,8 x 1,2 x 0,15 m			
		.	Verband: 4-4-4			
		.	Hoogte: max. 5 lagen			
		.	Tegels 150x300 mm geschikt voor hergebruik palletteren			
		.	op wegwerppallet, afmetingen pallet 0,8 x 1,2 x 0,15 m			
		.	Verband: 8-8-8			
		.	Hoogte: max. 5 lagen			
		.	Pallets verticaal omsnoeren met staalband, breedte 12			
		.	mm, 3 stuks per pallet			
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		.	bestekspostnr(s) 149130			
1416		.	<u>Betontegels 300 x 300 x 80 mm (werf/depot)</u>			
141610	831703	.	<i>Opbreken betontegels b < 1,50 m, 1 - 100 m2</i>	m2	50,00	F
		.	Opbreken betontegels.			
		.	Betreft een gebied tussen 1 en 100 m2			
		.	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		.	deelopdracht.			
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm			
		.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm			
		.9.	Inclusief ontdoen van grond/zand			
		.	Tegels 300x300 mm geschikt voor hergebruik palletteren			
		.	op wegwerppallet, afmetingen pallet 0,8 x 1,2 x 0,15 m			
		.	Verband: 4-4-4			
		.	Hoogte: max. 5 lagen			
		.	Tegels 150x300 mm geschikt voor hergebruik palletteren			
		.	op wegwerppallet, afmetingen pallet 0,8 x 1,2 x 0,15 m			
		.	Verband: 8-8-8			
		.	Hoogte: max. 5 lagen			
		.	Pallets verticaal omsnoeren met staalband, breedte 12			
		.	mm, 3 stuks per pallet			
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		.	bestekspostnr(s) 149130			
141620	831703	.	<i>Opbreken betontegels b < 1,50 m, 100 - 500 m2</i>	m2	250,00	F
		.	Opbreken betontegels.			
		.	Betreft een gebied tussen 100 en 500 m2			
		.	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		.	deelopdracht.			
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm			
		.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm			
		.9.	Inclusief ontdoen van grond/zand			
		.	Tegels 300x300 mm geschikt voor hergebruik palletteren			
		.	op wegwerppallet, afmetingen pallet 0,8 x 1,2 x 0,15 m			
		.	Verband: 4-4-4			
		.	Hoogte: max. 5 lagen			
		.	Tegels 150x300 mm geschikt voor hergebruik palletteren			
		.	op wegwerppallet, afmetingen pallet 0,8 x 1,2 x 0,15 m			
		.	Verband: 8-8-8			
		.	Hoogte: max. 5 lagen			
		.	Pallets verticaal omsnoeren met staalband, breedte 12			
		.	mm, 3 stuks per pallet			
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		.	bestekspostnr(s) 149130			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER <small>HOOFT-CODE DEFICODENUMMER</small>	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
141630	831703 Opbreken betontegels b < 1,50 m, > 500 m2 Opbreken betontegels. Betreft een gebied > 500 m2 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.	m2	750,00 F	
		1. Totale breedte tot 1,5 m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm Betontegels 150 x 300 x 80 mm9. Inclusief ontdoen van grond/zand Tegels 300x300 mm geschikt voor hergebruik palletteren op wegwerppallet, afmetingen pallet 0,8 x 1,2 x 0,15 m Verband: 4-4-4 Hoogte: max. 5 lagen Tegels 150x300 mm geschikt voor hergebruik palletteren op wegwerppallet, afmetingen pallet 0,8 x 1,2 x 0,15 m Verband: 8-8-8 Hoogte: max. 5 lagen Pallets verticaal omsnoeren met staalband, breedte 12 mm, 3 stuks per pallet3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 149130			
141640	831703 Opbreken betontegels b 1,50 - 3,00 m, < 100 m2 Opbreken betontegels. Betreft een gebied tot 100 m2 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.	m2	50,00 F	
		2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm Betontegels 150 x 300 x 80 mm9. Inclusief ontdoen van grond/zand Tegels 300x300 mm geschikt voor hergebruik palletteren op wegwerppallet, afmetingen pallet 0,8 x 1,2 x 0,15 m Verband: 4-4-4 Hoogte: max. 5 lagen Tegels 150x300 mm geschikt voor hergebruik palletteren op wegwerppallet, afmetingen pallet 0,8 x 1,2 x 0,15 m Verband: 8-8-8 Hoogte: max. 5 lagen Pallets verticaal omsnoeren met staalband, breedte 12 mm, 3 stuks per pallet3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 149130			
143	 Opbreken kantopsluiting			
1431	 Opbreken betonbanden 280/300 mm			
143110	831711 Opbreken betonbanden 280/300 mm, afv. inrichting Opbreken betonbanden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.	m	10,00 F	
		1. Inclusief mortellaag .9. Trottoirbanden 280/300 x 240 mm1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) 1492			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
143120	831711	<i>Opbreken betonbanden 280/300 mm, afv. depot</i> Opbreken betonbanden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 1. Inclusief mortellaag .9. Inclusief ontdoen van grond/zand Uitsluitend rechte betonbanden Optassen 5-5-5 en stapelen max 3 lagen .9. Trottoirbanden 280/300 x 240 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een werf depot volgens bestekspostnr(s) 1491 betreft hele banden Mortellaag vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1492	m	100,00	F	
143130	831711	<i>Opbreken betonbanden. 280/300 mm, hergebruik</i> Opbreken betonbanden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 1. Inclusief mortellaag .9. Trottoirbanden 280/300 x 240 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) 4141 , betreft hele banden Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1492	m	100,00	F	
1432		<u>Opbreken betonbanden 180/200 mm</u>				
143240	831711	<i>Opbreken betonbanden 180/200x200 mm, afv. inrichting</i> Opbreken betonbanden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 1. Inclusief mortellaag .5. Trottoirbanden 180/200 x 200 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1492	m	10,00	F	
143250	831711	<i>Opbreken betonbanden 180/200x200 mm, afv. werf/depot</i> Opbreken betonbanden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 1. Inclusief mortellaag .9. Inclusief ontdoen van grond/zand Uitsluitend rechte betonbanden Optassen 5-5-5 en stapelen max 3 lagen .5. Trottoirbanden 180/200 x 200 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een werf depot volgens bestekspostnr(s) 1491 betreft hele banden Overige materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1492	m	20,00	F	
143260	831711	<i>Opbreken betonbanden 180/200x200 mm, hergebruik.</i> Opbreken betonbanden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 1. Inclusief mortellaag .5. Trottoirbanden 180/200 x 200 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) 414 Betreft hele banden Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1492	m	20,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
143270	831711 1.6.3	<i>Opbreken betonbanden 180/200x250 mm, afv. inrichting</i> Opbreken betonbanden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Inclusief mortellaag Trottoirbanden 180/200 x 250 mm Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1492	m	10,00	F
143280	831711 1.9.6.3	<i>Opbreken betonbanden 180/200x250 mm, afv. werf/depot</i> Opbreken betonbanden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Inclusief mortellaag Inclusief ontdoen van grond/zand Uitsluitend rechte betonbanden Optassen 5-5-5 en stapelen max 3 lagen Trottoirbanden 180/200 x 250 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een werf/ depot volgens bestekspostnr(s) 1491 betreft hele banden Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1492	m	20,00	F
143290	831711 1.6.2	<i>Opbreken betonbanden 180/200x250 mm, hergebruik</i> Opbreken betonbanden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Inclusief mortellaag Trottoirbanden 180/200 x 250 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) 414 Betreft hele banden Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1492	m	20,00	F
1433		<u>Opbreken betonbanden 130/150 mm</u>			
143310	831711 1.1.3	<i>Opbreken betonbanden 130/150x160 mm, afv. inrichting</i> Opbreken betonbanden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Inclusief mortellaag Trottoirbanden 130/150 x 160 mm Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1492	m	10,00	F
143320	831711 1.9.1.3	<i>Opbreken betonbanden 130/150x160 mm, afv. werf/depot</i> Opbreken betonbanden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Inclusief mortellaag Inclusief ontdoen van grond/zand Uitsluitend rechte betonbanden Optassen 5-5-5 en stapelen max 3 lagen Trottoirbanden 130/150 x 160 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een werf/depot volgens bestekspostnr(s) 1491 betreft hele banden Overige materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1492	m	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
143330	831711	. 1.1.2 .	<i>Opbreken betonbanden 130/150x160 mm, hergebruik</i> Opbreken betonbanden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Inclusief mortellaag Trottoirbanden 130/150 x 160 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) 414 Betreft hele banden Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost nr(s) 1492	m	20,00	F
143340	831711	. 1.2.3	<i>Opbreken betonbanden 130/150x200 mm, afv. inrichting</i> Opbreken betonbanden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Inclusief mortellaag Trottoirbanden 130/150 x 200 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s) 1492	m	10,00	F
143350	831711	. 1.9. .2.3 .	<i>Opbreken betonbanden 130/150x200 mm, afv. werf/depot</i> Opbreken betonbanden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Inclusief mortellaag Inclusief ontdoen van grond/zand Uitsluitend rechte betonbanden Optassen 5-5-5 en stapelen max 3 lagen Trottoirbanden 130/150 x 200 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een werf depot volgens bestekspostnr(s) 1491 betreft hele banden Overige materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1492	m	20,00	F
143360	831711	. 1.2.2 .	<i>Opbreken betonbanden 130/150x200 mm, hergebruik</i> Opbreken betonbanden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Inclusief mortellaag Trottoirbanden 130/150 x 200 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) 414 Betreft hele banden Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1492	m	20,00	F
143370	831711	. 1.3.3	<i>Opbreken betonbanden 130/150x250 mm, afv. inrichting</i> Opbreken betonbanden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Inclusief mortellaag Trottoirbanden 130/150 x 250 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s) 1492	m	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
143380	831711	Opbreken betonbanden 130/150x250 afv. werf/depot	m	20,00	F
		Opbreken betonbanden.			
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		1.	Inclusief mortellaag			
		.9.	Inclusief ontdoen van grond/zand			
		Uitsluitend rechte betonbanden			
		Optassen 5-5-5 en stapelen max 3 lagen			
		.	3.	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm			
		3	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een werf/depot			
		volgens bestekspostnr(s). 1491			
		betreft hele banden			
		Overige materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s)			
		1492			
143390	831711	Opbreken betonbanden 130/150x250 mm, hergebruik	m	20,00	F
		Opbreken betonbanden.			
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		1.	Inclusief mortellaag			
		.	3.	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm			
		2	.	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		bestekspostnr(s) 414			
		Betreft hele banden			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s) 1492			
1434		Opbreken opsluitbanden 60/200 mm en 80/200 mm			
143410	831711	Opbreken opsluitbanden 60/200x160 mm, afv. inrichting	m	30,00	F
		Opbreken betonbanden.			
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		1.	Inclusief mortellaag			
		.	3.	Opsluitbanden 60 x 200 mm			
		3	.	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s) 1492			
143430	831711	Opbreken opsluitbanden 60/200x160 mm, hergebruik	m	20,00	F
		Opbreken betonbanden.			
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		1.	Inclusief mortellaag			
		.	3.	Opsluitbanden 60 x 200 mm			
		2	.	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		bestekspostnr(s) 414			
		Betreft hele banden			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s) 1492			
143440	831711	Opbreken opsluitbanden 80/200x160 mm, afv. inrichting	m	10,00	F
		Opbreken betonbanden.			
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		1.	Inclusief mortellaag			
		.	4.	Opsluitbanden 80 x 200 mm			
		3	.	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s) 1492			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
143460	831711	. 1. 4. 2 .	<i>Opbreken opsluitbanden 80/200x160 mm, hergebruik</i> Opbreken betonbanden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Inclusief mortellaag Opsluitbanden 80 x 200 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) 414 Betreft: hele banden Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1492	m	20,00	F
1435		<i>Opbreken opsluitbanden 100/200 mm</i>			
143510	831711	. 1. 5. 3	<i>Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, afv. inrichting</i> Opbreken betonbanden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Inclusief mortellaag Opsluitbanden 100 x 200 mm Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1492	m	10,00	F
143520	831711	. 1. 9. 5. 3 .	<i>Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, afv. werf/depot</i> Opbreken betonbanden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Inclusief mortellaag Inclusief ontdoen van grond/zand Uitsluitend rechte betonbanden Optassen 7-7-7 en stapelen max 3 lagen Opsluitbanden 100 x 200 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een werf/depot volgens bestekspostnr(s) 1491 betreft hele banden Overige materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1492	m	20,00	F
143530	831711	. 5. 1	<i>Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, hergebruik</i> Opbreken betonbanden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Opsluitbanden 100 x 200 mm Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) 4141	m	100,00	F
143540	831711	. 5. 3	<i>Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, afv inrichting</i> Opbreken betonbanden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Opsluitbanden 100 x 200 mm Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1492	m	10,00	F
143550	831711	. 9. 5. 3 .	<i>Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, afv. werf/depot</i> Opbreken betonbanden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Inclusief ontdoen van grond/zand Uitsluitend rechte betonbanden Optassen 7-7-7 en stapelen max 3 lagen Opsluitbanden 100 x 200 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een werf depot volgens bestekspostnr(s) 1491 betreft hele banden Overige materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1492	m	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
143560	831711	. 1.5.2. .	<i>Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, hergebruik</i> Opbreken betonbanden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Inclusief mortellaag Opsluitbanden 100 x 200 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) 414 Betreft: hele banden Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1492	m	20,00	F
1436		<u>Opbreken boomkransen</u>			
143610	831799	. .	<i>Opbreken boomkransen =< 1,50 x 1,50 m, afv. inrichting</i> Opbreken boomkransen =<1,50 x 1,50 afv. inrichting Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. De te verwijderen betonnen boomkransen hebben een maximale afmeting van 1,50 x 1,50 m bestaande uit maximaal 8 elementen. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1492	st	10,00	F
143620	831799	. .	<i>Opbreken boomkransen =<1,50 x 1,50 m, afv. werf/depot</i> Opbreken boomkransen =<1,50 x 1,50 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. De te verwijderen betonnen boomkransen hebben een maximale afmeting van 1,50 x 1,50 m bestaande uit maximaal 8 elementen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een werf / depot volgens bestekspostnr(s) 1491 betreft hele banden Overige materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1492	st	10,00	F
143630	831799	. .	<i>Opbreken boomkransen =<1,50 x 1,50 m, afv. hergebruik</i> Opbreken boomkransen =<1,50 x 1,50 afv. hergebruik Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. De te verwijderen betonnen boomkransen hebben een maximale afmeting van 1,50 x 1,50 m bestaande uit maximaal 8 elementen. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) 414 betreft hele banden Overige materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1492	st	10,00	F
143640	831799	. .	<i>Opbreken boomkransen > 1,50 x 1,50 m, afv. inrichting</i> Opbreken boomkransen > 1,50 x 1,50 m afv. inrichting Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. De te verwijderen boomkransen hebben een afmeting van >1,50 x 1,50 m bestaande uit maximaal 16 elementen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s) 1492	st	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
143650	831799		Opbreken boomkranen > 1,50 x 1,50 m, afv. werf/depot Opbreken boomkranen >1,50 x 1,50 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. De te verwijderen betonnen boomkranen hebben een maximale afmeting van >1,50 x 1,50 m bestaande uit maximaal 16 elementen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een werf/depot volgens bestekspostnr(s). 1491 betreft hele banden Overige materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1492	st	10,00	F
143660	831799		Opbreken boomkranen > 1,50 x 1,50 m, afv. hergebruik Opbreken boomkranen > 1,50 x 1,50 afv. hergebruik Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. De te verwijderen betonnen boomkranen hebben een maximale afmeting > 1,50 x 1,50 m bestaande uit maximaal 16 elementen. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) 414 betreft hele banden Overige materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1492	st	10,00	F
1437			Opbreken inritbanden			
143710	831711		Opbreken betonbanden 450x200x500 mm, afv. inrichting Opbreken betonbanden. Betreft het opbreken van inritbanden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 1. Inclusief mortellaag .1. Met een streklaag straatstenen in cementmortel .1. Inritbanden 450 x 200 x 500 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1492	m	10,00	F
143720	831711		Opbreken betonbanden 450x200x500 mm, afv. werf/depot. Opbreken betonbanden. Betreft het opbreken van inritbanden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 1. Inclusief mortellaag .1. Met een streklaag straatstenen in cementmortel .1. Inritbanden 450 x 200 x 500 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar werf/depot, volgens bestekspostnr(s) 1491 betreft schone hele banden zonder mortellaag Overige materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1492	m	10,00	F
143730	831711		Opbreken betonbanden 450x200x500 mm, hergebruik Opbreken betonbanden. Betreft het opbreken van inritbanden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 1. Inclusief mortellaag .1. Met een streklaag straatstenen in cementmortel .1. Inritbanden 450 x 200 x 500 mm .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) 414 betreft schone hele banden zonder mortellaag Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1492	m	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
143740	831711	. 1.1.2.3	<i>Opbreken betonbanden 500x200x500 mm, afv. inrichting</i> Opbreken betonbanden. Betreft het opbreken van inritbanden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Inclusief mortellaag Met een streklaag straatstenen in cementmortel Inritbanden 500 x 200 x 500 mm Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1492	m	10,00	F
143750	831711	. 1.1.2.3 .	<i>Opbreken betonbanden 500x200x500 mm, afv. werf/depot</i> Opbreken betonbanden. Betreft het opbreken van inritbanden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Inclusief mortellaag Met een streklaag straatstenen in cementmortel Inritbanden 500 x 200 x 500 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een werf/ depot, volgens bestekspostnr(s) 1491 betreft schone hele banden zonder mortellaag Overige materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1492	m	10,00	F
143760	831711	. 1.1.2.2 .	<i>Opbreken betonbanden 500x200x500 mm, afv. hergebruik</i> Opbreken betonbanden. Betreft het opbreken van inritbanden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Inclusief mortellaag Met een streklaag straatstenen in cementmortel Inritbanden 500 x 200 x 500 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) 414 betreft schone hele banden zonder mortellaag Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1492	m	10,00	F
143770	831711	. 1.1.3.3	<i>Opbreken betonbanden 650x200x500 mm, afv. inrichting</i> Opbreken betonbanden. Betreft het opbreken van inritbanden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Inclusief mortellaag Met een streklaag straatstenen in cementmortel Inritbanden 650 x 200 x 500 mm Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1492	m	10,00	F
143780	831711	. 1.1.3.3 .	<i>Opbreken betonbanden 650x200x500 mm, afv. werf/depot</i> Opbreken betonbanden. Betreft het opbreken van inritbanden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Inclusief mortellaag Met een streklaag straatstenen in cementmortel Inritbanden 650 x 200 x 500 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een werf/ depot volgens bestekspostnr(s) 1491 betreft schone hele banden zonder mortellaag Overige materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1492	m	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE DEFICODÉCODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
143790	831711 Opbreken betonbanden 650x200x500 afv. hergebruik. Opbreken betonbanden. Betreft het opbreken van inritbanden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.	m	10,00	F
		1. Inclusief mortellaag .1. . . . Met een streklaag straatstenen in cementmortel3. Inritbanden 650 x 200 x 500 mm1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens Bestekspostnr(s) 414 betreft schone hele banden zonder mortellaag Overige materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1492			
1438	 Opbreken RWS betonbanden			
143810	831711 Opbr. betonbanden (rijwielpad, afv. inricht.) Opbreken betonbanden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.9. Rijwielpadband 110/220 x 250 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1492	m	100,00	F
143820	831711 Opbr. betonbanden (rijwielpad, afv depot) Opbreken betonbanden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. .9. . . . Inclusief ontdoen van grond/zand Uitsluitend rechte betonbanden Optassen 5-5-5 en stapelen max 3 lagen . . .9. Rijwielpadband 110/220 x 250 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een werf/ depot volgens bestekspostnr(s) 1491	m	100,00	F
144	 Opbreken elementenverharding			
1441	 Opbreken straatbaksteen keiformaat			
144110	831701 Opbreken straatbaksteen, >3,0 m, kf, hergebruik Opbreken straatbaksteen. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Gebied tot 100 m² 3. . . . Totale breedte van 3,0 m en meer .3. . . Straatbaksteen standaard keiformaat1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 415	m²	100,00	F
144120	831701 Opbreken straatbaksteen, >3,0 m, kf, afv. werf/depot Opbreken straatbaksteen. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Gebied tot 100 m² 3. . . . Totale breedte van 3,0 m en meer .3. . . Straatbaksteen standaard keiformaat3 Vrijgekomen materialen vervoeren vervoeren naar een werf/ depot volgens bestekspostnr(s) 149	m²	100,00	F
144130	831701 Opbreken straatbaksteen, >3,0 m, kf, afv. inrichting Opbreken straatbaksteen. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Gebied tot 100 m² 3. . . . Totale breedte van 3,0 m en meer .3. . . Straatbaksteen standaard keiformaat3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr. 1492	m²	30,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5 : 6					
144140	831701	<i>Opbreken straatbaksteen, >3,0 m, kf, hergebruik</i> Opbreken straatbaksteen. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Gebied tussen 100 en 500 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer 3. Straatbaksteen standaard keiformaat .3. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 415	m2	200,00	F	
144150	831701	<i>Opbreken straatbaksteen, 1,5-3,0 m, kf, afv. werf/depot</i> Opbreken straatbaksteen. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Gebied tussen 100 en 500 m2 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .3. Straatbaksteen standaard keiformaat .3. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 149	m2	300,00	F	
144160	831701	<i>Opbreken straatbaksteen, 1,5-3,0 m, kf, afv. inrichting</i> Opbreken straatbaksteen. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Gebied tot 100 m2 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .3. Straatbaksteen standaard keiformaat .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 1492	m2	40,00	F	
1442		<u>Opbreken straatbaksteen dikformaat</u>				
144210	831701	<i>Opbreken straatbaksteen.(df, hergebruik op het werk)</i> Opbreken straatbaksteen. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Gebied tot 100 m2 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .2. Straatbaksteen standaard dikformaat .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 415	m2	100,00	F	
144220	831701	<i>Opbreken straatbaksteen.(kf, afv. depot)</i> Opbreken straatbaksteen. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Gebied tot 100 m2 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .2. Straatbaksteen standaard dikformaat .3 Vrijgekomen materialen vervoeren vervoeren naar een werf/ depot volgens bestekspostnr(s) 149	m2	100,00	F	
1443		<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat</u>				
144310	831702	<i>Opbreken betonstraatstenen, kf, afv. inrichting</i> Opbreken betonstraatstenen. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Gebied tot 100 m2 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Ongeschikt voor hergebruik .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 1492	m2	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5 : 6					
144320	831702	<i>Opbreken betonstraatstenen, kf, hergebruik</i> Opbreken betonstraatstenen. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Gebied tot 100 m2 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 4155	m2	100,00	F	
144330	831702	<i>Opbreken betonstraatstenen, kf, afv. werf/depot</i> Opbreken betonstraatstenen. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Gebied tot 100 m2 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm .9. Inclusief knip en breuk .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een werf/ depot volgens bestekspostnr(s) 149	m2	100,00	F	
1446		<u>Streklaag</u>				
144610	831799	<i>Opbreken streklaag van betonklinkers</i> Opbreken streklaag van betonklinkers Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Gebied tot 100 m inclusief verwijderen cementmortel Betonstraatstenen standaard keiformaat Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 149	m	150,00	F	
144620	831799	<i>Opbreken streklaag van straatbakstenen</i> Opbreken streklaag van straatbakstenen Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Gebied tot 100 m inclusief verwijderen cementmortel Straatbakstenen standaard keiformaat Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 149	m	150,00	F	
144630	831799	<i>Opbreken streklaag van betontegels</i> Opbreken streklaag van betontegels Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Gebied tot 100 m inclusief verwijderen cementmortel Betontegels 150x300x80 mm Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 149	m	150,00	F	
149		Vervoeren bestratingsmaterialen				
1491		<u>Vervoeren materialen</u>				
149120	831799	<i>Vervoeren elementen verharding > 15 km</i> Vervoeren elementen verharding > 15 km Betreft het vervoeren van betonstraatstenen en straatbakstenen vrijgekomen onder bestekspostnr(s) 144 Enkele rij afstand > 15 km Vervoeren naar HUB Zaandam	ton	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
149130	831799	Vervoeren bestratingsmateriaal < 10 km	ton	100,00	F
		Vervoeren bestratingsmateriaal < 10 km			
		Betreft het vervoeren van betontegels vrijgekomen onder			
		bestekspostnr(s) 1416			
		Enkele rij afstand < 10 km			
		Vervoeren naar werf Theemsweg Amsterdam			
1492		<u>Vervoeren en storten materialen naar een inrichting</u>			
149210	831799	Vervoeren en storten bestratingsmateriaal	ton	40,00	F
		Vervoeren en storten bestratingsmateriaal			
		Betreft het vervoeren van bestratingsmateriaal (beton)			
		vrijgekomen onder bestekspostnr(s) 141 , 143 en 144			
		Vervoeren naar een inrichting.			
15		Verwijderen inrichtingselementen			
151		Verwijderen wegbebakening			
1510		<u>Anti-parkeer elementen</u>			
151010	721016	Verwijderen anti-parkeerpaal, hergebruik	st	6,00	F
		Verwijderen paal.			
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		2.	Uit een bitumineuze verharding			
		.1.	Markeringspaal			
		Paal met een betonnen voet			
		Type: Buispaal, uitneembaar			
		. .1. . . .	Inclusief verwijderen fundatie			
	1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		bestekspostnr(s). 421			
151020	721016	Verwijderen anti-parkeerpaal, hergebruik	st	6,00	F
		Verwijderen paal.			
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		4.	Uit een bestrating			
		.1.	Markeringspaal			
		Paal met een betonnen voet			
		Type: Buispaal, uitneembaar			
		. .1. . . .	Inclusief verwijderen fundatie			
	1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		bestekspostnr(s). 421			
151030	721016	Verwijderen anti-parkeerpaal, hergebruik	st	6,00	F
		Verwijderen paal.			
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		2.	Uit een bitumineuze verharding			
		.1.	Markeringspaal			
		Paal met een betonnen voet			
		Type: Buispaal			
		. .1. . . .	Inclusief verwijderen fundatie			
	1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		bestekspostnr(s). 421			
151040	721016	Verwijderen anti-parkeerpaal, hergebruik	st	6,00	F
		Verwijderen paal.			
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		4.	Uit een bestrating			
		.1.	Markeringspaal			
		Paal met een betonnen voet			
		Type: Buispaal			
		. .1. . . .	Inclusief verwijderen fundatie			
	1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		bestekspostnr(s). 421			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
151060	721016	. 2.1.1.3	<i>Verwijderen anti-parkeerpaal, afv. werf/depot</i> Verwijderen paal. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Uit een bitumineuze verharding Markeringspaal Paal met een betonnen voet Type: Buispaal, uitneembaar Inclusief verwijderen fundatie Vrijgekomen materialen vervoeren naar werf/depot volgens bestekspostnr. 1591	st	6,00	F	
151070	721016	. 4.1.1.3	<i>Verwijderen anti-parkeerpaal, afv. werf/depot</i> Verwijderen paal. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Uit een bestrating Markeringspaal Paal met een betonnen voet Type: Buispaal, uitneembaar Inclusief verwijderen fundatie Vrijgekomen materialen vervoeren naar werf/depot volgens bestekspostnr. 1591	st	6,00	F	
151080	721016	. 2.1.1.3	<i>Verwijderen anti-parkeerpaal, afv. werf/depot</i> Verwijderen paal. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Uit een bitumineuze verharding Markeringspaal Paal met een betonnen voet Type: Buispaal Inclusief verwijderen fundatie Vrijgekomen materialen vervoeren naar werf/depot volgens bestekspostnr. 1591	st	15,00	F	
151090	721016	. 4.1.1.3	<i>Verwijderen anti-parkeerpaal, afv. werf/depot</i> Verwijderen paal. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Uit een bestrating Markeringspaal Paal met een betonnen voet Type: Buispaal Inclusief verwijderen fundatie Vrijgekomen materialen vervoeren naar werf/depot volgens bestekspostnr. 1591	st	15,00	F	
1511		<u>Verkeers-borden, -palen</u>				
151110	321313	. 4.1.9.2	<i>Verw. verkeersbordpaal, incl. borden</i> Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Uit een bestrating Inclusief benodigde grondwerk Paal met vast grondkruis Totale paallengte: van 3 tot 4 m Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 4212 of vervoeren volgens bestekspostnr(s) 159 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	5,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
151120	321313	. 1. 1.9.2	<i>Verw. verkeersbordpaal, incl. borden</i> Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Uit het maaiveld Paal met vast grondkruis Totale paallengte: van 3 tot 4 m Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 4212 of vervoeren volgens bestekspostnr(s) 159 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	5,00	F
152		Verwijderen wegmeubilair			
1521		<u>Verwijderen zitbanken</u>			
152110	322199	. .	<i>Verwijderen zitbank uit bestrating</i> Verwijderen zitbank. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Uit een bestrating Inclusief benodigde grondwerk Ontstane gaten aanvullen met zand Model Amsterdam met rugleuning lang 2,10 meter (3 staanders) Zitbank op betonnen poeren Type: canape Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 422 of vervoeren volgens bestekspostnr(s) 159	st	10,00	F
1522		<u>Verwijderen fietsenrek en fietsnietje</u>			
152220	322199	. .	<i>Verwijderen fietsenrek, afv. depot/werf</i> Verwijderen fietsenrek (afv. depot/werf) Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Uit een bestrating Inclusief benodigde grondwerk Fietsenrek op betonnen poeren Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 159	st	6,00	F
152240	322199	. .	<i>Verwijderen fietsnietje, hergebruik</i> Verwijderen fietsnietje. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Uit een bestrating Inclusief benodigde grondwerk Ontstane gaten vullen met zand Fietsenrek op betonnen poeren Type: fietsnietje 900 mm Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 422	st	30,00	F
152250	322199	. .	<i>Verwijderen fietsnietje, afv. depot/werf</i> Verwijderen fietsnietje (afv. depot/werf) Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Uit een bestrating Inclusief benodigde grondwerk Ontstane gaten vullen met zand Fietsenrek op betonnen poeren Type: fietsnietje 900 mm Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 159	st	30,00	F
1523		<u>Verwijderen afvalbak</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
152310	322199	<i>Verwijderen afvalbak, (hergebruik) 200 L</i>	st	10,00	F	
		Verwijderen afvalbak (hergebruik) 200 L				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Uit een bestrating				
		Inclusief benodigde grondwerk				
		Ontstane gaten vullen met zand				
		Inclusief ledigen afvalbak. Afval afvoeren volgens				
		bestekpostnr(s). 1111				
		Afvalbak op betonnen poeren				
		Type: puccini met inhoud 200 liter				
		Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		bestekspostnr(s). 4223				
152330	322199	<i>Verwijderen afvalbak, (afv. inrichting) 200 L</i>	st	6,00	F	
		Verwijderen afvalbak (afv. inrichting) 200 L				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Uit een bestrating				
		Inclusief benodigde grondwerk				
		Ontstane gaten vullen met zand				
		Inclusief ledigen afvalbak. Afval afvoeren volgens				
		bestekpostnr(s). 1111				
		Afvalbak op betonnen poeren				
		Type: variabel met inhoud 200 liter				
		Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		bestekspostnr(s) 1592				
152340	322199	<i>Verwijderen afvalbak, (afv. depot/werf) 200 L</i>	st	6,00	F	
		Verwijderen afvalbak (afv. depot/werf) 200 L				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Uit een bestrating				
		Inclusief benodigde grondwerk				
		Ontstane gaten vullen met zand				
		Inclusief ledigen afvalbak. Afval afvoeren volgens				
		bestekpostnr(s). 1111				
		Afvalbak op betonnen poeren				
		Type: variabel met inhoud 200 liter				
		Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		bestekspostnr(s) 159170				
152360	322199	<i>Verwijderen afvalbak, (afv. inrichting) 120 L</i>	st	40,00	F	
		Verwijderen afvalbak (afv. inrichting) 120 L				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Uit een bestrating				
		Inclusief benodigde grondwerk				
		Ontstane gaten vullen met zand				
		Inclusief ledigen afvalbak. Afval afvoeren volgens				
		bestekpostnr(s). 1111				
		Afvalbak op betonnen poeren				
		Type: variabel met inhoud 120 liter				
		Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		bestekspostnr(s) 1592				
153		Verwijderen hekwerk				
1531		<u>Verwijderen hekwerk</u>				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
153110	721011	. 1.4.1.1.1	Verwijderen hek, (afv. inrichting) Verwijderen hek. Betreft verwijderen voethekwerk Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Uit het maaiveld Plantsoenhek ca 30 cm boven maaiveld, ligger 42 mm Inclusief verwijderen staander(s) rond 60 mm Onstane gaten vullen met grond Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1592	m	30,00	F
153120	721011	. 1.3.1.1.1	Verwijderen hek, (afv. inrichting) Verwijderen hek. Betreft verwijderen gaashekwerk Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Uit het maaiveld Gaashekwerk Inclusief verwijderen staander(s) rond 60 mm Onstane gaten vullen met grond Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1592	m	30,00	F
159		Vervoeren inrichtingselementen			
1591		<u>Vervoeren materialen naar de werf / depot</u>			
159110	831799	. .	Vervoeren wegbebakening < 5 km Vervoeren wegbebakening < 5 km Betreft het vervoeren van materiaal vrijgekomen onder bestekspostnr(s) 151 Enkele rij afstand < 5 km Vervoeren naar de werf of een depot Hoeveelheidsbepaling in middelen van vervoer .	st	52,00	F
159120	831799	. .	Vervoeren wegbebakening 5 - 10 km Vervoeren wegbebakening 5 - 10 km Betreft het vervoeren van materiaal vrijgekomen onder bestekspostnr(s) 151 Enkele rij afstand 5 - 10 km Vervoeren naar de werf of een depot Hoeveelheidsbepaling in middelen van vervoer .	st	55,00	F
159130	831799	. .	Vervoeren wegbebakening > 15 km Vervoeren wegbebakening > 15 km Betreft het vervoeren van materiaal vrijgekomen onder bestekspostnr(s) 151 Enkele rij afstand > 15 km Vervoeren naar de werf of een depot Hoeveelheidsbepaling in middelen van vervoer .	st	55,00	F
159140	831799	. .	Vervoeren banken < 5 km Vervoeren banken < 5 km Betreft het vervoeren van materiaal vrijgekomen onder bestekspostnr(s) 1521 Enkele rij afstand < 5 km Vervoeren naar de werf of een depot Hoeveelheidsbepaling in middelen van vervoer .	st	10,00	F
159150	831799	. .	Vervoeren banken 5 - 10 km Vervoeren banken 5 - 10 km Betreft het vervoeren van materiaal vrijgekomen onder bestekspostnr(s) 1521 Enkele rij afstand 5 - 10 km Vervoeren naar de werf of een depot Hoeveelheidsbepaling in middelen van vervoer .	st	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
159160	831799	<i>Vervoeren banken > 15 km</i>	st	10,00	F
		Vervoeren banken > 15 km			
		Betreft het vervoeren van materiaal vrijgekomen onder			
		bestekspostnr(s) 1521			
		Enkele rij afstand > 15 km			
		Vervoeren naar de werf of een depot			
		Hoeveelheidsbepaling in middelen van vervoer .			
159170	831799	<i>Vervoeren afvalbakken > 15 km</i>	st	6,00	F
		Vervoeren afvalbakken > 15 km			
		Betreft het vervoeren van materiaal vrijgekomen onder			
		bestekspostnr(s) 152340			
		Enkele rij afstand > 15 km			
		Vervoeren naar de werf of een depot			
		Hoeveelheidsbepaling in middelen van vervoer .			
1592		<u>Vervoeren en storten materialen naar een inrichting</u>			
159210	831799	<i>Vervoeren en storten meubilair (hout)</i>	ton	1,00	F
		Vervoeren en storten meubilair (hout)			
		Betreft het vervoeren en storten van meubilair (hout)			
		vrijgekomen onder bestekspostnr(s) 121 t/m 122			
		Hout type: C-hout			
		Vervoeren naar een inrichting			
		Hoeveelheidsbepaling in middelen van vervoer.			
159220	831799	<i>Vervoeren en storten meubilair (beton)</i>	ton	5,00	F
		Vervoeren en storten meubilair (beton)			
		Betreft het vervoeren en storten van meubilair (beton)			
		vrijgekomen onder bestekspostnr(s) 151 t/m 152			
		Vervoeren naar een inrichting			
		Hoeveelheidsbepaling in middelen van vervoer.			
159230	831799	<i>Vervoeren en storten meubilair (metaal)</i>	ton	5,00	F
		Vervoeren en storten meubilair (metaal)			
		Betreft het vervoeren en storten van meubilair (metaal)			
		vrijgekomen onder bestekspostnr(s) 151 t/m 152			
		Vervoeren naar een inrichting			
		Hoeveelheidsbepaling in middelen van vervoer.			
16		Verwijderen bomen			
161		Verwijderen bomen (geen iepen)			
		iepen volgens post 162			
1611		<u>Aanbrengen markering</u>			
161110	515199	<i>Markeren te kappen bomen, 1-10 st</i>	st	20,00	F
		Markeren te kappen bomen 1-10 st			
		Markeren te kappen bomen met materiaal ter keuze			
		aannemer			
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht en kaplijst.			
		Aantal < 10 st			
		Markering op ooghoogte aanbrengen			
161120	515199	<i>Markeren te kappen bomen, 11-25 st</i>	st	50,00	F
		Markeren te kappen bomen 11-25 st			
		Markeren te kappen bomen met materiaal ter keuze			
		aannemer			
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht en kaplijst.			
		Aantal van 11-25 st			
		Markering op ooghoogte aanbrengen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
161130	515199	<i>Markeren te kappen bomen , > 25 st</i>	st	75,00	F
		Markeren te kappen bomen > 25 st			
		Markeren te kappen bomen met materiaal ter keuze			
		aannemer			
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht en kaplijst.			
		Aantal > 25 st			
		Markering op ooghoogte aanbrengen			
1612		<u>Verwijderen bomen in verharding</u>			
161220	515101	<i>Verwijderen bomen, d tot 0,30 m</i>	st	20,00	F
		Verwijderen bomen.			
		Betreft verwijderen bomen in verharding.			
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		Boomsoort(en): loof- cq naaldboom			
		9.	Diameter borsthoogte: tot 0,30 m			
		.9. . . .	Verwijderen: hoogte stobben boven maaiveld 1,00 m			
		. . .9. .	Stamhout en takhout versnipperen en vervoeren naar			
		een snipperlocatie volgens bestekspostnr (s) 1651			
161230	515101	<i>Verwijderen bomen, 0,30-0,50 m</i>	st	20,00	F
		Verwijderen bomen.			
		Betreft verwijderen bomen in verharding.			
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		Boomsoort(en): loof- cq naaldboom			
		9.	Diameter borsthoogte: van 0,30 tot 0,50 m.			
		.9. . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding			
		1,00 m			
		. . .5. .	Stamhout verwerken en vervoeren naar			
		Houtwerf Amsterdamse Bos			
		Stamhout > 30 cm diameter			
		Stamstukken zo lang mogelijk laten, met maximum van			
		5 meter.			
		Stammen op kopse kant duidelijk leesbaar markeren			
		met het unieke boomnummer uit het beheersysteem.			
	9.	Takhout versnipperen en vervoeren naar de			
		snipperlokatie volgens bestekspostnr (s) 1651			
161240	515101	<i>Verwijderen bomen, 0,50-0,75 m</i>	st	30,00	F
		Verwijderen bomen.			
		Betreft verwijderen bomen in verharding.			
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		Boomsoort(en): loof- cq naaldboom			
		3.	Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m			
		.9. . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding			
		1,00 m			
		. . .5. .	Stamhout verwerken en vervoeren naar			
		Houtwerf Amsterdamse Bos			
		Stamhout > 30 cm diameter			
		Stamstukken zo lang mogelijk laten, met maximum van			
		5 meter.			
		Stammen op kopse kant duidelijk leesbaar markeren			
		met het unieke boomnummer uit het beheersysteem.			
	9.	Takhout versnipperen en vervoeren naar de			
		snipperlokatie volgens bestekspostnr (s) 1651			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
161250	515101	. 4.9.5. .9.	Verwijderen bomen, 0,75-1,00 m Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in verharding. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomsoort(en): loof- cq naaldboom Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding 1,00 m Stamhout verwerken en vervoeren naar Houtwerf Amsterdamse Bos Stamhout > 30 cm diameter Stamstukken zo lang mogelijk laten, met maximum van 5 meter. Stammen op kopse kant duidelijk leesbaar markeren met het unieke boomnummer uit het beheersysteem. Takhout versnipperen en vervoeren naar de snipperlokatie volgens bestekspostnr (s) 1651	st	30,00	F
161260	515101	. 5.9.5. .9.	Verwijderen bomen, 1,00-1,25 m Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in verharding. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomsoort(en): loof- cq naaldboom Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding 1,00 m Stamhout verwerken en vervoeren naar Houtwerf Amsterdamse Bos Stamhout > 30 cm diameter Stamstukken zo lang mogelijk laten, met maximum van 5 meter. Stammen op kopse kant duidelijk leesbaar markeren met het unieke boomnummer uit het beheersysteem. Takhout versnipperen en vervoeren naar de snipperlokatie volgens bestekspostnr (s) 1651	st	10,00	F
161270	515101	. 6.9.5. .9.	Verwijderen bomen, 1,25-1,50 m Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in verharding. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomsoort(en): loof- cq naaldboom Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding 1,00 m Stamhout verwerken en vervoeren naar Houtwerf Amsterdamse Bos Stamhout > 30 cm diameter Stamstukken zo lang mogelijk laten, met maximum van 5 meter. Stammen op kopse kant duidelijk leesbaar markeren met het unieke boomnummer uit het beheersysteem. Takhout versnipperen en vervoeren naar de snipperlokatie volgens bestekspostnr (s) 1651	st	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
161280	515101	. 7.9.5. .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
161340	515101	. 3.5.5. .9.	Verwijderen bomen, 0,50-0,70 m Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in gazon. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomsoort(en): loof- cq naaldboom Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte) Stamhout verwerken en vervoeren naar Houtwerf Amsterdamse Bos Stamhout > 30 cm diameter Stamstukken zo lang mogelijk laten, met maximum van 5 meter. Stammen op kopse kant duidelijk leesbaar markeren met het unieke boomnummer uit het beheersysteem. Takhout versnipperen en vervoeren naar de snipperlokatie volgens bestekspostnr (s) 1651	st	30,00	F
161350	515101	. 4.5.5. .9.	Verwijderen bomen, 0,75-1,00 m Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in gazon. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomsoort(en): loof- cq naaldboom Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte) Stamhout verwerken en vervoeren naar Houtwerf Amsterdamse Bos Stamhout > 30 cm diameter Stamstukken zo lang mogelijk laten, met maximum van 5 meter. Stammen op kopse kant duidelijk leesbaar markeren met het unieke boomnummer uit het beheersysteem. Takhout versnipperen en vervoeren naar de snipperlokatie volgens bestekspostnr (s) 1651	st	30,00	F
161360	515101	. 5.5.5. .9.	Verwijderen bomen, 1,00-1,25 m Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in gazon. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomsoort(en): loof- cq naaldboom Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte) Stamhout verwerken en vervoeren naar Houtwerf Amsterdamse Bos Stamhout > 30 cm diameter Stamstukken zo lang mogelijk laten, met maximum van 5 meter. Stammen op kopse kant duidelijk leesbaar markeren met het unieke boomnummer uit het beheersysteem. Takhout versnipperen en vervoeren naar de snipperlokatie volgens bestekspostnr (s) 1651	st	10,00	F

BESTEKS- POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
161370	515101 Verwijderen bomen, 1,25-1,50 m Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in gazon. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomsoort(en): loof- cq naaldboom 6. Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m .5. . . . Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte) Stamhout verwerken en vervoeren naar Houtwerf Amsterdamse Bos Stamhout > 30 cm diameter Stamstukken zo lang mogelijk laten, met maximum van 5 meter. Stammen op kopse kant duidelijk leesbaar markeren met het unieke boomnummer uit het beheersysteem.9. Takhout versnipperen en vervoeren naar de snipperlocatie volgens bestekspostnr (s) 1651	st	10,00	F
161380	515101 Verwijderen bomen, >1,50 m Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in gazon. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomsoort(en): loof- cq naaldboom 7. Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer .5. . . . Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte) Stamhout verwerken en vervoeren naar Houtwerf Amsterdamse Bos Stamhout > 30 cm diameter Stamstukken zo lang mogelijk laten, met maximum van 5 meter. Stammen op kopse kant duidelijk leesbaar markeren met het unieke boomnummer uit het beheersysteem.9. Takhout versnipperen en vervoeren naar de snipperlocatie volgens bestekspostnr (s) 1651	st	10,00	F
1614	 <u>Verwijderen bomen in beplanting</u>			
161410	515101 Verwijderen bomen, <0,30 m, takkenrillen Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in beplanting. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomsoort(en): loof- cq naaldboom 9. Diameter borsthoogte: tot 0,30 m .5. . . . Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte) Stam- en takhout verwerken in takkerillen, volgens bestekspostnr. 167010	st	25,00	F
161420	515101 Verwijderen bomen, <0,30 m Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in beplanting. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomsoort(en): loof- cq naaldboom 9. Diameter borsthoogte: tot 0,30 m .5. . . . Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte) Stam- en takhout versnipperen en vervoeren naar de snipperlocatie volgens bestekspostnr (s) 1651	st	20,00	F

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
161460	515101	. 5. 5. 5. 9.	Verwijderen bomen, 1,00-1,25 m Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in beplanting. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomsoort(en): loof- cq naaldboom Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte) Stamhout verwerken en vervoeren naar Houtwerf Amsterdamse Bos Stamhout > 30 cm diameter Stamstukken zo lang mogelijk laten, met maximum van 5 meter. Stammen op kopse kant duidelijk leesbaar markeren met het unieke boomnummer uit het beheersysteem. Takhout versnipperen en vervoeren naar de snipperlokatie volgens bestekspostnr (s) 1651	st	10,00	F
161470	515101	. 6. 5. 5. 9.	Verwijderen bomen, 1,25-1,50 m Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in beplanting. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomsoort(en): loof- cq naaldboom Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte) Stamhout verwerken en vervoeren naar Houtwerf Amsterdamse Bos Stamhout > 30 cm diameter Stamstukken zo lang mogelijk laten, met maximum van 5 meter. Stammen op kopse kant duidelijk leesbaar markeren met het unieke boomnummer uit het beheersysteem. Takhout versnipperen en vervoeren naar de snipperlokatie volgens bestekspostnr (s) 1651	st	10,00	F
161480	515101	. 7. 5. 5. 9.	Verwijderen bomen, >1,50 m Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in beplanting. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomsoort(en): loof- cq naaldboom Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte) Stamhout verwerken en vervoeren naar Houtwerf Amsterdamse Bos Stamhout > 30 cm diameter Stamstukken zo lang mogelijk laten, met maximum van 5 meter. Stammen op kopse kant duidelijk leesbaar markeren met het unieke boomnummer uit het beheersysteem. Takhout versnipperen en vervoeren naar de snipperlokatie volgens bestekspostnr (s) 1651	st	10,00	F
162		Verwijderen bomen iepen			
1621		Aanbrengen markering			
162110	515199	. 9.	Markeren te kappen bomen, 1-10 st Markeren te kappen bomen 1-10 st Markeren te kappen bomen met materiaal ter keuze aannemer Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht en kaplijst. Hoeveelheid <10 st Markering op oodhoogte aanbrengen	st	30,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4				
162120	515199	Markeren te kappen bomen, 11-25 st	st	50,00	F
		Markeren te kappen bomen 11-25 st			
		Markeren te kappen bomen met materiaal ter keuze			
		aannemer			
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht en kaplijst.			
		Hoeveelheid 10-25 st.			
		Markering op ooghoogte aanbrengen			
162130	515199	Markeren te kappen bomen, > 25 st	st	75,00	F
		Markeren te kappen bomen> 25 st			
		Markeren te kappen bomen met materiaal ter keuze			
		aannemer			
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht en kaplijst.			
		Hoeveelheid >25 st.			
		Markering op ooghoogte aanbrengen			
1622		<u>Verwijderen iepen uit verharding</u>			
162210	515101	Verwijderen bomen, <0,30 m	st	10,00	F
		Verwijderen bomen.			
		Betreft verwijderen bomen in verharding.			
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		Boomsoort(en): Iep			
		9.	.	.	.	Diameter borsthoogte: tot 0,30 m			
		.9.	.	.	.	Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding			
		1,00 m			
		Stobben ontbasten tot onder maaiveld			
		.	.	9.	.	Stam- en takhout versnipperen en vervoeren naar de			
		snipperlokatie volgens bestekspostnr (s) 1652			
162220	515101	Verwijderen bomen, 0,30-0,50 m	st	15,00	F
		Verwijderen bomen.			
		Betreft verwijderen bomen in verharding.			
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		Boomsoort(en): Iep			
		9.	.	.	.	Diameter borsthoogte: van 0,30 tot 0,50 m.			
		.9.	.	.	.	Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding			
		1,00 m			
		Stobben ontbasten tot onder maaiveld			
		.	.	4.	.	Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar			
		Houtwerf Amsterdamse Bos			
		Stamhout > 30 cm diameter			
		Stamstukken zo lang mogelijk laten, met maximum van			
		5 meter.			
		Stammen op kopse kant duidelijk leesbaar markeren			
		met het unieke boomnummer uit het beheersysteem.			
		.	.	9.	.	Takhout versnipperen en vervoeren naar de			
		snipperlokatie volgens bestekspostnr (s) 1652			
					

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
162260	515101	. 6. 9. 4. 9.	<i>Verwijderen bomen, 1,25-1,50 m</i> Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in verharding. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomsoort(en): Iep Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding 1,00 m Stobben ontbasten tot onder maaiveld Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar Houtwerf Amsterdamse Bos Stamhout > 30 cm diameter Stamstukken zo lang mogelijk laten, met maximum van 5 meter. Stammen op kopse kant duidelijk leesbaar markeren met het unieke boomnummer uit het beheersysteem. Takhout versnipperen en vervoeren naar de snipperlokatie volgens bestekspostnr (s) 1652	st	6,00	F
162270	515101	. 7. 9. 4. 9.	<i>Verwijderen bomen, >1,50 m</i> Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in verharding. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomsoort(en): Iep Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding 1,00 m Stobben ontbasten tot onder maaiveld Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar Houtwerf Amsterdamse Bos Stamhout > 30 cm diameter Stamstukken zo lang mogelijk laten, met maximum van 5 meter. Stammen op kopse kant duidelijk leesbaar markeren met het unieke boomnummer uit het beheersysteem. Takhout versnipperen en vervoeren naar de snipperlokatie volgens bestekspostnr (s) 1652	st	5,00	F
1623		<u>Verwijderen iepen uit gazon</u>			
162310	515101	. 9. 9. 9.	<i>Verwijderen bomen, <0,30 m</i> Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in gazon. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomsoort(en): Iep Diameter borsthoogte: tot 0,30 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stobben ontbasten tot onder maaiveld Stam- en takhout versnipperen en vervoeren naar de snipperlokatie volgens bestekspostnr (s) 1652	st	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER <small>HOOFD-CODE DEFICODEN</small>	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			
162320	515101 Verwijderen bomen, 0,30-0,50 m Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in gazon. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomsoort(en): iep 9. Diameter borsthoogte: van 0,30 tot 0,50 m. .9. . . . Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stobben ontbasten tot onder maaiveld Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar Houtwerf Amsterdamse Bos Stamhout > 30 cm diameter Stamstukken zo lang mogelijk laten, met maximum van 5 meter. Stammes op kopse kant duidelijk leesbaar markeren met het unieke boomnummer uit het beheersysteem. Takhout versnipperen en vervoeren naar de snipperlocatie volgens bestekspostnr (s) 1652	st	15,00 F	
162330	515101 Verwijderen bomen, 0,50-0,75 m Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in gazon. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomsoort(en): iep 3. Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m .9. . . . Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stobben ontbasten tot onder maaiveld Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar Houtwerf Amsterdamse Bos Stamhout > 30 cm diameter Stamstukken zo lang mogelijk laten, met maximum van 5 meter. Stammes op kopse kant duidelijk leesbaar markeren met het unieke boomnummer uit het beheersysteem. Takhout versnipperen en vervoeren naar de snipperlocatie volgens bestekspostnr (s) 1652	st	15,00 F	
162340	515101 Verwijderen bomen, 0,75-1,00 m Verwijderen bomen. Betreft verwijderen bomen in gazon. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomsoort(en): iep 4. Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m .9. . . . Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stobben ontbasten tot onder maaiveld Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar Houtwerf Amsterdamse Bos Stamhout > 30 cm diameter Stamstukken zo lang mogelijk laten, met maximum van 5 meter. Stammes op kopse kant duidelijk leesbaar markeren met het unieke boomnummer uit het beheersysteem. Takhout versnipperen en vervoeren naar de snipperlocatie volgens bestekspostnr (s) 1652	st	10,00 F	

[illegible]

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6				
162440	515101	.	.	Verwijderen bomen, 0,75-1,00 m	st	10,00	F
		.	.	Verwijderen bomen.			
		.	.	Betreft verwijderen bomen in beplanting.			
		.	.	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		.	.	deelopdracht.			
		.	.	Boomsoort(en): iep			
		4.	.	Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m			
		.9.	.	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste			
		.	.	0,20 m			
		.	.	Stobben ontbasten tot onder maaiveld			
		.	4.	Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar			
		.	.	Houtwerf Amsterdamse Bos			
		.	.	Stamhout > 30 cm diameter			
		.	.	Stamstukken zo lang mogelijk laten, met maximum van			
		.	.	5 meter.			
		.	.	Stammen op kopse kant duidelijk leesbaar markeren			
		.	.	met het unieke boomnummer uit het beheersysteem.			
		.	9.	Takhout versnipperen en vervoeren naar de			
		.	.	snipperlokatie volgens bestekspostnr (s) 1652			
162450	515101	.	.	Verwijderen bomen, 1,00-1,25 m	st	5,00	F
		.	.	Verwijderen bomen.			
		.	.	Betreft verwijderen bomen in beplanting.			
		.	.	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		.	.	deelopdracht.			
		.	.	Boomsoort(en): iep			
		5.	.	Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m			
		.9.	.	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste			
		.	.	0,20 m			
		.	.	Stobben ontbasten tot onder maaiveld			
		.	4.	Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar			
		.	.	Houtwerf Amsterdamse Bos			
		.	.	Stamhout > 30 cm diameter			
		.	.	Stamstukken zo lang mogelijk laten, met maximum van			
		.	.	5 meter.			
		.	.	Stammen op kopse kant duidelijk leesbaar markeren			
		.	.	met het unieke boomnummer uit het beheersysteem.			
		.	9.	Takhout versnipperen en vervoeren naar de			
		.	.	snipperlokatie volgens bestekspostnr (s) 1652			
162460	515101	.	.	Verwijderen bomen, 1,25-1,50 m	st	6,00	F
		.	.	Verwijderen bomen.			
		.	.	Betreft verwijderen bomen in beplanting.			
		.	.	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		.	.	deelopdracht.			
		.	.	Boomsoort(en): iep			
		6.	.	Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m			
		.9.	.	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste			
		.	.	0,20 m			
		.	.	Stobben ontbasten tot onder maaiveld			
		.	4.	Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar			
		.	.	Houtwerf Amsterdamse Bos			
		.	.	Stamhout > 30 cm diameter			
		.	.	Stamstukken zo lang mogelijk laten, met maximum van			
		.	.	5 meter.			
		.	.	Stammen op kopse kant duidelijk leesbaar markeren			
		.	.	met het unieke boomnummer uit het beheersysteem.			
		.	9.	Takhout versnipperen en vervoeren naar de			
		.	.	snipperlokatie volgens bestekspostnr (s) 1652			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
162470	515101	.	<i>Verwijderen bomen, >1,50 m</i>	st	5,00	F
		.	Verwijderen bomen.			
		.	Betreft verwijderen bomen in beplanting.			
		.	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		.	deelopdracht.			
		.	Boomsoort(en): Iep			
		7.	Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer			
		.9.	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste			
		.	0,20 m			
		.	Stobben ontbasten tot onder maaiveld			
		.4.	Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar			
		.	Houtwerf Amsterdamse Bos			
		.	Stamhout > 30 cm diameter			
		.	Stamstukken zo lang mogelijk laten, met maximum van			
		.	5 meter.			
		.	Stammen op kopse kant duidelijk leesbaar markeren			
		.	met het unieke boomnummer uit het beheersysteem.			
		.9.	Takhout versnipperen en vervoeren naar de			
		.	snipperlokatie volgens bestekspostnr (s) 1652			
		.				
163		.	Verwijderen stobben (geen iepen)			
		.				
1631		.	<u>Verwijderen stobben in verharding</u>			
		.				
163110	515102	.	<i>Verwijderen stobben, <0,30 m</i>	st	20,00	F
		.	Verwijderen stobben.			
		.	Betreft verwijderen stobben in verharding.			
		.	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		.	deelopdracht.			
		.	Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding			
		.	1,00 m			
		9.	Diameter stobben tot 0,30 m			
		.1.	Inclusief gehele wortelgestel			
		.1.	Ontstane gaten vullen met zand			
		.4.	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting			
		.	volgens bestekspostnr. 1655			
		.				
163120	515102	.	<i>Verwijderen stobben, 0,30-0,50 m</i>	st	15,00	F
		.	Verwijderen stobben.			
		.	Betreft verwijderen stobben in verharding.			
		.	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		.	deelopdracht.			
		.	Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding			
		.	1,00 m			
		9.	Diameter stobben: van 0,30 tot 0,50 m			
		.9.	Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 0,60 m.			
		.1.	Ontstane gaten vullen met zand			
		.4.	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting			
		.	volgens bestekspostnr. 1655			
		.				
163130	515102	.	<i>Verwijderen stobben, 0,50-0,75 m</i>	st	15,00	F
		.	Verwijderen stobben.			
		.	Betreft verwijderen stobben in verharding.			
		.	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		.	deelopdracht.			
		.	Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding			
		.	1,00 m			
		3.	Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m			
		.9.	Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 0,80 m.			
		.1.	Ontstane gaten vullen met zand			
		.4.	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting			
		.	volgens bestekspostnr. 1655			
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
163140	515102	. 4. 9. 1. 4	Verwijderen stobben, 0,75-1,00 m Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben in verharding. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding 1,00 m Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m. Ontstane gaten vullen met zand Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1655	st	10,00	F
163150	515102	. 5. 9. 1. 4	Verwijderen stobben, 1,00-1,25 m Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben in verharding. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding 1,00 m Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m. Ontstane gaten vullen met zand Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1655	st	9,00	F
163160	515102	. 6. 9. 1. 4	Verwijderen stobben, 1,25-1,50 m Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben in verharding. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding 1,00 m Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m. Ontstane gaten vullen met zand Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1655	st	3,00	F
163170	515102	. 7. 9. 1. 4	Verwijderen stobben, >1,50 m Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben in verharding. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding 1,00 m Diameter stobben: 1,50 m of meer Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m. Ontstane gaten vullen met zand Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1655	st	1,00	F
1632		<u>Verwijderen stobben in gazon</u>			
163210	515102	. 9. 1. 1. 4	Verwijderen stobben, <0,30 m Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben in gazon. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding 0,20 m Diameter stobben: tot 0,30 m Inclusief gehele wortelgestel Ontstane gaten vullen met teelaarde Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1655	st	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
163220	515102	. 9.9.1.4	<i>Verwijderen stobben, 0,30-0,50 m</i> Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben in gazon. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding 0,20 m Diameter stobben: van 0,30 tot 0,50 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 0,60 m. Ontstane gaten vullen met teelaarde Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1655	st	30,00	F
163230	515102	. 3.9.1.4	<i>Verwijderen stobben, 0,50-0,75 m</i> Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben in gazon. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding 0,20 m Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 0,80 m. Ontstane gaten vullen met teelaarde Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1655	st	30,00	F
163240	515102	. 4.9.1.4	<i>Verwijderen stobben, 0,75-1,00 m</i> Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben in gazon. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding 0,20 m Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m. Ontstane gaten vullen met teelaarde Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1655	st	10,00	F
163250	515102	. 5.9.1.4	<i>Verwijderen stobben, 1,00-1,25 m</i> Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben in gazon. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding 0,20 m Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m. Ontstane gaten vullen met teelaarde Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1655	st	6,00	F
163260	515102	. 6.9.1.4	<i>Verwijderen stobben, 1,25-1,50 m</i> Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben in gazon. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding 0,20 m Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m. Ontstane gaten vullen met teelaarde Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1655	st	6,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
163270	515102	. 7.9.1.4	<i>Verwijderen stobben, >1,50 m</i> Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben in gazon. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding 0,20 m Diameter stobben: 1,50 m of meer Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m. Ontstane gaten vullen met teelaarde Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1655	st	5,00	F
1633		<u>Verwijderen stobben in beplanting</u>			
163310	515102	. 9.1.1.4	<i>Verwijderen stobben, <0,30 m</i> Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben in beplanting. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding 0,20 m Diameter stobben: tot 0,30 m Inclusief gehele wortelgestel Ontstane gaten vullen met teelaarde Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1655	st	20,00	F
163320	515102	. 9.9.1.4	<i>Verwijderen stobben, 0,30-0,50 m</i> Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben in beplanting. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding 0,20 m Diameter stobben: van 0,30 tot 0,50 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 0,60 m. Ontstane gaten vullen met teelaarde Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1655	st	30,00	F
163330	515102	. 3.9.1.4	<i>Verwijderen stobben, 0,50-0,75 m</i> Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben in beplanting. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding 0,20 m Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 0,80 m. Ontstane gaten vullen met teelaarde Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1655	st	30,00	F
163340	515102	. 4.9.4	<i>Verwijderen stobben, 0,75-1,00 m</i> Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben in beplanting. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding 0,20 m Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m. Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1655	st	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5 : 6					
163350	515102	<i>Verwijderen stobben, 1,00-1,25 m</i> Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben in beplanting. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding 0,20 m 5. Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m .9. Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m. . .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1655	st	6,00	F	
163360	515102	<i>Verwijderen stobben, 1,25-1,50 m</i> Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben in beplanting. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding 0,20 m 6. Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m .9. Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m. . .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1655	st	6,00	F	
163370	515102	<i>Verwijderen stobben, >1,50 m</i> Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben in beplanting. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding 0,20 m 7. Diameter stobben: 1,50 m of meer .9. Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m. . .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1655	st	5,00	F	
164		Verwijderen stobben (iepen)				
1641		<u>Verwijderen stobben in verharding</u>				
164110	515102	<i>Verwijderen stobben, <0,30 m</i> Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben in verharding. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomsoort: Iep Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding 1,00 m 9. Diameter stobben tot 0,30 m .1. Inclusief gehele wortelgestel . .1. Ontstane gaten vullen met zand4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1655	st	20,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
164120	515102	. 9.9.1.4	<i>Verwijderen stobben, 0,30-0,50 m</i> Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben in verharding. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomsoort: lep Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding 1,00 m Diameter stobben: van 0,30 tot 0,50 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 0,60 m. Ontstane gaten vullen met zand Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1655	st	15,00	F
164130	515102	. 3.9.1.4	<i>Verwijderen stobben, 0,50-0,75 m</i> Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben in verharding. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomsoort: lep Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding 1,00 m Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 0,80 m. Ontstane gaten vullen met zand Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1655	st	15,00	F
164140	515102	. 4.9.1.4	<i>Verwijderen stobben, 0,75-1,00 m</i> Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben in verharding. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomsoort: lep Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding 1,00 m Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m. Ontstane gaten vullen met zand Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1655	st	10,00	F
164150	515102	. 5.9.1.4	<i>Verwijderen stobben, 1,00-1,25 m</i> Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben in verharding. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomsoort: lep Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding 1,00 m Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m. Ontstane gaten vullen met zand Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1655	st	9,00	F
164160	515102	. 6.9.1.4	<i>Verwijderen stobben, 1,25-1,50 m</i> Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben in verharding. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomsoort: lep Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding 1,00 m Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m. Ontstane gaten vullen met zand Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1655	st	3,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
164170	515102	. 7.9.1.4	<i>Verwijderen stobben, >1,50 m</i> Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben in verharding. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomsoort: lep Hoogte van de stobben boven maaiveld in verharding 1,00 m Diameter stobben: 1,50 m of meer Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m. Ontstane gaten vullen met zand Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1655	st	1,00	F
1642		<u>Verwijderen stobben in gazon</u>			
164210	515102	. 9.1.1.4	<i>Verwijderen stobben, <0,30 m</i> Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben in gazon Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomsoort: lep Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Diameter stobben: tot 0,30 m Inclusief gehele wortelgestel Ontstane gaten vullen met teelaarde Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1655	st	20,00	F
164220	515102	. 9.9.1.4	<i>Verwijderen stobben, 0,30-0,50 m</i> Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben in gazon Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomsoort: lep Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Diameter stobben: van 0,30 tot 0,50 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 0,60 m. Ontstane gaten vullen met teelaarde Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1655	st	30,00	F
164230	515102	. 3.9.1.4	<i>Verwijderen stobben, 0,50-0,75 m</i> Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben in gazon Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomsoort: lep Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 0,80 m. Ontstane gaten vullen met teelaarde Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1655	st	30,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5 : 6					
164240	515102	Verwijderen stobben, 0,75-1,00 m Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben in gazon Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomsoort: lep Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 4. Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m .9. Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m. .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1655	st	10,00	F	
164250	515102	Verwijderen stobben, 1,00-1,25 m Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben in gazon Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomsoort: lep Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 5. Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m .9. Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m. .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1655	st	6,00	F	
164260	515102	Verwijderen stobben, 1,25-1,50 m Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben in gazon Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomsoort: lep Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 6. Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m .9. Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m. .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1655	st	6,00	F	
164270	515102	Verwijderen stobben, >1,50 m Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben in gazon Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomsoort: lep Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 7. Diameter stobben: 1,50 m of meer .9. Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m. .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1655	st	5,00	F	
1643		Verwijderen stobben in beplanting				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
164310	515102	. 9.1.1.4	<i>Verwijderen stobben, <0,30 m</i> Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben in beplanting. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomsoort: lep Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Diameter stobben: tot 0,30 m Inclusief gehele wortelgestel Ontstane gaten vullen met teelaarde Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1655	st	20,00	F
164320	515102	. 9.9.1.4	<i>Verwijderen stobben, 0,30-0,50 m</i> Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben in beplanting. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomsoort: lep Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Diameter stobben: van 0,30 tot 0,50 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 0,60 m. Ontstane gaten vullen met teelaarde Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1655	st	30,00	F
164330	515102	. 3.9.1.4	<i>Verwijderen stobben, 0,50-0,75 m</i> Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben in beplanting. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomsoort: lep Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 0,80 m. Ontstane gaten vullen met teelaarde Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1655	st	30,00	F
164340	515102	. 4.9.4	<i>Verwijderen stobben, 0,75-1,00 m</i> Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben in beplanting. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomsoort: lep Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m. Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1655	st	10,00	F
164350	515102	. 5.9.1.4	<i>Verwijderen stobben, 1,00-1,25 m</i> Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben in beplanting. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomsoort: lep Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m. Ontstane gaten vullen met teelaarde Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1655	st	6,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
164360	515102	. 6.9.1.4	<i>Verwijderen stobben, 1,25-1,50 m</i> Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben in beplanting. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomsoort: Iep Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m. Ontstane gaten vullen met teelaarde Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1655	st	6,00	F
164370	515102	. 7.9.1.4	<i>Verwijderen stobben, >1,50 m</i> Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben in beplanting. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomsoort: Iep Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Diameter stobben: 1,50 m of meer Uitfrezen of -boren tot een diepte van tenminste 1,00 m. Ontstane gaten vullen met teelaarde Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1655	st	5,00	F
165		Vervoeren houtsnippers en stobbes			
1651		<u>Vervoeren houtsnippers (geen iepen)</u>			
165110	515199	. .	<i>Vervoeren houtsnippers De Borch</i> Vervoeren houtsnippers De Borch Betreft: takhout vrijgekomen bij de bestekspostnr (s) 161 Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar De Borch. Snippers moeten schoon zijn, dus geen stobbe frees materiaal en veegvuil	ton	10,00	F
165120	515199	. .	<i>Vervoeren houtsnippers en takken Vosse</i> Vervoeren houtsnippers en takken Vosse Betreft: takhout vrijgekomen bij de bestekspostnr (s) 161 Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar Vosse Groenrecycling BV. Snippers moeten schoon zijn, dus geen stobbe frees materiaal en veegvuil.	ton	10,00	F
1652		<u>Vervoeren houtsnippers (iepen)</u>			
165210	515199	. .	<i>Vervoeren houtsnippers De Borch</i> Vervoeren houtsnippers De Borch Betreft: takhout van iepen, vrijgekomen bij de bestekspostnr(s). 162 Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar De Borch. Snippers moeten schoon zijn, dus geen stobbe frees materiaal en veegvuil	ton	10,00	F
165220	515199	. .	<i>Vervoeren houtsnippers en takken Vosse</i> Vervoeren houtsnippers en takken Vosse Betreft: takhout van iepen, vrijgekomen bij de bestekspostnr(s). 162 Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar Vosse Groenrecycling BV. Snippers moeten schoon zijn, dus geen stobbe frees materiaal en veegvuil.	ton	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
1655			<u>Vervoeren stobbes</u>				
165510	515199		<i>Vervoeren stobbes, geen iepen</i> Vervoeren stobbes, geen iepen Betreft: stobbes vrijgekomen bij de bestekspostnr (s) 163 Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar een inrichting.	ton	10,00	F	
165520	515199		<i>Vervoeren stobbes, iepen</i> Vervoeren stobbes, iepen Betreft: stobbes vrijgekomen bij de bestekspostnr (s) 164 Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar een inrichting.	ton	10,00	F	
166			Vervoeren stamhout				
1661			<u>Vervoeren stamhout</u>				
166110	515199		<i>Vervoeren stamhout Houtwerf</i> Vervoeren stamhout Houtwerf Stamhout met diameter >30 cm vervoeren naar Houtwerf Amsterdam. Stamstukken zo lang mogelijk laten, met maximum van 5 meter. Stamhout vrijgekomen volgens de bestekspostnr's 161 en 162	ton	100,00	F	
167			Verwerken takhout				
1670			<u>Maken takkenrillen</u>				
167010	515199		<i>Maken takkenrillen</i> Maken takkenrillen Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Maken takken rillen van vrijgekomen takken bij verwijderen van bomen. Takken met een diameter van ca 50 mm en een lengte van 1-1,5 m gebruiken als staanders. Staanders h.o.h ca 1,0 m in twee rijen. Staanders versprongen aanbrengen. Rij afstand: ca. 0,75 m Hoogte: 0,75 m Ruimte tussen de staanders vullen met takhout. Takhout ligt aandrukken.	m	50,00	F	
17			Verwijderen beplanting				
171			Verwijderen kruidachtigen				
1711			<u>Verwijderen kruidachtigen, tot 25 m2</u>				
171110	514107		<i>Verwijderen kruidachtigen, <10 st/m2</i> Verwijderen kruidachtigen. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. .1. . . In beplantingsvak .1. . . Hoeveelheid: tot ca. 10 st/m2 .1. . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s) 176	m2	1.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
171120	514107		<i>Verwijderen kruidachtigen, > 10 st/m2</i> Verwijderen kruidachtigen. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. .1. In beplantingsvak .2. Hoeveelheid: ca. 10 st/m2 of meer .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s) 176	m2	1.000,00	F
171130	514107		<i>Verwijderen kruidachtigen, <10 st/m2, handmatig</i> Verwijderen kruidachtigen. Betreft het verwijderen van kruidachtigen, handmatig ivm behoud van boomwortels. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. .1. In beplantingsvak .1. Hoeveelheid: tot ca. 10 st/m2 .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s) 176	m2	1.000,00	F
171140	514107		<i>Verwijderen kruidachtigen, > 10 st/m2, handmatig</i> Verwijderen kruidachtigen. Betreft het verwijderen van kruidachtigen, handmatig ivm behoud van boomwortels Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. .1. In beplantingsvak .2. Hoeveelheid: ca. 10 st/m2 of meer .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s) 176	m2	1.000,00	F
1712			<u>Verwijderen kruidachtigen, 25 - 50 m2</u>			
171210	514107		<i>Verwijderen kruidachtigen, <10 st/m2</i> Verwijderen kruidachtigen. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. .1. In beplantingsvak .1. Hoeveelheid: tot ca. 10 st/m2 .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s) 176	m2	2.500,00	F
171220	514107		<i>Verwijderen kruidachtigen, > 10 st/m2</i> Verwijderen kruidachtigen. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. .1. In beplantingsvak .2. Hoeveelheid: ca. 10 st/m2 of meer .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s) 176	m2	2.500,00	F
1713			<u>Verwijderen kruidachtigen, 50 - 100 m2</u>			
171310	514107		<i>Verwijderen kruidachtigen, <10 st/m2</i> Verwijderen kruidachtigen. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. .1. In beplantingsvak .1. Hoeveelheid: tot ca. 10 st/m2 .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s) 176	m2	4.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
171320	514107	. 1. 2.1	<i>Verwijderen kruidachtigen, > 10 st/m2</i> Verwijderen kruidachtigen. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. In beplantingsvak Hoeveelheid: ca. 10 st/m2 of meer Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s) 176	m2	3.600,00 F	
1714		<u>Verwijderen kruidachtigen, > 100 m2</u>			
171410	514107	. 1. 1.	<i>Verwijderen kruidachtigen, <10 st/m2</i> Verwijderen kruidachtigen. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. In beplantingsvak Hoeveelheid: tot ca. 10 st/m2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s) 176	m2	9.500,00 F	
171420	514107	. 1. 2.	<i>Verwijderen kruidachtigen, > 10 st/m2</i> Verwijderen kruidachtigen. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. In beplantingsvak Hoeveelheid: ca. 10 st/m2 of meer Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s) 176	m2	7.200,00 F	
172		Verwijderen bosplantsoen			
1721		<u>Verwijderen bosplantsoen, horizontaal, tot 50 st/100 m2</u>			
172110	514101	. 1. 1. 1. 2. 3.	<i>Verwijderen bosplantsoen, tot ca 1 m (meerjarige opslag)</i> Verwijderen begroeiing. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Karakter van de begroeiing: Bosplantsoen Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag) Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel en ontstane gaten vullen met nevenliggende grond Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176 Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of wortelgestel en veegvuil	are	15,00 F	
172120	514101	. 1. 1. 3. 3.	<i>Verwijderen bosplantsoen, tot 2 m.</i> Verwijderen begroeiing. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Karakter van de begroeiing: Bosplantsoen Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel en ontstane gaten vullen met nevenliggende grond Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176 Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of wortelgestel en veegvuil	are	10,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
172130	514101	. 1.1.4.3.9	<i>Verwijderen bosplantsoen, tot 5 m.</i> Verwijderen begroeiing. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Karakter van de begroeiing: Bosplantsoen Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel en ontstane gaten vullen met nevenliggende grond Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176 Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of wortelgestel en veegvuil of iets dergelijks.	are	5,00	F
1722		<u>Verwijderen bosplantsoen, horizontaal, 50-150 st/100 m2</u>			
172210	514101	. 1.1.2.3.9	<i>Verwijderen bosplantsoen, tot ca 1 m (meerjarige opslag)</i> Verwijderen begroeiing. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Karakter van de begroeiing: Bosplantsoen Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag) Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel en ontstane gaten vullen met teelaarde Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176 Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of wortelgestel en veegvuil of iets dergelijks.	are	15,00	F
172220	514101	. 1.1.2.3.9	<i>Verwijderen bosplantsoen, tot 2 m.</i> Verwijderen begroeiing. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Karakter van de begroeiing: Bosplantsoen Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel en ontstane gaten vullen met teelaarde Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176 Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of wortelgestel en veegvuil	are	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
172230	514101	. 1.1.2.4.3.9 . 1723	<i>Verwijderen bosplantsoen, tot 5 m.</i> Verwijderen begroeiing. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Karakter van de begroeiing: Bosplantsoen Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel en ontstane gaten vullen met teelaarde Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176 Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of wortelgestel en veegvuil <u>Verwijderen bosplantsoen, horizontaal, >150 st/100 m2</u>	are	5,00	F
172310	514101	. 1.1.3.2.3.9 . 172320	<i>Verwijderen bosplantsoen, tot ca 1 m (meerjarige opslag)</i> Verwijderen begroeiing. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Karakter van de begroeiing: bosplantsoen Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag) Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel en ontstane gaten vullen met teelaarde geleverd volgen bestekspostnr(s) 147 Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176 Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of wortelgestel en veegvuil <i>Verwijderen bosplantsoen, tot 2 m.</i> Verwijderen begroeiing. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Karakter van de begroeiing: bosplantsoen Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel en ontstane gaten vullen met teelaarde Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176 Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of wortelgestel en veegvuil	are	15,00	F
172320	514101	. 1.1.3.3.3.9 . 172320	<i>Verwijderen bosplantsoen, tot 2 m.</i> Verwijderen begroeiing. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Karakter van de begroeiing: bosplantsoen Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel en ontstane gaten vullen met teelaarde Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176 Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of wortelgestel en veegvuil	are	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
172330	514101	. 1.1.3.4.3.9	<i>Verwijderen bosplantsoen, tot 5 m.</i> Verwijderen begroeiing. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Karakter van de begroeiing: bosplantsoen Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel en ontstane gaten vullen met teelaarde Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176 Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of wortelgestel en veegvuil	are	5,00	F
1724		<i>Verwijderen bosplantsoen, talud 1:1 tot 1:3, tot 50 st/100 m2</i>			
172410	514101	. 1.2.1.2.3.9	<i>Verwijderen bosplantsoen tot ca 1 m (meerjarige opslag)</i> Verwijderen begroeiing. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Karakter van de begroeiing: bosplantsoen Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag) Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel en ontstane gaten vullen met nevenliggende grond Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176 Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of wortelgestel en veegvuil	are	15,00	F
172420	514101	. 1.2.1.3.3.9	<i>Verwijderen bosplantsoen tot 2 m.</i> Verwijderen begroeiing. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Karakter van de begroeiing: bosplantsoen Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel en ontstane gaten vullen met teelaarde Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176 Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of wortelgestel en veegvuil	are	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
172430	514101	. 1.2.1.4.3.9 .	<i>Verwijderen bosplantsoen tot 5 m.</i> Verwijderen begroeiing. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Karakter van de begroeiing: Bosplantsoen Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel en ontstane gaten vullen met teelaarde Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176 Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of wortelgestel en veegvuil	are	5,00	F
1725		<i>Verwijderen bosplantsoen talud 1:1 tot 1:3, 50-150 st/100 m2</i>			
172510	514101	. 1.2.2.2.3.9	<i>Verwijderen bosplantsoen, tot ca 1 m (meerjarige opslag)</i> Verwijderen begroeiing. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Karakter van de begroeiing: bosplantsoen Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag) Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel en ontstane gaten vullen met teelaarde Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176 Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of wortelgestel en veegvuil	are	15,00	F
172520	514101	. 1.2.2.3.3.9	<i>Verwijderen bosplantsoen, tot 2 m.</i> Verwijderen begroeiing. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Karakter van de begroeiing: bosplantsoen Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel en ontstane gaten vullen met teelaarde Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176 Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of wortelgestel en veegvuil	are	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
172530	514101	. 1.2.3.4.3.9 .	<i>Verwijderen bosplantsoen, tot 5 m.</i> Verwijderen begroeiing. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Karakter van de begroeiing: bosplantsoen Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel en ontstane gaten vullen met teelaarde Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176 Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of wortelgestel en veegvuil	are	5,00	F
1726		<i>Verwijderen bosplantsoen, talud 1:1 tot 1:3, >150 st/100 m2</i>			
172610	514101	. 1.2.3.2.3.9	<i>Verwijderen bosplantsoen, tot ca 1 m (meerjarige opslag)</i> Verwijderen begroeiing. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Karakter van de begroeiing: bosplantsoen Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag) Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel en ontstane gaten vullen met nevenliggende grond Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176 Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of wortelgestel en veegvuil	are	15,00	F
172620	514101	. 1.2.3.3.3.9	<i>Verwijderen bosplantsoen, tot 2 m.</i> Verwijderen begroeiing. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Karakter van de begroeiing: bosplantsoen Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel en ontstane gaten vullen met teelaarde Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176 Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of wortelgestel en veegvuil	are	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
172630	514101	. 1.2.3.4.3.9 .	<i>Verwijderen bosplantsoen, tot 5 m.</i> Verwijderen begroeiing. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Karakter van de begroeiing: bosplantsoen Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel en ontstane gaten vullen met teelaarde Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176 Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of wortelgestel en veegvuil	are	5,00	F
173		Verwijderen begroeiing			
1731		<u>Verwijderen begroeiing, horizontaal, 50 -150 st/100 m2</u>			
173110	514101	. 1.1.2.1.3.1	<i>Verwijderen begroeiing, tot ca. 0,5 m.</i> Verwijderen begroeiing. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Karakter van de begroeiing: bodembedekkers en heesters Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel en ontstane gaten vullen met teelaarde Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 176030	are	25,00	F
173120	514101	. 1.1.2.2.3.9 .	<i>Verwijderen begroeiing, tot ca. 1,0 m.</i> Verwijderen begroeiing. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Karakter van de begroeiing: bodembedekkers en heesters Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel en ontstane gaten vullen met teelaarde Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176 Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of wortelgestel en veegvuil. Wortelgestel en veegvuil afvoeren volgens bestekspostnr. 176030	are	25,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
173130	514101	. 1.1.2.3.3.9 .	<i>Verwijderen heesters, tot ca. 2 m.</i> Verwijderen begroeiing. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Karakter van de begroeiing: heesters Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel en ontstane gaten vullen met teelaarde Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176 Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of wortelgestel en veegvuil. Wortelgestel en veegvuil afvoeren volgens bestekspostnr. 176030	are	5,00	F
1732		<u>Verwijderen heesters, horizontaal, >150 st/100 m2</u>			
173210	514101	. 1.1.3.1.3.1	<i>Verwijderen begroeiing, tot ca. 0,5 m.</i> Verwijderen begroeiing. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Karakter van de begroeiing: bodembedekkers en heesters Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel en ontstane gaten vullen met teelaarde Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 176030	are	25,00	F
173220	514101	. 1.1.3.2.3.9 .	<i>Verwijderen heesters, tot ca. 1 m.</i> Verwijderen begroeiing. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Karakter van de begroeiing: bodembedekkers en heesters Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag) Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel en ontstane gaten vullen met teelaarde Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176 Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of wortelgestel en veegvuil. Wortelgestel en veegvuil afvoeren volgens bestekspostnr. 176030	are	25,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
173230	514101	. 1.1.3.3.3.9 .	Verwijderen heesters, tot ca. 2 m. Verwijderen begroeiing. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Karakter van de begroeiing: heesters Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel en ontstane gaten vullen met teelaarde Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176 Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of wortelgestel en veegvuil. Wortelgestel en veegvuil afvoeren volgens bestekspostnr. 176030	are	20,00	F
1733		Verwijderen heesters, talud 1:1 tot 1:3, 50 -150 st/100 <u>m2</u>			
173310	514101	. 1.2.2.1.3.1	Verwijderen begroeiing, tot ca. 0,5 m. Verwijderen begroeiing. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Karakter van de begroeiing: bodembedekkers en heesters Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel en ontstane gaten vullen met teelaarde Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 176030	are	25,00	F
173320	514101	. 1.2.2.2.3.9 .	Verwijderen heesters, tot ca. 1 m. Verwijderen begroeiing. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Karakter van de begroeiing: bodembedekkers en heesters Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag) Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel en ontstane gaten vullen met teelaarde Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176 Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of wortelgestel en veegvuil. Wortelgestel en veegvuil afvoeren volgens bestekspostnr. 176030	are	35,00	F

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5 : 6				
173430	514101	Verwijderen begroeiing, tot ca. 2 m.	are	20,00	F
		Verwijderen begroeiing.			
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		Karakter van de begroeiing: bodembedekkers en			
		heesters			
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		.	2.	.	.	.	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3			
		.	.	3.	.	.	Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2			
		.	.	.	3.	.	Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m			
		3.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder			
		maaiveld, exclusief wortelgestel en ontstane gaten			
		vullen met teelaarde			
		9	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een			
		snipperlocatie volgens bestekspostnr(s) 176			
		Snippers moeten schoon zijn dus geen grond of			
		wortelgestel en veegvuil. Wortelgestel en veegvuil			
		afvoeren volgens bestekspostnr. 176030			
176		Vervoeren vrijgekomen materialen			
176010	510199	<i>Vervoeren houtsnippers</i>	ton	5,00	F
		Vervoeren houtsnippers			
		Betreft: takhout vrijgekomen bij de besteksposten onder			
		172 en 173			
		Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar			
		De Borch,.			
176020	510199	<i>Vervoeren takken.</i>	ton	5,00	F
		Vervoeren takken,			
		Betreft: takhout vrijgekomen bij de besteksposten onder			
		172 en 173			
		Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar			
		Vosse Groenrecycling BV,			
176030	510199	<i>Vervoeren storten afval <15 km.</i>	ton	15,00	F
		Vervoeren storten afval <15 km.			
		Betreft het vervoeren en storten van vrijgekomen			
		materiaal volgens bestekspostnr(s) 172 en 173			
		Enkele rijafstand < 15 km			
		Hoeveelheidsbepaling in middelen van vervoer en			
		weging.			
		Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar			
		een inrichting.			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2		Grondwerken			
21		Grondwerk			
211		Grond ontgraven			
2110		<u>Verwijderen straatlaag</u>			
211010	220199	<i>Verwijderen straatlaag, tot 100 m2</i>	m2	300,00	F
		Verwijderen straatlaag.			
		Betreft het verwijderen van de straatlaag tot 100 m2 ter			
		plaatsen van de verwijderde bestrating volgens			
		bestekspost(s) 114 t/m 118.			
		Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		Grondsoort: zand			
		Laagdikte gemiddeld: 50 mm			
		Straatlaag op fundering van steenmengsel.			
		Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het			
		theoretisch profiel van ontgraving.			
		Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer			
		volgens bestekspostnummer(s) 212			
211020	220199	<i>Verwijderen straatlaag, 100 - 500 m2</i>	m2	1.000,00	F
		Verwijderen straatlaag.			
		Betreft het verwijderen van de straatlaag van 100 tot 500			
		m2 ter plaatsen van de verwijderde bestrating volgens			
		bestekspost(s) 114 t/m 118.			
		Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		Grondsoort: zand			
		Laagdikte gemiddeld: 50 mm,			
		Straatlaag op fundering van steenmengsel.			
		Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het			
		theoretisch profiel van ontgraving.			
		Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer			
		volgens bestekspostnummer(s) 212			
211030	220199	<i>Verwijderen straatlaag, meer dan 500 m2</i>	m2	2.500,00	F
		Verwijderen straatlaag.			
		Betreft het verwijderen van de straatlaag meer dan 500			
		m2 ter plaatsen van de verwijderde bestrating volgens			
		bestekspost(s) 114 t/m 118.			
		Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		Grondsoort: zand			
		Laagdikte gemiddeld: 50 mm,			
		Straatlaag op fundering van steenmengsel.			
		Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het			
		theoretisch profiel van ontgraving.			
		Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer			
		volgens bestekspostnummer(s) 212			
2111		<u>Ontgravings hoogte tot 0,05 m</u>			
211110	220101	<i>Grond ontgraven uit cunet, tot 15 m3</i>	m3	10,00	F
		Grond ontgraven uit cunet tot 15 m3			
		Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		Grondsoort: zand / grond			
		Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het			
		theoretisch profiel van ontgraving.			
		Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer			
		volgens bestekspostnummer(s) 212			
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		.9.	Ontgravingshoogte tot 0,05 m			
	 1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
211120	220101	<i>Grond ontgraven uit cunet, 15 - 30 m3</i> Grond ontgraven uit cunet 15 - 30 m3 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: zand / grond Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving. Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer volgens bestekspostnummer(s) 212 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .9. Ontgravingshoogte tot 0,05 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	15,00	F	
211130	220101	<i>Grond ontgraven uit cunet, 30 - 50 m3</i> Grond ontgraven uit cunet 30 - 50 m3 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: zand / grond Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer volgens bestekspostnummer(s) 212 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .9. Ontgravingshoogte tot 0,05 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	15,00	F	
211140	220101	<i>Grond ontgraven uit cunet, > 50 m3</i> Grond ontgraven uit cunet > 50 m3 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: zand / grond Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving. Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer volgens bestekspostnummer(s) 212 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .9. Ontgravingshoogte tot 0,05 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	15,00	F	
2112		<u>Ontgravingshoogte 0,05 -0,20 m</u>				
211210	220101	<i>Grond ontgraven uit cunet, tot 15 m3</i> Grond ontgraven uit cunet tot 15 m3 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: zand /grond. Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving. Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer volgens bestekspostnummer(s) 212 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .2. Ontgravingshoogte van 0,05 tot 0,20 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	30,00	F	
211220	220101	<i>Grond ontgraven uit cunet, 15 - 30 m3</i> Grond ontgraven uit cunet 15 - 30 m3 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: zand / grond. Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving. Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer volgens bestekspostnummer(s) 212 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .2. Ontgravingshoogte van 0,05 tot 0,20m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	30,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
211230	220101	. 2.2.1.	<i>Grond ontgraven uit cunet, 30 -50 m3</i> Grond ontgraven uit cunet 30 -50 m3 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: zand /grond. Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving. Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer volgens bestekspostnummer(s) 212 Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,05 tot 0,20m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	60,00	F
211240	220101	. 2.2.1.	<i>Grond ontgraven uit cunet, >50 m3</i> Grond ontgraven uit cunet >50 m3 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: zand /grond. Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving. Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer volgens bestekspostnummer(s) 212 Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,05 tot 0 20 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	80,00	F
2113		<u>Ontgravingshoogte 0,20 - 0,50 m</u>			
211310	220101	. 2.2.1.	<i>Grond ontgraven uit terrein, tot 15 m3</i> Grond ontgraven uit terrein tot 15 m3 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: zand /grond. Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving. Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer volgens bestekspostnummer(s) 212 . Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,20 tot 0,50 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	100,00	F
211320	220101	. 2.2.1.	<i>Grond ontgraven uit cunet, 15 - 30 m3</i> Grond ontgraven uit cunet 15 - 30 m3 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: zand /grond. Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving. Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer volgens bestekspostnummer(s) 212 . Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,20 tot 0,50 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	450,00	F
211330	220101	. 2.2.1.	<i>Grond ontgraven uit cunet, 30 -50 m3</i> Grond ontgraven uit cunet 30 -50 m3 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: zand /grond. Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving. Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer. volgens bestekspostnummer(s) 212 . Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,20 tot 0,50 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	800,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
211340	220101	. 2.2.1.	<i>Grond ontgraven uit cunet, > 50 m3</i> Grond ontgraven uit cunet > 50 m3 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: zand /grond. Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving. Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer. volgens bestekspostnummer(s) 212 . Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,20 tot 0,50 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	1.000,00	F
2114		<u>Ontgravingshoogte 0,50 - 1,00 m</u>			
211410	220101	. 2.2.1.	<i>Grond ontgraven uit terrein, tot 15 m3</i> Grond ontgraven uit terrein tot 15 m3 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: zand /grond. Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving. Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer volgens bestekspostnummer(s) 212 Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,00 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	100,00	F
211420	220101	. 2.2.1.	<i>Grond ontgraven uit terrein, 15 - 30 m3</i> Grond ontgraven uit terrein 15 - 30 m3 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: zand /grond. Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving. Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer volgens bestekspostnummer(s) 212 . Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,00 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	450,00	F
211430	220101	. 2.2.1.	<i>Grond ontgraven uit terrein, 30 -50 m3</i> Grond ontgraven uit terrein 30 -50 m3 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: zand /grond. Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving. Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer volgens bestekspostnummer(s) 212 . Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,00 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	800,00	F
211440	220101	. 2.2.1.	<i>Grond ontgraven uit terrein, > 50 m3</i> Grond ontgraven uit terrein > 50 m3 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: zand /grond. Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving. Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer volgens bestekspostnummer(s) 212 . Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,00 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	1.000,00	F
2118		<u>Uit depot</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211810	220101	. 1.4	<i>Grond ontgraven uit depot</i> Grond ontgraven uit depot Betreft grond dat in depot is gezet binnen het werkterrein. Grond is gescheiden in depot gezet. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: zand /grond. Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking. Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer volgens bestekspostnummer(s) 212 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer	m3	500,00	F	
212		Grond vervoeren				
2120		<u>Zand vervoeren naar plaats van verwerking, tot 2 km</u>				
212010	220201	. 2.1.1.	<i>Grond vervoeren, tot 15 m3</i> Grond vervoeren. Betreft: vervoeren van grond (<2 km) Grondsoort: zand (<15 m3) Zand vrijgekomen bij bestekspostnummer(s) 211 Vervoeren naar de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. (s) 211	m3	25,00	F	
212020	220201	. 2.1.1.	<i>Grond vervoeren, 15 - 30 m3</i> Grond vervoeren. Betreft: vervoeren van grond (<2 km) Grondsoort: zand (15-30 m3) Zand vrijgekomen bij bestekspostnummer(s) 211 Vervoeren naar de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. (s) 211	m3	50,00	F	
212030	220201	. 2.1.1.	<i>Grond vervoeren, 30 - 50 m3</i> Grond vervoeren. Betreft: vervoeren van grond (<2 km) Grondsoort: zand (30-50 m3) Zand vrijgekomen bij bestekspostnummer(s) 211 Vervoeren naar de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. (s) 211	m3	75,00	F	
212040	220201	. 2.1.1.	<i>Grond vervoeren, meer dan 50 m3</i> Grond vervoeren. Betreft: vervoeren van zand (<2 km) Grondsoort: zand (>50 m3) Zand vrijgekomen bij bestekspostnummer(s) 211 Vervoeren naar de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. (s) 211	m3	100,00	F	
2125		<u>Grond vervoeren naar plaats van verwerking tot 2 km</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
212510	220201	<i>Grond vervoeren, tot 15 m3</i> Grond vervoeren. Betreft: vervoeren van grond (<2 km) Grondsoort: grond (<15 m3) 2. Zand vrijgekomen bij bestekspostnummer(s) 211 .1. Vervoeren naar de plaats van verwerking . .1. . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. (s) 211	m3	50,00	F	
212520	220201	<i>Grond vervoeren, 15 - 30 m3</i> Grond vervoeren. Betreft: vervoeren van grond (<2 km) Grondsoort: grond (15-30 m3) 1. Grond vrijgekomen bij bestekspostnummer(s) 211 .1. Vervoeren naar de plaats van verwerking . .1. . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. (s) 211	m3	100,00	F	
212530	220201	<i>Grond vervoeren, 30 - 50 m3</i> Grond vervoeren. Betreft: vervoeren van grond (<2 km) Grondsoort: grond (30-50 m3) 1. Grond vrijgekomen bij bestekspostnummer(s) 211 .1. Vervoeren naar de plaats van verwerking . .1. . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. (s) 211	m3	150,00	F	
212540	220201	<i>Grond vervoeren, meer dan 50 m3</i> Grond vervoeren. Betreft: vervoeren van grond (<2 km) Grondsoort: grond (>50 m3) 1. Grond vrijgekomen bij bestekspostnummer(s) 211 .1. Vervoeren naar de plaats van verwerking . .1. . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. (s) 211	m3	200,00	F	
2126		<u>Zand vervoeren naar grondbank Top Noodstort</u>				
212610	220201	<i>Grond vervoeren, tot 15 m3</i> Grond vervoeren. Betreft: vervoeren van grond Grondsoort: zand (<15 m3) 2. Zand vrijgekomen bij bestekspostnummer(s) 211 .2. Vervoeren naar: de grondbank Top Noodstort . .1. . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. (s) 211	m3	25,00	F	
212620	220201	<i>Grond vervoeren, 15 - 30 m3</i> Grond vervoeren. Betreft: vervoeren van grond Grondsoort: Zand (15-30 m3) 2. Zand vrijgekomen bij bestekspostnummer(s) 211 .2. Vervoeren naar: de grondbank Top Noodstort . .1. . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. (s) 211	m3	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
212630	220201	Grond vervoeren, 30 - 50 m3	m3	75,00	F	
		Grond vervoeren.				
		Betreft: vervoeren van grond				
		Grondsoort: zand (30-50 m3)				
		2.	.	.	.	Zand vrijgekomen bij bestekspostnummer(s) 211				
		.2.	.	.	.	Vervoeren naar: de grondbank Top Noodstort				
		.1.	.	.	.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		theoretisch profiel van ontgraving volgens				
		bestekspostnr. (s) 211				
212640	220201	Grond vervoeren, meer dan 50 m3	m3	100,00	F	
		Grond vervoeren.				
		Betreft: vervoeren van grond (>25 km)				
		Grondsoort: zand (>50 m3)				
		2.	.	.	.	Zand vrijgekomen bij bestekspostnummer(s) 211				
		.2.	.	.	.	Vervoeren naar: de grondbank Top Noodstort				
		.1.	.	.	.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		theoretisch profiel van ontgraving volgens				
		bestekspostnr. (s) 211				
2128		Grond vervoeren naar grondbank Noorder IJplas				
212810	220201	Grond vervoeren, tot 15 m3	m3	50,00	F	
		Grond vervoeren.				
		Betreft: vervoeren van grond				
		Grondsoort: grond (<15 m3)				
		1.	.	.	.	Grond vrijgekomen bij bestekspostnummer(s) 211				
		.2.	.	.	.	Vervoeren naar: de grondbank Noorder IJplas				
		.1.	.	.	.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		theoretisch profiel van ontgraving volgens				
		bestekspostnr. (s) 211				
212820	220201	Grond vervoeren, 15 - 30 m3	m3	100,00	F	
		Grond vervoeren.				
		Betreft: vervoeren van grond				
		Grondsoort: Grond (15-30 m3)				
		2.	.	.	.	Zand vrijgekomen bij bestekspostnummer(s) 211				
		.2.	.	.	.	Vervoeren naar: de grondbank Noorder IJplas				
		.1.	.	.	.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		theoretisch profiel van ontgraving volgens				
		bestekspostnr. (s) 211				
212830	220201	Grond vervoeren, 30 - 50 m3	m3	150,00	F	
		Grond vervoeren.				
		Betreft: vervoeren van grond				
		Grondsoort: Grond (30-50 m3)				
		1.	.	.	.	Grond vrijgekomen bij bestekspostnummer(s) 211				
		.2.	.	.	.	Vervoeren naar: de grondbank Noorder IJplas				
		.1.	.	.	.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		theoretisch profiel van ontgraving volgens				
		bestekspostnr. (s) 211				
212840	220201	Grond vervoeren, meer dan 50 m3	m3	200,00	F	
		Grond vervoeren.				
		Betreft: vervoeren van grond				
		Grondsoort: Grond (>50 m3)				
		1.	.	.	.	Grond vrijgekomen bij bestekspostnummer(s) 211				
		.2.	.	.	.	Vervoeren naar: de grondbank Noorder IJplas				
		.1.	.	.	.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		theoretisch profiel van ontgraving volgens				
		bestekspostnr. (s) 211				
214		Grond verwerken				
2140		Grond verwerken teelaarde				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
214010	220301	. 6.4.1.1	<i>Teelaarde verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m</i> Grond verwerken in aanvulling, tot 10 m3 Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grond vervoerd volgens bestekspostnr. 2125 of geleverd volgens bestekspostnr. 216060 Grondsoort: teelgrond Hoogte van 0,05 m tot 0,20 m, zonder overhoogte Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	100,00	F
214020	220301	. 6.4.1.1	<i>Teelaarde verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m</i> Grond verwerken in aanvulling, tot 10 m3 Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grond vervoerd volgens bestekspostnr. 2125 of geleverd volgens bestekspostnr. 216060 Grondsoort: teelgrond Hoogte van 0,20 m tot 0,50 m, zonder overhoogte Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	400,00	F
214030	220301	. 5.4.1.1	<i>Teelaarde verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte meer dan 0,50 m</i> Grond verwerken in aanvulling, tot 10 m3 Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grond vervoerd volgens bestekspostnr. 2125 of geleverd volgens bestekspostnr. 216060 Grondsoort: teelgrond Hoogte meer dan 0,50 m Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	800,00	F
214040	220301	. 6.4.1.1	<i>Teelaarde verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m</i> Grond verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3 Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grond vervoerd volgens bestekspostnr. 2125 of geleverd volgens bestekspostnr. 216160 Grondsoort: teelgrond Hoogte van 0,05 m tot 0,20 m, zonder overhoogte Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	100,00	F
214050	220301	. 6.4.1.1	<i>Teelaarde verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m</i> Grond verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grond vervoerd volgens bestekspostnr. 2125 of geleverd volgens bestekspostnr. 216160 Grondsoort: teelgrond Hoogte van 0,20 m tot 0,50 m, zonder overhoogte Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	400,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
214060	220301	. 5.4.1.1	<i>Teelaarde verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte meer dan 0,50 m</i> Grond verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grond vervoerd volgens bestekspostnr. 2125 of geleverd volgens bestekspostnr. 216160 Grondsoort: teelgrond Hoogte meer dan 0,50 m Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	800,00	F
214070	220301	. 6.4.1.1	<i>Teelaarde verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m</i> Grond verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grond vervoerd volgens bestekspostnr. 2125 of geleverd volgens bestekspostnr. 216160 Grondsoort: teelgrond Hoogte van 0,05 m tot 0,20 m, zonder overhoogte Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	100,00	F
214080	220301	. 6.4.1.1	<i>Teelaarde verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m</i> Grond verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grond vervoerd volgens bestekspostnr. 2125 of geleverd volgens bestekspostnr. 216160 Grondsoort: teelgrond Hoogte van 0,20 m tot 0,50 m, zonder overhoogte Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	400,00	F
214090	220301	. 5.4.1.1	<i>Teelaarde verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte meer dan 0,50 m</i> Grond verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grond vervoerd volgens bestekspostnr. 2125 of geleverd volgens bestekspostnr. 216160 Grondsoort: teelgrond Hoogte meer dan 0,50 m Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	800,00	F
214100	220301	. 6.4.1.1	<i>Teelaarde verwerken in aanvulling, meer dan 50 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m</i> Grond verwerken in aanvulling, > 50 m3 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grond vervoerd volgens bestekspostnr. 2125 of geleverd volgens bestekspostnr. 216260 Grondsoort: teelgrond Hoogte van 0,05 m tot 0,20 m, zonder overhoogte Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
214110	220301	. 6.4.1.1	Teelaarde verwerken in aanvulling, meer dan 50 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m Grond verwerken in aanvulling, > 50 m3 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grond vervoerd volgens bestekspostnr. 2125 of geleverd volgens bestekspostnr. 216260 Grondsoort: teelgrond Hoogte van 0,20 m tot 0,50 m, zonder overhoogte Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	400,00	F
214120	220301	. 5.4.1.1	Teelaarde verwerken in aanvulling meer dan 50 m3, hoogte meer dan 0,50 m Grond verwerken in aanvulling, > 50 m3 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grond vervoerd volgens bestekspostnr. 2125 of geleverd volgens bestekspostnr. 216260 Grondsoort: teelgrond Hoogte meer dan 0,50 m Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	800,00	F
2142		Grond verwerken teelgrond (schrale toplaag)			
214210	220301	. 5.4.1.1	Schrale teelaarde verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte tot 0,05 m Grond verwerken in aanvulling (<10 m3) Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: schrale teelaarde geleverd volgens bestekspostnr(s) 216070 . Hoogte tot 0,05 m Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	100,00	F
214220	220301	. 6.4.1.1	Schrale teelaarde verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m Grond verwerken in aanvulling (<10 m3) Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: schrale teelaarde geleverd volgens bestekspostnr(s) 216070 . Hoogte van 0,05 m tot 0,20 m, zonder overhoogte Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	400,00	F
214230	220301	. 5.4.1.1	Schrale teelaarde verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte tot 0,05 m Grond verwerken in aanvulling (10-30 m3) Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: schrale teelaarde geleverd volgens bestekspostnr(s) 216170 Hoogte tot 0,05 m Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
214240	220301	. 6. 4. 1. 1	Grond verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m Grond verwerken in aanvulling (10-30 m3) Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: schrale teelaarde geleverd volgens bestekspostnr(s) 216170 Hoogte van 0,05 m tot 0,20 m, zonder overhoogte Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	400,00	F
214250	220301	. 5. 4. 1. 1	Schrale teelaarde verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte tot 0,05 m Grond verwerken in aanvulling (30-50 m3) Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: schrale teelaarde geleverd volgens bestekspostnr(s) 216170 Hoogte tot 0,05 m Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	100,00	F
214260	220301	. 6. 4. 1. 1	Schrale teelaarde verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m Grond verwerken in aanvulling (30-50 m3) Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: schrale teelaarde geleverd volgens bestekspostnr(s) 216170 Hoogte van 0,05 m tot 0,20 m, zonder overhoogte Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	400,00	F
214270	220301	. 5. 4. 1. 1	Schrale teelaarde verwerken in aanvulling, meer dan 50 m3, hoogte tot 0,05 m Grond verwerken in aanvulling (>50 m3) Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: schrale teelaarde geleverd volgens bestekspostnr(s) 216270 Hoogte tot 0,05 m Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	100,00	F
214280	220301	. 6. 4. 1. 1	Schrale teelaarde verwerken in aanvulling meer dan 50 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m Grond verwerken in aanvulling (>50 m3) Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: schrale teelaarde geleverd volgens bestekspostnr(s) 216270 Hoogte van 0,05 m tot 0,20 m, zonder overhoogte Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	400,00	F
2143		<u>Grond verwerken zand</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
214310	220301	. 6.4.1.1	Zand verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m Grond verwerken in aanvulling (<10 m3) Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: zand Zand vervoerd volgens bestekspostnr. 2120 of geleverd volgens bestekspostnr. 216020 Hoogte van 0,05 m tot 0,20 m, zonder overhoogte Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	50,00	F	
214320	220301	. 6.4.1	Zand verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m Grond verwerken in aanvulling (<10 m3) Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: zand Zand vervoerd volgens bestekspostnr. 2120 of geleverd volgens bestekspostnr. 216020 Hoogte van 0,20 m tot 0,50 m, zonder overhoogte Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	100,00	F	
214330	220301	. 5.4.1.1	Zand verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte meer dan 0,50 m Grond verwerken in aanvulling (<10 m3) Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: zand Zand vervoerd volgens bestekspostnr. 2120 of geleverd volgens bestekspostnr. 216020 Hoogte meer dan 0,50 m Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	200,00	F	
214340	220301	. 6.4.1.1	Zand verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m Grond verwerken in aanvulling (10-30 m3) Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: zand Zand vervoerd volgens bestekspostnr. 2120 of geleverd volgens bestekspostnr. 216120 Hoogte van 0,05 m tot 0,20 m, zonder overhoogte Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	50,00	F	
214350	220301	. 6.4.1.1	Zand verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m Grond verwerken in aanvulling (10-30 m3) Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: zand Zand vervoerd volgens bestekspostnr. 2120 of geleverd volgens bestekspostnr. 216120 Hoogte van 0,20 m tot 0,50 m, zonder overhoogte Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
214360	220301	. 5.4.1.1	<i>Zand verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte meer dan 0,50 m</i> Grond verwerken in aanvulling (10-30 m3) Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: zand Zand vervoerd volgens bestekspostnr. 2120 of geleverd volgens bestekspostnr. 216120 Hoogte meer dan 0,50 m Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	200,00	F
214370	220301	. 6.4.1.1	<i>Zand verwerken in aanvulling, 30 -50 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m</i> Grond verwerken in aanvulling (30-50 m3) Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: zand Zand vervoerd volgens bestekspostnr. 2120 of geleverd volgens bestekspostnr. 216120 Hoogte van 0,05 m tot 0,20 m, zonder overhoogte Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	50,00	F
214380	220301	. 6.4.1.1	<i>Zand verwerken in aanvulling ,30 - 50 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m</i> Grond verwerken in aanvulling (30-50 m3) Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: zand Zand vervoerd volgens bestekspostnr. 2120 of geleverd volgens bestekspostnr. 216120 Hoogte van 0,20m tot 0,50 m, zonder overhoogte Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	100,00	F
214390	220301	. 5.4.1.1	<i>Zand verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte meer dan 0,50 m</i> Grond verwerken in aanvulling (30-50 m3) Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: zand Zand vervoerd volgens bestekspostnr. 2120 of geleverd volgens bestekspostnr. 216120 Hoogte meer dan 0,50 m Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	200,00	F
214400	220301	. 6.4.1.1	<i>Zand verwerken in aanvulling, meer dan 50 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m</i> Grond verwerken in aanvulling (>50 m3) Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: zand Zand vervoerd volgens bestekspostnr. 2120 of geleverd volgens bestekspostnr. 216220 Hoogte van 0,05 m tot 0,20 m, zonder overhoogte Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5 : 6					
214410	220301	Zand verwerken in aanvulling meer dan 50 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m Grond verwerken in aanvulling (>50 m3) Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: zand Zand vervoerd volgens bestekspostnr. 2120 of geleverd volgens bestekspostnr. 216220 6. Hoogte van 0,20 m tot 0,50 m, zonder overhoogte .4. Bovenoppervlakte tot 1000 m2 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	100,00	F	
214420	220301	Zand verwerken in aanvulling, meer dan 50 m3, hoogte meer dan 0,50 m Grond verwerken in aanvulling (>50 m3) Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: zand Zand vervoerd volgens bestekspostnr. 2120 of geleverd volgens bestekspostnr. 216220 5. Hoogte meer dan 0,50 m .4. Bovenoppervlakte tot 1000 m2 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	200,00	F	
2145		Grond verwerken bomenzand verrijkt				
214520	220301	Bomenzand (verrijkt) verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m Grond verwerken in aanvulling (<10 m3) Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: bomenzand verrijkt geleverd volgens bestekspostnr. 216010 6. Hoogte van 0,20 m tot 0,50 m, zonder overhoogte .4. Bovenoppervlakte tot 50 m2 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 2181 .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	25,00	F	
214530	220301	Bomenzand (verrijkt) verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte meer dan 0,50 m Grond verwerken in aanvulling (<10 m3) Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: bomenzand verrijkt geleverd volgens bestekspostnr. 216010 5. Hoogte meer dan 0,50 m .4. Bovenoppervlakte tot 20 m2 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 2181 .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	30,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
214550	220301	. 6.4.1.1.1	<i>Bomenzand (verrijkt) verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m</i> Grond verwerken in aanvulling (10-30 m3) Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: bomenzand verrijkt geleverd volgens bestekspostnr. 216110 Hoogte van 0,20 m tot 0,50 m, zonder overhoogte Bovenoppervlakte tot 150 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 2181 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	25,00	F
214560	220301	. 5.4.1.1.1	<i>Bomenzand (verrijkt) verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte meer dan 0,50 m</i> Grond verwerken in aanvulling (10-30 m3) Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: bomenzand verrijkt geleverd volgens bestekspostnr. 216110 Hoogte meer dan 0,50 m Bovenoppervlakte tot 100 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 2181 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	30,00	F
214580	220301	. 6.4.1.1.1	<i>Bomenzand (verrijkt) verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m</i> Grond verwerken in aanvulling (30-50 m3) Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: bomenzand verrijkt geleverd volgens bestekspostnr. 216110 Hoogte van 0,20m tot 0,50 m, zonder overhoogte Bovenoppervlakte tot 250 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 2181 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	25,00	F
214590	220301	. 5.4.1.1.1	<i>Bomenzand (verrijkt) verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte meer dan 0,50 m</i> Grond verwerken in aanvulling (30-50 m3) Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: bomenzand verrijkt geleverd volgens bestekspostnr. 216110 Hoogte meer dan 0,50 m Bovenoppervlakte tot 100 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 2181 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	30,00	F
214610	220301	. 6.4.1.1.1	<i>Bomenzand (verrijkt) verwerken in aanvulling, meer dan 50 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m</i> Grond verwerken in aanvulling (>50 m3) Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: bomenzand verrijkt geleverd volgens bestekspostnr. 216210 Hoogte van 0,20 m tot 0,50 m, zonder overhoogte Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 2181 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	25,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					
214620	220301	<i>Bomenzand (verrijkt) verwerken in aanvulling meer dan 50 m3, hoogte meer dan 0,50 m</i> Grond verwerken in aanvulling (>50 m3) Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: bomenzand verrijkt geleverd volgens bestekspostnr. 216210 5. Hoogte meer dan 0,50 m .4. Bovenoppervlakte tot 1000 m2 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 2181 .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	50,00	F	
214630	220301	<i>Bomenzand (verrijkt) verwerken in aanvulling, meer dan 50 m3, hoogte meer dan 0,50 m</i> Grond verwerken in aanvulling (>50 m3) Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: bomenzand verrijkt geleverd volgens bestekspostnr. 216210 5. Hoogte meer dan 0,50 m .4. Bovenoppervlakte tot 1000 m2 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 2181 .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	100,00	F	
2147		<u>Grond verwerken bomengranulaat</u>				
214720	220301	<i>Bomengranulaat verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m</i> Grond verwerken in aanvulling (<10 m3) Betreft het aanvullen van bomengranulaat ten behoeve van bomen in verharding. Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: bomengranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 216040 6. Hoogte van 0,05 m tot 0,20 m, zonder overhoogte .4. Bovenoppervlakte tot 50 m2 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 2181 .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	25,00	F	
214740	220301	<i>Bomengranulaat verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m</i> Grond verwerken in aanvulling (10-30 m3) Betreft het aanvullen van bomengranulaat ten behoeve van bomen in verharding. Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: bomengranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 216040 6. Hoogte van 0,05 m tot 0,20 m, zonder overhoogte .4. Bovenoppervlakte tot 150 m2 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 2181 .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	25,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
214760	220301	. 6.4.1.1.1	<i>Bomengranulaat verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m</i> Grond verwerken in aanvulling (30-50 m3) Betreft het aanvullen van bomengranulaat ten behoeve van de aanleg van bomen in verharding. Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: bomengranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 216040 Hoogte van 0,05 m tot 0,20 m, zonder overhoogte Bovenoppervlakte tot 250 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 2181 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	25,00	F
214780	220301	. 6.4.1.1.1	<i>Bomengranulaat verwerken in aanvulling, meer dan 50 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m</i> Grond verwerken in aanvulling (>50 m3) Betreft het aanvullen van bomengranulaat ten behoeve van de aanleg van bomen in verharding. Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: bomengranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 216040 Hoogte van 0,05 m tot 0,20 m, zonder overhoogte Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 2181 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	75,00	F
214910	220301	. 6.4.1.1.1	<i>Bomengranulaat verwerken in aanvulling meer dan 50 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m</i> Grond verwerken in aanvulling (>50 m3) Betreft het aanvullen van bomengranulaat ten behoeve van de aanleg van bomen in verharding. Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: bomengranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 216040 Hoogte van 0,20m tot 0,50 m, zonder overhoogte Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 2181 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	150,00	F
214920	220301	. 5.4.1.1.1	<i>Bomengranulaat verwerken in aanvulling, meer dan 50 m3, hoogte meer dan 0,50 m</i> Grond verwerken in aanvulling (>50 m3) Betreft het aanvullen van bomengranulaat ten behoeve van de aanleg van bomen in verharding. Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: bomengranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 216040 Hoogte meer dan 0,50 m Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 2181 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	200,00	F
215		Grond verwerken vervolg			
2151		<u>Grond verwerken schimmeldominante humuscompost en mulch</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
215100	220301	. 5.4.1.1	<i>Schimmeldominante humuscompost verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte tot 0,05 m</i> Grond verwerken in aanvulling (<10 m3) Betreft het aanbrengen van schimmeldominante humuscompost ten behoeve van de aanleg van nieuwe beplantingsvakken. Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: schimmeldominante humuscompost geleverd volgens bestekspostnr. 216720 Hoogte tot 0,05 m Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	20,00	F
215110	220301	. 6.4.1.1	<i>Schimmeldominante humuscompost verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m</i> Grond verwerken in aanvulling (<10 m3) Betreft het aanbrengen van schimmeldominante humuscompost ten behoeve van de aanleg van nieuwe beplantingsvakken. Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: schimmeldominante humuscompost geleverd volgens bestekspostnr. 216720 Hoogte van 0,05 m tot 0,20m, zonder overhoogte Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	45,00	F
215120	220301	. 6.4.1.1	<i>Schimmeldominante humuscompost verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m</i> Grond verwerken in aanvulling (<10 m3) Betreft het aanbrengen van schimmeldominante humuscompost ten behoeve van de aanleg van nieuwe beplantingsvakken. Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: schimmeldominante humuscompost geleverd volgens bestekspostnr. 216720 Hoogte van 0 20 m tot 0,50m, zonder overhoogte Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	75,00	F
215130	220301	. 5.4.1.1	<i>Schimmeldominante humuscompost verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte tot 0,05 m</i> Grond verwerken in aanvulling (10-30 m3) Betreft het aanbrengen van schimmeldominante humuscompost ten behoeve van de aanleg van nieuwe beplantingsvakken. Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: schimmeldominante humuscompost geleverd volgens bestekspostnr. 216820 Hoogte tot 0,05 m Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	45,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
215140	220301	. 6.4.1.1	<i>Schimmeldominante humuscompost verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m</i> Grond verwerken in aanvulling (10-30 m3) Betreft het aanbrengen van schimmeldominante humuscompost ten behoeve van de aanleg van nieuwe beplantingsvakken. Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: schimmeldominate humuscompost geleverd volgens bestekspostnr. 216720 Hoogte van 0,05 m tot 0,20m, zonder overhoogte Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	75,00	F	
215150	220301	. 6.4.1.1	<i>Schimmeldominante humuscompost verwerken in aanvulling 10 - 30 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m</i> Grond verwerken in aanvulling (10-30 m3) Betreft het aanbrengen van schimmeldominante humuscompost ten behoeve van de aanleg van nieuwe beplantingsvakken. Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: schimmeldominate humuscompost geleverd volgens bestekspostnr. 216720 Hoogte van 0,20 m tot 0,50m, zonder overhoogte Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	100,00	F	
215160	220301	. 5.4.1.1	<i>Schimmeldominatne humuscompost verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte tot 0,05 m</i> Grond verwerken in aanvulling (30-50 m3) Betreft het aanbrengen van schimmeldominante humuscompost ten behoeve van de aanleg van nieuwe beplantingsvakken. Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: schimmeldominate humuscompost geleverd volgens bestekspostnr. 216720 Hoogte tot 0,05 m Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	20,00	F	
215170	220301	. 6.4.1.1	<i>Schimmeldominante humuscompost verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m</i> Grond verwerken in aanvulling (30-50 m3) Betreft het aanbrengen van schimmeldominante humuscompost ten behoeve van de aanleg van nieuwe beplantingsvakken. Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: schimmeldominate humuscompost geleverd volgens bestekspostnr. 216720 Hoogte van 0,05 m tot 0,20m, zonder overhoogte Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	45,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
215180	220301	. 6.4.1.1	<i>Schimmeldominante humuscompost verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m</i> Grond verwerken in aanvulling (30-50 m3) Betreft het aanbrengen van schimmeldominante humuscompost ten behoeve van de aanleg van nieuwe beplantingsvakken. Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: schimmeldominante humuscompost geleverd volgens bestekspostnr. 216720 Hoogte van 0,20 m tot 0,50m, zonder overhoogte Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	75,00	F	
215190	220301	. 5.4.1.1	<i>Schimmeldominante humuscompost verwerken in aanvulling, > 50 m3, hoogte tot 0,05 m</i> Grond verwerken in aanvulling (>50 m3) Betreft het aanbrengen van schimmeldominante humuscompost ten behoeve van de aanleg van nieuwe beplantingsvakken. Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: schimmeldominante humuscompost geleverd volgens bestekspostnr. 216820 Hoogte tot 0,05 m Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	100,00	F	
215200	220301	. 6.4.1.1	<i>Schimmeldominante humuscompost verwerken in aanvulling > 50 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m</i> Grond verwerken in aanvulling (>50 m3) Betreft het aanbrengen van schimmeldominante compost ten behoeve van de aanleg van nieuwe beplantingsvakken. Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: schimmeldominante humuscompost geleverd volgens bestekspostnr. 216820 Hoogte van 0,05 m tot 0,20m, zonder overhoogte Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	90,00	F	
215210	220301	. 6.4.1.1	<i>Schimmeldominante humuscompost verwerken in aanvulling, > 50 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m</i> Grond verwerken in aanvulling (>50 m3) Betreft het aanbrengen van schimmeldominante compost ten behoeve van de aanleg van nieuwe beplantingsvakken. Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: schimmeldominante humuscompost geleverd volgens bestekspostnr. 216820 Hoogte van 0,20 m tot 0,50m, zonder overhoogte Bovenoppervlakte tot 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	150,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
215220	220301	Mulch verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte tot 0,05 m	m3	20,00	F	
		Grond verwerken in aanvulling (<10 m3)				
		Betreft het aanbrengen van mulch ten behoeve van de aanleg van nieuwe beplantingsvakken.				
		Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.				
		Grondsoort: mulch				
		geleverd volgens bestekspostnr. 216710				
		5.	Hoogte tot 0,05 m				
		.4.	Bovenoppervlakte tot 1000 m2				
		. . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
	1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
215230	220301	Mulch verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte tot 0,05 m	m3	45,00	F	
		Grond verwerken in aanvulling (10-30 m3)				
		Betreft het aanbrengen van mulch ten behoeve van de aanleg van nieuwe beplantingsvakken.				
		Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.				
		Grondsoort: mulch				
		geleverd volgens bestekspostnr. 216810				
		5.	Hoogte tot 0,05 m				
		.4.	Bovenoppervlakte tot 1000 m2				
		. . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
	1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
215240	220301	Mulch verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	75,00	F	
		Grond verwerken in aanvulling (30-50 m3)				
		Betreft het aanbrengen van mulch ten behoeve van de aanleg van nieuwe beplantingsvakken.				
		Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.				
		Grondsoort: mulch				
		geleverd volgens bestekspostnr. 216810				
		6.	Hoogte van 0,05 m tot 0,20m, zonder overhoogte				
		.4.	Bovenoppervlakte tot 1000 m2				
		. . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
	1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
215250	220301	Mulch verwerken in aanvulling > 50 m3, hoogte tot 0,05 m	m3	100,00	F	
		Grond verwerken in aanvulling (>50 m3)				
		Betreft het aanbrengen van mulch ten behoeve van de aanleg van nieuwe beplantingsvakken.				
		Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.				
		Grondsoort: mulch				
		geleverd volgens bestekspostnr. 216910				
		5.	Hoogte tot 0,05 m				
		.4.	Bovenoppervlakte tot 1000 m2				
		. . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
	1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
2153		<u>Verschralingszand M3E.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
215310	220399	.	<i>Verschralingszand verwerken in aanvulling, hoogte 15 - 20 mm, < 10 m3.</i> Verschralingszand verwerken in aanvulling. Betreft het verwerken van verschralingszand ten behoeve van het herstellen van gazons. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: verschralingszand geleverd volgens bestekspostnr 216080 Hoeveelheid < 10 m3 Hoogte: 0,015 - 0,02 m, zonder overhoogte Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking.	m3	20,00	F	
215320	220399	.	<i>Verschralingszand verwerken in aanvulling, hoogte 15 - 20 mm, 10 - 50 m3</i> Verschralingszand verwerken in aanvulling. Betreft het verwerken van verschralingszand ten behoeve van het herstellen van gazons. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: verschralingszand geleverd volgens bestekspostnr 216180 Hoeveelheid 10-50 m3 Hoogte: 0,015 - 0,02 m, zonder overhoogte Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking.	m3	40,00	F	
215330	220399	.	<i>Verschralingszand verwerken in aanvulling, hoogte 15 - 20 mm, >50 m3</i> Verschralingszand verwerken in aanvulling. Betreft het verwerken van verschralingszand ten behoeve van het herstellen van gazons. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: verschralingszand geleverd volgens bestekspostnr 216280 Hoeveelheid 50-100 m3 Hoogte: 0,015 - 0,02 m, zonder overhoogte Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking.	m3	100,00	F	
215350	220399	.	<i>Verschralingszand verwerken in aanvulling, hoogte 2 - 10 cm, < 10 m3</i> Verschralingszand verwerken in aanvulling. Betreft het verwerken van verschralingszand ten behoeve van het herstellen van gazons. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: verschralingszand geleverd volgens bestekspostnr 216080 Hoeveelheid < 10 m3 Hoogte: 0,02 - 0,1 m, zonder overhoogte Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking.	m3	20,00	F	
215360	220399	.	<i>Verschralingszand verwerken in aanvulling, hoogte 2 - 10 cm, 10 - 50 m3</i> Verschralingszand verwerken in aanvulling. Betreft het verwerken van verschralingszand ten behoeve van het herstellen van gazons. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: verschralingszand geleverd volgens bestekspostnr 216180 Hoeveelheid 10-50 m3 Hoogte: 0,02 - 0,1 m, zonder overhoogte Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking.	m3	40,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
215370	220399	.	.	Verschralingszand verwerken in aanvulling, hoogte 2 - 10 cm, >50 m3	m3	100,00	F	
		.	.	Verschralingszand verwerken in aanvulling.				
		.	.	Betreft het verwerken van verschralingszand ten behoeve van het herstellen van gazons.				
		.	.	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.				
		.	.	Grondsoort: verschralingszand				
		.	.	geleverd volgens bestekspostnr 216280				
		.	.	Hoeveelheid 50-100 m3				
		.	.	Hoogte: 0,02 - 0,1 m, zonder overhoogte				
		.	.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking.				
2154		.	.	<u>Egaliseren.</u>				
215410	221132	.	.	Egaliseren met bovenhouden bovengrond, < 500 m2.	are	10,00	F	
		.	.	Egaliseren met bovenhouden bovengrond.				
		.	.	Betreft het egaliseren van bewerkte grond met gebruik van een Kilverbak.				
		.	.	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.				
		9.	.	Grootte per perceel: tot 500 m2				
		.	2.	Egaliseren volgens natuurlijk verhang				
		.	1.	Toegestane positieve afwijking 0,02 m				
		.	1	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m				
215420	221132	.	.	Egaliseren met bovenhouden bovengrond, 500 - 1000 m2	are	25,00	F	
		.	.	Egaliseren met bovenhouden bovengrond.				
		.	.	Betreft het egaliseren van bewerkte grond met gebruik van een Kilverbak.				
		.	.	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.				
		9.	.	Grootte per perceel: 500 - 1000 m2				
		.	2.	Egaliseren volgens natuurlijk verhang				
		.	1.	Toegestane positieve afwijking 0,02 m				
		.	1	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m				
215430	221132	.	.	Egaliseren met bovenhouden bovengrond, 1000 - 5000 m2	are	50,00	F	
		.	.	Egaliseren met bovenhouden bovengrond.				
		.	.	Betreft het egaliseren van bewerkte grond met gebruik van een Kilverbak.				
		.	.	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.				
		9.	.	Grootte per perceel: 1000 - 5000 m2				
		.	2.	Egaliseren volgens natuurlijk verhang				
		.	1.	Toegestane positieve afwijking 0,02 m				
		.	1	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m				
215440	221132	.	.	Egaliseren met bovenhouden bovengrond, > 5000 m2	are	75,00	F	
		.	.	Egaliseren met bovenhouden bovengrond.				
		.	.	Betreft het egaliseren van bewerkte grond met gebruik van een Kilverbak.				
		.	.	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.				
		9.	.	Grootte per perceel: tot 5000 m2				
		.	2.	Egaliseren volgens natuurlijk verhang				
		.	1.	Toegestane positieve afwijking 0,02 m				
		.	1	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m				
2159		.	.	<u>Grond verwerken in depot</u>				
		.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
215910	220301	<i>Grond verwerken in depot</i>	m3	500,00	F	
		Grond verwerken in depot				
		Betreft grond verwerking in een tijdelijk depot/ ophoging,				
		volgens bestekspostnr. 2118				
		Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Grond vervoerd volgens bestekspostnr. 2125				
		Grondsoort: grond/ zand				
	4	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van				
		vervoer				
216		Leveren grond				
2160		<u>Leveren grond tot 10 m3</u>				
216010	220321	<i>Leveren bomenzand verrijkt</i>	m3	40,00	F	
		Leveren grond.				
		Verwerken volgens bestekspostnr. 2145				
		.7. . . .	Grondsoort: bomenzand verrijkt	m3			40,00 L
		Leverantie tot 10 m3				
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking				
		. . .2. .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel				
		van verwerking				
216020	220321	<i>Leveren zand</i>	m3	50,00	F	
		Leveren grond.				
		Verwerken volgens bestekspostnr. 2143 en 2144				
		.1. . . .	Grondsoort: zand	m3			50,00 L
		Leverantie tot 10 m3				
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking				
		. . .2. .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel				
		van verwerking				
216040	220321	<i>Leveren bomengranulaat</i>	m3	30,00	F	
		Leveren grond.				
		Verwerken volgens bestekspostnr. 2147				
		.7. . . .	Grondsoort: bomengranulaat	m3			30,00 L
		Leverantie tot 10 m3				
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking				
		. . .2. .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel				
		van verwerking				
216050	220321	<i>Leveren drainage zand</i>	m3	30,00	F	
		Leveren grond.				
		.7. . . .	Grondsoort: dreineerzand	m3			30,00 L
		Leverantie tot 10 m3				
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking				
		. . .2. .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel				
		van verwerking				
216060	220321	<i>Leveren teelaarde</i>	m3	50,00	F	
		Leveren grond.				
		Verwerken volgens bestekspostnr. 2140 en 2141				
		.7. . . .	Grondsoort: teelaarde	m3			50,00 L
		Leverantie tot 10 m3				
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking				
		. . .2. .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel				
		van verwerking				
216070	220321	<i>Leveren schrale teelaarde</i>	m3	40,00	F	
		Leveren grond.				
		Verwerken volgens bestekspostnr. 2142				
		.7. . . .	Grondsoort: schrale teelaarde	m3			40,00 L
		Leverantie tot 10 m3				
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking				
		. . .2. .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel				
		van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
216080	220321	<i>Leveren verschrallingszand M3e</i>	m3	40,00 F	
		Leveren grond.			
		Verwerken volgens bestekspostnr. 2153			
		.7. . . .	Grondsoort: verschrallingszand M3e	m3		40,00 L
		Leverantie tot 10 m3			
		. . .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking			
		. . .2. . .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking			
2161		<i>Leveren grond 10-50 m3</i>			
216110	220321	<i>Leveren bomenzand verrijkt</i>	m3	200,00 F	
		Leveren grond.			
		Verwerken volgens bestekspostnr. 2145			
		.7. . . .	Grondsoort: bomenzand verrijkt	m3		200,00 L
		Leverantie 10-50 m3			
		. . .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking			
		. . .2. . .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking			
216120	220321	<i>Leveren zand</i>	m3	250,00 F	
		Leveren grond.			
		Verwerken volgens bestekspostnr. 2143 en 2144			
		.1. . . .	Grondsoort: zand	m3		250,00 L
		Leverantie 10-50 m3			
		. . .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking			
		. . .2. . .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking			
216140	220321	<i>Leveren bomengranulaat</i>	m3	150,00 F	
		Leveren grond.			
		Verwerken volgens bestekspostnr. 2147			
		.7. . . .	Grondsoort: bomengranulaat	m3		150,00 L
		Leverantie 10-50 m3			
		. . .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking			
		. . .2. . .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking			
216150	220321	<i>Leveren draineerzand</i>	m3	150,00 F	
		Leveren grond.			
		.7. . . .	Grondsoort: draineerzand	m3		150,00 L
		Leverantie 10-50 m3			
		. . .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking			
		. . .2. . .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking			
216160	220321	<i>Leveren teelaarde</i>	m3	250,00 F	
		Leveren grond.			
		Verwerken volgens bestekspostnr. 2140 en 2141			
		.7. . . .	Grondsoort: teelaarde	m3		250,00 L
		Leverantie 10-50 m3			
		. . .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking			
		. . .2. . .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking			
216170	220321	<i>Leveren schrale teelaarde</i>	m3	200,00 F	
		Leveren grond.			
		Verwerken volgens bestekspostnr. 2142			
		.7. . . .	Grondsoort: schrale top laag	m3		200,00 L
		Leverantie 10-50 m3			
		. . .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking			
		. . .2. . .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
216180	220321	<i>Leveren verschrallingszand M3e</i>	m3	200,00 F	
		Leveren grond.			
		Verwerken volgens bestekspostnr. 2153			
		.7. . . .	Grondsoort: verschrallingszand M3e	m3		200,00 L
		Leverantie 10-50 m3			
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking			
		. . .2. .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel			
		van verwerking			
2162		<i>Leveren grond >50 m3</i>			
216210	220321	<i>Leveren bomenzand verrijkt</i>	m3	200,00 F	
		Leveren grond.			
		Verwerken volgens bestekspostnr. 2145			
		.7. . . .	Grondsoort: bomenzand verrijkt	m3		200,00 L
		Leverantie >50 m3			
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking			
		. . .2. .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel			
		van verwerking			
216220	220321	<i>Leveren zand</i>	m3	250,00 F	
		Leveren grond.			
		Verwerken volgens bestekspostnr. 2143 en 2144			
		.1. . . .	Grondsoort: zand	m3		250,00 L
		Leverantie >50 m3			
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking			
		. . .2. .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel			
		van verwerking			
216240	220321	<i>Leveren bomengranulaat</i>	m3	150,00 F	
		Leveren grond.			
		Verwerken volgens bestekspostnr. 2147			
		.7. . . .	Grondsoort: bomengranulaat	m3		150,00 L
		Leverantie >50 m3			
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking			
		. . .2. .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel			
		van verwerking			
216250	220321	<i>Leveren draineerzand</i>	m3	150,00 F	
		Leveren grond.			
		.7. . . .	Grondsoort: draineerzand	m3		150,00 L
		Leverantie >50 m3			
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking			
		. . .2. .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel			
		van verwerking			
216260	220321	<i>Leveren teelaarde</i>	m3	250,00 F	
		Leveren grond.			
		Verwerken volgens bestekspostnr. 2140 en 2141			
		.7. . . .	Grondsoort: teelaarde	m3		250,00 L
		Leverantie >50 m3			
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking			
		. . .2. .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel			
		van verwerking			
216270	220321	<i>Leveren schrale teelaarde</i>	m3	200,00 F	
		Leveren grond.			
		Verwerken volgens bestekspostnr. 2142			
		.7. . . .	Grondsoort: schrale top laag	m3		200,00 L
		Leverantie >50 m3			
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking			
		. . .2. .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel			
		van verwerking			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
216280	220321	<i>Leveren verschrallingszand M3e</i>	m3	200,00	F	
		Leveren grond.				
		Verwerken volgens bestekspostnr. 2153				
		.7. . . .	Grondsoort: verschrallingszand M3e	m3			200,00 L
		Leverantie >50 m3				
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking				
		. . .2. .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking				
2167		<u>Leveren compost tot 10 m3</u>				
216710	220321	<i>Leveren mulch</i>	m3	75,00	F	
		Leveren grond.				
		Verwerken volgens bestekspostnr. 2151 en 2152				
		.7. . . .	Grondsoort: mulch	m3			75,00 L
		Leverantie tot 10 m3				
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking				
		. . .2. .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking				
216720	220321	<i>Leveren humuscompost</i>	m3	150,00	F	
		Leveren grond.				
		Verwerken volgens bestekspostnr. 2151 en 2152				
		.7. . . .	Grondsoort: humuscompost	m3			150,00 L
		Leverantie tot 10 m3				
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking				
		. . .2. .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking				
2168		<u>Leveren compost 10-50 m3</u>				
216810	220321	<i>Leveren mulch</i>	m3	75,00	F	
		Leveren grond.				
		Verwerken volgens bestekspostnr. 2151 en 2152				
		.7. . . .	Grondsoort: mulch	m3			75,00 L
		Leverantie 10-50 m3				
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking				
		. . .2. .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking				
216820	220321	<i>Leveren humuscompost</i>	m3	150,00	F	
		Leveren grond.				
		Verwerken volgens bestekspostnr. 2151 en 2152				
		.7. . . .	Grondsoort: humuscompost	m3			150,00 L
		Leverantie 10-50 m3				
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking				
		. . .2. .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking				
2169		<u>Leveren compost >50 m3</u>				
216910	220321	<i>Leveren mulch</i>	m3	75,00	F	
		Leveren grond.				
		Verwerken volgens bestekspostnr. 2151 en 2152				
		.7. . . .	Grondsoort: mulch	m3			75,00 L
		Leverantie >50 m3				
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking				
		. . .2. .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking				
216920	220321	<i>Leveren humuscompost</i>	m3	150,00	F	
		Leveren grond.				
		Verwerken volgens bestekspostnr. 2151 en 2152				
		.7. . . .	Grondsoort: humuscompost	m3			150,00 L
		Leverantie >50 m3				
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking				
		. . .2. .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
217			Grond bewerkingen			
2170			<u>Woelen</u>			
217010	222101		<i>Woelen, met woelpoot, < 500 m2</i> Woelen. Betreft het woelen met een woelpoot. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 9. Grootte per perceel: tot 500 m2 .2.1 Bewerkingsdiepte: 0,50 m	are	15,00	F
217020	222101		<i>Woelen, met woelpoot, 500 - 1000 m2</i> Woelen. Betreft het woelen met een woelpoot. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 9. Grootte per perceel: 500-1000 m2 .2.1 Bewerkingsdiepte: 0,50 m	are	30,00	F
217030	222101		<i>Woelen, met woelpoot, 1000 - 5000 m2</i> Woelen. Betreft het woelen met een woelpoot. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 9. Grootte per perceel: 1000-5000 m2 .2.1 Bewerkingsdiepte: 0,50 m	are	80,00	F
217040	222101		<i>Woelen, met woelpoot, > 5000 m2</i> Woelen. Betreft het woelen met een woelpoot. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 9. Grootte per perceel: > 5000 m2 .2.1 Bewerkingsdiepte: 0,50 m	are	125,00	F
2171			<u>Diepsspitten</u>			
217110	222104		<i>Diepsspitten, diepte tot 50 cm, < 500 m2</i> Diepsspitten. Betreft het diepsspitten van plantvakken en grasvelden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 9. Grootte per perceel: tot ca. 500 m2 .2. Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden en de daaronder gelegen profiellagen laagsgewijs spitten .1.2 Bewerkingsdiepte: 0,50 m	are	10,00	F
217120	222104		<i>Diepsspitten, diepte tot 50 cm, 500 - 1000 m2</i> Diepsspitten. Betreft het diepsspitten van plantvakken en grasvelden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 9. Grootte per perceel: 500 - 1000 m2 .2. Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden en de daaronder gelegen profiellagen laagsgewijs spitten .1.2 Bewerkingsdiepte: 0,50 m	are	25,00	F
217130	222104		<i>Diepsspitten, diepte tot 50 cm, 1000 - 5000 m2</i> Diepsspitten. Betreft het diepsspitten van plantvakken en grasvelden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 2. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2 .2. Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden en de daaronder gelegen profiellagen laagsgewijs spitten .1.2 Bewerkingsdiepte: 0,50 m	are	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
217140	222104	. 9. 2. 1.2	<i>Diepsspitten, diepte tot 50 cm, > 5000 m2</i> Diepsspitten. Betreft het diepsspitten van plantvakken en grasvelden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: > 5000 m2 Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden en de daaronder gelegen profiellagen laagsgewijs spitten Bewerkingsdiepte: 0,50 m	are	75,00	F
217150	222104	. 9. 2. 1.4	<i>Diepsspitten, diepte tot 70 cm, < 500 m2</i> Diepsspitten. Betreft het diepsspitten van plantvakken en grasvelden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: tot ca. 500 m2 Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden en de daaronder gelegen profiellagen laagsgewijs spitten Bewerkingsdiepte: 0,70 m	are	10,00	F
217160	222104	. 9. 2. 1.4	<i>Diepsspitten, diepte tot 70 cm, 500 - 000 m2</i> Diepsspitten. Betreft het diepsspitten van plantvakken en grasvelden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 500 - 1000 m2 Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden en de daaronder gelegen profiellagen laagsgewijs spitten Bewerkingsdiepte: 0,70 m	are	25,00	F
217170	222104	. 2. 2. 1.4	<i>Diepsspitten, diepte tot 70 cm, 1000 - 5000 m2</i> Diepsspitten. Betreft het diepsspitten van plantvakken en grasvelden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2 Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden en de daaronder gelegen profiellagen laagsgewijs spitten Bewerkingsdiepte: 0,70 m	are	50,00	F
217180	222104	. 9. 2. 1.4	<i>Diepsspitten, diepte tot 70 cm, > 5000 m2</i> Diepsspitten. Betreft het diepsspitten van plantvakken en grasvelden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: > 5000 m2 Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden en de daaronder gelegen profiellagen laagsgewijs spitten Bewerkingsdiepte: 0,70 m	are	75,00	F
2172		<u>Spitten of ploegen</u>			
217210	222105	. 9. 1. 2	<i>Spitten of ploegen, diepte tot 25 cm, < 500 m2</i> Spitten of ploegen. Betreft het spitten of ploegen van beplantingsvakken en gazons. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: tot 500 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,25 m	are	15,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
217220	222105	. 9.1.2	<i>Spitten of ploegen, diepte tot 25 cm, 500 - 1000 m2</i> Spitten of ploegen. Betreft het spitten of ploegen van beplantingsvakken en gazons. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 500 - 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,25 m	are	30,00	F
217230	222105	. 2.1.2	<i>Spitten of ploegen, diepte tot 25 cm, 1000-5000 m2</i> Spitten of ploegen. Betreft het spitten of ploegen van beplantingsvakken en gazons. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,25 m	are	80,00	F
217240	222105	. 9.1.2	<i>Spitten of ploegen, diepte tot 25 cm, > 5000 m2</i> Spitten of ploegen. Betreft het spitten of ploegen van beplantingsvakken en gazons. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: meer dan 5000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,25 m	are	125,00	F
217250	222105	. 9.1.5	<i>Spitten of ploegen, diepte tot 40 cm, < 500 m2</i> Spitten of ploegen. Betreft het spitten of ploegen van beplantingsvakken en gazons. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: tot 500 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,40 m	are	15,00	F
217260	222105	. 9.1.5	<i>Spitten of ploegen, diepte tot 40 cm, 500 - 1000 m2</i> Spitten of ploegen. Betreft het spitten of ploegen van beplantingsvakken en gazons. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 500 - 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,40 m	are	30,00	F
217270	222105	. 2.1.5	<i>Spitten of ploegen, diepte tot 40 cm, 1000-5000 m2</i> Spitten of ploegen. Betreft het spitten of ploegen van beplantingsvakken en gazons. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,40 m	are	80,00	F
217280	222105	. 9.1.5	<i>Spitten of ploegen, diepte tot 40 cm, > 5000 m2</i> Spitten of ploegen. Betreft het spitten of ploegen van beplantingsvakken en gazons. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: meer dan 5000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,40 m	are	125,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2173			<u>Diepfrezen</u>				
217310	222106	. 9.1	<i>Diepfrezen, diepte 0,35 m, < 500 m2</i> Diepfrezen. Betreft het diepfrezen van beplantingsvakken en grasvelden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: tot 500 m2 Bewerkingsdiepte: 0,35 m	are	15,00	F	
217320	222106	. 9.1	<i>Diepfrezen, diepte 0,35 m, 500 - 1000 m2</i> Diepfrezen. Betreft het diepfrezen van beplantingsvakken en grasvelden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte pe rperceel: 500 - 1000 m2 Bewerkingsdiepte: 0,35 m	are	30,00	F	
217330	222106	. 2.1	<i>Diepfrezen, diepte 0,35 m, 1000 - 5000 m2</i> Diepfrezen. Betreft het diepfrezen van beplantingsvakken en grasvelden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2 Bewerkingsdiepte: 0,35 m	are	80,00	F	
217340	222106	. 9.1	<i>Diepfrezen, diepte 0,35 m, > 5000 m2</i> Diepfrezen. Betreft het diepfrezen van beplantingsvakken en grasvelden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: meer dan 5000 m2 Bewerkingsdiepte: 0,35 m	are	125,00	F	
217350	222106	. 9.2	<i>Diepfrezen, diepte 0,50 m, < 500 m2</i> Diepfrezen. Betreft het diepfrezen van beplantingsvakken en grasvelden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: < 500 m2 Bewerkingsdiepte: 0,50 m	are	15,00	F	
217360	222106	. 9.2	<i>Diepfrezen, diepte 0,50 m, 500 - 1000 m2</i> Diepfrezen. Betreft het diepfrezen van beplantingsvakken en grasvelden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte pe rperceel: 500 - 1000 m2 Bewerkingsdiepte: 0,50 m	are	30,00	F	
217370	222106	. 2.2	<i>Diepfrezen, diepte 0,50 m, 1000 - 5000 m2</i> Diepfrezen. Betreft het diepfrezen van beplantingsvakken en grasvelden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2 Bewerkingsdiepte: 0,50 m	are	80,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
217380	222106	. 9.2	<i>Diepfrezen, diepte 0,50 m, > 5000 m2</i> Diepfrezen. Betreft het diepfrezen van beplantingsvakken en grasvelden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: meer dan 5000 m2 Bewerkingsdiepte: 0,50 m	are	125,00	F
2176		<u>Eggen</u>			
217610	222111	. 9.1.2	<i>Kriebeleggen, < 500 m2</i> Eggen. Betreft het kriebeleggen van grastoplaag incl. verwijderen mos en onkruid. Bewerking met de kriebeleg 2 keer kruislings uitvoeren. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: tot 500 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Met een niet-aangedreven eg Bewerkingsdiepte: 0,10 m	are	5,00	F
217620	222111	. 9.1.2	<i>Kriebeleggen, 500 - 1000 m2</i> Eggen. Betreft het kriebeleggen van grastoplaag incl. verwijderen mos en onkruid. Bewerking met de kriebeleg 2 keer kruislings uitvoeren. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 500-1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Met een niet-aangedreven eg Bewerkingsdiepte: 0,10 m	are	8,00	F
217630	222111	. 9.1.2	<i>Kriebeleggen, 1000 - 5000 m2</i> Eggen. Betreft het kriebeleggen van grastoplaag incl. verwijderen mos en onkruid. Bewerking met de kriebeleg 2 keer kruislings uitvoeren. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 1000-5000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Met een niet-aangedreven eg Bewerkingsdiepte: 0,10 m	are	10,00	F
217640	222111	. 9.1.2	<i>Kriebeleggen, > 5000 m2</i> Eggen. Betreft het kriebeleggen van grastoplaag incl. verwijderen mos en onkruid. Bewerking met de kriebeleg 2 keer kruislings uitvoeren. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: >5000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Met een niet-aangedreven eg Bewerkingsdiepte: 0,10 m	are	50,00	F
217650	222111	. 9.1.1	<i>Eggen, diepte 10 cm, < 500 m2</i> Eggen. Betreft het eggen van vakken vooruitlopend op het inzaaien. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: tot 500 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Met een aangedreven eg Bewerkingsdiepte: 0,10 m	are	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
217660	222111	. 9.1.1.2	<i>Eggen, diepte 10 cm, 500 - 1000 m2</i> Eggen. Betreft het eggen van vakken vooruitlopend op het inzaaien. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 500 - 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Met een aangedreven eg Bewerkingsdiepte: 0,10 m	are	8,00	F
217670	222111	. 2.1.1.2	<i>Eggen, diepte 10 cm, 1000 - 5000 m2</i> Eggen. Betreft het eggen van vakken vooruitlopend op het inzaaien. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Met een aangedreven eg Bewerkingsdiepte: 0,10 m	are	10,00	F
217680	222111	. 9.1.1.2	<i>Eggen, diepte 10 cm, > 5000 m2</i> Eggen. Betreft het eggen van vakken vooruitlopend op het inzaaien. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: > 5000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Met een aangedreven eg Bewerkingsdiepte: 0,10 m	are	50,00	F
217690	222111	. 9.1.1.4	<i>Eggen, diepte 20 cm, < 500 m2</i> Eggen. Betreft het eggen van vakken vooruitlopend op het inzaaien. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: tot 500 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Met een aangedreven eg Bewerkingsdiepte: 0,20 m	are	5,00	F
2177		<u>Eggen vervolg</u>			
217700	222111	. 9.1.1.4	<i>Eggen, diepte 20 cm, 500 - 1000 m2</i> Eggen. Betreft het eggen van vakken vooruitlopend op het inzaaien. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 500 - 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Met een aangedreven eg Bewerkingsdiepte: 0,20 m	are	10,00	F
217710	222111	. 2.1.1.4	<i>Eggen, diepte 20 cm, 1000 - 5000 m2</i> Eggen. Betreft het eggen van vakken vooruitlopend op het inzaaien. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Met een aangedreven eg Bewerkingsdiepte: 0,20 m	are	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
217720	222111	. 9.1.1.4	<i>Eggen, diepte 20 cm, > 5000 m2</i> Eggen. Betreft het eggen van vakken vooruitlopend op het inzaaien. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: >5000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Met een aangedreven eg Bewerkingsdiepte: 0,20 m	are	50,00	F	
217730	222111	. 9.1.2.2	<i>Kriebeleggen, < 500 m2</i> Eggen. Betreft het kriebeleggen ten behoeve van het onderwerken van compost en/of zand. Bewerking met de kriebeleg 2 keer kruislings uitvoeren. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: tot 500 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Met een niet-aangedreven eg Bewerkingsdiepte: 0,10 m	are	10,00	F	
217740	222111	. 9.1.2.2	<i>Kriebeleggen, 500 - 1000 m2</i> Eggen. Betreft het kriebeleggen ten behoeve van het onderwerken van compost en/of zand Bewerking met de kriebeleg 2 keer kruislings uitvoeren. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 500-1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Met een niet-aangedreven eg Bewerkingsdiepte: 0,10 m	are	10,00	F	
217750	222111	. 9.1.2.2	<i>Kriebeleggen, 1000 - 5000 m2</i> Eggen. Betreft het kriebeleggen ten behoeve van het onderwerken van compost en/of zand. Bewerking met de kriebeleg 2 keer kruislings uitvoeren. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 1000-5000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Met een niet-aangedreven eg Bewerkingsdiepte: 0,10 m	are	40,00	F	
217760	222111	. 9.1.2.2	<i>Kriebeleggen, > 5000 m2</i> Eggen. Betreft het kriebeleggen ten behoeve van het onderwerken van compost en/of zand. Bewerking met de kriebeleg 2 keer kruislings uitvoeren. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: >5000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Met een niet-aangedreven eg Bewerkingsdiepte: 0,10 m	are	50,00	F	
2178		<u>Cultivateren</u>				
217810	222112	. 9.1.2.9	<i>Cultivateren, diepte tot 15 cm, < 500 m2</i> Cultivateren. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: tot 500 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: tot 0,15 m	are	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
217820	222112	. 9.1.9	<i>Cultivateren, diepte tot 15 cm, 500 - 1000 m2</i> Cultivateren. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 500 - 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: tot 0,15 m	are	10,00	F	
217830	222112	. 9.1.9	<i>Cultivateren, diepte tot 15 cm, 1000 - 5000 m2</i> Cultivateren. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 1000 - 5000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: tot 0,15 m	are	10,00	F	
217840	222112	. 9.1.9	<i>Cultivateren, diepte tot 15 cm, > 5000 m2</i> Cultivateren. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: >5000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: tot 0,15 m	are	10,00	F	
217850	222112	. 9.1.9	<i>Cultivateren, diepte 15 - 30 cm, < 500 m2</i> Cultivateren. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: tot 500 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,15 - 0,30 m	are	10,00	F	
217860	222112	. 9.1.9	<i>Cultivateren, diepte 15 - 30 cm, 500 - 1000 m2</i> Cultivateren. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 500 - 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,15 - 0,30 m	are	10,00	F	
217870	222112	. 9.1.9	<i>Cultivateren, diepte 15 - 30 cm, 1000 - 5000 m2</i> Cultivateren. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 1000 - 5000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,15 - 0,30 m	are	10,00	F	
217880	222112	. 9.1.9	<i>Cultivateren, diepte 15 - 30 cm, > 5000 m2</i> Cultivateren. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: >5000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,15 - 0,30 m	are	10,00	F	
218		Verdichten en profileren				
2180		<u>Verdichten zand</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODENUMMER 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEFVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEFVEELHEID TER INLICHTING
218010	220411	. 1. 1.9.	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond (zand), tot 100 m2 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: Zand Oppervlakken: tot 100 m2 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is maximaal 0,40 m De verdichingsgraad van het materiaal dient minimaal 98 % van de proctordichtheid te bedragen	m2	400,00 F	
218020	220411	. 1. 1.9.	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond (zand), 100 - 500 m2 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: Zand Oppervlakken: 100 - 500 m2 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is maximaal 0,40 m De verdichingsgraad van het materiaal dient minimaal 98 % van de proctordichtheid te bedragen	m2	1.500,00 F	
218030	220411	. 1. 1.9.	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond (zand), 500 - 1000 m2 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: Zand Oppervlakken: 500 - 1000 m2 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is maximaal 0,40 m De verdichingsgraad van het materiaal dient minimaal 98 % van de proctordichtheid te bedragen	m2	3.000,00 F	
218040	220411	. 1. 1.9.	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond (zand), meer dan 1000 m2 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.. Grondsoort: Zand Oppervlakken: meer dan 1000 m2 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is maximaal 0,40 m De verdichingsgraad van het materiaal dient minimaal 98 % van de proctordichtheid te bedragen	m2	4.000,00 F	
2181		.	<u>Verdichten grond</u>			
218110	220413	. 1.9. .	Verdichten grond, < 100 m2 Verdichten grond. Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: grond, bomenzand verrijkt of bomengranulaat Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is maximaal 0,30 m Oppervlakken: <100 m2 Grond per laag van 0.30 m. verdichten. Na verdichting moet de indringingsweerstand per laag liggen tussen 1,2 en 1,5 MPa Grond, die in aanvulling is verwerkt in beplantingsvakken of onder gras op een diepte van minder dan 0,80 m, mag na verdichten een conuswaarde hebben van maximaal 2,0 N/mm².	m2	400,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
218120	220413 <i>Verdichten grond, 100 - 500 m²</i> Verdichten grond. Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: grond, bomenzand verrijkt of bomengranulaat Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is maximaal 0,30 m 1. Oppervlakken: 100 -500 m² . . .9. . Grond per laag van 0.30 m. verdichten. Na verdichting moet de indringingsweerstand per laag liggen tussen 1,2 en 1,5 MPa Grond, die in aanvulling is verwerkt in beplantingsvakken of onder gras op een diepte van minder dan 0,80 m, mag na verdichten een conuswaarde hebben van maximaal 2,0 N/mm².	m2	1.500,00	F
218130	220413 <i>Verdichten grond, 500 - 1000 m²</i> Verdichten grond. Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: grond, bomenzand verrijkt of bomengranulaat Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is maximaal 0,30 m 1. Oppervlakken: 500 - 1000 m² . . .9. . Grond per laag van 0.30 m. verdichten. Na verdichting moet de indringingsweerstand per laag liggen tussen 1,2 en 1,5 MPa Grond, die in aanvulling is verwerkt in beplantingsvakken of onder gras op een diepte van minder dan 0,80 m, mag na verdichten een conuswaarde hebben van maximaal 2,0 N/mm².	m2	3.000,00	F
218140	220413 <i>Verdichten grond, > 1000 m²</i> Verdichten grond. Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: grond, bomenzand verrijkt of bomengranulaat Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is maximaal 0,30 m 1. Oppervlakken: meer dan 1000 m² . . .9. . Grond per laag van 0.30 m. verdichten. Na verdichting moet de indringingsweerstand per laag liggen tussen 1,2 en 1,5 MPa Grond, die in aanvulling is verwerkt in beplantingsvakken of onder gras op een diepte van minder dan 0,80 m, mag na verdichten een conuswaarde hebben van maximaal 2,0 N/mm².	m2	4.000,00	F
2182	 <u>Profileren</u>			
218210	220421 <i>Profileren van oppervlakken, boven de waterlijn, < 500</i> <i>m²</i> Profileren van oppervlakken. Betreft het profileren van bewerkte oppervlakken Situering: volgens de tekening toegevoegd bij de deelopdracht Grondsoort: zand / grond 1. Oppervlakken boven water .1. . . . Oppervlakken: < 500 m² . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
218220	220421	. 1.1.1.	<i>Profileren van oppervlakken, boven de waterlijn, 500 - 1000 m2</i> Profileren van oppervlakken. Betreft het profileren van bewerkte oppervlakken Situering: volgens de tekening toegevoegd bij de deelopdracht Grondsoort: zand / grond Oppervlakken boven water Oppervlakken: 500 - 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	1.000,00	F	
218230	220421	. 1.1.1.	<i>Profileren van oppervlakken, boven de waterlijn, 1000 - 5000 m2</i> Profileren van oppervlakken. Betreft het profileren van bewerkte oppervlakken Situering: volgens de tekening toegevoegd bij de deelopdracht Grondsoort: zand / grond Oppervlakken boven water Oppervlakken: 1000 - 5000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	2.000,00	F	
218240	220421	. 1.1.1.	<i>Profileren van oppervlakken, boven de waterlijn, > 5000 m2</i> Profileren van oppervlakken. Betreft het profileren van bewerkte oppervlakken Situering: volgens de tekening toegevoegd bij de deelopdracht Grondsoort: zand / grond Oppervlakken boven water Oppervlakken: meer dan 5000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	6.000,00	F	
218250	220421	. 2.1.1.	<i>Profileren van oppervlakken, vanaf de waterlijn, < 500 m2</i> Profileren van oppervlakken. Betreft het profileren van bewerkte oppervlakken Situering: volgens de tekening toegevoegd bij de deelopdracht Grondsoort: zand / grond Oppervlakken vanaf de waterlijn tot 2,0 m onder water Oppervlakken: < 500 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	400,00	F	
218260	220421	. 2.1.1.	<i>Profileren van oppervlakken, vanaf de waterlijn, 500 - 1000 m2</i> Profileren van oppervlakken. Betreft het profileren van bewerkte oppervlakken Situering: volgens de tekening toegevoegd bij de deelopdracht Grondsoort: zand / grond Oppervlakken vanaf de waterlijn tot 2,0 m onder water Oppervlakken: 500 - 1000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	1.000,00	F	
218270	220421	. 2.1.1.	<i>Profileren van oppervlakken, vanaf de waterlijn, 1000 - 5000 m2</i> Profileren van oppervlakken. Betreft het profileren van bewerkte oppervlakken Situering: volgens de tekening toegevoegd bij de deelopdracht Grondsoort: zand / grond Oppervlakken vanaf de waterlijn tot 2,0 m onder water Oppervlakken: 1000 - 5000 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	5.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
218280	220421		<p><i>Profileren van oppervlakken, vanaf de waterlijn, > 5000 m2</i></p> <p>Profileren van oppervlakken. Betreft het profileren van bewerkte oppervlakken Situering: volgens de tekening toegevoegd bij de deelopdracht Grondsoort: zand / grond 2. Oppervlakken vanaf de waterlijn tot 2,0 m onder water .1. Oppervlakken: meer dan 5000 m2 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m</p>	m2	10.000,00	F	
219			Drainage				
2191			<u>Drainage samengesteld (hoofddrain)</u>				
219110	240101		<p><i>Grond ontgraven t.b.v. sleuf</i></p> <p>Grond ontgraven t.b.v. sleuf. betreft ontgraven van de sleuf tbv de verzamelleiding van de drainage en de drainputten Situering: volgens de tekening toegevoegd bij de deelopdracht Lengte < 50 m 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Tot onderkant buizen, funderingen en putten . .2. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m . . .1. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,5 m 1. Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren</p>	m	50,00	F	
219120	230112		<p><i>Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage</i></p> <p>Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale drainage. Betreft het aanbrengen van verzamelputten ten behoeve van de drainage. Situering: volgens de tekening toegevoegd bij de deelopdracht. Putdeksels bij oplevering minimaal 10 cm -mv en maximaal 15 cm -mv. Leveren volgens besteksposten 219130 en 219140. 1. Materiaalsoort: PVC 1. Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen</p>	st	4,00	F	
219130	100499		<p><i>Leveren putten, 2 aansluitingen</i></p> <p>Leveren putten, 2 aansluitingen Leveren verzamelputten tbv drainage. Diameter put 315 mm. Verzamelput met 2 aansluitingen voor ø 65 mm drains en 1 aansluiting voor ø 160 mm PVC leiding. Incl. doorspuitvoorziening tbv ø 65 mm drains. Incl. PVC deksel Incl. stalen plaat van 150 x 150 x 10 mm op de deksels. Materiaalsoort: PVC Ten behoeve van bestekspostnr. 219120. Leveren op plaats van verwerking.</p>	st	2,00	F	
				st			2,00 L
				st			2,00 L
				st			2,00 L
219140	100499		<p><i>Leveren putten, 1 aansluitingen</i></p> <p>Leveren putten, 1 aansluitingen Leveren verzamelputten tbv drainage. Diameter put 315 mm. Verzamelput met 1 aansluitingen voor ø 65 mm drains en 1 aansluiting voor ø 160 mm PVC leiding. Incl. doorspuitvoorziening tbv ø 65 mm drains. Incl. PVC deksel Incl. stalen plaat van 150 x 150 x 10 mm op de deksels. Materiaalsoort: PVC Ten behoeve van bestekspostnr. 219120. Leveren op plaats van verwerking.</p>	st	2,00	F	
				st			2,00 L
				st			2,00 L
				st			2,00 L
				st			2,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
219150	252201	. 1. 2.3.1	Aanbrengen PVC-buis Aanbrengen PVC-buis Betreft aanbrengen van afvoerleiding van de drainage. Situering: volgens de tekening toegevoegd bij de deelopdracht. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 4 Leveren volgens bestekspostnr. 219160 Nominale middellijn 160 mm Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m	50,00 F	
219160	252299	. .	Leveren kunststof buis Leveren kunststof buis Materiaal: PVC Stijfheidsklasse: SN4 Verbindingen t.b.v. vrije verwalriool d.m.v. rubbermanchet Ten behoeve van bestekspostnr. 219150	m m	50,00 F	50,00 L
219170	240121 2.1.1.	Aanvullen sleuf Aanvullen sleuf. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,6 m Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven De aanvulling verdichten	m	50,00 F	
2192		<u>Drainage enkelvoudige (subdrain)</u>			
219210	230101	. 2. 4. 1. 1.	Grond ontgraven uit sleuven voor horizontale drainage. Grond ontgraven uit sleuven voor horizontale drainage. Situering: volgens de tekening toegevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: teelaarde Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 0,60 m Breedte sleuf 0,30 m Gemiddelde lengte per drain 20 m Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m	50,00 F	
219220	230111	. 1. 3. 2.1	Aanbrengen drains voor horizontale drainage. Aanbrengen drains voor horizontale drainage. Situering: volgens de tekening toegevoegd bij de deelopdracht. PVC-buizen geribbel en geperforeerd Uitwendige diameter 65 mm Omhuuld met polypropreenvezels met O90 450 µm	m m	50,00 F	50,00 L
219230	230121 2. 9. 2.9	Aanvullen sleuven voor horizontale drainage. Aanvullen sleuven voor horizontale drainage. Drainagezand geleverd volgens bestekspostnr. 216050 Aanvullen met draineerzand Aanvullen tot ca. 12 cm onder maaiveld (voor verdichten) volgens theoretisch profiel van verwerking. Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij oplevering 0,60 m Drainagesleuf verdichten en afwerken volgens bestekspostnr.	m	50,00 F	
219240	220413	. 1. 9.	Verdichten drainzand Verdichten grond. Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: drainzand Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is maximaal 0,30 m Oppervlakken: 1:3 en flauwer Grond per laag van 0.30 m. verdichten. Na verdichting moet de indringingsweerstand per laag liggen tussen 1,2 en 1,5 MPa	m2	30,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6								
219250	240121	Aanvullen sleuf	m	50,00	F
		Aanvullen sleuf.			
		2.	Aanvullingshoogte gemiddeld 0,15 m			
		.1.	Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven			
	9 Overtollige grond uitspreiden over aangrenzend groenvak.			
219260	230132	Doorsteken drains van horizontale drainage.	m	50,00	F
		Doorsteken drains van horizontale drainage.			
		Betreft controle van de aangebrachte drainage na het aanbrengen en verdichten van het drainagezand volgens bestekspostnr. 219230 en 219240			
		.3.	Uitwendige diameter drains 65 mm			
	2.	Betreft samengestelde drainage			
	1.	Diepte bovenkant doorspuitzoorziening t.o.v. maaiveld: tot 0,20 m			
	1	Plaats doorspuitzoorziening: in drainage put			
219270	252199	Aanbrengen uitstroombak	st	4,00	F
		Aanbrengen uitstroombak			
		Uitstroombak van beton wordt ter beschikking gesteld.			
		Vervoeren volgens bestekspostnr. 419			
		Uitstroombak aanbrengen op 2 jukken van hout.			
		Hout geleverd volgens bestekspostnr. 316			
		Houten palen, 4 st per uitstroombak; lengte 2,0 m en 2 gordingen per bak.			
		Incl. bevestigingsmateriaal			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3			Oevers			
30			Waterkant			
3010			<u>Verwijderen oeervervegetatie</u>			
301010	221101		<i>Opschonen watergang</i> Opschonen watergang. Betreft het verwijderen van oeervervegetatie. Situering volgens de tekening toegevoegd bij de deelopdracht 1. Hoeveelheid tot 1 m3/m .1. Verlagen waterstand niet toegestaan .4 Vrijgekomen materiaal laden in middel van vervoer en vervoeren volgens bestekspostnr(s) 3019	m	100,00	F
3019			<u>Vervoeren vrijgekomen materialen</u>			
302010	510199		<i>Vervoeren groenafval</i> Vervoeren groenafval Betreft grond en groenafval vrijgekomen bij de bestekspostnr. 3010 Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar inrichting	ton	20,00	F
31			Beschoeiingen			
311			Verwijderen beschoeiingen werken vanaf het water			
3111			<u>Verwijderen palissade</u>			
311110	527121		<i>Verwijderen palissade, 0-50 st</i> Verwijderen palen. Betreft: verwijderen palen van beschoeiing van aaneengesloten palenrij (0-50 stuks) Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 2. Perkoenpalen aaneengesloten inclusief doek exclusief doorvoer, tot 15 cm drs, lengte tot 4 meter .1. Voor ca. 80-90 % onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. -2,15 m .1. Verlagen waterstand niet toegestaan .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 317	st	250,00	F
311120	527121		<i>Verwijderen palissade, 51-100 st</i> Verwijderen palen. Betreft: verwijderen palen van beschoeiing van aaneengesloten palenrij (51-100 stuks) Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 2. Perkoenpalen aaneengesloten inclusief doek en exclusief doorvoer, tot 15 cm drs, lengte tot 4 meter .1. Voor ca. 80-90 % onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. -2,15 m .1. Verlagen waterstand niet toegestaan .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 317	st	750,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5 : 6				
311130	527121	Verwijderen pallisade, > 101 st	st	1.500,00	F
		Verwijderen palen.			
		Betreft: verwijderen palen van beschoeiing van			
		aaneengesloten palenrij (> 101 stuks)			
		Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		2.	Perkoenpalen aaneengesloten inclusief doek en			
		exclusief doorvoer, tot 15 cm drs, lengte tot 4 meter			
		.	.	1.	.	.	Voor ca. 80-90 % onder water, gerekend met een			
		waterstand van N.A.P. -2,15 m			
		.	.	.	1.	.	Verlagen waterstand niet toegestaan			
		.	.	.	9	.	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 317			
					
3114		<u>Weg drukken bestaande beschoeiing.</u>			
					
311410	522199	<i>Weg drukken bestaande beschoeiing, tot 25 m</i>	m	255,00	F
		Weg drukken bestaande beschoeiing			
		Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		Betreft: planken + palen			
		Lengte per onderdeel tot 25 m (breedte)			
		Materiaal: Hout			
		In de grond drukken tot aan waterlijn			
		Werken vanaf het water			
					
311420	522199	<i>Weg drukken bestaande beschoeiing, 25 -50 m</i>	m	255,00	F
		Weg drukken bestaande beschoeiing			
		Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		Betreft: planken + palen			
		Lengte per onderdeel 25-50 m (breedte)			
		Materiaal: Hout			
		In de grond drukken tot aan waterlijn			
		Werken vanaf het water			
					
311430	522199	<i>Weg drukken bestaande beschoeiing, > 50 m</i>	m	255,00	F
		Weg drukken bestaande beschoeiing > 50 m			
		Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		Betreft: planken + palen			
		Lengte per onderdeel >50 m (breedte)			
		Materiaal: Hout			
		In de grond drukken tot aan waterlijn			
		Werken vanaf het water			
					
312		Verwijderen beschoeiingen werken vanaf de kant			
					
3121		<u>Verwijderen palissade</u>			
					
312110	527121	<i>Verwijderen pallisade, 0-50 st</i>	st	250,00	F
		Verwijderen palen.			
		Betreft: verwijderen palen van beschoeiing van			
		aaneengesloten palenrij (0-50 stuks)			
		Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		2.	Perkoenpalen ,aaneengesloten inclusief doek en			
		exclusief doorvoer, tot 15 cm, lengte tot 4 meter			
		.	.	1.	.	.	Voor ca. 80-90 % onder water, gerekend met een			
		waterstand van N.A.P. -2,15 m			
		.	.	.	1.	.	Verlagen waterstand niet toegestaan			
		.	.	.	1	.	Vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		bestekspostnr(s). 317			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6					
312120	527121	.	.	<i>Verwijderen pallisade, 51-100 st</i>	st	750,00	F	
		.	.	Verwijderen palen.				
		.	.	Betreft: verwijderen palen van beschoeiing van				
		.	.	aaneengesloten palenrij (51-100 stuks)				
		.	.	Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de				
		.	.	deelopdracht.				
		2.	.	Perkoenpalen ,aaneengesloten inclusief doek en				
		.	.	exclusief doorvoer, tot 15 cm, lengte tot 4 meter				
		.	1.	Voor ca. 80-90 % onder water, gerekend met een				
		.	.	waterstand van N.A.P. -2,15 m				
		.	1.	Verlagen waterstand niet toegestaan				
		.	1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		.	.	bestekspostnr(s). 317				
312130	527121	.	.	<i>Verwijderen pallisade, > 100 st</i>	st	1.500,00	F	
		.	.	Verwijderen palen.				
		.	.	Betreft: verwijderen palen van beschoeiing van				
		.	.	aaneengesloten palenrij (> 101 stuks)				
		.	.	Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de				
		.	.	deelopdracht.				
		2.	.	Perkoenpalen ,aaneengesloten inclusief doek en				
		.	.	exclusief doorvoer, tot 15 cm, lengte tot 4 meter				
		.	1.	Voor ca. 80-90 % onder water, gerekend met een				
		.	.	waterstand van N.A.P. -2,15 m				
		.	1.	Verlagen waterstand niet toegestaan				
		.	1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		.	.	bestekspostnr(s). 317				
3124		.	.	<u>Weg drukken bestaande beschoeiing</u>				
312410	522199	.	.	<i>Weg drukken bestaande beschoeiing, tot 25 m</i>	m	255,00	F	
		.	.	Weg drukken bestaande beschoeiing tot 25 m				
		.	.	Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de				
		.	.	deelopdracht.				
		.	.	Betreft: planken + palen				
		.	.	Lengte per onderdeel tot 25 m (breedte)				
		.	.	Materiaal: Hout				
		.	.	In de grond drukken tot aan waterlijn				
		.	.	Werken vanaf het water				
312420	522199	.	.	<i>Weg drukken bestaande beschoeiing, 25 -50 m</i>	m	255,00	F	
		.	.	Weg drukken bestaande beschoeiing				
		.	.	Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de				
		.	.	deelopdracht.				
		.	.	Betreft: planken + palen				
		.	.	Lengte per onderdeel 25-500 m (breedte)				
		.	.	Materiaal: Hout				
		.	.	In de grond drukken tot aan waterlijn				
		.	.	Werken vanaf het water				
312430	522199	.	.	<i>Weg drukken bestaande beschoeiing, > 50 m</i>	m	255,00	F	
		.	.	Weg drukken bestaande beschoeiing > 50 m				
		.	.	Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de				
		.	.	deelopdracht.				
		.	.	Betreft: planken + palen				
		.	.	Lengte per onderdeel >50 m (breedte)				
		.	.	Materiaal: Hout				
		.	.	In de grond drukken tot aan waterlijn				
		.	.	Werken vanaf het water				
313		.	.	Aanbrengen beschoeiingen, werken vanaf het water				
3131		.	.	<u>Grond ontgraven</u>				
		.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
313110	220101	. 2. 1. 1. 1. 3.9	<i>Grond ontgraven uit oever, < 10 m3, klei/veen</i> Grond ontgraven uit oever < 10 m3, klei/veen Betreft grond ontgraven achter aan te brengen beschoeiing. Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: veen/klei, doorwortelde grond. Hoeveelheid <10 m3 Grondsoorten gescheiden ontgraven en apart naast het werk in een rug opslaan Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m Grond tijdelijk opslaan op de locatie.	m3	100,00	F
313120	220101	. 2. 1. 1. 1. 3.9	<i>Grond ontgraven uit oever, 10 tot 50 m3, klei/veen</i> Grond ontgraven uit oever 10 tot 50 m3, klei/veen Betreft grond ontgraven achter aan te brengen beschoeiing. Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: veen/klei, doorwortelde grond. Hoeveelheid 10-50 m3. Grondsoorten gescheiden ontgraven en apart naast het werk in een rug opslaan Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m Grond tijdelijk opslaan op de locatie.	m3	100,00	F
313130	220101	. 2. 1. 1. 1. 3.9	<i>Grond ontgraven uit oever, > 50 m3, klei/veen</i> Grond ontgraven uit oever > 50 m3, klei/veen Betreft grond ontgraven achter aan te brengen beschoeiing. Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: veen/klei, doorwortelde grond. Hoeveelheid >50 m3 Grondsoorten gescheiden ontgraven en apart naast het werk in een rug opslaan Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m Grond tijdelijk opslaan op de locatie.	m3	100,00	F
313140	220101	. 2. 1. 1. 1. 3.9	<i>Grond ontgraven uit oever, < 10 m3, teelaarde</i> Grond ontgraven uit oever 0 tot 10 m3, teelaarde Betreft grond ontgraven achter aan te brengen beschoeiing. Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: veen/klei, doorwortelde grond. Hoeveelheid <10 m3 Grondsoorten gescheiden ontgraven en apart naast het werk in een rug opslaan Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m Grond tijdelijk opslaan op de locatie.	m3	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFINIE CODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
313150	220101	. 2.1.1.1.3.9	Grond ontgraven uit oever, 10 tot 50 m3, teelaarde Grond ontgraven uit oever 10 tot 50 m3, teelaarde Betreft grond ontgraven achter aan te brengen beschoeiing. Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: veen/klei, doorwortelde grond Hoeveelheid 10-50 m3. Grondsoorten gescheiden ontgraven en apart naast het werk in een rug opslaan Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m Grond tijdelijk opslaan op de locatie.	m3	100,00	F		
313160	220101	. 2.1.1.1.3.9	Grond ontgraven uit oever, > 50 m3, teelaarde Grond ontgraven uit oever > 50 m3, teelaarde Betreft grond ontgraven achter aan te brengen beschoeiing. Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: veen/klei, doorwortelde grond. Hoeveelheid >50 m3 Grondsoorten gescheiden ontgraven en apart naast het werk in een rug opslaan Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m Grond tijdelijk opslaan op de locatie.	m3	100,00	F		
3132		Aanbrengen palen < 2,0 meter					
313210	522101	. 9. .2.1.1.	Aanbrengen houten perkoenpaal Ø 10-12 cm, <50 st Aanbrengen palen. Betreft het aanbrengen van perkoenpalen, aaneengesloten palenrij ten behoeve van de beschoeiingen (0-50 stuks) Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Materiaal geleverd volgens bestekpost 316 Grondslag: Veen en klei Perkoenpalen hout, 10-12 cm diameter kastanje, duurzaamheidsklasse 2 gepunt en gekruind Lengte 2,0 meter Richting paal: 20 : 1 Spuiten is niet toegestaan Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte gemiddeld 1,20 m	st	100,00	F		
313220	522101	. 9. .2.1.1.	Aanbrengen houten perkoenpaal Ø 10-12 cm, 50-100 st Aanbrengen palen. Betreft het aanbrengen van perkoenpalen, aaneengesloten palenrij ten behoeve van de beschoeiingen (50-100 stuks) Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Materiaal geleverd volgens bestekpost 316 Grondslag: Veen en klei Perkoenpalen hout, 10-12 cm diameter kastanje, duurzaamheidsklasse 2 gepunt en gekruind Lengte 2,0 meter Richting paal: 20 : 1 Spuiten is niet toegestaan Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte gemiddeld 1,20 m	st	500,00	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
313230	522101	Aanbrengen houten perkoenpaal Ø 10-12 cm, >100 st	st	1.500,00	F
		Aanbrengen palen.			
		Betreft het aanbrengen van perkoenpalen,			
		aaneengesloten palenrij ten behoeve van de			
		beschoeiingen (> 100 stuks)			
		Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		Materiaal geleverd volgens bestekpost 316			
		Grondslag: Veen en klei			
		9.	Perkoenpalen hout, 10-12 cm diameter			
		kastanje, duurzaamheidsklasse 2			
		gepunt en gekruind			
		Lengte 2,0 meter			
		.2.	Richting paal: 20 : 1			
		.	1.	Spuiten is niet toegestaan			
		.	.	1.	.	.	.	Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte			
		gemiddeld 1,20 m			
					
3133		Aanbrengen palen lengte 2,0 tot 4,0 meter			
					
313310	522101	Aanbrengen houten perkoenpaal Ø 10-12 cm, <50 st	st	100,00	F
		Aanbrengen palen.			
		Betreft het aanbrengen van perkoenpalen,			
		aaneengesloten palenrij ten behoeve van de			
		beschoeiingen (0-50 stuks)			
		Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		Materiaal geleverd volgens bestekpost 316			
		Grondslag: Veen en klei			
		9.	Perkoenpalen hout, 10-12 cm diameter			
		kastanje, duurzaamheidsklasse 2			
		gepunt en gekruind			
		Lengte 2,0 tot 4,0 meter			
		.2.	Richting paal: 20 : 1			
		.	1.	Spuiten is niet toegestaan			
		.	.	1.	.	.	.	Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte			
		gemiddeld 2,5 m			
					
313320	522101	Aanbrengen houten perkoenpaal Ø 10-12 cm, 50-100 st	st	500,00	F
		Aanbrengen palen.			
		Betreft het aanbrengen van perkoenpalen,			
		aaneengesloten palenrij ten behoeve van de			
		beschoeiingen (50-100 stuks)			
		Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		Materiaal geleverd volgens bestekpost 316			
		Grondslag: Veen en klei			
		9.	Perkoenpalen hout, 10-12 cm diameter			
		kastanje, duurzaamheidsklasse 2			
		gepunt en gekruind			
		Lengte 2,0 tot 4,0 meter			
		.2.	Richting paal: 20 : 1			
		.	1.	Spuiten is niet toegestaan			
		.	.	1.	.	.	.	Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte			
		gemiddeld 2,5 m			
					

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
313610	522199	<i>Aanbrengen geotextiel, <25 m2</i> Aanbrengen geotextiel (0 - 25 m2). Betreft: het aanbrengen van een geotextiel om een grondlichte aansluiting te maken, aanbrengen achter pallisade/beschoeiing. De onderste flap dient horizontaal richting landzijde ingegraven te worden. De overlap van aansluitend doek bedraagt minimaal 0,50 m. Doek mag niet aan de bovenzijde van de beschoeiing uitsteken. Hoeveelheid 0-25 m2 Bevestigingsmiddelen dienen te worden meegenomen in de prijs.	m2	50,00	F	
313620	522199	<i>Aanbrengen geotextiel, 25 - 100 m2</i> Aanbrengen geotextiel (26 - 100 m2). Betreft: het aanbrengen van een geotextiel om een grondlichte aansluiting te maken, aanbrengen achter pallisade/beschoeiing. De onderste flap dient horizontaal richting landzijde ingegraven te worden. De overlap van aansluitend doek bedraagt minimaal 0,50 m. Doek mag niet aan de bovenzijde van de beschoeiing uitsteken. Hoeveelheid 25-100 m2 Bevestigingsmiddelen dienen te worden meegenomen in de prijs.	m2	125,00	F	
313630	522199	<i>Aanbrengen geotextiel, > 100 m2</i> Aanbrengen geotextiel (> 100 m2). Betreft: het aanbrengen van een geotextiel om een grondlichte aansluiting te maken, aanbrengen achter pallisade/beschoeiing. De onderste flap dient horizontaal richting landzijde ingegraven te worden. De overlap van aansluitend doek bedraagt minimaal 0,50 m. Doek mag niet aan de bovenzijde van de beschoeiing uitsteken. Hoeveelheid > 100 m2 Bevestigingsmiddelen dienen te worden meegenomen in de prijs.	m2	175,00	F	
3137		<u>Grond verwerken in talud</u>				
313710	220301	<i>Grond verwerken in talud, < 10 m3, klei/veen</i> Grond verwerken in talud < 10 m3, klei/veen Betreft het aanvullen en afwerken van het talud achter de aangebrachte beschoeiing. Grondsoort: veen of klei vrijgekomen bij bestekpostnr(s) 313110 , 313120 , 313130 Hoeveelheid <10 m3	m3	100,00	F	
		2.	Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte0,30 m				
		.3.	Breedte bovenzijde van 0,50 tot 1,00 m				
		. .1. . . .	Taluds 1 : 1 tot talud 1 : 4				
		. . .1. . .	Toegepaste positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
	9	Terugbrengen in oude situatie	m3			100,00 T

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
313720	220301	. .	Grond verwerken in talud, 10 - 50 m3, klei/veen	m3	100,00	F	
			Grond verwerken in talud 10 - 50 m3, klei/veen				
			Betreft het aanvullen en afwerken van het talud het talud				
			achter de aangebrachte beschoeiing.				
			Grondsoort: veen of klei	m3			100,00 T
			vrijgekomen bij bestekpostnr(s) 313110 , 313120 ,				
			313130				
			Hoeveelheid 10-50 m3				
			2. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte0,30 m				
			.3. Breedte bovenzijde van 0,50 tot 1,00 m				
313730	220301	. .	Grond verwerken in talud, > 50 m3, klei/veen	m3	100,00	F	
			Grond verwerken in talud > 50 m3, klei/veen				
			Betreft het aanvullen en afwerken van het talud achter de				
			aangebrachte beschoeiing.				
			Grondsoort: veen of klei	m3			100,00 T
			vrijgekomen bij bestekpostnr(s) 313110 , 313120 ,				
			313130				
			Hoeveelheid >50 m3				
			2. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte0,30 m				
			.3. Breedte bovenzijde van 0,50 tot 1,00 m				
313740	220301	. .	Grond verwerken in talud, < 10 m3, teelaarde	m3	100,00	F	
			Grond verwerken in talud < 10 m3, teelaarde				
			Betreft het aanvullen en afwerken van het talud achter de				
			aangebrachte beschoeiing.				
			Grondsoort: teelaarde,	m3			100,00 T
			vrijgekomen bij bestekpostnr(s) 313140 , 313150 ,				
			313160				
			Hoeveelheid <10 m3				
			2. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte0,20 m				
			.3. Breedte bovenzijde van 0,50 tot 1,00 m				
313750	220301	. .	Grond verwerken in talud, 10-50 m3, teelaarde	m3	100,00	F	
			Grond verwerken in talud 10-50 m3, teelaarde				
			Betreft het aanvullen en afwerken van het talud achter de				
			aangebrachte beschoeiing.				
			Grondsoort: teelaarde	m3			100,00 T
			vrijgekomen bij bestekpostnr(s) 313140 , 313150 ,				
			313160				
			Hoeveelheid 10-50 m3				
			2. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte0,20 m				
			.3. Breedte bovenzijde van 0,50 tot 1,00 m				
313760	220301	. .	Grond verwerken in talud, > 50 m3, teelaarde	m3	100,00	F	
			Grond verwerken in talud > 50 m3, teelaarde				
			Betreft het aanvullen en afwerken van het talud achter de				
			aangebrachte beschoeiing.				
			Grondsoort: teelaarde,	m3			100,00 T
			vrijgekomen bij bestekpostnr(s) 313140 , 313150 ,				
			313160				
			Hoeveelheid >50 m3				
			2. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte0,20 m				
			.3. Breedte bovenzijde van 0,50 tot 1,00 m				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
314			Aanbrengen beschoeiingen vanaf de kant			
3141			<u>Grond ontgraven</u>			
314110	220101		<i>Grond ontgraven uit oever, < 10 m3, klei/veen</i> Grond ontgraven uit oever 0 tot 10 m3, klei/veen Betreft grond ontgraven achter aan te brengen beschoeiing. Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: veen/klei, doorwortelde grond. Hoeveelheid <10 m3 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven en apart naast het werk in een rug opslaan .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m .1. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m .1. Taluds 1 : 1 .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m .9 Grond tijdelijk opslaan op de locatie.	m3	100,00	F
314120	220101		<i>Grond ontgraven uit oever, 10 tot 50 m3, klei/veen</i> Grond ontgraven uit oever 10 tot 50 m3, klei/veen Betreft grond ontgraven achter aan te brengen beschoeiing. Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: veen/klei, doorwortelde grond. Hoeveelheid 10-50 m3 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven en apart naast het werk in een rug opslaan .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m .1. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m .1. Taluds 1 : 1 .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m .9 Grond tijdelijk opslaan op de locatie.	m3	100,00	F
314130	220101		<i>Grond ontgraven uit oever, > 50 m3, klei/veen</i> Grond ontgraven uit oever > 51 m3, klei/veen Betreft grond ontgraven achter aan te brengen beschoeiing. Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: veen/klei, doorwortelde grond. Hoeveelheid >50 m3 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven en apart naast het werk in een rug opslaan .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m .1. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m .1. Taluds 1 : 1 .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m .9 Grond tijdelijk opslaan op de locatie.	m3	100,00	F
314140	220101		<i>Grond ontgraven uit oever, <10 m3, teelaarde</i> Grond ontgraven uit oever 0 tot 10 m3, teelaarde Betreft grond ontgraven achter aan te brengen beschoeiing. Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: veen/klei, doorwortelde grond. Hoeveelheid <10 m3 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven en apart naast het werk in een rug opslaan .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m .1. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m .1. Taluds 1 : 1 .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m .9 Grond tijdelijk opslaan op de locatie.	m3	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFINIE CODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
314150	220101	. 2.1.1.1.3.9	Grond ontgraven uit oever, 10 tot 50 m3, teelaarde Grond ontgraven uit oever 10 tot 50 m3, teelaarde Betreft grond ontgraven achter aan te brengen beschoeiing. Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: veen/klei, doorwortelde grond. Hoeveelheid 10-50 m3 Grondsoorten gescheiden ontgraven en apart naast het werk in een rug opslaan Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m Grond tijdelijk opslaan op de locatie.	m3	100,00	F		
314160	220101	. 2.1.1.1.3.9	Grond ontgraven uit oever, > 50 m3, teelaarde Grond ontgraven uit oever > 50 m3, teelaarde Betreft grond ontgraven achter aan te brengen beschoeiing. Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grondsoort: veen/klei, doorwortelde grond. Hoeveelheid >50 m3 Grondsoorten gescheiden ontgraven en apart naast het werk in een rug opslaan Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m Grond tijdelijk opslaan op de locatie.	m3	100,00	F		
3142		Aanbrengen palen 2,0 m					
314210	522101	. 9. .2.1.1.	Aanbrengen houten perkoenpaal Ø 10-12 cm, < 50 st Aanbrengen palen. Betreft het aanbrengen van perkoenpalen, aaneengesloten palenrij ten behoeve van de beschoeiingen (0-50 stuks) Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Materiaal geleverd volgens bestekpost 316 Grondslag: Veen en klei Perkoenpalen hout, 10-12 cm diameter kastanje, duurzaamheidsklasse 2 gepunt en gekruind Lengte 2,0 meter Richting paal: 20 : 1 Spuiten is niet toegestaan Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte gemiddeld 1,20 m	st	100,00	F		
314220	522101	. 9. .2.1.1.	Aanbrengen houten perkoenpaal Ø 10-12 cm, 50-100 st Aanbrengen palen. Betreft het aanbrengen van perkoenpalen, aaneengesloten palenrij ten behoeve van de beschoeiingen (50-100 stuks) Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Materiaal geleverd volgens bestekpost 316 Grondslag: Veen en klei Perkoenpalen hout, 10-12 cm diameter kastanje, duurzaamheidsklasse 2 gepunt en gekruind Lengte 2,0 meter Richting paal: 20 : 1 Spuiten is niet toegestaan Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte gemiddeld 1,20 m	st	500,00	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4				
314230	522101	Aanbrengen houten perkoenpaal Ø 10-12 cm, >100 st	st	1.500,00	F
		Aanbrengen palen.			
		Betreft het aanbrengen van perkoenpalen,			
		aaneengesloten palenrij ten behoeve van de			
		beschoeiingen (> 100 stuks)			
		Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		Materiaal geleverd volgens bestekpost 316			
		Grondslag: Veen en klei			
		9.	.	.	.	Perkoenpalen hout, 10-12 cm diameter			
		kastanje, duurzaamheidsklasse 2			
		gepunt en gekruind			
		Lengte 2,0 meter			
		.2.	.	.	.	Richting paal: 20 : 1			
		.	.1.	.	.	Spuiten is niet toegestaan			
		.	.	.1.	.	Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte			
		gemiddeld 1,20 m			
					
3143		Aanbrengen palen lengte 2,0 tot 4 meter			
					
314310	522101	Aanbrengen houten perkoenpaal Ø 10-12 cm, 0-50 st	st	100,00	F
		Aanbrengen palen.			
		Betreft het aanbrengen van perkoenpalen,			
		aaneengesloten palenrij ten behoeve van de			
		beschoeiingen (0-50 stuks)			
		Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		Materiaal geleverd volgens bestekpost 316			
		Grondslag: Veen en klei			
		9.	.	.	.	Perkoenpalen hout, 10-12 cm diameter			
		kastanje, duurzaamheidsklasse 2			
		gepunt en gekruind			
		Lengte 2,0 tot 4,0 meter			
		.2.	.	.	.	Richting paal: 20 : 1			
		.	.1.	.	.	Spuiten is niet toegestaan			
		.	.	.1.	.	Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte			
		gemiddeld 2,5 m			
					
314320	522101	Aanbrengen houten perkoenpaal Ø 10-12 cm, 50-100 st	st	500,00	F
		Aanbrengen palen.			
		Betreft het aanbrengen van perkoenpalen,			
		aaneengesloten palenrij ten behoeve van de			
		beschoeiingen (50-100 stuks)			
		Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		Materiaal geleverd volgens bestekpost 316			
		Grondslag: Veen en klei			
		9.	.	.	.	Perkoenpalen hout, 10-12 cm diameter			
		kastanje, duurzaamheidsklasse 2			
		gepunt en gekruind			
		Lengte 2,0 tot 4,0 meter			
		.2.	.	.	.	Richting paal: 20 : 1			
		.	.1.	.	.	Spuiten is niet toegestaan			
		.	.	.1.	.	Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte			
		gemiddeld 2,5 m			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
314330	522101	. 9. .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
314610	522199	.	<i>Aanbrengen geotextiel, < 25 m2</i> Aanbrengen geotextiel (0 - 25 m2). Betreft: het aanbrengen van een geotextiel om een grondlichte aansluiting te maken, aanbrengen achter pallisade/beschoeiing. De onderste flap dient horizontaal richting landzijde ingegraven te worden. De overlap van aansluitend doek bedraagt minimaal 0,50 m. Doek mag niet aan de bovenzijde van de beschoeiing uitsteken. Hoeveelheid 0-25 m2 Materiaal geleverd volgens bestekspost 316 Bevestigingsmiddelen dienen te worden meegenomen in de prijs.	m2	50,00	F
314620	522199	.	<i>Aanbrengen geotextiel, 25 - 100 m2</i> Aanbrengen geotextiel (26 - 100 m2). Betreft: het aanbrengen van een geotextiel om een grondlichte aansluiting te maken, aanbrengen achter pallisade/beschoeiing. De onderste flap dient horizontaal richting landzijde ingegraven te worden. De overlap van aansluitend doek bedraagt minimaal 0,50 m. Doek mag niet aan de bovenzijde van de beschoeiing uitsteken. Hoeveelheid 26-100 m2 Materiaal geleverd volgens bestekspost 316 Bevestigingsmiddelen dienen te worden meegenomen in de prijs.	m2	125,00	F
314630	522199	.	<i>Aanbrengen geotextiel, > 100 m2</i> Aanbrengen geotextiel (> 100 m2). Betreft: het aanbrengen van een geotextiel om een grondlichte aansluiting te maken, aanbrengen achter pallisade/beschoeiing. De onderste flap dient horizontaal richting landzijde ingegraven te worden. De overlap van aansluitend doek bedraagt minimaal 0,50 m. Doek mag niet aan de bovenzijde van de beschoeiing uitsteken. Hoeveelheid > 100 m2 Materiaal geleverd volgens bestekspost 316 Bevestigingsmiddelen dienen te worden meegenomen in de prijs.	m2	175,00	F
3147		.	<u>Grond verwerken in talud</u>			
314710	220301	.	<i>Grond verwerken in talud, < 10 m3, klei/veen</i> Grond verwerken in talud < 10 m3, klei/veen Betreft het aanvullen en afwerken van het talud achter de aangebrachte beschoeiing. Grondsoort: veen of klei vrijgekomen bij bestekpostnr(s) 314110 , 314120 , 314130 Hoeveelheid <10 m3	m3	100,00	F
		2.	Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte0,30 m			
		.3.	Breedte bovenzijde van 0,50 tot 1,00 m			
		.1.	Taluds 1 : 1 tot talud 1 : 4			
		.1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		.9	Terugbrengen in oude situatie			
		.		m3		100,00 T

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
314720	220301	. 2. 3. 1. 1. 9	Grond verwerken in talud, 10 - 50 m3, klei/veen Grond verwerken in talud 10 - 50 m3, klei/veen Betreft het aanvullen en afwerken van het talud het talud achter de aangebrachte beschoeiing. Grondsoort: veen of klei vrijgekomen bij bestekpostnr(s) 314110 , 314120 , 314130 Hoeveelheid 10-50 m3 Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte0,30 m Breedte bovenzijde van 0,50 tot 1,00 m Taluds 1 : 1 tot talud 1 : 4 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Terugbrengen in oude situatie	m3 <			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
315			Aanbrengen onderwaterbeschoeiing			
3151			<u>Grond ontgraven veen/klei</u>			
315110	220101		<p><i>Grond ontgraven uit oever, < 10 m3</i></p> <p>Grond ontgraven uit oever 0 tot 10 m3.</p> <p>Betreft grond ontgraven achter aan te brengen onder water beschoeiing.</p> <p>Grondsoort: veen/klei, doorwortelde grond.</p> <p>Hoeveelheid <10 m3</p> <p>2. Grondsoorten gescheiden ontgraven en apart naast het werk in een rug opslaan</p> <p>.1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m</p> <p>.1. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m</p> <p>.1. Taluds 1 : 1</p> <p>.3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m</p> <p>.9 Grond tijdelijk opslaan op de locatie.</p>	m3	100,00	F
315120	220101		<p><i>Grond ontgraven uit oever, 10 tot 50 m3</i></p> <p>Grond ontgraven uit oever 10 tot 50 m3.</p> <p>Betreft grond ontgraven achter aan te brengen onder water beschoeiing.</p> <p>Grondsoort: veen/klei, doorwortelde grond.</p> <p>Hoeveelheid 10-50 m3</p> <p>2. Grondsoorten gescheiden ontgraven en apart naast het werk in een rug opslaan</p> <p>.1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m</p> <p>.1. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m</p> <p>.1. Taluds 1 : 1</p> <p>.3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m</p> <p>.9 Grond tijdelijk opslaan op de locatie.</p>	m3	100,00	F
315130	220101		<p><i>Grond ontgraven uit oever, > 50 m3</i></p> <p>Grond ontgraven uit oever > 50 m3.</p> <p>Betreft grond ontgraven achter aan te brengen onder water beschoeiing.</p> <p>Grondsoort: veen/klei, doorwortelde grond.</p> <p>Hoeveelheid >50 m3</p> <p>2. Grondsoorten gescheiden ontgraven en apart naast het werk in een rug opslaan</p> <p>.1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m</p> <p>.1. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m</p> <p>.1. Taluds 1 : 1</p> <p>.3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m</p> <p>.9 Grond tijdelijk opslaan op de locatie.</p>	m3	100,00	F
3152			<u>Aanbrengen palen beschoeiing</u>			
315210	522101		<p><i>Aanbrengen houten palen, tot 8 x 8 cm, <50 st</i></p> <p>Aanbrengen palen.</p> <p>Betreft het aanbrengen van houten palen ten behoeve van de onder water beschoeiing</p> <p>Materiaal geleverd volgens bestekpost: 316</p> <p>Hoeveelheid <50 st</p> <p>Grondslag: Veen en klei</p> <p>9. Palen van hout: vierkant tot 8 x 8 cm, gepunt hardhout, duurzaamheidsklasse 1</p> <p>Lengte < 3,00 meter</p> <p>Afstand palen h.o.h 50 cm</p> <p>.2. Richting paal: 10 : 1</p> <p>.1. Spuiten is niet toegestaan</p> <p>.1. Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte gemiddeld 2,00 m</p>	st	100,00	F

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
315410	522199	.	Aanbrengen geotextiel, <25 m2 . Aanbrengen geotextiel (0 - 25 m2). . Betreft: het aanbrengen van een geotextiel om een . gronddichte aansluiting te maken, aanbrengen achter . beschoeiing. . De onderste flap dient horizontaal richting landzijde . ingegraven te worden. De overlap van aansluitend doek . bedraagt minimaal 0,50 m. . Doek mag niet aan de bovenzijde van de beschoeiing . uitsteken. . Hoeveelheid 0-25 m2 . Materiaal geleverd volgens bestekspost 316 . Bevestigingsmiddelen dienen te worden meegenomen . in de prijs.	m2	50,00	F
315420	522199	.	Aanbrengen geotextiel, 25 - 100 m2 . Aanbrengen geotextiel (26 - 100 m2). . Betreft: het aanbrengen van een geotextiel om een . gronddichte aansluiting te maken, aanbrengen achter . beschoeiing. . De onderste flap dient horizontaal richting landzijde . ingegraven te worden. De overlap van aansluitend doek . bedraagt minimaal 0,50 m. . Doek mag niet aan de bovenzijde van de beschoeiing . uitsteken. . Hoeveelheid 0-25 m2 . Materiaal geleverd volgens bestekspost 316 . Bevestigingsmiddelen dienen te worden meegenomen . in de prijs.	m2	50,00	F
315430	522199	.	Aanbrengen geotextiel, >100 m2 . Aanbrengen geotextiel (>100 m2). . Betreft: het aanbrengen van een geotextiel om een . gronddichte aansluiting te maken, aanbrengen achter . beschoeiing. . De onderste flap dient horizontaal richting landzijde . ingegraven te worden. De overlap van aansluitend doek . bedraagt minimaal 0,50 m. . Doek mag niet aan de bovenzijde van de beschoeiing . uitsteken. . Hoeveelheid 0-25 m2 . Materiaal geleverd volgens bestekspost 316 . Bevestigingsmiddelen dienen te worden meegenomen . in de prijs.	m2	50,00	F
3155		.	<u>Grond verwerken in talud veen/klei</u>			
315510	220301	.	Grond verwerken in talud, <10 m3 . Grond verwerken in talud <10 m3 . Betreft het aanvullen en afwerken van het talud achter de . aangebrachte beschoeiing. . Grondsoort: veen of klei . vrijgekomen bij bestekpostnr(s) 315110 , 315120 , 315130 . Hoeveelheid <10 m3 2. . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,50 m .3. . Breedte bovenzijde van 0,50 tot 1,00 m . .1. . Taluds 1 : 1 tot talud 1 : 4 . .3. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m . . .9 Egaal verwerken in talud	m3	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
315520	220301	. 2.3.1.3.9	<i>Grond verwerken in talud, 10 tot 50 m3</i> Grond verwerken in talud 10 tot 50 m3 Betreft het aanvullen en afwerken van het talud achter de aangebrachte beschoeiing. Grondsoort: veen of klei vrijgekomen bij bestekpostnr(s) 315110 , 315120 , 315130 Hoeveelheid 10-50 m3 Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte0,50 m Breedte bovenzijde van 0,50 tot 1,00 m Taluds 1 : 1 tot talud 1 : 4 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m Egaal verwerken in talud	m3	100,00	F
315530	220301	. 2.3.1.3.9	<i>Grond verwerken in talud, > 50 m3</i> Grond verwerken in talud > 50 m3 Betreft het aanvullen en afwerken van het talud achter de aangebrachte beschoeiing. Grondsoort: veen of klei vrijgekomen bij bestekpostnr(s) 315110 , 315120 , 315130 Hoeveelheid >50 m3 Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte0,50 m Breedte bovenzijde van 0,50 tot 1,00 m Taluds 1 : 1 tot talud 1 : 4 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m Egaal verwerken in talud	m3	100,00	F
3156		<u>Profileren oever</u>			
315610	221108	. 1.1.9.1. . .	<i>Herstellen talud van watergang, <50 m</i> Herstellen talud van watergang. Betreft het profileren van de oorspronkelijke oever, lengte 0-50 meter Oever laten aansluiten op onderwater beschoeiing en creëren van een natuurlijk verloop van het talud. Vrijgekomen grond verspreiden over het talud. Overtollige grond vervoeren naar een verwerkingslocatie binnen het Rembrandtpark. Herstellen met in het profiel aanwezige grond Hoeveelheid tot 1 m3 per m talud Taluds met een natuurlijk en ongelijk niveau Taludlengte tot 4 m	m	50,00	F
315620	221108	. 1.1.9.1. . .	<i>Herstellen talud van watergang, 5-100 m</i> Herstellen talud van watergang. Betreft het profileren van de oorspronkelijke oever, lengte 51-100 meter Oever laten aansluiten op onderwater beschoeiing en creëren van een natuurlijk verloop van het talud. Vrijgekomen grond verspreiden over het talud. Overtollige grond vervoeren naar een verwerkingslocatie binnen het Rembrandtpark. Herstellen met in het profiel aanwezige grond Hoeveelheid tot 1 m3 per m talud Taluds met een natuurlijk en ongelijk niveau Taludlengte tot 4 m	m	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
315630	221108	. 1.1.9.1.	<i>Herstellen talud van watergang, >10 m</i> Herstellen talud van watergang. Betreft het profileren van de oorspronkelijke oever, lengte >101 meter Oever laten aansluiten op afgezaagde beschoeiing en creëren van een natuurlijk verloop van het talud. Vrijgekomen grond verspreiden over het talud. Overtollige grond vervoeren naar een verwerkingslocatie binnen het Rembrandtpark. Herstellen met in het profiel aanwezige grond Hoeveelheid tot 1 m3 per m talud Taluds met een natuurlijk en ongelijk niveau Taludlengte tot 4 m	m	200,00	F	
316		Leveren materialen				
3161		<u>Leveren ronde palen</u>				
316110	522199	. .	<i>Leveren houten perkoenpalen Ø 10-12 cm L 2 m., <50 st</i> Leveren houten perkoenpalen Ø 10-12 cm L 2 m., <50 st Betreft het leveren van perkoenpalen ten behoeve van de beschoeiingen. Houten perkoenpalen 10-12 cm diameter, sterkteklasse D24, duurzaamheidsklasse 2 met FSC- hout, FSC mix label 70% Gepunt en gekruind Lengte palen 2 meter Aantal per levering: tot 50 st Leveren op plaats van verwerking	st st	200,00	F	200,00 L
316120	522199	. .	<i>Leveren houten perkoenpalen Ø 10-12 cm L 2 m., 50-100 st</i> Leveren houten perkoenpalen Ø 10-12 cm L 2 m., 50-100 st Betreft het leveren van perkoenpalen ten behoeve van de beschoeiingen. Houten perkoenpalen 10-12 cm diameter, sterkteklasse D24, duurzaamheidsklasse 2 met FSC- hout, FSC mix label 70% mix label 70% Gepunt en gekruind Lengte palen 2 meter Aantal per levering: 50-100 st Leveren op plaats van verwerking	st st	400,00	F	400,00 L
316130	522199	. .	<i>Leveren houten perkoenpalen Ø 10-12 cm L 2 m., >100 st</i> Leveren houten perkoenpalen Ø 10-12 cm L 2 m., >100 st Betreft het leveren van perkoenpalen ten behoeve van de beschoeiingen. Houten perkoenpalen 10-12 cm diameter, sterkteklasse D24, duurzaamheidsklasse 2 met FSC- hout, FSC mix label 70% Gepunt en gekruind Lengte palen 2 meter Aantal per levering: >100 st Leveren op plaats van verwerking	st st	1.000,00	F	1.000,00 L
316140	522199	. .	<i>Leveren houten perkoenpalen Ø 10-12 cm L 3 m., <50 st</i> Leveren houten perkoenpalen Ø 10-12 cm L 3 m., <50 st Betreft het leveren van perkoenpalen ten behoeve van de beschoeiingen. Houten perkoenpalen 10-12 cm diameter, sterkteklasse D24, duurzaamheidsklasse 2 met FSC- hout, FSC mix label 70% Gepunt en gekruind Lengte palen 3 meter Aantal per levering: tot 50 st Leveren op plaats van verwerking	st st	200,00	F	200,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
316150	522199	Leveren houten perkoenpalen Ø 10-12 cm L 3 m., 50-100 st	st	400,00	F	
		Leveren houten perkoenpalen Ø 10-12 cm L 3 m., 50-100 st				
		Betreft het leveren van perkoenpalen ten behoeve van de beschoeiingen.	st			400,00 L
		Houten perkoenpalen 10-12 cm diameter, sterkteklasse D24, duurzaamheidsklasse 2 met FSC- hout, FSC mix label 70%				
		Gepunt en gekruind				
		Lengte palen 3 meter				
		Aantal per levering: 50-100 st				
		Leveren op plaats van verwerking				
316160	522199	Leveren houten perkoenpalen Ø 10-12 cm L 3 m., >100 st	st	1.000,00	F	
		Leveren houten perkoenpalen Ø 10-12 cm L 3 m., >100 st				
		Betreft het leveren van perkoenpalen ten behoeve van de beschoeiingen.	st			1.000,00 L
		Houten perkoenpalen 10-12 cm diameter, sterkteklasse D24, duurzaamheidsklasse 2 met FSC- hout, FSC mix label 70%				
		Gepunt en gekruind				
		Lengte palen 3 meter				
		Aantal per levering: >100 st				
		Leveren op plaats van verwerking				
316170	522199	Leveren houten perkoenpalen Ø 10-12 cm L 4 m., <50 st	st	200,00	F	
		Leveren houten perkoenpalen Ø 10-12 cm L 4 m., <50 st				
		Betreft het leveren van perkoenpalen ten behoeve van de beschoeiingen.	st			200,00 L
		Houten perkoenpalen 10-12 cm diameter, sterkteklasse D24, duurzaamheidsklasse 2 met FSC- hout, FSC mix label 70%				
		Gepunt en gekruind				
		Lengte palen 4 meter				
		Aantal per levering: tot 50 st				
		Leveren op plaats van verwerking				
316180	522199	Leveren houten perkoenpalen Ø 10-12 cm L 4 m., 50-100 st	st	400,00	F	
		Leveren houten perkoenpalen Ø 10-12 cm L 4 m., 50-100 st				
		Betreft het leveren van perkoenpalen ten behoeve van de beschoeiingen.	st			400,00 L
		Houten perkoenpalen 10-12 cm diameter, sterkteklasse D24, duurzaamheidsklasse 2 met FSC- hout, FSC mix label 70%				
		Gepunt en gekruind				
		Lengte palen 4 meter				
		Aantal per levering: 50-100 st				
		Leveren op plaats van verwerking				
316190	522199	Leveren houten perkoenpalen Ø 10-12 cm L 4 m., >100 st	st	1.000,00	F	
		Leveren houten perkoenpalen Ø 10-12 cm L 4 m., >100 st				
		Betreft het leveren van perkoenpalen ten behoeve van de beschoeiingen.	st			1.000,00 L
		Houten perkoenpalen 10-12 cm diameter, sterkteklasse D24, duurzaamheidsklasse 2 met FSC- hout, FSC mix label 70%				
		Gepunt en gekruind				
		Lengte palen 4 meter				
		Aantal per levering: >100 st				
		Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
3162			<u>Leveren vierkante palen</u>				
316210	522199		<i>Leveren houten vierkante palen L 3 m, <50 st</i>	st	100,00	F	
			Leveren houten vierkante palen L 3 m, <50 st				
			Betreft het leveren van hardhouten palen ten behoeve	st			100,00 L
			van de beschoeiingen.				
			Houten palen vierkant tot 8 x 8 cm				
			Sterkteklasse D30, duurzaamheidsklasse 1, met FSC-				
			hout, FSC mix label 70%				
			Lengte palen 3 meter, gepunt				
			Aantal per levering: <50 st				
			Leveren op plaats van verwerking				
316220	522199		<i>Leveren houten vierkante palen L 3 m, 50-100 st</i>	st	100,00	F	
			Leveren houten vierkante palen L 3 m, 50-100 st				
			Betreft het leveren van hardhouten palen ten behoeve	st			100,00 L
			van de beschoeiingen.				
			Houten palen vierkant tot 8 x 8 cm				
			Sterkteklasse D30, duurzaamheidsklasse 1, met FSC-				
			hout, FSC mix label 70%				
			Lengte palen 3 meter, gepunt				
			Aantal per levering: 50-100 st				
			Leveren op plaats van verwerking				
316230	522199		<i>Leveren houten vierkante palen L 3 m, >100 st</i>	st	200,00	F	
			Leveren houten vierkante palen L 3 m, >100 st				
			Betreft het leveren van hardhouten palen ten behoeve	st			200,00 L
			van de beschoeiingen.				
			Houten palen vierkant tot 8 x 8 cm				
			Sterkteklasse D30, duurzaamheidsklasse 1, met FSC-				
			hout, FSC mix label 70%				
			Lengte palen 3 meter, gepunt				
			Aantal per levering: >100 st				
			Leveren op plaats van verwerking				
3167			<u>Leveren beschoeiingselementen</u>				
316710	522199		<i>Leveren houten schotten hoogte 60 cm, klasse 1</i>	m	40,00	F	
			Leveren houten schotten hoogte 60 cm, klasse 1.				
			Betreft het leveren van houten opgeklampte schotten,	m			40,00 L
			bestaande uit drie delen 20x200x2000 mm				
			Hoogte 60 cm				
			Sterkteklasse D30, duurzaamheidsklasse 1, met FSC-				
			hout, FSC mix label 70%				
316720	522199		<i>Leveren houten schotten hoogte 60 cm. klasse 3</i>	m	40,00	F	
			Leveren houten schotten hoogte 60 cm. klasse 3				
			Betreft het leveren van houten opgeklampte schotten,	m			40,00 L
			bestaande uit drie delen 20x200x2000 mm				
			Hoogte 60 cm				
			Europees naaldhout, duurzaamheidsklasse 3				
			sterkteklasse C30, met FSC- hout, FSC mix label 70%				
316730	522199		<i>Leveren houten schotten hoogte 80 cm, klasse 1</i>	m	40,00	F	
			Leveren houten schotten hoogte 80 cm klasse 1.				
			Betreft het leveren van houten opgeklampte schotten,	m			40,00 L
			bestaande uit vier delen 20x200x2000 mm				
			Hoogte 80cm				
			Sterkteklasse D30, duurzaamheidsklasse 1, met FSC-				
			hout, FSC mix label 70%				
316740	522199		<i>Leveren houten schotten hoogte 80 cm.klasse 3</i>	m	40,00	F	
			Leveren houten schotten hoogte 80 cm.				
			Betreft het leveren van houten opgeklampte schotten,	m			40,00 L
			bestaande uit vier delen 20x200x2000 mm				
			Hoogte 80 cm				
			Europees naaldhout, duurzaamheidsklasse 3				
			sterkteklasse C30, met FSC- hout, FSC mix label 70%				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3168			<u>Leveren gordingen</u>				
316810	522199		<i>Leveren houten gordingen 50 x 150 mm, <20 m</i>	m	100,00	F	
			Leveren houten gordingen 50 x 150 mm. (<20 m)				
			Betreft het leveren van de houten gordingen	m			100,00 L
			Rechthoekige houten gording 50 x 150 mm.				
			Onderlinge langsverbindingen d.m.v. rechte lipas				
			Sterkteklasse D30, duurzaamheidsklasse 1, met FSC-				
			hout, FSC mix label 70%				
			Aantal per levering: <20 m				
			Leveren op plaats van verwerking				
316820	522199		<i>Leveren houten gordingen 50 x 150 mm, 20-50 m</i>	m	100,00	F	
			Leveren houten gordingen 50 x 150 mm.(20-50 m)				
			Betreft het leveren van de houten gordingen	m			100,00 L
			Rechthoekige houten gordingen 50 x 150 mm.				
			Onderlinge langsverbindingen d.m.v. rechte lipas				
			Sterkteklasse D30, duurzaamheidsklasse 1, met FSC-				
			hout, FSC mix label 70%				
			Aantal per levering: 20-50 m.				
			Leveren op plaats van verwerking				
316830	522199		<i>Leveren houten gordingen 50 x 150 mm, 50-100 m</i>	m	200,00	F	
			Leveren houten gordingen 50 x 150 mm.(50-100 m)				
			Betreft het leveren van de houten gordingen	m			200,00 L
			Rechthoekige houten gordingen 50 x 150 mm.				
			Onderlinge langsverbindingen d.m.v. rechte lipas				
			Sterkteklasse D30, duurzaamheidsklasse 1, met FSC-				
			hout, FSC mix label 70%				
			Aantal per levering: 50-100 m.				
			Leveren op plaats van verwerking				
3169			<u>Leveren geotextiel</u>				
316910	522199		<i>Leveren geotextiel, <25 m2</i>	m	100,00	F	
			Leveren geotextiel (<25 m2)				
			Betreft het leveren van een Geotextiel om een				
			grondachte aansluiting te maken				
			Hoogte 1,10 m				
			Hoeveelheid <25 m2				
			Geotextiel type 1 een vlies van polypropreen nonwoven:	m			100,00 L
			- de treksterkte moet ten minste 20 kn/m, (machine- en				
			dwarsinrichting)				
			- de grondichtheid in natte toestand, O(90) moet kleiner				
			zijn dan of gelijk zijn aan 100 um				
316920	522199		<i>Leveren geotextiel, 25-100 m2</i>	m	200,00	F	
			Leveren geotextiel (25-100 m2)				
			Betreft het leveren van een Geotextiel om een				
			grondachte aansluiting te maken				
			Hoogte 1,10 m				
			Hoeveelheid 25-100 m2				
			Geotextiel type 1 een vlies van polypropreen nonwoven:	m			200,00 L
			- de treksterkte moet ten minste 20 kn/m, (machine- en				
			dwarsinrichting)				
			- de grondichtheid in natte toestand, O(90) moet kleiner				
			zijn dan of gelijk zijn aan 100 um				
316930	522199		<i>Leveren geotextiel, >100 m2</i>	m	400,00	F	
			Leveren geotextiel (>100 m2)				
			Betreft het leveren van een Geotextiel om een				
			grondachte aansluiting te maken				
			Hoogte 1,10 m				
			Hoeveelheid >100 m2				
			Geotextiel type 1 een vlies van polypropreen nonwoven:	m			400,00 L
			- de treksterkte moet ten minste 20 kn/m, (machine- en				
			dwarsinrichting)				
			- de grondichtheid in natte toestand, O(90) moet kleiner				
			zijn dan of gelijk zijn aan 100 um				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
317		Vervoeren en storten				
3171		<u>Afvoeren en storten vrijkomende materialen</u>				
317110	220299	<i>Afvoeren hout klasse A</i>	ton	10,00	F	
		Afvoeren hout klasse A				
		Betreft hout klasse A die vrijkomen bij de				
		werkzaamheden volgens diverse besteksposten van				
		hoofdstuk 3				
		Hoeveelheidsbepaling: weging in middelen van vervoer.				
		Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting.				
317130	220299	<i>Afvoeren hout klasse B</i>	ton	10,00	F	
		Afvoeren hout klasse B				
		Betreft hout klasse B die vrijkomen bij de				
		werkzaamheden volgens diverse besteksposten van				
		hoofdstuk 3				
		Hoeveelheidsbepaling: weging in middelen van vervoer.				
		Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting.				
317150	220299	<i>Afvoeren hout klasse C</i>	ton	20,00	F	
		Afvoeren hout klasse C				
		Betreft hout klasse C die vrijkomen bij de				
		werkzaamheden volgens diverse besteksposten van				
		hoofdstuk 3				
		Hoeveelheidsbepaling: weging in middelen van vervoer.				
		Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting.				
317170	220299	<i>Vervoeren metalen</i>	ton	5,00	F	
		Vervoeren metalen				
		Betreft metalen die vrijkomen bij de werkzaamheden				
		volgens diverse besteksposten van hoofdstuk 3				
		Hoeveelheidsbepaling: weging in middelen van vervoer.				
		Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting.				
317190	220299	<i>Vervoeren steen- en betonafval</i>	ton	10,00	F	
		Vervoeren steen- en betonafval				
		Betreft betonafval die vrijkomen bij de werkzaamheden				
		volgens diverse besteksposten van hoofdstuk 3				
		Hoeveelheidsbepaling: weging in middelen van vervoer.				
		Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting.				
317210	220299	<i>Vervoeren rest afval</i>	ton	5,00	F	
		Vervoeren rest afval.				
		Betreft restafval die vrijkomen bij de werkzaamheden				
		volgens diverse besteksposten van hoofdstuk 3				
		Hoeveelheidsbepaling: weging in middelen van vervoer.				
		Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting.				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4			Verhardingen en terreininrichting				
41			Verharding				
410			Vorbereidende werkzaamheden				
4101			<u>Afwerken zandbed</u>				
410110	830101		<i>Afwerken zandbed, < 100 m2</i>	m2	400,00	F	
			Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag.				
			Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.				
			Grootte per perceel:<100 m2				
			Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.				
		.2.	Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,40 m				
		.9.	Verdichtingsgraad dient minimaal 98% van de maximale proctordichtheid te bedragen				
410120	830101		<i>Afwerken zandbed, 100 - 500 m2</i>	m2	1.000,00	F	
			Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag.				
			Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.				
			Grootte per perceel: 100-500 m2				
			Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.				
		.2.	Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,40 m				
		.9.	Verdichtingsgraad dient minimaal 98% van de maximale proctordichtheid te bedragen				
410130	830101		<i>Afwerken zandbed, > 500 m2</i>	m2	2.400,00	F	
			Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag.				
			Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.				
			Grootte per perceel: >500m2				
			Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.				
		.2.	Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,40 m				
		.9.	Verdichtingsgraad dient minimaal 98% van de maximale proctordichtheid te bedragen				
4102			<u>Aanbrengen straatlaag</u>				
410210	831101		<i>Aanbrengen straatlaag, < 100 m2</i>	m2	400,00	F	
			Aanbrengen straatlaag.				
			Betreft het aanbrengen van een straatlaag vooruitlopend op het aanbrengen van de verharding				
			Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.				
			Grootte per perceel: <100m2				
			Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm				
		.6.	Op een funderingslaag van steenmengsel				
		.1.	Straatzand	m3			20,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6					
410220	831101	.	.	Aanbrengen straatlaag, 100 - 500 m2	m2	1.000,00	F	
		.	.	Aanbrengen straatlaag.				
		.	.	Betreft het aanbrengen van een straatlaag				
		.	.	vooruitlopend op het aanbrengen van de verharding				
		.	.	Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de				
		.	.	deelopdracht.				
		.	.	Grootte per perceel: 100-500m2				
		.	.	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten				
		.	.	hoogste 70 mm				
		.6.	.	Op een funderingslaag van steenmengsel				
		.	.1.	Straatzand	m3			50,00 L
410230	831101	.	.	Aanbrengen straatlaag, > 500 m2	m2	2.400,00	F	
		.	.	Aanbrengen straatlaag.				
		.	.	Betreft het aanbrengen van een straatlaag				
		.	.	vooruitlopend op het aanbrengen van de verharding				
		.	.	Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de				
		.	.	deelopdracht.				
		.	.	Grootte per perceel: >500m2				
		.	.	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten				
		.	.	hoogste 70 mm				
		.6.	.	Op een funderingslaag van steenmengsel				
		.	.1.	Straatzand	m3			120,00 L
411		.	.	Verhardingslagen van steenmengsel / parkverharding				
4113		.	.	<u>Parkverharding Padvast</u>				
411310	220301	.	.	Drainagezand verwerken in aanvulling	m3	40,00	F	
		.	.	Grond verwerken in aanvulling				
		.	.	Betreft drainagelaag tbv halfverharding.				
		.	.	Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de				
		.	.	deelopdracht.				
		.	.	Grondsoort: drainagezand	m3			40,00 I
		5.	.	Hoogte 0,10 m				
		.	.1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		.	.9	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		.	.	theoretisch profiel van verwerking en geleverd volgens				
		.	.	bestekspostnr. 216050				
411320	800299	.	.	Aanbrengen Padvast onderlaag	m2	400,00	F	
		.	.	Aanbr. lichtgebonden steenmengsel				
		.	.	Betreft onderlaag halfverharding.				
		.	.	Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de				
		.	.	deelopdracht.				
		.	.	Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,				
		.	.	laagdikte 120 mm				
		.	.	Type: Achterhoeks Padvast				
		.	.	Fractie 0-14 mm, Gewicht: 1750 kg/m3				
		.	.	Geleverd volgens bestekspostnr. 411520				
		.	.	Op een verhardingslaag van drainagezand aangebracht				
		.	.	volgens bestekspostnr(s). 411310				
		.	.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
411330	800299	.	.	Aanbrengen Padvast toplaag	m2	400,00	F	
		.	.	Aanbr. lichtgebonden steenmengsel				
		.	.	Betreft toplaag halfverharding.				
		.	.	Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de				
		.	.	deelopdracht.				
		.	.	Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,				
		.	.	laagdikte 30 mm				
		.	.	Type: Achterhoeks Padvast				
		.	.	Fractie 0-6 mm, Gewicht: 1750 kg/m3				
		.	.	Geleverd volgens bestekspostnr. 411530				
		.	.	Op een onderlaag volgens bestekspostnr(s). 411320				
		.	.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
4115		.	.	<u>Leveranties tbv parkverharding Padvast</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
411520	800221		Leveren Padvast onderlaag	ton	84,00	F	
			Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel.				
			Betreft het leveren van steenmengsel voor halfverharding				
		1.	Steenmengsel van natuurlijk gesteente	ton			84,00 L
			Type: Achterhoeks Padvast				
		.3.	Sortering 0-14 mm, Gewicht: 1750 kg/m3				
		.1.	Plaats van levering: op plaats van verwerking volgens bestekspostnr(s) 411320				
411530	800221		Leveren Padvast toplaag	ton	21,00	F	
			Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel.				
			Betreft het leveren van steenmengsel voor halfverharding				
		1.	Steenmengsel van natuurlijk gesteente	ton			21,00 L
			Type: Achterhoeks Padvast				
		.3.	Sortering 0-6 mm, Gewicht: 1750 kg/m3				
		.1.	Plaats van levering: op plaats van verwerking volgens bestekspostnr(s) 411330				
412			Funderingen steenmengsel/ beton				
4121			<u>Funderingen van ongebonden steenmengsel.</u>				
412110	800201		Aanbr ongebonden wegfundering, < 100 m2; 0,15 m	m2	600,00	F	
			Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.				
			Betreft het aanbrengen van een een ongebonden fundering tbv aan te brengen paden:				
			- paden 0,20 buiten de randen				
			Grootte per perceel: <100m2				
			Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.				
		3.	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m				
		.7.	Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 4125	ton			166,50 I
		.3.	Sortering 0/45				
		.1.	Op het zandbed				
		.1.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
412120	800201		Aanbr ongebonden wegfundering, 100 - 500 m2; 0,15 m	m2	1.200,00	F	
			Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.				
			Betreft het aanbrengen van een een ongebonden fundering tbv aan te brengen paden:				
			- paden 0,20 m buiten de randen.				
			Grootte per perceel: 100-500m2				
			Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.				
		3.	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m				
		.7.	Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 4125	ton			333,00 I
		.3.	Sortering 0/45				
		.1.	Op het zandbed				
		.1.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
412130	800201		Aanbr ongebonden wegfundering, > 500 m2; 0,15 m	m2	2.400,00	F	
			Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.				
			Betreft het aanbrengen van een een ongebonden fundering tbv aan te brengen paden:				
			- paden 0,20 m buiten de randen.				
			Grootte per perceel: >500m2				
			Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.				
		3.	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m				
		.7.	Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 4125	ton			666,00 I
		.3.	Sortering 0/45				
		.1.	Op het zandbed				
		.1.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
412150	800201	. 3.7.3.1.1	<i>Aanbr ongebonden wegfundering, < 100 m²; 0,20 m</i> Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft het aanbrengen van een een ongebonden fundering tbv aan te brengen paden: - paden 0,20 m buiten de randen Grootte per perceel: <100m ² Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 4125 Sortering 0/45 Op het zandbed Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m ²	600,00 F		
412160	800201	. 3.7.3.1.1	<i>Aanbr ongebonden wegfundering, 100 - 500 m²; 0,20 m</i> Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft het aanbrengen van een een ongebonden fundering tbv aan te brengen paden: - paden 0,20 m buiten de randen. Grootte per perceel: 100-500m ² Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 4125 Sortering 0/45 Op het zandbed Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m ²	1.200,00 F		222,00 I
412170	800201	. 3.7.3.1.1	<i>Aanbr ongebonden wegfundering, > 500 m²; 0,20 m</i> Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft het aanbrengen van een een ongebonden fundering tbv aan te brengen paden: - paden 0,20 m buiten de randen. Grootte per perceel: >500m ² Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 4125 Sortering 0/45 Op het zandbed Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m ²	2.400,00 F		444,00 I
412180	800201	. 3.7.3.1.1	<i>Aanbr ongebonden wegfundering, <100 m²; 0,15 m</i> Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft het aanbrengen van een een ongebonden fundering tbv aan te brengen paden: - paden 0,20 m buiten de randen. Grootte per perceel: <100m ² Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m Menggranulaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1241 Op het zandbed Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m ²	50,00 F		888,00 I
4122		<u>Hydraulisch gebonden steenmengsel</u>				18,50 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5 : 6					
412210	800202	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel, <100 m2 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden steenmengsel. Betreft het aanbrengen van fundering van hydraulisch gebonden steenmengsel, ter plaatse van: - paden waar een dikkere fundatie gewenst is 0,20 m buiten de randen. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: <100 m2 3. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m .1. Hydraulisch menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 4125 .2. Sortering 0/45 .1. Op het zandbed .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	600,00 F		
			ton		222,00 I	
412220	800202	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel, 100 - 500 m2 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden steenmengsel. Betreft het aanbrengen van fundering van hydraulisch gebonden steenmengsel, ter plaatse van: - paden waar een dikkere fundatie gewenst is 0,20 m buiten de randen. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 100-500 m2 3. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m .1. Hydraulisch menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 4125 .2. Sortering 0/45 .1. Op het zandbed .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	1.200,00 F		
			ton		444,00 I	
412230	800202	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel, > 500 m2 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden steenmengsel. Betreft het aanbrengen van fundering van hydraulisch gebonden steenmengsel, ter plaatse van: - paden waar een dikkere fundatie gewenst is 0,20 m buiten de randen. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: >500 m2 3. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m .1. Hydraulisch menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 4125 .2. Sortering 0/45 .1. Op het zandbed .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	2.400,00 F		
			ton		888,00 I	
4123		<u>Profielerlaag ongebonden steenmengsel.</u>				
412310	800113	Aanbrengen profielerlaag ongebonden steenmengsel, < 100 m2 Aanbrengen profielerlaag van ongebonden steenmengsel. Betreft het aanbrengen van profielerlaag van ongebonden steenmengsel ter plaatse van: - paden en daarbuiten 0,20 m. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: <100 m2 7. Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 4125 .1. Sortering 0/16 .9. Op een bestaande fundering van steenmengsel. .1. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	ton	600,00 F		
			ton		600,00 I	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
412320	800113	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel, 100 - 500 m2	ton	1.200,00	F	
		Aanbrengen profileerlaag van ongebonden steenmengsel.				
		Betreft het aanbrengen van profileerlaag van ongebonden steenmengsel ter plaatse van:				
		- paden en daarbuiten 0,20 m.				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.				
		Grootte per perceel: 100-500 m2				
		7.	Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 4125	ton			1.200,00 I
		.1.	Sortering 0/16				
		.	9.	.	.	.	Op een bestaande fundering van steenmengsel.				
		.	.	1.	.	.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
412330	800113	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel, > 500 m2	ton	2.400,00	F	
		Aanbrengen profileerlaag van ongebonden steenmengsel.				
		Betreft het aanbrengen van profileerlaag van ongebonden steenmengsel ter plaatse van:				
		- paden en daarbuiten 0,20 m.				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.				
		Grootte per perceel: >500 m2				
		7.	Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 4125	ton			2.400,00 I
		.1.	Sortering 0/16				
		.	9.	.	.	.	Op een bestaande fundering van steenmengsel.				
		.	.	1.	.	.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
4124		Aanbrengen hydraulisch gebonden profileerlaag				
412410	800114	Aanbrengen hydraulisch gebonden profileerlaag, < 100 m2.	ton	600,00	F	
		Aanbrengen profileerlaag van hydraulisch gebonden steenmengsel.				
		Betreft het aanbrengen van profileerlaag van ongebonden steenmengsel ter plaatse van:				
		- paden en daarbuiten 0,20 m.				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.				
		Grootte per perceel: <100 m2				
		1.	Hydraulisch menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 4125	ton			600,00 I
		.1.	Sortering 0/22,4				
		.	9.	.	.	.	Op een bestaande fundering van steenmengsel				
		.	.	1.	.	.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
412420	800114	Aanbrengen hydraulisch gebonden profileerlaag, 100 - 500 m2	ton	1.200,00	F	
		Aanbrengen profileerlaag van hydraulisch gebonden steenmengsel.				
		Betreft het aanbrengen van profileerlaag van ongebonden steenmengsel ter plaatse van:				
		- paden en daarbuiten 0,20 m.				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.				
		Grootte per perceel: 100-500 m2				
		1.	Hydraulisch menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 4125	ton			1.200,00 I
		.1.	Sortering 0/22,4				
		.	9.	.	.	.	Op een bestaande fundering van steenmengsel				
		.	.	1.	.	.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
412430	800114	<i>Aanbrengen hydraulisch gebonden profileerlaag, > 500 m2</i>	ton	2.400,00	F	
		Aanbrengen profileerlaag van hydraulisch gebonden steenmengsel.				
		Betreft het aanbrengen van profileerlaag van ongebonden steenmengsel ter plaatse van:				
		- paden en daarbuiten 0,20 m.				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.				
		Grootte per perceel: >500 m2				
		1.	Hydraulisch menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 4125	ton			2.400,00 I
		.1.	Sortering 0/22,4				
		.9.	Op een bestaande fundering van steenmengsel				
		. . .1. . .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
4125		<u>Leveren steenmengsel</u>				
412510	800221	<i>Leveren ongebonden steenmengsel 0/45 mm</i>	ton	4.200,00	F	
		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel.				
		Betreft het leveren van steenmengsel voor funderingslaag				
		2.	Metselwerkgranulaat	ton			4.200,00 L
		.3.	Sortering 0-45 mm				
	1	Plaats van levering: op plaats van verwerking volgens bestekspostnr(s) 4121				
412530	800221	<i>Leveren ongebonden steenmengsel 0/16 mm</i>	ton	4.200,00	F	
		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel.				
		Betreft het leveren van steenmengsel voor funderingslaag				
		2.	Metselwerkgranulaat	ton			4.200,00 L
		.1.	Sortering 0/16 mm				
	1	Plaats van levering: op plaats van verwerking volgens bestekspostnr(s) 4123				
412550	800222	<i>Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel 0/22,4 mm</i>	ton	4.200,00	F	
		Leveren van hydraulisch gebonden steenmengsel voor een wegfundering.				
		1.	Hydraulisch menggranulaat	ton			4.200,00 L
		.1.	Sortering 0/22,4				
	1	Plaats van levering: op plaats van verwerking volgens bestekspostnr(s) 4121				
412560	800222	<i>Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel 0/45 mm</i>	ton	1.554,00	F	
		Leveren van hydraulisch gebonden steenmengsel voor een wegfundering.				
		1.	Hydraulisch menggranulaat	ton			1.554,00 L
		.2.	Sortering 0/45				
	1	Plaats van levering: op plaats van verwerking volgens bestekspostnr(s) 4122				
413		Asfaltverharding.				
4130		<u>Voorbereiding</u>				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
413010	810102	<i>Schoonmaken verhardingsoppervlak. (asfalt), < 100 m2</i>	m2	500,00	F	
		Schoonmaken verhardingsoppervlak.				
		Betreft het schoonmaken van het verhardingsoppervlak				
		voorafgaand aan de asfalteringswerkzaamheden.				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij				
		deelopdracht.				
		Grootte per perceel: <100m2				
		9.	Totale breedte: nader te bepalen per deelopdracht.				
		.1.	Ondergrond: asfaltverharding				
		. .2. . . .	Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend				
		vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen				
		. . .1. . .	Direct voor het aanbrengen van een nieuwe				
		verhardingslaag				
	9	Vrijgekomen materialen vervoer volgens				
		bestekspostnr(s) 1111				
413020	810102	<i>Schoonmaken verhardingsoppervlak. (asfalt), 100 - 500 m2</i>	m2	750,00	F	
		Schoonmaken verhardingsoppervlak.				
		Betreft het schoonmaken van het verhardingsoppervlak				
		voorafgaand aan de asfalteringswerkzaamheden.				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij				
		deelopdracht.				
		Grootte per perceel: 100-500m2				
		9.	Totale breedte: nader te bepalen per deelopdracht.				
		.1.	Ondergrond: asfaltverharding				
		. .2. . . .	Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend				
		vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen				
		. . .1. . .	Direct voor het aanbrengen van een nieuwe				
		verhardingslaag				
	9	Vrijgekomen materialen vervoer volgens				
		bestekspostnr(s) 1111				
413030	810102	<i>Schoonmaken verhardingsoppervlak. (asfalt), > 500 m2</i>	m2	1.500,00	F	
		Schoonmaken verhardingsoppervlak.				
		Betreft het schoonmaken van het verhardingsoppervlak				
		voorafgaand aan de asfalteringswerkzaamheden.				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij				
		deelopdracht.				
		Grootte per perceel: >500m2				
		9.	Totale breedte: nader te bepalen per deelopdracht.				
		.1.	Ondergrond: asfaltverharding				
		. .2. . . .	Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend				
		vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen				
		. . .1. . .	Direct voor het aanbrengen van een nieuwe				
		verhardingslaag				
	9	Vrijgekomen materialen vervoer volgens				
		bestekspostnr(s) 1111				
4132		<u>Aanbrengen kleeflaag</u>				
413210	812101	<i>Aanbrengen kleeflaag, <100 m2</i>	m2	400,00	F	
		Aanbrengen kleeflaag.				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij				
		deelopdracht.				
		Grootte per perceel: <100m2				
		1.	Kleeflaag van Bitumenemulsie: type OM	ton			0,12 L
		.2.	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				
413220	812101	<i>Aanbrengen kleeflaag, 100-500 m2</i>	m2	700,00	F	
		Aanbrengen kleeflaag.				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij				
		deelopdracht.				
		Grootte per perceel: 100-500m2				
		1.	Kleeflaag van Bitumenemulsie: type OM	ton			0,21 L
		.2.	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
413230	812101	. 1.2.	Aanbrengen kleeflaag, >500 m2 Aanbrengen kleeflaag. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij deelopdracht. Grootte per perceel: >500m2 Kleeflaag van Bitumenemulsie: type OM Hoeveelheid 0,3 kg/m2	m2 ton	1.000,00 F		0,30 L
4133		<u>Frezen asfalt</u>				
413310	810202	. .1.1. .1.	<u>Frezen asfalt t.b.v. aansluiting, d 0 tot 30 mm</u> Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft het frezen van asfalt ten behoeve van een aansluiting op bestaand asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Totaal aantal aansluitingen :nader te bepalen per deelopdracht. Hoedanigheid van het asfalt: geschikt voor warm hergebruik. Resultaten (voor)onderzoek: zie verhardingsonderzoek Dikte van de af te frezen laag verlopend van 0 tot 30 mm over 4,00 m weglengte Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 4139	m2	50,00 F		
413320	810203	. .1.1. .1.	<u>Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting</u> Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Betreft het frezen van asfalt ten behoeve van een aansluiting op bestaand asfalt. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Hoedanigheid van het asfalt: geschikt voor warm hergebruik. Resultaten (voor)onderzoek: zie verhardingsonderzoek Afmetingen te frezen laag: Dikte 0 tot 30 mm en breedte tot 4 m Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 4139	m3	50,00 F		
4134		<u>Onderlagen (laagdikte 45 mm)</u>				
413410	812131	. 1.4.9.1.6	Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, < 100 m2 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: <100m2 Totaal < 100 m2 Asfalt: AC 16 base Mengseleigenschappen: OL-C Totale breedte nader te bepalen per deelopdracht Totale laagdikte 45 mm Op een funderingslaag	ton ton	10,00 F		10,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
413420	812131	. 1.4.9.1.6	<i>Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, 100-500 m2</i> Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 100-500m2 Totaal 100-500m2 Asfalt: AC 16 base Mengseleigenschappen: OL-C Totale breedte nader te bepalen per deelopdracht Totale laagdikte 45 mm Op een funderingslaag	ton	45,00 F		45,00 L
413430	812131	. 1.4.9.1.6	<i>Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, >500 m2</i> Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: >500m2 Totaal >500m2 Asfalt: AC 16 base Mengseleigenschappen: OL-C Totale breedte nader te bepalen per deelopdracht Totale laagdikte 45 mm Op een funderingslaag	ton	70,00 F		70,00 L
4135		<u>Onderlagen (laagdikte 65 mm)</u>				
413510	812131	. 1.4.9.1.6	<i>Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, < 100 m2</i> Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: <100m2 Totaal < 100 m2 Asfalt: AC 16 base Mengseleigenschappen: OL-C Totale breedte nader te bepalen per deelopdracht Totale laagdikte 65 mm Op een funderingslaag	ton	10,00 F		10,00 L
413520	812131	. 1.4.9.1.6	<i>Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, 100-500 m2</i> Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 100-500m2 Totaal 100-500m2 Asfalt: AC 16 base Mengseleigenschappen: OL-C Totale breedte nader te bepalen per deelopdracht Totale laagdikte 65 mm Op een funderingslaag	ton	45,00 F		45,00 L
413530	812131	. 1.4.9.1.6	<i>Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, >500 m2</i> Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: >500m2 Totaal >500m2 Asfalt: AC 16 base Mengseleigenschappen: OL-C Totale breedte nader te bepalen per deelopdracht Totale laagdikte 65 mm Op een funderingslaag	ton	70,00 F		70,00 L
4136		<u>Deklagen fiets-/voetpaden.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					
413610	812111	Aanbrengen van asfaltbeton AC 11 surf, nieuw fiets-/	ton	10,00	F	
		voetpad < 100 m2				
		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Totaal < 100m2				
		2.	Asfalt: AC 11 surf	ton			10,00 L
		.4.	Mengseleigenschappen: DL-C				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.3.	Laagdikte 35 mm				
413620	812111	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
		aangebracht volgens bestekspostnr(s) 4134 en 4135				
						
		Aanbrengen van asfaltbeton AC 11 surf, nieuw fiets-/	ton	40,00	F	
		voetpad 100 - 500 m2				
		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Totaal 100 - 500 m2				
		2.	Asfalt: AC 11 surf	ton			40,00 L
413630	812111	Mengseleigenschappen: DL-C				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.3.	Laagdikte 35 mm				
		Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
		aangebracht volgens bestekspostnr(s) 4134 en 4135				
						
		Aanbrengen van asfaltbeton AC 11 surf, nieuw fiets-/	ton	60,00	F	
		voetpad, > 500 m2				
		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
413640	812111	deelopdracht.				
		Totaal > 500 m2				
		2.	Asfalt: AC 11 surf	ton			60,00 L
		.4.	Mengseleigenschappen: DL-C				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.3.	Laagdikte 35 mm				
		Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
		aangebracht volgens bestekspostnr(s) 4134 en 4135				
						
		Aanbrengen van asfaltbeton AC 11 surf, bestaand fiets-/	ton	10,00	F	
413650	812111	voetpad < 100 m2.				
		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Totaal < 100m2				
		2.	Asfalt: AC 11 surf	ton			10,00 L
		.4.	Mengseleigenschappen: DL-C				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.4.	Op een bestaande verhardingslaag				
						
413650	812111	Aanbrengen van asfaltbeton AC 11 surf, bestaand fiets-/	ton	25,00	F	
		voetpad, 100 - 500 m2				
		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Totaal 100 - 500 m2				
		2.	Asfalt: AC 11 surf	ton			25,00 L
		.4.	Mengseleigenschappen: DL-C				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.5.	Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton				
		aangebracht volgens bestekspostnr(s)				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
413660	812111	1. 2.4.3.4	<i>Aanbrengen van asfaltbeton AC 11 surf, bestaand fiets-/voetpad, > 500 m2.</i> Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Totaal > 500 m2 Asfalt: AC 11 surf Mengseleigenschappen: DL-C Totale breedte 2,50 m en groter Op een bestaande verhardingslaag	ton	30,00	F		
4137		<u>Afstrooilaag voetpaden</u>					
413710	812199	. .	<i>Afstrooien van voetpaden met parelgrind, <100 m2.</i> Afstrooien van voetpaden met parelgrind, <100 m2. Betreft het afstrooien van voetpaden voorzien van een nieuwe deklaag. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Afstrooien met: Parelgrind korrel grootte: 0/16 Grootte per perceel: <100m2	m2	500,00	F		
413720	812199	. .	<i>Afstrooien van voetpaden met parelgrind, 100 - 500 m2</i> Afstrooien van voetpaden met parelgrind, 100 - 500 m2 Betreft het afstrooien van voetpaden voorzien van een nieuwe deklaag. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Afstrooien met: Parelgrind korrel grootte: 0/16 Grootte per perceel: 100-500m2	m2	1.000,00	F		
413730	812199	. .	<i>Afstrooien van voetpaden met parelgrind, > 500 m2</i> Afstrooien van voetpaden met parelgrind, > 500 m2 Betreft het afstrooien van voetpaden voorzien van een nieuwe deklaag. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Afstrooien met: Parelgrind korrel grootte: 0/16 Grootte per perceel: >500m2	m2	1.500,00	F		
413740	814101	. 9.9. .	<i>Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling, <100 m2</i> Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Betreft: een kunststof epoxy polyurethaan gemodificeerde oppervlakbehandeling. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: <100 m2 Totale breedte gemiddeld 2,50 m Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2 Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars grijs gepigmenteerd. Uithardingstijd 4 tot 6 uur, bij 20°C Kleur: RAL 7035 Afdek materiaal: Gecalcineerde bauxiet (grijs) Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2. Inclusief treffen van voorzieningen ten behoeve van een strakke begrenzing.	m2	500,00	F		
			kg			1.100,00	L
			kg			6.000,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
413770	810102	. 9.6.3.9.1	<i>Schoonmaken verhardingsoppervlak, <100 m2</i> Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft het losliggend afdek materiaal van het behandelende wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen aangebracht volgens bestekspostnr. 413740 Grootte per perceel: <100 m2 Totale breedte gemiddeld 2,50 m Ondergrond: enkelvoudige oppervlakbehandeling Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen Na de uithardingstijd van de kunststof epoxy polyurethaan gemodificeerde oppervlaktebehandeling Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	m2	500,00 F	
4138		<u>Aanbrengen slijtlaag brug</u>			
413810	814199	. .	<i>Aanbrengen 2 laags polyurethaan</i> Aanbrengen 2 laags polyurethaan Betreft aanbrengen slijtlaag op brugdek Ondergrond: bestaande epoxyprimer met afstrooilaag Polyurethaan aanbrengen in 2 lagen Polyurethaan 4018, kleur grijs	m2 kg	100,00 F	600,00 L
413820	814199	. .	<i>Instrooien slijtlaag brugdek fietspaden</i> Instrooien slijtlaag brugdek fietspaden Betreft aanbrengen slijtlaag op brugdek Instrooien in nat polyurethaan Steenslag, hooglijtvast, gradatie 3-5 mm verbruik ca. 13 kg/m2 Basalt (zwart) Brugdek dient volledig afgestrooid te zijn (vol en zat). Afkomend materiaal opvangen en vervoeren naar een inrichting	m2 kg	70,00 F	910,00 L
413830	814199	. .	<i>Instrooien slijtlaag brugdek voetpaden</i> Instrooien slijtlaag brugdek voetpaden Betreft aanbrengen slijtlaag op brugdek Instrooien in nat polyurethaan Steenslag, hooglijtvast, gradatie 3-5 mm verbruik ca. 13 kg/m2 Gecalceineerde bauxiet (grijs) Brugdek dient volledig afgestrooid te zijn (vol en zat). Afkomend materiaal opvangen en vervoeren naar een inrichting	m2 kg	30,00 F	390,00 L
4139		<u>Vervoeren vrijgekomen asfalt</u>			
413910	810299	. .	<i>Vervoeren vrijgekomen asfalt, teervrij</i> Vervoeren vrijkomend materiaal asfalt. Betreft vrijgekomen materiaal volgens bestekspostnr(s) 4133 Vervoeren naar een inrichting	ton	5,00 F	
413930	810299	. .	<i>Vervoeren vrijgekomen asfalt, teerhoudend</i> Vervoeren vrijkomend materiaal asfalt. Betreft vrijgekomen materiaal volgens bestekspostnr(s) 4133 Vervoeren naar een inrichting	ton	1,00 F	
414		Kantopsluiting			
4140		<u>Aanbrengen inritbanden en boomkransen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5 : 6					
414050	831306	<i>Aanbr. inritbanden 750x180x500 mm (13/15)</i> Aanbrengen inritbanden van beton. Betreft inritconstructie (750 mm diep) Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm	m	8,00	F	
		5.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			0,30 L
		.	9.	.	.	.	Profiel 750 x 180 x 500 mm				
		Uitgewassen deklaag type Amsterdam				
		.	.	2.	.	.	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			12,00 T
		.	.	.	3.	.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			2,00 T
		Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			2,00 T
414070	831399	<i>Aanbrengen boomkrans, hergebruik</i> Aanbrengen boomkrans. (1,5 x 1,5 mm vierkant) Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomkrans bestaande uit:	st	4,00	F	
		Hoekstukken, afmeting: 450 x 450 x 100 mm	st			16,00 I
		Tussenstukken, afmeting: 300 x 100 x 100 mm	st			32,00 I
		Totale Maatvoering 1,5 x 1,5 mm				
		Kleur: glad grijs				
		Stellen in samenhang met het straatwerk				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1436				
414080	831399	<i>Aanbrengen boomkrans, werf/depot</i> Aanbrengen boomkrans. (1,5 x 1,5 mm vierkant) Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Boomkrans bestaande uit:	st	4,00	F	
		Hoekstukken, afmeting: 450 x 450 x 100 mm	st			16,00 T
		Tussenstukken, afmeting: 300 x 100 x 100 mm	st			32,00 T
		Totale Maatvoering 1,5 x 1,5 mm				
		Kleur: glad grijs				
		Stellen in samenhang met het straatwerk				
4141		<u>Aanbrengen banden (hergebruik)</u>				
414110	831304	<i>Aanbr. trottoirb. van beton, 280/300 mm in c+s. op f</i> Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.	m	100,00	F	
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van	m3			1,50 L
		schraal beton 150 x 150 mm	m3			2,25 L
		.	9.	.	.	.	Profiel 280/300 x 240 mm	m			100,00 I
		Vrijgekomen uit het werk volgens bestekpostnr. 143130				
		Eventuele benodigde nieuwe hulpstukken worden ter beschikking gesteld op depot/werf. Vervoeren volgens bestekspostnr. 419120				
414120	831304	<i>Aanbr. trottoirb. van beton, 280/300 mm in c. op f</i> Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.	m	100,00	F	
		5.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			1,50 L
		.	9.	.	.	.	Profiel 280/300 x 240 mm	m			100,00 I
		Vrijgekomen uit het werk volgens bestekpostnr. 143130				
		Eventuele benodigde nieuwe hulpstukken worden ter beschikking gesteld op depot/werf. Vervoeren volgens bestekspostnr. 419120				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
414130	831304	.	<i>Aanbr. trottoirb. van beton, 180/200 mm in c+s. op f</i>	m	20,00	F	
		.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.				
		.	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		.	deelopdracht.				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			0,15 L
		.	van steunrug van				
		.	schraal beton 150 x 150 mm	m3			0,45 L
		.9.	Profiel 180/200 x 250 mm	m			20,00 I
		.	Vrijgekomen uit het werk volgens bestekpostnr. 143290				
		.	Eventuele benodigde nieuwe hulpstukken worden ter				
414140	831304	.	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		.	deelopdracht.				
		5.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			0,20 L
		.9.	Profiel 180/200 x 250 mm	m			20,00 I
		.	Vrijgekomen uit het werk volgens bestekpostnr. 143290				
		.	Eventuele benodigde nieuwe hulpstukken worden ter				
		.	beschikking gesteld op depot/werf. Vervoeren volgens				
		.	bestekpostnr. 419120				
		.					
		.					
414150	831304	.	<i>Aanbr. trottoirb. van beton, 130/150 mmin c+s. op f</i>	m	20,00	F	
		.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.				
		.	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		.	deelopdracht.				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			0,15 L
		.	van steunrug van				
		.	schraal beton 150 x 150 mm	m3			0,45 L
		.9.	Profiel 130/150 x 250 mm	m			20,00 I
		.	Vrijgekomen uit het werk volgens bestekpostnr. 143390				
		.	Eventuele benodigde nieuwe hulpstukken worden ter				
414160	831304	.	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		.	deelopdracht.				
		5.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			0,15 L
		.9.	Profiel 130/150 x 250 mm	m			20,00 I
		.	Vrijgekomen uit het werk volgens bestekpostnr. 143390				
		.	Eventuele benodigde nieuwe hulpstukken worden ter				
		.	beschikking gesteld op depot/werf. Vervoeren volgens				
		.	bestekpostnr. 419120				
		.					
		.					
414170	831304	.	<i>Aanbr. trottoirbanden van beton, 130/150 mm op z</i>	m	20,00	F	
		.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.				
		.	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		.	deelopdracht.				
		2.	Op zandbed				
		.9.	Profiel 130/150 x 250 mm	m			20,00 I
		.	Vrijgekomen uit het werk volgens bestekpostnr. 143390 .				
		.	Eventuele benodigde nieuwe hulpstukken worden ter				
		.	beschikking gesteld op depot/werf. Vervoeren volgens				
		.	bestekpostnr. 419120				
414180	831305	.	<i>Aanbr. opsluitb. van beton, 100x200 mm in c. op f</i>	m	20,00	F	
		.	Aanbrengen opsluitbanden van beton.				
		.	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		.	deelopdracht.				
		5.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			0,10 L
		.9.	Profiel 100 x 200 mm	m			20,00 I
		.	Vrijgekomen uit het werk volgens bestekpostnr. 143530 .				
		.	Eventuele benodigde nieuwe hulpstukken worden ter				
		.	beschikking gesteld op depot/werf. Vervoeren volgens				
		.	bestekpostnr. 419120				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
414190	831305	.	<i>Aanbr. opsluitb. van beton, 100x200 mm op z</i>	m	100,00	F	
		.	Aanbrengen opsluitbanden van beton.				
		.	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		.	deelopdracht.				
		2.	Op zandbed				
		.9.	Profiel 100 x 200 mm	m			100,00 I
		.	Vrijgekomen uit het werk volgens bestekpostnr. 143530 .				
		.	Eventuele benodigde nieuwe hulpstukken worden ter				
		.	beschikking gesteld op depot/werf. Vervoeren volgens				
		.	bestekspostnr. 419120				
4142		.	<u>Aanbrengen banden (werf/depot)</u>				
414210	831304	.	<i>Aanbr. trottoirb. van beton, 280/300 mm in c+s. op f</i>	m	10,00	F	
		.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.				
		.	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		.	deelopdracht.				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			0,15 L
		.	van steunrug van				
		.	schraal beton 150 x 150 mm	m3			0,23 L
		.9.	Profiel 280/300 x 240 mm	m			10,00 T
		.	Benodigde banden en hulpstukken worden ter				
		.	beschikking gesteld op depot/werf. Vervoeren volgens				
		.	bestekspostnr. 419120				
414220	831304	.	<i>Aanbr. trottoirb. van beton, 280/300 mm in c. op f</i>	m	10,00	F	
		.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.				
		.	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		.	deelopdracht.				
		5.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			0,15 L
		.9.	Profiel 280/300 x 240 mm	m			10,00 T
		.	Benodigde banden en hulpstukken worden ter				
		.	beschikking gesteld op depot/werf. Vervoeren volgens				
		.	bestekspostnr. 419120				
414230	831304	.	<i>Aanbr. trottoirb. van beton, 180/200 mm in c+s. op f</i>	m	25,00	F	
		.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.				
		.	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		.	deelopdracht.				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			0,19 L
		.	van steunrug van				
		.	schraal beton 150 x 150 mm	m3			0,56 L
		.9.	Profiel 180/200 x 250 mm	m			25,00 T
		.	Benodigde banden en hulpstukken worden ter				
		.	beschikking gesteld op depot/werf. Vervoeren volgens				
		.	bestekspostnr. 419120				
414240	831304	.	<i>Aanbr. trottoirb. van beton, 180/200 mm in c. op f</i>	m	25,00	F	
		.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.				
		.	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		.	deelopdracht.				
		5.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			0,25 L
		.9.	Profiel 180/200 x 250 mm	m			25,00 T
		.	Benodigde banden en hulpstukken worden ter				
		.	beschikking gesteld op depot/werf. Vervoeren volgens				
		.	bestekspostnr. 419120				
414250	831304	.	<i>Aanbr. trottoirb. van beton, 130/150 mm in c+s. op f</i>	m	50,00	F	
		.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.				
		.	Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		.	deelopdracht.				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			0,38 L
		.	van steunrug van				
		.	schraal beton 150 x 150 mm	m3			1,13 L
		.9.	Profiel 130/150 x 250 mm	m			50,00 T
		.	Benodigde banden en hulpstukken worden ter				
		.	beschikking gesteld op depot/werf. Vervoeren volgens				
		.	bestekspostnr. 419120				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
414260	831304		<i>Aanbr. trottoirb. van beton, 130/150 mm in c. op f</i> Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 5. In cementspecie aanbrengen op fundering .9. Profiel 130/150 x 250 mm Benodigde banden en hulpstukken worden ter beschikking gesteld op depot/werf. Vervoeren volgens bestekspostnr. 419120	m m3 m	50,00	F	0,38 L 50,00 T
414270	831304		<i>Aanbr. trottoirbanden van beton, 130/150 mm op z</i> Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 2. Op zandbed .9. Profiel 130/150 x 250 mm Benodigde banden en hulpstukken worden ter beschikking gesteld op depot/werf. Vervoeren volgens bestekspostnr. 419120	m m	50,00	F	50,00 T
414280	831305		<i>Aanbr. opsluitb. van beton, 100x200 mm in c. op f</i> Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 5. In cementspecie aanbrengen op fundering .9. Profiel 100 x 200 mm Benodigde banden en hulpstukken worden ter beschikking gesteld op depot/werf. Vervoeren volgens bestekspostnr. 419120	m m3 m	50,00	F	0,25 L 50,00 T
414290	831305		<i>Aanbr. opsluitb. van beton, 100x200 mm op z</i> Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 2. Op zandbed .9. Profiel 100 x 200 mm Benodigde banden en hulpstukken worden ter beschikking gesteld op depot/werf. Vervoeren volgens bestekspostnr. 419120	m m	50,00	F	50,00 T
4143			<u>Pasmaken banden</u>				
414310	831502		<i>Pasmaken van betonbanden, 280/300 mm, visbek</i> Pasmaken van betonbanden. Betreft pasmaken tbv doorgaande bandenlijn 9. Visbek .9.9. Trottoirband 280/300 x 240 mm .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 419 .	st	10,00	F	
414320	831502		<i>Pasmaken van betonbanden, 280/300 mm, vlak</i> Pasmaken van betonbanden. Betreft pasmaken tbv kolken en einde bandenlijn 9. Vlakke kop .9.9. Trottoirband 280/300 x 240 mm .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 419	st	20,00	F	
414330	831502		<i>Pasmaken van betonbanden, 180/200 mm, visbek</i> Pasmaken van betonbanden. Betreft pasmaken tbv doorgaande bandenlijn 9. Visbek .1.6. Trottoirband 180/200 x 250 mm .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 419	st	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
414340	831502	<i>Pasmaken van betonbanden, 180/200 mm, vlak</i> Pasmaken van betonbanden. Betreft pasmaken tbv kolken en einde bandenlijn 9. Vlakke kop .1.6. . . . Trottoirband 180/200 x 250 mm 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 419	st	10,00	F	
414350	831502	<i>Pasmaken van betonbanden, 130/150 mm, visbek</i> Pasmaken van betonbanden. Betreft pasmaken tbv doorgaande bandenlijn 9. Visbek .1.3. . . . Trottoirband 130/150 x 250 mm 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 419	st	10,00	F	
414360	831502	<i>Pasmaken van betonbanden, 130/150 mm, vlak</i> Pasmaken van betonbanden. Betreft pasmaken tbv kolken en einde bandenlijn 9. Vlakke kop .1.3. . . . Trottoirband 130/150 x 250 mm 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 419 .	st	10,00	F	
414370	831502	<i>Pasmaken van betonbanden, 100x200 mm, visbek</i> Pasmaken van betonbanden. Betreft pasmaken tbv doorgaande bandenlijn 9. Visbek .2.5. . . . Opsluitband 100 x 200 mm 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 419	st	50,00	F	
414380	831502	<i>Pasmaken van betonbanden, 100x200 mm, vlak</i> Pasmaken van betonbanden. Betreft pasmaken tbv kolken en einde bandenlijn 9. Vlakke kop .2.5. . . . Opsluitband 100 x 200 mm 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s) 419	st	50,00	F	
4144		<u>Lichten en richten.</u>				
414410	831405	<i>Opnieuw stellen trottoirbanden, 280/300 x 250 mm</i> Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft het lichten en opnieuw stellen van trottoirbanden Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Te kort komend materiaal wordt ter beschikking gesteld. Vervoeren volgens bestekspostnr. 419120 9. Profiel 280/300 x 250 mm . .1. . . . Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr(s) 419	m	25,00	F	
414420	831405	<i>Opnieuw stellen trottoirbanden, 180/200 x 250 mm</i> Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft het lichten en opnieuw stellen van trottoirbanden Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Te kort komend materiaal wordt ter beschikking gesteld. Vervoeren volgens bestekspostnr. 419120 6. Profiel 180/200 x 250 mm . .1. . . . Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr(s) 419	m	25,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
414430	831405	Opnieuw stellen trottoirbanden, 130/150 x 250 mm	m	25,00	F	
		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.				
		Betreft het lichten en opnieuw stellen van trottoirbanden				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Te kort komend materiaal wordt ter beschikking gesteld.				
		Vervoeren volgens bestekspostnr. 419120				
		3.	Profiel 130/150 x 250 mm				
		.	1.	Onbruikbare banden vervoeren volgens				
		bestekspostnr(s) 419				
						
414440	831406	Opnieuw stellen opsluitbanden, 100 x 200 mm	m	50,00	F	
		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.				
		Betreft het lichten en opnieuw stellen van opsluitbanden.				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Te kort komend materiaal wordt ter beschikking gesteld.				
		Vervoeren volgens bestekspostnr. 419120				
		5.	Profiel 100 x 200 mm				
		.	1.	Onbruikbare banden vervoeren volgens				
		bestekspostnr(s) 419				
						
4145		<u>Aanbrengen gootlagen/streklagen</u>				
						
414520	831303	Aanbrengen molgoot v. straatbakst. (5 str. in c.)	m	500,00	F	
		Aanbrengen molgoot.				
		Betreft het aanbrengen van een molgoot naast een				
		fiets-/voetpad.				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht..				
		2.	Bestaand uit 5 streklagen				
		.	3.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			17,50 L
		.	.	9.	.	.	.	Straatbaksteen: dikformaat: afm 215x65x100mm				
		Kleur: antraciet				
		Straatbakstenen worden ter beschikking gesteld op				
		depot/werf. Vervoeren volgens bestekspostnr. 419120				
		.	.	9.	.	.	.	Afstrooien en invegen met brekerzand				
						
414540	831303	Aanbrengen molgoot v. straatbakst. (5 str. in c+st.)	m	500,00	F	
		Aanbrengen molgoot.				
		Betreft het aanbrengen van een molgoot naast een				
		fietspad met steunrug				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		2.	Bestaand uit 5 streklagen				
		.	3.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			25,00 L
		.	.	1.	.	.	.	Voorzien van steunrug van schraal beton 150 x 150 mm	m3			11,25 L
		.	.	9.	.	.	.	Straatbaksteen: dikformaat: afm 215x65x100mm				
		Kleur: antraciet				
		Straatbakstenen worden ter beschikking gesteld op				
		depot/werf. Vervoeren volgens bestekspostnr. 419120				
		.	.	9.	.	.	.	Afstrooien en invegen met brekerzand				
						
415		Bestrating straatbaksteen en betonstraatsteen				
						
4154		<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
415410	831111	. 9.3.3.1.5	<i>Aanbr. straatbakst.(keif. k.verb. hergebruik), <100 m2</i> Aanbrengen straatbakstenen. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht voor een gebied tot 100 m2 Betreft goed oud materiaal. Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s). 1441 Te kort komend materiaal wordt ter beschikking gesteld. Vervoeren volgens bestekspostnr. 419120 Straatbaksteen: Formaat: keiformaat, dikte 80 mm Totale breedte 3,00 m en meer In keperverband Op straatlaag Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	100,00	F
415420	831111	. 9.3.4.1.1.5	<i>Aanbr. straatbakst.(keif. el.verb. hergebruik), 100-500 m2</i> Aanbrengen straatbakstenen. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht voor een gebied van 100-500 m2 Betreft goed oud materiaal. Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s). 1441 Te kort komend materiaal wordt ter beschikking gesteld. Vervoeren volgens bestekspostnr. 419120 Straatbaksteen: Formaat: keiformaat, dikte 80 mm Totale breedte 3,00 m en meer In elleboogverband Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	200,00	F
415440	831111	. 9.2.1.1.1.5	<i>Aanbr. straatbakst.(dikf. hergebruik), <100 m2</i> Aanbrengen straatbakstenen. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht voor een gebied tot 100 m2 Betreft goed oud materiaal. Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s). 1442 Te kort komend materiaal wordt ter beschikking gesteld. Vervoeren volgens bestekspostnr. 419120 Straatbaksteen: Formaat: dikformaat, dikte 80 mm Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	100,00	F
415450	831111	. 9.2.1.1.1.5	<i>Aanbr. straatbakst.(dikf. werf/depot) <100 m2</i> Aanbrengen straatbakstenen. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht voor een gebied tot 100 m2 Betreft goed oud materiaal. Straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr. 419120 Straatbaksteen: Formaat: dikformaat, dikte 80 mm Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	100,00	F
4155		<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
415510	831112	<i>Aanbr. betonstraatstenen (kf. kp.), < 100 m2</i>	m2	200,00	F	
		Aanbrengen betonstraatstenen.				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht voor een gebied tot 100 m2				
		Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s). 144320				
		Te kort komend materiaal wordt ter beschikking gesteld.				
		Vervoeren volgens bestekspostnr. 419120				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.4. . . .	In keperverband zonder bisschopsmutsen				
		. .9. . .	Op zand				
	4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			8.600,00 T
		Kleur: nvt				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
415520	831112	<i>Aanbr. betonstraatstenen (kf. kp.), 100 - 500 m2</i>	m2	800,00	F	
		Aanbrengen betonstraatstenen.				
		Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht voor een gebied van 100-500 m2				
		Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s). 144320				
		Te kort komend materiaal wordt ter beschikking gesteld.				
		Vervoeren volgens bestekspostnr. 419120				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.4. . . .	In keperverband zonder bisschopsmutsen				
		. .9. . .	Op zand				
	4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			34.400,00 T
		Kleur: nvt				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
415530	831112	<i>Aanbr. betonstraatstenen (kf. kp), > 500 m2</i>	m2	1.200,00	F	
		Aanbrengen betonstraatstenen.				
		Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht voor een gebied van >500 m2				
		Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s). 144320				
		Te kort komend materiaal wordt ter beschikking gesteld.				
		Vervoeren volgens bestekspostnr. 419120				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.4. . . .	In keperverband zonder bisschopsmutsen				
		. .9. . .	Op zand				
	4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			51.600,00 T
		Kleur: nvt				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
415540	831112	<i>Aanbr. betonstraatstenen (kf. el.) < 100 m2</i>	m2	200,00	F	
		Aanbrengen betonstraatstenen.				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht voor een gebied tot 100 m2				
		Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s). 144320				
		Te kort komend materiaal wordt ter beschikking gesteld.				
		Vervoeren volgens bestekspostnr. 419120				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.6. . . .	In elleboogverband				
		. .9. . .	Op zand				
	4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			8.600,00 T
		Kleur: nvt				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
415550	831112	<i>Aanbr. betonstraatstenen (kf. el.), 100 - 500 m2</i>	m2	800,00	F	
		Aanbrengen betonstraatstenen.				
		Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht voor een gebied van 100-500 m2				
		Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s). 144320				
		Te kort komend materiaal wordt ter beschikking gesteld.				
		Vervoeren volgens bestekspostnr. 419120				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.6. . . .	In elleboogverband				
		. .9. . .	Op zand				
	4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			34.400,00 T
		Kleur: nvt				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
415560	831112	Aanbr. betonstraatstenen(kf. el.), > 500 m2	m2	1.200,00	F	
		Aanbrengen betonstraatstenen.				
		Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht voor een gebied van >500 m2				
		Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s). 144320				
		Te kort komend materiaal wordt ter beschikking gesteld.				
		Vervoeren volgens bestekspostnr. 419120				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.6.	In elleboogverband				
		.9.	Op zand				
		.	.	.	4.	.	.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			51.600,00 T
		Kleur: nvt				
		.	.	.	5	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
4156						
		<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
415610	831402	Herstraten betonstraatstenen (kf. k.), < 100 m2	m2	200,00	F	
		Herstraten betonstraatstenen.				
		Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht voor een gebied tot 100 m2				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	Nader te bepalen per deelopdracht				
		.1.	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een				
		inrichting volgens bestekspostnr(s) 419				
		.9.	Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte				
		80 mm				
		Tekortkomende betonstraatstenen worden ter				
		beschikking gesteld op depot/werf. Vervoeren volgens				
		bestekspostnr. 419120				
		.	.	.	5	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
415620	831402	Herstraten betonstraatstenen (kf), 100 - 500 m2	m2	800,00	F	
		Herstraten betonstraatstenen.				
		Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht voor een gebied van 100-500 m2				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	Nader te bepalen per deelopdracht				
		.1.	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een				
		inrichting volgens bestekspostnr(s) 419				
		.9.	Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte				
		80 mm				
		Tekortkomende betonstraatstenen worden ter				
		beschikking gesteld op depot/werf. Vervoeren volgens				
		bestekspostnr. 419120				
		.	.	.	5	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
415630	831402	Herstraten betonstraatstenen (kf), > 500 m2	m2	1.200,00	F	
		Herstraten betonstraatstenen.				
		Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht voor een gebied van >500 m2				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	Nader te bepalen per deelopdracht				
		.1.	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een				
		inrichting volgens bestekspostnr(s) 419				
		.9.	Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte				
		80 mm				
		Tekortkomende betonstraatstenen worden ter				
		beschikking gesteld op depot/werf. Vervoeren volgens				
		bestekspostnr. 419120				
		.	.	.	5	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
415640	831402	. 2.9.1.9. .5	Herstraten betonstraatstenen (df), < 100 m2 Herstraten betonstraatstenen. Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht voor een gebied tot 100 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Nader te bepalen per deelopdracht Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting. volgens bestekspostnr(s) 419 Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte 80 mm Tekortkomende betonstraatstenen worden ter beschikking gesteld op depot/werf. Vervoeren volgens bestekspostnr. 419120 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	200,00	F	
415650	831402	. 2.9.1.9. .5	Herstraten betonstraatstenen (df), 100 - 500 m2 Herstraten betonstraatstenen. Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht voor een gebied van 100-500 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Nader te bepalen per deelopdracht Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting. volgens bestekspostnr(s) 419 Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte 80 mm Tekortkomende betonstraatstenen worden ter beschikking gesteld op depot/werf. Vervoeren volgens bestekspostnr. 419120 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	800,00	F	
415660	831402	. 2.9.1.9. .5	Herstraten betonstraatstenen (df), > 500 m2 Herstraten betonstraatstenen. Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht voor een gebied van >500 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Nader te bepalen per deelopdracht Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr(s) 419 Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte 80 mm Tekortkomende betonstraatstenen worden ter beschikking gesteld op depot/werf. Vervoeren volgens bestekspostnr. 419120 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	1.200,00	F	
4158		<u>Wegmarkeringen</u>				
415810	831199	. .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4160			Betontegels 300 x 300 x 45 mm (hergebruik)				
416010	831113		Aanbrengen betontegels, $b < 1,50$ m, 1 - 100 m ² Aanbrengen betontegels. Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht voor een gebied tot 100 m ² Betontegels vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1411 1. Totale breedte tot 1,50 m .1. In halfsteensverband .2. Op zandbed .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: grijs .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm .5. Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	50,00	F	
416020	831113		Aanbrengen betontegels, $b < 1,50$ m, 100 - 500 m ² Aanbrengen betontegels. Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht voor een gebied van 100-500 m ² Betontegels vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1411 1. Totale breedte tot 1,50 m .1. In halfsteensverband .2. Op zandbed .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: grijs .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm .5. Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	250,00	F	
416030	831113		Aanbrengen betontegels, $b < 1,50$ m, > 500 m ² Aanbrengen betontegels. Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht voor een gebied van >500 m ² Betontegels vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1411 1. Totale breedte tot 1,50 m .1. In halfsteensverband .2. Op zandbed .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: grijs .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm .5. Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	750,00	F	
416040	831113		Aanbrengen betontegels, $b 1,50 - 3,0$ m, 1 - 100 m ² Aanbrengen betontegels. Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht voor een gebied tot 100 m ² Betontegels vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1411 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .1. In halfsteensverband .2. Op zandbed .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: grijs .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm .5. Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6				
416050	831113	.	.	Aanbrengen betontegels, b 1,50 - 3,0 m, 100 - 500 m2	m2	250,00	F
		.	.	Aanbrengen betontegels.			
		.	.	Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		.	.	deelopdracht voor een gebied van 100-500 m2			
		.	.	Betontegels vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1411			
		2.	.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1.	.	In halfsteensverband			
		.2.	.	Op zandbed			
		.1.	.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse			
		.	.	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)			
		.	.	Kleur: grijs			
		.1.	.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm			
		.5	.	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
416060	831113	.	.	Aanbrengen betontegels, b 1,50 - 3,0 m, > 500 m2	m2	750,00	F
		.	.	Aanbrengen betontegels.			
		.	.	Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		.	.	deelopdracht voor een gebied van >500 m2			
		.	.	Betontegels vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1411			
		2.	.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1.	.	In halfsteensverband			
		.2.	.	Op zandbed			
		.1.	.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse			
		.	.	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)			
		.	.	Kleur: grijs			
		.1.	.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm			
		.5	.	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
4161		.	.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm (hergebruik)			
416110	831113	.	.	Aanbrengen betontegels, b < 1,50 m, 1 - 100 m2	m2	50,00	F
		.	.	Aanbrengen betontegels.			
		.	.	Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		.	.	deelopdracht voor een gebied tot 100 m2			
		.	.	Betontegels vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1411			
		1.	.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	.	In halfsteensverband			
		.2.	.	Op zandbed			
		.2.	.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse			
		.	.	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)			
		.	.	Kleur: grijs			
		.2.	.	Betontegels 150 x 300 x 50 mm			
		.5	.	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
416120	831113	.	.	Aanbrengen betontegels, b < 1,50 m, 100 - 500 m2	m2	250,00	F
		.	.	Aanbrengen betontegels.			
		.	.	Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		.	.	deelopdracht voor een gebied van 100-500 m2			
		.	.	Betontegels vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1411			
		1.	.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	.	In halfsteensverband			
		.2.	.	Op zandbed			
		.2.	.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse			
		.	.	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)			
		.	.	Kleur: grijs			
		.2.	.	Betontegels 150 x 300 x 50 mm			
		.5	.	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5 : 6					
416130	831113	Aanbrengen betontegels, <i>b</i> < 1,50 m, > 500 m ² Aanbrengen betontegels. Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht voor een gebied van >500 m ² Betontegels vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1411 1. Totale breedte tot 1,50 m .1. In halfsteensverband .2. Op zandbed .2. Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: grijs .2. Betontegels 150 x 300 x 50 mm .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	750,00	F	
416140	831113	Aanbrengen betontegels, <i>b</i> 1,50 - 3,0 m, 1 - 100 m ² Aanbrengen betontegels. Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht voor een gebied tot 100 m ² Betontegels vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1411 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .1. In halfsteensverband .2. Op zandbed .2. Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: grijs .2. Betontegels 150 x 300 x 50 mm .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	50,00	F	
416150	831113	Aanbrengen betontegels <i>b</i> . 1,50 - 3,0 m, 100 - 500 m ² Aanbrengen betontegels. Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht voor een gebied van 100-500 m ² Betontegels vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1411 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .1. In halfsteensverband .2. Op zandbed .2. Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: grijs .2. Betontegels 150 x 300 x 50 mm .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	250,00	F	
416160	831113	Aanbrengen betontegels, <i>b</i> 1,50 - 3,0 m, > 500 m ² Aanbrengen betontegels. Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht voor een gebied van >500 m ² Betontegels vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1411 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .1. In halfsteensverband .2. Op zandbed .2. Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: grijs .2. Betontegels 150 x 300 x 50 mm .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	750,00	F	
4162		Betontegels 300 x 300 x 80 mm (hergebruik)				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					
416210	831113	Aanbrengen betontegels, $b < 1,50$ m, 1 - 100 m ² Aanbrengen betontegels. Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht voor een gebied tot 100 m ² Betontegels vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1411 1. Totale breedte tot 1,50 m .1. In halfsteensverband .2. Op zandbed .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Mach. pakket 4-4-4 Kleur: grijs .5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur: grijs .5. Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	50,00	F	
416240	831113	Aanbrengen betontegels, $b 1,50 - 3,0$ m, 1 - 100 m ² Aanbrengen betontegels. Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht voor een gebied tot 100 m ² Betontegels vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1411 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .1. In halfsteensverband .2. Op zandbed .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Mach. pakket 4-4-4 Kleur: grijs .5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur: grijs .5. Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	50,00	F	
416260	831113	Aanbrengen betontegels, $b > 3,0$ m, 1 - 100 m ² Aanbrengen betontegels. Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht voor een gebied van >500 m ² Betontegels vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1411 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .1. In halfsteensverband .2. Op zandbed .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Mach. pakket 4-4-4 Kleur: grijs .5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur: grijs .5. Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	50,00	F	
4163		Betontegels 300 x 300 x 45 mm (werf/depot)				
416310	831113	Aanbrengen betontegels, $b < 1,50$ m, 1 - 100 m ² Aanbrengen betontegels. Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht voor een gebied tot 100 m ² Betontegels vervoerd volgens bestekspostnr. 419120 1. Totale breedte tot 1,50 m .1. In halfsteensverband .2. Op zandbed .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Mach. pakket 4-4-4 Kleur: grijs .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm .5. Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
416320	831113	Aanbrengen betontegels, <i>b</i> < 1,50 m, 100 - 500 m2	m2	250,00	F	
		Aanbrengen betontegels.				
		Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht voor een gebied van 100-500 m2				
		Betontegels vervoerd volgens bestekspostnr. 419120				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.2.	Op zandbed				
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse				
		(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Mach. pakket 4-4-4				
		Kleur: grijs				
		.1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
416330	831113	Aanbrengen betontegels, <i>b</i> < 1,50 m, > 500 m2	m2	750,00	F	
		Aanbrengen betontegels.				
		Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht voor een gebied van >500 m2				
		Betontegels vervoerd volgens bestekspostnr. 419120				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.2.	Op zandbed				
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse				
		(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Mach. pakket 4-4-4				
		Kleur: grijs				
		.1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
416340	831113	Aanbrengen betontegels, <i>b</i> 1,50 - 3,0 m, 1 - 100 m2	m2	50,00	F	
		Aanbrengen betontegels.				
		Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht voor een gebied tot 100 m2				
		Betontegels vervoerd volgens bestekspostnr. 419120				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.2.	Op zandbed				
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse				
		(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Mach. pakket 4-4-4				
		Kleur: grijs				
		.1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
416350	831113	Aanbrengen betontegels, <i>b</i> 1,50 - 3,0 m, 100 - 500 m2	m2	250,00	F	
		Aanbrengen betontegels.				
		Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht voor een gebied van 100-500 m2				
		Betontegels vervoerd volgens bestekspostnr. 419120				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.2.	Op zandbed				
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse				
		(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Mach. pakket 4-4-4				
		Kleur: grijs				
		.2.	Betontegels 150 x 300 x 50 mm				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
416360	831113	Aanbrengen betontegels, <i>b</i> 1,50 - 3,0 m, > 500 m2	m2	750,00	F	
		Aanbrengen betontegels.				
		Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht voor een gebied van >500 m2				
		Betontegels vervoerd volgens bestekspostnr. 419120				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.2.	Op zandbed				
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse				
		(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Mach. pakket 4-4-4				
		Kleur: grijs				
		.1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4164			<u>Betontegels 300 x 300 x 80 mm (werf/depot)</u>				
416410	831113		<i>Aanbrengen betontegels, b 1,50 - 3,0 m, 1 - 100 m2</i>	m2	200,00	F	
			Aanbrengen betontegels.				
			Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de				
			deelopdracht voor een gebied tot 100 m2				
			Betontegels vervoerd volgens bestekspostnr. 419120				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.2.	Op zandbed				
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			3.500,00 T
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Mach. pakket 4-4-4				
			Kleur: grijs				
		.5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			1.000,00 T
			Kleur: grijs				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
416440	831113		<i>Aanbrengen betontegels, b >3,0 m, 1 - 100 m2</i>	m2	200,00	F	
			Aanbrengen betontegels.				
			Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de				
			deelopdracht voor een gebied tot 100 m2				
			Betontegels vervoerd volgens bestekspostnr. 419120				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	In elleboogverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			4.500,00 T
			Machinaal pakket elleboogverband				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
4166			<u>Aanbrengen verkeerstegels</u>				
416620	831199		<i>Aanbrengen verkeerstegel, (haaiantand 50x50)</i>	m	10,00	F	
			Aanbrengen verkeerstegel. (haaiantand 50x50)				
			Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de				
			deelopdracht.				
			Op zand				
			Verkeerstegel 500 x 500 x 95 mm	st			15,00 T
			Vulstuk 500 x 250 x 95 mm	st			10,00 T
			Betontegels vervoeren volgens bestekspostnr. 419120				
			Stellen in samenhang met het straatwerk				
416630	831199		<i>Aanbrengen verkeerstegel, (haaiantand 30x30)</i>	m	9,00	F	
			Aanbrengen verkeerstegel. (haaiantand 30x30)				
			Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de				
			deelopdracht.				
			Op zand				
			Verkeerstegel 300 x 300 x 60 mm	st			25,00 T
			Vulstuk 300 x 150 x 60 mm	st			10,00 T
			Betontegels vervoeren volgens bestekspostnr. 419120				
			Stellen in samenhang met het straatwerk				
416640	831199		<i>Aanbrengen verkeerstegel, (gidslijntegel)</i>	m	9,00	F	
			Aanbrengen verkeerstegel. (gidslijntegel)				
			Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de				
			deelopdracht.				
			Op zand				
			In stroomlaag bestaande uit 1 lagen				
			Geleidelijnbetontegel 300 x 450 x 60 mm	st			25,00 T
			Geleidelijnbetontegel 300 x 300 x 60 mm (pastegel)	st			10,00 T
			Betontegels vervoeren volgens bestekspostnr. 419120				
			Stellen in samenhang met het straatwerk				
			Afrillen met trilplaat met rubbermat na afstrooien en				
			invegen met straatzand				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
416650	831199	<i>Aanbrengen verkeerstegel, (noppentegel)</i>	st	9,00	F	
		Aanbrengen verkeerstegel. (noppentegel)				
		Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Op zand				
		Blokverband				
		Noppenbetontegel 300 x 300 x 60 mm	st			30,00 T
		Betontegels vervoeren volgens bestekspostnr. 419120				
		Stellen in samenhang met het straatwerk				
		Afrillen met trilplaat met rubbermat na afstrooien en				
		invegen met straatzand				
416670	831199	<i>Aanbrengen verkeerstegel, (fietsparkeertegel)</i>	st	9,00	F	
		Aanbrengen verkeerstegel.				
		Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Op zand				
		Betontegel 300x300x45 mm voorzien van symbool en	st			30,00 T
		tekst (optioneel).				
		Betontegels vervoeren volgens bestekspostnr. 419120				
		Stellen in samenhang met het straatwerk				
		Afrillen met trilplaat met rubbermat na afstrooien en				
		invegen met straatzand				
4167		<u>Herstraten</u>				
416710	831403	<i>Herstraten betontegels, 300x300x80 mm, halfst. verb.</i>	m2	100,00	F	
		Herstraten betontegels.				
		Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		. .1. . . .	Onbruikbare betontegels vervoeren naar inrichting				
		volgens bestekspostnr. 419				
	5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels				
		Tekortkomende betontegels worden ter beschikking				
		gesteld op depot/werf. Vervoeren volgens bestekspostnr.				
		419120				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
416720	831403	<i>Herstraten betontegels, 300x300x50 mm, halfst. verb.</i>	m2	50,00	F	
		Herstraten betontegels.				
		Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		. .1. . . .	Onbruikbare betontegels vervoeren naar inrichting				
		volgens bestekspostnr. 419				
	2.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels				
		Tekortkomende betontegels worden ter beschikking				
		gesteld op depot/werf. Vervoeren volgens bestekspostnr.				
		419120				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
416730	831403	<i>Herstraten betontegels, 300x300x50 mm, halfst. verb.</i>	m2	100,00	F	
		Herstraten betontegels.				
		Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		. .1. . . .	Onbruikbare betontegels vervoeren naar inrichting				
		volgens bestekspostnr. 419				
	2.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels				
		Tekortkomende betontegels worden ter beschikking				
		gesteld op depot/werf. Vervoeren volgens bestekspostnr.				
		419120				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4169			<u>Pasmaken</u>				
416910	831501		<i>Pasmaken van bestratingsmateriaal (d.m.v. zagen)</i>	m	100,00	F	
			Pasmaken van bestratingsmateriaal.				
			Betreft: tegelverharding				
		1.	Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).				
			416				
		.1.	Pasmaken door middel van zagen				
		.2.	Dikte 50 tot 80 mm				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren naar inrichting				
			volgens bestekspostnr. 419				
417			Natuursteen				
4170			<u>Aanbrengen banden van natuursteen</u>				
417020	832203		<i>Aanbr. opsluitband van natuursteen (in c. op f.)</i>	m	200,00	F	
			Aanbrengen opsluitbanden van natuursteen.				
			Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de				
			deelopdracht.				
		1.	Opsluitbanden van natuursteen: # graniet				
			Banden worden geleverd op statiegeld pallets.				
			Overig verpakkingsmateriaal afvoeren naar een				
			inrichting.				
			Afmetingen banden: 500x500x1495 mm				
			met afronding R = 20 mm aan 2 zijde				
			Rechte-, bocht-, hoek-, passtukken en verloopbanden				
		.5.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			1,00 L
		.1.	Afstandhouders: 5 mm,				
			Materiaal van rubber				
417030	832203		<i>Aanbr. opsluitband van natuursteen (in c. op f.)</i>	m	90,00	F	
			Aanbrengen opsluitbanden van natuursteen.				
			Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de				
			deelopdracht.				
		1.	Opsluitbanden van natuursteen: # graniet				
			Banden worden geleverd op statiegeld pallets.				
			Overig verpakkingsmateriaal afvoeren naar een				
			inrichting.				
			Afmetingen banden: 500x500x1495 mm				
			met rechte hoeken				
			Rechtebanden				
		.5.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			0,45 L
		.1.	Afstandhouders: 5 mm,				
			Materiaal van rubber				
419			Vervoeren bestratingsmaterialen				
4191			<u>Vervoeren materialen</u>				
419120	831799		<i>Vervoeren bestratingsmateriaal <15 km</i>	ton	10,00	F	
			Vervoeren bestratingsmateriaal <15 km				
			Betreft het laden en vervoeren van bestratingsmateriaal				
			dat ter beschikking wordt gesteld op de werf HUB in				
			Zaandam of op de werf bij Stadswerk aan de				
			Theemsweg.				
			Enkele rij afstand tot 15 km				
			Bestratingsmateriaal op pallets.				
			Vervoeren van de werf of depot naar plaats van werking.				
			Hoeveelheidsbepaling door weging in middelen van				
			vervoer.				
419140	831799		<i>Vervoeren bestratingsmateriaal (inrichting)</i>	ton	10,00	F	
			Vervoeren bestratingsmateriaal (inrichting)				
			Betreft het vervoeren van bestratingsmateriaal				
			Vervoeren naar een inrichting.				
			Hoeveelheidsbepaling door weging in middelen van				
			vervoer.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
42		Terreininrichting				
421		Wegbebakening				
4211		<u>Antiparkeerpaal</u>				
421110	722016	<i>Aanbrengen anti-parkeerpaal (hergebruik)</i>	st	12,00	F	
		Aanbrengen paal.				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht				
		2.	In een bitumineuze verharding				
		.1. . . .	Markeringspaal				
		Paal met een betonnen voet				
		Type: Buispaal				
		Type: Buispaal, uitneembaar				
		Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s). 1510				
		. .1. . .	Met prefab fundatie				
	1.	Bestrating rondom herstellen				
421120	722016	<i>Aanbrengen anti-parkeerpaal (hergebruik)</i>	st	12,00	F	
		Aanbrengen paal.				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht				
		4.	In een bestrating				
		.1. . . .	Markeringspaal				
		Paal met een betonnen voet				
		Type: Buispaal				
		Type: Buispaal, uitneembaar				
		Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s). 1510				
		. .1. . .	Met prefab fundatie				
	1.	Bestrating rondom herstellen				
421140	722016	<i>Aanbrengen anti-parkeerpaal (werf/depot)</i>	st	12,00	F	
		Aanbrengen paal.				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht				
		2.	In een bitumineuze verharding				
		.1. . . .	Markeringspaal				
		Paal met een betonnen voet				
		Type: Buispaal				
		Type: Buispaal, uitneembaar				
		Materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 422920				
		. .1. . .	Met prefab fundatie				
	1.	Bestrating rondom herstellen				
421150	722016	<i>Aanbrengen anti-parkeerpaal (werf/depot)</i>	st	12,00	F	
		Aanbrengen paal.				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht				
		4.	In een bestrating				
		.1. . . .	Markeringspaal				
		Paal met een betonnen voet				
		Type: Buispaal				
		Type: Buispaal, uitneembaar				
		Materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 422920				
		. .1. . .	Met prefab fundatie				
	1.	Bestrating rondom herstellen				
4212		<u>Verkeersbord</u>				
421210	321303	<i>Aanbr. verkeersbord met verkeersbordpaal</i>	st	5,00	F	
		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht				
		Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1511				
		4.	In een bestrating , inclusief benodigde grondwerk				
		.1. . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast	st			5,00 T
		kruis				
	2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
421230	321301		Aanbrengen verkeersbordpalen, flespaal Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht Materialen vervoeren volgens bestekspostnr. @@ In een bestrating, inclusief benodigde grondwerk 1. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis diameter Ø 76/48 mm diameter Ø 90/60 mm 3. Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m) 2. Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	5,00	F	
421250	321302		Aanbrengen verkeersborden Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal / lichtmast Materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 422920 2. Afmetingen volgens type I inclusief bevestigingsmateriaal Aluminium verkeersbeugel Aluminium klembandsysteem 2. Retroflecterend, klasse I	st	5,00	F	
422			Terreinmeubilair				
4221			Aanbrengen zitbanken				
422130	322199		Aanbrengen zitbank, Model Amsterdam Aanbrengen zitbank. (Model Amsterdam) Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Inclusief benodigde grondwerk Zitbank: Model Amsterdam met rugleuning lang 2,10 meter (3 staanders) Zitbank op betonnen poeren Type: canape Stellen in samenhang met het straatwerk Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1521	st	10,00	F	
4222			Aanbrengen fietsenrek				
422210	322199		Aanbrengen fietsenrek, type: Nietje Aanbrengen fietsenrek (Type: Nietje). Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Inclusief benodigde grondwerk Fietsenrek op betonnen poeren Type: Nietje Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 152240 Stellen in samenhang met het straatwerk	st	15,00	F	
4223			Aanbrengen afvalbak				
422330	322199		Aanbrengen afvalbak, type Puccini, 200 liter Aanbrengen afvalbak (Type Puccini, 200 liter) Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Inclusief benodigde grondwerk Afvalbak Type Puccini, 200 liter incl. asbak Fundatie: Betonvoet 321/450 x 250/350 x 350 mm Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 152310 Stellen in samenhang met het straatwerk	st	10,00	F	
				st			10,00 T
				st			10,00 T

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4229		<u>Vervoeren terreininrichtingselementen</u>				
422920	831799	<i>Vervoeren terreininrichtingselementen <15 km</i>	keer	4,00	F	
		Vervoeren terreininrichtingselementen <15 km				
		Betreft het laden en vervoeren van				
		terreinrichtingsmateriaal en/of wegbebakening dat ter				
		beschikking wordt gesteld op de werf HUB in Zaandam				
		of op de werf bij Stadswerk aan de Theemsweg.				
		Enkele rij afstand tot 15 km				
		Vervoeren van de werf of depot naar plaats van werking.				
		Vervoersmiddel betreft een BE combinatie of				
		gelijkwaardig. Hoeveelheid materiaal dat vervoerd dient				
		te worden per keer, in overeenstemming met directie.				
43		Riolering				
434		Putafdekking				
4345		<u>Ronde putafdekkingen</u>				
434520	252899	<i>Toepassen metalen afdekking mangat met verklikker</i>	st	10,00	F	
		Toepassen metalen afdekking mangat met verklikker.				
		Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Toepassen tijdelijke metalen afdekplaat, dikte ten				
		minste 12 mm.				
		Diameter: #520/700 buitendiameter van te plaatsen				
		putrand minus 60 mm.				
		De afdekplaat dient voorzien te zijn van nokken.				
		Aanbrengen gepolariseerd magnetisch element in				
		gecentreerde uitsparing van metalen plaat.				
		Met materiaal van de aannemer				
		Afdekken van tijdelijke metalen afdekplaat				
		met 30 mm zand voor zandbed.				
		Inmeten van hart gepolariseerd putschachtelement				
		waardoor terugmeten mogelijk wordt met maximale				
		afwijking van 10 mm				
434530	252799	<i>Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt (#520/700)</i>	st	10,00	F	
		Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt (#520/700)				
		Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Betreft het opzoeken en vrijmaken				
		van de overgangsring en het plaatsen				
		van de ronde putafdekking met dagmaat #520/700.				
		Inclusief vervoeren ter beschikking gestelde materialen				
		van werf Waternet.				
434531	257199	<i>Uitzetten exacte lokatie putafdekking.</i>	st			10,00 I
		Uitzetten exacte lokatie putafdekking.				
		Situering: T.p.v. aan te brengen putafdekking.				
		Aanbrengen markering op asfaltconstructie				
		ter plaatse van tijdelijke stalen afdekplaat				
		op de putschacht.				
		Magnetisch plaatsbepalen van exacte locatie				
		gepolariseerd magnetisch element.				
		Exact markeren centrum van putschacht				
		ten behoeve van uitboren.				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
434532	810299	<i>Uitboren van asfalt.</i>				
		Uitboren van asfalt.	st		10,00	I
		Situering; T.p.v. gemarkeerde punten				
		Rond uitboren asfaltverharding op centrum putschacht				
		(gepolariseerd magnetisch element), diameter				
		maximaal 30 cm.				
		Dikte gemiddeld 150 mm hoogte putafdekking - 30 mm				
		(tot tijdelijke afdekplaat).				
		Verwijderen gepolariseerd magnetisch element uit				
		uitsparing tijdelijke afdekplaat.				
		Rond uitboren putafdekking met uitsparing in tijdelijke				
		afdekplaat als referentiepunt				
		Boordiameter: #720/940 mm buitendiameter te plaatsen				
		putafdekking plus maximaal 20 mm.				
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een				
		inrichting.				
434533	252701	<i>Aanbrengen ronde putafdekking met deksel.</i>				
		Aanbrengen putrand met deksel.	st		10,00	I
		Situering: t.p.v. uitgeboord asfalt				
	9.	Reinigen overgangsplaat met water				
	.3.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel	st		10,00	T
	klasse C250 volgens NEN-EN 124				
	.9.	Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte	kg		10,00	L
	krimparme snelverhardende stelmortel				
	. .9.	Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken				
434534	810699	<i>Naadvullen tussen putafdekking en asfalt.</i>				
		Naadvullen tussen putafdekking en asfalt.	st		10,00	I
		Situering: t.p.v. putafdekking				
		Aanbrengen krimparme snelverhardende gietmortel	kg		1,00	L
		rondom putafdekking tot 30 mm onder bovenkant				
		asfaltdeklaag.				
		Na initiële uitharding van gietmortel verwijderen van				
		cementsluier.				
		Aanbrengen bitumineuze kleefprimer op bovenkant				
		gietmortel, zijkant putafdekking en boor(frees) zijde van				
		de asfalt.				
		Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking met	kg		1,00	L
		polymeer gemodificeerde warme bitumen.				
		Afstrooien bitumen met leislag 0/3.	kg		1,00	L
		Na afkoelen van bitumen openstellen voor verkeer..				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
6			Groenvoorzieningen			
60			Inventarisatie			
601			Invasieve soorten			
601010	645003		<i>Inventariseren en registreren flora, tot 100 m2</i>	keer	4,00	F
			Inventariseren en registreren flora			
			Inventarisatie op invasieve soorten voorafgaand aan de start van de deelopdracht			
		2.	Betreft een soortspecifieke inventarisatie Invasieve exoten			
		.2.	Inventariseren van de volgende soorten Japanse, Sachalinse, Boheemse en Afghaanse Duizendknoop,			
		.9.	Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie/ registratie: tot 100 m2			
		.4.	Frequentie: vooruitlopend aan de start uitvoering van de deelopdracht			
		.3.	Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage conform Bijlage Protocol Japanse Duizendknoop juli 2022			
601020	645003		<i>Inventariseren en registreren flora, 100 - 500 m2</i>	keer	4,00	F
			Inventariseren en registreren flora			
			Inventarisatie op invasieve soorten voorafgaand aan de start van de deelopdracht			
		2.	Betreft een soortspecifieke inventarisatie Invasieve exoten			
		.2.	Inventariseren van de volgende soorten Japanse, Sachalinse, Boheemse en Afghaanse Duizendknoop,			
		.9.	Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie/ registratie: 100 - 500 m2			
		.4.	Frequentie: vooruitlopend aan de start uitvoering van de deelopdracht			
		.3.	Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage conform Bijlage Protocol Japanse Duizendknoop juli 2022			
601030	645003		<i>Inventariseren en registreren flora, > 500 m2</i>	keer	4,00	F
			Inventariseren en registreren flora			
			Inventarisatie op invasieve soorten voorafgaand aan de start van de deelopdracht			
		2.	Betreft een soortspecifieke inventarisatie Invasieve exoten			
		.2.	Inventariseren van de volgende soorten Japanse, Sachalinse, Boheemse en Afghaanse Duizendknoop,			
		.9.	Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie/ registratie: > 500 m2			
		.4.	Frequentie: vooruitlopend aan de start uitvoering van de deelopdracht			
		.3.	Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage conform Bijlage Protocol Japanse Duizendknoop juli 2022			
61			Aanbrengen beplanting			
611			Bosplantsoen			
6111			<u>Laden, transporteren, lossen en zonodig kuilen</u>			
611110	514202		<i>Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal</i>	st	3.000,00	F
			Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.			
			Betreft het lossen en zonodig inkuilen van het geleverde plantmateriaal.			
			Plantmateriaal wordt geleverd via een separate bestekstpost per deelopdracht.			
		3.	Bosplantsoen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
6112		<u>Maken plantgat</u>				
611210	510303	. .1.1.2.1.1	<i>Maken plantgat bosplantsoen, horizontaal, <100 m2</i> Maken plantgat. Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel:<100 m2 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m Diepte: 0,40 m Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren	st	750,00	F	
611220	510303	. .1.1.2.1.1	<i>Maken plantgat bosplantsoen, horizontaal, 100-500 m2</i> Maken plantgat. Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel:100-500 m2 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m Diepte: 0,40 m Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren	st	750,00	F	
611230	510303	. .1.1.2.1.1	<i>Maken plantgat bosplantsoen, horizontaal, >500 m2</i> Maken plantgat. Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel:>500 m2 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m Diepte: 0,40 m Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren	st	1.500,00	F	
6113		<u>Planten bosplantsoen horizontaal</u>				
611310	514205	. 1.1.9. .	<i>Planten van bosplantsoen, <50 st/m2, < 100 m2</i> Planten van bosplantsoen. Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Plantmateriaal: afmeting en kwaliteit volgens plantlijst Grootte per perceel: tot 100 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens bestekspost 6112 Plant afstand volgens de bij de deelopdracht toegevoegde beplantingslijst <50 st/m2 Plantverband: volgens de bij de deelopdracht toegevoegde beplantingslijst Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden Nazorg volgens bestekspost 64	st	750,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5 : 6					
611320	514205	<i>Planten van bosplantsoen, < 50 st/m2, 100- 500 m2</i> Planten van bosplantsoen. Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Plantmateriaal: afmeting en kwaliteit volgens plantlijst Grootte per perceel: 100- 500 m2 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. In voorbereekte grond volgens bestekspost 6112 .9. Plant afstand volgens de bij de deelopdracht toegevoegde beplantingslijst <50 st/m2 .2. Plantverband: volgens de bij de deelopdracht toegevoegde beplantingslijst .2 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden Nazorg volgens bestekspost 64	st	750,00	F	
611330	514205	<i>Planten van bosplantsoen, <50 st/m2, > 500 m2</i> Planten van bosplantsoen. Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Plantmateriaal: afmeting en kwaliteit volgens plantlijst Grootte per perceel: > 500 m2 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. In voorbereekte grond volgens bestekspost 6112 .9. Plant afstand volgens de bij de deelopdracht toegevoegde beplantingslijst <50 st/m2 .2. Plantverband: volgens de bij de deelopdracht toegevoegde beplantingslijst .2 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden Nazorg volgens bestekspost 64	st	750,00	F	
6115		<i>Planten bosplantsoen talud 1:1 tot en met 1:3</i>				
611510	514205	<i>Planten van bosplantsoen, < 50 st/m2, <100 m2</i> Planten van bosplantsoen. Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Plantmateriaal: afmeting en kwaliteit volgens plantlijst Grootte per perceel: tot 100 m2 2. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .1. In voorbereekte grond volgens bestekspost 6112 .9. Plant afstand volgens de bij de deelopdracht toegevoegde beplantingslijst <50 st/m2 .2. Plantverband: volgens de bij de deelopdracht toegevoegde beplantingslijst .2 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden Nazorg volgens bestekspost 64	st	750,00	F	

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
613220	510303	. .1.4.5.1.1	<i>Maken plantgat solitaire heester, 60 x 80 cm</i> Maken plantgat. Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,60 m Diepte: 0,80 m Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren	st	250,00	F
613230	510303	. .1.5.4.1.1	<i>Maken plantgat solitaire heester, 80 x 60 cm</i> Maken plantgat. Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m Diepte: 0,60 m Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren	st	250,00	F
6133		<u>Planten solitaire heester met kluit, horizontaal of flauwer dan 1:3</u>			
613310	514206	. 2. .1.1.2	<i>Planten van solitaire heesters, hoogte tot 2,0 m</i> Planten van sierplantsoen. Betreft het aanplanten van solitaire heester. Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht Sierplantsoen/heesters met kluit volgens de bij de deelopdracht toegevoegde beplantingslijst hoogte tot 2,00 m Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens besteksposten 6132 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden Nazorg volgens bestekspost 64	st	200,00	F
613320	514206	. 2. .1.1.2	<i>Planten van solitaire heester, hoogte 2,0 tot 3,0 m</i> Planten van sierplantsoen. Betreft het aanplanten van solitaire heester. Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht Sierplantsoen/heesters met kluit volgens de bij de deelopdracht toegevoegde beplantingslijst hoogte 2,00 tot 3,00 m Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens besteksposten 6132 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden Nazorg volgens bestekspost 64	st	200,00	F
613330	514206	. 2. .1.1.2	<i>Planten van solitaire heester, hoogte 3,0 tot 4,0 m</i> Planten van sierplantsoen. Betreft het aanplanten van solitaire heester. Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht Sierplantsoen/heesters met kluit volgens de bij de deelopdracht toegevoegde beplantingslijst hoogte 3,00 tot 4,00 m Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens besteksposten 6132 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden Nazorg volgens bestekspost 64	st	200,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
613340	514206	<i>Planten van solitaire heester, hoogte 4,0 tot 5,0 m</i>	st	100,00	F	
		Planten van sierplantsoen.				
		Betreft het aanplanten van solitaire heester.				
		Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
		de deelopdracht				
		2.	.	.	.	Sierplantsoen/heesters met kluit volgens de bij de				
		deelopdracht toegevoegde beplantingslijst				
		hoogte 4,00 tot 5,00 m				
		.1.	.	.	.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.1.	.	.	.	In voorbereekte grond volgens besteksposten 6132				
		.	.	.	2.	Inclusief nazorg voor oplevering van de				
		aanplantwerkzaamheden				
		Exclusief nazorg na oplevering van de				
		aanplantwerkzaamheden				
		Nazorg volgens bestekspost 64				
6134		Planten solitaire heester met kluit, talud 1: 1 tot en met				
		<u>1:3</u>				
613410	514206	<i>Planten van solitaire heester, hoogte tot 2,0 m</i>	st	200,00	F	
		Planten van sierplantsoen.				
		Betreft het aanplanten van solitaire heester.				
		Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
		de deelopdracht.				
		2.	.	.	.	Sierplantsoen/heesters met kluit volgens de bij de				
		deelopdracht toegevoegde beplantingslijst				
		hoogte tot 2,00 m				
		.2.	.	.	.	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		.1.	.	.	.	In voorbereekte grond volgens besteksposten 6132				
		.	.	.	2.	Inclusief nazorg voor oplevering van de				
		aanplantwerkzaamheden				
		Exclusief nazorg na oplevering van de				
		aanplantwerkzaamheden				
		Nazorg volgens bestekspost 64				
613420	514206	<i>Planten van solitaire heester, hoogte 2,0 tot 3,0 m</i>	st	200,00	F	
		Planten van sierplantsoen.				
		Betreft het aanplanten van solitaire heester.				
		Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
		de deelopdracht.				
		2.	.	.	.	Sierplantsoen/heesters met kluit volgens de bij de				
		deelopdracht toegevoegde beplantingslijst				
		hoogte 2,00 tot 3,00 m				
		.2.	.	.	.	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		.1.	.	.	.	In voorbereekte grond volgens besteksposten 6132				
		.	.	.	2.	Inclusief nazorg voor oplevering van de				
		aanplantwerkzaamheden				
		Exclusief nazorg na oplevering van de				
		aanplantwerkzaamheden				
		Nazorg volgens bestekspost 64				
613430	514206	<i>Planten van solitaire heester, hoogte 3,0 tot 4,0 m</i>	st	200,00	F	
		Planten van sierplantsoen.				
		Betreft het aanplanten van solitaire heester.				
		Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
		de deelopdracht.				
		2.	.	.	.	Sierplantsoen/heesters met kluit volgens de bij de				
		deelopdracht toegevoegde beplantingslijst				
		hoogte 3,00 tot 4,00 m				
		.2.	.	.	.	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		.1.	.	.	.	In voorbereekte grond volgens besteksposten 6132				
		.	.	.	2.	Inclusief nazorg voor oplevering van de				
		aanplantwerkzaamheden				
		Exclusief nazorg na oplevering van de				
		aanplantwerkzaamheden				
		Nazorg volgens bestekspost 64				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
613440	514206	.	.	<i>Planten van solitaire heester, hoogte 4,0 tot 5,0 m</i>	st	100,00	F	
		.	.	Planten van sierplantsoen.				
		.	.	Betreft het aanplanten van solitaire heester.				
		.	.	Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
		.	.	de deelopdracht.				
		2.	.	Sierplantsoen/heesters met kluit volgens de bij de				
		.	.	deelopdracht toegevoegde beplantingslijst				
		.	.	hoogte 4,00 tot 5,00 m				
		.2.	.	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		.1.	.	In voorbereekte grond volgens besteksposten 6132				
		.	2	Inclusief nazorg voor oplevering van de				
		.	.	aanplantwerkzaamheden				
		.	.	Exclusief nazorg na oplevering van de				
		.	.	aanplantwerkzaamheden				
		.	.	Nazorg volgens bestekspost 64				
6136		.	.	<u>Planten solitaire heester talud met container, hor.</u>				
613610	514206	.	.	<i>Planten van solitaire heester, hoogte tot 2,0 m</i>	st	200,00	F	
		.	.	Planten van sierplantsoen.				
		.	.	Betreft het aanplanten van solitaire heester.				
		.	.	Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
		.	.	de deelopdracht.				
		3.	.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container volgens de				
		.	.	bij de deelopdracht toegevoegde beplantingslijst				
		.	.	hoogte tot 2,00 m met container				
		.	.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting				
		.1.	.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.1.	.	In voorbereekte grond volgens besteksposten 6132				
		.	2	Inclusief nazorg voor oplevering van de				
		.	.	aanplantwerkzaamheden				
		.	.	Exclusief nazorg na oplevering van de				
		.	.	aanplantwerkzaamheden				
		.	.	Nazorg volgens bestekspost 64				
613620	514206	.	.	<i>Planten van solitaire heester, hoogte 2,0 tot 3,0 m</i>	st	200,00	F	
		.	.	Planten van sierplantsoen.				
		.	.	Betreft het aanplanten van solitaire heester.				
		.	.	Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
		.	.	de deelopdracht.				
		3.	.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container volgens de				
		.	.	bij de deelopdracht toegevoegde beplantingslijst				
		.	.	hoogte 2,00-3,00 m met container				
		.	.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting				
		.2.	.	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		.1.	.	In voorbereekte grond volgens besteksposten 6132				
		.	2	Inclusief nazorg voor oplevering van de				
		.	.	aanplantwerkzaamheden				
		.	.	Exclusief nazorg na oplevering van de				
		.	.	aanplantwerkzaamheden				
		.	.	Nazorg volgens bestekspost 64				
613630	514206	.	.	<i>Planten van solitaire heester, hoogte 3,0 tot 4,0 m</i>	st	200,00	F	
		.	.	Planten van sierplantsoen.				
		.	.	Betreft het aanplanten van solitaire heester.				
		.	.	Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
		.	.	de deelopdracht.				
		3.	.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container volgens de				
		.	.	bij de deelopdracht toegevoegde beplantingslijst				
		.	.	hoogte 3.00-4.00 m met container				
		.	.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting				
		.2.	.	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		.1.	.	In voorbereekte grond volgens besteksposten 6132				
		.	2	Inclusief nazorg voor oplevering van de				
		.	.	aanplantwerkzaamheden				
		.	.	Exclusief nazorg na oplevering van de				
		.	.	aanplantwerkzaamheden				
		.	.	Nazorg volgens bestekspost 64				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
613640	514206	Planten van <i>solitaire heester</i> , hoogte 4,0 tot 5,0 m	st	100,00	F
		Planten van sierplantsoen.			
		Betreft het aanplanten van <i>solitaire heester</i> .			
		Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij			
		de deelopdracht.			
		3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container volgens de			
		bij de deelopdracht toegevoegde beplantingslijst			
		hoogte 4.00-5.00 m met container			
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting			
		.1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.	.1.	In voorberekte grond volgens besteksposten 6132			
	2	.	Inclusief nazorg voor oplevering van de			
		aanplantwerkzaamheden			
		Exclusief nazorg na oplevering van de			
		aanplantwerkzaamheden			
		Nazorg volgens bestekspost 64			
					
6137		<u>Planten <i>solitaire heester</i> met container, talud 1: tot en met 1:3</u>			
					
613710	514206	Planten van <i>solitaire heester</i> , hoogte tot 2,0 m	st	200,00	F
		Planten van sierplantsoen.			
		Betreft het aanplanten van <i>solitaire heester</i> .			
		Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij			
		de deelopdracht.			
		3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container .volgens			
		de bij de deelopdracht toegevoegde beplantingslijst.			
		hoogte tot 2,00 m met container			
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting			
		.2.	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3			
		.	.1.	In voorberekte grond volgens besteksposten 6132			
	2	.	Inclusief nazorg voor oplevering van de			
		aanplantwerkzaamheden			
		Exclusief nazorg na oplevering van de			
		aanplantwerkzaamheden			
		Nazorg volgens bestekspost 64			
					
613720	514206	Planten van <i>solitaire heester</i> , hoogte 2,0 tot 3,0 m	st	200,00	F
		Planten van sierplantsoen.			
		Betreft het aanplanten van <i>solitaire heester</i> .			
		Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij			
		de deelopdracht.			
		3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container volgens de			
		bij de deelopdracht toegevoegde beplantingslijst			
		hoogte 2.00-3.00 m met container			
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting			
		.2.	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3			
		.	.1.	In voorberekte grond volgens besteksposten 6132			
	2	.	Inclusief nazorg voor oplevering van de			
		aanplantwerkzaamheden			
		Exclusief nazorg na oplevering van de			
		aanplantwerkzaamheden			
		Nazorg volgens bestekspost 64			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE DEFICODENUMMER 1 : 2 : 3 : 4 : 5 :	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
613730	514206 Planten van solitaire heester, hoogte 3,0 tot 4,0 m Planten van sierplantsoen. Betreft het aanplanteren van solitaire heester. Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht.	st	200,00	F
	3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container volgens de bij de deelopdracht toegevoegde beplantingslijst hoogte 3.00-4.00 m met container Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting			
	.2.	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3			
	. .1.	In voorbereikte grond volgens besteksposten 6132			
2	Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden Nazorg volgens bestekspost 64			
613740	514206 Planten van solitaire heester, hoogte 4,0 tot 5,0 m Planten van sierplantsoen. Betreft het aanplanteren van solitaire heester. Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht.	st	100,00	F
	3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container volgens de bij de deelopdracht toegevoegde beplantingslijst hoogte 4.00-5.00 m met container Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting			
	.2.	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3			
	. .1.	In voorbereikte grond volgens besteksposten 6132			
2	Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden Nazorg volgens bestekspost 64			
615	.	Heesters met kluit Plantmateriaal wordt geleverd via een separate bestekspost per deelopdracht.			
6151	.	Laden, transporteren, lossen en zonodig kuilen			
615110	514202 Lossen en zo nodig inkuielen plantmateriaal Lossen en zo nodig inkuielen plantmateriaal. Betreft het lossen en zonodig inkuielen van het geleverde plantmateriaal. Plantmateriaal wordt geleverd via een separate bestekspost per deelopdracht.	st	400,00	F
	5.	Sierplantsoen, kluitgoed			
6152	.	Maken plantgat			
615210	510303 Maken plantgat heesters, 30 x 30 cm Maken plantgat. Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht.	st	200,00	F
	.1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
	. .1.	Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m			
	. . .1.	Diepte: 0,30 m			
1.1	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren			
615220	510303 Maken plantgat heesters, 40 x 40 cm Maken plantgat. Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht.	st	200,00	F
	.1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
	. .2.	Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,40 m			
	. . .2.	Diepte: 0,40 m			
1.1	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
615230	510303	.	.	Maken plantgat heesters, 50 x 40 cm	st	150,00	F	
		.	.	Maken plantgat.				
		.	.	Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
		.	.	de deelopdracht.				
		.1.	.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.3.	.	Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,50 m				
		.2.	.	Diepte: 0,40 m				
		.1.1	.	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren				
615240	510303	.	.	Maken plantgat heesters, 60 x 50 cm	st	100,00	F	
		.	.	Maken plantgat.				
		.	.	Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
		.	.	de deelopdracht.				
		.1.	.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.4.	.	Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,60 m				
		.3.	.	Diepte: 0,50 m				
		.1.1	.	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren				
615250	510303	.	.	Maken plantgat heesters, 80 x 50 cm	st	75,00	F	
		.	.	Maken plantgat.				
		.	.	Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
		.	.	de deelopdracht.				
		.4.	.	Perceel met geaccidenteerd oppervlak				
		.5.	.	Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m				
		.3.	.	Diepte: 0,50 m				
		.1.1	.	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren				
6153		.	.	Planten heesters met kluit, horizontaal of flauwer dan				
		.	.	<u>1:3</u>				
615310	514206	.	.	Planten van heesters, 1 st/m2	st	50,00	F	
		.	.	Planten van sierplantsoen.				
		.	.	Betreft het aanplanten van heesters.				
		.	.	Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
		.	.	de deelopdracht.				
		2.	.	Sierplantsoen/heesters met kluit volgens de bij de				
		.	.	deelopdracht toegevoegde beplantingslijst (1 st/m2)				
		.1.	.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.1.	.	In voorbereekte grond volgens besteksposten 6152				
		.9.	.	Plantafstand volgens de bij de deelopdracht				
		.	.	toegevoegde plantlijst				
		.2.	.	Inclusief nazorg voor oplevering van de				
		.	.	aanplantwerkzaamheden				
		.	.	Exclusief nazorg na oplevering van de				
		.	.	aanplantwerkzaamheden				
		.	.	Nazorg volgens bestekspost 64				
615320	514206	.	.	Planten van heesters, 2 st/m2	st	75,00	F	
		.	.	Planten van sierplantsoen.				
		.	.	Betreft het aanplanten van heesters.				
		.	.	Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
		.	.	de deelopdracht.				
		2.	.	Sierplantsoen/heesters met kluit volgens de bij de				
		.	.	deelopdracht toegevoegde beplantingslijst (2 st/m2)				
		.1.	.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.1.	.	In voorbereekte grond volgens besteksposten 6152				
		.9.	.	Plantafstand volgens de bij de deelopdracht				
		.	.	toegevoegde plantlijst				
		.2.	.	Inclusief nazorg voor oplevering van de				
		.	.	aanplantwerkzaamheden				
		.	.	Exclusief nazorg na oplevering van de				
		.	.	aanplantwerkzaamheden				
		.	.	Nazorg volgens bestekspost 64				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
615330	514206	<i>Planten van heesters, 3 st/m2</i>	st	75,00	F	
		Planten van sierplantsoen.				
		Betreft het aanplanten van heesters.				
		Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
		de deelopdracht.				
		2.	Sierplantsoen/heesters met kluit volgens de bij de				
		deelopdracht toegevoegde beplantingslijst (3 st/m2)				
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . .	In voorbewerkte grond volgens besteksposten 6152				
	9.	Plantafstand volgens de bij de deelopdracht				
		toegevoegde plantlijst				
	2.	Inclusief nazorg voor oplevering van de				
		aanplantwerkzaamheden				
		Exclusief nazorg na oplevering van de				
		aanplantwerkzaamheden				
		Nazorg volgens bestekspost 64				
615350	514206	<i>Planten van heesters, 5 st/m2</i>	st	100,00	F	
		Planten van sierplantsoen.				
		Betreft het aanplanten van heesters.				
		Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
		de deelopdracht.				
		2.	Sierplantsoen/heesters met kluit volgens de bij de				
		deelopdracht toegevoegde beplantingslijst (5 st/m2)				
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . .	In voorbewerkte grond volgens besteksposten 6152				
	9.	Plantafstand volgens de bij de deelopdracht				
		toegevoegde plantlijst				
	2.	Inclusief nazorg voor oplevering van de				
		aanplantwerkzaamheden				
		Exclusief nazorg na oplevering van de				
		aanplantwerkzaamheden				
		Nazorg volgens bestekspost 64				
615360	514206	<i>Planten van heesters, 7 st/m2</i>	st	150,00	F	
		Planten van sierplantsoen.				
		Betreft het aanplanten van heesters				
		Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
		de deelopdracht.				
		2.	Sierplantsoen/heesters met kluit volgens de bij de				
		deelopdracht toegevoegde beplantingslijst (7 st/m2)				
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . .	In voorbewerkte grond volgens besteksposten 6152				
	9.	Plantafstand volgens de bij de deelopdracht				
		toegevoegde plantlijst				
	2.	Inclusief nazorg voor oplevering van de				
		aanplantwerkzaamheden				
		Exclusief nazorg na oplevering van de				
		aanplantwerkzaamheden				
		Nazorg volgens bestekspost 64				
615370	514206	<i>Planten van heesters, 9 st/m2</i>	st	200,00	F	
		Planten van sierplantsoen.				
		Betreft het aanplanten van heesters.				
		Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
		de deelopdracht.				
		2.	Sierplantsoen/heesters met kluit volgens de bij de				
		deelopdracht toegevoegde beplantingslijst (9 st/m2)				
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . .	In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr 6152				
	2.	Inclusief nazorg voor oplevering van de				
		aanplantwerkzaamheden				
		Exclusief nazorg na oplevering van de				
		aanplantwerkzaamheden				
		Nazorg volgens bestekspost 64				
6154		<u>Planten heesters met kluit, talud van 1:1 tot 1:3</u>				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
615410	514206	. 2. 2. 1.9.2 .	<i>Planten van heesters, 1 st /m2</i> Planten van sierplantsoen. Betreft het aanplanten van heesters. Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Sierplantsoen/heesters met kluit volgens de bij de deelopdracht toegevoegde beplantingslijst (1 st/m2) Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 In voorbereekte grond volgens besteksposten 6152 Plantafstand volgens de bij de deelopdracht toegevoegde plantlijst Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden Nazorg volgens bestekspost 64	st	50,00	F
615420	514206	. 2. 2. 1.9.2 .	<i>Planten van heesters, 2 st /m2</i> Planten van sierplantsoen. Betreft het aanplanten van heesters. Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Sierplantsoen/heesters met kluit volgens de bij de deelopdracht toegevoegde beplantingslijst (2st/m2) Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 In voorbereekte grond volgens besteksposten 6152 Plantafstand volgens de bij de deelopdracht toegevoegde plantlijst Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden Nazorg volgens bestekspost 64	st	75,00	F
615430	514206	. 2. 2. 1.9.2 .	<i>Planten van heesters, 3 st /m2</i> Planten van sierplantsoen. Betreft het aanplanten van heesters. Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Sierplantsoen/heesters met kluit volgens de bij de deelopdracht toegevoegde beplantingslijst (3 st/m2) Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 In voorbereekte grond volgens besteksposten 6152 Plantafstand volgens de bij de deelopdracht toegevoegde plantlijst Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden Nazorg volgens bestekspost 64	st	75,00	F
615450	514206	. 2. 2. 1.9.2 .	<i>Planten van heesters, 5 st /m2</i> Planten van sierplantsoen. Betreft het aanplanten van heesters. Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Sierplantsoen/heesters met kluit volgens de bij de deelopdracht toegevoegde beplantingslijst (5 st/m2) Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 In voorbereekte grond volgens besteksposten 6152 Plantafstand volgens de bij de deelopdracht toegevoegde plantlijst Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden Nazorg volgens bestekspost 64	st	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
615460	514206	.	.	<i>Planten van heesters, 7 st /m2</i>	st	150,00	F	
		.	.	Planten van sierplantsoen.				
		.	.	Betreft het aanplanten van heesters				
		.	.	Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
		.	.	de deelopdracht.				
		2.	.	Sierplantsoen/heesters met kluit volgens de bij de				
		.	.	deelopdracht toegevoegde beplantingslijst (7 st/m2)				
		.2.	.	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		.1.	.	In voorbereekte grond volgens besteksposten 6152				
		.9.	.	Plantafstand volgens de bij de deelopdracht				
		.	.	toegevoegde plantlijst				
		.2.	.	Inclusief nazorg voor oplevering van de				
		.	.	aanplantwerkzaamheden				
		.	.	Exclusief nazorg na oplevering van de				
		.	.	aanplantwerkzaamheden				
		.	.	Nazorg volgens bestekspost 64				
615470	514206	.	.	<i>Planten van heesters, 9 st /m2</i>	st	200,00	F	
		.	.	Planten van sierplantsoen.				
		.	.	Betreft het aanplanten van heesters.				
		.	.	Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
		.	.	de deelopdracht.				
		2.	.	Sierplantsoen/heesters met kluit volgens de bij de				
		.	.	deelopdracht toegevoegde beplantingslijst (9 st/m2)				
		.2.	.	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		.1.	.	In voorbereekte grond volgens besteksposten 6152				
		.9.	.	Plantafstand volgens de bij de deelopdracht				
		.	.	toegevoegde plantlijst				
		.2.	.	Inclusief nazorg voor oplevering van de				
		.	.	aanplantwerkzaamheden				
		.	.	Exclusief nazorg na oplevering van de				
		.	.	aanplantwerkzaamheden				
		.	.	Nazorg volgens bestekspost 64				
616		.	.	Heesters met container				
		.	.	Plantmateriaal wordt geleverd via een separate				
		.	.	bestekspost per deelopdracht.				
6161		.	.	<u>Laden, transporteren, lossen en zonodig kuilen</u>				
616110	514202	.	.	<i>Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal</i>	st	400,00	F	
		.	.	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.				
		.	.	Betreft het lossen en zonodig inkuilen van het geleverde				
		.	.	plantmateriaal.				
		.	.	Plantmateriaal wordt geleverd via een separate				
		.	.	bestekspost per deelopdracht.				
		9.	.	Sierplantsoen, in container				
6162		.	.	<u>Maken plantgat</u>				
616210	510303	.	.	<i>Maken plantgat heesters 30 x 30</i>	st	200,00	F	
		.	.	Maken plantgat.				
		.	.	Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
		.	.	de deelopdracht.				
		.1.	.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.1.	.	Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m				
		.1.	.	Diepte: 0,30 m				
		.1.1	.	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren				
616220	510303	.	.	<i>Maken plantgat heesters 40 x 40</i>	st	200,00	F	
		.	.	Maken plantgat.				
		.	.	Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
		.	.	de deelopdracht.				
		.1.	.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.2.	.	Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,40 m				
		.2.	.	Diepte: 0,40 m				
		.1.1	.	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
616230	510303	<i>Maken plantgat heesters 50 x 40</i>	st	150,00	F	
		Maken plantgat.				
		Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
		de deelopdracht.				
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . .3. . .	Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,50 m				
		. . .2. . .	Diepte: 0,40 m				
	1.1	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren				
616240	510303	<i>Maken plantgat heesters 60 x 50</i>	st	100,00	F	
		Maken plantgat.				
		Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
		de deelopdracht.				
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . .4. . .	Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,60 m				
		. . .3. . .	Diepte: 0,50 m				
	1.1	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren				
616250	510303	<i>Maken plantgat heesters 80 x 50</i>	st	75,00	F	
		Maken plantgat.				
		Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
		de deelopdracht.				
		.4. . . .	Perceel met geaccidenteerd oppervlak				
		. . .5. . .	Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m				
		. . .3. . .	Diepte: 0,50 m				
	1.1	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren				
6163		<u>Planten heesters met kluit horizontaal of flauwer dan</u>				
		<u>1:3</u>				
616310	514206	<i>Planten van heesters, 1 st /m2</i>	st	50,00	F	
		Planten van sierplantsoen.				
		Betreft het aanplanten van heesters.				
		Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
		de deelopdracht.				
		3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container volgens de				
		bij de deelopdracht toegevoegde beplantingslijst (1				
		st/m2)				
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting				
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . .1. . .	In voorbereekte grond volgens besteksposten 6162				
	9.	Plantafstand volgens de bij de deelopdracht				
		toegevoegde plantlijst				
	2.	Inclusief nazorg voor oplevering van de				
		aanplantwerkzaamheden				
		Exclusief nazorg na oplevering van de				
		aanplantwerkzaamheden				
		Nazorg volgens bestekspost 64				
616320	514206	<i>Planten van heesters, 2 st /m2</i>	st	75,00	F	
		Planten van sierplantsoen.				
		Betreft het aanplanten van heesters.				
		Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
		de deelopdracht.				
		3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container volgens de				
		bij de deelopdracht toegevoegde beplantingslijst (2				
		st/m2)				
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting				
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . .1. . .	In voorbereekte grond volgens besteksposten 6162				
	9.	Plantafstand volgens de bij de deelopdracht				
		toegevoegde plantlijst				
	2.	Inclusief nazorg voor oplevering van de				
		aanplantwerkzaamheden				
		Exclusief nazorg na oplevering van de				
		aanplantwerkzaamheden				
		Nazorg volgens bestekspost 64				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5 : 6					
616330	514206	Planten van heesters, 3 st /m2 Planten van sierplantsoen. Betreft het aanplanten van heesters. Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 3. Sierplantsoen/heesters met kluit in container volgens de bij de deelopdracht toegevoegde beplantingslijst (3 st/m2) Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting .1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. In voorbewerkte grond volgens besteksposten 6162 .9. Plantafstand volgens de bij de deelopdracht toegevoegde plantlijst .2. Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden Nazorg volgens bestekspost 64	st	75,00	F	
616350	514206	Planten van heesters, 5 st /m2 Planten van sierplantsoen. Betreft het aanplanten van heesters. Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 3. Sierplantsoen/heesters met kluit in container volgens de bij de deelopdracht toegevoegde beplantingslijst (5 st/m2) Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting .1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. In voorbewerkte grond volgens besteksposten 6162 .9. Plantafstand volgens de bij de deelopdracht toegevoegde plantlijst .2. Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden Nazorg volgens bestekspost 64	st	200,00	F	
616360	514206	Planten van heesters, 7 st /m2 Planten van sierplantsoen. Betreft het aanplanten van heesters Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 3. Sierplantsoen/heesters met kluit in container volgens de bij de deelopdracht toegevoegde beplantingslijst (7 st/m2) Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting .1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. In voorbewerkte grond volgens besteksposten 6162 .9. Plantafstand volgens de bij de deelopdracht toegevoegde plantlijst .2. Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden Nazorg volgens bestekspost 64	st	150,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5 : 6					
616370	514206	Planten van heesters, 9 st /m2 Planten van sierplantsoen. Betreft het aanplanten van heesters. Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 3. Sierplantsoen/heesters met kluit in container volgens de bij de deelopdracht toegevoegde beplantingslijst (9 st/m2) Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting .1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. In voorbewerkte grond volgens besteksposten 6162 .2. Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden Nazorg volgens bestekspost 64	st	200,00	F	
6164		Planten heesters met kluit, talud van 1:1 tot 1:3				
616410	514206	Planten van heesters, 1 st /m2 Planten van sierplantsoen. Betreft het aanplanten van heesters. Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 3. Sierplantsoen/heesters met kluit in container volgens de bij de deelopdracht toegevoegde beplantingslijst (1 st/m2) Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting .2. Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .1. In voorbewerkte grond volgens besteksposten 6162 .9. Plantafstand volgens de bij de deelopdracht toegevoegde plantlijst .2. Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden Nazorg volgens bestekspost 64	st	50,00	F	
616420	514206	Planten van heesters, 2 st /m2 Planten van sierplantsoen. Betreft het aanplanten van heesters. Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 3. Sierplantsoen/heesters met kluit in container volgens de bij de deelopdracht toegevoegde beplantingslijst (2 st/m2) Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting .2. Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .1. In voorbewerkte grond volgens besteksposten 6162 .9. Plantafstand volgens de bij de deelopdracht toegevoegde plantlijst .2. Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden Nazorg volgens bestekspost 64	st	75,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5 : 6					
616430	514206	<i>Planten van heesters, 3 st /m2</i> Planten van sierplantsoen. Betreft het aanplanten van heesters. Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 3. Sierplantsoen/heesters met kluit in container volgens de bij de deelopdracht toegevoegde beplantingslijst (3 st/m2) Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting .2. Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .1. In voorbewerkte grond volgens besteksposten 6162 .9. Plantafstand volgens de bij de deelopdracht toegevoegde plantlijst .2. Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden Nazorg volgens bestekspost 64	st	75,00	F	
616450	514206	<i>Planten van heesters, 5 st /m2</i> Planten van sierplantsoen. Betreft het aanplanten van heesters. Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 3. Sierplantsoen/heesters met kluit in container volgens de bij de deelopdracht toegevoegde beplantingslijst (5 st/m2) Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting .2. Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .1. In voorbewerkte grond volgens besteksposten 6162 .9. Plantafstand volgens de bij de deelopdracht toegevoegde plantlijst .2. Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden Nazorg volgens bestekspost 64	st	100,00	F	
616460	514206	<i>Planten van heesters, 7 st /m2</i> Planten van sierplantsoen. Betreft het aanplanten van heesters Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht. 3. Sierplantsoen/heesters met kluit in container volgens de bij de deelopdracht toegevoegde beplantingslijst (7 st/m2) Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting .2. Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .1. In voorbewerkte grond volgens besteksposten 6162 .9. Plantafstand volgens de bij de deelopdracht toegevoegde plantlijst .2. Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden Nazorg volgens bestekspost 64	st	150,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFINIE CODE	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
616470	514206	<i>Planten van heesters, 9 st /m2</i>	st	200,00	F
		Planten van sierplantsoen.			
		Betreft het aanplanten van heesters.			
		Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij			
		de deelopdracht.			
		3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container volgens de			
		bij de deelopdracht toegevoegde beplantingslijst (9			
		st/m2)			
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting			
		.2.	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3			
		. .1. . . .	In voorbereide grond volgens besteksposten 6162			
	9.	Plantafstand volgens de bij de deelopdracht			
		toegevoegde plantlijst			
	2	Inclusief nazorg voor oplevering van de			
		aanplantwerkzaamheden			
		Exclusief nazorg na oplevering van de			
		aanplantwerkzaamheden			
		Nazorg volgens bestekspost 64			
62		Aanbrengen beplanting vervolg			
622		Gras en kruidachtigen			
6221		<u>Gras en kruidachtigen, 9st/m2</u>			
622110	512401	<i>Planten van kruidachtigen, < 25 m2</i>	st	275,00	F
		Planten van kruidachtigen.			
		Betreft het aanplanten van vaste planten en grassen			
		Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij			
		de deelopdracht.			
		Perceelgrootte tot 25 m2			
		3.	Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen			
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting			
		. .1. . . .	In beplantingsvak			
	1.	Plantverband: wildverband, 9 st/100 m2			
	1	Inclusief nazorg en plantgarantie			
		Nazorg volgens bestekspost 64			
622120	512401	<i>Planten van kruidachtigen, 25 - 50 m2</i>	st	440,00	F
		Planten van kruidachtigen.			
		Betreft het aanplanten van vaste planten en grassen			
		Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij			
		de deelopdracht.			
		Perceelgrootte 25-50 m2			
		3.	Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen			
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting			
		. .1. . . .	In beplantingsvak			
	1.	Plantverband: wildverband, 9 st/100 m2			
	1	Inclusief nazorg en plantgarantie			
		Nazorg volgens bestekspost 64			
622130	512401	<i>Planten van kruidachtigen, 50 - 100 m2</i>	st	825,00	F
		Planten van kruidachtigen.			
		Betreft het aanplanten van vaste planten en grassen			
		Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij			
		de deelopdracht.			
		Perceelgrootte 50-100 m2			
		3.	Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen			
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting			
		. .1. . . .	In beplantingsvak			
	1.	Plantverband: wildverband, 9 st/100 m2			
	1	Inclusief nazorg en plantgarantie			
		Nazorg volgens bestekspost 64			

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
6231			<u>Planten bollen en knollen in plantvak tot 25 st/m2</u>				
623110	514207		<i>Planten van bol- of knol gewassen, < 200 m2</i>	st	2.500,00	F	
			Planten van bol- of knolgewassen.				
			Betreft het aanplanten van bollen en knollen				
			Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
			de deelopdracht.				
			Perceelgrootte tot 200 m2				
		1.	Bol- of knolgewassen				
		.1.	In beplantingsvak				
		.9	Hoeveelheid: tot 25 st/ m2				
623120	514207		<i>Planten van bol- of knol gewassen, 200 - 500 m2</i>	st	7.500,00	F	
			Planten van bol- of knolgewassen.				
			Betreft het aanplanten van bollen en knollen				
			Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
			de deelopdracht.				
			Perceelgrootte 200-500 m2				
		1.	Bol- of knolgewassen				
		.1.	In beplantingsvak				
		.9	Hoeveelheid: tot 25 st/ m2				
623130	514207		<i>Planten van bol- of knol gewassen, 500 - 1000 m2</i>	st	18.750,00	F	
			Planten van bol- of knolgewassen.				
			Betreft het aanplanten van bollen en knollen				
			Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
			de deelopdracht.				
			Perceelgrootte 500-1000 m2				
		1.	Bol- of knolgewassen				
		.1.	In beplantingsvak				
		.9	Hoeveelheid: tot 25 st/ m2				
623140	514207		<i>Planten van bol- of knol gewassen, > 1000 m2</i>	st	30.000,00	F	
			Planten van bol- of knolgewassen.				
			Betreft het aanplanten van bollen en knollen				
			Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
			de deelopdracht.				
			Perceelgrootte >1000 m2				
		1.	Bol- of knolgewassen				
		.1.	In beplantingsvak				
		.9	Hoeveelheid: tot 25 st/ m2				
6232			<u>Planten bollen en knollen in plantvak 25 - 40 st/m2</u>				
623210	514207		<i>Planten van bol- of knol gewassen, < 200 m2</i>	st	4.800,00	F	
			Planten van bol- of knolgewassen.				
			Betreft het aanplanten van bollen en knollen				
			Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
			de deelopdracht.				
			Perceelgrootte tot 200 m2				
		1.	Bol- of knolgewassen				
		.1.	In beplantingsvak				
		.3	Hoeveelheid: van 25 tot 40 st/m2				
623220	514207		<i>Planten van bol- of knol gewassen, 200 - 500 m2</i>	st	11.200,00	F	
			Planten van bol- of knolgewassen.				
			Betreft het aanplanten van bollen en knollen				
			Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij				
			de deelopdracht.				
			Perceelgrootte 200-500 m2				
		1.	Bol- of knolgewassen				
		.1.	In beplantingsvak				
		.3	Hoeveelheid: van 25 tot 40 st/m2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
623230	514207	. 1. 1. 3	<i>Planten van bol- of knol gewassen, 500 - 1000 m2</i> Planten van bol- of knolgewassen. Betreft het aanplanten van bollen en knollen Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Perceelgrootte 500-1000 m2 Bol- of knolgewassen In beplantingsvak Hoeveelheid: van 25 tot 40 st/m2	st	24.000,00	F
623240	514207	. 1. 1. 3	<i>Planten van bol- of knol gewassen, > 1000 m2</i> Planten van bol- of knolgewassen. Betreft het aanplanten van bollen en knollen Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Perceelgrootte >1000 m2 Bol- of knolgewassen In beplantingsvak Hoeveelheid: van 25 tot 40 st/m2	st	38.400,00	F
6233		<u>Planten bollen en knollen in plantvak meer 40 st/m2</u>			
623310	514207	. 1. 1. 9	<i>Planten van bol- of knol gewassen, < 200 m2</i> Planten van bol- of knolgewassen. Betreft het aanplanten van bollen en knollen Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht Perceelgrootte tot 200 m2 Bol- of knolgewassen In beplantingsvak Hoeveelheid: meer dan 40 st/m2	st	6.750,00	F
623320	514207	. 1. 1. 9	<i>Planten van bol- of knol gewassen, 200 - 500 m2</i> Planten van bol- of knolgewassen. Betreft het aanplanten van bollen en knollen Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Perceelgrootte 200-500 m2 Bol- of knolgewassen In beplantingsvak Hoeveelheid: meer dan 40 st/m2	st	13.500,00	F
623330	514207	. 1. 1. 9	<i>Planten van bol- of knol gewassen, 500 - 1000 m2</i> Planten van bol- of knolgewassen. Betreft het aanplanten van bollen en knollen Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Perceelgrootte 500-1000 m2 Bol- of knolgewassen In beplantingsvak Hoeveelheid: meer dan 40 st/m2	st	33.750,00	F
623340	514207	. 1. 1. 9	<i>Planten van bol- of knol gewassen, > 1000 m2</i> Planten van bol- of knolgewassen. Betreft het aanplanten van bollen en knollen Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Perceelgrootte >1000 m2 Bol- of knolgewassen In beplantingsvak Hoeveelheid: meer dan 40 st/m2	st	56.250,00	F
624		Stinzeplanten Handmatige aanplant			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
624110	514207	. 1. 1.9	<i>Planten van bol- of knol gewassen, < 25 st/ m2</i> Planten van bol- of knolgewassen. Betreft het aanplanten van stinzeplanten. Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht, Perceelgrootte tot 200 m2 Bol- of knolgewassen In beplantingsvak Hoeveelheid: tot 25 st/ m2	st	3.750,00 F		
624120	514207	. 1. 1.3	<i>Planten van bol- of knol gewassen, 25-40 st/m2</i> Planten van bol- of knolgewassen. Betreft het aanplanten van stinzeplanten. Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Perceelgrootte tot 200 m2 Bol- of knolgewassen In beplantingsvak Hoeveelheid: van 25 tot 40 st/m2	st	4.500,00 F		
624130	514207	. 1. 1.9	<i>Planten van bol- of knol gewassen, >40 st/m2</i> Planten van bol- of knolgewassen. Betreft het aanplanten van stinzeplanten. Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Perceelgrootte tot 200 m2 Bol- of knolgewassen In beplantingsvak Hoeveelheid: meer dan 40 st/m2	st	6.750,00 F		
63		Inboet beplanting				
631		Inboet bosplantsoen				
631010	514211 3. 1.2	<i>Inboeten beplanting (nazorg), < 100 st</i> Inboeten beplanting Betreft inboet na aanplanten volgens de besteksposten 611 Bosplantsoen Hoeveelheid <100 st In beplantingsvak Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr 637	st	75,00 F		
			st		75,00 L	
631020	514211 3. 1.2	<i>Inboeten beplanting (nazorg), 100 - 250 st</i> Inboeten beplanting Betreft inboet na aanplanten volgens de bij de besteksposten 611 Bosplantsoen Hoeveelheid 100-250 st In beplantingsvak Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr 637	st	150,00 F		
			st		150,00 L	
631030	514211 3. 1.2	<i>Inboeten beplanting (nazorg), 250 - 500 st</i> Inboeten beplanting Betreft inboet na aanplanten volgens de besteksposten 611 Bosplantsoen Hoeveelheid 250-500 st In beplantingsvak Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr 637	st	300,00 F		
			st		300,00 L	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
631040	514211	<i>Inboeten beplanting (nazorg), > 500 st</i>	st	550,00	F	
		Inboeten beplanting				
		Betreft inboet na aanplanten volgens de besteksposten				
		611				
		3.	Bosplantsoen	st			550,00 L
		Hoeveelheid >500 st				
		. . 1. . . .	In beplantingsvak				
		2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
		volgens bestekspostnr 637				
633		Inboet heesters				
6331		<u>Inboeten heesters wortelgoed</u>				
633110	514211	<i>Inboeten beplanting (nazorg), < 100 st</i>	st	75,00	F	
		Inboeten beplanting				
		Betreft inboet na aanplanten volgens de besteksposten				
		4.	Heesters wortelgoed	st			75,00 L
		Hoeveelheid <100 st				
		. . 1. . . .	In beplantingsvak				
		2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
		volgens bestekspostnr 637				
633120	514211	<i>Inboeten beplanting (nazorg), 100 - 250 st</i>	st	150,00	F	
		Inboeten beplanting				
		Betreft inboet na aanplanten volgens de besteksposten				
		4.	Heesters wortelgoed	st			150,00 L
		Hoeveelheid 100-250 st				
		. . 1. . . .	In beplantingsvak				
		2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
		volgens bestekspostnr 637				
633130	514211	<i>Inboeten beplanting (nazorg), 250 - 500 st</i>	st	300,00	F	
		Inboeten beplanting				
		Betreft inboet na aanplanten volgens de besteksposten				
		4.	Heesters wortelgoed	st			300,00 L
		Hoeveelheid 250-500 st				
		. . 1. . . .	In beplantingsvak				
		2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
		volgens bestekspostnr 637				
633140	514211	<i>Inboeten beplanting (nazorg), > 500 st</i>	st	550,00	F	
		Inboeten beplanting				
		Betreft inboet na aanplanten volgens de bij de				
		besteksposten				
		4.	Heesters wortelgoed	st			550,00 L
		Hoeveelheid >500 st				
		. . 1. . . .	In beplantingsvak				
		2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar naar een				
		inrichting volgens bestekspostnr 637				
6332		<u>Inboeten heesters met kluit</u>				
633210	514211	<i>Inboeten beplanting (nazorg), < 100 st</i>	st	75,00	F	
		Inboeten beplanting				
		Betreft inboet na aanplanten volgens de besteksposten				
		615				
		5.	Heesters kluitgoed	st			75,00 L
		Hoeveelheid <100 st				
		. . 1. . . .	In beplantingsvak				
		2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
		volgens bestekspostnr 637				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
633220	514211	<i>Inboeten beplanting (nazorg), 100 - 250 st</i>	st	150,00	F	
		Inboeten beplanting				
		Betreft inboet na aanplanten volgens de bij de				
		besteksposten 615				
		5.	Heesters kluitgoed	st			150,00 L
		Hoeveelheid 100-250 st				
		. . 1. . . .	In beplantingsvak				
		2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
		volgens bestekspostnr 637				
						
633230	514211	<i>Inboeten beplanting (nazorg), 250 - 500 st</i>	st	300,00	F	
		Inboeten beplanting				
		Betreft inboet na aanplanten volgens de besteksposten				
		615				
		5.	Heesters kluitgoed	st			300,00 L
		Hoeveelheid 250-500 st				
		. . 1. . . .	In beplantingsvak				
		2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
		volgens bestekspostnr 637				
						
633240	514211	<i>Inboeten beplanting (nazorg), > 500 st</i>	st	550,00	F	
		Inboeten beplanting				
		Betreft inboet na aanplanten volgens de besteksposten				
		615				
		5.	Heesters kluitgoed				
		Hoeveelheid >500 st				
		. . 1. . . .	In beplantingsvak				
		2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
		volgens bestekspostnr 637				
						
6333		<u>Inboeten heesters met container</u>				
		Vrijkomende materialen (container) vervoeren naar een				
		inrichting				
						
						
633310	514211	<i>Inboeten beplanting (nazorg), < 100 st</i>	st	75,00	F	
		Inboeten beplanting				
		Betreft inboet na aanplanten volgens de bij de				
		besteksposten 616				
		9.	Heesters met container				
		Hoeveelheid <100 st				
		. . 1. . . .	In beplantingsvak				
		2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
		volgens bestekspostnr 637				
						
633320	514211	<i>Inboeten beplanting (nazorg), 100 - 250 st</i>	st	150,00	F	
		Inboeten beplanting				
		Betreft inboet na aanplanten volgens de besteksposten				
		616				
		9.	Heesters met container				
		Hoeveelheid 100-250 st				
		. . 1. . . .	In beplantingsvak				
		2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
		volgens bestekspostnr 637				
						
633330	514211	<i>Inboeten beplanting (nazorg), 250 - 500 st</i>	st	300,00	F	
		Inboeten beplanting				
		Betreft inboet na aanplanten volgens de besteksposten				
		616				
		9.	Heesters met container				
		Hoeveelheid 250-500 st				
		. . 1. . . .	In beplantingsvak				
		2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
		volgens bestekspostnr 637				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
633340	514211	<i>Inboeten beplanting (nazorg), > 500 st</i>	st	550,00	F
		Inboeten beplanting			
		Betreft inboet na aanplanten volgens de besteksposten			
		616			
		9.	Heesters met container			
		Hoeveelheid >500 st			
		. . 1. . . .	In beplantingsvak			
	 2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting			
		volgens bestekspostnr 637			
636		Inboeten gras en kruidachtigen			
6361		<u>Inboeten vaste planten P9</u>			
636110	512405	<i>Inboeten kruidachtigen (nazorg), < 100 st</i>	st	75,00	F
		Inboeten kruidachtigen.			
		Betreft inboet na aanplanten volgens de besteksposten			
		622			
		3.	Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen			
		Hoeveelheid <100 st			
		. . 1. . . .	In beplantingsvak			
	 2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting			
		volgens bestekspostnr 637			
636120	512405	<i>Inboeten kruidachtigen (nazorg), 100 - 250 st</i>	st	150,00	F
		Inboeten kruidachtigen.			
		Betreft inboet na aanplanten volgens de besteksposten			
		622			
		3.	Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen			
		Hoeveelheid 100-250 st			
		. . 1. . . .	In beplantingsvak			
	 2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting			
		volgens bestekspostnr 637			
636130	512405	<i>Inboeten kruidachtigen (nazorg), 250 - 500 st</i>	st	300,00	F
		Inboeten kruidachtigen.			
		Betreft inboet na aanplanten volgens de besteksposten			
		622			
		3.	Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen			
		Hoeveelheid 250-500 st			
		. . 1. . . .	In beplantingsvak			
	 2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting			
		volgens bestekspostnr 637			
636140	512405	<i>Inboeten kruidachtigen (nazorg), > 500 st</i>	st	550,00	F
		Inboeten kruidachtigen.			
		Betreft inboet na aanplanten volgens de besteksposten			
		622			
		3.	Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen			
		Hoeveelheid >500 st			
		. . 1. . . .	In beplantingsvak			
	 2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting			
		volgens bestekspostnr 637			
6362		<u>Inboeten vaste planten P 11</u>			
636210	512405	<i>Inboeten kruidachtigen (nazorg), < 100 st</i>	st	75,00	F
		Inboeten kruidachtigen.			
		Betreft inboet na aanplanten volgens de besteksposten			
		622			
		3.	Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen			
		Hoeveelheid <100 st			
		. . 1. . . .	In beplantingsvak			
	 2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting			
		volgens bestekspostnr 637			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
636220	512405	<i>Inboeten kruidachtigen (nazorg), 100 - 250 st</i>	st	150,00	F
		Inboeten kruidachtigen.			
		Betreft inboet na aanplanten volgens de besteksposten			
		622			
		3.	Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen			
		Hoeveelheid 100-250 st			
		.	1.	In beplantingsvak			
		2	.	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting			
		volgens bestekspostnr 637			
636230	512405	<i>Inboeten kruidachtigen (nazorg), 250 - 500 st</i>	st	300,00	F
		Inboeten kruidachtigen.			
		Betreft inboet na aanplanten volgens de besteksposten			
		622			
		3.	Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen			
		Hoeveelheid 250-500 st			
		.	1.	In beplantingsvak			
		2	.	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting			
		volgens bestekspostnr 637			
636240	512405	<i>Inboeten kruidachtigen (nazorg), > 500 st</i>	st	550,00	F
		Inboeten kruidachtigen.			
		Betreft inboet na aanplanten volgens de besteksposten			
		622			
		3.	Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen			
		Hoeveelheid >500 st			
		.	1.	In beplantingsvak			
		2	.	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting			
		volgens bestekspostnr 637			
637		Vervoeren vrijgekomen materialen			
637010	510199	<i>Vervoeren natuurlijk afval</i>	ton	5,00	F
		Vervoeren natuurlijk afval			
		Betreft vervoeren en starten van natuurlijk afval			
		vrijgekomen bij inboet werkzaamheden binnen de			
		nazorg periode van aanplant, volgens bestekspostnr(s)			
		63			
		Hoeveelheidsbepaling in middelen van vervoer en			
		weging.			
		Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar			
		een inrichting.			
637030	510199	<i>Vervoeren storten afval</i>	ton	5,00	F
		Vervoeren storten afval			
		Betreft het vervoeren en storten van vrijgekomen			
		materiaal bij inboet werkzaamheden binnen de nazorg			
		periode van aanplant, volgens bestekspostnr(s) 63			
		Hoeveelheidsbepaling in middelen van vervoer en			
		weging.			
		Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar			
		een inrichting.			
64		Nazorg beplanting			
641		Bosplantsoen			
6411		<u>Watergeven</u>			

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
641220	514401	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></</div></div>				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
641330	514401	.	Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen, >500 m2	m2	22.500,00	F
		.	Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen.			
		.	Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht.			
		.	Grootte per perceel >500 m2			
		.	Leeftijd van de beplanting aangeplante bosplantsoen volgens bestekspostnummer 611. Met schoffelen tot 0,10 m uit de wortelhals blijven.			
		2.	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3			
		.9.	Plant afstand volgens de bij de deelopdracht toegevoegde beplantingslijst			
		.	<50 st/m2			
		.2.	Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar gedurende een periode van 3 jaar.			
6419		.	<u>Vervoeren vrijgekomen materiaal</u>			
641910	514407	.	Verwerken vrijgekomen materiaal, bosplantsoen	m2	40.000,00	F
		.	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak.			
		.	Materiaal vrijgekomen volgens besteksposten 6412			
		7.	Betreft: bosplantsoen			
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.			
643		.	Sierplantsoen			
6431		.	<u>Watergeven</u>			
643110	514299	.	Watergeven heesters, < 100 m2	m2	200,00	F
		.	Watergeven heesters t(tot 100 m2)			
		.	Betreft het in de deelopdracht aangeplante sierplantsoen onder bestekspostnummer 614 t/m 616.			
		.	Na goedkeuring met de directie			
		.	Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht.			
		.	Grootte per perceel <100 m2			
		.	Water oppompen uit open water			
		.	Hoeveelheid: ten minste 40 liter/m2.			
		.	Gerekend is met een frequentie van 10.			
643120	514299	.	Watergeven heesters, 100-500 m2	m2	500,00	F
		.	Watergeven heesters (100-500 m2)			
		.	Betreft het in de deelopdracht aangeplante sierplantsoen onder bestekspostnummer 614 t/m 616			
		.	Na goedkeuring met de directie			
		.	Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht.			
		.	Grootte per perceel 100-500 m2			
		.	Water oppompen uit open water			
		.	Hoeveelheid: ten minste 40 liter/m2.			
		.	Gerekend is met een frequentie van 10.			
643130	514299	.	Watergeven heesters, 500-1000 m2	m2	1.000,00	F
		.	Watergeven heesters, 500-1000 m2			
		.	Betreft het in de deelopdracht aangeplante sieplantsoen onder bestekspostnummer 614 t/m 616			
		.	Na goedkeuring met de directie			
		.	Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht.			
		.	Grootte per perceel 500-1000 m2			
		.	Water oppompen uit open water			
		.	Hoeveelheid: ten minste 40 liter/m2.			
		.	Gerekend is met een frequentie van 10.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
643140	514299	Watergeven heesters, >1000 m2	m2	2.000,00	F
		Watergeven heesters, >1000 m2			
		Betreft het in de deelopdracht aangeplante			
		sierplantsoen onder bestekspostnummer 614 t/m 616			
		Na goedkeuring met de directie			
		Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij			
		de deelopdracht.			
		Grootte per perceel >1000 m2			
		Water oppompen uit open water			
		Hoeveelheid: ten minste 40 liter/m2.			
		Gerekend is met een frequentie van 10.			
6432		<u>Onkruidvrij maken sierplantsoen</u>			
643210	514402	Onkruidvrij maken, sierplantsoen, < 100 m2	m2	6.000,00	F
		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.			
		Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij			
		de deelopdracht.			
		Grootte per perceel < 100 m2			
		9.	Betreft: aangeplante sierplantsoen volgens			
		bestekspostnummers 613, 615 en 616			
		. . .3. . .	Onkruidvrij maken door wieden/schrepen			
		. . .2. . .	Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		gedurende een periode van 3 jaar.			
643220	514402	Onkruidvrij maken, sierplantsoen, 100-500 m2	m2	15.000,00	F
		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.			
		Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij			
		de deelopdracht.			
		Grootte per perceel 100-500 m2			
		9.	Betreft: aangeplante sierplantsoen volgens			
		bestekspostnummers 613, 615 en 616			
		. . .3. . .	Onkruidvrij maken door wieden/schrepen			
		. . .2. . .	Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		gedurende een periode van 3 jaar.			
643230	514402	Onkruidvrij maken, sierplantsoen, 500-1000 m2	m2	30.000,00	F
		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.			
		Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij			
		de deelopdracht.			
		Grootte per perceel 500-1000 m2			
		9.	Betreft: aangeplante sierplantsoen volgens			
		bestekspostnummers 613, 615 en 616			
		. . .3. . .	Onkruidvrij maken door wieden/schrepen			
		. . .2. . .	Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		gedurende een periode van 3 jaar.			
643240	514402	Onkruidvrij maken, sierplantsoen, > 1000 m2	m2	60.000,00	F
		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.			
		Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij			
		de deelopdracht.			
		Grootte per perceel > 1000 m2			
		9.	Betreft: aangeplante sierplantsoen volgens			
		bestekspostnummers 613, 615 en 616			
		. . .3. . .	Onkruidvrij maken door wieden/schrepen			
		. . .2. . .	Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		gedurende een periode van 3 jaar.			
6439		<u>Vervoeren vrijgekomen materiaal</u>			
643910	514407	Verwerken vrijgekomen materiaal, sierplantsoen	m2	100.000,00	F
		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken			
		beplantingsvak.			
		Materiaal vrijgekomen volgens besteksposten 6432			
		9.	Betreft: sierplantsoen			
	1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
		een inrichting.			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
646			Grassen en kruidachtigen			
6461			<u>Watergeven</u>			
646110	514299		<i>Watergeven grassen en kruidachtigen, < 100 m2</i>	m2	100,00	F
			Watergeven grassen en kruidachtigen tot 100 m2			
			Betreft het in de deelopdracht aangeplante grassen en			
			kruidachtigen onder bestekspostnummer 622 .			
			Na goedkeuring met de directie			
			Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij			
			de deelopdracht.			
			Grootte per perceel <100 m2			
			Water oppompen uit open water			
			Hoeveelheid: ten minste 40 liter/m2.			
			Gerekend is met een frequentie van 10.			
646120	514299		<i>Watergeven grassen en kruidachtigen 100-500 m2</i>	m2	250,00	F
			Watergeven grassen en kruidachtigen 100-500 m2			
			Betreft het in de deelopdracht aangeplante grassen en			
			kruidachtigen onder bestekspostnummer 622 .			
			Na goedkeuring met de directie			
			Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij			
			de deelopdracht.			
			Grootte per perceel 100-500 m2			
			Water oppompen uit open water			
			Hoeveelheid: ten minste 40 liter/m2.			
			Gerekend is met een frequentie van 10.			
646130	514299		<i>Watergeven grassen en kruidachtigen, 500-1000 m2</i>	m2	500,00	F
			Watergeven grassen en kruidachtigen, 500-1000 m2			
			Betreft het in de deelopdracht aangeplante grassen en			
			kruidachtigen onder bestekspostnummer 622 .			
			Na goedkeuring met de directie			
			Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij			
			de deelopdracht.			
			Grootte per perceel 500-1000 m2			
			Water oppompen uit open water			
			Hoeveelheid: ten minste 40 liter/m2.			
			Gerekend is met een frequentie van 10.			
646140	514299		<i>Watergeven grassen en kruidachtigen, > 1000 m2</i>	m2	1.000,00	F
			Watergeven grassen en kruidachtigen, > 1000 m2			
			Betreft het in de deelopdracht aangeplante grassen en			
			kruidachtigen onder bestekspostnummer 622 .			
			Na goedkeuring met de directie			
			Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij			
			de deelopdracht.			
			Grootte per perceel >1000 m2			
			Water oppompen uit open water			
			Hoeveelheid: ten minste 40 liter/m2.			
			Gerekend is met een frequentie van 10.			
6462			<u>Onkruidvrij maken grassen en kruidachtigen</u>			
646210	514402		<i>Onkruidvrij maken, grassen en kruidachtigen, < 100 m2</i>	m2	6.000,00	F
			Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.			
			Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij			
			de deelopdracht.			
			Grootte per perceel < 100 m2			
		9.	Betreft: aangeplante grassen en kruidachtigen volgens			
			bestekspostnummers 613, 615 en 616			
		.3.	Onkruidvrij maken door wieden/schrepen			
		.2.	Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			gedurende een periode van 3 jaar.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
646220	514402	.	.	Onkruidvrij maken, grassen en kruidachtigen, 100-500 m2	m2	15.000,00	F	
		.	.	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.				
		.	.	Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht.				
		.	.	Grootte per perceel 100-500 m2				
		9.	.	Betreft: aangeplante grassen en kruidachtigen volgens bestekspostnummers 613, 615 en 616				
		.	3.	Onkruidvrij maken door wieden/schrepen				
		.	2.	Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar gedurende een periode van 3 jaar.				
646230	514402	.	.	Onkruidvrij maken, grassen en kruidachtigen, 500-1000 m2	m2	30.000,00	F	
		.	.	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.				
		.	.	Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht.				
		.	.	Grootte per perceel 500-1000 m2				
		9.	.	Betreft: aangeplante grassen en kruidachtigen volgens bestekspostnummers 613, 615 en 616				
		.	3.	Onkruidvrij maken door wieden/schrepen				
		.	2.	Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar gedurende een periode van 3 jaar.				
646240	514402	.	.	Onkruidvrij maken, grassen en kruidachtigen, > 1000 m2	m2	60.000,00	F	
		.	.	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.				
		.	.	Situering: volgens beplantingstekening bijgevoegd bij de deelopdracht.				
		.	.	Grootte per perceel > 1000 m2				
		9.	.	Betreft: aangeplante grassen en kruidachtigen volgens bestekspostnummers 613, 615 en 616				
		.	3.	Onkruidvrij maken door wieden/schrepen				
		.	2.	Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar gedurende een periode van 3 jaar.				
6469		.	.	<u>Vervoeren vrijgekomen materiaal</u>				
646910	514407	.	.	Verwerken vrijgekomen materiaal, sierplantsoen	m2	100.000,00	F	
		.	.	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak.				
		.	.	Materiaal vrijgekomen volgens besteksposten 6462				
		9.	.	Betreft: sierplantsoen				
		.	1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
65		.	.	Gazon, bermen, en kruidenmengsel				
652		.	.	Onderhoud grasvelden				
6521		.	.	<u>Zaaïen ten behoeve van herstel grasmat</u>				
652110	512103	.	.	Zaaïen ten behoeve van herstel grasmat, < 1000 m2	m2	500,00	F	
		.	.	Zaaïen ten behoeve van herstel grasmat.				
		.	.	Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.				
		.	.	Te onderhouden oppervlakte tot 1000 m2				
		.	1.	Direct voorafgaande aan het zaaïen de grond zaaiklaar maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm				
		.	1.	Zaadmengsel leverantie volgens bestekspostnr(s) 6565				
		.	.	Hoeveelheid 2 kg/100 m2				
		.	2.	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
652120	512103	Zaaïen ten behoeve van herstel grasmat, 1000 - 5000 m2	m2	5.000,00	F
		Zaaïen ten behoeve van herstel grasmat.			
		Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		Te onderhouden oppervlakte 1000-5000 m2			
		.	.	1.	.	.	.	Direct voorafgaande aan het zaaïen de grond zaaiklaar			
		maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30			
		mm			
		.	.	.	1.	.	.	Zaadmengsel leverantie volgens bestekspostnr(s) 6565			
		Hoeveelheid 2 kg/100 m2			
		2.	.	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond			
		aandrukken			
652130	512103	Zaaïen ten behoeve van herstel grasmat, 5000 - 20.000 m2	m2	20.000,00	F
		Zaaïen ten behoeve van herstel grasmat.			
		Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		Te onderhouden oppervlakte 5000-20.000 m2			
		.	.	1.	.	.	.	Direct voorafgaande aan het zaaïen de grond zaaiklaar			
		maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30			
		mm			
		.	.	.	1.	.	.	Zaadmengsel leverantie volgens bestekspostnr(s) 6565			
		Hoeveelheid 2 kg/100 m2			
		2.	.	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond			
		aandrukken			
652140	512103	Zaaïen ten behoeve van herstel grasmat, meer dan 20.000 m2	m2	20.000,00	F
		Zaaïen ten behoeve van herstel grasmat.			
		Situering: volgens tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		Te onderhouden oppervlakte>20.000 m2			
		.	.	1.	.	.	.	Direct voorafgaande aan het zaaïen de grond zaaiklaar			
		maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30			
		mm			
		.	.	.	1.	.	.	Zaadmengsel "Low Maintenance"			
		Hoeveelheid 2 kg/100 m2			
		2.	.	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond			
		aandrukken			
6522		<u>Maaïen 1ste en 2de maaibeurt.</u>			
652210	512503	Maaïen grasveld, 1ste en 2de beurt, < 500 m2	are	25,00	F
		Maaïen grasveld.			
		Betreft het maaïen van het grasveld			
		Situatie: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		Aantal percelen: nader te bepalen per deelopdracht.			
		2.	Standaard beheer			
		.	1.	Grasveldtype: recreatief grasveld met een oppervlakte			
		van <500 m2			
		.	.	1.	.	.	.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		6.	.	Betreft de eerste en tweede maaibeurt na zaaïen			
		9.	.	Maaïsel verzamelen en vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s): 652310			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODENUMMER 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
652220	512503	. 2. 1. 1. 6. 9 <i>Maaaien grasveld, 1ste en 2de beurt, 500 - 1000 m2</i> Maaaien grasveld. Betreft het maaaien van het grasveld Situatie: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Aantal percelen: nader te bepalen per deelopdracht.	are	25,00	F	
652230	512503	. 2. 1. 1. 6. 9 <i>Maaaien grasveld, 1ste en 2de beurt, 1000 - 5000 m2</i> Maaaien grasveld. Betreft het maaaien van het grasveld Situatie: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Aantal percelen: nader te bepalen per deelopdracht.	are	50,00	F	
652240	512503	. 2. 1. 1. 6. 9 <i>Maaaien grasveld, 1ste en 2de beurt, < 5000 m2</i> Maaaien grasveld. Betreft het maaaien van het grasveld Situatie: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Aantal percelen: nader te bepalen per deelopdracht.	are	50,00	F	
6523	 <u>Afvoeren vrijgekomen maaisel</u>				
652310	512508	. 2. 1. 1. 4. 3 <i>Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien grasveld, < 500 m2</i> Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien grasveld. Verwerken maaisel vrijgekomen bij het maaaien in de eerste twee maaibeurten na het inzaaien Ingezaaid volgens de bestekspostnr: 652210	are	25,00	F	
652320	512508	. 2. 1. 1. 4. 3 <i>Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien grasveld, 500 - 1000 m2</i> Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien grasveld. Verwerken maaisel vrijgekomen bij het maaaien in de eerste twee maaibeurten na het inzaaien Ingezaaid volgens de bestekspostnr: 652220	are	25,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
652330	512508	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld, 1000 - 5000 m2	are	50,00	F	
		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.				
		Verwerken maaisel vrijgekomen bij het maaien in de				
		eerste twee maaibeurtten na het inzaaien				
		Ingezaaid volgens de bestekspostnr: 652230				
		2.	Standaard beheer				
		.1.	Grasveldtype: recreatief grasveld met een oppervlak				
		1000 tot 5000 m2				
		.	.	1.	.	.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		.	.	.	4.	.	Betreft de eerste en de tweede beurt na zaaien				
		3	Maaisel vervoeren naar een inrichting.				
652340	512508	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld, , < 5000 m2	are	50,00	F	
		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.				
		Verwerken maaisel vrijgekomen bij het maaien in de				
		eerste twee maaibeurtten na het inzaaien				
		Ingezaaid volgens de bestekspostnr: 652240				
		2.	Standaard beheer				
		.1.	Grasveldtype: recreatief grasveld met een oppervlak >				
		5000 m2				
		.	.	1.	.	.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		.	.	.	4.	.	Betreft de eerste en de tweede beurt na zaaien				
		3	Maaisel vervoeren naar een inrichting.				
6524		<u>Watergeven.</u>				
652450	512301	Beregenen terreinen, < 500 m2, sproeiers	are	250,00	F	
		Beregenen terreinen.				
		Betreft het beregenen van grasvelden met behulp van				
		motor pomp, slangen en los geplaatste sproeiers.met				
		een oppervlakte van <500 m2				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Aantal percelen: Nader te bepalen per deelopdracht				
		1.	Gerekend is met 10 keer watergeven				
		.2.	Water op te pompen uit open water				
		.	.	1.	.	.	Terrein door-/ingezaaid volgens bestekspostnr(s). 227				
		.	.	.	9.	.	Hoeveelheid: ca 15 mm gelijkmatig verdeeld				
		aanbrengen.				
652460	512301	Beregenen terreinen, 500 - 1000 m2, sproeiers	are	250,00	F	
		Beregenen terreinen.				
		Betreft het beregenen van grasvelden met behulp van				
		motor pomp, slangen en los geplaatste sproeiers.met				
		een oppervlakte van 500-1000 m2				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Aantal percelen: Nader te bepalen per deelopdracht				
		1.	Gerekend is met 10 keer watergeven				
		.2.	Water op te pompen uit open water				
		.	.	1.	.	.	Terrein door-/ingezaaid volgens bestekspostnr(s). 227				
		.	.	.	9.	.	Hoeveelheid: ca 15 mm gelijkmatig verdeeld				
		aanbrengen.				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
652470	512301	. 1. 2. 1. 9. . . .	<i>Beregenen terreinen, 1000 - 5000 m2, sproeiers</i> Beregenen terreinen. Betreft het beregenen van grasvelden met behulp van motor pomp, slangen en los geplaatste sproeiers.met een oppervlakte van 1000-5000 m2 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Aantal percelen: Nader te bepalen per deelopdracht Gerekend is met 10 keer watergeven Water op te pompen uit open water Terrein door-/ingezaaid volgens bestekspostnr(s). 227 Hoeveelheid: ca 15 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen.	are	500,00	F	
652480	512301	. 2. 2. 1. 9. . . .	<i>Beregenen terreinen, > 5000 m2, sproeiers</i> Beregenen terreinen. Betreft het beregenen van grasvelden met behulp van motor pomp, slangen en los geplaatste sproeiers met een oppervlakte van >5000 m2 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Aantal percelen: Nader te bepalen per deelopdracht Gerekend is met 10 keer watergeven per jaar Water op te pompen uit open water Terrein door-/ingezaaid volgens bestekspostnr(s). 654 Hoeveelheid: ca 15 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen.	are	500,00	F	
6525		<u>Rollen grasveld</u>				
652510	512521	. 9. 1. 1. . . .	<i>Rollen grasveld, < 500 m2</i> Rollen grasveld. Betreft het rollen van het grasveld Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel < 500 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en)	are	10,00	F	
652520	512521	. 9. 1. 1. . . .	<i>Rollen grasveld, 500 - 1000 m2</i> Rollen grasveld. Betreft het rollen van het grasveld Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel 500 - 1000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en)	are	20,00	F	
652530	512521	. 9. 1. 1. . . .	<i>Rollen grasveld, 1000 -5000 m2</i> Rollen grasveld. Betreft het rollen van het grasveld Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel 1000 - 5000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en)	are	40,00	F	
652540	512521	. 9. 1. 1. . . .	<i>Rollen grasveld, > 5000 m2</i> Rollen grasveld. Betreft het rollen van het grasveld Situering volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: > 5000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en)	are	50,00	F	
6526		<u>Slepen grasveld.</u>				

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
652820	513414	Diepbeluchten grasveld, holle pennen Ø 32 mm, 500 - 1000 m2 Diepbeluchten sportveld. Betreft het beluchten van een grasveld, met holle pennen diameter 32 mm. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 500-1000 m2 Aantal percelen: Nader te bepalen per deelopdracht .9. Beluchten door het perforeren van de grasmat met ca. 80 gaten er m2 tot een diepte van 350 mm. Gelijktijdig aanbrengen van zand. geleverd volgens bestekspostnr(s) 216 .6. Diepte: 300 mm .1. Gerekend is met 1 beurt(en) .2 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	20,00	F	
652830	513414	Diepbeluchten grasveld, holle pennen Ø 32 mm, 1000 - 5000 m2 Diepbeluchten sportveld. Betreft het beluchten van een grasveld, met holle pennen diameter 32 mm. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 1000-5000 m2 Aantal percelen: Nader te bepalen per deelopdracht .9. Beluchten door het perforeren van de grasmat met ca. 80 gaten er m2 tot een diepte van 350 mm. Gelijktijdig aanbrengen van zand. geleverd volgens bestekspostnr(s) 216 en .6. Diepte: 300 mm .1. Gerekend is met 1 beurt(en) .2 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	20,00	F	
652840	513414	Diepbeluchten grasveld, holle pennen Ø 32 mm, > 5000 m2 Diepbeluchten sportveld. Betreft het beluchten van een grasveld, met holle pennen diameter 32 mm. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.. Grootte per perceel: >5000 m2 Aantal percelen: Nader te bepalen per deelopdracht .9. Beluchten door het perforeren van de grasmat met ca. 80 gaten er m2 tot een diepte van 350 mm. Gelijktijdig aanbrengen van zand. geleverd volgens bestekspostnr(s) 216 .6. Diepte: 300 mm .1. Gerekend is met 1 beurt(en) .2 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
652850	513414	. .9.3.1.2	Diepbeluchten grasveld, holle pennen Ø 24 mm, < 500 m2 Diepbeluchten sportveld. Betreft het beluchten van een grasveld, met holle pennen diameter 24 mm. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: <500 m2 Aantal percelen: nader te bepalen per deelopdracht Beluchten door het perforeren van de grasmatt met ca. 80 gaten er m2 tot een diepte van 350 mm. Gelijktijdig aanbrengen van zand. geleverd volgens bestekspostnr(s) 216 . Diepte: 350 mm Gerekend is met 1 beurt(en) Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	10,00	F
652860	513414	. .9.3.1.2	Diepbeluchten grasveld, holle pennen Ø 24 mm, 500 - 1000 m2. Diepbeluchten sportveld. Betreft het beluchten van een grasveld, met holle pennen diameter 24 mm. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 500-1000 m2 Aantal percelen: nader te bepalen per deelopdracht Beluchten door het perforeren van de grasmatt met ca. 80 gaten er m2 tot een diepte van 350 mm. Gelijktijdig aanbrengen van zand. geleverd volgens bestekspostnr(s) 216 Diepte: 350 mm Gerekend is met 1 beurt(en) Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	20,00	F
652870	513414	. .9.3.1.2	Diepbeluchten grasveld, holle pennen Ø 24 mm, 1000 - 5000 m2 Diepbeluchten sportveld. Betreft het beluchten van een grasveld, met holle pennen diameter 24 mm. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel: 1000-5000 m2 Aantal percelen: nader te bepalen per deelopdracht Beluchten door het perforeren van de grasmatt met ca. 80 gaten er m2 tot een diepte van 350 mm. Gelijktijdig aanbrengen van zand. geleverd volgens bestekspostnr(s) 216 Diepte: 350 mm Gerekend is met 1 beurt(en) Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
652880	513414	. .9.3.1.2	<i>Diepbeluchten grasveld, holle pennen Ø 24 mm, > 5000 m2</i> Diepbeluchten sportveld. Betreft het beluchten van een grasveld, met holle pennen diameter 24 mm. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Grootte per perceel:>5000 m2 Aantal percelen: nader te bepalen per deelopdracht Beluchten door het perforeren van de grasmat met ca. 80 gaten er m2 tot een diepte van 350 mm. Gelijktijdig aanbrengen van zand. geleverd volgens bestekspostnr(s) 216 . Diepte: 350 mm Gerekend is met 1 beurt(en) Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	50,00	F
6529		<u>Diepbeluchten schudfrees</u>			
652900	513414	. .3.1.2	<i>Diepbeluchten grasveld, schudfrees, < 500 m2</i> Diepbeluchten sportveld. Betreft het beluchten van een grasveld, met behulp van een schudfrees. Grootte per perceel:<500 m2 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Aantal percelen: nader te bepalen per deelopdracht Diepte: 350 mm Gerekend is met 1 beurt(en) Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	10,00	F
652910	513414	. .3.1.2	<i>Diepbeluchten grasveld, schudfrees, 500 - 1000 m2</i> Diepbeluchten sportveld. Betreft het beluchten van een grasveld, met behulp van een schudfrees. Grootte per perceel:500-1000 m2 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Aantal percelen: nader te bepalen per deelopdracht Diepte: 350 mm Gerekend is met 1 beurt(en) Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	20,00	F
652920	513414	. .3.1.2	<i>Diepbeluchten grasveld, schudfrees, 1000 - 5000 m2</i> Diepbeluchten sportveld. Betreft het beluchten van een grasveld, met behulp van een schudfrees. Grootte per perceel:1000-5000 m2 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Aantal percelen: nader te bepalen per deelopdracht Diepte: 350 mm Gerekend is met 1 beurt(en) Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
652930	513414	<i>Diepbeluchten grasveld, schudfrees, > 5000 m2</i>	are	50,00	F	
		Diepbeluchten sportveld.				
		Betreft het beluchten van een grasveld, met behulp van een schudfrees.				
		Grootte per perceel:>5000 m2				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Aantal percelen: nader te bepalen per deelopdracht				
		. . .3. . .	Diepte: 350 mm				
		. . .1. . .	Gerekend is met 1 beurt(en)				
	2	Vrijgekomen materialen door middel van slepen				
		verspreiden over grasveld				
653		Onderhoud grasvelden vervolg.				
6531		<u>Bemesten van grasvelden.</u>				
653110	510206	<i>Bemesten grasveld, kunstmest, < 500 m2</i>	are	10,00	F	
		Bemesten grasveld.				
		Bemesten van grasvelden ten behoeve van				
		instandhouding.conform bemestingsadvies.				
		Grootte per perceel:<500 m2				
		Situatie: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Aantal giften: 1				
		Aantal percelen: nader te bepalen per deelopdracht				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .2. . .	Grasveldtype: recreatief grasveld				
		. . .2. .	Korrelachtige meststof , geleverd volgens aanvullende				
		bestekspost bij de deelopdracht.				
	1.	Hoeveelheid: gemiddeld 2 tot 4 kg per 100 m2				
653120	510206	<i>Bemesten grasveld, kunstmest, 500 - 1000 m2</i>	are	20,00	F	
		Bemesten grasveld.				
		Bemesten van grasvelden ten behoeve van				
		instandhouding.conform bemestingsadvies				
		Grootte per perceel:500-1000 m2				
		Situatie: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Aantal giften: 1				
		Aantal percelen: nader te bepalen per deelopdracht				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .2. . .	Grasveldtype: recreatief grasveld				
		. . .2. .	Korrelachtige meststof , geleverd volgens aanvullende				
		bestekspost bij de deelopdracht.				
	1.	Hoeveelheid: gemiddeld 2 tot 4 kg per 100 m2				
653130	510206	<i>Bemesten grasveld, kunstmest, 1000 - 5000 m2</i>	are	20,00	F	
		Bemesten grasveld.				
		Bemesten van grasvelden ten behoeve van				
		instandhouding.conform bemestingsadvies				
		Grootte per perceel:1000-5000 m2				
		Situatie: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Aantal giften: 1				
		Aantal percelen: nader te bepalen per deelopdracht				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .2. . .	Grasveldtype: recreatief grasveld				
		. . .2. .	Korrelachtige meststof , geleverd volgens aanvullende				
		bestekspost bij de deelopdracht.				
	1.	Hoeveelheid: gemiddeld 2 tot 4 kg per 100 m2				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
653140	510206 Bemesten grasveld, kunstmest, > 5000 m2 Bemesten grasveld. Bemesten van grasvelden ten behoeve van instandhouding.conform bemestingsadvies Grootte per perceel:>5000 m2 Situatie: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Aantal giften: 1 Aantal percelen: nader te bepalen per deelopdracht .1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. . . . Grasveldtype: recreatief grasveld . . .2. Korrelachtige meststof , geleverd volgens de aanvullende bestekspost bij de deelopdracht1. Hoeveelheid: gemiddeld 2 tot 4 kg per 100 m2	are	50,00	F
653150	510206 Bemesten grasveld, organische mest, < 500 m2 Bemesten grasveld. Bemesten van grasvelden ten behoeve van instandhouding.conform bemestingsadvies Grootte per perceel:<500 m2 Situatie: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Aantal giften: 1 Aantal percelen: nader te bepalen per deelopdracht .1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. . . . Grasveldtype: recreatief grasveld . . .1. Poederachtige meststof geleverd volgens aanvullende bestekspost bij de deelopdracht1. Hoeveelheid: gemiddeld 2 tot 4 kg per 100 m2	are	10,00	F
653160	510206 Bemesten grasveld, organische mest, 500 - 1000 m2 Bemesten grasveld. Bemesten van grasvelden ten behoeve van instandhouding .conform bemestingsadvies Grootte per perceel 500-1000 m2 Situatie: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Aantal giften: 1 Aantal percelen: nader te bepalen per deelopdracht .1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. . . . Grasveldtype: recreatief grasveld . . .1. Poederachtige meststof geleverd volgens aanvullende bestekspost bij de deelopdracht1. Hoeveelheid: gemiddeld 2 tot 4 kg per 100 m2	are	20,00	F
653170	510206 Bemesten grasveld, organische mest, 1000 - 5000 m2 Bemesten grasveld. Bemesten van grasvelden ten behoeve van instandhouding. conform bemestingsadvies Grootte per perceel:1000-5000 m2 Situatie: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Aantal giften: 1 Aantal percelen: nader te bepalen per deelopdracht .1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. . . . Grasveldtype: recreatief grasveld . . .1. Poederachtige meststof geleverd volgens aanvullende bestekspost bij de deelopdracht1. Hoeveelheid: gemiddeld 2 tot 4 kg per 100 m2	are	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
653180	510206	<i>Bemesten grasveld, organische mest, > 5000 m2</i>	are	50,00	F
		Bemesten grasveld.			
		Bemesten van grasvelden ten behoeve van			
		instandhouding, conform bemestingsadvies			
		Grootte per perceel:>5000 m2			
		Situatie: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		Aantal giften: 1			
		Aantal percelen: nader te bepalen per deelopdracht			
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. .2. . .	Grasveldtype: recreatief grasveld			
		. . .1. .	Poederachtige meststof geleverd volgens aanvullende			
		bestekspost bij de deelopdracht			
	1.	Hoeveelheid: gemiddeld 2 tot 4 kg per 100 m2			
6533		<u>Vertidraineren met messen</u>			
653310	512523	<i>Verticuteren grasveld, met starre messen, diepte 25</i>	m2	100,00	F
		<i>mm, < 500 m2</i>			
		Verticuteren grasveld.			
		Betreft het verticuteren van het grasveld, met starre			
		messen 22 mm dik.			
		Grootte per perceel:<500 m2			
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		Aantal percelen: nader te bepalen per deelopdracht.			
		.9. . . .	Diepte: 25 mm, met starre messen.			
		. .1. . .	Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren			
		volgens bestekspostnr(s) 1113			
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
	1.	Gerekend is met 1 beurt(en)			
	1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
		verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s) 655110			
653320	512523	<i>Verticuteren grasveld, met starre messen, diepte 25</i>	m2	1.000,00	F
		<i>mm, 500 - 1000 m2</i>			
		Verticuteren grasveld.			
		Betreft het verticuteren van het grasveld, met starre			
		messen 22 mm dik.			
		Grootte per perceel:500-1000 m2			
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		Aantal percelen: nader te bepalen per deelopdracht.			
		.9. . . .	Diepte: 25 mm, met starre messen.			
		. .1. . .	Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren			
		volgens bestekspostnr(s) 1113			
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
	1.	Gerekend is met 1 beurt(en)			
	1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
		verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s) 655110			
653330	512523	<i>Verticuteren grasveld, met starre messen, diepte 25</i>	m2	2.000,00	F
		<i>mm, 1000 - 5000 m2</i>			
		Verticuteren grasveld.			
		Betreft het verticuteren van het grasveld, met starre			
		messen 22 mm dik.			
		Grootte per perceel:1000-5000 m2			
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de			
		deelopdracht.			
		Aantal percelen: nader te bepalen per deelopdracht.			
		.9. . . .	Diepte: 25 mm, met starre messen.			
		. .1. . .	Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren			
		volgens bestekspostnr(s) 1113			
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
	1.	Gerekend is met 1 beurt(en)			
	1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
		verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s) 655110			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5 : 6				
653340	512523	Verticuteren grasveld, met starre messen, diepte 25 mm, > 5000 m2 Verticuteren grasveld. Betreft het verticuteren van het grasveld, met starre messen 22 mm dik. Grootte per perceel:>5000 m2 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Aantal percelen: nader te bepalen per deelopdracht. .9. Diepte: 25 mm, met starre messen. . .1. . . . Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren volgens bestekspostnr(s) 1113 . . .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 31. . Gerekend is met 1 beurt(en)1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s) 655110	m2	6.000,00	F
6534		<u>Topbeluchten</u>			
653410	513416	Topbeluchten sportveld dmv slitten, diepte 60 mm, < 500 m2 Topbeluchten sportveld. Betreft topbeluchting van grasvelden door middel van slitten. Grootte per perceel:<500 m2 Betreft het dresen van grasvelden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Aantal percelen: nader te bepalen per deelopdracht. .2. Diepte: 60 mm . . .1. . . Gerekend is met 1 beurt(en)	are	10,00	F
653420	513416	Topbeluchten sportveld dmv slitten, diepte 60 mm, 500 - 1000 m2 Topbeluchten sportveld. Betreft topbeluchting van grasvelden door middel van slitten. Grootte per perceel:500-1000 m2 Betreft het dresen van grasvelden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Aantal percelen: nader te bepalen per deelopdracht. .2. Diepte: 60 mm . . .1. . . Gerekend is met 1 beurt(en)	are	20,00	F
653430	513416	Topbeluchten sportveld dmv slitten, diepte 60 mm, 1000 - 5000 m2 Topbeluchten sportveld. Betreft topbeluchting van grasvelden door middel van slitten. Grootte per perceel:1000-5000 m2 Betreft het dresen van grasvelden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Aantal percelen: nader te bepalen per deelopdracht. .2. Diepte: 60 mm . . .1. . . Gerekend is met 1 beurt(en)	are	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
653440	513416	Topbeluchten sportveld dmv slitten, diepte 60 mm, >5000 m2. Topbeluchten sportveld. Betreft topbeluchting van grasvelden door middel van slitten. Grootte per perceel:>5000 m2 Betreft het dressen van grasvelden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Aantal percelen: nader te bepalen per deelopdracht. .2. Diepte: 60 mm . . .1. . . Gerekend is met 1 beurt(en)	are	50,00	F	
653450	513416	Topbeluchten sportveld dmv slitten, diepte 100 mm, < 500 m2 Topbeluchten sportveld. Betreft topbeluchting van grasvelden door middel van slitten. Grootte per perceel:<500 m2 Betreft het dressen van grasvelden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Aantal percelen: nader te bepalen per deelopdracht. .4. Diepte: 100 mm . . .1. . . Gerekend is met 1 beurt(en)	are	10,00	F	
653460	513416	Topbeluchten sportveld dmv slitten, diepte 100 mm, 500 - 1000 m2 Topbeluchten sportveld. Betreft topbeluchting van grasvelden door middel van slitten. Grootte per perceel:500-1000 m2 Betreft het dressen van grasvelden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Aantal percelen: nader te bepalen per deelopdracht. .4. Diepte: 100 mm . . .1. . . Gerekend is met 1 beurt(en)	are	20,00	F	
653470	513416	Topbeluchten sportveld dmv slitten, diepte 100 mm, 1000 - 5000 m2 Topbeluchten sportveld. Betreft topbeluchting van grasvelden door middel van slitten. Grootte per perceel:1000-5000 m2 Betreft het dressen van grasvelden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Aantal percelen: nader te bepalen per deelopdracht. .4. Diepte: 100 mm . . .1. . . Gerekend is met 1 beurt(en)	are	20,00	F	
653480	513416	Topbeluchten sportveld dmv slitten, diepte 100 mm, >5000 m2. Topbeluchten sportveld. Betreft topbeluchting van grasvelden door middel van slitten. Grootte per perceel:>5000 m2 Betreft het dressen van grasvelden. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Aantal percelen: nader te bepalen per deelopdracht. .4. Diepte: 100 mm . . .1. . . Gerekend is met 1 beurt(en)	are	50,00	F	

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
653720	513420	. .3.9.1.2.1	<i>Dressen/bezanden grasveld, 500- 1000 m2</i> Dressen/bezanden sportveld. Betreft het dressen van grasvelden. Grootte per perceel:500- 1000 m2 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Dreszand Grond leveren volgens bestekspost 6561 Gemiddelde dikte: 0,015 tot 0,02 m. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 25 mm Gehele veld dressen Slepen in één gang	are	20,00	F	
653730	513420	. .3.9.1.2.1	<i>Dressen/bezanden grasveld, 1000 - 5000 m2</i> Dressen/bezanden sportveld. Betreft het dressen van grasvelden. Grootte per perceel:1000-5000 m2 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Dreszand Grond leveren volgens bestekspost 6561 Gemiddelde dikte: 0,015 tot 0,02 m. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 25 mm Gehele veld dressen Slepen in één gang	are	20,00	F	
653740	513420	. .3.9.1.2.1	<i>Dressen/bezanden grasveld, > 5000 m2</i> Dressen/bezanden sportveld. Betreft het dressen van grasvelden. Grootte per perceel:>5000 m2 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Dreszand Grond leveren volgens bestekspost 6561 Gemiddelde dikte: 0,015 tot 0,02 m. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 25 mm Gehele veld dressen Slepen in één gang	are	50,00	F	
653750	513420	. .3.9.2.1	<i>Dressen aangebrachte graszoden, < 500 m2</i> Dressen/bezanden sportveld. Betreft het dressen van grasvelden. Grootte per perceel<500 m2 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Dreszand Grond leveren volgens bestekspost 6561 Gemiddelde dikte: 0,02 m Gehele veld dressen Slepen in één gang	are	10,00	F	
653760	513420	. .3.9.2.1	<i>Dressen aangebrachte graszoden, 500- 1000 m2</i> Dressen/bezanden sportveld. Betreft het dressen van grasvelden. Grootte per perceel:500-1000 m2 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Dreszand Grond leveren volgens bestekspost 6561 Gemiddelde dikte: 0,02 m Gehele veld dressen Slepen in één gang	are	20,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5 : 6					
653770	513420	<i>Dressen aangebrachte graszoden, 1000 - 5000 m2</i> Dressen/bezanden sportveld. Betreft het dressen van grasvelden. Grootte per perceel: 1000-5000 m2 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. .3. Dreszand Grond leveren volgens bestekspost 6561 .9. Gemiddelde dikte: 0,02 m2. Gehele veld dressen1 Slepen in één gang	are	20,00	F	
653780	513420	<i>Dressen aangebrachte graszoden, > 5000 m2</i> Dressen/bezanden sportveld. Betreft het dressen van grasvelden. Grootte per perceel: > 5000 m2 Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. .3. Dreszand Grond leveren volgens bestekspost 6561 .9. Gemiddelde dikte: 0,02 m2. Gehele veld dressen1 Slepen in één gang	are	50,00	F	
6538		<u>Verschralen grasveld</u>				
653810	513421	<i>Verschralen grasveld, 1,5 tot 2 cm, < 10 m3</i> Verschralen sportveld. Betreft het verschralen van grasvelden met verschralingszand. Hoeveelheid < 10 m3 Verschralingszand Grond leveren volgens bestekspost 6562 Zand gewonnen in zoet water door middel van nat zeven. 1. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Aantal percelen Nader te bepalen per deelopdracht .9. Laagdikte: 0,015 tot 0,02 m	m3	10,00	F	
653820	513421	<i>Verschralen grasveld, 1,5 tot 2 cm, 10 - 50 m3</i> Verschralen sportveld. Betreft het verschralen van grasvelden met verschralingszand. Hoeveelheid 10-50 m3 Verschralingszand Grond leveren volgens bestekspost 6562 Zand gewonnen in zoet water door middel van nat zeven 1. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Aantal percelen Nader te bepalen per deelopdracht .9. Laagdikte: 0,015 tot 0,02 m	m3	20,00	F	
653830	513421	<i>Verschralen grasveld, 1,5 tot 2 cm, 50 - 100 m3</i> Verschralen sportveld. Betreft het verschralen van grasvelden met verschralingszand. Hoeveelheid 50-100 m3 Verschralingszand Grond leveren volgens bestekspost 6562 Zand gewonnen in zoet water door middel van nat zeven 1. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Aantal percelen Nader te bepalen per deelopdracht .9. Laagdikte: 0,015 tot 0,02 m	m3	20,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
653840	513421	. 1.9.	Verschralen grasveld, 1,5 tot 2 cm, > 100 m3 Verschralen sportveld. Betreft het verschralen van grasvelden met verschralingszand. Hoeveelheid > 100 m3 Verschralingszand Grond leveren volgens bestekspost 6562 Zand gewonnen in zoet water door middel van nat zeven Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Aantal percelen Nader te bepalen per deelopdracht Laagdikte: 0,015 tot 0,02 m	m3	50,00 F	
653850	513421	. 1.9.	Verschralen grasveld, 2 tot 10 cm, < 10 m3 Verschralen sportveld. Betreft het verschralen van grasvelden met verschralingszand. Hoeveelheid < 10 m3 Verschralingszand Grond leveren volgens bestekspost 6562 Zand gewonnen in zoet water door middel van nat zeven. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Aantal percelen Nader te bepalen per deelopdracht Laagdikte: 0,02 - 0, 10 m.	m3	10,00 F	
653860	513421	. 1.9.	Verschralen grasveld, 2 tot 10 cm, 10 - 50 m3 Verschralen sportveld. Betreft het verschralen van grasvelden met verschralingszand. Hoeveelheid 10-50 m3 Verschralingszand Grond leveren volgens bestekspost 6562 Zand gewonnen in zoet water door middel van nat zeven Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Aantal percelen Nader te bepalen per deelopdracht Laagdikte: 0,02 - 0, 10 m.	m3	20,00 F	
653870	513421	. 1.9.	Verschralen grasveld, 2 tot 10 cm, 50 - 100 m3 Verschralen sportveld. Betreft het verschralen van grasvelden met verschralingszand. Hoeveelheid 50-100 m3 Verschralingszand Grond leveren volgens bestekspost 6562 Zand gewonnen in zoet water door middel van nat zeven Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Aantal percelen Nader te bepalen per deelopdracht Laagdikte: 0,02 - 0, 10 m.	m3	20,00 F	
653880	513421	. 1.9.	Verschralen grasveld, 2 tot 10 cm ,> 100 m3 Verschralen sportveld. Betreft het verschralen van grasvelden met verschralingszand. Hoeveelheid > 100 m3 Verschralingszand Grond leveren volgens bestekspost 6562 Zand gewonnen in zoet water door middel van nat zeven Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht. Aantal percelen Nader te bepalen per deelopdracht Laagdikte: 0,02 - 0, 10 m.	m3	50,00 F	
6539		<u>Verdichten grond wiel aan wiel</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
653910	513899	<i>Wiel aan wiel verdichten, < 500 m2</i>	are	10,00	F	
		Wiel aan wiel verdichten,				
		Betreft het wiel aan wiel verdichten van grond/ zand tot				
		max 1,5 MPa				
		Perceel < 500 m2				
		Situering; volgens de tekening bij gevoegd bij de				
		deelopdracht.				
653920	513899	<i>Wiel aan wiel verdichten, 500 - 1000 m2</i>	are	20,00	F	
		Wiel aan wiel verdichten.				
		Betreft het wiel aan wiel verdichten van grond/ zand tot				
		max 1,5 MPa				
		Perceel 500-1000 m2				
		Situering; volgens de tekening bij gevoegd bij de				
		deelopdracht.				
653930	513899	<i>Wiel aan wiel verdichten, 1000 - 5000 m2</i>	are	20,00	F	
		Wiel aan wiel verdichten.				
		Betreft het wiel aan wiel verdichten van grond/ zand tot				
		max 1,5 MPa				
		Perceel 1000-5000 m2				
		Situering; volgens de tekening bij gevoegd bij de				
		deelopdracht.				
653940	513899	<i>Wiel aan wiel verdichten, > 5000 m2</i>	are	50,00	F	
		Wiel aan wiel verdichte'.				
		Betreft het wiel aan wiel verdichten van grond/ zand tot				
		max 1,5 MPa				
		Perceel > 5000 m2				
		Situering; volgens de tekening bij gevoegd bij de				
		deelopdracht.				
654		Aanbrengen grasvelden				
6541		<u>Inzaaien recreatief gazon.</u>				
654110	512101	<i>Zaaien, grasvelden, < 500 m2</i>	are	10,00	F	
		Zaaien.				
		Betreft het inzaaien van nieuwe gazons.				
		Inzaaien in 2 werkgangen.				
		Situering; volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		9.	Grootte per perceel: tot 500 m2				
		Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar				
		maken door het aandrukken en verkrumelen van de				
		bovenste 20 tot 30 mm				
		Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld				
		leverantie volgens bestekspostnr(s) 6565				
		Hoeveelheid: 2 kg/100 m2				
		Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond				
		aandrukken				
654120	512101	<i>Zaaien, grasvelden, 500 - 1000 m2</i>	are	20,00	F	
		Zaaien.				
		Betreft het inzaaien van nieuwe gazons.				
		Inzaaien in 2 werkgangen.				
		Situering; volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		9.	Grootte per perceel:500-1000 m2				
		Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar				
		maken door het aandrukken en verkrumelen van de				
		bovenste 20 tot 30 mm				
		Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld				
		leverantie volgens bestekspostnr(s) 6565				
		Hoeveelheid: 2 kg/100 m2				
		Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond				
		aandrukken				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICIDE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
654130	512101		<p><i>Zaaïen, grasvelden, 1000 - 5000 m2</i></p> <p>Zaaïen.</p> <p>Betreft het inzaaïen van nieuwe gazons.</p> <p>Inzaaïen in 2 werkgangen.</p> <p>Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.</p> <p>2. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2</p> <p>1. Direct voorafgaande aan het zaaïen de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm</p> <p>1. Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld leverantie volgens bestekspostnr(s) 6565</p> <p>Hoeveelheid: 2 kg/100 m2</p> <p>2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken</p>	are	40,00	F
654140	512101		<p><i>Zaaïen, grasvelden >5000 m2</i></p> <p>Zaaïen.</p> <p>Betreft het inzaaïen van nieuwe gazons.</p> <p>Inzaaïen in 2 werkgangen.</p> <p>Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deelopdracht.</p> <p>9. Grootte per perceel: > 5000 m2.</p> <p>1. Direct voorafgaande aan het zaaïen de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm</p> <p>1. Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld leverantie volgens bestekspostnr(s) 6565</p> <p>Hoeveelheid: 2 kg/100 m2</p> <p>2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken</p>	are	50,00	F
6545			<u>Aanbrengen bigslabs</u>			
654510	512202		<p><i>Aanbrengen bigslabs, < 500 m2</i></p> <p>Aanbrengen graszoden.</p> <p>Betreft het aanbrengen van graszoden (bigslabs)</p> <p>Grootte per perceel: < 500 m2.</p> <p>1. Perceel horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3</p> <p>1. Betreft: recreatief grasveld</p> <p>4. Direct voorafgaande aan het leggen van de graszoden de grond bezodingsgereed maken</p> <p>9. Bigslabs 0,60 tot 1 m1 breed, 2,5-3 cm, leverantie volgens bestekspostnr(s) 6567</p>	m2	1.000,00	F
654520	512202		<p><i>Aanbrengen bigslabs, 500 - 1000 m2</i></p> <p>Aanbrengen graszoden.</p> <p>Betreft het aanbrengen van graszoden (bigslabs)</p> <p>Grootte per perceel: 500- 1000 m2.</p> <p>1. Perceel horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3</p> <p>1. Betreft: recreatief grasveld</p> <p>4. Direct voorafgaande aan het leggen van de graszoden de grond bezodingsgereed maken</p> <p>9. Bigslabs 0.60 tot 1 m1 breed, 2,5-3 cm, leverantie volgens bestekspostnr(s) 6567</p>	m2	2.000,00	F
654530	512202		<p><i>Aanbrengen bigslabs, 1000 - 5000 m2</i></p> <p>Aanbrengen graszoden.</p> <p>Betreft het aanbrengen van graszoden (bigslabs)</p> <p>Grootte per perceel: 1000-5000 m2.</p> <p>1. Perceel horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3</p> <p>1. Betreft: recreatief grasveld</p> <p>3. Direct voorafgaande aan het leggen van de graszoden de grond bezodingsgereed maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm en het zaaïen van bestekspostnr(s) 2254</p> <p>9. Bigslabs 0.60 tot 1 m1 breed, 2,5-3 cm, leverantie volgens bestekspostnr(s) 6567</p>	m2	2.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
654540	512202	. .1.1.4.9.	<i>Aanbrengen bigslabs, > 5000 m2</i> Aanbrengen graszoden. Betreft het aanbrengen van graszoden (bigslabs) Grootte per perceel: > 5000 m2. Perceel horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft: recreatief grasveld Direct voorafgaande aan het leggen van de graszoden de grond bezodingsgereed maken Bigslabs 0.60 tot 1 m1 breed, 2,5-3 cm, leverantie volgens bestekspostnr(s) 6567	m2	5.000,00	F
6546		<u>Aanbrengen graszoden</u>			
654610	512202	. .1.1.2. .9.1	<i>Aanbrengen graszoden, < 500 m2</i> Aanbrengen graszoden. Betreft het aanbrengen van graszoden. Grootte per perceel: <500 m2. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deel opdracht. Perceel horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft: recreatief grasveld Direct voorafgaande aan het leggen van de graszoden de grond bezodingsgereed maken door het verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm Graszoden geleverd volgens bestekspostnr(s) 6567 De zoden na het leggen aandrukken	m2	1.000,00	F
654620	512202	. .1.1.2. .9.1	<i>Aanbrengen graszoden, 500 - 1000 m2</i> Aanbrengen graszoden. Betreft het aanbrengen van graszoden. Grootte per perceel: 500-1000 m2. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deel opdracht. Perceel horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft: recreatief grasveld Direct voorafgaande aan het leggen van de graszoden de grond bezodingsgereed maken door het verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm Graszoden geleverd volgens bestekspostnr(s) 6567 De zoden na het leggen aandrukken	m2	2.000,00	F
654630	512202	. .1.1.2. .9.1	<i>Aanbrengen graszoden, 1000 - 5000 m2</i> Aanbrengen graszoden. Betreft het aanbrengen van graszoden. Grootte per perceel: 1000- 5000 m2. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deel opdracht. Perceel horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft: recreatief grasveld Direct voorafgaande aan het leggen van de graszoden de grond bezodingsgereed maken door het verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm Graszoden geleverd volgens bestekspostnr(s) 6567 De zoden na het leggen aandrukken	m2	2.000,00	F
654640	512202	. .1.1.2. .9.1	<i>Aanbrengen graszoden, > 5000 m2</i> Aanbrengen graszoden. Betreft het aanbrengen van graszoden. Grootte per perceel: > 5000 m2. Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de deel opdracht. Perceel horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft: recreatief grasveld Direct voorafgaande aan het leggen van de graszoden de grond bezodingsgereed maken door het verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm Graszoden geleverd volgens bestekspostnr(s) 6567 De zoden na het leggen aandrukken	m2	5.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
655		Vervoeren vrijgekomen materialen				
6551		Vervoeren en storten, maaien gewas				
655110	510199	<i>Vervoeren en storten vrijgekomen maaisel</i>	ton	8,00	F	
		Vervoeren en storten vrijgekomen maaisel.				
		Betreft het vervoeren van vrijgekomen maaisel volgens				
		bestekspostnr(s) 6533				
		Hoeveelheidsbepaling door weging in middelen van				
		vervoer.				
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
656		Leveranties				
6561		<u>Leverantie zand tbv beluchting en dressen</u>				
656110	220399	<i>Leveren zand, < 10 m3</i>	m3	5,00	F	
		Leveren zand.				
		Betreft het leveren van zand, tbv van het beluchten van				
		een grasveld				
		Hoeveelheid <10 m3				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Specificatie: Zand RAG en BSB gekeurd;	m3			5,00 L
		M50 280-320 mu;				
		pH 4,5 - 6,5;				
		Leem minder dan 1 %;				
		Zoutarm en koolzure kalk lager dan 0,3%				
		Leveren op de plaats van verwerking .				
656120	220399	<i>Leveren zand, 10 - 50 m3</i>	m3	20,00	F	
		Leveren zand.				
		Betreft het leveren van zand, tbv van het beluchten van				
		een grasveld .				
		Hoeveelheid 10-50 m3				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Specificatie: Zand RAG en BSB gekeurd;	m3			20,00 L
		M50 280-320 mu;				
		pH 4,5 - 6,5;				
		Leem minder dan 1 %;				
		Zoutarm en koolzure kalk lager dan 0,3%.				
		Leveren op de plaats van verwerking				
656130	220399	<i>Leveren zand, 50 - 100 m3</i>	m3	60,00	F	
		Leveren zand.				
		Betreft het leveren van zand, tbv van het beluchten van				
		een grasveld				
		Hoeveelheid 50-100 m3				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Specificatie: Zand RAG en BSB gekeurd;	m3			60,00 L
		M50 280-320 mu;				
		pH 4,5 - 6,5;				
		Leem minder dan 1 %;				
		Zoutarm en koolzure kalk lager dan 0,3%.				
		Leveren op de plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
656140	220399	<i>Leveren zand, > 100 m3</i>	m3	150,00	F	
		Leveren zand.				
		Betreft het leveren van zand, tbv van het beluchten van				
		een grasveld				
		Hoeveelheid >100 m3				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Specificatie: Zand RAG en BSB gekeurd;	m3			150,00 L
		M50 280-320 mu;				
		pH 4,5 - 6,5;				
		Leem minder dan 1 %;				
		Zoutarm en koolzure kalk lager dan 0,3%.				
		Leveren op de plaats van verwerking				
6562		<u>Leveren zand tbv. verschraling</u>				
656220	220399	<i>Leveren zand, < 10 m3</i>	m3	5,00	F	
		Leveren zand.				
		Betreft het leveren van zand, tbv van het verschralen van				
		een grasveld				
		Hoeveelheid <10 m3				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Specificatie: M50 cijfer 210-240;	m3			5,00 L
		Lutum < 1%;				
		Leem < 3 %;				
		Organische stof < 1%;				
		BSB gekeurd zand.				
		Zand gewonnen in zoet water door middel van nat zeven				
		Leveren op de plaats van verwerking				
656230	220399	<i>Leveren zand, 10 - 50 m3</i>	m3	20,00	F	
		Leveren zand.				
		Betreft het leveren van zand, tbv van het verschralen van				
		een grasveld volgens bestekspostnr(s) 2877.				
		Hoeveelheid 10-50 m3				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Specificatie: M50 cijfer 210-240;	m3			20,00 L
		Lutum < 1%;				
		Leem < 3 %;				
		Organische stof < 1%;				
		BSB gekeurd zand.				
		Zand gewonnen in zoet water door middel van nat zeven				
		Leveren op de plaats van verwerking				
656240	220399	<i>Leveren zand, 50 - 100 m3</i>	m3	60,00	F	
		Leveren zand.				
		Betreft het leveren van zand, tbv van het verschralen van				
		een grasveld				
		Hoeveelheid 50-100 m3				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Specificatie: M50 cijfer 210-240;	m3			60,00 L
		Lutum < 1%;				
		Leem < 3 %;				
		Organische stof < 1%;				
		BSB gekeurd zand.				
		Zand gewonnen in zoet water door middel van nat zeven				
		Leveren op de plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
656250	220399	<i>Leveren zand, >100 m3</i>	m3	150,00	F	
		Leveren zand.				
		Betreft het leveren van zand, tbv van het verschrallen van				
		een grasveld				
		Hoeveelheid >100 m3				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Specificatie: M50 cijfer 210-240;	m3			150,00 L
		Lutum < 1%;				
		Leem < 3 %;				
		Organische stof < 1%;				
		BSB gekeurd zand.				
		Zand gewonnen in zoet water door middel van nat zeven				
		Leveren op de plaats van verwerking				
6563		<u>Leveren schrale teelaarde</u>				
656310	220321	<i>Leveren schrale teelaarde, <10 m3</i>	m3	5,00	F	
		Leveren grond.				
		Hoeveelheid <10 m3				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Leveren op de plaats van verwerking				
		.7. . . .	Grondsoort: schrale teelaarde:	m3			5,00 L
		3-5% OS;				
		PH 5 - 6,5;				
		M50 cijfer 200 - 240 .				
	1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		theoretisch profiel van verwerking				
656320	220321	<i>Leveren schrale teelaarde, 10- 50 m3</i>	m3	20,00	F	
		Leveren grond.				
		Hoeveelheid 10-50 m3				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Leveren op de plaats van verwerking				
		.7. . . .	Grondsoort: schrale teelaarde;	m3			20,00 L
		3-5% OS;				
		PH 5 - 6,5;				
		M50 cijfer 200 - 240.				
	1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		theoretisch profiel van verwerking				
656330	220321	<i>Leveren schrale teelaarde, 50 - 100 m3</i>	m3	60,00	F	
		Leveren grond.				
		Hoeveelheid 50-100 m3				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Leveren op de plaats van verwerking				
		.7. . . .	Grondsoort: schrale teelaarde:	m3			60,00 L
		3-5% OS;				
		PH 5 - 6,5;				
		M50 cijfer 200 - 240.				
	1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		theoretisch profiel van verwerking				
656340	220321	<i>Leveren schrale teelaarde, >100 m3</i>	m3	150,00	F	
		Leveren grond.				
		Hoeveelheid >100 m3				
		Situering: volgens de tekening bijgevoegd bij de				
		deelopdracht.				
		Leveren op de plaats van verwerking				
		.7. . . .	Grondsoort: schrale teelaarde:	m3			150,00 L
		3-5% OS;				
		PH 5 - 6,5;				
		M50 cijfer 200 - 240.				
	1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		theoretisch profiel van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
6565			<u>Leveren graszaden.</u>				
656510	512299		<i>Leverantie graszaden recreatief gazon R1, < 100 kg</i>	kg	50,00	F	
			leverantie graszaden.				
			Betreft het leveren van graszaden ten behoeve van				
			doorzaaien en inzaaien van grasvelden				
			Mengsel R1 bestaand uit:	kg			50,00 L
			20%Roodzwenkgras - fors				
			15%Roodzwenkgras - gewoon				
			20%Engels raaigras - fijnbladig				
			25%Veldbeemdgras				
			20%Hardzwenkgras				
			Rassen ten behoeve van sport conform hoofdstuk 4.4				
			van Plantum grasgids				
			Leveren op locatie van verwerking.				
656520	512299		<i>Leverantie graszaden recreatief gazon R1, 100- 500 kg</i>	kg	250,00	F	
			leverantie graszaden.				
			Betreft het leveren van graszaden ten behoeve van				
			doorzaaien en inzaaien van grasvelden				
			Mengsel R1 bestaand uit:	kg			250,00 L
			20%Roodzwenkgras - fors				
			15%Roodzwenkgras - gewoon				
			20%Engels raaigras - fijnbladig				
			25%Veldbeemdgras				
			20%Hardzwenkgras				
			Rassen ten behoeve van sport conform hoofdstuk 4.4				
			van Plantum grasgids				
			Leveren op locatie van verwerking.				
656530	512299		<i>Leverantie graszaden recreatief gazon R1, > 500 kg</i>	kg	1.000,00	F	
			leverantie graszaden.				
			Betreft het leveren van graszaden ten behoeve van				
			doorzaaien en inzaaien van grasvelden				
			Mengsel R1 bestaand uit:	kg			1.000,00 L
			20%Roodzwenkgras - fors				
			15%Roodzwenkgras - gewoon				
			20%Engels raaigras - fijnbladig				
			25%Veldbeemdgras				
			20%Hardzwenkgras				
			Rassen ten behoeve van sport conform hoofdstuk 4.4				
			van Plantum grasgids				
			Leveren op locatie van verwerking.				
656540	512299		<i>Leverantie graszaden bermmengsel B3, < 100 kg</i>	kg	50,00	F	
			Leverantie graszaden.				
			Betreft het leveren van graszaden ten behoeve van				
			doorzaaien en inzaaien van grasvelden				
			Mengsel B3 bestaand uit:	kg			50,00 L
			Gewoon struisgras 5%				
			Hardzwenkgras 45%				
			Roodzwenkgras (fors) 30%				
			Roodzwenkgras (gewoon) 20%				
			Oranjaband mengsel				
			Leveren op locatie van verwerking.				
656550	512299		<i>Leverantie graszaden bermmengsel B3, 100 - 500 kg</i>	kg	250,00	F	
			Leverantie graszaden.				
			Betreft het leveren van graszaden ten behoeve van				
			doorzaaien en inzaaien van grasvelden				
			Mengsel B3 bestaand uit:	kg			250,00 L
			Gewoon struisgras 5%				
			Hardzwenkgras 45%				
			Roodzwenkgras (fors) 30%				
			Roodzwenkgras (gewoon) 20%				
			Oranjaband mengsel				
			Leveren op locatie van verwerking.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
656560	512299	<i>Leverantie graszaden bermmengsel B3, > 500 kg</i>	kg	1.000,00	F	
		Leverantie graszaden.				
		Betreft het leveren van graszaden ten behoeve van				
		doorzaaien en inzaaien van grasvelden				
		Mengsel B3 bestaand uit:	kg			1.000,00 L
		Gewoon struisgras 5%				
		Hardzwenkgras 45%				
		Roodzwenkgras (fors) 30%				
		Roodzwenkgras (gewoon) 20%				
		Oranjeband mengsel				
		Leveren op locatie van verwerking.				
656570	512299	<i>Leverantie graszaden parken, < 100 kg</i>	kg	50,00	F	
		Leverantie graszaden.				
		Betreft het leveren van graszaden ten behoeve van				
		doorzaaien en inzaaien van grasvelden				
		Mengsel 1 bestaand uit:	kg			50,00 L
		Veldbeemdgras 25%				
		Roodzwenkgras met fijne uitlopers 15%				
		Engels Raaigras dipoide rassen 30%				
		Engels Raaigras tetraploid 30%				
		Rassen ten behoeve van sport conform hoofdstuk 4.4				
		van Plantum grasgids				
		Leveren op locatie van verwerking.				
656580	512299	<i>Leverantie graszaden parken, 100 -500 kg</i>	kg	250,00	F	
		Leverantie graszaden.				
		Betreft het leveren van graszaden ten behoeve van				
		doorzaaien en inzaaien van grasvelden				
		Mengsel 1 bestaand uit:	kg			250,00 L
		Veldbeemdgras 25%				
		Roodzwenkgras met fijne uitlopers 15%				
		Engels Raaigras dipoide rassen 30%				
		Engels Raaigras tetraploid 30%				
		Rassen ten behoeve van sport conform hoofdstuk 4.4				
		van Plantum grasgids				
		Leveren op locatie van verwerking.				
656590	512299	<i>Leverantie graszaden parken, > 500 kg</i>	kg	1.000,00	F	
		Leverantie graszaden.				
		Betreft het leveren van graszaden ten behoeve van				
		doorzaaien en inzaaien van grasvelden				
		Mengsel 1 bestaand uit:	kg			1.000,00 L
		Veldbeemdgras 25%				
		Roodzwenkgras met fijne uitlopers 15%				
		Engels Raaigras dipoide rassen 30%				
		Engels Raaigras tetraploid 30%				
		Rassen ten behoeve van sport conform hoofdstuk 4.4				
		van Plantum grasgids				
		Leveren op locatie van verwerking.				
6567		<u>Leveren graszoden.</u>				
656710	512299	<i>Leveren Bigslabs, < 500 m2</i>	m2	1.000,00	F	
		Leveren Bigslabs. < 500 m2				
		Betreft het leveren van Bigslabs tot < 500 m2 ten				
		behoefte van het aanbrengen van bigslabs volgens				
		bestekspostnr 6545				
		Type graszode: speel- recreatiegazon				
		Afmeting: 0,60 tot 1 m1 breed, 2,5-3 cm				
		Leveren op de plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5 : 6					
656720	512299	Leveren Bigslabs, 500 - 1000 m2 Leveren Bigslabs. 500 - 1000 m2 Betreft het leveren van Bigslabs tussen 500 - 1000 m2 ten behoeve van het aanbrengen van bigslabs volgens bestekspostnr 6545 Type graszode: speel- recreatiegazon Afmeting: 0,60 tot 1 m1 breed, 2,5-3 cm Leveren op de plaats van verwerking	m2	2.000,00	F	
656730	512299	Leveren Bigslabs, 1000 - 5000 m2 Leveren Bigslabs. 1000 - 5000 m2 Betreft het leveren van Bigslabs tussen 500 - 1000 m2 ten behoeve van het aanbrengen van bigslabs volgens bestekspostnr 6545 Type graszode: speel- recreatiegazon Afmeting: 0,60 tot 1 m1 breed, 2,5-3 cm Leveren op de plaats van verwerking	m2	2.000,00	F	
656740	512299	Leveren Bigslabs, > 5000 m2 Leveren Bigslabs. > 5000 m2 Betreft het leveren van Bigslabs van > 5000 m2 ten behoefte van het aanbrengen van bigslabs volgens bestekspostnr 6545 Type graszode: speel- recreatiegazon Afmeting: 0,60 tot 1 m1 breed, 2,5-3 cm Leveren op de plaats van verwerking	m2	6.000,00	F	
656750	512299	Leveren graszoden, < 500 m2 Leveren graszoden. < 500 m2 Betreft het leveren van graszoden < 500 m2 ten behoeve van het aanbrengen van graszoden volgens bestekspostnr 6546 Type graszode: speel- recreatiegazon Leveren op de plaats van verwerking	m2	1.000,00	F	
			m2			1.000,00 L
656760	512299	Leveren graszoden, 500 - 1000 m2 Leveren graszoden. 500 - 1000 m2 Betreft het leveren van graszoden tussen 500 - 1000 m2 ten behoeve van het aanbrengen van graszoden volgens bestekspostnr 6546 Type graszode: speel- recreatiegazon Leveren op de plaats van verwerking	m2	2.000,00	F	
			m2			2.000,00 L
656770	512299	Leveren graszoden, 1000 - 5000 m2 Leveren graszoden. 1000 - 5000 m2 Betreft het leveren van graszoden tussen 1000 - 5000 m2 ten behoeve van het aanbrengen van graszoden volgens bestekspostnr 6546 Type graszode: speel- recreatiegazon Leveren op de plaats van verwerking	m2	2.000,00	F	
			m2			2.000,00 L
656780	512299	Leveren graszoden, > 5000 m2 Leveren graszoden. > 5000 m2 Betreft het leveren van graszoden van > 5000 m2 ten behoefte van het aanbrengen van graszoden volgens bestekspostnr 6546 Type graszode: speel- recreatiegazon Leveren op de plaats van verwerking	m2	6.000,00	F	
			m2			6.000,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
7			Extra maatregelen				
701			Afzetting				
7010			<u>Afrastering, < 50 m</u>				
701020	101512		<i>Aanbrengen tijdelijke afrastering, < 50 m</i> Aanbrengen tijdelijke afrastering. 1. Afrastering(en) ten behoeve van: aangebrachte beplanting, lengte < 50 m. .1. Type afrastering(en) ter keuze van de aannemer Eisen waaraan de afrastering (en) ten minste moet voldoen: schapenhekwerk, hoogte 1,0 m	m	50,00	F	
701030	101522		<i>In stand houden tijdelijke afrastering</i> In stand houden tijdelijke afrastering. 1. Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 701020	dag	365,00	F	
701040	101532		<i>Verwijderen tijdelijke afrastering</i> Verwijderen tijdelijke afrastering. 1. Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 701020	m	50,00	F	
7020			<u>Afrastering, 50 - 100 m</u>				
702020	101512		<i>Aanbrengen tijdelijke afrastering, 50 - 100 m</i> Aanbrengen tijdelijke afrastering. 1. Afrastering(en) ten behoeve van: aangebrachte beplanting, lengte 50 - 100 m .1. Type afrastering(en) ter keuze van de aannemer Eisen waaraan de afrastering (en) ten minste moet voldoen: schapenhekwerk, hoogte 1,0 m	m	100,00	F	
702030	101522		<i>In stand houden tijdelijke afrastering</i> In stand houden tijdelijke afrastering. 1. Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 702020	dag	365,00	F	
702040	101532		<i>Verwijderen tijdelijke afrastering</i> Verwijderen tijdelijke afrastering. 1. Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 702020	m	100,00	F	
7030			<u>Afrastering, > 100 m</u>				
703020	101512		<i>Aanbrengen tijdelijke afrastering, >100 m</i> Aanbrengen tijdelijke afrastering. 1. Afrastering(en) ten behoeve van: aangebrachte beplanting, lengte > 100 m .1. Type afrastering(en) ter keuze van de aannemer Eisen waaraan de afrastering (en) ten minste moet voldoen: schapenhekwerk, hoogte 1,0 m	m	200,00	F	
703030	101522		<i>In stand houden tijdelijke afrastering</i> In stand houden tijdelijke afrastering. 1. Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 703020	dag	365,00	F	
703040	101532		<i>Verwijderen tijdelijke afrastering</i> Verwijderen tijdelijke afrastering. 1. Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 703020	m	200,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
8		Overige werkzaamheden				
801		Ter beschikking stellen				
8012		<u>Ter beschikking stellen personeel civiel</u>				
801210	100501	<i>Inzetten werknemer civiel functiegroep A</i>	uur	8,00	F	
		Inzetten van werknemer.				
		Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		directie op te dragen werkzaamheden				
		1.	Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig				
		de cao bouw & infra):				
801220	100501	<i>Inzetten werknemer civiel functie groep B</i>	uur	8,00	F	
		Inzetten van werknemer.				
		Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		directie op te dragen werkzaamheden				
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig				
		de cao bouw & infra):				
801230	100501	<i>Inzetten werknemer civiel functiegroep C</i>	uur	8,00	F	
		Inzetten van werknemer.				
		Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		directie op te dragen werkzaamheden				
		3.	Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig				
		de cao bouw & infra):				
801240	100501	<i>Inzetten werknemer civiel functiegroep D</i>	uur	8,00	F	
		Inzetten van werknemer.				
		Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		directie op te dragen werkzaamheden				
		4.	Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig				
		de cao bouw & infra):				
8013		<u>Ter beschikking stellen personeel groen</u>				
801310	100501	<i>Inzetten werknemer groen functiegroep 1</i>	uur	8,00	F	
		Inzetten van werknemer.				
		Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		directie op te dragen werkzaamheden				
		.1. . . .	Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem				
		overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):				
801320	100501	<i>Inzetten werknemer groen functiegroep 2</i>	uur	8,00	F	
		Inzetten van werknemer.				
		Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		directie op te dragen werkzaamheden				
		.2. . . .	Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem				
		overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):				
801330	100501	<i>Inzetten werknemer groen functiegroep 3</i>	uur	8,00	F	
		Inzetten van werknemer.				
		Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		directie op te dragen werkzaamheden				
		.3. . . .	Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem				
		overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):				
801340	100501	<i>Inzetten werknemer groen functiegroep 4</i>	uur	8,00	F	
		Inzetten van werknemer.				
		Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		directie op te dragen werkzaamheden				
		.4. . . .	Medewerker groen, functiegroep 4 (ORBA-systeem				
		overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
801350	100501	. .5.	<i>Inzetten werknemer groen functiegroep 5</i> Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 5 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):	uur	8,00	F	
801360	100501	. .6.	<i>Inzetten werknemer groen functiegroep 6</i> Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 6 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):	uur	8,00	F	
8014		<u>Ter beschikking stellen Materieel</u>				
801410	100517	. 3.1.	<i>Inzetten van een wiellader (min. 1,5 m3)</i> Inzetten van een wiellader. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 1,5 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F	
801420	100517	. 4.1.	<i>Inzetten van een wiellader (min. 2,0 m3)</i> Inzetten van een wiellader. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 2 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F	
801430	100513	. 3.1.	<i>Inzetten van een hydraulische graafmachine (0,5 m3), wiel</i> Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,5 m3 Wielgraafmachine Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F	
801440	100513	. 5.1.	<i>Inzetten van een hydraulische graafmachine (1,0 m3), wiel</i> Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 1 m3 Wielgraafmachine Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F	
801450	100513	. 3.2.	<i>Inzetten van een hydraulische graafmachine (0,5 m3), rups</i> Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,5 m3 Rupsgraafmachine Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
801460	100513	. 5.2.1.	<i>Inzetten van een hydraulische graafmachine (1,0 m3), rups</i> Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 1 m3 Rupsgraafmachine Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F
801480	100531 5.1.	<i>Inzetten mobiele versnipperaar, takdikte tot 190 mm.</i> Inzetten van een mobiele versnipperaar. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Capaciteit: ten minste tot 190 mm takdikte Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F
801490	100531 7.1.	<i>Inzetten mobiele versnipperaar, takdikte tot 250 mm.</i> Inzetten van een mobiele versnipperaar. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Capaciteit: ten minste tot 250 mm takdikte Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F
8015		<u>Ter beschikking stellen machines</u>			
801510	100532 4.1.	<i>Inzetten motorkettingzaag, tenminste 600 mm</i> Inzetten van een motorkettingzaag. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Zaagbereik: ten minste 600 mm Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F
801520	100532 7.1.	<i>Inzetten motorkettingzaag, tenminste 1000 mm</i> Inzetten van een motorkettingzaag. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Zaagbereik: ten minste 1000 mm Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F
801530	100534 1.	<i>Inzetten bosmaaier</i> Inzetten van een bosmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F
8016		<u>Ter beschikking stellen vervoersmiddelen</u>			
801610	100516 2.1.1.1.	<i>Inzetten vrachtauto, >7,5 ton.</i> Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 7,5 ton Zelflossend Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
801620	100516	. 3. 1. 1. 1.	<i>Inzetten vrachtauto, >10 ton.</i> Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 10 ton Zelflossend Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F	
801630	100516	. 4. 1. 1. 1.	<i>Inzetten vrachtauto, >12 ton.</i> Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 12 ton Zelflossend Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F	
802		Werkterrein				
8021		<u>Inrichten werkterrein</u>				
802110	101121	. 1.	<i>Inrichten werkterrein.</i> Inrichten van werkterrein. In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t. Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is gedurende de gehele duur van het werk ter beschikking en is aangegeven op tek.nr. n.v.t.	keer	6,00	F	
802120	101122	. 1. 1. 1.	<i>Opruimen werkterrein.</i> Opruimen van werkterrein. In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd en afgevoerd Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand brengen Alle kabels en leidingen verwijderen	keer	6,00	F	
803		Tijdelijke voorzieningen				
8031		<u>Rijplaten tbv bereikbaarheid aanliggende percelen en/of panden</u>				
803110	101412 1. 2. 1. 1. 1.	<i>Aanbrengen rijplatenbaan, < 50 m</i> Aanbrengen rijplatenbaan. Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: aanliggende percelen en/of panden. Lengte rijplaten baan: < 50 m Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste 10 mm dik Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik	m	50,00	F	

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5 : 6				
803220	101442	Verplaatsen rijplatenbaan, < 50 m	keer	6,00	F
		Verplaatsen rijplatenbaan.			
		Verplaatsen: afstand in de breedterichting:			
		Verplaatsen in de lengterichting minimaal 100 m			
		Verplaatsingen onder de 10 m per keer, worden gezien			
		als instandhouding.			
		1.	Rijplatenbaan aangebracht volgens bestekspostnr(s).			
		803210			
					
803230	101422	In stand houden rijplatenbaan, < 50 m	m*d	36.500,00	F
		In stand houden rijplatenbaan.			
		1.	Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).			
		803210			
					
803240	101432	Verwijderen rijplatenbaan, < 50 m	m	50,00	F
		Verwijderen rijplatenbaan.			
		1.	Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).			
		803210			
					
8033		<u>Rijplaten tbv bereikbaarheid uitvoering</u>			
		<u>werkzaamheden, 50 - 100 m</u>			
					
803310	101412	Aanbrengen rijplatenbaan, 50 - 100 m	m	100,00	F
		Aanbrengen rijplatenbaan.			
		2.	Rijplatenbaan ten behoeve van: uitvoering			
		werkzaamheden			
		Lengte rijplaten baan: 50 - 100 m			
		.1.	Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de			
		volgende werkzaamheden: volgens de besteksposten			
		opgenomen in de deelopdracht			
		.2.	Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting			
		.1.1.	Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste			
		10 mm dik			
		.1	Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het			
		beoogde gebruik			
					
803320	101442	Verplaatsen rijplatenbaan, 50 - 100 m	keer	6,00	F
		Verplaatsen rijplatenbaan.			
		Verplaatsen: afstand in de breedterichting:			
		Verplaatsen in de lengterichting minimaal 100 m			
		Verplaatsingen onder de 10 m per keer, worden gezien			
		als instandhouding.			
		1.	Rijplatenbaan aangebracht volgens bestekspostnr(s).			
		803310			
					
803330	101422	In stand houden rijplatenbaan, 50 - 100 m	m*d	70.000,00	F
		In stand houden rijplatenbaan.			
		1.	Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).			
		803310			
					
803340	101432	Verwijderen rijplatenbaan, 50 - 100 m	m	100,00	F
		Verwijderen rijplatenbaan.			
		1.	Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).			
		803310			
					
8034		<u>Rijplaten tbv bereikbaarheid uitvoering</u>			
		<u>werkzaamheden, >100 m</u>			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
803410	101412 2. 1. 2. 1. 1. 1	Aanbrengen rijplatenbaan >100 m Aanbrengen rijplatenbaan. Rijplatenbaan ten behoeve van: uitvoering werkzaamheden Lengte rijplaten baan: 50 - 100 m Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende werkzaamheden: volgens de besteksposten opgenomen in de deelopdracht Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste 10 mm dik Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik	m	150,00 F	
803420	101442	. 1.	Verplaatsen rijplatenbaan >100 m Verplaatsen rijplatenbaan. Verplaatsen: afstand in de breedterichting: Verplaatsen in de lengterichting minimaal 100 m Verplaatsingen onder de 10 m per keer, worden gezien als instandhouding. Rijplatenbaan aangebracht volgens bestekspostnr(s). 803410	keer	6,00 F	
803430	101422 1.	In stand houden rijplatenbaan >100 m In stand houden rijplatenbaan. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 803410	m*d	105.000,00 F	
803440	101432 1.	Verwijderen rijplatenbaan >100 m Verwijderen rijplatenbaan. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 803410	m	150,00 F	
8035		<u>Loopschotten</u>			
803510	101416 2. 1. 5.	Aanbrengen platen of schotten, voetgangers Aanbrengen platen of schotten (voetgangers). Platen of schotten ten behoeve van: doorgang voetgangers Kunststof plaat: ten minste 1000 mm breed x ten minste 15 mm dik	m	200,00 F	
803520	101426 1.	In stand houden platen of schotten, voetgangers In stand houden platen of schotten (voetgangers). Platen of schotten, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 803510	m*d	30,00 F	
803530	101446	. 1.	Verplaatsen platen of schotten, voetgangers Verplaatsen platen of schotten (voetgangers). Verplaatsen: Kunststof schotten aangebracht volgens bestekspostnr(s) 803510 . Verplaatsingsafstand in de lengterichting: minimaal 100 meter per keer Verplaatsingsafstand in de breedterichting: Verplaatsingen onder de bovengenoemde waarden worden gezien als instandhouding Platen of schotten (voetgangers) aangebracht volgens bestekspostnr(s). 803510	keer	200,00 F	
803540	101436 1.	Verwijderen platen of schotten, voetgangers Verwijderen platen of schotten (voetgangers). Platen of schotten aangebracht volgens bestekspostnr(s). 803510	m	200,00 F	
8036		<u>Stamommanteling</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
803610	101603		<p><i>Toepassen stamommanteling, 0,30-0,50 m</i></p> <p>Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.</p> <p>Situering: bij te handhaven bomen</p> <p>2. Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m</p> <p>.1. Stam beschermen tot een hoogte van 2 m</p> <p>.3. Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca.75 mm lang 2,00 m.</p> <p>De houten delen d.m.v. nieten met 20 mm tussen ruimten op de singels bevestigen. De singels 10 mm uit de uiteinden bevestigen.</p> <p>.1. Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen d.m.v. jute en vooromhulde drainbuis. Stamommanteling aanbrengen en vastzetten d.m.v. 2 spandraden (nr. 12, 2,8 mm)</p> <p>De spandraden op de delen vastzetten d.m.v. krammen, minimaal 1 kram per drie delen</p> <p>Met materiaal van de aannemer</p> <p>Aanbrengen voor aanvang werkzaamheden.</p> <p>Verwijderen na gereed komen van de werkzaamheden</p>	st	20,00	F
803620	101603		<p><i>Toepassen stamommanteling, 0,50-0,80 m</i></p> <p>Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.</p> <p>Situering: bij te handhaven bomen</p> <p>3. Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m</p> <p>.1. Stam beschermen tot een hoogte van 2 m</p> <p>.3. Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca.75 mm lang 2,00 m.</p> <p>De houten delen d.m.v. nieten met 20 mm tussenruimten op de singels bevestigen. De singels 10 mm uit de uiteinden bevestigen.</p> <p>.1. Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen d.m.v. jute en vooromhulde drainbuis. Stamommanteling aanbrengen en vastzetten d.m.v. 2 spandraden (nr. 12, 2,8 mm)</p> <p>De spandraden op de delen vastzetten d.m.v. krammen, minimaal 1 kram per drie delen</p> <p>Met materiaal van de aannemer</p> <p>Aanbrengen voor aanvang werkzaamheden.</p> <p>Verwijderen na gereed komen van de werkzaamheden</p>	st	20,00	F
803630	101603		<p><i>Toepassen stamommanteling, >0,80</i></p> <p>Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.</p> <p>Situering: bij te handhaven bomen</p> <p>4. Stamdiameter boom: ca. 0,8 m of meer</p> <p>.1. Stam beschermen tot een hoogte van 2 m</p> <p>.3. Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca.75 mm lang 2,00 m.</p> <p>De houten delen d.m.v. nieten met 20 mm tussenruimten op de singels bevestigen. De singels 10 mm uit de uiteinden bevestigen.</p> <p>.1. Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen d.m.v. jute en vooromhulde drainbuis. Stamommanteling aanbrengen en vastzetten d.m.v. 2 spandraden (nr. 12, 2,8 mm)</p> <p>De spandraden op de delen vastzetten d.m.v. krammen, minimaal 1 kram per drie delen</p> <p>Met materiaal van de aannemer</p> <p>Aanbrengen voor aanvang werkzaamheden.</p> <p>Verwijderen na gereed komen van de werkzaamheden</p>	st	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE DEFICODENUMMER 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
803640	101502 Toepassen tijdelijke afrastering, hekwerk boom, 1 tot 10 st Situeren bij te handhaven bomen.. 1. Afrastering(en) ten behoeve van: te handhaven solitaire bomen (1-10 st) .2. Bouwhek met voet Hekken rondom de boom aanbrengen met een straal van 10x de stamdiameter Hoogte: 2,50 meter Met materiaal van de aannemer. Aanbrengen voor aanvang werkzaamheden. Verwijderen na gereed komen van de werkzaamheden	m	75,00	F
803650	101502 Toepassen tijdelijke afrastering, hekwerk boom, 10 - 20 st Situeren bij te handhaven bomen. (10-20 st) 1. Afrastering(en) ten behoeve van: te handhaven solitaire bomen .2. Bouwhek met voet Hekken rondom de boom aanbrengen met een straal van 10x de stamdiameter Hoogte: 2,50 meter Met materiaal van de aannemer. Aanbrengen voor aanvang werkzaamheden. Verwijderen na gereed komen van de werkzaamheden	m	150,00	F
803660	101502 Toepassen tijdelijke afrastering, hekwerk boom, > 20 st Situeren bij te handhaven bomen (>20 st). 1. Afrastering(en) ten behoeve van: te handhaven solitaire bomen .2. Bouwhek met voet Hekken rondom de boom aanbrengen met een straal van 10x de stamdiameter Hoogte: 2,50 meter Met materiaal van de aannemer. Aanbrengen voor aanvang werkzaamheden. Verwijderen na gereed komen van de werkzaamheden	m	300,00	F
804	 Bouwhekken			
8041	 <u>Combihek</u>			
804110	101512 Aanbrengen bouwhek, combihek, h 2,00 m Situeren bij te handhaven bomen. Met materiaal van de aannemer 1. Afrastering(en) ten behoeve van: Werkterrein .5. Type afrastering(en): Deels gesloten Hoogte 2,00 m, waarvan 1,20 vanaf onderzijde dicht incl bevestigingsmiddelen, voeten en schoren.	m	500,00	F
804120	101599 Instandhouden bouwhek, combihek, h 2,00 m Instandhouden bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.) Bouwhek, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 804110	m*d	30,00	F
804140	101532 Verwijderen bouwhek, combihek, h 2,00 m Situeren bij te handhaven bomen. 1. Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 804110	m	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8042			Laag bouwhek				
804210	101512		<i>Aanbrengen bouwhek, laag hek, h 1,00 m</i>	m	200,00	F	
			Aanbrengen tijdelijke afrastering.				
			Met materiaal van de aannemer				
		1.	Afrastering(en) ten behoeve van: Werkterrein				
		.5.	Type afrastering(en): Gesloten				
			Hoogte 1,00 m				
			incl bevestigingsmiddelen, voeten en schoren.				
804220	101599		<i>Instandhouden bouwhek, laag hek, h 1,00 m</i>	m*d	30,00	F	
			Instandhouden bouwhek. (Laag hek h. 1,00 m.)				
			Bouwhek, aangebracht volgens bestekspostnr(s).				
			804210				
804230	101599		<i>Verplaatsen bouwhek, laag hek, h 1,00 m</i>	m	200,00	F	
			Verplaatsen bouwhek. (Laag hek h. 1,00 m.)				
			Verplaatsen: na afgeronde deelopdracht.				
			Verplaatsingsafstand in de lengterichting:				
			minimaal 500 meter per keer.				
			Verplaatsingen onder de bovengenoemde waarden				
			worden gezien als instandhouding				
			Bouwhek, aangebracht volgens bestekspostnr(s).				
			804210				
804240	101532		<i>Verwijderen bouwhek, laag hek, h 1,00 m</i>	m	200,00	F	
			Verwijderen tijdelijke afrastering.				
		1.	Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).				
			804210				
805			Overleggen				
8050			<u>Coördinatieoverleg K&L</u>				
805010	101199		<i>Deelname coördinatie overleggen K&L</i>	st	5,00	F	
			Deelname aan Coördinatie overleggen kabels en				
			leidingen.				
			Betreft coördinatie overleggen en				
			V&G-hoofdcoördinatie met alle betrokkenen				
			op aanwijzing van de directie				
			Duur overleg: ca. 2 uur				
			Aantal partijen rekening houden met maximaal 15				
			stuks (alleen Kabel- en Leiding Beheerders,				
			directievoerder en aannemer)				
			Coördinatie kabels en leidingen vindt plaats onder				
			leiding van de directie				
			Indien de directie dit noodzakelijk acht moet het				
			overleg uitgebreid worden met de BLVC-partners				
			(zie BLVC-plan)				
8051			<u>Communicatie met omgeving en hulpdiensten</u>				
805110	101199		<i>Deelname coördinatie overleggen omgeving</i>	st	300,00	F	
			Deelname Coördinatie overleggen omgeving				
			Betreft coördinatie overleggen met brandweer, politie en				
			ondernemers op aanwijzing van de directie				
			Frequentie: 2 wekelijks				
			Duur overleg: ca. 2 uur				
			Coördinatie vindt plaats onder leiding van de directie.				
806			Proefsleuven				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
806010	102102	Graven proefsleuf Graven proefsleuf. Situering: aangegeven op tekening bijgevoegd bij de deelopdracht Opbouw van de ondergrond: In losse grond, met veel hinder van aanwezige boomwortels, kabels of leidingen Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m. .1. Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond .2. Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen Rapportage middels schetsen met maatvoering t.o.v. de gevel, diepteligging t.o.v. NAP Aanleveren analoog in 2-voud aan de directie	m	100,00	F
807		Revisie / Asset Informatie			
8070		<u>Overdrachtdossier ingebruikname en oplevering</u>			
807230	102299	Leveren van Asset Informatie Datadrop 5 (As-built) Leveren van Asset Informatie Datadrop 5 (As-built) Betreft het leveren van As-built informatie als gespecificeerd in de ILS OR AIE. Voor de informatie uitwisseling zijn de bepalingen in het BIM-protocol UAV van toepassing. De informatie levering omvat de complete asset- informatie van de opgeleverde assets. Dit kan een ingebruikname levering zijn of per deelopdracht. Levering uiterlijk 10 werkdagen na ingebruikname/ oplevering Het dossier in VISI indienen (onder het documenttype 'Assetdata') ter acceptatie.	keer	5,00	F
808		Aanvragen vergunningen en maken meldingen			
8081		<u>Aanvragen WIOR vergunning</u>			
808110	100199	Aanvragen WIOR vergunning Aanvragen WIOR vergunning Betreft aanvragen WIOR-vergunning 'grote werkzaamheden'. Inclusief de bijbehorende en bijkomende kosten.	keer	1,00	F
808130	100199	Aanvragen Klic melding Aanvragen Klic melding Betreft aanvragen Klic melding 'grote werkzaamheden'. Inclusief de bijbehorende en bijkomende kosten.	keer	5,00	F
8082		<u>Meldingen Waternet en besluit lozen inrichtingen</u>			
808210	100199	Meldingsplicht Waternet Meldingsplicht Waternet Betreft: meldingsplicht bij Waternet bij werkzaamheden vanaf het water en of stremmingen van de watergang / doorvaart bruggen. Melding voorafgaand aan de werkzaamheden.	keer	5,00	F
808220	100199	Melding besluit lozen buiteninrichtingen Melding besluit lozen buiteninrichtingen Betreft: melding besluit lozen buiten inrichtingen Waternet. Voorzien van planning wanneer waar op welke locatie wordt gewerkt.	keer	5,00	F
809		Plannen en onderzoeken			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8091			<u>Maken V&G-plan uitvoeringsfase</u>			
809110	100199		<i>Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase</i> Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase en het aanstellen van een V&G-coördinator	keer	1,00	F
809120	100199		<i>Specificeren V&G-plan uitvoeringsfase</i> Specificeren V&G-plan uitvoeringsfase. Betreft het specificeren van het V&G-plan uitvoeringsfase op basis van de plaatselijke situatie. Het definitief V&G plan dient minimaal twee weken voor start van de werkzaamheden digitaal te zijn verstrekt. Alleen na acceptatie. van het V&G-plan kan met het werk gestart worden.	keer	5,00	F
8092			<u>Opstellen verkeersplan</u>			
809210	623099		<i>Opstellen verkeersplan (<1 ha)</i> Opstellen verkeersplan. Opstellen gedetailleerd verkeersplan voor alle werkzaamheden binnen de opgedragen deelopdracht. grootte per perceel: <1 ha Verkeersplan ter acceptatie digitaal in PDF minimaal een week voor start van de werkzaamheden ter acceptatie indienen bij de directie	keer	5,00	F
809220	623099		<i>Opstellen verkeersplan (1-5 ha)</i> Opstellen verkeersplan. Opstellen gedetailleerd verkeersplan voor alle werkzaamheden binnen de opgedragen deelopdracht. grootte per perceel:1-5 ha Verkeersplan ter acceptatie digitaal in PDF minimaal een week voor start van de werkzaamheden ter acceptatie indienen bij de directie	keer	5,00	F
809230	623099		<i>Opstellen verkeersplan (>5 ha)</i> Opstellen verkeersplan. Opstellen gedetailleerd verkeersplan voor alle werkzaamheden binnen de opgedragen deelopdracht. grootte per perceel:>5 ha Verkeersplan ter acceptatie digitaal in PDF minimaal een week voor start van de werkzaamheden ter acceptatie indienen bij de directie	keer	5,00	F
8094			<u>Stikstof onderzoek/maken Aeriusberekening</u>			
809410	100599		<i>Maken stikstofberekening(en) aanlegfase</i> Maken stikstofberekening(en) aanlegfase Betreft: het maken van een stikstofberekening(en) voor de aanlegfase in het kader van de Omgevingswet. Doel: - het bepalen of de activiteiten stikstofdepositie veroorzaken op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden waarvoor toestemming nodig is in het kader van de Omgevingswet. - het bepalen van stikstofbeperkende maatregelen De stikstofberekening moet worden uitgevoerd met behulp van de meest actuele Aerijs-calculator. De rapportage 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden in VISI indienen ter acceptatie. De rapportage bevat minimaal de volgende gegevens: - uitgangspunten voor de invoer Aerijs calculator met : mobiele werktuigen, wegverkeer, scheepvaartverkeer etc - resultaten berekeningen - Aerijs projectberekening native bestand; - overzicht van de stikstofbeperkende maatregelen Eerste beoordelingstermijn: 15 werkdagen	st	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
		Tweede beoordelingstermijn: 5 werkdagen				
8095		<u>Opstellen planning per deelopdracht</u>				
809510	102299	<i>Opstellen planning per deelopdracht.</i>	keer	5,00	F	
		Opstellen planning per deelopdracht.				
		Betreft: opstellen planning per deelopdracht				
		(opdrachtplanning) in aanvulling op het algemene				
		tijdschema.				
8096		<u>Flora en Fauna</u>				
809610	100599	<i>Inzet ecoloog</i>	uur	16,00	F	
		Inzet ecoloog.				
		Betreft het inzetten van een ecoloog voor het				
		inventariseren en vastleggen van de metingen ten				
		behoefte van het ecologisch werkplan. De ecoloog dient				
		minimaal 1x per week op het werk aanwezig te zijn en				
		houdt het ecologisch werkplan bij.				
809620	640199	<i>Maken quickscan flora en fauna</i>	keer	2,00	F	
		Maken quickscan flora en fauna.				
		Betreft het uitvoeren van een quickscan flora en fauna				
		ten behoeve van het vaststellen van de aanwezigheid				
		van beschermde flora en fauna.				
		Gegevens beschikbaar stellen aan directie.				
809630	645099	<i>Opstellen Boombeschermingsplan</i>	keer	1,00	F	
		Opstellen Boombeschermingsplan				
		Opstellen gedetailleerd werkplan in de vorm van een				
		boombeschermingsplan.				
		Het plan wordt ter acceptatie voorgelegd aan de directie				
		voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden.				
		In het boombeschermingsplan worden alle				
		werkzaamheden omschreven en uitgetekend in de				
		invloed sfeer van bomen en maatregelen om te				
		voorkomen dat er schade aan bomen kan ontstaan.				
		In het plan dient expliciet aandacht te worden gegeven				
		aan:				
		a. de uitkomsten van de aanwezige Bomen Effect				
		Analyse; die worden verwerkt als randvoorwaarde en/of				
		maatregel in het boombeschermingsplan;				
		b. werkzaamheden met verhoogde kans op schade aan				
		de bomen zoals graven en bodemverdichting ter				
		plaatse van de wortelzone;				
		c. maatregelen ten behoeve van instandhouding van				
		bomen zoals fysieke afscherming met hekwerken,				
		rijplaten op transportroutes en voorzieningen om				
		uitdroging/permanente verhoging van de (grond)				
		waterstand te voorkomen;				
		d. de toepassing van de poster "boombescherming bij				
		bouwlocaties" een uitgave van Vereniging Stadswerk				
		Nederland 2007, bij uitvoering van de werkzaamheden.				
		De aannemer dient het boombeschermingsplan				
		gedurende uitvoeringsfase actueel te houden.				
88		EMVI Criteria				
8800		<u>Inrichting/ opstelling proces deelopdracht</u>				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
880010	100101	<i>Opstellen van een deelopdracht.</i>	keer	5,00	F
		Opstellen van een deelopdracht.			
		9.	Betreft werkzaamheden in het kader van het			
		voorbereiden van een deelopdracht per deelgebied			
		zoals aangegeven op de tekening per deelopdracht.			
		.1.	De som van de deelopdracht is groter dan € 250.000,-			
		en kleiner of gelijk aan € 950.000,-			
		. .9. . . .	Met inbegrip van alle door de aannemer tijdens de			
		inschrijvingsfase aangeboden oplossingen rond het			
		inrichten van zijn processen op basis van zijn			
		kwaliteitsmanagementsysteem om te komen tot			
		preventieve beheersmaatregelen die een zo risicoarm			
		mogelijke realisatie van het werk bewerkstelligen.			
		. . .1. . .	Met inbegrip van het maken van de volgende			
		tekeningen: die noodzakelijk zijn in het kader van de			
		aangeboden oplossingen rond het inrichten van zijn			
		voorgenoemde processen.			
					

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9		Staartposten				

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 06 In aanvulling op artikel 01.01.13 van de Standaard is de schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, die het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 03 van de Standaard bedoelde voorwerpen of stoffen, voor rekening van de aannemer.

01 01 14 Aanvullende en afwijkende bepalingen op de UAV 2012

- 01 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat van de RAW-raamovereenkomst of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm. Deze in pdf-verstreckte versie dient te worden beschouwd als de RAW-raamovereenkomst in de zin van de UAV 2012. De verstreckte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de opdrachtgever en door de aannemer jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.
- 02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 c van de UAV 2012 wordt bepaald, dat tot de verplichtingen van de aannemer tevens wordt gerekend het betalen van haven- en sluisgelden.
- 03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 dient het in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.
- 04 In afwijking van paragraaf 12 lid 1 en 2 van de UAV 2012 geldt het volgende:
De aannemer is aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen.
- 05 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met:
Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.
- 06 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 30 lid 1 van de UAV 2012 zal, indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de in de RAW-raamovereenkomst gegeven voorschriften niet naleeft, per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,-.
- 07 In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat meerwerk op de deelopdracht, zoals bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met een percentage ter dekking van algemene kosten en winst & risico gelijk aan het bij de inschrijving overeengekomen percentage algemene kosten en winst & risico met een maximum van 15%. Wanneer werkzaamheden uit het contract, als gevolg van in dit lid genoemd meerwerk, niet worden uitgevoerd, zal voor die niet uitgevoerde werkzaamheden een verrekening plaatsvinden van de bijbehorende algemene kosten en kosten winst & risico van dat deel welke de in dit lid genoemde 15% overschrijdt. De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in aanmerking voor beoordeling.
- 08 In afwijking van paragraaf 36 lid 2 van de UAV 2012 is de directie uitsluitend bevoegd tot het opdragen van meerwerken, die noodzakelijk zijn voor een goede voortgang van het werk, mits de som van de gemoeide bedragen niet hoger is dan het in de opdrachtbrief vermelde bedrag.
- 09 In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de UAV 2012 stelt de directie binnen 14 dagen na de laatste onderhoudstermijn de eindafrekening op. De door de directie ondertekende eindafrekening wordt in tweevoud ter ondertekening aan de aannemer voorgelegd; één ondertekend exemplaar wordt door de aannemer binnen een week geretourneerd aan de directie.
- 10 Het bepaalde in paragraaf 43a lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.
- 11 Partijen sluiten de toepasselijkheid van paragraaf 49 van de UAV 2012 uitdrukkelijk uit.
- 12 In afwijking op paragraaf 49 van de UAV 2012 zullen alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten, die daarvan uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan worden voorgelegd aan de Burgerlijke Rechter te Amsterdam.

HFD PAR ART LID

01 01 15 CO2 PRESTATIELADDER

- 01 Opdrachtnemer dient binnen een jaar na opdrachtverlening en vervolgens jaarlijks, gedurende de looptijd van de (deel)opdracht, aan te tonen dat is voldaan aan het niveau waarmee is ingeschreven bij aanbesteding. Bij kortlopende (deel)opdrachten moet bij oplevering van het project aangetoond worden dat hieraan voldaan is. Dit kan worden aangetoond door:
 - a. een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau. Indien de inschrijving bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven, dient iedere deelnemer in dat samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat ten minste past bij het aangeboden CO2- ambitieniveau; of
 - b. projectspecifieke bewijsstukken te leveren dat de (deel)opdracht is/wordt uitgevoerd conform het aangeboden CO2-ambitieniveau.
- 02 Alle maatregelen in het kader van de CO2-prestatieladder worden als projectdossier door opdrachtnemer aan opdrachtgever overhandigd.
- 03 Indien is gekozen voor de projectspecifieke methode dient opdrachtnemer bij opdrachtgever aan te geven welke certificerende instelling (CI) de toetsing zal uitvoeren. Daarbij gelden tijdens de realisatie de volgende voorwaarden:
 - a. Bewijsstukken bestaan uit een projectdossier en een verklaring van genoemde CI of voldaan wordt aan het aangeboden CO2-ambitieniveau, inclusief alle onderliggende niveaus; en
 - b. Het voldoen aan het aangeboden CO2-ambitieniveau dient te worden geborgd in het door opdrachtnemer te gebruiken rojectmanagementsysteem; en
 - c. Op basis van het projectdossier en borging in het projectmanagementsysteem laat opdrachtnemer de aangewezen CI toetsen of er voldaan wordt aan het aangeboden ambitieniveau; en
 - d. Opdrachtnemer toont aan dat de CI geaccrediteerd is voor certificering op het niveau van het CO2-Bewust certificaat dat correspondeert met het aangeboden CO2-ambitieniveau en dat de persoon die de toetsing uitvoert namens de CI aantoonbaar ervaring heeft met certificeringen van bedrijven op het niveau van het CO2-Bewust certificaat dat correspondeert met het aangeboden CO2-ambitieniveau; en
 - e. In het geval van een raamovereenkomst vindt de toetsing door de CI projectspecifiek plaats, dus per deelopdracht; en
 - f. Indien opdrachtnemer beschikt over een CO2-bewust certificaat op een lager ambitieniveau kan opdrachtnemer weliswaar de bewijslast deels baseren op informatie uit het managementsysteem behorende bij het CO2-bewust certificaat, maar dient het bewijs echter nadrukkelijk geheel projectspecifiek te worden geleverd voor het aangeboden CO2-ambitieniveau inclusief alle onderliggende CO2-ambitieniveaus (een gemengde bewijsvoering wordt niet toegestaan).
- 04 Indien het bij inschrijving aangeboden (ambitie)niveau niet binnen de onder lid 1 gestelde termijn kan worden aangetoond, zal opdrachtgever de opdrachtnemer gedurende 26 weken een korting opleggen voor elke week dat het bij inschrijving aangeboden (ambitie)niveau niet kan worden aangetoond. In het geval de (deel)opdracht binnen een jaar na opdrachtverlening wordt opgeleverd en het bij inschrijving aangeboden (ambitie)niveau niet kan worden aangetoond, zal opdrachtgever opdrachtnemer direct de maximale korting opleggen zoals benoemd in lid 5.
- 05 De totale hoogte van de korting, genoemd in lid 4, bedraagt maximaal het verschil in monetaire meerwaarde van het bij inschrijving aangeboden (ambitie)niveau en het in de contractfase behaalde (lagere) (ambitie)niveau, vermenigvuldigd met een factor 1,5.
- 06 Kortingen worden verhaald overeenkomstig paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012.

01 01 16 KORTINGSREGELING BPKV*

- 01 Indien de bij inschrijving aangeboden beheersmaatregelen in het kader van het BPKV-criterium risicobeheersing op enig moment tijdens de uitvoeringsfase niet worden gerealiseerd, zal de opdrachtgever de aannemer een korting opleggen.
- 02 De hoogte van de korting, genoemd in lid 01, wordt als volgt bepaald:

Voor iedere keer dat de aannemer zijn bij inschrijving aangeboden kwaliteit niet nakomt, gelden de volgende bedragen:

 - 1e keer: € 2.500,-;
 - 2e keer: € 5.000,-;
 - 3e keer: € 15.000,-;
 - 4e keer (en volgende): € 25.000,-.

Het totaal aan opgelegde kortingen ten aanzien van het risicobeheersplan wordt gemaximaliseerd op 1,5 maal de bij aanbesteding toegekende (monetaire) meerwaarde aan het risicobeheersplan. De opgelegde korting laat onverlet dat de opdrachtgever nakoming en/of de geleden schade kan vorderen die het gevolg is van het niet nakomen van de maatregel.
- 03 Kortingen worden verhaald overeenkomstig paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingsom

HFD PAR ART LID

01 02 01 Betaling

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard, verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur die korter of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

01 02 02 Opneming

- 01 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard geschiedt de opneming door de aannemer in overleg met de directie.

01 02 04 RAW-raamovereenkomst: grootte van de betalingstermijn

- 06 De aannemer vult wekelijks een invulstaat in en dient de staat wekelijks, uiterlijk de dinsdag vóór 12:00 uur na het verstrijken van desbetreffende week, ter acceptatie in bij de directie.
- 07 De directie levert binnen twee werkdagen een weekstaat ter ondertekening in bij de aannemer. De aannemer ondertekent de weekstaat en zendt de staat binnen een werkdag retour aan de directie.
- 08 In aanvulling op artikel 01.02.04 van de Standaard stelt de directie binnen een week na datum van opneming bedoeld in artikel 01.02.02 de termijn berekening op. De door de directie ondertekende termijnstaat wordt in tweevoud ter ondertekening aan de aannemer voorgelegd; één ondertekend exemplaar wordt door de aannemer binnen een week geretourneerd aan de directie.

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 03 05 Verrekenrijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden in de deelopdrachten

- 02 In afwijking op artikel 01.03.05 lid 2 van de Standaard geldt:
Als verrekenprijzen als bedoeld in paragraaf 39 lid 1 van de UAV 2012, voor bijkomende werkzaamheden die aan de RAW-raamovereenkomst zijn toegevoegd, gelden de ingevolge artikel 01.21.06 lid 02 overeengekomen prijzen per eenheid, verhoogd met het percentage van de posten 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingssom.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

- 01 De declaratie dient middels e-facturatie te worden ingediend. Bij de declaratie dient van de in artikel 01.02.03 lid 03 bedoelde ondertekende termijnstaat en indien van toepassing het ondertekende formulier opdracht uit volmacht en/of aanvullende opdracht in pdf-formaat te worden toegevoegd.
- 04 Binnen 6 weken na de laatste onderhoudstermijn dient de einddeclaratie ontvangen te zijn. Op deze declaratie dient duidelijk vermeld te worden het woord "einddeclaratie".
- 05 Onder de datum van betaling van de declaratie dient te worden verstaan de datum van afschrijving op het dagafschrift aan de opdrachtgever.
- 06 Op de declaraties dienen de volgende gegevens uit de opdrachtbrief te worden vermeld:
- Tenaamstelling
- Besteknummer
- Inkoopordernummer

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

- 01 In afwijking van artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard geldt:
De aannemer dient binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek een zekerheid overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 43a van de UAV 2012 ten genoegen van de opdrachtgever te stellen. De zekerheid mag geen einddatum bevatten. De kosten van de zekerheidstelling zijn voor rekening van de aannemer.
De zekerheidstelling dient te worden gezonden aan:
Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau
t.a.v. afdeling Inkoop & Advies / ABT
Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
- 04 In aanvulling op artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard dient de aannemer een verzoek tot retournering in te dienen bij de directie.
- 05 In afwijking op paragraaf 43a lid 4 van de UAV 2012 worden alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de zekerheidstelling voorgelegd aan de Burgerlijke Rechter te Amsterdam.
- 06 De gestelde zekerheid dient € 25.000,- te bedragen.

01 08 Bijdragen

HFD PAR ART LID

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 01 Algemeen

- 01 In aanvulling op artikel 01.09 van de Standaard moeten brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en gemalen en andere aan te brengen delen steeds bereikbaar en/of bedienbaar zijn.

01 10 Vergunningen

01 10 03 Vergunningen door de aannemer te verzorgen

- 01 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijd (maandag t/m zaterdag 07.00 - 19.00 uur) is toestemming van de directie nodig. Hierbij zorgt de aannemer voor de benodigde vergunningen.
- 02 De aannemer dient voor de aanvang van de werkzaamheden een vergunning Werken in de Openbare Ruimte (WIOR) aan te vragen via het loket van de Gemeente Amsterdam: www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/werken-openbare-ruimte/
De aannemer dient een kopie van de WIOR vergunning voor aanvang van de werkzaamheden aan de directie te overhandigen.
Bij dit werk behoort het volgende VICTOR/coördinatie nummer: W25003824.
Onderdeel van de aanvraag WIOR vergunning is een afschrift van de KLIC - melding.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
de stadsecoloog gelegenheid bieden flora & fauna te verplanten c.q. af te vangen;
" Het leggen van kabels en leidingen;
" Het plaatsen en aansluiten van openbare verlichting;
" Onderhoudswerkzaamheden in het Rembrandtpark, uitgevoerd in opdracht van de afdeling Beheer van het Stadsdeel Nieuw-West van de Gemeente Amsterdam;
" Werkzaamheden aan de Jan Evertsenstraat;
" Werkzaamheden aan het Fietsnet PLUS;
" Realisatie Rembrandtpark Stadsboerderij.
" Plaatsen speeltoestellen
- 02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden met de desbetreffende werken aanvangen en waarop deze zullen zijn voltooid, aan de aannemer worden bekend gemaakt.
- 03 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de werkzaamheden door derden onbelemmerd kunnen plaatsvinden.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer, indien tijdens of als gevolg van het uitvoeren van werkzaamheden materialen op of in de openbare ruimte terecht komen, de bovengenoemde materialen terstond te verwijderen.

01 12 06 Tractoren

- 01 Het is niet toegestaan binnen de bebouwde kom van Amsterdam tractoren te gebruiken voor werkzaamheden en/of vervoeren van materieel, met uitzondering van het onderhouden van sloten en slootkanten. Deze maatregel is beoogd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Onder een tractor wordt verstaan een "landbouw- of bosbouwtrekker als bedoeld in artikel 1.1. Regeling voertuigen".

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

HFD PAR ART LID

01 13 08 Kortingsbepaling in te dienen documenten

- 01 Indien de directie constateert dat de aannemer werkzaamheden uitvoert zonder dat de voor deze werkzaamheden relevante documenten bij de directie zijn ingediend, dan wel dat er wordt gewerkt met documenten die niet zijn voorzien van de aanduiding "geaccepteerd", zal door de directie, na een eenmalige en algemene schriftelijke waarschuwing, op de eerstvolgende termijn een bedrag worden ingehouden van € 1.000,- per eerder genoemd document / incident.
- 02 Indien blijkt dat bij het verschijnen van de termijn een betreffend document nog steeds niet is ingediend dan wel werkzaamheden zijn uitgevoerd zonder geaccepteerde document, zal een bedrag van € 5.000,- per betreffend document /incident worden ingehouden.
- 03 Het gestelde in lid 01 en 02 is van toepassing op alle door de aannemer te verstrekken documenten.
- 04 Het gestelde in 01 tot en met 03 laat onverlet de bevoegdheid van de opdrachtgever om nakoming te vorderen en/of voor rekening van de aannemer zodanige maatregelen te nemen als hij ten nutte van het werk dienstig oordeelt en onverminderd het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding.

01 14 Bouwstoffen

01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

- 01 Bouwstoffen welke ter beschikking worden gesteld via Stadswerken afdeling logistieke moeten minimaal 2 werkdagen voorafgaande aan de dag van aflevering te worden afgeroepen, conform procedure lid 02.
* De volgende bouwstoffen worden ongeladen ter beschikking gesteld op een locatie van Stadswerken afdeling logistiek van de gemeente Amsterdam:
 - Natuursteen
 - Banden
 - Straatbakstenen
 - Terreinrichtinselementen
- 02 Voor de ter beschikking gestelde bouwstoffen via Stadswerken afdeling logistiek geldt de volgende procedure:
 - Na de gunning verstrekt de directie het planningsformulier(en) en afroepformulier(en) van de (verschillende) leverancier(s) met daarin aangegeven de gegevens van de leverancier (mailadres, contactpersoon, telefoonnummer, ordernummer, etc.) aan de aannemer.
 - De aannemer mailt binnen 5 werkdagen na ontvangst van het planningsformulier/ afroep-schema naar de (verschillende) leverancier(s), de directie en naar verkoop.stadswerken@amsterdam.nl.
 - Minimaal 2 werkdagen voorafgaande aan de levering (zowel afhalen als levering rechtstreeks op het werk/depot) stuurt de aannemer per mail het afroepformulier naar de desbetreffende leverancier, de directie en een c.c. aan contracten.stadswerken@amsterdam.nl.
 - De afroep voor levering rechtstreeks op het werk per leverancier en per vracht dient minimaal 20 ton te bedragen, tenzij schriftelijke toestemming van de directie.
 - Bij levering tekent de aannemer de afleveringsbon af. De aannemer mailt binnen 1 werkdag de afleveringsbon van de leverancier naar de directie en contracten.stadswerken@amsterdam.nl.
 - Aan het einde van het werk vraagt de aannemer via verkoop.stadswerken@amsterdam.nl een materiaallijst op en dient deze ter acceptatie bij de directie in, ter controle welke materialen en of alle materialen zijn afgenomen.
- 03 De aannemer dient bij het in ontvangst nemen van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen deze te controleren op uiterlijke gebreken.
Geconstateerde gebreken dienen op het bewijs van ontvangst te worden vermeld.
De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen, waaraan door de aannemer gebreken zijn geconstateerd, mogen niet worden verwerkt dan na toestemming van de directie.
- 04 Bij de aflevering/afhalen van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
 - de datum van aflevering;
 - het besteknummer;
 - het nummer van de geleidebon;
 - de soort bouwstof en het aantal;
 - de plaats van aflevering;
 - eventuele gebreken.

De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit binnen 1 werkdag bij de directie in en mailt deze aan contracten.stadswerken@amsterdam.nl. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.
- 05 Het laden, vervoeren, lossen en opslaan van bouwstoffen dient te geschieden volgens de voorschriften van de leveranciers voor zover niet in strijd met de bepalingen in dit bestek.
- 06 De aannemer blijft, zonder bijbetaling, verantwoordelijk voor de statiegeld pallets, statiegeld big-bags en statiegeld pallet-boxen totdat deze bij de desbetreffende eigenaar of leverancier zijn ingeleverd. Pallets, big-bags, pallet-boxen en verpakkingsmaterialen waarvoor geen statiegeld

HFD PAR ART LID

wordt berekend dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Niet retour gebrachte statiegeld pallets, statiegeld big-bags en statiegeld pallet-boxen bij de desbetreffende eigenaar of leverancier zullen aan het einde van het werk bij de aannemer in rekening worden gebracht.

- 07 Voor het retour brengen van de statiegeld pallets van Struyk Verwo Infra geldt de volgende procedure:
- De statiegeld pallets dienen op kosten van de aannemer retour te worden gebracht naar Struyk Verwo Infra gelegen aan de Amerikahavenweg te Amsterdam.
 - Minimaal 48 uur voor het retour brengen stuurt de aannemer per mail het afroepformulier naar Struyk Verwo Infra, de directie en c.c. aan contracten.stadswerken@amsterdam.nl.
 - Struyk Verwo Infra zal na retour brengen van de pallets een bedrag van € 28,- per hele pallet aan de opdrachtgever crediteren.

01 14 03 Keuring van bouwstoffen voorzien van CE-markering

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
 - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
 - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
 - GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
 - voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
 - voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;
 - voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl.
- 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in de RAW-raamovereenkomst zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
- 07 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

01 14 06 Besluit bodemkwaliteit

- 01 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde milieu hygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.
- 02 Asfaltverhardingen vervaardigd van 'duurzaam asfalt' dienen te zijn voorzien van een NL BSB Productcertificaat waarin is verklaard dat de verhardingen voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde milieu hygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 14 08 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen hergebruikte materialen

- 01 Bouwstoffen welke ter beschikking worden gesteld via de HUB Zaandam moeten tenminste 20 werkdagen voor afhalen worden afgeroepen via hergebruik@amsterdam.nl.
- 02 Bouwstoffen welke ter beschikking worden gesteld via de depots Theemsweg /Langerlust/ Weesp moeten tenminste 20 werkdagen voor afhalen worden afgeroepen via hergebruik@amsterdam.nl.
- 03 Het laden, vervoeren en lossen van bouwstoffen dient te geschieden door de aannemer.
- 04 De aannemer blijft, zonder bijbetaling, verantwoordelijk voor de uitgegeven pallets totdat deze bij de HUB Zaandam zijn ingeleverd. Niet retour gebrachte pallets bij de HUB Zaandam zullen aan het einde van het werk bij de aannemer in rekening worden gebracht. Wegwerp-pallets en verpakkingsmaterialen dienen te worden afgevoerd naar een inrichting.

01 14 09 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen grond

- 01 Bouwstoffen welke ter beschikking worden gesteld via de Grondbank Amsterdam moeten minimaal 2 werkdagen voorafgaande aan de dag van aflevering worden afgeroepen bij de directie.

01 14 10 Leveren bouwstoffen

- 04 Indien, in de RAW-raamovereenkomst niet anders is aangegeven, dient gerekend te worden met nieuw te leveren bouwstoffen.

HFD PAR ART LID

01 14 11 FSC-hout

- 01 Hout en houtachtige materialen moeten geleverd worden onder FSC 100% claim en/of FSC Recycled claim.
- 02 Alvorens hout of (hout)producten in het werk worden verwerkt dient de aannemer de directie bewijsstukken aan te leveren, zoals facturen en/of pakbonnen van hout en houtproducten, waaruit blijkt dat aan de gestelde eis wordt voldaan.

01 15 Garantie

01 15 03 Bemiddeling

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.15.03 van de Standaard zullen alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten, die die daarvan uitvloeien mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de Burgerlijke Rechter te Amsterdam.

01 16 Verzekeringen

01 16 03 C.A.R. - verzekering Maaiveldpolis

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer wordt door de opdrachtgever een Constructie All-Risks (CAR-) verzekering op primaire basis afgesloten ten behoeve van alle bij de bouw betrokkenen.
- 02 Onder deze verzekering worden overeenkomstig de bepalingen van de polis gedekt:
 - a. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
 - b. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief personeel van een verzekerde), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
 - c. materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vermissing.
- 03 In deze verzekering zijn de keten, loodsen, machines, werktuigen, hulpmaterialen en verdere eigendommen van de aannemer niet opgenomen.
- 04 Als verzekerde som voor de dekking onder punt a als bedoeld in lid 2 zal gelden het bedrag van de aannemingsom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede de honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten. De eigen risico's die van toepassing zijn bedragen ten minste € 5.000,-** per gebeurtenis.
- 05 De verzekerde som voor de dekking onder punt b als bedoeld in lid 2 bedraagt € 1.250.000,- per gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste € 5.000,-** per gebeurtenis. De verzekerde som voor de dekking onder punt c als bedoeld in lid 2 bedraagt € 500.000,- per gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste € 5.000,-** per gebeurtenis.
- 06 Schades die niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede de geldende eigen risico's, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schades zijn.
- 07 De dekking van deze verzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode. Tijdens de onderhoudsperiode is deze verzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:
 - a. ten gevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van de RAW-raamovereenkomst;
 - b. welke zich openbaren gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg zijn van een oorzaak, liggende voor aanvang van deze termijn.
- 08 De polisvoorwaarden van deze verzekering liggen bij de directie ter inzage. De bij de bouw betrokkenen worden geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn.
- 09 De verzekering geschiedt op de condities zoals vermeld in de door de directie namens de opdrachtgever afgesloten verzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten worden ontleend.
- 10 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit deze overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in deze besteksbepaling, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.
- 11 De ter zake van een gedekte schade aan het werk ontvangen schadepenningen zullen door de directie aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden vergoed naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk c.q. de reparatie.
- 12 Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen de aannemer en de bij het werk betrokken onderaannemers voor eigen rekening moeten zorg dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van aannemersmateriaal bij de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een verzekering krachtens de Wet

HFD PAR ART LID

Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van deze wet alsmede tegen het werkrisico, door hem/hen verzekerd te zijn. Niet door de in vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt. Voorts dient de aannemer er zorg voor te dragen dat zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid voor een bedrag van minimaal € 2.500.000,- is verzekerd krachtens een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), die onder meer dekking moet bieden voor de werkgeversaansprakelijkheid uit hoofde van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek en voor aanspraken verband houdende met dood en/of letsel van de bij de bouw betrokkenen. Voor deze verzekering dient de opdrachtgever als medeverzekerde te zijn opgenomen. Het eigen risico per gebeurtenis van deze verzekering mag niet meer dan € 5.000,- bedragen.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat de aannemer zorgdraagt voor de benodigde begeleidingsbrieven. Met uitzondering van de begeleidingsbrieven voor het vervoeren van grond en de begeleidingsbrieven voor het vervoeren van bestratingsmateriaal van of naar de HUB Zaandam.
- 02 In afwijking op artikel 01.17.06 lid 02 van de Standaard zijn de acceptatiekosten voor (verontreinigde) grond, elementenverharding en bestratingsmeubilair naar een HUB of een locatie/depot van de gemeente Amsterdam voor rekening van de opdrachtgever.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard dient de aannemer:
 - een afgestempeld en door de ontvanger getekend exemplaar van de begeleidingsbrief, welke voorzien moet zijn van een weegbon, binnen 24 uur of de eerstvolgende werkdag na afgifte te retourneren bij de directie van het werk. De begeleidingsbrief moet zijn voorzien van het besteknummer;
 - aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting en beschikkend over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton. Daarnaast dient te worden aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag materiaal in beton;
 - aan te tonen dan het afgevoerde asfalt(puin) is ingenomen door een inrichting beschikkend over een BRL 9320 certificaat.

01 17 11 Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

- 01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."
- 02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.
- 03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.
- 04 Vrijkomend steen of steenachtige materialen moeten vervoerd worden naar een inrichting die beschikt over het BRL 2506 certificaat.

01 17 12 Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

- 01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden worden opgeslagen en/of gescheiden worden vervoerd.

01 17 13 Aanmelden vrijgekomen materialen, geschikt voor hergebruik, naar een depot

- 01 Uiterlijk 20 werkdagen voor geplande afvoer van straatbakstenen en betonstraatstenen dient er contact opgenomen te worden met de HUB Zaandam via palleteren@beentjesgww.nl om een milieukundige schouw in te plannen.
- 02 Uiterlijk 10 werkdagen voor geplande afvoer van tegels, kantopsluitingen, wegbebakening en meubilair dient er contact opgenomen te worden met de depots Theemweg/Langerlust/Weesp via voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl.

01 19 Arbeidsomstandigheden

HFD PAR ART LID

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 04 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen een V&G-plan voor de uitvoeringsfase voor aan de directie.
Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de ontwerpfase geïdentificeerde en overige optredende risico's.
- 05 De aannemer zal één of meerdere coördinatoren voor de uitvoeringsfase (Veiligheidscoördinator directe omgeving) aanstellen, indien hij daartoe op grond van het Besluit bouwwerken leef-omgeving verplicht is. De coördinator geeft uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in de Besluit bouwwerken leefomgeving artikelen 7.15 tot en met 7.19 voor zover het maatregelen betreft om de veiligheid te waarborgen en de gezondheid te beschermen in de directe omgeving van het bouw- of sloopterrein en houdt toezicht tijdens de bouw en sloop.

01 19 03 Basishygiëne

- 02 De standaard te nemen maatregelen ten behoeve van werken overeenkomstig niveau basishygiëne zijn minimaal:
Gezondheidskundige zorg:
- Verbod om binnen het werkterrein te eten drinken en te roken
Luchtkwaliteitsmetingen:
- Meting bij waarneming van (ongebruikelijke) geuren.
Arbeidshygiënische voorzieningen:
- Mogelijkheid schoonmaak handen (water en zeep of schoonmaakdoekjes)
- Schoonmaakvoorziening laarzen/schoenen en overall
- Afzetting rondom werkterrein conform eisen ZWIA, hoog of laag hekwerk
Materieel:
- Ramen en deuren van materieel gesloten houden (stof voorkomen)
- Transport materieel conform eisen acceptant
Voorkoming stofvorming:
- Terrein bevochtigen
(Persoonlijke) beschermingsmiddelen:
- Passende werkkleding bv. werkbroek en jas, overall van dicht geweven katoen voor meervoudig gebruik of wegwerp overall
- Werkhandschoenen: indien de werkzaamheden dit vereisen
- Veiligheidsschoenen met minimale eis S3
- Hoofdbescherming bij gevaar vallende voorwerpen en/of stoten hoofd (draaibereik kraan, hijsen en heffen etc.) (EN 397)
- Gehoorbescherming dragen bij geluidsniveaus van 85 dB(A). Gehoorbescherming aanwezig vanaf 80 dB(A).

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 03 Verlangen van een zekerheidsstelling op de RAW-raamovereenkomst

- 01 In afwijking op het artikel 01.21.03 lid 01 van de Standaard wordt een zekerheidsstelling verlangd conform het gestelde in 01.07 van deze RAW-raamovereenkomst.

01 21 04 Verlengen van een RAW-raamovereenkomst

- 01 In afwijking op artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard is het in de ontleiding van de inschrijvingssom vermelde percentage voor 'korting' ook van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

HFD PAR ART LID

- 01 21 06 Bijkomende werkzaamheden bij een te verstrekken deelopdracht**
- 02 In afwijking op artikel 01.21.06 lid 2 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd. De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden prijzen per eenheid komen in aanmerking voor beoordeling.
Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing.
- 03 In afwijking op artikel 01.21.06 lid 3 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten geen onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd. De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden prijzen per eenheid komen in aanmerking voor beoordeling.
Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing.
- 01 21 07 Vaststellen van de som van een deelopdracht**
- 01 In afwijking van artikel 01.21.07 lid 01 sub d van de Standaard geldt:
de bedragen voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting', verkregen door het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage te nemen over de in sub c verkregen som;
- 01 21 08 Wijzigen van een deelopdracht**
- 03 In afwijking op artikel 01.21.08 lid 03 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel zijn van de RAW-raamovereenkomst ingevolge van artikel 01.21.06 lid 02 worden deze bijkomende werkzaamheden tegen de overeengekomen prijzen uitgevoerd.
Op deze prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing.
- 01 21 09 RAW-raamovereenkomst: omzetgarantie**
- 01 De opdrachtgever garandeert dat de aannemer onder de RAW-raamovereenkomst een omzet van ten minste € 2.000.000,- exclusief omzetbelasting, zal behalen.
- 02 Als de som van de bedragen van alle verstrekte deelopdrachten verhoogd onderscheidenlijk verlaagd met hetgeen overigens aan of door de aannemer ter zake van de overeenkomst verschuldigd is, lager is dan het in het vorige lid genoemde bedrag, heeft de aannemer recht op een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen. Dit laat onverlet het recht van de aannemer om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij aannemelijk kan maken dat de kosten van het beschikbaar houden van personeel, materieel, materiaal en andere zaken voor de uitvoering van de redelijkerwijs onder de RAW-raamovereenkomst te verwachten deelopdrachten, hoger zijn dan het in lid 01 genoemde bedrag.

HFD PAR ART LID

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de RAW-raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid, worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde 'prijnsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2020 = 100). De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.
- 02 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = $(B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = __\%$, waarin:
B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = $(B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = __\%$, waarin:
B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.

01 21 11 RAW-raamovereenkomst: maximale waarde

- 01 De maximale waarde van deze RAW-raamovereenkomst is € 5.000.000,- exclusief omzetbelasting gedurende de gehele looptijd van de RAW-raamovereenkomst inclusief alle benoemde verlengingsopties.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd met in achtneming van de Amsterdamse gedragscode en conform meest actuele format ecologisch werkprotocol gemeente Amsterdam.

01 23 Communicatie

01 23 01 Gebruik van de VISI-systematiek

- 01 Het gebruik van de VISI-systematiek, als bedoeld in artikel 01.23.01 van de Standaard, is in deze RAW-raamovereenkomst voorgeschreven.
- 04 In aanvulling op artikel 01.23.01 lid 04 van de Standaard. Het uitgangspunt is dat er buiten het gezamenlijke VISI dossier geen formeel contractdossier bestaat. Alle formele communicatie en uitwisseling van documenten moet in VISI plaatsvinden en wordt daarmee vastgelegd. Aannemer en opdrachtgever leggen eventuele aanvullende (werk-)afspraken hierover in VISI vast.

01 23 02 Bouwvergaderingen

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 03 Socialreturnverplichting

- 01 De aannemer is verplicht om minimaal 5% van de omzetgarantie over de gehele looptijdperiode, inclusief eventuele verlengingen en/of onderhoudstermijnen (excl. btw), aan te wenden voor social return.

HFD PAR ART LID

01 26 08

Algemeen

- 01 De gemeente Amsterdam is een sociaal opdrachtgever en heeft als doelstelling dat haar investeringen, naast het 'gewone' rendement, ook sociale impact opleveren. Social return is een instrument om sociale impact te realiseren bij inkoop en aanbestedingen. Het berust op het principe dat aannemers - naast het uitvoeren van de reguliere opdracht - een bijdrage leveren op maatschappelijk vlak voor de opdrachtgever. Daarom vraagt de gemeente haar aannemers een bijdrage te leveren aan de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of aan andere sociale opgaven in de stad. Voor meer informatie over het socialreturnbeleid van de gemeente Amsterdam, zie: www.amsterdam.nl/socialreturn.
- 02 Bureau Social Return van de gemeente Amsterdam adviseert en ondersteunt gemeentelijke opdrachtgevers en aannemers van de gemeente Amsterdam bij de implementatie en uitvoering van social return. Ook is Bureau Social Return verantwoordelijk voor de monitoring en de controle van de invulling van socialreturnverplichtingen door aannemers. Daarnaast informeert Bureau Social Return de opdrachtgever over de behaalde resultaten.

01 26 09

Procedure na gunning

- 01 De aannemer dient uiterlijk zeven werkdagen na definitieve gunning contact op te nemen met het Bureau Social Return om de social returnverplichting aan te melden. Contact opnemen kan via: social.return@amsterdam.nl.
- 02 Na aanmelding bij Bureau Social Return wordt een eerste kennismaking - het startgesprek social return - ingepland. De precieze invulling van de social returnverplichting wordt tijdens het startgesprek door Bureau Social Return vastgelegd in prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken gaan in op het tijdspad, de kosten en de inzet van kandidaten uit de social returndoelgroep en maken deel uit van de onderliggende overeenkomst.

01 26 10

Doelgroep

- 01 Iemand behoort tot de doelgroep social return wanneer hij/zij minimaal 3 maanden werkloos is bij aanvang van de opdracht en als zodanig staat ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf, de gemeente of een vergelijkbare instantie. Het gaat om personen die vallen onder de Participatiewet of onder een WW-, WSW, WIW/ID, BBZ-, WGA/WIA-/WAO- WGA-, Wajong- of NUG-regeling. Ook behoren mbo-studenten BOL en BBL op niveau 1 en 2 tot de doelgroep. Mbo-studenten op niveau 3 en 4 behoren niet tot de doelgroep.
- 02 Kandidaten vallen maximaal één jaar onder de doelgroep social return, behalve kandidaten uit het doelgroeppregister UWV en mbo-studenten BOL en BBL op niveau 1 en 2. Kandidaten uit het doelgroeppregister vallen gedurende de gehele looptijd van de opdracht onder de doelgroep, omdat zij een blijvende arbeidsbeperking hebben. Mbo-studenten BOL en BBL zijn doelgroepkandidaten gedurende de duur van de opleiding op niveau 1 en 2 met een maximum van twee jaar.
- 03 Kandidaten vallen alleen onder de doelgroep social return, wanneer de aanstelling of het dienstverband bij de aannemer aanvangt gedurende de looptijd van de overeenkomst en de kandidaten werkzaam zijn op de opdracht die voorwerp is van deze aanbesteding. Een kandidaat moet dus werkzaam zijn op de opdracht en tijdens de opdracht. Een uitzondering geldt voor kandidaten uit het doelgroeppregister die op de opdracht werkzaam: zij gelden ook als social returnkandidaat als ze al in dienst zijn bij de opdrachtnemer voor aanvang van de opdracht.

01 26 11

Wizzr

- 01 De opdrachtnemer rapporteert de inspanningen voor social return periodiek in het online registratiesysteem Wizzr. Bureau Social Return verstrekt na het opstellen van de prestatieafspraken een inlogcode voor het systeem. Bureau Social Return controleert de nakoming van de prestatieafspraken en gerapporteerde gegevens in Wizzr.

HFD PAR ART LID

01 26 12 Kaders voor verantwoording en bewijsvoering

- 01 De aannemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn social returnverplichting en de daarmee samenhangende activiteiten, zoals het werven, selecteren, plaatsen, opleiden en begeleiden van de social returnkandidaten. Dit geldt ook wanneer de aannemer de social returnverplichting (deels) overdraagt aan onderaannemers.
- 02 De bewijslast voor het voldoen aan de social returnverplichting ligt bij de aannemer. Deze is daarmee verantwoordelijk om aantoonbaar te maken dat, en op welke wijze, hij inspanningen heeft geleverd in het kader van de betreffende social returnverplichting, overeenkomstig de gemaakte prestatieafspraken.
- 03 De aannemer moet kunnen aantonen dat kandidaten die in het kader van social return de werkzaamheden verrichten, daadwerkelijk behoren tot de doelgroep social return. De aannemer levert hiertoe documentatie ter onderbouwing, zoals een formeel document van een uitkerende instantie, SW-bedrijf of erkende opleidingsinstelling waaruit de uitgangspositie van de ingezette kandidaat blijkt. Ook moet de aannemer kunnen aantonen dat de aanstelling of het dienstverband van de kandidaat aanvangt gedurende de looptijd van de overeenkomst en aantoonbaar maken dat de kandidaat werkzaamheden doet die verband houden met de uitvoering van de opdracht voor de gemeente Amsterdam.
- 04 De aannemer moet kunnen aantonen dat de gerapporteerde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. De aannemer levert hiertoe documentatie ter onderbouwing, zoals een getekende arbeids-, leerwerk- of stageovereenkomst. Als een persoon niet in loondienst is, dan voldoet een kopie van de overeenkomst met een specificatie van het SW-bedrijf, detacheringsbureau of intermediair. In het geval van een nuluren-, uitzend- en detacheringscontract moet het aantal daadwerkelijk gewerkte uren worden aangetoond op basis van bijvoorbeeld een urenadministratie, een kopie van een salarisstroom en/of facturen van een detacheringsbureau.
- 05 Indien er sprake is van inkoop van producten en diensten van Stichting Pantar Amsterdam of een erkende Amsterdamse sociale firma (zie: socialezaken.info/gemeente), dan mag het bedrag (excl. btw) van de factuur als social return worden afgerekend. De factuur dient als bewijsvoering.

01 26 13 Uitgangspunten voor verrekening

- 01 Bij verrekening van social returninspanningen wordt uitgegaan van de kosten die de opdrachtnemer daadwerkelijk heeft gemaakt. Hierbij gelden de onderstaande uitgangspunten.
 - a) Inschaling van de social returnkandidaat geschiedt conform de geldende cao bij het bedrijf zelf.
Indien de kandidaat elders wordt geplaatst, dan conform de cao van de andere werkgever.
 - b) De aannemer brengt eventuele loonkostensubsidie of soortgelijke premies voor een social returnkandidaat in mindering op de loonkosten die in Wizzr worden geregistreerd.
 - c) Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut. Dergelijke kosten dienen met facturen te worden onderbouwd en bedragen maximaal 20% van de totale waarde van de social returnverplichting. Gemaakte kosten bij eventuele interne scholing dienen vooraf ter goedkeuring aan Bureau Social Return te worden voorgelegd en schriftelijk te worden gemotiveerd en onderbouwd.
 - d) Begeleidingskosten, mits deugdelijk gemotiveerd en onderbouwd, zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden ten behoeve van de inzet van de social returnkandidaat. Begeleidingskosten bedragen maximaal 10% van de totale waarde van de social returnverplichting.
 - e) Het opvoeren van gemaakte kosten anders dan loonkosten, begeleidingskosten, opleidingskosten en facturen van Pantar en erkende Amsterdamse sociale firma's is alleen mogelijk in overleg en met goedkeuring vooraf van Bureau Social Return.
 - f) Wanneer de aannemer een bijdrage wil leveren aan een andere sociale opgave dan arbeidsparticipatie door middel van een sociaal project, dan is dat altijd op basis van een projectvoorstel dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan Bureau Social Return. Gemaakte kosten gelden alleen als social return als Bureau Social Return hieraan vooraf goedkeuring heeft gegeven.
 - g) Kosten die de aannemer opvoert als social return mogen niet ook als social return worden opgevoerd bij andere instanties.

HFD PAR ART LID

01 26 14 Uitzendonderneming

- 01 De opdrachtnemer kan gebruik maken van een uitzendonderneming om een uitzendkracht uit de social returndoelgroep in te huren. Een uitzendonderneming hanteert daarbij een omrekenfactor om het brutoloon van de uitzendkracht om te rekenen naar het tarief dat in rekening wordt gebracht voor het inhuren van deze uitzendkracht (brutoloon x omrekenfactor = kosten exclusief btw). Voor de in dit kader als social return bij Bureau Social Return te verrekenen kosten geldt een maximale omrekenfactor van 2,6.
- 02 Als aanvullende eis geldt dat alleen de kosten van een uitzendonderneming kunnen worden verrekend die controleerbaar aan de volgende voorwaarden voldoet:
- De uitzendonderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 - De uitzendonderneming past de CAO voor Uitzendkrachten correct toe.
 - De uitzendonderneming voldoet aan de normen NEN 4400-1 of NEN 4400-2.
 - De uitzendonderneming heeft actief beleid om discriminatie te voorkomen.
 - De uitzendonderneming heeft een intern opleidingsbeleid voor vaste medewerkers om de vakbekwaamheid te bevorderen.
 - De uitzendonderneming zorgt ervoor dat de social returnkandidaat tijdens het werken actief begeleid wordt door een jobcoach.
 - De uitzendonderneming stelt voor de social returnkandidaat een persoonlijk ontwikkelplan vast.
 - De uitzendonderneming zorgt dat de social returnkandidaat een door de uitzendonderneming betaald opleidingsbudget van minimaal € 500,- per uitzendperiode heeft dat bijdraagt aan de uitstroom van de kandidaat naar een vaste dienstbetrekking.

01 26 15 Algemene verordening gegevensbescherming

- 01 De aannemer heeft op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) toestemming van een social returnkandidaat nodig om persoonsgegevens te delen met Bureau Social Return. De persoonsgegevens worden gebruikt om onder meer te controleren of de kandidaat tot de social returndoelgroep behoort.

01 26 16 Tekortkoming social returnverplichting

- 01 De aannemer die zijn social returnverplichting niet nakomt, wordt een direct opeisbare boete opgelegd. De boete bedraagt tweemaal het resterende bedrag van de verplichting, berekend op de einddatum van het contract.

01 27 Wetgeving

01 27 01 Naleven Wet arbeid vreemdelingen

- 01 Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten. Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

HFD PAR ART LID

01 28 Milieueisen materieel

01 28 01 Algemeen

- 01 Uitstootvrij of emissieloos: Bij het gebruik komen geen emissies (waaronder fijnstof, roetdeeltjes, stikstof en broeikasgassen) vrij.
- 02 Ten minste twee weken voor de inzet van Mobiele werktuigen of bouwtransport dient de aannemer aan te tonen dat het in te zetten materieel voldoet aan de gestelde eisen in paragraaf 01.28.
- 03 Elektrisch materieel wordt aantoonbaar geladen met '100% groene' stroom. Alleen in het geval groene stroom niet mogelijk blijkt, mag gebruik worden gemaakt van grijze stroom.
- 04 De oorsprong van de stroom moet worden aangetoond middels een Stroometiket van het energiebedrijf, waaruit op basis van de Garanties van Oorsprong (GvO) blijkt dat de geleverde stroom groen is. Indien stroom wordt opgewekt uit zonnepanelen op project- of bedrijfslocatie dan dient ook daar een (GvO)-verklaring op verzoek te worden aangeleverd.
- 05 Wanneer tijdens de uitvoering niet wordt voldaan aan de eisen in paragraaf 01.28 van dit bestek zal de opdrachtgever een korting opleggen van € 500,00 per dag. Kortingen worden verhaald overeenkomstig paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012.

01 28 02 Mobiele werktuigen

- 01 De in te zetten mobiele werktuigen dienen minimaal te voldoen aan de volgende emissie-eisen zoals opgenomen in het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB):

Vermogenscategorie	Eis
- Licht materieel < 19 kW	uitstootvrij
- Licht materieel 19-37 kW	uitstootvrij
- Licht materieel 37-56 kW	uitstootvrij
- Middelzwaar materieel 56-130 kW	emissieklasse Stage IV
- Zwaar materieel 130-560kW	emissieklasse Stage IV
- Zeer zwaar materieel >560KW)	geen aanvullende eisen
- Specialistisch materieel	geen aanvullende eisen

- 02 Het is niet toegestaan om ander materieel in te zetten dan voor het uitvoeren van de werkzaamheden gebruikelijk is met het doel niet te voldoen aan de gestelde emissie-eisen zoals aangegeven in lid 01.

01 28 03 Bouwtransport

- 01 Alle voor transport in te zetten voertuigen voldoen aan de gemeentelijke regels voor uitstootvrij vervoer, zie <https://www.amsterdam.nl/uitstootvrij/>.
- 02 Uitgezonderd zijn voertuigen die vallen in de categorie "bijzondere voertuigen", zoals omschreven door de RDW op www.milieuzones.nl/bijzondere-voertuigen. Vrachtauto's met carrosseriecode 15, 16, 19, 23, 27, 31, SB of SF vallen onder de categorie bijzondere voertuigen. Deze uitzondering heeft ook betrekking op artikel 01.28.03 lid 03.
- 03 Met betrekking tot de volgende minimumeisen voor voertuigen is de locatie van de werk van belang:
 - a) Binnen de ring A10 gelden de volgende minimumeisen per vervoerscategorie:

- N1/M1 (tot 3.500 kg, bestelauto's):	Uitstootvrij
- N2/M2 (3.500-12.000 kg, lichte vrachtwagens):	Uitstootvrij
- N3/M3 (vanaf 12.000 kg, zware vrachtwagens):	Emissieklasse Euro VI
 - b) Buiten de ring A10 gelden de volgende minimumeisen per vervoerscategorie:

- N1/M1 (tot 3.500 kg, bestelauto's):	Uitstootvrij
- N2/M2 (3.500-12.000 kg, lichte vrachtwagens):	Emissieklasse Euro VI
- N3/M3 (vanaf 12.000 kg, zware vrachtwagens):	Emissieklasse Euro VI

01 29 Integriteit en Overeenkomsten

01 29 01 Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO)

- 01 Op deze overeenkomst is de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO) van toepassing. De BIO is op internet te vinden en te downloaden op: www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/. De aannemer heeft, door het doen van een inschrijving, verklaard kennis te hebben kunnen nemen van de BIO en heeft verklaard, door het doen van een inschrijving voor deze overeenkomst, er uitdrukkelijk mee in te stemmen dat de BIO alleen via genoemde locatie op internet ter beschikking wordt gesteld.
- 02 De aannemer heeft, door het doen van een inschrijving, verklaard dat op het moment van het sluiten van deze Overeenkomst geen Integriteitsrisico op hem van toepassing is. Onder Integriteitsrisico wordt verstaan:
 - a) het door de aannemer verrichten van gedragingen c.q. het plegen van of deelnemen aan misdrijven of overtredingen als vermeld in artikel 4 en 5 van de BIO. Onder deelnemen aan een misdrijf of overtreding wordt verstaan: het doen plegen, medeplegen, uitlokken en medeplichtigheid als bedoeld in artikel 47 en 48 Wetboek van Strafrecht;

HFD PAR ART LID

- b) het feit dat tegen de aannemer strafvervolging is ingesteld;
 - c) het door de aannemer niet tijdig voldoen aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale zekerheidsbijdragen en/of belastingen.
- 03 De aannemer heeft, door het doen van een inschrijving, verklaard geen kennis te hebben van Integriteitsrisico's die op aan de aannemer gelieerde partijen van toepassing zijn. Personen of partijen worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, geacht gelieerd te zijn aan de aannemer indien zij:
- direct of indirect leiding aan de aannemer geven;
 - bij de uitvoering van de Overeenkomst een belangrijke rol vervullen of hebben vervuld;
 - over de aannemer zeggenschap hebben;
 - aan de aannemer vermogen verschaffen;
 - onderdeel zijn van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b BW;
 - of anderszins in een samenwerkingsverband tot de aannemer staan.
- 04 De aannemer zal zich gedurende de looptijd van de overeenkomst onthouden van niet-integere gedragingen, waaronder in ieder geval worden verstaan de gedragingen als bedoeld in het tweede lid onder a en c van dit artikel.
- 05 De Gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob op grond van artikel 5a Wet Bibob over de aannemer om advies vragen alvorens tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst over te gaan, indien een van de situaties zich voordoet zoals bedoeld in artikel 9, derde lid Wet Bibob.
- 06 De aannemer zal de Gemeente onverwijld op de hoogte stellen indien en zodra de aannemer kennis heeft genomen van het feit dat hij onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek of dat tegen de aannemer of een aan de aannemer gelieerde partij strafvervolging is ingesteld.
- 07 De aannemer meldt aan de gemeente elke overname van de onderneming van de aannemer en elke wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de onderneming die leidt tot een significante wijziging in de zeggenschap (waarbij geldt dat elke wijziging in de zeggenschap groter dan 10% significant is).
- 08 De gemeente heeft het recht om de aannemer gedurende de looptijd van de Overeenkomst te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Indien de gemeente hiertoe de medewerking van de aannemer nodig heeft, zal de aannemer deze op eerste verzoek verlenen.
- 09 De gemeente heeft het recht om door de aannemer bij de uitvoering van deze overeenkomst te betrekken derden te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico.
De aannemer staat er voor in dat bij de uitvoering van deze overeenkomst te betrekken derden hun medewerking aan de screening verlenen.
Op grond van een Integriteitsrisico kan de Gemeente de inschakeling van een derde partij weigeren of verlangen dat de inschakeling van deze derde partij wordt beëindigd, tenzij voornoemde beëindiging in redelijkheid niet van de aannemer kan worden verlangd.
- 10 De kosten van de screening komen voor rekening van de Gemeente tenzij de Overeenkomst naar aanleiding van de screening kan worden ontbonden of beëindigd op basis van lid 11 van dit artikel.
- 11 De gemeente kan de uitvoering van de Overeenkomst en elke andere overeenkomst tussen de aannemer en de gemeente onmiddellijk en naar eigen keuze opschorten, of beëindigen door middel van ontbinding of opzegging, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade en zonder daarbij een termijn in acht te hoeven nemen, indien:
- de aannemer niet conform de waarheid heeft verklaard ten aanzien van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel.
 - De aannemer of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de BIO.
 - De aannemer of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de BIO.
 - De aannemer of gelieerde partij een ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep heeft begaan als bedoeld in artikel 5 lid 4 en 5 van de BIO.
 - Al dan niet blijkend uit een Bibob-advies, gevaar bestaat dat een Overeenkomst door de aannemer mede zal worden gebruikt om (i) uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, (ii) strafbare feiten te plegen of (iii) dat teneinde een Overeenkomst te sluiten een strafbaar feit is gepleegd.
 - Door de bevoegde autoriteiten strafvervolging tegen de aannemer of een aan de aannemer gelieerde partij is ingesteld.
 - De aannemer niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale zekerheidsbijdragen en/of belastingen.
 - De aannemer of de derde partij als vermeld in lid 9 van dit artikel onvoldoende zijn/haar medewerking heeft verleend in het kader van een screening door de Gemeente of een in opdracht van de Gemeente uitgevoerde screening, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend als sprake is van een omstandigheid als beschreven in artikel 4 Wet Bibob.
 - Ten aanzien van de aannemer of een aan de aannemer gelieerde partij sprake is van andere integriteitsrisico's dan vermeld in dit lid, waardoor onverkorte instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van de Gemeente kan worden gevergd.

HFD PAR ART LID

- 12 Alvorens de gemeente overgaat tot het opschorten, of beëindigen door middel van ontbinding of wel opzegging conform lid 11, zal de gemeente beoordelen of de te nemen maatregel proportioneel is in het licht van de ernst van de geconstateerde integriteitsrisico en de al genomen maatregelen door de aannemer.
- 13 Indien de gemeente de Overeenkomst op basis van lid 11 van dit artikel ontbindt, geheel of gedeeltelijk beëindigt, verbeurt de aannemer onmiddellijk, zonder dat enige verdere actie of formaliteit is vereist, jegens de gemeente een boete ten bedrage van € 100'000,- zonder dat de gemeente enig verlies of schade behoeft te bewijzen en onverminderd het recht van de gemeente om aanvullende schadevergoeding te vorderen.
- 14 De aannemer vrijwaart de gemeente voor claims van derden als gevolg van een opschorting, ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst.

HFD PAR ART LID

10 WERK ALGEMENE AARD

10 1 Tijdelijke maatregelen en voorzieningen

10 17 Meet- en verrekenmethoden

10 17 02 T.b.s. werknemers en/of materieel buiten normale werktijden

- 01 Bij het op verzoek van de directie ter beschikking stellen van werknemers en/of bediening materieel buiten de normale werktijd zullen de loonkosten worden verhoogd, overeenkomstig de CAO regelingen van het CAO - Bouwbedrijf.
- 02 De in lid 01 bedoelde verhoging van loonkosten dient afzonderlijk te worden gedeclareerd.

HFD PAR ART LID

22 GRONDWERKEN

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoering

22 02 01 Algemeen

- 04 Het zich in de ontgraving bevindende puin, restanten van funderingen en verhardingen welke met de aanwezige graafwerktuigen kunnen worden verwijderd, worden gerekend te behoren bij de ontgraving.
- 05 De grond vrijkomend uit het werk danwel van buiten het werk aangevoerd mag niet opgeslagen worden op terreingedeelten waar kabels en leidingen zijn gelegen dan wel geprojecteerd.
- 06 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

22 2 Grondbewerkingen

22 22 Eisen en uitvoering

22 22 02 Grondbewerkingen ten behoeve van aan te brengen groenvoorzieningen

- 04 In aanvulling op artikel 22.22.01 lid 02 van de Standaard dient het mengen en frezen van profiellagen zodanig te worden uitgevoerd dat de samenstelling van het bewerkte profiel op alle diepten gelijk is en de aanwezige zode gelijkmatig en fijn verdeeld is.

22 25 Bijbehorende verplichtingen

22 25 02 Afwerken grondverbetering

- 01 Wanneer grondverbetering plaats vindt door middel van volledige gronduitwisseling wordt tot het verwerken van de grondverbetering in de aanvulling tevens gerekend het mengen van 0,10 meter van de aanvulling met 0,10 meter van de ongeroerde ondergrond.

HFD PAR ART LID

24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen

24 02 Eisen en uitvoering

24 02 03 Grondwerk, aanvulling

- 01 In aanvulling het bepaalde in artikel 24.02.03 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat na het gereedkomen van de werken de ontgravingen vanaf 30 cm boven de bovenkant van de buis tot maaiveldhoogte c.q. onderkant verharding moeten worden aangevuld in lagen van ten hoogste 0,40 m.
- 02 In afwijking van op het bepaalde in artikel 24.02.03 lid 06 van de Standaard met betrekking tot leidingen, mag tot 30 cm boven de buis alleen naast de buis worden verdicht, tenzij de voorschriften van de leverancier anders aangeven.
- 03 Voor het aanbrengen van elke nieuwe laag dient de aannemer de verdichting van de voorgaande laag te controleren. De hierbij geregistreerde meetgegevens dienen direct aan de directie ter beschikking te worden gesteld.
Het aan de directie aanleveren van meetgegevens ontheft de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van de verdichting.
- 04 Bij verdichten van grond in beplantingsvakken of onder gras mag geen verkneding of structuurbederf optreden. Teelaarde mag niet worden verdicht.
- 05 Grond, die in aanvulling is verwerkt in beplantingsvakken of onder gras op een diepte van minder dan 0,80 m, mag na verdichten een conuswaarde hebben van maximaal 2,0 N/mm².

24 02 05 Verdichtingsgraad van zand in aanvulling

- 01 In afwijking van artikel 24.02.05 lid 01 van de Standaard, dient de verdichtingsgraad op een diepte van meer dan 1 meter tenminste 98% te bedragen.
- 02 In afwijking van artikel 24.02.05 lid 02 van de Standaard, dient de verdichtingsgraad onder verhardingen op een diepte van minder dan 1 meter tenminste 98% te bedragen.
- 03 De proctordichtheid van de aanvulling onder verhardingen dient minimaal gelijk te zijn aan de oorspronkelijke proctordichtheid.

24 02 08 Straatpotten, merkpalen, afsluiters e.d.

- 01 Alle in het werk aanwezige bestaande straatpotten, merkpalen etc. vrij houden.
Afsluiters, vlinderkleppen etc. dienen bovendien toegankelijk te blijven.

24 03 Informatie-overdracht

24 03 01 Uitvoering van werkzaamheden

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 24 03 01 lid 03 van de standaard draagt de aannemer zorg voor de dagelijkse afspraken.
- 02 Voordat een sleuf wordt aangevuld, de directie daarvan in kennis stellen.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 01 Begrippen

51 01 01 Algemeen

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.01.01 van de Standaard:
j. structuurbederf betreft verstoringen ten aanzien van biologische, mechanische en fysische kwaliteit van de bodem.

51 02 Eisen en uitvoering

51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen

- 08 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.02.01 lid 08 van de Standaard mag de indringingsweerstand na het aandrukken van de teelgrond ten hoogste 1 MPa bedragen.
09 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 20 mm bedragen.
10 Bij grondverbetering t.b.v. bestaande bomen, het aanvullen op de dag van ontgraven uitvoeren.

51 04 Risicoverdeling en garanties

51 04 02 Keuren van bouwstoffen

- 03 keuringen voor- en na de handeling vinden in hetzelfde laboratorium plaats.

51 06 Bouwstoffen

51 06 01 Teelgrond

- 01 In artikel 51.06.01 vervallen de leden 01 t/m 05 van de Standaard en worden vervangen door TEELGROND

Voor Teelgrond gelden de volgende voorwaarden:

Chemische eigenschappen:

Zuurgraad pH (H ₂ O)	:6,0 - 7,0	NEN-EN 13037
EC (electrische geleidbaarheid)	:0,3 - 1,5 :mS/cm	NEN-EN 13038
CEC	:> 70 :mmol/l	PPO KAS 1:2
Chloridegehalte	:< 200 :mg/l	NEN-EN 13652

Voedingselementen

PPO Kas methode 1:2

NO ₃ + NH ₄	:0,2 - 4,0:	mmol/l
H ₂ PO ₄	:0,0 - 1,0:	mmol/l
K	:0,2 - 3,0:	mmol/l
Ca	:0,1 - 2,0:	mmol/l
Mg	:0,1 - 1,5:	mmol/l
SO ₄	:0,1 - 3,0:	mmol/l
HCO ₃	:0,0 - 3,0:	mmol/l
Na	:0,2 - 1,5:	mmol/l
Cl	:0,1 - 3,5:	mmol/l
Fe	:2,0 - 100	µmol/l

Voorraad Voedingselementen

Stikstof (N)	:80 - 240	:mg / 100 gr DS	NEN-EN 13654-2
Fosfaat (P ₂ O ₅)	:25 - 100	:mg / 100 gr DS	NEN 5793
Kali (K ₂ O)	:30 - 120	:mg / 100 gr DS	K-HCl
Magnesium (MgO)	:100 - 300	:mg / kg DS	Mg-NaCl

Fysische eigenschappen

Vochtgehalte	:< 25% (m/m)	NEN 5754
Organisch stofgehalte	:6,0 - 8,0:%-DS	NEN 5754
Lutum	:3,0 - 8,0:%-DS	NEN 5753
M50	:150 - 300 µm	NEN 5753
D60/D10	:< 3,0	NEN 5753

Biologische eigenschappen

Respiratiesnelheid	:< 5:mmol O ₂ /kg OS/uur	NEN-EN 16087-1
--------------------	-------------------------------------	----------------

Overige

Onkruiddruk	:< 25 :stuks per m ²	RHP Onkruidtoets
MKI	< € 5,00:per m ³	ISO14040-44 en NEN15804

HFD PAR ART LID

(Milieu kosten indicator)

pH (H₂O) en EC zijn bepaalt met verhouding 1:2

Aanvullende eisen:

Het product dient overdekt geproduceerd, vervoerd en opgeslagen te worden

Voldoet buiten bovenstaande eisen aan de standaard RAW bepalingen 2020

Nagenoeg vrij van overblijvende onkruiden en onrechtmatigheden zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke.

De leverancier dient van ieder vracht een pH en EC (H₂O) meting uit te voeren en minimaal 3 maanden een controlemonster te bewaren

Geleverd conform BRL 9335A-4 certificaat, schone grond volgens Besluit Bodemkwaliteit.

Bewijsstukken en monstermateriaal dienen minimaal 3 weken voor verwerken bij directie ter goedkeuring aangeboden te worden.

Verwerken conform standaard RAW bepalingen 2020 nummer: 51.02.01 Grondwerk ten behoeven van groenvoorzieningen minimaal 15cm boven GHG / grondwaterpeil.

Analyse rapporten mogen niet ouder zijn dan 6 maanden

SCHRALE TOPLAAG/BASISGROND is geschikt voor bermen, als schrale toplaag voor bosplantsoen en kruidenmengsel.

Voor Schrale toplaag of basisgrond gelden de volgende voorwaarden:

Chemische eigenschappen

Zuurgraad pH (H ₂ O)	:6,0 - 7,5	NEN-EN 13037
EC (electrische geleidbaarheid)	:0,1 - 1,5:mS/cm	NEN-EN 13038
Chloridegehalte	:< 150 :mg/l	NEN-EN 13652
CaCO ₃	:< 0,5 :% D.S.	NEN-EN-ISO 10693

Voorraad Voedingselementen

Stikstof (N)	:50 - 150:mg / 100 gr DS	NEN-EN 13654-2
Fosfaat (P ₂ O ₅)	:25 - 100:mg / 100 gr DS	NEN 5793
Kali (K ₂ O)	:5 - 30 :mg / 100 gr DS	K-HCl
Magnesium (MgO)	:25 - 100:mg / kg DS	Mg-NaCl

Fysische eigenschappen

Organisch stofgehalte	:3,0 - 5,0:%-DS	NEN 5754
Lutum	:2,0 - 5,0:%-DS	NEN 5753

Biologische eigenschappen

Respiratiesnelheid	:< 5 mmol O ₂ /kg OS/uur	NEN-EN 16087-1
--------------------	-------------------------------------	----------------

Overige

MKI (Milieu kosten indicator):< € 5,00:per m ³	ISO14040-44 en NEN1580
---	------------------------

pH (H₂O) en EC zijn bepaalt met verhouding 1:2

Aanvullende eisen:

Het product dient overdekt vervoerd en opgeslagen te worden

Voldoet buiten bovenstaande eisen aan de standaard RAW bepalingen 2020

Nagenoeg vrij van overblijvende onkruiden en onrechtmatigheden zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke.

De leverancier dient van ieder vracht een pH en EC (H₂O) meting uit te voeren en minimaal 3 maanden een controlemonster te bewaren

Geleverd conform BRL 9335A-4 certificaat, schone grond volgens Besluit Bodemkwaliteit.

Bewijsstukken en monstermateriaal dienen minimaal 3 weken voor verwerken bij directie ter goedkeuring aangeboden te worden.

Verwerken conform standaard RAW bepalingen 2020 nummer: 51.02.01 Grondwerk ten behoeven van groenvoorzieningen maximaal -/Å- 30cm t.o.v. MV.

Analyse rapporten mogen niet ouder zijn dan 6 maanden.

HUMUSCOMPOST is een stabiele (hout)compost. De twee voornaamste toepassingen zijn:

1. Invegen in Sandwichpanelen (drukverdelende kratten), ter verrijking van bomenzand of bomenzand grof 60-40.?
2. Doorspitten door een plantvak / boomspiegel ter verrijking van de bodem.

Voor humuscompost / bladaardecompost gelden de volgende voorwaarden:

Chemische eigenschappen

Zuurgraad pH (H ₂ O)	:7,5 - 8,5	NEN-EN 13037
EC (electrische geleidbaarheid)	:<1,4 mS/cm	NEN-EN 13038
Chloridegehalte	:<700 mg/l	NEN-EN 13652

HFD PAR ART LID

Voorraad Voedingselementen

Stikstof (N)	:500 - 1000 :mg / 100 gr DS	NEN-EN 13654-2
Fosfaat (P ₂ O ₅)	:120 - 360 :g / 100 gr DS	NEN 5793
Kali (K ₂ O)	:250 - 750 :mg / 100 gr DS	K-HCl
Magnesium (MgO)	:300 - 900:mg / kg DS	Mg-NaCl

Fysische eigenschappen

Organisch stofgehalte	:20 - 30	%-DS	EN 5754
Lutum	:5,0- 8,0	%-DS	EN 5753

Biologische eigenschappen

Respiratiesnelheid	:< 10,0 mmol O ₂ /kg OS/uur	NEN-EN 16087-1
--------------------	--	----------------

Overige

Onkruidruk	:< 15	stuks per m ²	RHP Onkruidtoets
MKI (Milieu kosten indicator)	€ 5,00 per m ³	ISO14040-44 en NEN15804	
pH (H ₂ O) en EC zijn bepaalt met verhouding 1:2			

Zintuiglijke controle

Het materiaal kan bij een veldbeoordeling afgekeurd worden wanneer er sprake is van:

Grond ruikt zuur, rot of zwavelachtig

Bij samenknippen in je handen er vocht uit komt

Het product bevat meer dan 1% vervuiling als: plastic, stenen, glas, ijzer of andere vervuiling

In de compost bevinden zich levende plantdelen, onkruiden of wortels

De compost te snel gecomposteerd is en dus zwart van kleur

De compost niet voldoende uitgerijpt is (er komt dan vaak nog stoom / waterdamp vanaf)

Aanvullende eisen:

Het product dient overdekt vervoerd en opgeslagen te worden

Voldoet buiten bovenstaande eisen aan de standaard RAW bepalingen 2020

Geleverd onder BGM certificaat, conform meststoffen wetgeving

Bewijsstukken en monstermateriaal dienen minimaal 3 weken voor verwerken bij directie ter goedkeuring aangeboden te worden

Verwerken conform standaard RAW bepalingen 2020 nummer: 51.02.05 Bemesten en grondverbeteren algemeen

Proef NEN-EN 16087A- dient bij 30 graden celcius uitgevoerd te worden

Analyse rapporten mogen niet ouder zijn dan 6 maanden

MULCH/ BLADAARDE wordt toegepast t.b.v. het afstrooien van de toplaag van een plantvak of boomspiegel.

Het voorkomt dat de bodem snel uitdroogt, zorgt voor extra direct opneembare voeding en gaat onkruidgroei tegen. Breng ca. 4-6 cm mulch aan volgens advies.

Voor bladaarde / mulch gelden de volgende voorwaarden:

Chemische eigenschappen

Zuurgraad pH (H ₂ O)	:6,0 - 7,5	NEN-EN 13037
EC (electrische geleidbaarheid)	: <0,8 mS/cm	NEN-EN 13038
Chloridegehalte	:< 450 :mg/l	NEN-EN 13652

Voorraad Voedingselementen

Stikstof (N)	:400 - 800	:mg / 100 gr DS	NEN-EN 13654-2
Fosfaat (P ₂ O ₅)	:100 - 300	:mg / 100 gr DS	NEN 5793
Kali (K ₂ O)	:250 - 500	:mg / 100 gr DS	K-HCl
Magnesium (MgO)	:250 - 750	:mg / kg DS	Mg-NaCl

Fysische eigenschappen

Organisch stofgehalte	:35 - 45	%-DS	NEN 5754
Lutum	:2,0 - 8,0	%-DS	NEN 5753

Biologische eigenschappen

Respiratiesnelheid	:< 15	:mmol O ₂ /kg OS/uur	NEN-EN 16087-1
--------------------	-------	---------------------------------	----------------

Overige

Onkruidruk	:< 15	:stuks per m ²	RHP Onkruidtoets
MKI	:< € 5,00 per m ³	ISO14040-44 en NEN15804	
(Milieu kosten indicator)			
pH (H ₂ O) en EC zijn bepaalt met verhouding 1:2			

Zintuiglijke controle

Het materiaal kan bij een veldbeoordeling afgekeurd worden wanneer er sprake is van:

HFD PAR ART LID

Grond ruikt zuur, rot of zwavelachtig
Bij samenknijpen in je handen er vocht uit komt
Het product bevat meer dan 1% vervuiling als: plastic, stenen, glas, ijzer of andere vervuiling
In de compost bevinden zich levende plantdelen, onkruiden of wortels
De compost te snel gecomposteerd is en dus zwart van kleur

Aanvullende eisen:
Geleverd onder BGM certificaat, conform meststoffen wetgeving
Bewijsstukken en monstermateriaal dienen minimaal 3 weken voor verwerken bij directie ter goedkeuring aangeboden te worden
Afsrooien bovenop een opengrond situatie, laagdikte tussen de 4cm en 6cm. Niet doorspitten.
Proef NEN-EN 16087A-1 dient bij 30 graden Celsius uitgevoerd te worden
Analyse rapporten mogen niet ouder zijn dan 6 maanden

Voor product "Bomengrond, Boomgranulaat hardsteen + voeding " dient een MKI-berekening te worden opgesteld en ingediend bij de opdrachtgever, waarbij de MKI-waarde niet hoger dient te zijn dan 5,00 euro per m3

51 06 03 BOMENZAND

- 01 Van artikel 51.06.03 vervallen de leden 01 t/m 13 van de Standaard en worden vervangen door onderstaande leden.
- 02 Bomenzand is een universeel substraat t.b.v. bomen onder verharding. Het is geschikt voor licht belastbare situaties zoals het trottoir. I.c.m. Sandwichpanelen wordt het ook toepasbaar onder parkeervakken en fietspaden. Bomenzand grof 60-40 is een zwaarder belastbaar bomenzand dat direct onder parkeervakken en fietspaden toegepast kan worden.
- 03 Bomenzand moet voldoen aan de volgende chemische samenstelling:

Chemische eigenschappen

Zuurgraad pH (H2O)	: 5,5-7,5	H2O	NEN-EN 13037
Zuurgraad pH (KCL)	: 4,8-7,0	KCL	NEN-ISO 10390
EC (electrische geleidbaarheid)	: <60	mS/cm	NEN-EN 13038
Chloridegehalte	: <150	mg/l	NEN-EN 13652
CaCO3 bij pH>6	: <1,5	% D.S.	NEN-EN ISO10693
CaCO3 bij pH<6	: <0,5	% D.S.	NEN-EN ISO 10693
	:		

Voorraad Voedingselementen

Stikstof (N)	: 30-160 mg/100 gr DS	NEN-EN 13654-2
Fosfaat (P2O5)	: 15-60 mg/100 gr DS	NEN 5793
Kali (K2O)	: 10-50 mg/100 gr DS	NEN 6966 KCL
Magnesium (MgO)	: 50-200 mg/kg DS	NEN 6966 Mg-NaCl

Fysische eigenschappen

Vochtgehalte	: <20	%(m/m)	NEN 5754
Organisch stofgehalte	: 4,0-5,5	%-DS	NEN 5754
Lutum	: 1,0-5,0	%-DS	NEN 5753
Som lutum + oragnisch stofgehalte:	5,0-8,0	%-DS	
M50	: 280-460	µm	NEN 5753
D60/D10	: <2,5		NEN 5753

Biologische eigenschappen

Respiratiesnelheid	: <5	mmol O2/kg OS/uur	NEN-EN 16087-1
Schimmelbiomassa	: >25	µg/g	NPR-CEN-ISO/TS 29843-1

Overige

Onkruidruk	: <5	score per m2 conform RHP Onkruidtoets
MKI (Milieu kosten indicator)	: <€ 5,00	per m3

- 04 Het bomenzand moet overdekt geproduceerd, vervoerd en opgeslagen worden.
- 05 Het bomenzand moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en onrechtmatigheden zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke.
- 06 De leverancier moet van ieder vracht een pH en EC (H2O) meting uit te voeren en minimaal 3 maanden een controlemonster bewaren. Bewijsstukken en monstermateriaal moeten minimaal 3 weken voor verwerken bij directie ter goedkeuring aangeboden zijn.
- 07 Het bomenzand moet verdicht worden conform voorschriften leverancier.
- 08 Bomenzand moet geleverd worden conform BRL 9335-4 certificaat, schone grond volgens Besluit Bodemkwaliteit.
- 09 Bewijsstukken en monstermateriaal moeten minimaal 3 weken voor verwerken bij directie ter

HFD PAR ART LID

goedkeuring aangeboden zijn.

- 10 LCA's / MKI's dienen middels de Bepalingsmethode te worden opgesteld en getoetst, nadere info is te vinden via <https://milieudatabase.nl/nl/>.

51 06 04 BOMENZAND VERRIJKT

- 01 Bomenzand verrijkt is een universeel substraat voor alle type bomen in boomvakken zonder belasting. Het is speciaal ontwikkeld voor binnenstedelijk gebied en verdicht minder snel dan bomengrond. Tevens is het minder kwetsbaar bij een hoge grondwaterstand dan bomengrond. Open grond situaties en boomspiegels kunnen eventueel afgestrooid worden met mulch.

- 02 Bomenzand verrijkt moet voldoen aan de volgende chemische samenstelling:

Chemische eigenschappen

Zuurgraad pH (KCL)	: 4,8-7,0 KCL	NEN-EN 10390
Zuurgraad pH (H2O)	: 5,5-7,5 H2O	NEN-EN 13037
EC (electrische geleidbaarheid)	: 30-150 mS/m	NEN-EN 13038
Chloridegehalte	: <200 mg/l	NEN-EN 13652

Voorraad Voedingselementen

Stikstof (N)	: 60-180 mg /100 gr DS	NEN-EN 13654-2
Fosfaat (P2O5)	: 25-100 mg /100 gr DS	NEN-EN 13654-2
Kali (K2O)	: 30-120 mg /100 gr DS	NEN 6966 K-HCl
Magnesium (MgO)	: 100-300 mg/ kg DS	NEN 6966 Mg-NaCl

Fysische eigenschappen

Vochtgehalte	: <25 % (m/m)	NEN 5754
Organisch stofgehalte	: 6,0-9,0 %-DS	NEN 5754
Lutum	: 3,0-8,0 %-DS	NEN 5753
M50	: 250-350 µm	NEN 5753
D60/D100	: <3,0	NEN 5753
Waterberging bij pF 1,0 (-10cm)	: 48-58 %-(v/v)	NEN-EN 13041
Waterberging bij pF 1,7 (-50cm)	: 26-36 %-(v/v)	NEN-EN 13041
Gemakkelijk beschikbaar water	: 16-26 %-(v/v)	NEN-EN 13041

Biologische eigenschappen

Respiratiesnelheid	: <5 mmol O2/kg OS/uur	NEN-EN 1087-1
Onkruidruk	: <15 stuks per m2	RHP onkruidtoets

Overige

MKI (Milieu kosten indicator)	: <€ 5,00 per m3
-------------------------------	------------------

- 03 Het bomenzand verrijkt moet overdekt geproduceerd, vervoerd en opgeslagen worden.
- 04 Het bomenzand verrijkt moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en onrechtmatigheden zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke.
- 05 De leverancier moet van ieder vracht een pH en EC (H2O) meting uit te voeren en minimaal 3 maanden een controlemonster bewaren. Bewijsstukken en monstermateriaal moeten minimaal 3 weken voor verwerken bij directie ter goedkeuring aangeboden zijn.
- 06 Het bomenzand verrijkt moet verwerkt worden conform standaard RAW bepalingen 2020 artikel: 51.02.01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen.
- 07 Het bomenzand verrijkt moet toegepast worden op minimaal 15 cm boven GHG / Grondwaterpeil.
- 08 Het bomenzand moet geleverd worden conform BRL-4 certificaat, schone grond volgens Besluit Bodemkwaliteit.
- 09 Bewijsstukken en monstermateriaal moet minimaal 3 weken voor verwerken bij directie ter goedkeuring aangeboden zijn.
- 10 Verwerken conform standaard RAW bepalingen 2020 nummer: 51.02.01 Grondwerk ten behoeven van groenvoorzieningen.
- 11 LCA's / MKI's dienen middels de Bepalingsmethode te worden opgesteld en getoetst, nadere info is te vinden via <https://milieudatabase.nl/nl/>.

51 07 Meet- en verrekenmethoden

51 07 07 CONTROLE VERDICHTINGSGRAADINDRINGINGSWEERSTAND

- 06 De locatie van de metingen moeten digitaal vastgelegd worden op coördinaten volgens het stelsel van Rijksdriehoekmeting (RD). Vastleggen locatie met behulp van een continu registrerend meetapparaat."

51 3 Sportvelden

51 32 Eisen en uitvoering

HFD PAR ART LID

- 51 32 01 Dressen en bezanden**
02 Het slepen diagonaal/kruislings over het perceel uitvoeren, zodanig dat het zand gelijkmatig over de grasmat wordt verdeeld.
- 51 32 03 Graszoden/Big Slabs**
- 51 32 04 Maaien- kooimaaier**
01 voetbal en korfbal: hoogte voor het maaien maximaal 40 mm., hoogte na maaien minimaal 20 en maximaal 30 mm.
- 51 32 06 Onderhoud**
04 Scherp draaien met machines dient voorkomen te worden.
- 51 32 07 Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld**
02 De maximale hoogte van het gras voor het maaien is niet meer dan 40 mm.
03 De minimale hoogte van het gras na het maaien is niet minder dan 20 mm.
04 De maximale hoogte van het gras na het maaien is niet meer dan 30 mm.
- 51 36 bouwstoffen**
- 51 36 03 Graszoden**
03 de minimale dikte van big slabs is 25 mm.
- 51 4 Beplantingen**
- 51 42 Eisen en uitvoering**
- 51 42 02 Behandelen plantmateriaal op het werk**
14 Bij het inkuilen is tevens inbegrepen het vervoer vanaf de inkuilplaats naar de plaats van verwerking en visa versa.
15 Plantmateriaal dient te worden beschermd tegen wildschade (vraat e.d.). Kosten zijn voor rekening van de aannemer
- 51 43 Informatie-overdracht**
- 51 43 01 Plantmateriaal**
04 De bollen dienen biologisch geteeld te zijn.
- 51 46 Bouwstoffen**
- 51 46 01 Plantmateriaal**
01 Alle plantmateriaal moet soortecht, goed gevormd, voorzien zijn van een doorgaande top (bomen), goed geworteld, rechte wortelhals, stamomtrek op 1 meter staat in relatie met de boomlengte (de verhouding omtrek: lengte mag in het algemeen niet groter zijn dan 1:30 en bij snelgroeibomen 1:35), bomen hebben een takvrije stamhoogte van minimaal 200 cm, tenzij anders is aangegeven, geen snoeiwonden op de takvrije stam tot de eerste tak aanzet van de kroon, in de kroon mogen de verse snoeiwonden op de stam niet groter zijn dan 1,5 centimeter, de vertakking is regelmatig en de boom heeft minimaal 4 gesteltakken, er mogen geen zwaardere takken boven de lichtere voorkomen, op tijd verplant, ruim geroid, afgerijpt, onbeschadigd, ziekte vrij, zonder onkruid, ongedierte en/of schimmels zijn.
02 De in lid 01 bedoelde boomkwekerijproducten worden daartoe afgeleverd met:
a. in geval van bomen: een Naktuinbouw waarmerk strookje of ander gelijkwaardig document dat minimaal de vermelding van de soortnaam, herkomst benaming en de herkomst code bevat.
b. voor overige boomkwekerijproducten: een leveranciers document afkomstig van de teler (niet zijnde een eigen verklaring) en afgegeven met goedkeuring en onder toezicht van Naktuinbouw of een vergelijkbare (buitenlandse) organisatie dat minimaal de vermelding van de soortnaam, herkomst benaming en de herkomst code bevat.
Van zowel de geleverde EU-richtlijn soorten als de niet-EU-richtlijn soorten die aan de eis voldoen dient de volledige herkomst aanduiding en codering van de Rassenlijst Bomen worden aangegeven. Deze dient te worden weergegeven op de volgende wijze:
- voor EU-richtlijn soorten conform de desbetreffende voorschriften in de EU-Richtlijn 1999/105/EEG.
- voor niet-EU-richtlijn soorten conform het Naktuinbouw reglement
03 Al het te leveren plantmateriaal voldoet minimaal aan de criteria voor duurzaam inkopen van groenvoorzieningen, zoals gepubliceerd door Agentschap.nl. Op peildatum juni 2010 is de meest recente versie versie 1.4, d.d. 21 januari 2010. Indien de duurzaamheidscriteria door Agentschap.nl worden aangepast, gelden die aangepaste criteria vanaf de ingangsdatum op de te sluiten overeenkomsten Inkoop groen.

HFD PAR ART LID

- 04 U levert plantmateriaal af op maandag t/m donderdag (werkdagen) tussen 7.00 uur en 16.00 uur.
- 06 Er mag geen sprake zijn van een kunstmatig gevormde kluit.
- 07 Geleverde heesters, vast- en eenjarige planten, zaden en bloembollen moeten Skal of MPS*** gecertificeerd zijn, hiervan moet de pakbon overlegd worden.

HFD PAR ART LID

65 DOOR DE AANNEMER TE MAKEN PLANNEN EN TEKENINGEN

65 2 Revisie Tekeningen algemeen

65 21 BEGRIPPEN

65 21 01 Algemeen

- 01 Tekeningen kunnen worden onderverdeeld in een aantal categorieën. Deze categorieën zijn in beginsel bepalend voor het uitwisselingsformaat. Vooralsnog is het volgende onderscheid te maken:
- Kaartgebonden tekeningen
 - Niet-kaartgebonden tekeningen

65 21 02 Kaartgebonden tekeningen

- 01 Kaartgebonden tekeningen: geografische overzichtstekeningen die gebaseerd zijn op een geografische ondergrond (BGT). Kenmerkend voor deze tekeningen is dat onderlinge samenstellingen mogelijk zijn.
- 02 Op kaartgebonden tekeningen moet een overzicht staan hoe deze zich verhoudt tot de andere kaartgebonden tekeningen

65 21 03 Niet-Kaartgebonden tekeningen

- 01 Niet-kaartgebonden tekeningen: alle tekeningen die geen geografische overzichten zijn

65 21 04 3D en BIM modellen

- 01 Aspectmodel: model van een aspect van het bouwwerk
- 02 Integraalmodel: model opgebouwd uit diverse aspect modellen en eventueel andere bestanden

65 22 EISEN EN UITVOERING

65 22 01 Van toepassing zijnde normen

- 01 Tekeningen, uitgezonderd werktuigbouwkundige, staal- en elektra tekeningen en tekeningen in Inventor, moeten opgesteld worden conform NLCS met de aanvulling Amsterdam. De aanvulling is toegankelijk via <https://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/manieren-van-werken/nlcs/>

65 23 INFORMATIE -OVERDRACHT

65 23 01 Algemeen

- 01 De in dit bestek bedoelde tekeningen en andere bescheiden gaan in eigendom over aan de opdrachtgever. De aannemer gaat ermee akkoord dat deze tekeningen en andere bescheiden later kunnen worden gebruikt bij de uitvoering van andere werken door derden.

65 23 02 Native-bestand

- 01 Het native-bestand is het vectorgebaseerde moederbestand (ook wel: bronbestand of origineel).
- 02 Het native-bestand mag slechts uit één bestand bestaan, m.a.w. het is niet toegestaan om te werken met referentiebestanden. Toe te passen kader, titelblok etc. moeten zijn opgenomen in het native-bestand
- 03 Indien 2D tekeningen uit een 3D model zijn gegenereerd moeten zowel het 3D model als de gegenereerde 2D tekeningen als native bestand worden aangeleverd.

65 23 03 View-bestanden

- 01 Het native-bestand en het view bestand moeten dezelfde informatie bevatten.

65 23 04 Het leveren van digitale tekeingen

- 01 Applicaties moeten aan (een van) de onderstaande versies te voldoen.
- Microstation V8
 - Civil 3D 2016
 - Revit 2016
 - Navisworks 2016
- Voor andere applicaties moeten binnen het contract nadere afspraken gemaakt worden over te leveren bestanden en versies. Van aspectmodellen welke onderdeel zijn van een BIM moet het native bestand worden geleverd.
- Uitzondering:
Tekeningen

65 23 05 Specificatie pdf-bestanden

- 01 Elk PDF-bestand dat wordt geleverd, moet aan de volgende eisen te voldoen:
- Het afdrukformaat is identiek aan het formaat van het kaderblad
 - Analoge tekeningen die als PDF-bestand worden ingeleverd, moeten minimaal met een resolutie van 300 dpi zijn gescand

HFD PAR ART LID

65 23 06 3D en BIM modellen

- 01 Voor het leveren van een integraalmodel dient zowel het samengestelde integraalmodel als de losse aspectmodellen te worden aangeleverd.
- 02 Van alle integraalmodellen dient een FBX en IFC geleverd te worden, daarnaast gelden per applicatie aanvullende eisen:
Bij een integraalmodel gemaakt in NavisWorks dient zowel een NWD als een NWF met de gekoppelde NWC en eventueel andere gekoppelde bestanden te worden aangeleverd.
Bij een integraalmodel gemaakt in InfraWorks dient de SQL met bijbehorende map en de gekoppelde data sources te worden aangeleverd.
Bij een integraalmodel gemaakt in een andere applicatie moet binnen het contract nadere afspraken gemaakt worden over te leveren bestanden.
- 03 Indien er bij aspectmodellen onderdelen gebruikt zijn die niet standaard worden meegeleverd bij de applicatie en niet behoren bij de template van Amsterdam, dienen deze onderdelen te worden aangeleverd.

65 24 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

65 24 01 Integraalmodellenlijst

- 01 Bij elk integraalmodel of set integraalmodellen die geleverd worden dient een lijst geleverd te worden. De lijst moet bijgewerkt worden met de gewijzigde aspectmodellen
- 02 Een lijst ten behoeve van een integraalmodel dient minimaal te bestaan uit:
 - 1 projectfase
 - 2 modelnaam
 - 3 omschrijving
 - 4 versie
 - 5 datum
 - 6 status
 - 7 onderliggende aspectmodellen met per aspectmodel:
 - a modelnaam
 - b omschrijving
 - c versie
 - d datum
 - e status

65 4 Tekeningen maaiveld

65 42 EISEN EN UITVOERING

65 42 01 Van toepassing zijnde normen

- 01 Aspect modellen uitgewerkt in Civil3D moeten gemaakt worden met de onderdelen en de stijlen uit de template van Amsterdam. Uitzonderingen zijn enkel in overleg met opdrachtgever toegestaan

65 43 INFORMATIE-OVERDRACHT

65 43 01 Het leveren van digitale tekeningen

- 01 Maaiveldtekeningen moeten in meters te worden aangeleverd.
Tekeningen zijn conform het coördinatenstelsel RD opgesteld.

65 44 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

65 44 01 Algemeen

- 01 De tekeningen en inmetingen moeten worden uitgevoerd door een daartoe erkend (gecertificeerd) bureau.

HFD PAR ART LID

80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 16 Bouwstoffen

80 16 02 Steen of steenachtig materiaal, algemeen

01 In aanvulling op artikel 80.16.02 lid 01 van de Standaard mag het totaal aan gewicht organische bestanddelen maximaal 2% van het totale volume-gewicht van het materiaal bedragen.

80 17 Meet- en Verrekenmethoden

80 17 05 Verrekenmethoden, hoeveelheden

01 Steenmengsels met een vochtgehalte van meer dan 14% mogen niet worden verwerkt.

03 In de aan te brengen funderingen de volgende hoeveelheden funderingsmateriaal verwerken:

- voor (hydraulisch) menggranulaat : 1850 kg per m3

80 2 Gebonden funderingen

80 22 Eisen en uitvoering

80 22 07 Eisen gesteld aan het resultaat

02 In aanvulling op artikel 80.22.07 lid 02 van de Standaard geldt voor artikel 80.27.03 en artikel 80.27.05 van de Standaard voor mix in place aangebrachte AGRAC een druksterkte van maximaal van 4,5 MPa.

80 27 Meet- en verrekenmethoden

80 27 05 Nader onderzoek

01 In afwijking van artikel 80.27.05 lid 01 van de Standaard:

De directie stelt zo nodig met behulp van te boren cilinders een nader onderzoek in naar de plaats en grootte van de overschrijdingen in de omgeving van de plaatsen waar de druksterkte meer dan 0,5 MPa hoger is dan 4,5 MPa.

HFD PAR ART LID

81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 2 Asfaltverhardingen

81 21 Begrippen

81 21 10 AC Hoogstabiel en stabiel asfalt (HSA en SA)

- 01 Onder AC surf (HSA) wordt verstaan asfalt voor deklagen welke door toepassing van een SBS polymeer gemodificeerd (5%) bitumen een verhoogde weerstand heeft tegen vervorming en/of vermoeiing.
- 02 Onder AC surf (SA) wordt verstaan asfalt voor deklagen welke door toepassing van een EVA polymeer gemodificeerd (5%) bitumen een verhoogde weerstand heeft tegen vervorming en/of vermoeiing.
- 03 Onder AC base HSA wordt verstaan een onderlaag bestaande uit een mengsel van mineraal aggregaat en SBS polymeer gemodificeerd (5%) bitumen met hoge weerstand tegen vervorming en vermoeiing.
- 04 Onder AC base SA wordt verstaan een onderlaag bestaande uit een mengsel van mineraal aggregaat en EVA polymeer gemodificeerd (5%) bitumen met een hoge weerstand tegen permanente vervorming.

81 22 Eisen en uitvoering

81 22 16 Eisen aan het resultaat: korrelverdeling

- 01 In aanvulling op artikel 81.22.16 lid 01 van de Standaard worden voor de beoordeling van de korrelverdeling van AC base HSA, AC base SA deze gelijkgesteld aan asfaltbeton voor onderlagen met dezelfde nominale korrelgradering. Aanvullend op tabel T81.2.6 geldt:
Nominale korrelafmeting 22
 - C16 tolerantie één monster maximaal 8,0%
 - C8 tolerantie één monster maximaal 7,0%Nominale korrelafmeting 16
 - C11,2 tolerantie één monster maximaal 8,0%
 - C 5,6 tolerantie één monster maximaal 7,0%
- 02 In aanvulling op artikel 81.22.16 lid 01 van de Standaard worden de beoordeling van de korrelverdeling van AC surf HSA, AC surf SA deze gelijkgesteld aan Asfaltbeton voor onderlagen met dezelfde nominale korrelgradering. Aanvullend op tabel T81.2.6 geldt:
Nominale korrelafmeting 16
 - C11,2 tolerantie één monster maximaal 8,0%
 - C 5,6 tolerantie één monster maximaal 7,0%Nominale korrelafmeting 11,2
 - C 8 tolerantie één monster maximaal 7,0%
 - C 5,6 tolerantie één monster maximaal 7,0%Nominale korrelafmeting 8
 - C 5,6 tolerantie één monster maximaal 8,0%De toleranties zijn t.o.v. de referentiesamenstelling.

81 24 Risicoverdeling en garanties

81 24 04 Inrichting van het onderzoek naar de samenstelling en de eigenschappen van het asfalt

- 03 In afwijking van het bepaalde vanaf de tweede alinea in artikel 81.24.04 lid 03 van de Standaard verdeelt de opdrachtgever, bij een uitvoeringseenheid met een bovenlaag met een oppervlakte kleiner dan 10.000 m², de uitvoeringseenheid in boorvakken met een gelijke oppervlakte van ten minste 500 m² en ten hoogste 1.000 m². De opdrachtgever bepaalt het aantal en de omvang van de boorvakken. Bij een uitvoeringseenheid met een bovenlaag met een oppervlakte groter dan of gelijk aan 10.000 m² verdeelt de opdrachtgever de uitvoeringseenheid in boorvakken met een gelijke oppervlakte van ten minste 1.000 m² en ten hoogste 1.500 m². De opdrachtgever bepaalt het aantal en de omvang van de boorvakken.
- 07 Indien door de directie onderzoek wordt ingesteld naar de samenstelling van de dunne geluidreducerende deklaag, geschiedt dit door het nemen van representatieve asfaltspecie monsters uit de hopper(s) van de asfaltspreidmachine(s). De speciemonsters moeten worden verpakt in afsluitbare blikken van minimaal 2,5 liter en maximaal 3 liter inhoud. Per monsterblik dienen het besteknummer, mengselnummer, tijdstip en locatie van de bemonstering aangegeven te worden op de zijkant van het monsterblik.
- 08 De aannemer neemt en merkt duidelijk leesbaar met een onuitwisbare marker de in lid 06 genoemde monsters ten behoeve van de directie. De aannemer overhandigt aan het einde van elke productiedag aan de directie de genomen monsters inclusief een lijst met daarop het mengselnummer, tijdstip en locaties van de monsters. Tevens wordt per monster op de lijst vermeld bij welke uitvoeringseenheid het monster behoort. De lijst dient zo te zijn opgesteld dat de interpretatie van de onderzoeksresultaten eenduidig is.

HFD PAR ART LID

- 09 De monsters zoals genoemd in lid 06 en 07 moeten per laag worden genomen. De monsterneming dient minimaal éénmaal per 2000 m² en maximaal éénmaal per 500 m² per laag plaats te vinden.
De opdrachtnemer geeft voor aanvang van de werkzaamheden aan de directie aan welke frequentie van monsterneming zal worden aangehouden. Één monster bestaat uit 2 deelmonsters (A en B) met elk een gewicht van minimaal 2,5 kg en maximaal 3,5 kg. Het onderzoek naar bitumengehalte en korrelverdeling wordt uitgevoerd door analyse van deelmonster A.
Bij afwijkingen ten opzichte van de opgegeven doelsamenstelling na extractie groter dan volgens het bestek is toegestaan voor de betreffende asfaltsoort, wordt deelmonster B eveneens geanalyseerd. Als resultaat voor het monster geldt dan het gemiddelde van de analyses van deelmonster A en deelmonster B.

81 24 05 Onderzoeksresultaten

- 05 In afwijking van 81.24.05 lid 05 geldt:
Indien een dunne geluidreducerende deklaag of steenmastiekasfalt (SMA) als deklaag wordt toegepast is het, voor het bepalen van het nader onderzoek teneinde vast te stellen over welk weggedeelte verbetering of vernieuwing plaats dient te vinden of bepaling van het kortingsbedrag, niet toegestaan het tekort aan laagdikte in de onder de genoemde deklagen aangebrachte onder- cq tussenlagen te vermeerderen met de eventueel aanwezige extra dikte in de deklaag.

81 24 07 Kortingen

- 04 In afwijking van 81.24.07 lid 04 a geldt:
Indien een dunne geluidreducerende deklaag of steenmastiekasfalt (SMA) als deklaag wordt toegepast is het, voor het bepalen van het nader onderzoek teneinde vast te stellen over welk weggedeelte verbetering of vernieuwing plaats dient te vinden of bepaling van het kortingsbedrag, niet toegestaan het tekort aan laagdikte in de onder de genoemde deklagen aangebrachte onder- cq tussenlagen te vermeerderen met de eventueel aanwezige extra dikte in de deklaag.

81 26 Bouwstoffen

81 26 01 Asfalt (algemeen)

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.26.01 lid 01 van de Standaard moet specie voor kleurasfalt met kleurloos bindmiddel voldoen aan het bepaalde in NEN-EN 13018-1 dan wel NEN-EN 13108-5, met dien verstande dat de bepaling in deze norm ten aanzien van het bindmiddel niet van toepassing zijn.
- 02 Voor kleurasfalt, kleur rood met kleurloos bindmiddel de volgende bouwstoffen toepassen:
- | | |
|--------------------------|---|
| - Grof toeslagmateriaal: | rode steenslag |
| - Bindmiddel: | kleurloos bindmiddel |
| - Vulstof: | zwakke vulstof toepassen met een gehalte calciumcarbonaat dat ten minste voldoet aan categorie CC60 conform het bepaalde in artikel 5 van de NEN 6240 |
| - Pigment: | 1,5 % rode pigment |

De opdrachtnemer dient voorafgaand gelijktijdig met het aanleveren van de CE-markeringen van de asfaltmengsels een kleurmonster van het rode asfaltmengsel ter goedkeuring aan de opdrachtgever te overhandigen.

De kleurbepalende grondstoffen van het standaardmonster waaraan getoetst zal worden bestaat uit:

- | | |
|---------------------|---|
| - steenslag: | Tillred/ Glowburn red |
| - blank bindmiddel: | Sealoflex Color/Mexphalt C (70/100) |
| - vulstof: | Wirgo |
| - Pigment : | 1,5 % Bayer FerroX 130 0/0 (Duitsland) rood |

HFD PAR ART LID

81 26 02**Asfaltbeton**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.26.01 van de Standaard moet specie voor rood asfaltbeton voldoen aan het bepaalde in NEN-EN 13108-1, met inachtneming van de navolgende leden.
- 06 De samenstelling en eigenschappen van rood asfaltbeton moeten voldoen aan het bepaalde in 5.1.2. 'Empirische eisen' van NEN-EN 13108-1.
Het bepaalde in 5.1.3. 'Functionele eisen' van NEN-EN 13108-1 is niet van toepassing.
- 07 De korrelverdeling van AC surf 8 Rd, AC surf 11 Rd en AC surf 16 Rd moet voldoen aan:
Korrelverdeling
- | Door Zeef (m/m) | AC surf 8 Rd | AC surf 11 Rd | AC surf 16 Rd |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| C 22,4 | | | 100 |
| C 16,0 | | 100 | 94 – 100 |
| C 11,2 | 100 | 94 – 100 | 75 – 95 |
| C 8,0 | 94 – 100 | 75 – 95 | |
| C 5,6 | 70 – 90 | | 45 – 70 |
| 2,0 mm | 42 – 48 | 42 – 48 | 37 – 43 |
| 0,5 mm | | | |
| 63 mm | 7 - 9 | 6 – 7,5 | 6 – 7,5 |
- De verschillende soorten moeten worden aangeduid overeenkomstig deze tabel.
- 08 De eigenschappen van AC surf 8 Rd, AC surf 11 Rd en AC surf 16 Rd moet voldoen aan:
- | Eigenschappen | AC surf 8 Rd | AC surf 11 Rd | AC surf 16 Rd |
|--|--------------|---------------|---------------|
| Eigenschap | | | |
| Bitumengehalte | Bmin 6,3 | Bmin 6,1 | Bmin 5,6 |
| Minimum holle ruimte | Vmin 2 | Vmin 2 | Vmin 2 |
| Maximum holle ruimte | Vmax 6 | Vmax 6 | Vmax 6 |
| Minimum vullingsgraad | VFBmin NR | VFBmin NR | VFBmin NR |
| Maximum vullingsgraad | VBfmax 85 | VBfmax 85 | VBfmax 85 |
| Minimum holle ruimte in mineraal aggregaat | VMamin NR | VMamin NR | VMamin NR |
| Watergevoeligheid | ITSR80 | ITSR80 | ITSR80 |

81 26 03**Steenmastiëkasfalt**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.26.03 van de Standaard moet specie voor Rood Steenmastiëkasfaltbeton voldoen aan het bepaalde in NEN-EN 13108-5, met inachtneming van de navolgende leden.
- 12 Voor wat betreft de eigenschappen van steenmastiëkasfaltbeton rood worden deze gelijkgesteld aan SMA-NL mengsels met dezelfde nominale korrelafmeting conform tabel T81.2.8 van de Standaard.
- 13 Voor wat betreft de korrelverdeling van steenmastiëkasfaltbeton rood worden deze gelijkgesteld aan SMA-NL mengsels met dezelfde nominale korrelafmeting conform tabel T81.2.9 van de Standaard.

81 26 12**Polymeer gemodificeerde bitumen**

- 01 In asfaltbeton waarin een polymeer gemodificeerd bitumen is voorgeschreven mag geen asfaltgranulaat worden verwerkt.

81 26 13**MENGSELONTWERP EN EIGENSCHAPPEN SMA- NL 8G+**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.26.03 lid 01 regel 1 moet specie voor Steenmastiëkasfalt SMA-NL 8G+ voldoen aan het bepaalde in NEN-EN 13108-5 'Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 5 Steenmastiëkasfalt',
- 02 SMA-NL 8G+ moet voldoen aan de bepalingen genoemd in artikel 31.26.03 lid 01 tot en met lid 11 met inachtneming van de navolgende leden.
- 03 In afwijking op artikel 81.26.07 lid 02 moet grof toeslagmateriaal voor SMA-NL 8G+ bestaan uit Porfier uit de groeve Quenast (Belgie) of Microdioriet uit de groeve
- 04 Voor SMA-NL 8G+ zwakke vulstof toepassen met een gehalte calciumcarbonaat dat ten minste voldoet aan categorie CC60 conform het bepaalde in artikel
- 05 In SMA-NL 8G+ geen asfaltgranulaat toepassen.
- 06 In aanvulling op 81.26.03 lid 06 geldt: De samenstelling van SMA-NL 8G+ moet voldoen aan de in tabel T 81.2.8 genoemde eisen. De verschillende soorten steenmastiëkasfalt moeten worden aangeduid in overeenstemming met tabel T 81.2.8
- Toevoegen aan tabel T 81.2.8
- | Door zeef | SMA-NL 8G+ |
|-----------|------------|
| C 16 | |
| C 11,2 | 100 |
| C 8 | 95 - 100 |
| C 5,6 | DV |
| C 4 | |
| 2mm | 15 - 20 |
| 0,5mm | DV |

HFD PAR ART LID

0,063mm 7,0 - 11,0

DV: Declared Value; door de producent op te geven waarde

Opm: Als karakteristieke grove zeef is in afwijking van het bepaalde in NEN-EN 13108-5 niet zeef D/2 voorgeschreven

- 07 In aanvulling op artikel 81.26.03 lid 11 geldt: De eigenschappen van SMA-NL 8G+, moet voldoen aan de in tabel T 81.2.9 genoemde eisen.

Toevoegen aan tabel T 81.2.9

Eigenschap	SMA-NL 8G+
------------	------------

Bitumengehalte	Bmin 6,6*
----------------	-----------

Minimum holle ruimte	zie lid 08
----------------------	------------

Maximum holle ruimte	zie lid 08
----------------------	------------

Minimum vullingsgraad	VFBminNR
-----------------------	----------

Maximum vullingsgraad	VFBmaxNR
-----------------------	----------

Afdruipen	DNR
-----------	-----

Watergevoeligheid	ITSR80
-------------------	--------

*Bmin 6,6 is de voor de dichtheid van het mineraalaggregaat gecorrigeerde waarde. Er behoeft geen correctie meer te worden uitgevoerd.

- 08 Bij het Type onderzoek (proef 62) van SMA-NL 8G+ gelden in aanvulling op punt 2.2

Steenmastiekasfalt de volgende bepalingen:

Bij het mengselontwerp moet de holle ruimte van Steenmastiekasfalt zijn voor:

-SMA-NL 8G+: 8,0% (V/V)

-Bepaling proefstukdichtheid conform NEN-12697-6 Annex A procedure B, (dichtheid proefstuk door middel van boven en onder water weging).

HFD PAR ART LID

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen aan de uitvoering

83 12 03 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen, goten, kolken en putdeksels

- 08 De passtukken van banden, geplaatst tegen banden in de doorlopende bandenlijn, dienen te zijn voorzien van een "hol" en "dol" of "visbek"
De banden tegen een kolk dienen altijd vlak te zijn.
- 09 Geen passtukken van banden tegen een kolk plaatsen.

83 12 04 Uitvoering bestratingdetails

- 01 Bestratingdetails uitvoeren conform hoofdstuk 14 van het 'Handboek Rood, Standaard voor het Amsterdamse Straatbeeld (Puccinimethode)' versie 4 februari 2024
Beschikbaar via
[https://hiorpublicpld1b6qymvgicu.blob.core.windows.net/documenten/Puccini%20Handboek%20Rood%20\(2024\).pdf](https://hiorpublicpld1b6qymvgicu.blob.core.windows.net/documenten/Puccini%20Handboek%20Rood%20(2024).pdf)

83 13 Informatie-overdracht

83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk

- 01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
 - a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeit voort uit bijlage I van CROW-publicatie 324 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
Ruimte: beperking in ruimte door belendingen
Talud: n.v.t.
Verband: n.v.t.
Materialen: n.v.t.
 - b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: beschikbaar
 - c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s); De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding afroepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
Bouwstof Producent/leverancier
Bestratingsmaterialen Stadswerken Logistiek
 - d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:
Volgens de deelopdrachten

83 17 Meet- en verrekenmethoden

83 17 03 Meetmethode ten behoeve van hoeveelheidsbepaling

- 01 In afwijking van artikel 83.17.03 van de Standaard:
 - de hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken trottoir- en opsluitbanden in nieuw werk geschiedt met behulp van meting van de netto in het werk gemeten lengte band, waarbij elk passtuk als 1 st gerekend wordt.
- 03 De hoeveelheidsbepaling van de te leveren bestratingsmaterialen in nieuw werk geschiedt met behulp van meting van de netto in het werk gemeten oppervlakte in m² aangebrachte bestrating, vermenigvuldigd met:
 - 45 voor betonstraatstenen, keiformaat;
 - 70 voor betonstraatstenen, dikformaat;
 - 100 voor betonstraatstenen, waalformaat;
 - 50 voor straatbakstenen, keiformaat;
 - 70 voor straatbakstenen, dikformaat;
 - 100 voor straatbakstenen, waalformaat;
 - 50 voor goede oude straatbaksteen keiformaat;
 - 70 voor goede oude straatbaksteen dikformaat;
 - 100 voor goede oude straatbaksteen waalformaat;
 - 25 voor betontegels, afm. 200 x 200 mm;
 - 11 voor betontegels, afm. 300 x 300 mm;
 - 6,25 voor betontegels, afm. 400 x 400 mm;
 - 4 voor betontegels, afm. 500 x 500 mm;
 - 2,78 voor betontegels, afm. 600 x 600 mm;
 - 4,17 voor betontegels, afm. 600 x 400 mm;
 - 90 voor granietkei'tjes 80/100 x 80/100 x 80/100 mm;
 - 105 voor granietkei'tjes 70/90 x 70/90 x 70/90 mm;
 - 38 voor granietkeien 200 x 130 x 130 mm.

01
.....

Inhoudsopgave

1. Algemeen	8
01 Opdrachtgever	9
02 Directie	9
03 Locatie	9
04 Algemene beschrijving	9
05 Tijdsbepaling	9
06 Onderhoudstermijn	9
07 Kwaliteitsborging	9
08 Evaluatie	9
09 Verduurzaming materieel	9
2. Beschrijving	11
2.1 Algemene gegevens	11
01 Tekeningen	12
02 Peilen en hoofdafmetingen	12
03 Kwaliteitsborging	12
04 Bijlagen	12
05 Waterstanden	13
06 Werkterrein	13
07 Beheerders/ Locaties	13
2.2 Nadere beschrijving	14
1 Verwijderen bestaande situatie	16
11 Schonen terrein	16
111 Schonen terrein	16
1111 <u>Schonen terrein</u>	16
1112 <u>Maaien gewas</u>	17
1113 <u>Maaien grasveld</u>	18
1114 <u>Verwijderen toplaag graspercelen</u>	19
1115 <u>Verwijderen graszode</u>	20
1116 <u>Frezen grasmat</u>	21
1117 <u>Vervoeren en storten, maaisel</u>	22
1118 <u>Vervoeren en storten, verwijderen graszode</u>	22
12 Opbreken asfaltverharding	23
121 Opbreken asfalt teervrij	23
1210 <u>Voorbereidende werkzaamheden</u>	23
1211 <u>Zagen verharding</u>	23
1212 <u>Opbreken asfalt d.m.v. frezen, b 1,50-2,50 m</u>	24
1213 <u>Opbreken asfalt d.m.v. frezen, b 2,50-4,0 m</u>	26
1214 <u>Opbreken asfalt d.m.v. frezen, b >4,0 m</u>	28
1215 <u>Opbreken asfalt teervrij, b < 1,50 m</u>	29
1216 <u>Opbreken asfalt teervrij, b 1,50-3,00 m</u>	31
1218 <u>Opbreken asfalt teervrij, b >3,00 m</u>	34
122 Opbreken teerhoudend asfalt	36
1221 <u>Opbreken teerhoudend asfalt d.m.v frezen (1,50-2,50 m)</u>	36
1222 <u>Opbreken teerhoudend asfalt d.m.v frezen (2,50-4,0 m)</u>	38
1223 <u>Opbreken teerhoudend asfalt d.m.v frezen (>4,0 m)</u>	40
124 Opbreken (steen)fundering	42
1241 <u>Opbreken steenfundering ongebonden</u>	42
1244 <u>Opbreken steenfundering gebonden, menggranulaat en asfaltgranulaat</u>	44
1245 <u>Opbreken steenfundering gebonden, slakken en slakkenzand</u>	46
129 Vervoeren asfalt en steenfundering	48
1291 <u>Vervoeren teervrij asfalt naar een inrichting</u>	48
1292 <u>Vervoeren teerhoudend asfalt naar een inrichting</u>	48

1293	<u>Vervoeren steenfundering onder teervrij asfalt naar een inrichting</u>	48
14	Verwijderen elementenverharding	49
141	Opbreken betontegels	49
1411	<u>Betontegels 300 x 300 x 50 mm (hergebruik)</u>	49
1412	<u>Betontegels 300 x 300 x 80 mm (hergebruik)</u>	50
1413	<u>Betontegels 300 x 300 x 50 mm (afvoer)</u>	52
1414	<u>Betontegels 300 x 300 x 80 mm (afvoer)</u>	53
1415	<u>Betontegels 300 x 300 x 50 mm (werf/depot)</u>	54
1416	<u>Betontegels 300 x 300 x 80 mm (werf/depot)</u>	55
143	Opbreken kantopsluiting	57
1431	<u>Opbreken betonbanden 280/300 mm</u>	57
1432	<u>Opbreken betonbanden 180/200 mm</u>	57
1433	<u>Opbreken betonbanden 130/150 mm</u>	59
1434	<u>Opbreken opsluitbanden 60/200 mm en 80/200 mm</u>	60
1435	<u>Opbreken opsluitbanden 100/200 mm</u>	61
1436	<u>Opbreken boomkransen</u>	62
1437	<u>Opbreken inritbanden</u>	63
1438	<u>Opbreken RWS betonbanden</u>	65
144	Opbreken elementenverharding	65
1441	<u>Opbreken straatbaksteen keiformaat</u>	65
1442	<u>Opbreken straatbaksteen dikformaat</u>	66
1443	<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat</u>	67
1446	<u>Streklaag</u>	67
149	Vervoeren bestratingsmaterialen	68
1491	<u>Vervoeren materialen</u>	68
1492	<u>Vervoeren en storten materialen naar een inrichting</u>	68
15	Verwijderen inrichtingselementen	68
151	Verwijderen wegbebakening	68
1510	<u>Anti-parkeer elementen</u>	68
1511	<u>Verkeers-borden, -palen</u>	70
152	Verwijderen wegmeubilair	70
1521	<u>Verwijderen zitbanken</u>	70
1522	<u>Verwijderen fietsenrek en fietsnietje</u>	71
1523	<u>Verwijderen afvalbak</u>	71
153	Verwijderen hekwerk	72
1531	<u>Verwijderen hekwerk</u>	72
159	Vervoeren inrichtingselementen	72
1591	<u>Vervoeren materialen naar de werf / depot</u>	72
1592	<u>Vervoeren en storten materialen naar een inrichting</u>	73
16	Verwijderen bomen	74
161	Verwijderen bomen (geen iepen)	74
1611	<u>Aanbrengen markering</u>	74
1612	<u>Verwijderen bomen in verharding</u>	74
1613	<u>Verwijderen bomen in gazon</u>	76
1614	<u>Verwijderen bomen in beplanting</u>	79
162	Verwijderen bomen iepen	81
1621	<u>Aanbrengen markering</u>	81
1622	<u>Verwijderen iepen uit verharding</u>	82
1623	<u>Verwijderen iepen uit gazon</u>	84
1624	<u>Verwijderen iepen uit beplanting</u>	86
163	Verwijderen stobben (geen iepen)	88
1631	<u>Verwijderen stobben in verharding</u>	88
1632	<u>Verwijderen stobben in gazon</u>	90
1633	<u>Verwijderen stobben in beplanting</u>	91
164	Verwijderen stobben (iepen)	93
1641	<u>Verwijderen stobben in verharding</u>	93
1642	<u>Verwijderen stobben in gazon</u>	94
1643	<u>Verwijderen stobben in beplanting</u>	96
165	Vervoeren houtsnippers en stobbes	98
1651	<u>Vervoeren houtsnippers (geen iepen)</u>	98
1652	<u>Vervoeren houtsnippers (iepen)</u>	98
1655	<u>Vervoeren stobbes</u>	98
166	Vervoeren stamhout	98
1661	<u>Vervoeren stamhout</u>	98
167	Verwerken takhout	99
1670	<u>Maken takkenrillen</u>	99
17	Verwijderen beplanting	99
171	Verwijderen kruidachtigen	99
1711	<u>Verwijderen kruidachtigen, tot 25 m2</u>	99
1712	<u>Verwijderen kruidachtigen, 25 - 50 m2</u>	99

1713	<u>Verwijderen kruidachtigen, 50 - 100 m²</u>	100
1714	<u>Verwijderen kruidachtigen, > 100 m²</u>	100
172	Verwijderen bosplantsoen	100
1721	<u>Verwijderen bosplantsoen, horizontaal, tot 50 st/100 m²</u>	100
1722	<u>Verwijderen bosplantsoen, horizontaal, 50-150 st/100 m²</u>	101
1723	<u>Verwijderen bosplantsoen, horizontaal, >150 st/100 m²</u>	102
1724	<u>Verwijderen bosplantsoen, talud 1:1 tot 1:3, tot 50 st/100 m²</u>	103
1725	<u>Verwijderen bosplantsoen talud 1:1 tot 1:3, 50-150 st/100 m²</u>	104
1726	<u>Verwijderen bosplantsoen, talud 1:1 tot 1:3, >150 st/100 m²</u>	105
173	Verwijderen begroeiing	106
1731	<u>Verwijderen begroeiing, horizontaal, 50 -150 st/100 m²</u>	106
1732	<u>Verwijderen heesters, horizontaal, >150 st/100 m²</u>	107
1733	<u>Verwijderen heesters, talud 1:1 tot 1:3, 50 -150 st/100 m²</u>	108
1734	<u>Verwijderen heesters, talud 1:1 tot 1:3, >150 st/100 m²</u>	109
176	Vervoeren vrijgekomen materialen	110
2	Grondwerken	112
21	Grondwerk	112
211	Grond ontgraven	112
2110	<u>Verwijderen straatlaag</u>	112
2111	<u>Ontgravings hoogte tot 0,05 m</u>	112
2112	<u>Ontgravingshoogte 0,05 -0,20 m</u>	113
2113	<u>Ontgravingshoogte 0,20 - 0,50 m</u>	114
2114	<u>Ontgravingshoogte 0,50 - 1,00 m</u>	115
2118	<u>Uit depot</u>	115
212	Grond vervoeren	116
2120	<u>Zand vervoeren naar plaats van verwerking, tot 2 km</u>	116
2125	<u>Grond vervoeren naar plaats van verwerking tot 2 km</u>	116
2126	<u>Zand vervoeren naar grondbank Top Noodstort</u>	117
2128	<u>Grond vervoeren naar grondbank Noorder IJplas</u>	118
214	Grond verwerken	118
2140	<u>Grond verwerken teelaarde</u>	118
2142	<u>Grond verwerken teelgrond (schrake top laag)</u>	121
2143	<u>Grond verwerken zand</u>	122
2145	<u>Grond verwerken bomenzand verrijkt</u>	125
2147	<u>Grond verwerken bomengranulaat</u>	127
215	Grond verwerken vervolg	128
2151	<u>Grond verwerken schimmeldominante humuscompost en mulch</u>	128
2153	<u>Verschralingszand M3E.</u>	132
2154	<u>Egaliseren.</u>	133
2159	<u>Grond verwerken in depot</u>	134
216	Leveren grond	134
2160	<u>Leveren grond tot 10 m³</u>	134
2161	<u>Leveren grond 10-50 m³</u>	135
2162	<u>Leveren grond >50 m³</u>	136
2167	<u>Leveren compost tot 10 m³</u>	137
2168	<u>Leveren compost 10-50 m³</u>	137
2169	<u>Leveren compost >50 m³</u>	138
217	Grond bewerkingen	138
2170	<u>Woelen</u>	138
2171	<u>Diepspitten</u>	139
2172	<u>Spitten of ploegen</u>	140
2173	<u>Diepfrezen</u>	141
2176	<u>Eggen</u>	142
2177	<u>Eggen vervolg</u>	144
2178	<u>Cultiveren</u>	145
218	Verdichten en profileren	146
2180	<u>Verdichten zand</u>	146
2181	<u>Verdichten grond</u>	147
2182	<u>Profileren</u>	148
219	Drainage	149
2191	<u>Drainage samengesteld (hoofddrain)</u>	149
2192	<u>Drainage enkelvoudige (subdrain)</u>	150
3	Oevers	153

30	Waterkant	153
3010	<u>Verwijderen oevervegetatie</u>	153
3019	<u>Vervoeren vrijgekomen materialen</u>	153
31	Beschoeiingen	153
311	Verwijderen beschoeiingen werken vanaf het water	153
3111	<u>Verwijderen palissade</u>	153
3114	<u>Weg drukken bestaande beschoeiing.</u>	154
312	Verwijderen beschoeiingen werken vanaf de kant	154
3121	<u>Verwijderen palissade</u>	154
3124	<u>Weg drukken bestaande beschoeiing</u>	155
313	Aanbrengen beschoeiingen, werken vanaf het water	155
3131	<u>Grond ontgraven</u>	155
3132	<u>Aanbrengen palen < 2,0 meter</u>	157
3133	<u>Aanbrengen palen lengte 2,0 tot 4,0 meter</u>	158
3135	<u>Aanbrengen gordingen</u>	159
3136	<u>Aanbrengen geotextiel</u>	159
3137	<u>Grond verwerken in talud</u>	160
314	Aanbrengen beschoeiingen vanaf de kant	162
3141	<u>Grond ontgraven</u>	162
3142	<u>Aanbrengen palen 2,0 m</u>	163
3143	<u>Aanbrengen palen lengte 2,0 tot 4 meter</u>	164
3145	<u>Aanbrengen gordingen</u>	165
3146	<u>Aanbrengen geotextiel</u>	165
3147	<u>Grond verwerken in talud</u>	166
315	Aanbrengen onderwaterbeschoeiing	168
3151	<u>Grond ontgraven veen/klei</u>	168
3152	<u>Aanbrengen palen beschoeiing</u>	168
3153	<u>Aanbrengen houten schotten beschoeiing</u>	169
3154	<u>Aanbrengen geotextiel</u>	169
3155	<u>Grond verwerken in talud veen/klei</u>	170
3156	<u>Profileren oever</u>	171
316	Leveren materialen	172
3161	<u>Leveren ronde palen</u>	172
3162	<u>Leveren vierkante palen</u>	173
3167	<u>Leveren beschoeiingselementen</u>	174
3168	<u>Leveren gordingen</u>	174
3169	<u>Leveren geotextiel</u>	175
317	Vervoeren en storten	176
3171	<u>Afvoeren en storten vrijkomende materialen</u>	176
4	Verhardingen en terreininrichting	177
41	Verharding	177
410	Voorbereidende werkzaamheden	177
4101	<u>Afwerken zandbed</u>	177
4102	<u>Aanbrengen straatlaag</u>	177
411	Verhardingslagen van steenmengsel / parkverharding	178
4113	<u>Parkverharding Padvast</u>	178
4115	<u>Leveranties tbv parkverharding Padvast</u>	178
412	Funderingen steenmengsel/ beton	179
4121	<u>Funderingen van ongebonden steenmengsel.</u>	179
4122	<u>Hydraulisch gebonden steenmengsel</u>	180
4123	<u>Profileerlaag ongebonden steenmengsel.</u>	181
4124	<u>Aanbrengen hydraulisch gebonden profileerlaag</u>	182
4125	<u>Leveren steenmengsel</u>	183
413	Asfaltverharding.	183
4130	<u>Voorbereiding</u>	183
4132	<u>Aanbrengen kleeflaag</u>	184
4133	<u>Frezen asfalt</u>	185
4134	<u>Onderlagen (laagdikte 45 mm)</u>	185
4135	<u>Onderlagen (laagdikte 65 mm)</u>	186
4136	<u>Deklagen fiets-/voetpaden.</u>	186
4137	<u>Afstrooilaaag voetpaden</u>	187
4138	<u>Aanbrengen slijtlaag brug</u>	188
4139	<u>Vervoeren vrijgekomen asfalt</u>	189
414	Kantopsluiting	189
4140	<u>Aanbrengen inritbanden en boomkransen</u>	189
4141	<u>Aanbrengen banden (hergebruik)</u>	190
4142	<u>Aanbrengen banden (werf/depot)</u>	192
4143	<u>Pasmaken banden</u>	193
4144	<u>Lichten en richten.</u>	194
4145	<u>Aanbrengen gootlagen/streklagen</u>	195
415	Bestrating straatbaksteen en betonstraatsteen	195

4154	<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>	195
4155	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>	196
4156	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>	198
4158	<u>Wegmarkeringen</u>	199
416	Aanbrengen betontegels	199
4160	<u>Betontegels 300 x 300 x 45 mm (hergebruik)</u>	199
4161	<u>Betontegels 300 x 300 x 50 mm (hergebruik)</u>	201
4162	<u>Betontegels 300 x 300 x 80 mm (hergebruik)</u>	202
4163	<u>Betontegels 300 x 300 x 45 mm (werf/depot)</u>	203
4164	<u>Betontegels 300 x 300 x 80 mm (werf/depot)</u>	204
4166	<u>Aanbrengen verkeerstegels</u>	205
4167	<u>Herstraten</u>	206
4169	<u>Pasmaken</u>	206
417	Natuursteen	207
4170	<u>Aanbrengen banden van natuursteen</u>	207
419	Vervoeren bestratingsmaterialen	207
4191	<u>Vervoeren materialen</u>	207
42	Terreininrichting	207
421	Wegbebakening	207
4211	<u>Antiparkeerpaal</u>	207
4212	<u>Verkeersbord</u>	208
422	Terreinmeubilair	209
4221	<u>Aanbrengen zitbanken</u>	209
4222	<u>Aanbrengen fietsenrek</u>	209
4223	<u>Aanbrengen afvalbak</u>	209
4229	<u>Vervoeren terreininrichtingselementen</u>	210
43	Riolering	210
434	Putafdekking	210
4345	<u>Ronde putafdekkingen</u>	210
6	Groenvoorzieningen	212
60	Inventarisatie	212
601	Invasieve soorten	212
61	Aanbrengen beplanting	212
611	Bosplantsoen	212
6111	<u>Laden, transporteren, lossen en zonodig kuilen</u>	212
6112	<u>Maken plantgat</u>	213
6113	<u>Planten bosplantsoen horizontaal</u>	213
6115	<u>Planten bosplantsoen talud 1:1 tot en met 1:3</u>	214
613	Solitaire heesters	215
6131	<u>Laden, transporteren, lossen en zonodig kuilen</u>	215
6132	<u>Maken plantgat</u>	215
6133	<u>Planten solitaire heester met kluit, horizontaal of flauwer dan 1:3</u>	216
6134	<u>Planten solitaire heester met kluit, talud 1: 1 tot en met 1:3</u>	217
6136	<u>Planten solitaire heester talud met container, hor.</u>	218
6137	<u>Planten solitaire heester met container, talud 1: tot en met 1:3</u>	219
615	Heesters met kluit	220
6151	<u>Laden, transporteren, lossen en zonodig kuilen</u>	220
6152	<u>Maken plantgat</u>	220
6153	<u>Planten heesters met kluit, horizontaal of flauwer dan 1:3</u>	221
6154	<u>Planten heesters met kluit, talud van 1:1 tot 1:3</u>	222
616	Heesters met container	224
6161	<u>Laden, transporteren, lossen en zonodig kuilen</u>	224
6162	<u>Maken plantgat</u>	224
6163	<u>Planten heesters met kluit horizontaal of flauwer dan 1:3</u>	225
6164	<u>Planten heesters met kluit, talud van 1:1 tot 1:3</u>	227
62	Aanbrengen beplanting vervolg	229
622	Gras en kruidachtigen	229
6221	<u>Gras en kruidachtigen, 9st/m2</u>	229
6222	<u>Gras en kruidachtigen, 11st/m2</u>	230
623	Bollen en knollen	230
6231	<u>Planten bollen en knollen in plantvak tot 25 st/m2</u>	231
6232	<u>Planten bollen en knollen in plantvak 25 - 40 st/m2</u>	231
6233	<u>Planten bollen en knollen in plantvak meer 40 st/m2</u>	232
624	Stinzeplanten	232
63	Inboet beplanting	233
631	Inboet bosplantsoen	233

633	Inboet heesters	234
6331	<u>Inboeten heesters wortelgoed</u>	234
6332	<u>Inboeten heesters met kluit</u>	234
6333	<u>Inboeten heesters met container</u>	235
636	Inboeten gras en kruidachtigen	236
6361	<u>Inboeten vaste planten P9</u>	236
6362	<u>Inboeten vaste planten P 11</u>	236
637	Vervoeren vrijgekomen materialen	237
64	Nazorg beplanting	237
641	Bosplantsoen	237
6411	<u>Watergeven</u>	237
6412	<u>Onkruidvrij maken bosplantsoen, horizontaal</u>	238
6413	<u>Onkruidvrij maken bosplantsoen, Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3</u>	239
6419	<u>Vervoeren vrijgekomen materiaal</u>	240
643	Sierplantsoen	240
6431	<u>Watergeven</u>	240
6432	<u>Onkruidvrij maken sierplantsoen</u>	241
6439	<u>Vervoeren vrijgekomen materiaal</u>	241
646	Grassen en kruidachtigen	242
6461	<u>Watergeven</u>	242
6462	<u>Onkruidvrij maken grassen en kruidachtigen</u>	242
6469	<u>Vervoeren vrijgekomen materiaal</u>	243
65	Gazon, bermen, en kruidenmengsel	243
652	Onderhoud grasvelden	243
6521	<u>Zaaien ten behoeve van herstel grasmat</u>	243
6522	<u>Maaaien 1ste en 2de maaibeurt.</u>	244
6523	<u>Afvoeren vrijgekomen maaisel</u>	245
6524	<u>Watergeven.</u>	246
6525	<u>Rollen grasveld</u>	247
6526	<u>Slepen grasveld.</u>	247
6528	<u>Diepbeluchten grasveld.</u>	248
6529	<u>Diepbeluchten schudfrees</u>	250
653	Onderhoud grasvelden vervolg.	251
6531	<u>Bemesten van grasvelden.</u>	251
6533	<u>Vertidraineren met messen</u>	253
6534	<u>Topbeluchten</u>	254
6535	<u>Topbeluchten vervolg</u>	256
6537	<u>Dressen</u>	257
6538	<u>Verschralen grasveld</u>	258
6539	<u>Verdichten grond wiel aan wiel</u>	260
654	Aanbrengen grasvelden	260
6541	<u>Inzaaien recreatief gazon.</u>	260
6545	<u>Aanbrengen bigslabs</u>	261
6546	<u>Aanbrengen graszoden</u>	262
655	Vervoeren vrijgekomen materialen	263
6551	<u>Vervoeren en storten, maaaien gewas</u>	263
656	Leveranties	263
6561	<u>Leverantie zand tbv beluchting en dressen</u>	263
6562	<u>Leveren zand tbv. verschraling</u>	264
6563	<u>Leveren schrale teelaarde</u>	265
6565	<u>Leveren graszaden.</u>	266
6567	<u>Leveren graszoden.</u>	268
7	Extra maatregelen	270
701	Afzetting	270
7010	<u>Afraftering, < 50 m</u>	270
7020	<u>Afraftering, 50 - 100 m</u>	270
7030	<u>Afraftering, > 100 m</u>	270
8	Overige werkzaamheden	271
801	Ter beschikking stellen	271
8012	<u>Ter beschikking stellen personeel civiel</u>	271
8013	<u>Ter beschikking stellen personeel groen</u>	271
8014	<u>Ter beschikking stellen Materieel</u>	272
8015	<u>Ter beschikking stellen machines</u>	273
8016	<u>Ter beschikking stellen vervoersmiddelen</u>	273
802	Werkterrein	274
8021	<u>Inrichten werkterrein</u>	274
803	Tijdelijke voorzieningen	274
8031	<u>Rijplaten tbv bereikbaarheid aanliggende percelen en/of panden</u>	274
8032	<u>Rijplaten tbv bereikbaarheid uitvoering</u>	275

8033	<u>werkzaamheden, < 50 m</u> <u>Rijplaten tbv bereikbaarheid uitvoering</u>	276
8034	<u>werkzaamheden, 50 - 100 m</u> <u>Rijplaten tbv bereikbaarheid uitvoering</u>	276
8035	<u>werkzaamheden, >100 m</u> <u>Loopschotten</u>	277
8036	<u>Stamommanteling</u>	277
804	Bouwhekken	279
8041	<u>Combihek</u>	279
8042	<u>Laag bouwhek</u>	279
805	Overleggen	280
8050	<u>Coördinatieoverleg K&L</u>	280
8051	<u>Communicatie met omgeving en hulpdiensten</u>	280
806	Proefsleuven	280
807	Revisie / Asset Informatie	281
8070	<u>Overdrachtsdossier ingebruikname en oplevering</u>	281
808	Aanvragen vergunningen en maken meldingen	281
8081	<u>Aanvragen WIOR vergunning</u>	281
8082	<u>Meldingen Waternet en besluit lozen inrichtingen</u>	281
809	Plannen en onderzoeken	281
8091	<u>Maken V&G-plan uitvoeringsfase</u>	282
8092	<u>Opstellen verkeersplan</u>	282
8094	<u>Stikstof onderzoek/maken Aeriusberekening</u>	282
8095	<u>Opstellen planning per deelopdracht</u>	283
8096	<u>Flora en Fauna</u>	283
88	EMVI Criteria	283
8800	<u>Inrichting/ opstelling proces deelopdracht</u>	283
9	Staartposten	285

3. B e p a l i n g e n 286

01	Algemeen en administratief	287
01 01	Algemene bepalingen	287
01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom	288
01 03	Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden	289
01 06	Betalingsregelingen: declaraties	289
01 07	Zekerheidstelling	289
01 08	Bijdragen	289
01 09	Kabels en leidingen	290
01 10	Vergunningen	290
01 11	Verband met andere werken	290
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	290
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	290
01 14	Bouwstoffen	291
01 15	Garantie	293
01 16	Verzekeringen	293
01 17	Vrijgekomen materialen	294
01 19	Arbeidsomstandigheden	294
01 21	RAW-raamovereenkomst	295
01 22	Te beschermen plant- en diersoorten	297
01 23	Communicatie	297
01 26	Inzet personen in het kader van social return	297
01 27	Wetgeving	300
01 28	Milieueisen materieel	301
01 29	Integriteit en Overeenkomsten	301
10	WERK ALGEMENE AARD	304
10 1	Tijdelijke maatregelen en voorzieningen	304
10 17	Meet- en verrekenmethoden	304
22	GRONDWERKEN	305
22 0	Grondwerken, algemeen	305
22 02	Eisen en uitvoering	305
22 2	Grondbewerkingen	305
22 22	Eisen en uitvoering	305
22 25	Bijbehorende verplichtingen	305
24	SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN	306
24 0	Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen	306
24 02	Eisen en uitvoering	306
24 03	Informatie-overdracht	306
51	GROENVOORZIENINGEN	307
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	307

51 01	Begrippen	307
51 02	Eisen en uitvoering	307
51 04	Risicoverdeling en garanties	307
51 06	Bouwstoffen	307
51 07	Meet- en verrekenmethoden	311
51 3	Sportvelden	311
51 32	Eisen en uitvoering	311
51 36	bouwstoffen	312
51 4	Beplantingen	312
51 42	Eisen en uitvoering	312
51 43	Informatie-overdracht	312
51 46	Bouwstoffen	312
65	DOOR DE AANNEMER TE MAKEN PLANNEN EN TEKENINGEN	314
65 2	Revisie Tekeningen algemeen	314
65 21	BEGRIPPEN	314
65 22	EISEN EN UITVOERING	314
65 23	INFORMATIE -OVERDRACHT	314
65 24	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	315
65 4	Tekeningen maaiveld	315
65 42	EISEN EN UITVOERING	315
65 43	INFORMATIE-OVERDRACHT	315
65 44	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	315
80	FUNDERINGSLAGEN	316
80 1	Verhardingslagen van steenmengsel	316
80 16	Bouwstoffen	316
80 17	Meet- en Verrekenmethoden	316
80 2	Gebonden funderingen	316
80 22	Eisen en uitvoering	316
80 27	Meet- en verrekenmethoden	316
81	BITUMINEUZE VERHARDINGEN	317
81 2	Asfaltverhardingen	317
81 21	Begrippen	317
81 22	Eisen en uitvoering	317
81 24	Risicoverdeling en garanties	317
81 26	Bouwstoffen	318
83	ELEMENTENVERHARDINGEN	321
83 1	Straatwerk	321
83 12	Eisen aan de uitvoering	321
83 13	Informatie-overdracht	321
83 17	Meet- en verrekenmethoden	321

.....
.....

Behoort bij: AI 2022-0041

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: AI 2022-0041

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: AI 2022-0041

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Verwijderen bestaande situatie				
11	Schonen terrein				
111	Schonen terrein				
1111	<u>Schonen terrein</u>				
111110	Schonen terrein (< 5 m3, <10 are)	m3	10,00F		
111120	Schonen terrein (< 5 m3, >10 are)	m3	10,00F		
111130	Schonen terrein (5- 10 m3, <10 are)	m3	20,00F		
111140	Schonen terrein (5- 10 m3, >10 are)	m3	20,00F		
111150	Schonen terrein >10 m3, <10 are)	m3	50,00F		
111160	Schonen terrein >10 m3, >10 are)	m3	50,00F		
1112	<u>Maaien gewas</u>				
111210	Maaien gewas tot 1000 m2 horizontaal	are	40,00F		
111220	Maaien gewas 1000-5000 m2 horizontaal	are	80,00F		
111230	Maaien gewas > 5000 m2 horizontaal	are	120,00F		
111240	Maaien gewas tot 1000 m2 talud 1:1 t/m 1:3	are	40,00F		
111250	Maaien gewas 1000-5000 m2 talud 1:1 t/m 1:3	are	80,00F		
111260	Maaien gewas > 5000 m2 talud 1:1 t/m 1:3	are	120,00F		
1113	<u>Maaien grasveld</u>				
111310	Maaien grasveld, < 500 m2	are	25,00F		
111320	Maaien grasveld, 500 - 1000 m2	are	25,00F		
111330	Maaien grasveld, 1000 - 5000 m2	are	50,00F		
111340	Maaien grasveld, > 5000 m2	are	50,00F		
1114	<u>Verwijderen toplaag graspercelen</u>				
111410	Verwijderen toplaag < 500 m2	are	5,00F		
111420	Verwijderen toplaag 500 - 1000 m2	are	10,00F		
111430	Verwijderen toplaag 1000 - 5000 m2	are	30,00F		
111440	Verwijderen toplaag > 5000 m2	are	50,00F		
111450	Affrezen toplaag grasveld, <500 m2	are	5,00F		
111460	Affrezen toplaag grasveld, 500 - 1000 m2	are	7,00F		
111470	Affrezen toplaag grasveld, 1000 - 5000 m2	are	10,00F		
111480	Affrezen toplaag grasveld, > 5000 m2	are	50,00F		
1115	<u>Verwijderen graszode</u>				
111510	Verwijderen graszoden, tot 1000 m2, horizontaal	m2	2.000,00F		
111520	Verwijderen graszoden, 1000 - 5000 m2, horizontaal	m2	4.000,00F		
111530	Verwijderen graszoden, > 5000 m2, horizontaal	m2	6.000,00F		
111540	Verwijderen graszoden, tot 1000 m2, talud 1:1 tot 1:3	m2	2.000,00F		
111550	Verwijderen graszoden, 1000 - 5000 m2, talud 1:1 tot 1:3	m2	4.000,00F		
111560	Verwijderen graszoden, > 5000 m2, talud 1:1, tot 1:3.	m2	6.000,00F		
1116	<u>Frezen grasmal</u>				
111610	Frezen t.b.v. grasmal, < 1000 m2, horizontaal tot 1:3	are	19,00F		
111620	Frezen t.b.v. grasmal, 1000 - 5000 m2, horizontaal tot 1:3	are	70,00F		
111630	Frezen t.b.v. grasmal, > 5000 m2, horizontaal tot 1:3	are	168,00F		
111640	Frezen t.b.v. grasmal, < 1000 m2, talud 1:3 of steiler	are	19,00F		
111650	Frezen t.b.v. grasmal, 1000 - 5000 m2, talud 1:3 of steiler	are	70,00F		
111660	Frezen t.b.v. grasmal, > 5000 m2, talud 1:3 of steiler	are	168,00F		
1117	<u>Vervoeren en storten, maaisel</u>				
111710	Vervoeren en storten vrijgekomen maaisel	ton	40,00F		
1118	<u>Vervoeren en storten, verwijderen graszode</u>				
111810	Vervoeren en storten vrijgekomen graszode	ton	40,00F		
12	Opbreken asfaltverharding				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121	Opbreken asfalt teervrij				
1210	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
121010	Schoonmaken verhardingsopp., 1,50 - 3,00 m <100 m2	m2	5.000,00F		
121020	Schoonmaken verhardingsopp., 1,50 - 3,00 m, >100m2	m2	5.000,00F		
121030	Schoonmaken verhardingsopp., > 3,00 m, <100m2	m2	7.500,00F		
121040	Schoonmaken verhardingsopp., > 3,00 m, >100m2	m2	7.500,00F		
1211	<u>Zagen verharding</u>				
121120	Zagen verharding (d 30 -40 mm)	m	50,00F		
121130	Zagen verharding (d 40 -50 mm)	m	50,00F		
121140	Zagen verharding (d 50-60 mm)	m	50,00F		
121150	Zagen verharding (d 60 -70 mm)	m	50,00F		
121160	Zagen verharding (d 70-80 mm)	m	50,00F		
1212	<u>Opbreken asfalt d.m.v. frezen, b 1,50-2,50 m</u>				
121210	Verw. asfalt d.m.v. frezen (d <40 mm), b 1,50-2,50 m, <100 m2	m2	150,00F		
121220	Verw. asfalt d.m.v. frezen (d <40 mm), b 1,50-2,50 m, 100-250 m2	m2	300,00F		
121230	Verw. asfalt d.m.v. frezen (d <40 mm), b 1,50-2,50 m, >250 m2	m2	300,00F		
121240	Verw. asfalt d.m.v. frezen (d 40-60 mm), b 1,50-2,50 m, <100 m2	m2	150,00F		
121250	Verw. asfalt d.m.v. frezen (d 40-60 mm), b 1,50-2,50 m, 100-250 m2	m2	300,00F		
121260	Verw. asfalt d.m.v. frezen.(d. 40-60 mm), b 1,50-2,50 m, >250 m2	m2	300,00F		
121270	Verw. asfalt d.m.v. frezen (d 60-80 mm) b 1,50-2,50 m, <100 m2	m2	150,00F		
121280	Verw. asfalt d.m.v. frezen (d 60-80 mm) b 1,50-2,50 m, 100-250 m2	m2	300,00F		
121290	Verw. asfalt d.m.v. frezen.(d. 60-80 mm) b. 1,50-2,50 m, >250 m2	m2	300,00F		
1213	<u>Opbreken asfalt d.m.v. frezen, b 2,50-4,0 m</u>				
121310	Verw. asfalt d.m.v. frezen (d <40 mm) b 2,50-4,0 m, <100 m2	m2	150,00F		
121320	Verw. asfalt d.m.v. frezen (d <40 mm) b 2,50-4,0 m, 100-250 m2	m2	300,00F		
121330	Verw. asfalt d.m.v. frezen (d <40 mm) b 2,50-4,0 m, >250 m2	m2	500,00F		
121340	Verw. asfalt d.m.v. frezen.(d. 40-60 mm) b 2,50-4,0 m, <100 m2	m2	150,00F		
121350	Verw. asfalt d.m.v. frezen.(d. 40-60 mm) b 2,50-4,0 m, 100-250 m2	m2	300,00F		
121360	Verw. asfalt d.m.v. frezen.(d. 40-60 mm) b 2,50-4,0 m, >250 m2	m2	500,00F		
121370	Verw. asfalt d.m.v. frezen.(d. 60-80 mm) b 2,50-4,0 m, <100 m2	m2	150,00F		
121380	Verw. asfalt d.m.v. frezen.(d. 60-80 mm) b 2,50-4,0 m, 100-250 m2	m2	300,00F		
121390	Verw. asfalt d.m.v. frezen.(d. 60-80 mm) b 2,50-4,0 m, >250 m2	m2	500,00F		
1214	<u>Opbreken asfalt d.m.v. frezen, b >4,0 m</u>				
121410	Verw. asfalt d.m.v. frezen (d <40 mm), b >4,0 m, <100 m2	m2	150,00F		
121420	Verw. asfalt d.m.v. frezen (d <40 mm), b >4,0 m, 100-250 m2	m2	300,00F		
121430	Verw. asfalt d.m.v. frezen (d <40 mm), b >4,0 m, >250 m2	m2	500,00F		
121440	Verw. asfalt d.m.v. frezen.(d. 40-60 mm), b >4,0 m, <100 m2	m2	150,00F		
121450	Verw. asfalt d.m.v. frezen.(d. 40-60 mm), b >4,0 m, 100-250 m2	m2	300,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121460	Verw. asfalt d.m.v. frezen (d 40-60 mm), b >4,0 m, >250 m2	m2	300,00F		
121470	Verw. asfalt d.m.v. frezen (d 60-80 mm), b >4,0 m, <100 m2	m2	150,00F		
121480	Verw. asfalt d.m.v. frezen.(d. 60-80 mm) b >4,0 m, 100-250 m2	m2	300,00F		
121490	Verw. asfalt d.m.v. frezen (d 60-80 mm), b >4,0 m, >250 m2	m2	300,00F		
1215	<u>Opbreken asfalt teervrij, b < 1,50 m</u>				
121510	Opbreken asfaltverharding (d <70 mm), b <1,50 m, <100 m2	m2	100,00F		
121520	Opbreken asfaltverharding (d <70 mm), b <1,50 m, 100 - 250 m2	m2	250,00F		
121530	Opbreken asfaltverharding (d <70 mm), b <1,50 m, >250 m2	m2	300,00F		
121540	Opbreken asfaltverharding (d 70 - 110 mm), b <1,50 m, <100 m2	m2	100,00F		
121550	Opbreken asfaltverharding (d 70 - 110 mm), b <1,50 m, 100 - 250 m2	m2	250,00F		
121560	Opbreken asfaltverharding (d 70 - 110 mm), b <1,50 m, >250 m2	m2	300,00F		
121570	Opbreken asfaltverharding (d 110-160 mm), b <1,50 m, <100 m2	m2	100,00F		
121580	Opbreken asfaltverharding (d 110-160 mm), b <1,50 m, 100 - 250 m2	m2	250,00F		
121590	Opbreken asfaltverharding (d 110-160 mm), b <1,50 m, >250 m2	m2	300,00F		
1216	<u>Opbreken asfalt teervrij, b 1,50-3,00 m</u>				
121610	Opbreken asfaltverharding (d < 70 mm), b 1,50-3,00 m, <100 m2	m2	100,00F		
121620	Opbreken asfaltverharding (d <70 mm), b 1,50-3,00 m, 100 - 250 m2	m2	300,00F		
121630	Opbreken asfaltverharding (d <70 mm), b 1,50-3,00 m, >250 m2	m2	500,00F		
121640	Opbreken asfaltverharding (d 70 - 110 mm), b 1,50-3,00 m, <100 m2	m2	200,00F		
121650	Opbreken asfaltverharding (d 70 - 110 mm), b 1,50-3,00 m, 100 - 250 m2	m2	750,00F		
121660	Opbreken asfaltverharding (d 70 - 110 mm), b 1,50-3,00 m, >250 m2	m2	1.500,00F		
121670	Opbreken asfaltverharding (d 110 - 160 mm), b 1,50-3,00 m, <100 m2	m2	100,00F		
121680	Opbreken asfaltverharding (d 110 - 160 mm), b 1,50-3,00 m, 100 - 250 m2	m2	500,00F		
121690	Opbreken asfaltverharding (d 110 - 160 mm), b 1,50-3,00 m, >250 m2	m2	1.000,00F		
121700	Opbreken asfaltverharding (d 160 - 250 mm), b 1,50-3,00 m, <100 m2	m2	100,00F		
121710	Opbreken asfaltverharding (d 160 - 250 mm), b 1,50-3,00 m, 100 - 250 m2	m2	500,00F		
121720	Opbreken asfaltverharding (d 160 - 250 mm), b 1,50-3,00 m, >250 m2	m2	1.000,00F		
121730	Opbreken asfaltverharding (d >250 mm), b 1,50-3,00 m, >250 m2	m2	200,00F		
1218	<u>Opbreken asfalt teervrij, b >3,00 m</u>				
121810	Opbreken asfaltverharding (d <70 mm), b > 3,00 m, <100 m2	m2	100,00F		
121820	Opbreken asfaltverharding (d <70 mm), b > 3,00 m, 100 - 250 m2	m2	300,00F		
121830	Opbreken asfaltverharding (d <70 mm), b > 3,00 m, >250 m2	m2	500,00F		
121840	Opbreken asfaltverharding (d 70 - 110 mm), b > 3,00 m, <100 m2	m2	200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121850	Opbreken asfaltverharding (d 70 - 110 mm), b > 3,00 m, 100 - 250 m2	m2	750,00F		
121860	Opbreken asfaltverharding (d 70 - 110 mm), b > 3,00 m, >250 m2	m2	1.500,00F		
121870	Opbreken asfaltverharding (d 110 - 160), b > 3,00 m, <100 m2	m2	100,00F		
121880	Opbreken asfaltverharding (d 110 - 160), b > 3,00 m, 100 - 250 m2	m2	500,00F		
121890	Opbreken asfaltverharding (d 110 - 160), b > 3,00 m, >250 m2	m2	1.000,00F		
121900	Opbreken asfaltverharding (d 160 - 250), b > 3,00 m, <100 m2	m2	100,00F		
121910	Opbreken asfaltverharding (d 160 - 250), b > 3,00 m, 100 - 250 m2	m2	500,00F		
121920	Opbreken asfaltverharding (d 160 - 250), b > 3,00 m, >250 m2	m2	1.000,00F		
121930	Opbreken asfaltverharding (d >250), b > 3,00 m, >250 m2	m2	200,00F		
122	Opbreken teerhoudend asfalt				
1221	<u>Opbreken teerhoudend asfalt d.m.v frezen (1,50-2,50 m)</u>				
122110	Frezen teerhoudend asfalt (d 40-60 mm), b 1,50-2,50 m, <100 m2	m2	150,00F		
122120	Frezen teerhoudend asfalt (d 40-60 mm), b 1,50-2,50 m, 100-250 m2	m2	300,00F		
122130	Frezen teerhoudend asfalt (d 40-60 mm), b 1,50-2,50 m, >250 m2	m2	300,00F		
122140	Frezen teerhoudend asfalt (d 60-80 mm), b 1,50-2,50 m, <100 m2	m2	150,00F		
122150	Frezen teerhoudend asfalt (d 60-80 mm), b 1,50-2,50 m, 100-250 m2	m2	300,00F		
122160	Frezen teerhoudend asfalt (d 60-80 mm), b 1,50-2,50 m, >250 m2	m2	300,00F		
122170	Frezen teerhoudend asfalt (d >80 mm), b 1,50-2,50 m, <100 m2	m2	150,00F		
122180	Frezen teerhoudend asfalt (d >80 mm), b 1,50-2,50 m, 100-250 m2	m2	300,00F		
122190	Frezen teerhoudend asfalt (d >80 mm), b 1,50-2,50 m, >250 m2	m2	300,00F		
1222	<u>Opbreken teerhoudend asfalt d.m.v frezen (2,50-4,0 m)</u>				
122210	Frezen teerhoudend asfalt (d 40-60 mm), b 2,50-4,0 m, <100m2	m2	150,00F		
122220	Frezen teerhoudend asfalt (d 40-60 mm), b 2,50-4,0 m, 100-250 m2	m2	1.000,00F		
122230	Frezen teerhoudend asfalt (d 40-60 mm), b 2,50-4,0 m, >250 m2	m2	2.000,00F		
122240	Frezen teerhoudend asfalt (d 60-80 mm), b 2,50-4,0 m, <100 m2	m2	300,00F		
122250	Frezen teerhoudend asfalt (d 60-80 mm), b 2,50-4,0 m, 100-250 m2	m2	300,00F		
122260	Frezen teerhoudend asfalt (d 60-80 mm), b 2,50-4,0 m, >250 m2	m2	500,00F		
122270	Frezen teerhoudend asfalt (d >80 mm), b 2,50-4,0 m, <100 m2	m2	150,00F		
122280	Frezen teerhoudend asfalt (d >80 mm), b 2,50-4,0 m, 100-250 m2	m2	300,00F		
122290	Frezen teerhoudend asfalt (d >80 mm), b 2,50-4,0 m, >250 m2	m2	500,00F		
1223	<u>Opbreken teerhoudend asfalt d.m.v frezen (>4,0 m)</u>				
122310	Frezen teerhoudend asfalt (d 40-60 mm), b >4,0 m, <100 m2	m2	150,00F		
122320	Frezen teerhoudend asfalt (d 40-60 mm), b >4,0 m,	m2	1.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
122330	100-250 m2 Frezen teerhoudend asfalt (d 40-60 mm), b >4,0 m, >250 m2	m2	2.500,00F		
122340	Frezen teerhoudend asfalt (d 60-80 mm), b >4,0 m, <100 m2	m2	300,00F		
122350	Frezen teerhoudend asfalt (d 60-80 mm), b >4,0 m, 100-250 m2	m2	300,00F		
122360	Frezen teerhoudend asfalt (d 60-80 mm), b >4,0 m, >250 m2	m2	500,00F		
122370	Frezen teerhoudend asfalt (d >80 mm), b >4,0 m, <100 m2	m2	150,00F		
122380	Frezen teerhoudend asfalt.(d. >80 mm)b >4,0 m, 100-250 m2	m2	300,00F		
122390	Frezen teerhoudend asfalt (d >80 mm), b >4,0 m, >250 m2	m2	500,00F		
124	Opbreken (steen)fundering				
1241	<u>Opbreken steenfundering ongebonden</u>				
124110	Verwijderen steenmengsel fundering (d < 150 mm), b < 1,50 m, <100 m2	m2	150,00F		
124120	Verwijderen steenmengsel fundering (d < 150 mm), b < 1,50 m, 100-250 m2	m2	300,00F		
124130	Verwijderen steenmengsel fundering (d < 150 mm), b < 1,50 m, >250 m2	m2	500,00F		
124140	Verwijderen steenmengsel fundering (d 150 - 250 mm), b 1,50 - 3,00 m, <100 m2	m2	150,00F		
124150	Verwijderen steenmengsel fundering (d 150 - 250 mm), b 1,50 - 3,00 m, 100-250 m2	m2	300,00F		
124160	Verwijderen steenmengsel fundering (d 150 - 250 mm), b 1,50 - 3,00 m, >250 m2	m2	500,00F		
124170	Verwijderen steenmengsel fundering (d >250 mm) b > 3,00 m, <100 m2	m2	150,00F		
124180	Verwijderen steenmengsel fundering (d >250 mm), b > 3,00 m, 100-250 m2	m2	300,00F		
124190	Verwijderen steenmengsel fundering (d >250 mm), b > 3,00 m, >250 m2	m2	500,00F		
1244	<u>Opbreken steenfundering gebonden, menggranulaat en asfaltgranulaat</u>				
124410	Verwijderen steenmengsel fundering (m+a), (d < 150 mm), b < 1,50 m, <100 m2	m2	200,00F		
124420	Verwijderen steenmengsel fundering (m+a), (d < 150 mm), b < 1,50 m, 100-250 m2	m2	300,00F		
124430	Verwijderen steenmengsel fundering (m+a), (d < 150 mm), b < 1,50 m, >250 m2	m2	500,00F		
124440	Verwijderen steenmengsel fundering (m+a), (d 150 - 250 mm), b 1,50 - 3,00 m, <100 m2	m2	200,00F		
124450	Verwijderen steenmengsel fundering (m+a), (d 150 - 250 mm), b 1,50 - 3,00 m, 100-250 m2	m2	300,00F		
124460	Verwijderen steenmengsel fundering (m+a), (d 150 - 250 mm) b 1,50 - 3,00 m, >250 m2	m2	500,00F		
124470	Verwijderen steenmengsel fundering (m+a), (d >250 mm), b > 3,00 m, <100 m2	m2	200,00F		
124480	Verwijderen steenmengsel fundering (m+a), (d >250 mm), b > 3,00 m, 100-250 m2	m2	500,00F		
124490	Verwijderen steenmengsel fundering (m+a), (d >250 mm), b > 3,00 m, >250 m2	m2	500,00F		
1245	<u>Opbreken steenfundering gebonden, slakken en slakkenzand</u>				
124510	Verwijderen steenmengsel fundering (s+sz), (d < 150 mm), b < 1,50 m, <100 m2	m2	200,00F		
124520	Verwijderen steenmengsel fundering (s+sz), (d < 150 mm), b < 1,50 m, 100-250 m2	m2	300,00F		
124530	Verwijderen steenmengsel fundering (s+sz), (d < 150	m2	500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
124540	mm), b < 1,50 m, >250 m2 Verwijderen steenmengsel fundering (s+sz), (d 150 - 250 mm), b 1,50 - 3,00 m, <100 m2	m2	200,00F		
124550	Verwijderen steenmengsel fundering (s+sz), (d 150 - 250 mm) b 1,50 - 3,00 m, 100-250 m2	m2	500,00F		
124560	Verwijderen steenmengsel fundering (s+sz), (d 150 - 250 mm), b 1,50 - 3,00 m, >250 m2	m2	1.000,00F		
124570	Verwijderen steenmengsel fundering (s+sz), (d >250 mm), b > 3,00 m, <100 m2	m2	200,00F		
124580	Verwijderen steenmengsel fundering (s+sz), (d >250 mm), b > 3,00 m, 100-250 m2	m2	30,00F		
124590	Verwijderen steenmengsel fundering (s+sz), (d >250 mm), b > 3,00 m, >250 m2	m2	1.000,00F		
129	Vervoeren asfalt en steenfundering				
1291	<u>Vervoeren teervrij asfalt naar een inrichting</u>				
129110	Vervoeren teervrij asfalt, gefreesd	ton	1.000,00F		
129120	Vervoeren teervrij asfalt, schollen	ton	2.000,00F		
1292	<u>Vervoeren teerhoudend asfalt naar een inrichting</u>				
129210	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal	ton	700,00F		
1293	<u>Vervoeren steenfundering onder teervrij asfalt naar een inrichting</u>				
129310	Vervoeren gebonden menggranulaat	ton	200,00F		
129320	Vervoeren asfaltgranulaat	ton	300,00F		
129330	Vervoeren slakken	ton	200,00F		
129340	Vervoeren slakkenzand	ton	2.000,00F		
129380	Vervoeren menggranulaat	m3	100,00F		
14	Verwijderen elementenverharding				
141	Opbreken betontegels				
1411	<u>Betontegels 300 x 300 x 50 mm (hergebruik)</u>				
141110	Opbreken betontegels b < 1,50 m, 1 - 100 m2	m2	50,00F		
141120	Opbreken betontegels b < 1,50 m, 100 - 500 m2	m2	250,00F		
141130	Opbreken betontegels b < 1,50 m, > 500 m2	m2	750,00F		
141140	Opbreken betontegels b 1,50 - 3,00 m, < 100 m2	m2	50,00F		
141150	Opbreken betontegels b 1,50 - 3,00 m, 100 - 500 m2	m2	250,00F		
141160	Opbreken betontegels b 1,50 - 3,00 m, > 500 m2	m2	750,00F		
1412	<u>Betontegels 300 x 300 x 80 mm (hergebruik)</u>				
141210	Opbreken betontegels b < 1,50 m, 1 - 100 m2	m2	50,00F		
141220	Opbreken betontegels b < 1,50 m, 100 - 500 m2	m2	250,00F		
141230	Opbreken betontegels b < 1,50 m, > 500 m2	m2	750,00F		
141240	Opbreken betontegels b 1,50 - 3,00 m, < 100 m2	m2	50,00F		
141250	Opbreken betontegels b 1,50 - 3,00 m, 100 - 500 m2	m2	250,00F		
141260	Opbreken betontegels b > 3,00 m, <100 m2	m2	150,00F		
1413	<u>Betontegels 300 x 300 x 50 mm (afvoer)</u>				
141310	Opbreken betontegels b < 1,50 m, 1 - 100 m2	m2	50,00F		
141320	Opbreken betontegels b < 1,50 m, 100 - 500 m2	m2	250,00F		
141330	Opbreken betontegels b < 1,50 m, > 500 m2	m2	750,00F		
141340	Opbreken betontegels b 1,50 - 3,00 m, < 100 m2	m2	50,00F		
141350	Opbreken betontegels b 1,50 - 3,00 m, 100 - 500 m2	m2	250,00F		
141360	Opbreken betontegels b 1,50 - 3,00 m, > 500 m2	m2	750,00F		
1414	<u>Betontegels 300 x 300 x 80 mm (afvoer)</u>				
141410	Opbreken betontegels b < 1,50 m, 1 - 100 m2	m2	50,00F		
141420	Opbreken betontegels b < 1,50 m, 100 - 500 m2	m2	250,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
141430	Opbreken betontegels b < 1,50 m, > 500 m2	m2	750,00F		
141440	Opbreken betontegels b 1,50 - 3,00 m, < 100 m2	m2	50,00F		
141450	Opbreken betontegels b 1,50 - 3,00 m, 100 - 500 m2	m2	250,00F		
141460	Opbreken betontegels b 1,50 - 3,00 m, > 500 m2	m2	750,00F		
1415	<u>Betontegels 300 x 300 x 50 mm (werf/depot)</u>				
141510	Opbreken betontegels b < 1,50 m, 1 - 100 m2	m2	50,00F		
141520	Opbreken betontegels b < 1,50 m, 100 - 500 m2	m2	250,00F		
141530	Opbreken betontegels b < 1,50 m, > 500 m2	m2	750,00F		
141540	Opbreken betontegels b 1,50 - 3,00 m, < 100 m2	m2	50,00F		
1416	<u>Betontegels 300 x 300 x 80 mm (werf/depot)</u>				
141610	Opbreken betontegels b < 1,50 m, 1 - 100 m2	m2	50,00F		
141620	Opbreken betontegels b < 1,50 m, 100 - 500 m2	m2	250,00F		
141630	Opbreken betontegels b < 1,50 m, > 500 m2	m2	750,00F		
141640	Opbreken betontegels b 1,50 - 3,00 m, < 100 m2	m2	50,00F		
143	Opbreken kantopsluiting				
1431	<u>Opbreken betonbanden 280/300 mm</u>				
143110	Opbreken betonbanden 280/300 mm, afv. inrichting	m	10,00F		
143120	Opbreken betonbanden 280/300 mm, afv. depot	m	100,00F		
143130	Opbreken betonbanden.280/300 mm, hergebruik	m	100,00F		
1432	<u>Opbreken betonbanden 180/200 mm</u>				
143240	Opbreken betonbanden 180/200x200 mm, afv. inrichting	m	10,00F		
143250	Opbreken betonbanden 180/200x200 mm, afv. werf/depot	m	20,00F		
143260	Opbreken betonbanden 180/200x200 mm, hergebruik.	m	20,00F		
143270	Opbreken betonbanden 180/200x250 mm, afv. inrichting	m	10,00F		
143280	Opbreken betonbanden 180/200x250 mm, afv. werf/depot	m	20,00F		
143290	Opbreken betonbanden 180/200x250 mm, hergebruik	m	20,00F		
1433	<u>Opbreken betonbanden 130/150 mm</u>				
143310	Opbreken betonbanden 130/150x160 mm, afv. inrichting	m	10,00F		
143320	Opbreken betonbanden 130/150x160 mm, afv. werf/depot	m	20,00F		
143330	Opbreken betonbanden 130/150x160 mm, hergebruik	m	20,00F		
143340	Opbreken betonbanden 130/150x200 mm, afv. inrichting	m	10,00F		
143350	Opbreken betonbanden 130/150x200 mm, afv. werf/depot	m	20,00F		
143360	Opbreken betonbanden 130/150x200 mm, hergebruik	m	20,00F		
143370	Opbreken betonbanden 130/150x250 mm, afv. inrichting	m	10,00F		
143380	Opbreken betonbanden 130/150x250 afv. werf/depot	m	20,00F		
143390	Opbreken betonbanden 130/150x250 mm, hergebruik	m	20,00F		
1434	<u>Opbreken opsluitbanden 60/200 mm en 80/200 mm</u>				
143410	Opbreken opsluitbanden 60/200x160 mm, afv. inrichting	m	30,00F		
143430	Opbreken opsluitbanden 60/200x160 mm, hergebruik	m	20,00F		
143440	Opbreken opsluitbanden 80/200x160 mm, afv. inrichting	m	10,00F		
143460	Opbreken opsluitbanden 80/200x160 mm, hergebruik	m	20,00F		
1435	<u>Opbreken opsluitbanden 100/200 mm</u>				
143510	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, afv. inrichting	m	10,00F		
143520	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, afv. werf/depot	m	20,00F		
143530	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, hergebruik	m	100,00F		
143540	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, afv inrichting	m	10,00F		
143550	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, afv. werf/depot	m	20,00F		
143560	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, hergebruik	m	20,00F		
1436	<u>Opbreken boomkransen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
143610	Opbreken boomkransen =< 1,50 x 1,50 m, afv. inrichting	st	10,00F		
143620	Opbreken boomkransen =<1,50 x 1,50 m, afv. werf/depot	st	10,00F		
143630	Opbreken boomkransen =<1,50 x 1,50 m, afv. hergebruik	st	10,00F		
143640	Opbreken boomkransen > 1,50 x 1,50 m, afv. inrichting	st	10,00F		
143650	Opbreken boomkransen > 1,50 x 1,50 m, afv. werf/depot	st	10,00F		
143660	Opbreken boomkransen > 1,50 x 1,50 m, afv. hergebruik	st	10,00F		
1437	<u>Opbreken inritbanden</u>				
143710	Opbreken betonbanden 450x200x500 mm, afv. inrichting	m	10,00F		
143720	Opbreken betonbanden 450x200x500 mm, afv. werf/depot.	m	10,00F		
143730	Opbreken betonbanden 450x200x500 mm, hergebruik	m	10,00F		
143740	Opbreken betonbanden 500x200x500 mm, afv. inrichting	m	10,00F		
143750	Opbreken betonbanden 500x200x500 mm, afv. werf/depot	m	10,00F		
143760	Opbreken betonbanden 500x200x500 mm, afv. hergebruik	m	10,00F		
143770	Opbreken betonbanden 650x200x500 mm, afv. inrichting	m	10,00F		
143780	Opbreken betonbanden 650x200x500 mm, afv. werf/depot	m	10,00F		
143790	Opbreken betonbanden 650x200x500 afv. hergebruik.	m	10,00F		
1438	<u>Opbreken RWS betonbanden</u>				
143810	Opbr. betonbanden (rijwielpad, afv. inricht.)	m	100,00F		
143820	Opbr. betonbanden (rijwielpad, afv depot)	m	100,00F		
144	Opbreken elementenverharding				
1441	<u>Opbreken straatbaksteen keiformaat</u>				
144110	Opbreken straatbaksteen, >3,0 m, kf, hergebruik	m2	100,00F		
144120	Opbreken straatbaksteen, >3,0 m, kf, afv. werf/depot	m2	100,00F		
144130	Opbreken straatbaksteen, >3,0 m, kf, afv. inrichting	m2	30,00F		
144140	Opbreken straatbaksteen, >3,0 m, kf, hergebruik	m2	200,00F		
144150	Opbreken straatbaksteen, 1,5-3,0 m, kf, afv. werf/depot	m2	300,00F		
144160	Opbreken straatbaksteen,1,5-3,0 m, kf, afv. inrichting	m2	40,00F		
1442	<u>Opbreken straatbaksteen dikformaat</u>				
144210	Opbreken straatbaksteen.(df, hergebruik op het werk)	m2	100,00F		
144220	Opbreken straatbaksteen.(kf, afv. depot)	m2	100,00F		
1443	<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat</u>				
144310	Opbreken betonstraatstenen, kf, afv. inrichting	m2	100,00F		
144320	Opbreken betonstraatstenen, kf, hergebruik	m2	100,00F		
144330	Opbreken betonstraatstenen, kf, afv. werf/depot	m2	100,00F		
1446	<u>Streklaag</u>				
144610	Opbreken streklaag van betonklinkers	m	150,00F		
144620	Opbreken streklaag van straatbakstenen	m	150,00F		
144630	Opbreken streklaag van betontegels	m	150,00F		
149	Vervoeren bestratingsmaterialen				
1491	<u>Vervoeren materialen</u>				
149120	Vervoeren elementen verharding > 15 km	ton	100,00F		
149130	Vervoeren bestratingsmateriaal < 10 km	ton	100,00F		
1492	<u>Vervoeren en storten materialen naar een inrichting</u>				
149210	Vervoeren en storten bestratingsmateriaal	ton	40,00F		
15	Verwijderen inrichtingselementen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
151	Verwijderen wegbebakening				
1510	<u>Anti-parkeer elementen</u>				
151010	Verwijderen anti-parkeerpaal, hergebruik	st	6,00F		
151020	Verwijderen anti-parkeerpaal, hergebruik	st	6,00F		
151030	Verwijderen anti-parkeerpaal, hergebruik	st	6,00F		
151040	Verwijderen anti-parkeerpaal, hergebruik	st	6,00F		
151060	Verwijderen anti-parkeerpaal, afv. werf/depot	st	6,00F		
151070	Verwijderen anti-parkeerpaal, afv. werf/depot	st	6,00F		
151080	Verwijderen anti-parkeerpaal, afv. werf/depot	st	15,00F		
151090	Verwijderen anti-parkeerpaal, afv. werf/depot	st	15,00F		
1511	<u>Verkeers-borden, -palen</u>				
151110	Verw. verkeersbordpaal, incl. borden	st	5,00F		
151120	Verw. verkeersbordpaal, incl. borden	st	5,00F		
152	Verwijderen wegmeubilair				
1521	<u>Verwijderen zitbanken</u>				
152110	Verwijderen zitbank uit bestrating	st	10,00F		
1522	<u>Verwijderen fietsenrek en fietsnietje</u>				
152220	Verwijderen fietsenrek, afv. depot/werf	st	6,00F		
152240	Verwijderen fietsnietje, hergebruik	st	30,00F		
152250	Verwijderen fietsnietje, afv. depot/werf	st	30,00F		
1523	<u>Verwijderen afvalbak</u>				
152310	Verwijderen afvalbak, (hergebruik) 200 L	st	10,00F		
152330	Verwijderen afvalbak, (afv. inrichting) 200 L	st	6,00F		
152340	Verwijderen afvalbak, (afv. depot/werf) 200 L	st	6,00F		
152360	Verwijderen afvalbak, (afv. inrichting) 120 L	st	40,00F		
153	Verwijderen hekwerk				
1531	<u>Verwijderen hekwerk</u>				
153110	Verwijderen hek, (afv. inrichting)	m	30,00F		
153120	Verwijderen hek, (afv. inrichting)	m	30,00F		
159	Vervoeren inrichtingselementen				
1591	<u>Vervoeren materialen naar de werf / depot</u>				
159110	Vervoeren wegbebakening < 5 km	st	52,00F		
159120	Vervoeren wegbebakening 5 - 10 km	st	55,00F		
159130	Vervoeren wegbebakening > 15 km	st	55,00F		
159140	Vervoeren banken < 5 km	st	10,00F		
159150	Vervoeren banken 5 - 10 km	st	10,00F		
159160	Vervoeren banken > 15 km	st	10,00F		
159170	Vervoeren afvalbakken > 15 km	st	6,00F		
1592	<u>Vervoeren en storten materialen naar een inrichting</u>				
159210	Vervoeren en storten meubilair (hout)	ton	1,00F		
159220	Vervoeren en storten meubilair (beton)	ton	5,00F		
159230	Vervoeren en storten meubilair (metaal)	ton	5,00F		
16	Verwijderen bomen				
161	Verwijderen bomen (geen iepen)				
1611	<u>Aanbrengen markering</u>				
161110	Markeren te kappen bomen, 1-10 st	st	20,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
161120	Markeren te kappen bomen, 11-25 st	st	50,00F		
161130	Markeren te kappen bomen ,> 25 st	st	75,00F		
1612	<u>Verwijderen bomen in verharding</u>				
161220	Verwijderen bomen, d tot 0,30 m	st	20,00F		
161230	Verwijderen bomen, 0,30-0,50 m	st	20,00F		
161240	Verwijderen bomen, 0,50-0,75 m	st	30,00F		
161250	Verwijderen bomen, 0,75-1,00 m	st	30,00F		
161260	Verwijderen bomen, 1,00-1,25 m	st	10,00F		
161270	Verwijderen bomen, 1,25-1,50 m	st	10,00F		
161280	Verwijderen bomen, >1,50 m	st	10,00F		
1613	<u>Verwijderen bomen in gazon</u>				
161310	Verwijderen bomen, <0,30 m, takkenrillen	st	25,00F		
161320	Verwijderen bomen, <0,30 m	st	20,00F		
161330	Verwijderen bomen, 0,30-0,50 m	st	20,00F		
161340	Verwijderen bomen, 0,50-0,70 m	st	30,00F		
161350	Verwijderen bomen, 0,75-1,00 m	st	30,00F		
161360	Verwijderen bomen, 1,00-1,25 m	st	10,00F		
161370	Verwijderen bomen, 1,25-1,50 m	st	10,00F		
161380	Verwijderen bomen, >1,50 m	st	10,00F		
1614	<u>Verwijderen bomen in beplanting</u>				
161410	Verwijderen bomen, <0,30 m, takkenrillen	st	25,00F		
161420	Verwijderen bomen, <0,30 m	st	20,00F		
161430	Verwijderen bomen, 0,30-0,50 m	st	20,00F		
161440	Verwijderen bomen, 0,50-0,75 m	st	30,00F		
161450	Verwijderen bomen, 0,75-1,00 m	st	30,00F		
161460	Verwijderen bomen, 1,00-1,25 m	st	10,00F		
161470	Verwijderen bomen, 1,25-1,50 m	st	10,00F		
161480	Verwijderen bomen, >1,50 m	st	10,00F		
162	Verwijderen bomen iepen				
1621	<u>Aanbrengen markering</u>				
162110	Markeren te kappen bomen, 1-10 st	st	30,00F		
162120	Markeren te kappen bomen, 11-25 st	st	50,00F		
162130	Markeren te kappen bomen, > 25 st	st	75,00F		
1622	<u>Verwijderen iepen uit verharding</u>				
162210	Verwijderen bomen, <0,30 m	st	10,00F		
162220	Verwijderen bomen, 0,30-0,50 m	st	15,00F		
162230	Verwijderen bomen, 0,50-0,75 m	st	15,00F		
162240	Verwijderen bomen, 0,75-1,00 m	st	10,00F		
162250	Verwijderen bomen, 1,00-1,25 m	st	5,00F		
162260	Verwijderen bomen, 1,25-1,50 m	st	6,00F		
162270	Verwijderen bomen, >1,50 m	st	5,00F		
1623	<u>Verwijderen iepen uit gazon</u>				
162310	Verwijderen bomen, <0,30 m	st	10,00F		
162320	Verwijderen bomen, 0,30-0,50 m	st	15,00F		
162330	Verwijderen bomen, 0,50-0,75 m	st	15,00F		
162340	Verwijderen bomen, 0,75-1,00 m	st	10,00F		
162350	Verwijderen bomen, 1,00-1,25 m	st	5,00F		
162360	Verwijderen bomen, 1,25-1,50 m	st	6,00F		
162370	Verwijderen bomen, >1,50 m	st	5,00F		
1624	<u>Verwijderen iepen uit beplanting</u>				
162410	Verwijderen bomen, <0,30 m	st	10,00F		
162420	Verwijderen bomen, 0,30-0,50 m	st	15,00F		
162430	Verwijderen bomen, 0,50-0,75 m	st	15,00F		
162440	Verwijderen bomen, 0,75-1,00 m	st	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
162450	Verwijderen bomen, 1,00-1,25 m	st	5,00F		
162460	Verwijderen bomen, 1,25-1,50 m	st	6,00F		
162470	Verwijderen bomen, >1,50 m	st	5,00F		
163	Verwijderen stobben (geen iepen)				
1631	<u>Verwijderen stobben in verharding</u>				
163110	Verwijderen stobben, <0,30 m	st	20,00F		
163120	Verwijderen stobben, 0,30-0,50 m	st	15,00F		
163130	Verwijderen stobben, 0,50-0,75 m	st	15,00F		
163140	Verwijderen stobben, 0,75-1,00 m	st	10,00F		
163150	Verwijderen stobben, 1,00-1,25 m	st	9,00F		
163160	Verwijderen stobben, 1,25-1,50 m	st	3,00F		
163170	Verwijderen stobben, >1,50 m	st	1,00F		
1632	<u>Verwijderen stobben in gazon</u>				
163210	Verwijderen stobben, <0,30 m	st	20,00F		
163220	Verwijderen stobben, 0,30-0,50 m	st	30,00F		
163230	Verwijderen stobben, 0,50-0,75 m	st	30,00F		
163240	Verwijderen stobben, 0,75-1,00 m	st	10,00F		
163250	Verwijderen stobben, 1,00-1,25 m	st	6,00F		
163260	Verwijderen stobben, 1,25-1,50 m	st	6,00F		
163270	Verwijderen stobben, >1,50 m	st	5,00F		
1633	<u>Verwijderen stobben in beplanting</u>				
163310	Verwijderen stobben, <0,30 m	st	20,00F		
163320	Verwijderen stobben, 0,30-0,50 m	st	30,00F		
163330	Verwijderen stobben, 0,50-0,75 m	st	30,00F		
163340	Verwijderen stobben, 0,75-1,00 m	st	10,00F		
163350	Verwijderen stobben, 1,00-1,25 m	st	6,00F		
163360	Verwijderen stobben, 1,25-1,50 m	st	6,00F		
163370	Verwijderen stobben, >1,50 m	st	5,00F		
164	Verwijderen stobben (iepen)				
1641	<u>Verwijderen stobben in verharding</u>				
164110	Verwijderen stobben, <0,30 m	st	20,00F		
164120	Verwijderen stobben, 0,30-0,50 m	st	15,00F		
164130	Verwijderen stobben, 0,50-0,75 m	st	15,00F		
164140	Verwijderen stobben, 0,75-1,00 m	st	10,00F		
164150	Verwijderen stobben, 1,00-1,25 m	st	9,00F		
164160	Verwijderen stobben, 1,25-1,50 m	st	3,00F		
164170	Verwijderen stobben, >1,50 m	st	1,00F		
1642	<u>Verwijderen stobben in gazon</u>				
164210	Verwijderen stobben, <0,30 m	st	20,00F		
164220	Verwijderen stobben, 0,30-0,50 m	st	30,00F		
164230	Verwijderen stobben, 0,50-0,75 m	st	30,00F		
164240	Verwijderen stobben, 0,75-1,00 m	st	10,00F		
164250	Verwijderen stobben, 1,00-1,25 m	st	6,00F		
164260	Verwijderen stobben, 1,25-1,50 m	st	6,00F		
164270	Verwijderen stobben, >1,50 m	st	5,00F		
1643	<u>Verwijderen stobben in beplanting</u>				
164310	Verwijderen stobben, <0,30 m	st	20,00F		
164320	Verwijderen stobben, 0,30-0,50 m	st	30,00F		
164330	Verwijderen stobben, 0,50-0,75 m	st	30,00F		
164340	Verwijderen stobben, 0,75-1,00 m	st	10,00F		
164350	Verwijderen stobben, 1,00-1,25 m	st	6,00F		
164360	Verwijderen stobben, 1,25-1,50 m	st	6,00F		
164370	Verwijderen stobben, >1,50 m	st	5,00F		
165	Vervoeren houtsnippers en stobbes				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1651	<u>Vervoeren houtsnippers (geen iepen)</u>				
165110	Vervoeren houtsnippers De Borch	ton	10,00F		
165120	Vervoeren houtsnippers en takken Vosse	ton	10,00F		
1652	<u>Vervoeren houtsnippers (iepen)</u>				
165210	Vervoeren houtsnippers De Borch	ton	10,00F		
165220	Vervoeren houtsnippers en takken Vosse	ton	10,00F		
1655	<u>Vervoeren stobbes</u>				
165510	Vervoeren stobbes, geen iepen	ton	10,00F		
165520	Vervoeren stobbes, iepen	ton	10,00F		
166	Vervoeren stamhout				
1661	<u>Vervoeren stamhout</u>				
166110	Vervoeren stamhout Houtwerf	ton	100,00F		
167	Verwerken takhout				
1670	<u>Maken takkenrillen</u>				
167010	Maken takkenrillen	m	50,00F		
17	Verwijderen beplanting				
171	Verwijderen kruidachtigen				
1711	<u>Verwijderen kruidachtigen, tot 25 m2</u>				
171110	Verwijderen kruidachtigen, <10 st/m2	m2	1.000,00F		
171120	Verwijderen kruidachtigen, > 10 st/m2	m2	1.000,00F		
171130	Verwijderen kruidachtigen, <10 st/m2, handmatig	m2	1.000,00F		
171140	Verwijderen kruidachtigen, > 10 st/m2, handmatig	m2	1.000,00F		
1712	<u>Verwijderen kruidachtigen, 25 - 50 m2</u>				
171210	Verwijderen kruidachtigen, <10 st/m2	m2	2.500,00F		
171220	Verwijderen kruidachtigen, > 10 st/m2	m2	2.500,00F		
1713	<u>Verwijderen kruidachtigen, 50 - 100 m2</u>				
171310	Verwijderen kruidachtigen, <10 st/m2	m2	4.000,00F		
171320	Verwijderen kruidachtigen, > 10 st/m2	m2	3.600,00F		
1714	<u>Verwijderen kruidachtigen, > 100 m2</u>				
171410	Verwijderen kruidachtigen, <10 st/m2	m2	9.500,00F		
171420	Verwijderen kruidachtigen, > 10 st/m2	m2	7.200,00F		
172	Verwijderen bosplantsoen				
1721	<u>Verwijderen bosplantsoen, horizontaal, tot 50 st/100 m2</u>				
172110	Verwijderen bosplantsoen, tot ca 1 m (meerjarige opslag)	are	15,00F		
172120	Verwijderen bosplantsoen, tot 2 m.	are	10,00F		
172130	Verwijderen bosplantsoen, tot 5 m.	are	5,00F		
1722	<u>Verwijderen bosplantsoen, horizontaal, 50-150 st/100 m2</u>				
172210	Verwijderen bosplantsoen, tot ca 1 m (meerjarige opslag)	are	15,00F		
172220	Verwijderen bosplantsoen, tot 2 m.	are	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
172230	Verwijderen bosplantsoen, tot 5 m.	are	5,00F		
1723	<u>Verwijderen bosplantsoen, horizontaal, >150 st/100 m2</u>				
172310	Verwijderen bosplantsoen, tot ca 1 m (meerjarige opslag)	are	15,00F		
172320	Verwijderen bosplantsoen, tot 2 m.	are	10,00F		
172330	Verwijderen bosplantsoen, tot 5 m.	are	5,00F		
1724	<u>Verwijderen bosplantsoen, talud 1:1 tot 1:3, tot 50 st/100 m2</u>				
172410	Verwijderen bosplantsoen tot ca 1 m (meerjarige opslag)	are	15,00F		
172420	Verwijderen bosplantsoen tot 2 m.	are	10,00F		
172430	Verwijderen bosplantsoen tot 5 m.	are	5,00F		
1725	<u>Verwijderen bosplantsoen talud 1:1 tot 1:3, 50-150 st/100 m2</u>				
172510	Verwijderen bosplantsoen, tot ca 1 m (meerjarige opslag)	are	15,00F		
172520	Verwijderen bosplantsoen, tot 2 m.	are	10,00F		
172530	Verwijderen bosplantsoen, tot 5 m.	are	5,00F		
1726	<u>Verwijderen bosplantsoen, talud 1:1 tot 1:3, >150 st/100 m2</u>				
172610	Verwijderen bosplantsoen, tot ca 1 m (meerjarige opslag)	are	15,00F		
172620	Verwijderen bosplantsoen, tot 2 m.	are	10,00F		
172630	Verwijderen bosplantsoen, tot 5 m.	are	5,00F		
173	Verwijderen begroeiing				
1731	<u>Verwijderen begroeiing, horizontaal, 50 -150 st/100 m2</u>				
173110	Verwijderen begroeiing, tot ca. 0,5 m.	are	25,00F		
173120	Verwijderen begroeiing, tot ca. 1,0 m.	are	25,00F		
173130	Verwijderen heesters, tot ca. 2 m.	are	5,00F		
1732	<u>Verwijderen heesters, horizontaal, >150 st/100 m2</u>				
173210	Verwijderen begroeiing, tot ca. 0,5 m.	are	25,00F		
173220	Verwijderen heesters, tot ca.1 m.	are	25,00F		
173230	Verwijderen heesters,tot ca. 2 m.	are	20,00F		
1733	<u>Verwijderen heesters, talud 1:1 tot 1:3, 50 -150 st/100 m2</u>				
173310	Verwijderen begroeiing, tot ca. 0,5 m.	are	25,00F		
173320	Verwijderen heesters, tot ca. 1 m.	are	35,00F		
173330	Verwijderen heesters, tot ca. 2 m.	are	20,00F		
1734	<u>Verwijderen heesters, talud 1:1 tot 1:3, >150 st/100 m2</u>				
173410	Verwijderen begroeiing, tot ca. 0,5 m.	are	25,00F		
173420	Verwijderen begroeiing,tot ca. 1 m.	are	35,00F		
173430	Verwijderen begroeiing, tot ca. 2 m.	are	20,00F		
176	Vervoeren vrijgekomen materialen				
176010	Vervoeren houtsnippers	ton	5,00F		
176020	Vervoeren takken.	ton	5,00F		
176030	Vervoeren storten afval <15 km.	ton	15,00F		
2	Grondwerken				
21	Grondwerk				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211	Grond ontgraven				
2110	<u>Verwijderen straatlaag</u>				
211010	Verwijderen straatlaag, tot 100 m2	m2	300,00F		
211020	Verwijderen straatlaag, 100 - 500 m2	m2	1.000,00F		
211030	Verwijderen straatlaag, meer dan 500 m2	m2	2.500,00F		
2111	<u>Ontgravings hoogte tot 0,05 m</u>				
211110	Grond ontgraven uit cunet, tot 15 m3	m3	10,00F		
211120	Grond ontgraven uit cunet, 15 - 30 m3	m3	15,00F		
211130	Grond ontgraven uit cunet, 30 - 50 m3	m3	15,00F		
211140	Grond ontgraven uit cunet, > 50 m3	m3	15,00F		
2112	<u>Ontgravingshoogte 0,05 -0,20 m</u>				
211210	Grond ontgraven uit cunet, tot 15 m3	m3	30,00F		
211220	Grond ontgraven uit cunet, 15 - 30 m3	m3	30,00F		
211230	Grond ontgraven uit cunet, 30 -50 m3	m3	60,00F		
211240	Grond ontgraven uit cunet, >50 m3	m3	80,00F		
2113	<u>Ontgravingshoogte 0,20 - 0,50 m</u>				
211310	Grond ontgraven uit terrein, tot 15 m3	m3	100,00F		
211320	Grond ontgraven uit cunet, 15 - 30 m3	m3	450,00F		
211330	Grond ontgraven uit cunet, 30 -50 m3	m3	800,00F		
211340	Grond ontgraven uit cunet, > 50 m3	m3	1.000,00F		
2114	<u>Ontgravingshoogte 0,50 - 1,00 m</u>				
211410	Grond ontgraven uit terrein, tot 15 m3	m3	100,00F		
211420	Grond ontgraven uit terrein, 15 - 30 m3	m3	450,00F		
211430	Grond ontgraven uit terrein, 30 -50 m3	m3	800,00F		
211440	Grond ontgraven uit terrein, > 50 m3	m3	1.000,00F		
2118	<u>Uit depot</u>				
211810	Grond ontgraven uit depot	m3	500,00F		
212	Grond vervoeren				
2120	<u>Zand vervoeren naar plaats van verwerking, tot 2 km</u>				
212010	Grond vervoeren, tot 15 m3	m3	25,00F		
212020	Grond vervoeren, 15 - 30 m3	m3	50,00F		
212030	Grond vervoeren, 30 - 50 m3	m3	75,00F		
212040	Grond vervoeren, meer dan 50 m3	m3	100,00F		
2125	<u>Grond vervoeren naar plaats van verwerking tot 2 km</u>				
212510	Grond vervoeren, tot 15 m3	m3	50,00F		
212520	Grond vervoeren, 15 - 30 m3	m3	100,00F		
212530	Grond vervoeren, 30 - 50 m3	m3	150,00F		
212540	Grond vervoeren, meer dan 50 m3	m3	200,00F		
2126	<u>Zand vervoeren naar grondbank Top Noodstort</u>				
212610	Grond vervoeren, tot 15 m3	m3	25,00F		
212620	Grond vervoeren, 15 - 30 m3	m3	50,00F		
212630	Grond vervoeren, 30 - 50 m3	m3	75,00F		
212640	Grond vervoeren, meer dan 50 m3	m3	100,00F		
2128	<u>Grond vervoeren naar grondbank Noorder IJplas</u>				
212810	Grond vervoeren, tot 15 m3	m3	50,00F		
212820	Grond vervoeren, 15 - 30 m3	m3	100,00F		
212830	Grond vervoeren, 30 - 50 m3	m3	150,00F		
212840	Grond vervoeren, meer dan 50 m3	m3	200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
214	Grond verwerken				
2140	<u>Grond verwerken teelaarde</u>				
214010	Teelaarde verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	100,00F		
214020	Teelaarde verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m	m3	400,00F		
214030	Teelaarde verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte meer dan 0,50 m	m3	800,00F		
214040	Teelaarde verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	100,00F		
214050	Teelaarde verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m	m3	400,00F		
214060	Teelaarde verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte meer dan 0,50 m	m3	800,00F		
214070	Teelaarde verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	100,00F		
214080	Teelaarde verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m	m3	400,00F		
214090	Teelaarde verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte meer dan 0,50 m	m3	800,00F		
214100	Teelaarde verwerken in aanvulling, meer dan 50 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	100,00F		
214110	Teelaarde verwerken in aanvulling, meer dan 50 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m	m3	400,00F		
214120	Teelaarde verwerken in aanvulling meer dan 50 m3, hoogte meer dan 0,50 m	m3	800,00F		
2142	<u>Grond verwerken teelgrond (schrale toplaag)</u>				
214210	Schrale teelaarde verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte tot 0,05 m	m3	100,00F		
214220	Schrale teelaarde verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	400,00F		
214230	Schrale teelaarde verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte tot 0,05 m	m3	100,00F		
214240	Grond verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	400,00F		
214250	Schrale teelaarde verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte tot 0,05 m	m3	100,00F		
214260	Schrale teelaarde verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	400,00F		
214270	Schrale teelaarde verwerken in aanvulling, meer dan 50 m3, hoogte tot 0,05 m	m3	100,00F		
214280	Schrale teelaarde verwerken in aanvulling meer dan 50 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	400,00F		
2143	<u>Grond verwerken zand</u>				
214310	Zand verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	50,00F		
214320	Zand verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m	m3	100,00F		
214330	Zand verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte meer dan 0,50 m	m3	200,00F		
214340	Zand verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	50,00F		
214350	Zand verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m	m3	100,00F		
214360	Zand verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte meer dan 0,50 m	m3	200,00F		
214370	Zand verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	50,00F		
214380	Zand verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m	m3	100,00F		
214390	Zand verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte meer dan 0,50 m	m3	200,00F		
214400	Zand verwerken in aanvulling, meer dan 50 m3, hoogte	m3	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	0,05 - 0,20 m				
214410	Zand verwerken in aanvulling meer dan 50 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m	m3	100,00F		
214420	Zand verwerken in aanvulling, meer dan 50 m3, hoogte meer dan 0,50 m	m3	200,00F		
2145	<u>Grond verwerken bomenzand verrijkt</u>				
214520	Bomenzand (verrijkt) verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m	m3	25,00F		
214530	Bomenzand (verrijkt) verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte meer dan 0,50 m	m3	30,00F		
214550	Bomenzand (verrijkt) verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m	m3	25,00F		
214560	Bomenzand (verrijkt) verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte meer dan 0,50 m	m3	30,00F		
214580	Bomenzand (verrijkt) verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m	m3	25,00F		
214590	Bomenzand (verrijkt) verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte meer dan 0,50 m	m3	30,00F		
214610	Bomenzand (verrijkt) verwerken in aanvulling, meer dan 50 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m	m3	25,00F		
214620	Bomenzand (verrijkt) verwerken in aanvulling meer dan 50 m3, hoogte meer dan 0,50 m	m3	50,00F		
214630	Bomenzand (verrijkt) verwerken in aanvulling, meer dan 50 m3, hoogte meer dan 0,50 m	m3	100,00F		
2147	<u>Grond verwerken bomengranulaat</u>				
214720	Bomengranulaat verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	25,00F		
214740	Bomengranulaat verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	25,00F		
214760	Bomengranulaat verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	25,00F		
214780	Bomengranulaat verwerken in aanvulling, meer dan 50 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	75,00F		
214910	Bomengranulaat verwerken in aanvulling meer dan 50 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m	m3	150,00F		
214920	Bomengranulaat verwerken in aanvulling, meer dan 50 m3, hoogte meer dan 0,50 m	m3	200,00F		
215	Grond verwerken vervolg				
2151	<u>Grond verwerken schimmeldominante humuscompost en mulch</u>				
215100	Schimmeldominante humuscompost verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte tot 0,05 m	m3	20,00F		
215110	Schimmeldominante humuscompost verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	45,00F		
215120	Schimmeldominante humuscompost verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m	m3	75,00F		
215130	Schimmeldominante humuscompost verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte tot 0,05 m	m3	45,00F		
215140	Schimmeldominante humuscompost verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	75,00F		
215150	Schimmeldominante humuscompost verwerken in aanvulling 10 - 30 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m	m3	100,00F		
215160	Schimmeldominante humuscompost verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte tot 0,05 m	m3	20,00F		
215170	Schimmeldominante humuscompost verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	45,00F		
215180	Schimmeldominante humuscompost verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m	m3	75,00F		
215190	Schimmeldominante humuscompost verwerken in aanvulling, > 50 m3, hoogte tot 0,05 m	m3	100,00F		
215200	Schimmeldominante humuscompost verwerken in aanvulling > 50 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	90,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
215210	Schimmeldominante humuscompost verwerken in aanvulling, > 50 m3, hoogte 0,20 - 0,50 m	m3	150,00F		
215220	Mulch verwerken in aanvulling, tot 10 m3, hoogte tot 0,05 m	m3	20,00F		
215230	Mulch verwerken in aanvulling, 10 - 30 m3, hoogte tot 0,05 m	m3	45,00F		
215240	Mulch verwerken in aanvulling, 30 - 50 m3, hoogte 0,05 - 0,20 m	m3	75,00F		
215250	Mulch verwerken in aanvulling > 50 m3, hoogte tot 0,05 m	m3	100,00F		
2153	<u>Verschralingszand M3E.</u>				
215310	Verschralingszand verwerken in aanvulling, hoogte 15 - 20 mm, < 10 m3.	m3	20,00F		
215320	Verschralingszand verwerken in aanvulling, hoogte 15 - 20 mm, 10 - 50 m3	m3	40,00F		
215330	Verschralingszand verwerken in aanvulling, hoogte 15 - 20 mm, >50 m3	m3	100,00F		
215350	Verschralingszand verwerken in aanvulling, hoogte 2 - 10 cm, < 10 m3	m3	20,00F		
215360	Verschralingszand verwerken in aanvulling, hoogte 2 - 10 cm, 10 - 50 m3	m3	40,00F		
215370	Verschralingszand verwerken in aanvulling, hoogte 2 - 10 cm, >50 m3	m3	100,00F		
2154	<u>Egaliseren.</u>				
215410	Egaliseren met bovenhouden bovengrond, < 500 m2.	are	10,00F		
215420	Egaliseren met bovenhouden bovengrond, 500 - 1000 m2	are	25,00F		
215430	Egaliseren met bovenhouden bovengrond, 1000 - 5000 m2	are	50,00F		
215440	Egaliseren met bovenhouden bovengrond, > 5000 m2	are	75,00F		
2159	<u>Grond verwerken in depot</u>				
215910	Grond verwerken in depot	m3	500,00F		
216	Leveren grond				
2160	<u>Leveren grond tot 10 m3</u>				
216010	Leveren bomenzand verrijkt	m3	40,00F		
216020	Leveren zand	m3	50,00F		
216040	Leveren bomengranulaat	m3	30,00F		
216050	Leveren drainage zand	m3	30,00F		
216060	Leveren teelaarde	m3	50,00F		
216070	Leveren schrale teelaarde	m3	40,00F		
216080	Leveren verschralingszand M3e	m3	40,00F		
2161	<u>Leveren grond 10-50 m3</u>				
216110	Leveren bomenzand verrijkt	m3	200,00F		
216120	Leveren zand	m3	250,00F		
216140	Leveren bomengranulaat	m3	150,00F		
216150	Leveren draineerzand	m3	150,00F		
216160	Leveren teelaarde	m3	250,00F		
216170	Leveren schrale teelaarde	m3	200,00F		
216180	Leveren verschralingszand M3e	m3	200,00F		
2162	<u>Leveren grond >50 m3</u>				
216210	Leveren bomenzand verrijkt	m3	200,00F		
216220	Leveren zand	m3	250,00F		
216240	Leveren bomengranulaat	m3	150,00F		
216250	Leveren draineerzand	m3	150,00F		
216260	Leveren teelaarde	m3	250,00F		
216270	Leveren schrale teelaarde	m3	200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
216280	Leveren verschrallingszand M3e	m3	200,00F		
2167	<u>Leveren compost tot 10 m3</u>				
216710	Leveren mulch	m3	75,00F		
216720	Leveren humuscompost	m3	150,00F		
2168	<u>Leveren compost 10-50 m3</u>				
216810	Leveren mulch	m3	75,00F		
216820	Leveren humuscompost	m3	150,00F		
2169	<u>Leveren compost >50 m3</u>				
216910	Leveren mulch	m3	75,00F		
216920	Leveren humuscompost	m3	150,00F		
217	Grond bewerkingen				
2170	<u>Woelen</u>				
217010	Woelen, met woelpoot, < 500 m2	are	15,00F		
217020	Woelen, met woelpoot, 500 - 1000 m2	are	30,00F		
217030	Woelen, met woelpoot, 1000 - 5000 m2	are	80,00F		
217040	Woelen, met woelpoot, > 5000 m2	are	125,00F		
2171	<u>Diepspitten</u>				
217110	Diepspitten, diepte tot 50 cm, < 500 m2	are	10,00F		
217120	Diepspitten, diepte tot 50 cm, 500 - 1000 m2	are	25,00F		
217130	Diepspitten, diepte tot 50 cm, 1000 - 5000 m2	are	50,00F		
217140	Diepspitten, diepte tot 50 cm, > 5000 m2	are	75,00F		
217150	Diepspitten, diepte tot 70 cm, < 500 m2	are	10,00F		
217160	Diepspitten, diepte tot 70 cm, 500 - 000 m2	are	25,00F		
217170	Diepspitten, diepte tot 70 cm, 1000 - 5000 m2	are	50,00F		
217180	Diepspitten, diepte tot 70 cm, > 5000 m2	are	75,00F		
2172	<u>Spitten of ploegen</u>				
217210	Spitten of ploegen, diepte tot 25 cm, < 500 m2	are	15,00F		
217220	Spitten of ploegen, diepte tot 25 cm, 500 - 1000 m2	are	30,00F		
217230	Spitten of ploegen, diepte tot 25 cm, 1000-5000 m2	are	80,00F		
217240	Spitten of ploegen, diepte tot 25 cm, > 5000 m2	are	125,00F		
217250	Spitten of ploegen, diepte tot 40 cm, < 500 m2	are	15,00F		
217260	Spitten of ploegen, diepte tot 40 cm, 500 - 1000 m2	are	30,00F		
217270	Spitten of ploegen, diepte tot 40 cm, 1000-5000 m2	are	80,00F		
217280	Spitten of ploegen, diepte tot 40 cm, > 5000 m2	are	125,00F		
2173	<u>Diepfrezen</u>				
217310	Diepfrezen, diepte 0,35 m, < 500 m2	are	15,00F		
217320	Diepfrezen, diepte 0,35 m, 500 - 1000 m2	are	30,00F		
217330	Diepfrezen, diepte 0,35 m, 1000 - 5000 m2	are	80,00F		
217340	Diepfrezen, diepte 0,35 m, > 5000 m2	are	125,00F		
217350	Diepfrezen, diepte 0,50 m, < 500 m2	are	15,00F		
217360	Diepfrezen, diepte 0,50 m, 500 - 1000 m2	are	30,00F		
217370	Diepfrezen, diepte 0,50 m, 1000 - 5000 m2	are	80,00F		
217380	Diepfrezen, diepte 0,50 m, > 5000 m2	are	125,00F		
2176	<u>Eggen</u>				
217610	Kriebeleggen, < 500 m2	are	5,00F		
217620	Kriebeleggen, 500 - 1000 m2	are	8,00F		
217630	Kriebeleggen, 1000 - 5000 m2	are	10,00F		
217640	Kriebeleggen, > 5000 m2	are	50,00F		
217650	Eggen, diepte 10 cm, < 500 m2	are	5,00F		
217660	Eggen, diepte 10 cm, 500 - 1000 m2	are	8,00F		
217670	Eggen, diepte t0 cm, 1000 - 5000 m2	are	10,00F		
217680	Eggen, diepte t0 cm, > 5000 m2	are	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
217690	Eggen, diepte 20 cm, < 500 m2	are	5,00F		
2177	<u>Eggen vervolg</u>				
217700	Eggen, diepte 20 cm, 500 - 1000 m2	are	10,00F		
217710	Eggen, diepte 20 cm, 1000 - 5000 m2	are	10,00F		
217720	Eggen, diepte 20 cm, > 5000 m2	are	50,00F		
217730	Kriebeleggen, < 500 m2	are	10,00F		
217740	Kriebeleggen, 500 - 1000 m2	are	10,00F		
217750	Kriebeleggen, 1000 - 5000 m2	are	40,00F		
217760	Kriebeleggen, > 5000 m2	are	50,00F		
2178	<u>Cultivateren</u>				
217810	Cultivateren, diepte tot 15 cm, < 500 m2	are	10,00F		
217820	Cultivateren, diepte tot 15 cm, 500 - 1000 m2	are	10,00F		
217830	Cultivateren, diepte tot 15 cm, 1000 - 5000 m2	are	10,00F		
217840	Cultivateren, diepte tot 15 cm, > 5000 m2	are	10,00F		
217850	Cultivateren, diepte 15 - 30 cm, < 500 m2	are	10,00F		
217860	Cultivateren, diepte 15 - 30 cm, 500 - 1000 m2	are	10,00F		
217870	Cultivateren, diepte 15 - 30 cm, 1000 - 5000 m2	are	10,00F		
217880	Cultivateren, diepte 15 - 30 cm, > 5000 m2	are	10,00F		
218	Verdichten en profileren				
2180	<u>Verdichten zand</u>				
218010	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond (zand), tot 100 m2	m2	400,00F		
218020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond (zand), 100 - 500 m2	m2	1.500,00F		
218030	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond (zand), 500 - 1000 m2	m2	3.000,00F		
218040	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond (zand), meer dan 1000 m2	m2	4.000,00F		
2181	<u>Verdichten grond</u>				
218110	Verdichten grond, < 100 m2	m2	400,00F		
218120	Verdichten grond, 100 - 500 m2	m2	1.500,00F		
218130	Verdichten grond, 500 - 1000 m2	m2	3.000,00F		
218140	Verdichten grond, > 1000 m2	m2	4.000,00F		
2182	<u>Profileren</u>				
218210	Profileren van oppervlakken, boven de waterlijn, < 500 m2	m2	100,00F		
218220	Profileren van oppervlakken, boven de waterlijn, 500 - 1000 m2	m2	1.000,00F		
218230	Profileren van oppervlakken, boven de waterlijn, 1000 - 5000 m2	m2	2.000,00F		
218240	Profileren van oppervlakken, boven de waterlijn, > 5000 m2	m2	6.000,00F		
218250	Profileren van oppervlakken, vanaf de waterlijn, < 500 m2	m2	400,00F		
218260	Profileren van oppervlakken, vanaf de waterlijn, 500 - 1000 m2	m2	1.000,00F		
218270	Profileren van oppervlakken, vanaf de waterlijn, 1000 - 5000 m2	m2	5.000,00F		
218280	Profileren van oppervlakken, vanaf de waterlijn, > 5000 m2	m2	10.000,00F		
219	Drainage				
2191	<u>Drainage samengesteld (hoofddrain)</u>				
219110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf	m	50,00F		
219120	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage	st	4,00F		
219130	Leveren putten, 2 aansluitingen	st	2,00F		
219140	Leveren putten, 1 aansluitingen	st	2,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
219150	Aanbrengen PVC-buis	m	50,00F		
219160	Leveren kunststof buis	m	50,00F		
219170	Aanvullen sleuf	m	50,00F		
2192	<u>Drainage enkelvoudige (subdrain)</u>				
219210	Grond ontgraven uit sleuven voor horizontale drainage.	m	50,00F		
219220	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	50,00F		
219230	Aanvullen sleuven voor horizontale drainage.	m	50,00F		
219240	Verdichten drainzand	m2	30,00F		
219250	Aanvullen sleuf	m	50,00F		
219260	Doorsteken drains van horizontale drainage.	m	50,00F		
219270	Aanbrengen uitstroombak	st	4,00F		
3	Oevers				
30	Waterkant				
3010	<u>Verwijderen oevervegetatie</u>				
301010	Opschonen watergang	m	100,00F		
3019	<u>Vervoeren vrijgekomen materialen</u>				
302010	Vervoeren groenafval	ton	20,00F		
31	Beschoeiingen				
311	Verwijderen beschoeiingen werken vanaf het water				
3111	<u>Verwijderen palissade</u>				
311110	Verwijderen pallisade, 0-50 st	st	250,00F		
311120	Verwijderen pallisade, 51-100 st	st	750,00F		
311130	Verwijderen pallisade, > 101 st	st	1.500,00F		
3114	<u>Weg drukken bestaande beschoeiing.</u>				
311410	Weg drukken bestaande beschoeiing, tot 25 m	m	255,00F		
311420	Weg drukken bestaande beschoeiing, 25 -50 m	m	255,00F		
311430	Weg drukken bestaande beschoeiing, > 50 m	m	255,00F		
312	Verwijderen beschoeiingen werken vanaf de kant				
3121	<u>Verwijderen palissade</u>				
312110	Verwijderen pallisade, 0-50 st	st	250,00F		
312120	Verwijderen pallisade, 51-100 st	st	750,00F		
312130	Verwijderen pallisade, > 100 st	st	1.500,00F		
3124	<u>Weg drukken bestaande beschoeiing</u>				
312410	Weg drukken bestaande beschoeiing, tot 25 m	m	255,00F		
312420	Weg drukken bestaande beschoeiing, 25 -50 m	m	255,00F		
312430	Weg drukken bestaande beschoeiing, > 50 m	m	255,00F		
313	Aanbrengen beschoeiingen, werken vanaf het water				
3131	<u>Grond ontgraven</u>				
313110	Grond ontgraven uit oever, < 10 m3, klei/veen	m3	100,00F		
313120	Grond ontgraven uit oever, 10 tot 50 m3, klei/veen	m3	100,00F		
313130	Grond ontgraven uit oever, > 50 m3, klei/veen	m3	100,00F		
313140	Grond ontgraven uit oever, < 10 m3, teelaarde	m3	100,00F		
313150	Grond ontgraven uit oever, 10 tot 50 m3, teelaarde	m3	100,00F		
313160	Grond ontgraven uit oever, > 50 m3, teelaarde	m3	100,00F		
3132	<u>Aanbrengen palen < 2,0 meter</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
313210	Aanbrengen houten perkoenpaal Ø 10-12 cm, <50 st	st	100,00F		
313220	Aanbrengen houten perkoenpaal Ø 10-12 cm, 50-100 st	st	500,00F		
313230	Aanbrengen houten perkoenpaal Ø 10-12 cm, >100 st	st	1.500,00F		
3133	<u>Aanbrengen palen lengte 2,0 tot 4,0 meter</u>				
313310	Aanbrengen houten perkoenpaal Ø 10-12 cm, <50 st	st	100,00F		
313320	Aanbrengen houten perkoenpaal Ø 10-12 cm, 50-100 st	st	500,00F		
313330	Aanbrengen houten perkoenpaal Ø 10-12 cm, >100 st	st	1.500,00F		
3135	<u>Aanbrengen gordingen</u>				
313510	Aanbrengen dubbele houten gordingen 50 x 150 mm, < 10 m	m	50,00F		
313520	Aanbrengen dubbele houten gordingen 50 x 150 mm, 10-25 m	m	100,00F		
313530	Aanbrengen dubbele houten gordingen 50 x 150 mm, 25-50 m	m	200,00F		
3136	<u>Aanbrengen geotextiel</u>				
313610	Aanbrengen geotextiel, <25 m2	m2	50,00F		
313620	Aanbrengen geotextiel, 25 - 100 m2	m2	125,00F		
313630	Aanbrengen geotextiel, > 100 m2	m2	175,00F		
3137	<u>Grond verwerken in talud</u>				
313710	Grond verwerken in talud, < 10 m3, klei/veen	m3	100,00F		
313720	Grond verwerken in talud, 10 - 50 m3, klei/veen	m3	100,00F		
313730	Grond verwerken in talud, > 50 m3, klei/veen	m3	100,00F		
313740	Grond verwerken in talud, < 10 m3, teelaarde	m3	100,00F		
313750	Grond verwerken in talud, 10-50 m3, teelaarde	m3	100,00F		
313760	Grond verwerken in talud, > 50 m3, teelaarde	m3	100,00F		
314	Aanbrengen beschoeiingen vanaf de kant				
3141	<u>Grond ontgraven</u>				
314110	Grond ontgraven uit oever, < 10 m3, klei/veen	m3	100,00F		
314120	Grond ontgraven uit oever, 10 tot 50 m3, klei/veen	m3	100,00F		
314130	Grond ontgraven uit oever, > 50 m3, klei/veen	m3	100,00F		
314140	Grond ontgraven uit oever, <10 m3, teelaarde	m3	100,00F		
314150	Grond ontgraven uit oever, 10 tot 50 m3, teelaarde	m3	100,00F		
314160	Grond ontgraven uit oever, > 50 m3, teelaarde	m3	100,00F		
3142	<u>Aanbrengen palen 2,0 m</u>				
314210	Aanbrengen houten perkoenpaal Ø 10-12 cm, < 50 st	st	100,00F		
314220	Aanbrengen houten perkoenpaal Ø 10-12 cm, 50-100 st	st	500,00F		
314230	Aanbrengen houten perkoenpaal Ø 10-12 cm, >100 st	st	1.500,00F		
3143	<u>Aanbrengen palen lengte 2,0 tot 4 meter</u>				
314310	Aanbrengen houten perkoenpaal Ø 10-12 cm, 0-50 st	st	100,00F		
314320	Aanbrengen houten perkoenpaal Ø 10-12 cm, 50-100 st	st	500,00F		
314330	Aanbrengen houten perkoenpaal Ø 10-12 cm, >100 st	st	1.500,00F		
3145	<u>Aanbrengen gordingen</u>				
314510	Aanbrengen dubbele houten gordingen 50 x 150 mm, < 10 m	m	50,00F		
314520	Aanbrengen dubbele houten gordingen 50 x 150 mm, 10-25 m	m	100,00F		
314530	Aanbrengen dubbele houten gordingen 50 x 150 mm, 25-50 m	m	100,00F		
3146	<u>Aanbrengen geotextiel</u>				
314610	Aanbrengen geotextiel, < 25 m2	m2	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
314620	Aanbrengen geotextiel, 25 - 100 m2	m2	125,00F		
314630	Aanbrengen geotextiel, > 100 m2	m2	175,00F		
3147	<u>Grond verwerken in talud</u>				
314710	Grond verwerken in talud, < 10 m3, klei/veen	m3	100,00F		
314720	Grond verwerken in talud, 10 - 50 m3, klei/veen	m3	100,00F		
314730	Grond verwerken in talud, > 50 m3, klei/veen	m3	100,00F		
314740	Grond verwerken in talud, < 10 m3, teelaarde	m3	100,00F		
314750	Grond verwerken in talud, 10-50 m3, teelaarde	m3	100,00F		
314760	Grond verwerken in talud, > 50 m3, teelaarde	m3	100,00F		
315	Aanbrengen onderwaterbeschoeiing				
3151	<u>Grond ontgraven veen/klei</u>				
315110	Grond ontgraven uit oever, < 10 m3	m3	100,00F		
315120	Grond ontgraven uit oever, 10 tot 50 m3	m3	100,00F		
315130	Grond ontgraven uit oever, > 50 m3	m3	100,00F		
3152	<u>Aanbrengen palen beschoeiing</u>				
315210	Aanbrengen houten palen, tot 8 x 8 cm, <50 st	st	100,00F		
315220	Aanbrengen houten palen, tot 8 x 8 cm, 50-100 st	st	100,00F		
315230	Aanbrengen houten palen, tot 8 x 8 cm, >100 st	st	200,00F		
3153	<u>Aanbrengen houten schotten beschoeiing</u>				
315310	Aanbrengen houten schotten, hoogte 60 cm, <10 m	m	50,00F		
315320	Aanbrengen houten schotten, hoogte 80 cm, <10 m	m	50,00F		
3154	<u>Aanbrengen geotextiel</u>				
315410	Aanbrengen geotextiel, <25 m2	m2	50,00F		
315420	Aanbrengen geotextiel, 25 - 100 m2	m2	50,00F		
315430	Aanbrengen geotextiel, >100 m2	m2	50,00F		
3155	<u>Grond verwerken in talud veen/klei</u>				
315510	Grond verwerken in talud, <10 m3	m3	100,00F		
315520	Grond verwerken in talud, 10 tot 50 m3	m3	100,00F		
315530	Grond verwerken in talud, > 50 m3	m3	100,00F		
3156	<u>Profileren oever</u>				
315610	Herstellen talud van watergang, <50 m	m	50,00F		
315620	Herstellen talud van watergang, 5-100 m	m	100,00F		
315630	Herstellen talud van watergang, >10 m	m	200,00F		
316	Leveren materialen				
3161	<u>Leveren ronde palen</u>				
316110	Leveren houten perkoenpalen Ø 10-12 cm L 2 m., <50 st	st	200,00F		
316120	Leveren houten perkoenpalen Ø 10-12 cm L 2 m., 50-100 st	st	400,00F		
316130	Leveren houten perkoenpalen Ø 10-12 cm L 2 m., >100 st	st	1.000,00F		
316140	Leveren houten perkoenpalen Ø 10-12 cm L 3 m., <50 st	st	200,00F		
316150	Leveren houten perkoenpalen Ø 10-12 cm L 3 m., 50-100 st	st	400,00F		
316160	Leveren houten perkoenpalen Ø 10-12 cm L 3 m., >100 st	st	1.000,00F		
316170	Leveren houten perkoenpalen Ø 10-12 cm L 4 m., <50 st	st	200,00F		
316180	Leveren houten perkoenpalen Ø 10-12 cm L 4 m., 50-100 st	st	400,00F		
316190	Leveren houten perkoenpalen Ø 10-12 cm L 4 m., >100 st	st	1.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3162	<u>Leveren vierkante palen</u>				
316210	Leveren houten vierkante palen L 3 m, <50 st	st	100,00	F	
316220	Leveren houten vierkante palen L 3 m, 50-100 st	st	100,00	F	
316230	Leveren houten vierkante palen L 3 m, >100 st	st	200,00	F	
3167	<u>Leveren beschoeiingselementen</u>				
316710	Leveren houten schotten hoogte 60 cm, klasse 1	m	40,00	F	
316720	Leveren houten schotten hoogte 60 cm. klasse 3	m	40,00	F	
316730	Leveren houten schotten hoogte 80 cm, klasse 1	m	40,00	F	
316740	Leveren houten schotten hoogte 80 cm.klasse 3	m	40,00	F	
3168	<u>Leveren gordingen</u>				
316810	Leveren houten gordingen 50 x 150 mm, <20 m	m	100,00	F	
316820	Leveren houten gordingen 50 x 150 mm, 20-50 m	m	100,00	F	
316830	Leveren houten gordingen 50 x 150 mm, 50-100 m	m	200,00	F	
3169	<u>Leveren geotextiel</u>				
316910	Leveren geotextiel, <25 m2	m	100,00	F	
316920	Leveren geotextiel, 25-100 m2	m	200,00	F	
316930	Leveren geotextiel, >100 m2	m	400,00	F	
317	Vervoeren en storten				
3171	<u>Afvoeren en storten vrijkomende materialen</u>				
317110	Afvoeren hout klasse A	ton	10,00	F	
317130	Afvoeren hout klasse B	ton	10,00	F	
317150	Afvoeren hout klasse C	ton	20,00	F	
317170	Vervoeren metalen	ton	5,00	F	
317190	Vervoeren steen- en betonafval	ton	10,00	F	
317210	Vervoeren rest afval	ton	5,00	F	
4	Verhardingen en terreininrichting				
41	Verharding				
410	Vorbereidende werkzaamheden				
4101	<u>Afwerken zandbed</u>				
410110	Afwerken zandbed, < 100 m2	m2	400,00	F	
410120	Afwerken zandbed, 100 - 500 m2	m2	1.000,00	F	
410130	Afwerken zandbed, > 500 m2	m2	2.400,00	F	
4102	<u>Aanbrengen straatlaag</u>				
410210	Aanbrengen straatlaag, < 100 m2	m2	400,00	F	
410220	Aanbrengen straatlaag, 100 - 500 m2	m2	1.000,00	F	
410230	Aanbrengen straatlaag, > 500 m2	m2	2.400,00	F	
411	Verhardingslagen van steenmengsel / parkverharding				
4113	<u>Parkverharding Padvast</u>				
411310	Drainagezand verwerken in aanvulling	m3	40,00	F	
411320	Aanbrengen Padvast onderlaag	m2	400,00	F	
411330	Aanbrengen Padvast toplaag	m2	400,00	F	
4115	<u>Leveranties tbv parkverharding Padvast</u>				
411520	Leveren Padvast onderlaag	ton	84,00	F	
411530	Leveren Padvast toplaag	ton	21,00	F	
412	Funderingen steenmengsel/ beton				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4121	<u>Funderingen van ongebonden steenmengsel.</u>				
412110	Aanbr ongebonden wegfundering, < 100 m2; 0,15 m	m2	600,00F		
412120	Aanbr ongebonden wegfundering, 100 - 500 m2; 0,15 m	m2	1.200,00F		
412130	Aanbr ongebonden wegfundering, > 500 m2; 0,15 m	m2	2.400,00F		
412150	Aanbr ongebonden wegfundering, < 100 m2; 0,20 m	m2	600,00F		
412160	Aanbr ongebonden wegfundering, 100 - 500 m2; 0,20 m	m2	1.200,00F		
412170	Aanbr ongebonden wegfundering, > 500 m2; 0,20 m	m2	2.400,00F		
412180	Aanbr ongebonden wegfundering, <100 m2; 0,15 m	m2	50,00F		
4122	<u>Hydraulisch gebonden steenmengsel</u>				
412210	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel, <100 m2	m2	600,00F		
412220	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel, 100 - 500 m2	m2	1.200,00F		
412230	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel, > 500 m2	m2	2.400,00F		
4123	<u>Profielerlaag ongebonden steenmengsel.</u>				
412310	Aanbrengen profielerlaag ongebonden steenmengsel, < 100 m2	ton	600,00F		
412320	Aanbrengen profielerlaag ongebonden steenmengsel, 100 - 500 m2	ton	1.200,00F		
412330	Aanbrengen profielerlaag ongebonden steenmengsel, > 500 m2	ton	2.400,00F		
4124	<u>Aanbrengen hydraulisch gebonden profielerlaag</u>				
412410	Aanbrengen hydraulisch gebonden profielerlaag, < 100 m2.	ton	600,00F		
412420	Aanbrengen hydraulisch gebonden profielerlaag, 100 - 500 m2	ton	1.200,00F		
412430	Aanbrengen hydraulisch gebonden profielerlaag, > 500 m2	ton	2.400,00F		
4125	<u>Leveren steenmengsel</u>				
412510	Leveren ongebonden steenmengsel 0/45 mm	ton	4.200,00F		
412530	Leveren ongebonden steenmengsel 0/16 mm	ton	4.200,00F		
412550	Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel 0/22,4 mm	ton	4.200,00F		
412560	Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel 0/45 mm	ton	1.554,00F		
413	Asfaltverharding.				
4130	<u>Voorbereiding</u>				
413010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.(asfalt), < 100 m2	m2	500,00F		
413020	Schoonmaken verhardingsoppervlak.(asfalt), 100 - 500 m2	m2	750,00F		
413030	Schoonmaken verhardingsoppervlak.(asfalt), > 500 m2	m2	1.500,00F		
4132	<u>Aanbrengen kleeflaag</u>				
413210	Aanbrengen kleeflaag, <100 m2	m2	400,00F		
413220	Aanbrengen kleeflaag, 100-500 m2	m2	700,00F		
413230	Aanbrengen kleeflaag, >500 m2	m2	1.000,00F		
4133	<u>Frezen asfalt</u>				
413310	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting, d 0 tot 30 mm	m2	50,00F		
413320	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting	m3	50,00F		
4134	<u>Onderlagen (laagdikte 45 mm)</u>				
413410	Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, < 100 m2	ton	10,00F		
413420	Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, 100-500 m2	ton	45,00F		
413430	Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, >500 m2	ton	70,00F		
4135	<u>Onderlagen (laagdikte 65 mm)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
413510	Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, < 100 m2	ton	10,00F		
413520	Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, 100-500 m2	ton	45,00F		
413530	Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton, >500 m2	ton	70,00F		
4136	<u>Deklagen fiets-/voetpaden.</u>				
413610	Aanbrengen van asfaltbeton AC 11 surf, nieuw fiets-/voetpad < 100 m2	ton	10,00F		
413620	Aanbrengen van asfaltbeton AC 11 surf, nieuw fiets-/voetpad 100 - 500 m2	ton	40,00F		
413630	Aanbrengen van asfaltbeton AC 11 surf, nieuw fiets-/voetpad, > 500 m2	ton	60,00F		
413640	Aanbrengen van asfaltbeton AC 11 surf, bestaand fiets-/voetpad < 100 m2.	ton	10,00F		
413650	Aanbrengen van asfaltbeton AC 11 surf, bestaand fiets-/voetpad, 100 - 500 m2	ton	25,00F		
413660	Aanbrengen van asfaltbeton AC 11 surf, bestaand fiets-/voetpad, > 500 m2.	ton	30,00F		
4137	<u>Afstrooilaag voetpaden</u>				
413710	Afstrooien van voetpaden met parelgrind, <100 m2.	m2	500,00F		
413720	Afstrooien van voetpaden met parelgrind, 100 - 500 m2	m2	1.000,00F		
413730	Afstrooien van voetpaden met parelgrind, > 500 m2	m2	1.500,00F		
413740	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling, <100 m2	m2	500,00F		
413770	Schoonmaken verhardingsoppervlak, <100 m2	m2	500,00F		
4138	<u>Aanbrengen slijtlaag brug</u>				
413810	Aanbrengen 2 laags polyurethaan	m2	100,00F		
413820	Instrooien slijtlaag brugdek fietspaden	m2	70,00F		
413830	Instrooien slijtlaag brugdek voetpaden	m2	30,00F		
4139	<u>Vervoeren vrijgekomen asfalt</u>				
413910	Vervoeren vrijgekomen asfalt, teervrij	ton	5,00F		
413930	Vervoeren vrijgekomen asfalt, teerhoudend	ton	1,00F		
414	Kantopsluiting				
4140	<u>Aanbrengen inritbanden en boomkransen</u>				
414050	Aanbr. inritbanden 750x180x500 mm (13/15)	m	8,00F		
414070	Aanbrengen boomkrans, hergebruik	st	4,00F		
414080	Aanbrengen boomkrans, werf/depot	st	4,00F		
4141	<u>Aanbrengen banden (hergebruik)</u>				
414110	Aanbr. trottoirb. van beton, 280/300 mm in c+s. op f	m	100,00F		
414120	Aanbr. trottoirb. van beton, 280/300 mm in c. op f	m	100,00F		
414130	Aanbr. trottoirb. van beton, 180/200 mm in c+s. op f	m	20,00F		
414140	Aanbr. trottoirb. van beton 180/200 mm in c. op f	m	20,00F		
414150	Aanbr. trottoirb. van beton, 130/150 mm in c+s. op f	m	20,00F		
414160	Aanbr. trottoirb. van beton, 130/150 mm in c. op f	m	20,00F		
414170	Aanbr. trottoirbanden van beton, 130/150 mm op z	m	20,00F		
414180	Aanbr. opsluitb. van beton, 100x200 mm in c. op f	m	20,00F		
414190	Aanbr. opsluitb. van beton, 100x200 mm op z	m	100,00F		
4142	<u>Aanbrengen banden (werf/depot)</u>				
414210	Aanbr. trottoirb. van beton, 280/300 mm in c+s. op f	m	10,00F		
414220	Aanbr. trottoirb. van beton, 280/300 mm in c. op f	m	10,00F		
414230	Aanbr. trottoirb. van beton, 180/200 mm in c+s. op f	m	25,00F		
414240	Aanbr. trottoirb. van beton, 180/200 mm in c. op f	m	25,00F		
414250	Aanbr. trottoirb. van beton, 130/150 mm in c+s. op f	m	50,00F		
414260	Aanbr. trottoirb. van beton, 130/150 mm in c. op f	m	50,00F		
414270	Aanbr. trottoirbanden van beton, 130/150 mm op z	m	50,00F		
414280	Aanbr. opsluitb. van beton, 100x200 mm in c. op f	m	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
414290	Aanbr. opsluitb. van beton, 100x200 mm op z	m	50,00F		
4143	<u>Pasmaken banden</u>				
414310	Pasmaken van betonbanden, 280/300 mm, visbek	st	10,00F		
414320	Pasmaken van betonbanden, 280/300 mm, vlak	st	20,00F		
414330	Pasmaken van betonbanden, 180/200 mm, visbek	st	10,00F		
414340	Pasmaken van betonbanden, 180/200 mm, vlak	st	10,00F		
414350	Pasmaken van betonbanden, 130/150 mm, visbek	st	10,00F		
414360	Pasmaken van betonbanden, 130/150 mm, vlak	st	10,00F		
414370	Pasmaken van betonbanden, 100x200 mm, visbek	st	50,00F		
414380	Pasmaken van betonbanden, 100x200 mm, vlak	st	50,00F		
4144	<u>Lichten en richten.</u>				
414410	Opnieuw stellen trottoirbanden, 280/300 x 250 mm	m	25,00F		
414420	Opnieuw stellen trottoirbanden, 180/200 x 250 mm	m	25,00F		
414430	Opnieuw stellen trottoirbanden, 130/150 x 250 mm	m	25,00F		
414440	Opnieuw stellen opsluitbanden, 100 x 200 mm	m	50,00F		
4145	<u>Aanbrengen gootlagen/streklagen</u>				
414520	Aanbrengen molgoot v. straatbakst. (5 str. in c.)	m	500,00F		
414540	Aanbrengen molgoot v. straatbakst. (5 str. in c+st.)	m	500,00F		
415	Bestrating straatbaksteen en betonstraatsteen				
4154	<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>				
415410	Aanbr. straatbakst.(keif. k.verb. hergebruik), <100 m2	m2	100,00F		
415420	Aanbr. straatbakst.(keif. el.verb. hergebruik), 100-500 m2	m2	200,00F		
415440	Aanbr. straatbakst.(dikf. hergebruik), <100 m2	m2	100,00F		
415450	Aanbr. straatbakst.(dikf. werf/depot) <100 m2	m2	100,00F		
4155	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
415510	Aanbr. betonstraatstenen (kf. kp.), < 100 m2	m2	200,00F		
415520	Aanbr. betonstraatstenen (kf. kp.), 100 - 500 m2	m2	800,00F		
415530	Aanbr. betonstraatstenen (kf. kp.), > 500 m2	m2	1.200,00F		
415540	Aanbr. betonstraatstenen (kf. el.) < 100 m2	m2	200,00F		
415550	Aanbr. betonstraatstenen (kf. el.), 100 - 500 m2	m2	800,00F		
415560	Aanbr. betonstraatstenen(kf. el.), > 500 m2	m2	1.200,00F		
4156	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
415610	Herstraten betonstraatstenen (kf. k.), < 100 m2	m2	200,00F		
415620	Herstraten betonstraatstenen (kf), 100 - 500 m2	m2	800,00F		
415630	Herstraten betonstraatstenen (kf), > 500 m2	m2	1.200,00F		
415640	Herstraten betonstraatstenen (df), < 100 m2	m2	200,00F		
415650	Herstraten betonstraatstenen (df), 100 - 500 m2	m2	800,00F		
415660	Herstraten betonstraatstenen .(df), > 500 m2	m2	1.200,00F		
4158	<u>Wegmarkeringen</u>				
415810	Aanbrengen drempelmarkering	m2	10,00F		
416	Aanbrengen betontegels				
4160	<u>Betontegels 300 x 300 x 45 mm (hergebruik)</u>				
416010	Aanbrengen betontegels, b < 1,50 m, 1 - 100 m2	m2	50,00F		
416020	Aanbrengen betontegels, b < 1,50 m, 100 - 500 m2	m2	250,00F		
416030	Aanbrengen betontegels, b < 1,50 m, > 500 m2	m2	750,00F		
416040	Aanbrengen betontegels, b 1,50 - 3,0 m, 1 - 100 m2	m2	50,00F		
416050	Aanbrengen betontegels, b 1,50 - 3,0 m, 100 - 500 m2	m2	250,00F		
416060	Aanbrengen betontegels, b 1,50 - 3,0 m, > 500 m2	m2	750,00F		
4161	<u>Betontegels 300 x 300 x 50 mm (hergebruik)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
416110	Aanbrengen betontegels, b < 1,50 m, 1 - 100 m2	m2	50,00F		
416120	Aanbrengen betontegels, b < 1,50 m, 100 - 500 m2	m2	250,00F		
416130	Aanbrengen betontegels, b < 1,50 m, > 500 m2	m2	750,00F		
416140	Aanbrengen betontegels, b 1,50 - 3,0 m, 1 - 100 m2	m2	50,00F		
416150	Aanbrengen betontegels b. 1,50 - 3,0 m, 100 - 500 m2	m2	250,00F		
416160	Aanbrengen betontegels, b 1,50 - 3,0 m, > 500 m2	m2	750,00F		
4162	<u>Betontegels 300 x 300 x 80 mm (hergebruik)</u>				
416210	Aanbrengen betontegels, b < 1,50 m, 1 - 100 m2	m2	50,00F		
416240	Aanbrengen betontegels, b 1,50 - 3,0 m, 1 - 100 m2	m2	50,00F		
416260	Aanbrengen betontegels, b >3,0 m, 1 - 100 m2	m2	50,00F		
4163	<u>Betontegels 300 x 300 x 45 mm (werf/depot)</u>				
416310	Aanbrengen betontegels, b < 1,50 m, 1 - 100 m2	m2	50,00F		
416320	Aanbrengen betontegels, b < 1,50 m, 100 - 500 m2	m2	250,00F		
416330	Aanbrengen betontegels, b < 1,50 m, > 500 m2	m2	750,00F		
416340	Aanbrengen betontegels, b 1,50 - 3,0 m, 1 - 100 m2	m2	50,00F		
416350	Aanbrengen betontegels, b 1,50 - 3,0 m, 100 - 500 m2	m2	250,00F		
416360	Aanbrengen betontegels, b 1,50 - 3,0 m, > 500 m2	m2	750,00F		
4164	<u>Betontegels 300 x 300 x 80 mm (werf/depot)</u>				
416410	Aanbrengen betontegels, b 1,50 - 3,0 m, 1 - 100 m2	m2	200,00F		
416440	Aanbrengen betontegels, b >3,0 m, 1 - 100 m2	m2	200,00F		
4166	<u>Aanbrengen verkeerstegels</u>				
416620	Aanbrengen verkeerstegel, (haaiantand 50x50)	m	10,00F		
416630	Aanbrengen verkeerstegel, (haaiantand 30x30)	m	9,00F		
416640	Aanbrengen verkeerstegel, (gidslijntegel)	m	9,00F		
416650	Aanbrengen verkeerstegel, (noppentegel)	st	9,00F		
416670	Aanbrengen verkeerstegel, (fietsparkeertegel)	st	9,00F		
4167	<u>Herstraten</u>				
416710	Herstraten betontegels, 300x300x80 mm, halfst. verb.	m2	100,00F		
416720	Herstraten betontegels, 300x300x50 mm, halfst. verb.	m2	50,00F		
416730	Herstraten betontegels, 300x300x50 mm, halfst. verb.	m2	100,00F		
4169	<u>Pasmaken</u>				
416910	Pasmaken van bestratingsmateriaal (d.m.v. zagen)	m	100,00F		
417	Natuursteen				
4170	<u>Aanbrengen banden van natuursteen</u>				
417020	Aanbr. opsluitband van natuursteen (in c. op f.)	m	200,00F		
417030	Aanbr. opsluitband van natuursteen (in c. op f.)	m	90,00F		
419	Vervoeren bestratingsmaterialen				
4191	<u>Vervoeren materialen</u>				
419120	Vervoeren bestratingsmateriaal <15 km	ton	10,00F		
419140	Vervoeren bestratingsmateriaal (inrichting)	ton	10,00F		
42	Terreininrichting				
421	Wegbebakening				
4211	<u>Antiparkeerpaal</u>				
421110	Aanbrengen anti-parkeerpaal (hergebruik)	st	12,00F		
421120	Aanbrengen anti-parkeerpaal (hergebruik)	st	12,00F		
421140	Aanbrengen anti-parkeerpaal (werf/depot)	st	12,00F		
421150	Aanbrengen anti-parkeerpaal (werf/depot)	st	12,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4212	<u>Verkeersbord</u>				
421210	Aanbr. verkeersbord met verkeersbordpaal	st	5,00F		
421230	Aanbrengen verkeersbordpalen, flespaal	st	5,00F		
421250	Aanbrengen verkeersborden	st	5,00F		
422	Terreinmeubilair				
4221	<u>Aanbrengen zitbanken</u>				
422130	Aanbrengen zitbank, Model Amsterdam	st	10,00F		
4222	<u>Aanbrengen fietsenrek</u>				
422210	Aanbrengen fietsenrek, type: Nietje	st	15,00F		
4223	<u>Aanbrengen afvalbak</u>				
422330	Aanbrengen afvalbak, type Puccini, 200 liter	st	10,00F		
4229	<u>Vervoeren terreininrichtingselementen</u>				
422920	Vervoeren terreininrichtingselementen <15 km	keer	4,00F		
43	Riolering				
434	Putafdekking				
4345	<u>Ronde putafdekkingen</u>				
434520	Toepassen metalen afdekking mangat met verklikker	st	10,00F		
434530	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt (#520/700)	st	10,00F		
6	Groenvoorzieningen				
60	Inventarisatie				
601	Invasieve soorten				
601010	Inventariseren en registreren flora, tot 100 m2	keer	4,00F		
601020	Inventariseren en registreren flora, 100 - 500 m2	keer	4,00F		
601030	Inventariseren en registreren flora, > 500 m2	keer	4,00F		
61	Aanbrengen beplanting				
611	Bosplantsoen				
6111	<u>Laden, transporteren, lossen en zonodig kuilen</u>				
611110	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal	st	3.000,00F		
6112	<u>Maken plantgat</u>				
611210	Maken plantgat bosplantsoen, horizontaal, <100 m2	st	750,00F		
611220	Maken plantgat bosplantsoen, horizontaal, 100-500 m2	st	750,00F		
611230	Maken plantgat bosplantsoen, horizontaal, >500 m2	st	1.500,00F		
6113	<u>Planten bosplantsoen horizontaal</u>				
611310	Planten van bosplantsoen, <50 st/m2, < 100 m2	st	750,00F		
611320	Planten van bosplantsoen, < 50 st/m2, 100- 500 m2	st	750,00F		
611330	Planten van bosplantsoen, <50 st/m2, > 500 m2	st	750,00F		
6115	<u>Planten bosplantsoen talud 1:1 tot en met 1:3</u>				
611510	Planten van bosplantsoen, < 50 st/m2, <100 m2	st	750,00F		
611520	Planten van bosplantsoen, < 50 st/m2, 100- 500 m2	st	750,00F		
611530	Planten van bosplantsoen, < 50 st/m2, >500 m2	st	750,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
613	Solitaire heesters				
6131	<u>Laden, transporteren, lossen en zonodig kuilen</u>				
613110	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal	st	500,00F		
6132	<u>Maken plantgat</u>				
613210	Maken plantgat solitaire heester, 50 x 60 cm	st	250,00F		
613220	Maken plantgat solitaire heester, 60 x 80 cm	st	250,00F		
613230	Maken plantgat solitaire heester, 80 x 60 cm	st	250,00F		
6133	<u>Planten solitaire heester met kluit, horizontaal of flauwer dan 1:3</u>				
613310	Planten van solitaire heesters, hoogte tot 2,0 m	st	200,00F		
613320	Planten van solitaire heester, hoogte 2,0 tot 3,0 m	st	200,00F		
613330	Planten van solitaire heester, hoogte 3,0 tot 4,0 m	st	200,00F		
613340	Planten van solitaire heester, hoogte 4,0 tot 5,0 m	st	100,00F		
6134	<u>Planten solitaire heester met kluit, talud 1: 1 tot en met 1:3</u>				
613410	Planten van solitaire heester, hoogte tot 2,0 m	st	200,00F		
613420	Planten van solitaire heester, hoogte 2,0 tot 3,0 m	st	200,00F		
613430	Planten van solitaire heester, hoogte 3,0 tot 4,0 m	st	200,00F		
613440	Planten van solitaire heester, hoogte 4,0 tot 5,0 m	st	100,00F		
6136	<u>Planten solitaire heester talud met container, hor.</u>				
613610	Planten van solitaire heester, hoogte tot 2,0 m	st	200,00F		
613620	Planten van solitaire heester, hoogte 2,0 tot 3,0 m	st	200,00F		
613630	Planten van solitaire heester, hoogte 3,0 tot 4,0 m	st	200,00F		
613640	Planten van solitaire heester, hoogte 4,0 tot 5,0 m	st	100,00F		
6137	<u>Planten solitaire heester met container, talud 1: tot en met 1:3</u>				
613710	Planten van solitaire heester, hoogte tot 2,0 m	st	200,00F		
613720	Planten van solitaire heester, hoogte 2,0 tot 3,0 m	st	200,00F		
613730	Planten van solitaire heester, hoogte 3,0 tot 4,0 m	st	200,00F		
613740	Planten van solitaire heester, hoogte 4,0 tot 5,0 m	st	100,00F		
615	Heesters met kluit				
6151	<u>Laden, transporteren, lossen en zonodig kuilen</u>				
615110	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal	st	400,00F		
6152	<u>Maken plantgat</u>				
615210	Maken plantgat heesters, 30 x 30 cm	st	200,00F		
615220	Maken plantgat heesters, 40 x 40 cm	st	200,00F		
615230	Maken plantgat heesters, 50 x 40 cm	st	150,00F		
615240	Maken plantgat heesters, 60 x 50 cm	st	100,00F		
615250	Maken plantgat heesters, 80 x 50 cm	st	75,00F		
6153	<u>Planten heesters met kluit, horizontaal of flauwer dan 1:3</u>				
615310	Planten van heesters, 1 st/m2	st	50,00F		
615320	Planten van heesters, 2 st/m2	st	75,00F		
615330	Planten van heesters, 3 st/m2	st	75,00F		
615350	Planten van heesters, 5 st/m2	st	100,00F		
615360	Planten van heesters, 7 st/m2	st	150,00F		
615370	Planten van heesters, 9 st/m2	st	200,00F		
6154	<u>Planten heesters met kluit, talud van 1:1 tot 1:3</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
615410	Planten van heesters, 1 st /m2	st	50,00F		
615420	Planten van heesters, 2 st /m2	st	75,00F		
615430	Planten van heesters, 3 st /m2	st	75,00F		
615450	Planten van heesters, 5 st /m2	st	100,00F		
615460	Planten van heesters, 7 st /m2	st	150,00F		
615470	Planten van heesters, 9 st /m2	st	200,00F		
616	Heesters met container				
6161	<u>Laden, transporteren, lossen en zonodig kuilen</u>				
616110	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal	st	400,00F		
6162	<u>Maken plantgat</u>				
616210	Maken plantgat heesters 30 x 30	st	200,00F		
616220	Maken plantgat heesters 40 x 40	st	200,00F		
616230	Maken plantgat heesters 50 x 40	st	150,00F		
616240	Maken plantgat heesters 60 x 50	st	100,00F		
616250	Maken plantgat heesters 80 x 50	st	75,00F		
6163	<u>Planten heesters met kluit horizontaal of flauwer dan 1:3</u>				
616310	Planten van heesters, 1 st /m2	st	50,00F		
616320	Planten van heesters, 2 st /m2	st	75,00F		
616330	Planten van heesters, 3 st /m2	st	75,00F		
616350	Planten van heesters, 5 st /m2	st	200,00F		
616360	Planten van heesters, 7 st /m2	st	150,00F		
616370	Planten van heesters, 9 st /m2	st	200,00F		
6164	<u>Planten heesters met kluit, talud van 1:1 tot 1:3</u>				
616410	Planten van heesters, 1 st /m2	st	50,00F		
616420	Planten van heesters, 2 st /m2	st	75,00F		
616430	Planten van heesters, 3 st /m2	st	75,00F		
616450	Planten van heesters, 5 st /m2	st	100,00F		
616460	Planten van heesters, 7 st /m2	st	150,00F		
616470	Planten van heesters, 9 st /m2	st	200,00F		
62	Aanbrengen beplanting vervolg				
622	Gras en kruidachtigen				
6221	<u>Gras en kruidachtigen, 9st/m2</u>				
622110	Planten van kruidachtigen, < 25 m2	st	275,00F		
622120	Planten van kruidachtigen, 25 - 50 m2	st	440,00F		
622130	Planten van kruidachtigen, 50 - 100 m2	st	825,00F		
622140	Planten van kruidachtigen, > 100 m2	st	1.375,00F		
6222	<u>Gras en kruidachtigen, 11st/m2</u>				
622210	Planten van kruidachtigen < 25 m2	st	275,00F		
622220	Planten van kruidachtigen, 25 - 50 m2	st	440,00F		
622230	Planten van kruidachtigen, 50 - 100 m2	st	825,00F		
622240	Planten van kruidachtigen, >100 m2	st	1.375,00F		
623	Bollen en knollen				
6231	<u>Planten bollen en knollen in plantvak tot 25 st/m2</u>				
623110	Planten van bol- of knol gewassen, < 200 m2	st	2.500,00F		
623120	Planten van bol- of knol gewassen, 200 - 500 m2	st	7.500,00F		
623130	Planten van bol- of knol gewassen, 500 - 1000 m2	st	18.750,00F		
623140	Planten van bol- of knol gewassen, > 1000 m2	st	30.000,00F		
6232	<u>Planten bollen en knollen in plantvak 25 - 40 st/m2</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
623210	Planten van bol- of knol gewassen, < 200 m2	st	4.800,00F		
623220	Planten van bol- of knol gewassen, 200 - 500 m2	st	11.200,00F		
623230	Planten van bol- of knol gewassen, 500 - 1000 m2	st	24.000,00F		
623240	Planten van bol- of knol gewassen, > 1000 m2	st	38.400,00F		
6233	<u>Planten bollen en knollen in plantvak meer 40 st/m2</u>				
623310	Planten van bol- of knol gewassen, < 200 m2	st	6.750,00F		
623320	Planten van bol- of knol gewassen, 200 - 500 m2	st	13.500,00F		
623330	Planten van bol- of knol gewassen, 500 - 1000 m2	st	33.750,00F		
623340	Planten van bol- of knol gewassen, > 1000 m2	st	56.250,00F		
624	Stinzeplanten				
624110	Planten van bol- of knol gewassen, < 25 st/ m2	st	3.750,00F		
624120	Planten van bol- of knol gewassen, 25-40 st/m2	st	4.500,00F		
624130	Planten van bol- of knol gewassen, >40 st/m2	st	6.750,00F		
63	Inboet beplanting				
631	Inboet bosplantsoen				
631010	Inboeten beplanting (nazorg), < 100 st	st	75,00F		
631020	Inboeten beplanting (nazorg), 100 - 250 st	st	150,00F		
631030	Inboeten beplanting (nazorg), 250 - 500 st	st	300,00F		
631040	Inboeten beplanting (nazorg), > 500 st	st	550,00F		
633	Inboet heesters				
6331	<u>Inboeten heesters wortelgoed</u>				
633110	Inboeten beplanting (nazorg), < 100 st	st	75,00F		
633120	Inboeten beplanting (nazorg), 100 - 250 st	st	150,00F		
633130	Inboeten beplanting (nazorg), 250 - 500 st	st	300,00F		
633140	Inboeten beplanting (nazorg), > 500 st	st	550,00F		
6332	<u>Inboeten heesters met kluit</u>				
633210	Inboeten beplanting (nazorg), < 100 st	st	75,00F		
633220	Inboeten beplanting (nazorg), 100 - 250 st	st	150,00F		
633230	Inboeten beplanting (nazorg), 250 - 500 st	st	300,00F		
633240	Inboeten beplanting (nazorg), > 500 st	st	550,00F		
6333	<u>Inboeten heesters met container</u>				
633310	Inboeten beplanting (nazorg), < 100 st	st	75,00F		
633320	Inboeten beplanting (nazorg), 100 - 250 st	st	150,00F		
633330	Inboeten beplanting (nazorg), 250 - 500 st	st	300,00F		
633340	Inboeten beplanting (nazorg), > 500 st	st	550,00F		
636	Inboeten gras en kruidachtigen				
6361	<u>Inboeten vaste planten P9</u>				
636110	Inboeten kruidachtigen (nazorg), < 100 st	st	75,00F		
636120	Inboeten kruidachtigen (nazorg), 100 - 250 st	st	150,00F		
636130	Inboeten kruidachtigen (nazorg), 250 - 500 st	st	300,00F		
636140	Inboeten kruidachtigen (nazorg), > 500 st	st	550,00F		
6362	<u>Inboeten vaste planten P 11</u>				
636210	Inboeten kruidachtigen (nazorg), < 100 st	st	75,00F		
636220	Inboeten kruidachtigen (nazorg), 100 - 250 st	st	150,00F		
636230	Inboeten kruidachtigen (nazorg), 250 - 500 st	st	300,00F		
636240	Inboeten kruidachtigen (nazorg), > 500 st	st	550,00F		
637	Vervoeren vrijgekomen materialen				
637010	Vervoeren natuurlijk afval	ton	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
637030	Vervoeren storten afval	ton	5,00F		
64	Nazorg beplanting				
641	Bosplantsoen				
6411	<u>Watergeven</u>				
641120	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht, tot 50 st	st	100,00F		
641130	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht, 50-500 st	st	250,00F		
641140	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht, >500 st	st	500,00F		
6412	<u>Onkruidvrij maken bosplantsoen, horizontaal</u>				
641210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen, <100 m2	m2	100,00F		
641220	Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen, 100-500 m2	m2	500,00F		
641230	Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen, >500 m2	m2	750,00F		
6413	<u>Onkruidvrij maken bosplantsoen, Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3</u>				
641310	Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen, <100 m2	m2	3.000,00F		
641320	Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen, 100-500 m2	m2	15.000,00F		
641330	Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen, >500 m2	m2	22.500,00F		
6419	<u>Vervoeren vrijgekomen materiaal</u>				
641910	Verwerken vrijgekomen materiaal, bosplantsoen	m2	40.000,00F		
643	Sierplantsoen				
6431	<u>Watergeven</u>				
643110	Watergeven heesters, < 100 m2	m2	200,00F		
643120	Watergeven heesters, 100-500 m2	m2	500,00F		
643130	Watergeven heesters, 500-1000 m2	m2	1.000,00F		
643140	Watergeven heesters, >1000 m2	m2	2.000,00F		
6432	<u>Onkruidvrij maken sierplantsoen</u>				
643210	Onkruidvrij maken, sierplantsoen, < 100 m2	m2	6.000,00F		
643220	Onkruidvrij maken, sierplantsoen, 100-500 m2	m2	15.000,00F		
643230	Onkruidvrij maken, sierplantsoen, 500-1000 m2	m2	30.000,00F		
643240	Onkruidvrij maken, sierplantsoen, > 1000 m2	m2	60.000,00F		
6439	<u>Vervoeren vrijgekomen materiaal</u>				
643910	Verwerken vrijgekomen materiaal, sierplantsoen	m2	100.000,00F		
646	Grassen en kruidachtigen				
6461	<u>Watergeven</u>				
646110	Watergeven grassen en kruidachtigen, < 100 m2	m2	100,00F		
646120	Watergeven grassen en kruidachtigen 100-500 m2	m2	250,00F		
646130	Watergeven grassen en kruidachtigen, 500-1000 m2	m2	500,00F		
646140	Watergeven grassen en kruidachtigen, > 1000 m2	m2	1.000,00F		
6462	<u>Onkruidvrij maken grassen en kruidachtigen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
646210	Onkruidvrij maken, grassen en kruidachtigen, < 100 m2	m2	6.000,00F		
646220	Onkruidvrij maken, grassen en kruidachtigen, 100-500 m2	m2	15.000,00F		
646230	Onkruidvrij maken, grassen en kruidachtigen, 500-1000 m2	m2	30.000,00F		
646240	Onkruidvrij maken, grassen en kruidachtigen, > 1000 m2	m2	60.000,00F		
6469	<u>Vervoeren vrijgekomen materiaal</u>				
646910	Verwerken vrijgekomen materiaal, sierplantsoen	m2	100.000,00F		
65	Gazon, bermen, en kruidenmengsel				
652	Onderhoud grasvelden				
6521	<u>Zaaien ten behoeve van herstel grasmat</u>				
652110	Zaaien ten behoeve van herstel grasmat, < 1000 m2	m2	500,00F		
652120	Zaaien ten behoeve van herstel grasmat, 1000 - 5000 m2	m2	5.000,00F		
652130	Zaaien ten behoeve van herstel grasmat, 5000 - 20.000 m2	m2	20.000,00F		
652140	Zaaien ten behoeve van herstel grasmat, meer dan 20.000 m2	m2	20.000,00F		
6522	<u>Maaaien 1ste en 2de maaibeurt.</u>				
652210	Maaaien grasveld, 1ste en 2de beurt, < 500 m2	are	25,00F		
652220	Maaaien grasveld, 1ste en 2de beurt, 500 - 1000 m2	are	25,00F		
652230	Maaaien grasveld, 1ste en 2de beurt, 1000 - 5000 m2	are	50,00F		
652240	Maaaien grasveld, 1ste en 2de beurt, > 5000 m2	are	50,00F		
6523	<u>Afvoeren vrijgekomen maaisel</u>				
652310	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien grasveld, < 500 m2	are	25,00F		
652320	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien grasveld, 500 - 1000 m2	are	25,00F		
652330	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien grasveld, 1000 - 5000 m2	are	50,00F		
652340	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien grasveld, , < 5000 m2	are	50,00F		
6524	<u>Watergeven.</u>				
652450	Beregenen terreinen, < 500 m2, sproeiers	are	250,00F		
652460	Beregenen terreinen, 500 - 1000 m2, sproeiers	are	250,00F		
652470	Beregenen terreinen, 1000 - 5000 m2, sproeiers	are	500,00F		
652480	Beregenen terreinen, > 5000 m2, sproeiers	are	500,00F		
6525	<u>Rollen grasveld</u>				
652510	Rollen grasveld, < 500 m2	are	10,00F		
652520	Rollen grasveld, 500 - 1000 m2	are	20,00F		
652530	Rollen grasveld, 1000 -5000 m2	are	40,00F		
652540	Rollen grasveld, > 5000 m2	are	50,00F		
6526	<u>Slepen grasveld.</u>				
652610	Slepen grasveld, <500 m2	are	10,00F		
652620	Slepen grasveld, 500 - 1000 m2	are	20,00F		
652630	Slepen grasveld, 1000 - 5000 m2	are	40,00F		
652640	Slepen grasveld, > 5000 m2	are	50,00F		
6528	<u>Diepbeluchten grasveld.</u>				
652810	Diepbeluchten grasveld, holle pennen Ø 32 mm, < 500 m2	are	10,00F		
652820	Diepbeluchten grasveld, holle pennen Ø 32 mm, 500 -	are	20,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
652830	1000 m2 Diepbeluchten grasveld, holle pennen Ø 32 mm, 1000 - 5000 m2	are	20,00F		
652840	Diepbeluchten grasveld, holle pennen Ø 32 mm, > 5000 m2	are	50,00F		
652850	Diepbeluchten grasveld, holle pennen Ø 24 mm, < 500 m2	are	10,00F		
652860	Diepbeluchten grasveld, holle pennen Ø 24 mm, 500 - 1000 m2.	are	20,00F		
652870	Diepbeluchten grasveld, holle pennen Ø 24 mm, 1000 - 5000 m2	are	20,00F		
652880	Diepbeluchten grasveld, holle pennen Ø 24 mm, > 5000 m2	are	50,00F		
6529	<u>Diepbeluchten schudfrees</u>				
652900	Diepbeluchten grasveld, schudfrees, < 500 m2	are	10,00F		
652910	Diepbeluchten grasveld, schudfrees, 500 - 1000 m2	are	20,00F		
652920	Diepbeluchten grasveld, schudfrees, 1000 - 5000 m2	are	20,00F		
652930	Diepbeluchten grasveld, schudfrees, > 5000 m2	are	50,00F		
653	Onderhoud grasvelden vervolg.				
6531	<u>Bemesten van grasvelden.</u>				
653110	Bemesten grasveld, kunstmest, < 500 m2	are	10,00F		
653120	Bemesten grasveld, kunstmest, 500 - 1000 m2	are	20,00F		
653130	Bemesten grasveld, kunstmest, 1000 - 5000 m2	are	20,00F		
653140	Bemesten grasveld, kunstmest, > 5000 m2	are	50,00F		
653150	Bemesten grasveld, organische mest, < 500 m2	are	10,00F		
653160	Bemesten grasveld, organische mest, 500 - 1000 m2	are	20,00F		
653170	Bemesten grasveld, organische mest, 1000 - 5000 m2	are	20,00F		
653180	Bemesten grasveld, organische mest, > 5000 m2	are	50,00F		
6533	<u>Vertidraineren met messen</u>				
653310	Verticuteren grasveld, met starre messen, diepte 25 mm, < 500 m2	m2	100,00F		
653320	Verticuteren grasveld, met starre messen, diepte 25 mm, 500 - 1000 m2	m2	1.000,00F		
653330	Verticuteren grasveld, met starre messen, diepte 25 mm, 1000 - 5000 m2	m2	2.000,00F		
653340	Verticuteren grasveld, met starre messen, diepte 25 mm, > 5000 m2	m2	6.000,00F		
6534	<u>Topbeluchten</u>				
653410	Topbeluchten sportveld dmv slitten, diepte 60 mm, < 500 m2	are	10,00F		
653420	Topbeluchten sportveld dmv slitten, diepte 60 mm, 500 - 1000 m2	are	20,00F		
653430	Topbeluchten sportveld dmv slitten, diepte 60 mm, 1000 - 5000 m2	are	20,00F		
653440	Topbeluchten sportveld dmv slitten, diepte 60 mm, >5000 m2.	are	50,00F		
653450	Topbeluchten sportveld dmv slitten, diepte 100 mm, < 500 m2	are	10,00F		
653460	Topbeluchten sportveld dmv slitten, diepte 100 mm, 500 - 1000 m2	are	20,00F		
653470	Topbeluchten sportveld dmv slitten, diepte 100 mm, 1000 - 5000 m2	are	20,00F		
653480	Topbeluchten sportveld dmv slitten, diepte 100 mm, >5000 m2.	are	50,00F		
653490	Topbeluchten sportveld dmv slitten, diepte 200 mm, < 500 m2	are	10,00F		
6535	<u>Topbeluchten vervolg</u>				
653500	Topbeluchten sportveld dmv slitten, diepte 200 mm, 500	are	20,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	- 1000 m2				
653510	Topbeluchten sportveld dmv slitten, diepte 200 mm, 1000 - 5000 m2	are	60,00F		
653520	Topbeluchten sportveld dmv slitten, diepte 200 mm, >5000 m2	are	50,00F		
6537	<u>Dressen</u>				
653710	Dressen/bezanden grasveld, < 500 m2	are	10,00F		
653720	Dressen/bezanden grasveld, 500- 1000 m2	are	20,00F		
653730	Dressen/bezanden grasveld, 1000 - 5000 m2	are	20,00F		
653740	Dressen/bezanden grasveld, > 5000 m2	are	50,00F		
653750	Dressen aangebrachte graszoden, < 500 m2	are	10,00F		
653760	Dressen aangebrachte graszoden, 500- 1000 m2	are	20,00F		
653770	Dressen aangebrachte graszoden, 1000 - 5000 m2	are	20,00F		
653780	Dressen aangebrachte graszoden, > 5000 m2	are	50,00F		
6538	<u>Verschralen grasveld</u>				
653810	Verschralen grasveld, 1,5 tot 2 cm, < 10 m3	m3	10,00F		
653820	Verschralen grasveld, 1,5 tot 2 cm, 10 - 50 m3	m3	20,00F		
653830	Verschralen grasveld, 1,5 tot 2 cm, 50 - 100 m3	m3	20,00F		
653840	Verschralen grasveld, 1,5 tot 2 cm, > 100 m3	m3	50,00F		
653850	Verschralen grasveld, 2 tot 10 cm, < 10 m3	m3	10,00F		
653860	Verschralen grasveld, 2 tot 10 cm, 10 - 50 m3	m3	20,00F		
653870	Verschralen grasveld, 2 tot 10 cm, 50 - 100 m3	m3	20,00F		
653880	Verschralen grasveld, 2 tot 10 cm, > 100 m3	m3	50,00F		
6539	<u>Verdichten grond wiel aan wiel</u>				
653910	Wiel aan wiel verdichten, < 500 m2	are	10,00F		
653920	Wiel aan wiel verdichten, 500 - 1000 m2	are	20,00F		
653930	Wiel aan wiel verdichten, 1000 - 5000 m2	are	20,00F		
653940	Wiel aan wiel verdichten, > 5000 m2	are	50,00F		
654	Aanbrengen grasvelden				
6541	<u>Inzaaien recreatief gazon.</u>				
654110	Zaaien, grasvelden, < 500 m2	are	10,00F		
654120	Zaaien, grasvelden, 500 - 1000 m2	are	20,00F		
654130	Zaaien, grasvelden, 1000 - 5000 m2	are	40,00F		
654140	Zaaien, grasvelden >5000 m2	are	50,00F		
6545	<u>Aanbrengen bigslabs</u>				
654510	Aanbrengen bigslabs, < 500 m2	m2	1.000,00F		
654520	Aanbrengen bigslabs, 500 - 1000 m2	m2	2.000,00F		
654530	Aanbrengen bigslabs, 1000 - 5000 m2	m2	2.000,00F		
654540	Aanbrengen bigslabs, > 5000 m2	m2	5.000,00F		
6546	<u>Aanbrengen graszoden</u>				
654610	Aanbrengen graszoden, < 500 m2	m2	1.000,00F		
654620	Aanbrengen graszoden, 500 - 1000 m2	m2	2.000,00F		
654630	Aanbrengen graszoden, 1000 - 5000 m2	m2	2.000,00F		
654640	Aanbrengen graszoden, > 5000 m2	m2	5.000,00F		
655	Vervoeren vrijgekomen materialen				
6551	<u>Vervoeren en storten, maaaien gewas</u>				
655110	Vervoeren en storten vrijgekomen maaisel	ton	8,00F		
656	Leveranties				
6561	<u>Leverantie zand tbv beluchting en dressen</u>				
656110	Leveren zand, < 10 m3	m3	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
656120	Leveren zand, 10 - 50 m3	m3	20,00F		
656130	Leveren zand, 50 - 100 m3	m3	60,00F		
656140	Leveren zand, > 100 m3	m3	150,00F		
6562	<u>Leveren zand tbv. verschraling</u>				
656220	Leveren zand, < 10 m3	m3	5,00F		
656230	Leveren zand, 10 - 50 m3	m3	20,00F		
656240	Leveren zand, 50 - 100 m3	m3	60,00F		
656250	Leveren zand, >100 m3	m3	150,00F		
6563	<u>Leveren schrale teelaarde</u>				
656310	Leveren schrale teelaarde, <10 m3	m3	5,00F		
656320	Leveren schrale teelaarde, 10- 50 m3	m3	20,00F		
656330	Leveren schrale teelaarde, 50 - 100 m3	m3	60,00F		
656340	Leveren schrale teelaarde, >100 m3	m3	150,00F		
6565	<u>Leveren graszaden.</u>				
656510	Leverantie graszaden recreatief gazon R1, < 100 kg	kg	50,00F		
656520	Leverantie graszaden recreatief gazon R1, 100- 500 kg	kg	250,00F		
656530	Leverantie graszaden recreatief gazon R1, > 500 kg	kg	1.000,00F		
656540	Leverantie graszaden bermmengsel B3, < 100 kg	kg	50,00F		
656550	Leverantie graszaden bermmengsel B3, 100 - 500 kg	kg	250,00F		
656560	Leverantie graszaden bermmengsel B3, > 500 kg	kg	1.000,00F		
656570	Leverantie graszaden parken, < 100 kg	kg	50,00F		
656580	Leverantie graszaden parken, 100 -500 kg	kg	250,00F		
656590	Leverantie graszaden parken, > 500 kg	kg	1.000,00F		
6567	<u>Leveren graszoden.</u>				
656710	Leveren Bigslabs, < 500 m2	m2	1.000,00F		
656720	Leveren Bigslabs, 500 - 1000 m2	m2	2.000,00F		
656730	Leveren Bigslabs, 1000 - 5000 m2	m2	2.000,00F		
656740	Leveren Bigslabs, > 5000 m2	m2	6.000,00F		
656750	Leveren graszoden, < 500 m2	m2	1.000,00F		
656760	Leveren graszoden, 500 - 1000 m2	m2	2.000,00F		
656770	Leveren graszoden, 1000 - 5000 m2	m2	2.000,00F		
656780	Leveren graszoden, > 5000 m2	m2	6.000,00F		
7	Extra maatregelen				
701	Afzetting				
7010	<u>Afrastering, < 50 m</u>				
701020	Aanbrengen tijdelijke afrastering, < 50 m	m	50,00F		
701030	In stand houden tijdelijke afrastering	dag	365,00F		
701040	Verwijderen tijdelijke afrastering	m	50,00F		
7020	<u>Afrastering, 50 - 100 m</u>				
702020	Aanbrengen tijdelijke afrastering, 50 - 100 m	m	100,00F		
702030	In stand houden tijdelijke afrastering	dag	365,00F		
702040	Verwijderen tijdelijke afrastering	m	100,00F		
7030	<u>Afrastering, > 100 m</u>				
703020	Aanbrengen tijdelijke afrastering, >100 m	m	200,00F		
703030	In stand houden tijdelijke afrastering	dag	365,00F		
703040	Verwijderen tijdelijke afrastering	m	200,00F		
8	Overige werkzaamheden				
801	Ter beschikking stellen				
8012	<u>Ter beschikking stellen personeel civiel</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
801210	Inzetten werknemer civiel functiegroep A	uur	8,00F		
801220	Inzetten werknemer civiel functie groep B	uur	8,00F		
801230	Inzetten werknemer civiel functiegroep C	uur	8,00F		
801240	Inzetten werknemer civiel functiegroep D	uur	8,00F		
8013	<u>Ter beschikking stellen personeel groen</u>				
801310	Inzetten werknemer groen functiegroep 1	uur	8,00F		
801320	Inzetten werknemer groen functiegroep 2	uur	8,00F		
801330	Inzetten werknemer groen functiegroep 3	uur	8,00F		
801340	Inzetten werknemer groen functiegroep 4	uur	8,00F		
801350	Inzetten werknemer groen functiegroep 5	uur	8,00F		
801360	Inzetten werknemer groen functiegroep 6	uur	8,00F		
8014	<u>Ter beschikking stellen Materieel</u>				
801410	Inzetten van een wiellader (min. 1,5 m3)	uur	8,00F		
801420	Inzetten van een wiellader (min. 2,0 m3)	uur	8,00F		
801430	Inzetten van een hydraulische graafmachine (0,5 m3), wiel	uur	8,00F		
801440	Inzetten van een hydraulische graafmachine (1,0 m3), wiel	uur	8,00F		
801450	Inzetten van een hydraulische graafmachine (0,5 m3), rups	uur	8,00F		
801460	Inzetten van een hydraulische graafmachine (1,0 m3), rups	uur	8,00F		
801480	Inzetten mobiele versnipperaar, takdikte tot 190 mm.	uur	8,00F		
801490	Inzetten mobiele versnipperaar, takdikte tot 250 mm.	uur	8,00F		
8015	<u>Ter beschikking stellen machines</u>				
801510	Inzetten motorkettingzaag, tenminste 600 mm	uur	8,00F		
801520	Inzetten motorkettingzaag, tenminste 1000 mm	uur	8,00F		
801530	Inzetten bosmaaier	uur	8,00F		
8016	<u>Ter beschikking stellen vervoersmiddelen</u>				
801610	Inzetten vrachtauto, >7,5 ton.	uur	8,00F		
801620	Inzetten vrachtauto, >10 ton.	uur	8,00F		
801630	Inzetten vrachtauto, >12 ton.	uur	8,00F		
802	Werkterrein				
8021	<u>Inrichten werkterrein</u>				
802110	Inrichten werkterrein.	keer	6,00F		
802120	Opruimen werkterrein.	keer	6,00F		
803	Tijdelijke voorzieningen				
8031	<u>Rijplaten tbv bereikbaarheid aanliggende percelen en/of panden</u>				
803110	Aanbrengen rijplatenbaan, < 50 m	m	50,00F		
803120	In stand houden rijplatenbaan, < 50 m	m*d	3.000,00F		
803130	Verwijderen rijplatenbaan, < 50 m	m	50,00F		
803140	Aanbrengen rijplatenbaan, 50 - 100 m	m	100,00F		
803150	In stand houden rijplatenbaan, 50 - 100 m	m*d	6.000,00F		
803160	Verwijderen rijplatenbaan, 50 - 100 m	m	100,00F		
803170	Aanbrengen rijplatenbaan, >100 m	m	150,00F		
803180	In stand houden rijplatenbaan, > 100 m	m*d	9.000,00F		
803190	Verwijderen rijplatenbaan, > 100 m	m	150,00F		
8032	<u>Rijplaten tbv bereikbaarheid uitvoering werkzaamheden, < 50 m</u>				
803210	Aanbrengen rijplatenbaan, < 50 m	m	50,00F		
803220	Verplaatsen rijplatenbaan, < 50 m	keer	6,00F		
803230	In stand houden rijplatenbaan, < 50 m	m*d	36.500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
803240	Verwijderen rijplatenbaan, < 50 m	m	50,00F		
8033	<u>Rijplaten tbv bereikbaarheid uitvoering werkzaamheden, 50 - 100 m</u>				
803310	Aanbrengen rijplatenbaan, 50 - 100 m	m	100,00F		
803320	Verplaatsen rijplatenbaan, 50 - 100 m	keer	6,00F		
803330	In stand houden rijplatenbaan, 50 - 100 m	m*d	70.000,00F		
803340	Verwijderen rijplatenbaan, 50 - 100 m	m	100,00F		
8034	<u>Rijplaten tbv bereikbaarheid uitvoering werkzaamheden, >100 m</u>				
803410	Aanbrengen rijplatenbaan >100 m	m	150,00F		
803420	Verplaatsen rijplatenbaan >100 m	keer	6,00F		
803430	In stand houden rijplatenbaan >100 m	m*d	105.000,00F		
803440	Verwijderen rijplatenbaan >100 m	m	150,00F		
8035	<u>Loopschotten</u>				
803510	Aanbrengen platen of schotten, voetgangers	m	200,00F		
803520	In stand houden platen of schotten, voetgangers	m*d	30,00F		
803530	Verplaatsen platen of schotten, voetgangers	keer	200,00F		
803540	Verwijderen platen of schotten, voetgangers	m	200,00F		
8036	<u>Stamommanteling</u>				
803610	Toepassen stamommanteling, 0,30-0,50 m	st	20,00F		
803620	Toepassen stamommanteling, 0,50-0,80 m	st	20,00F		
803630	Toepassen stamommanteling, >0,80	st	20,00F		
803640	Toepassen tijdelijke afrastering, hekwerk boom, 1 tot 10 st	m	75,00F		
803650	Toepassen tijdelijke afrastering, hekwerk boom, 10 - 20 st	m	150,00F		
803660	Toepassen tijdelijke afrastering, hekwerk boom, > 20 st	m	300,00F		
804	Bouwhekken				
8041	<u>Combihek</u>				
804110	Aanbrengen bouwhek, combihek, h 2,00 m	m	500,00F		
804120	Instandhouden bouwhek, combihek, h 2,00 m	m*d	30,00F		
804140	Verwijderen bouwhek, combihek, h 2,00 m	m	500,00F		
8042	<u>Laag bouwhek</u>				
804210	Aanbrengen bouwhek, laag hek, h 1,00 m	m	200,00F		
804220	Instandhouden bouwhek, laag hek, h 1,00 m	m*d	30,00F		
804230	Verplaatsen bouwhek, laag hek, h 1,00 m	m	200,00F		
804240	Verwijderen bouwhek, laag hek, h 1,00 m	m	200,00F		
805	Overleggen				
8050	<u>Coördinatieoverleg K&L</u>				
805010	Deelname coördinatie overleggen K&L	st	5,00F		
8051	<u>Communicatie met omgeving en hulpdiensten</u>				
805110	Deelname coördinatie overleggen omgeving	st	300,00F		
806	Proefsleuven				
806010	Graven proefsleuf	m	100,00F		
807	Revisie / Asset Informatie				
8070	<u>Overdrachtsdossier ingebruikname en oplevering</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
807230	Leveren van Asset Informatie Datadrop 5 (As-built)	keer	5,00F	1,00	
808	Aanvragen vergunningen en maken meldingen				
8081	<u>Aanvragen WIOR vergunning</u>				
808110	Aanvragen WIOR vergunning	keer	1,00F		
808130	Aanvragen Klic melding	keer	5,00F		
8082	<u>Meldingen Waternet en besluit lozen inrichtingen</u>				
808210	Meldingsplicht Waternet	keer	5,00F		
808220	Melding besluit lozen buiteninrichtingen	keer	5,00F		
809	Plannen en onderzoeken				
8091	<u>Maken V&G-plan uitvoeringsfase</u>				
809110	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase	keer	1,00F		
809120	Specificeren V&G-plan uitvoeringsfase	keer	5,00F		
8092	<u>Opstellen verkeersplan</u>				
809210	Opstellen verkeersplan (<1 ha)	keer	5,00F		
809220	Opstellen verkeersplan (1-5 ha)	keer	5,00F		
809230	Opstellen verkeersplan (>5 ha)	keer	5,00F		
8094	<u>Stikstof onderzoek/maken Aeriusberekening</u>				
809410	Maken stikstofberekening(en) aanlegfase	st	5,00F		
8095	<u>Opstellen planning per deelopdracht</u>				
809510	Opstellen planning per deelopdracht.	keer	5,00F		
8096	<u>Flora en Fauna</u>				
809610	Inzet ecooloog	uur	16,00F		
809620	Maken quickscan flora en fauna	keer	2,00F		
809630	Opstellen Boombeschermingsplan	keer	1,00F		
88	EMVI Criteria				
8800	<u>Inrichting/ opstelling proces deelopdracht</u>				
880010	Opstellen van een deelopdracht.	keer	5,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,25		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				