

Bijlage: Bruggen

Project

Opdrachtgever

Projectplaats

Datum

: Inventarisatie Ringvaart deel 2

: Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard

: Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel

: 26-09-2025

Watergang	Kunstwerkcode	Aanwezig?	Type brug	Doorvaartbreedte (m)	Doorvaarthoogte (m)	Onderkant brug (mNAP)	Niet-horizontaal: doorvaarthoogte 1 (m)	Niet-horizontaal: doorvaarthoogte 2 (m)	Lengte brug (m)	Coördinaten		Opmerkingen
										X	Y	
WOWA-70098-03	KBR-1131	Ja	vaste_brug	14,00		-1,75	0,35	0,85	13,00	96.639.3681	437.722.9214	
WOWA-70098-02	KBR-1133	Ja	vaste_brug	13,00	0,50	-1,85			7,60	97.225.0921	437.684.5344	
WOWA-69209-03	KBR-1135	Ja	vaste_brug	10,50	0,30	-1,83			7,70	98.393.7371	438.106.9564	
WOWA-69209-03	KBR-1136	Ja	vaste_brug						15,00	98.405.3591	438.116.0444	Niet in te meten wegens autoverkeer en parallele brug
WOWA-69209-03	KBR-1137	Ja	vaste_brug	7,50	0,50	-1,66			8,70	98.436.4701	438.138.9904	Spoorbrug van beide kanten niet te bereiken aangezien brug tussen 2 andere te lage bruggen zich bevind.
WOWA-33656-01	KBR-1138	Ja	vaste_brug	6,30	0,90	-1,25			38,40	98.851.6311	438.472.5394	
WOWA-33656-02B	KBR-1139	Ja	vaste_brug	7,40	0,50	-1,62			3,90	99.261.6071	438.836.3964	
WOWA-33656-03	KBR-1140	Ja	vaste_brug	6,00		-0,74	0,45	1,40	18,10	99.522.1630	439.052.7320	
WOWA-33656-03	KBR-1141	Ja	vaste_brug	9,00		-0,64	0,90	1,50	4,40	99.691.6410	439.202.8300	
WOWA-33656-06	KBR-1142	Ja	vaste_brug	17,00	2,75	0,60			12,70	100.658.4321	440.043.9774	
WOWA-33656-06	KBR-1170	Ja	vaste_brug	7,10	0,70	-1,45			3,70	100.827.2971	440.190.0994	
WOWA-43262-01	KBR-1174	Ja	vaste_brug	7,00	2,75	0,61			16,20	102.554.7661	442.432.5124	
WOWA-43262-02	KBR-1175	Ja	klapbrug	6,00	1,60	-0,54			12,20	102.727.7121	442.831.5044	
WOWA-39208-03 / WOWA-42123-04A	KBR-1176	Ja	vaste_brug	8,00	4,30	2,17			8,20	104.498.9941	443.489.1784	
	KBR-1187	Ja	klapbrug	6,00	1,10	-1,05			7,10	105.982.4981	445.139.9164	
	KBR-1188	Ja	hefbrug	5,50		-1,14	0,75	1,00	2,50	105.892.8231	444.933.6274	
	KBR-1189	Ja	hefbrug	9,00	0,80	-1,32			10,00	105.582.9791	444.640.6884	
	KBR-1190	Ja	hefbrug	5,50	0,80	-1,34			7,25	105.384.5901	444.189.9814	
	KBR-1193	Ja	vase_brug	8,80		-0,76	0,90	1,40	6,30	100.104.0640	439.562.4850	
	KBR-1513	Ja	vaste_brug	6,00		-1,10	0,40	1,05	2,70	103.081.2421	443.010.8454	
	KBR-1527	Ja	hefbrug	6,00	1,10	-1,05			2,50	104.532.7351	443.575.7524	
	KBR-1531	Ja	vaste_brug	18,00		-0,99	0,60	1,15	5,90	97.859.1941	437.774.3864	
	KBR-2038	Ja	vaste_brug	13,80	0,30	-1,85			7,50	98.442.8516	438.143.2568	
WOWA-69209-01	KBR-5159	Ja	vaste_brug	4,50	0,50	-1,63			11,50	97.766.5481	437.384.4290	

Bijlage: Vaste dammen

Project	: Inventarisatie Ringvaart deel 2
Opdrachtgever	: Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard
Projectplaats	: Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel
Datum	: 26-09-2025

Watergang	Aanwezig	Code	Opmerking	Coördinaten	
				X	Y
WOWA-69209-01	KVD-155	Ja	-	97.764,17	437.374,36
WOWA-70098-01B/WOWA-69209-01	KVD-397	Ja	Vaste dam met inlaat	97.855,05	437.788,42

Bijlage: Inlaten

Project : Inventarisatie Ringvaart deel 2
 Opdrachtgever : Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard
 Projectplaats : Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel
 Datum : 26-09-2025

Watergang	Kunstwerkcode	Aanwezig?	Vorm	Materiaal	Hoogte (m)	Breedte (m)	Coördinaten		Opmerkingen
							X	Y	
WOWA-42123-04A	IL-001	Ja	rechthoekig	beton	1,90	1,50	104.392,0063	443.490,1641	-
WOWA-36209-01	IL-002	Ja	rechthoekig	beton	-	-	97.827,9019	437.679,9967	Inlaat
WOWA-81947A	IL-003	Ja	-	-	-	-	104.680,5290	443.593,5553	Inlaat voor gemaal, niet meetbaar ivm klep voor opening
WOWA-69209-01	INL-176	Ja	-	-	-	-	97.765,7020	437.378,8710	Niet in te meten
WOWA-39208-03	INL-18	Ja	-	-	-	-	104.648,6670	443.718,2500	-
WOWA-33656-04B	INL-207	Ja	-	-	-	-	100.098,8210	439.567,1940	Niet te meten door metalen hekwerk
WOWA-33656-02B	INL-209	Nee	-	-	-	-	99.241,5440	438.825,2650	Niet gevonden
WOWA-33656-02A	INL-210	Ja	-	beton	-	-	99.308,3100	438.884,6640	Betonnen bak
WOWA-33656-02A	INL-211	Ja	-	-	-	-	99.394,1180	438.941,4170	Niet meetbaar door betonnen bak
WOWA-70098-02	INL-214	Ja	-	-	-	-	97.474,4940	437.701,7650	Niet meetbaar ivm rooster
WOWA-69209-02	INL-216	Ja	rechthoekig	beton	0,80	0,80	98.219,4100	437.982,2730	25% vol
WOWA-70098-02	INL-219	Ja	-	-	-	-	97.279,8640	437.679,0230	Beschadigd
WOWA-70098-01B	INL-220	Ja	-	-	-	-	97.749,5830	437.737,8130	Opening niet meetbaar ivm versperring
WOWA-69209-01 / WOWA-70098-01B	INL-221	Ja	-	-	-	-	97.852,6980	437.789,0330	Niet meetbaar ivm rooster
WOWA-69209-02	INL-222	Ja	kunststof	rond	0,40	0,40	98.048,1130	437.882,8740	Kunststof buis vermoedelijk 40cm diameter
WOWA-69209-02	INL-223	Ja	kunststof	rond	0,30	0,30	98.182,9590	437.959,0280	Kunststof buis, diameter vermoedelijk 30cm
WOWA-69209-03	INL-224	Nee	-	-	-	-	98.419,9430	438.118,5590	Niet gevonden.
WOWA-69209-03	INL-225	Nee	-	-	-	-	98.378,7230	438.106,1290	Niet teruggevonden.
WOWA-70098-03	INL-226	Ja	-	-	-	-	96.960,7940	437.686,4880	Afgedekt onderwater
WOWA-69203-03	INL-227	Ja	-	-	-	-	98.530,2930	438.220,0470	Niet meetbaar
WOWA-69203-03	INL-228	Ja	rechthoekig	-	-	-	98.548,1330	438.232,8380	Niet meetbaar door houten bak
WOWA-33656-01	INL-230	Ja	rechthoekig	beton	-	-	98.862,4190	438.493,0800	Niet meetbaar door betonnen bak
WOWA-33656-03	INL-231	Ja	-	beton	-	-	99.563,0210	439.079,3600	Niet meetbaar door betonnen bak
WOWA-33656-03	INL-232	Ja	-	-	-	-	99.562,3980	439.098,3660	Niet meetbaar door rooster.
WOWA-33656-03	INL-233	Ja	-	-	-	-	99.562,8490	439.098,7790	Niet meetbaar door rooster
WOWA-33656-03	INL-234	Ja	-	-	-	-	99.601,9220	439.132,3470	Niet meetbaar. Afgedekt met plaat.
WOWA-33646-04B	INL-236	Nee	-	-	-	-	100.186,5310	439.641,0410	Niet aangetroffen
WOWA-43189-05	INL-489	Ja	-	-	-	-	105.582,2770	444.652,6990	Niet meetbaar ivm rooster en steiger
WOWA-42123-01A	INL-50	Ja	-	-	-	-	105.582,2770	444.652,6990	Rooster voor de inlaat. Inmeten niet mogelijk
WOWA-43189-05	INL-53	Ja	rond	staal	0,30	0,30	105.450,4980	444.337,8030	-
WOWA-4313	INL-56	Nee	-	-	-	-	103.047,6900	443.057,6820	Niet gevonden
WOWA-43189-04A	INL-57	Nee	-	-	-	-	105.708,1180	444.746,9900	Niet gevonden
WOWA-43189-05	INL-58	Ja	-	-	-	2,50	105.652,6650	444.695,4430	Diepte niet meetbaar ivm rooster
WOWA-43189-04B	INL-59	Ja	rond	staal	0,30	0,30	105.899,2020	444.972,7720	-
WOWA-43189-04B	INL-60	Nee	-	-	-	-	105.935,4010	444.993,4750	Niet gevonden
WOWA-39208-03	INL-600	Nee	-	-	-	-	104.689,0000	443.733,5020	Niet terug gevonden in het riet
WOWA-42123-03A	INL-601	Ja	-	-	-	-	103.672,3650	443.188,6210	Zinken voor water
WOWA-39208-01C	INL-744	Ja	-	-	-	-	105.328,3636	444.186,6551	Pompinstallatie, niet in te meten
WOWA-42123-01B	INL-755	Ja	-	-	-	-	103.037,8972	443.150,2811	Niet meetbaar ivm rooster
WOWA-33656-05	INL-82	Ja	-	-	-	-	100.433,3490	439.860,7390	Niet meetbaar ivm rooster.

Bijlage: Duikers

Project

: Inventarisatie Ringvaart deel 2

Opdrachtgever

: Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard

Projectplaats

: Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel

Datum

: 08-10-2025

Watergang	Kunstwerkcode	Aanwezig?	Vorm	Materiaal	Hoogte duiker (m)	Lengte duiker (m)	Breedte duiker (m)	Coördinaten				Opmerkingen
								X (begin)	X (eind)	Y (begin)	Y (eind)	
WOWA-70098-03	KDU-6376	Ja	rond	kunststof	0,80	6,90	0,80	96.557,48	96.549,92	437.732,34	437.733,15	-
WOWA-39208-01B	KDU-8542	Nee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Geen duiker gevonden. Wel restanten van een steiger
WOWA-39208-01C	KDU-7124	Ja	rond	kunststof	0,20	26,45	0,20	105.382,23	105.404,19	444.153,08	444.138,38	-
WOWA-70098-03	KDU-3968	Ja	rond	kunststof	0,60	14,50	0,60	96.841,83	96.855,96	437.702,14	437.698,59	Duiker onder waterlijn. Niet zichtbaar.

Bijlage: Peilschalen

Project : Inventarisatie Ringvaart deel 2
Opdrachtgever : Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard
Projectplaats : Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel
Datum : 26-09-2025

Watergang	Code	Opmerking	Coördinaten	
			X	Y
WOWA-70098-01B	PS-001	Klopt met GPS	97.848,3901	437.780,7651

Bijlage: Woonboten

Project : Inventarisatie Ringvaart deel 2
 Opdrachtgever : Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard
 Projectplaats : Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel
 Datum : 08-10-2025

Watergang	Code	Opmerking	Coördinaten	
			X	Y
WOWA-70098-03	WB-001	Woonboot	96.888,0519	437.700,9447
WOWA-70098-03	WB-002	Woonboot	96.867,6194	437.702,1014
WOWA-43189-05	WB-003	Woonboten	105.522,3562	444.571,5766
WOWA-43189-05	WB-004	Woonboten	105.609,3647	444.682,6262
WOWA-39208-01C	WB-005	Woonboot	105.342,4564	444.115,8697
WOWA-39208-01C	WB-006	Woonboot	105.366,2053	444.158,9334
WOWA-39208-02	WB-007	Woonboten	105.138,7485	443.925,6155
WOWA-39208-01A	WB-008	Woonboten	105.209,8856	443.969,8607
WOWA-39208-02	WB-009	Woonboot	104.923,5349	443.843,1426
WOWA-39208-02	WB-010	Woonboot	105.098,4585	443.908,3478
WOWA-39208-03	WB-011	Woonboot	104.675,1692	443.748,3550
WOWA-39208-02 / WOWA-39208-03	WB-012	Woonboten	104.772,7372	443.786,6079
WOWA-42123-03A	WB-013	Woonboten	103.702,6653	443.197,0864
WOWA-39208-03	WB-014	Woonboot	104.640,3019	443.736,7584
WOWA-33656-03	WB-015	Woonboot	99.579,0001	439.113,6197
WOWA-33656-05	WB-016	Woonboot	100.235,4491	439.682,3504
WOWA-33656-04B	WB-017	Woonboot	100.159,6366	439.618,3242
WOWA-43189-03A / WOWA-43189-04B	WB-018	Woonboten	105.940,5965	445.057,0705
WOWA-43189-03A	WB-019	Woonboten	106.004,2069	445.207,3619
WOWA-43189-04B	WB-020	Woonboten	105.871,0404	444.914,1338
WOWA-43189-04B	WB-021	Woonboten	105.903,1837	444.969,2723
WOWA-33656-03	WB-022	Midden vaart erg ondiep. Woonboot ligt scheef bij laag water.	99.719,3930	439.231,5270

Bijlage: Steigers

Project : Inventarisatie Ringvaart deel 2
Opdrachtgever : Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard
Projectplaats : Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel
Datum : 26-09-2025

Watergang	Code	Opmerking	Coördinaten	
			X	Y
WOWA-43189-04B	STG-001	Steiger	105.877,6039	444.898,2524
WOWA-39208-01B	STG-002	Steiger	105.305,2271	444.068,6857
WOWA-43189-04B	STG-003	Steiger	105.863,8823	444.880,3623
WOWA-43189-04B	STG-004	Steiger	105.854,4280	444.895,5201
WOWA-43189-04B	STG-005	Steiger met boot	105.815,4085	444.856,5746
WOWA-43189-04B	STG-006	Steiger met boot	105.855,7595	444.873,2247
WOWA-43189-04B	STG-007	Steiger	105.807,4225	444.822,7566
WOWA-43189-04B	STG-008	Steiger	105.818,4536	444.831,2337
WOWA-43189-04B	STG-009	Steiger	105.784,8532	444.802,9488
WOWA-43189-04B	STG-010	Steiger	105.771,0438	444.817,9165
WOWA-69209-01	STG-011	Steiger	97.823,7962	437.649,9628
WOWA-33656-04B	STG-012	Steiger	100.016,0757	439.492,3954
WOWA-69209-01	STG-013	Steiger	97.786,4309	437.489,4814
WOWA-69209-01	STG-014	Steiger	97.812,0738	437.598,6246
WOWA-70098-03	STG-015	Steiger	96.739,1815	437.705,5495
WOWA-69209-01	STG-016	Steiger	97.773,5233	437.433,4237
WOWA-70098-03	STG-017	Steiger	96.779,3878	437.702,4255
WOWA-70098-03	STG-018	Steiger	96.759,5849	437.704,3832
WOWA-70098-01B	STG-019	Steiger	97.714,4429	437.740,3988
WOWA-70098-01B	STG-020	Steiger	97.693,6175	437.736,0224
WOWA-69209-02	STG-021	Steiger	98.061,8289	437.904,1726
WOWA-69209-02	STG-022	Steiger	98.246,5143	438.014,2161
WOWA-70098-02	STG-023	Steiger	97.182,8168	437.692,3168
WOWA-33656-02B	STG-024	Steiger met boot	99.098,9620	438.699,5438
WOWA-33656-01	STG-025	Steiger	99.046,3687	438.652,8119
WOWA-33656-02B	STG-026	Steiger	99.199,9126	438.789,4336
WOWA-33656-02B	STG-027	Steiger met boot	99.202,2640	438.774,6520
WOWA-33656-02B	STG-028	Steiger	99.231,7688	438.801,2276
WOWA-33656-02B	STG-029	Steiger	99.215,6252	438.786,7713
WOWA-33656-01	STG-030	Steiger	98.761,7000	438.402,4692
WOWA-33656-02B	STG-031	Steiger met boot	99.229,9633	438.815,4704
WOWA-69209-03	STG-032	Steiger	98.684,0591	438.337,1835
WOWA-69209-03	STG-033	Steiger	98.708,9211	438.357,9887
WOWA-69209-03	STG-034	Steiger	98.626,0964	438.289,7887
WOWA-69209-03	STG-035	Steiger	98.655,6937	438.313,7180
WOWA-69209-03	STG-036	Steiger	98.556,6187	438.234,2246
WOWA-69209-03	STG-037	Steiger	98.564,0846	438.240,5348
WOWA-33656-03	STG-038	Steiger	99.856,2522	439.349,4554
WOWA-33656-03	STG-039	Steiger	99.559,5805	439.092,0350
WOWA-39208-03	STG-040	Steiger	104.653,4976	443.718,1829
WOWA-39208-03	STG-041	Steiger met boot	104.741,9523	443.757,5879
WOWA-43131	STG-042	Steiger	103.093,5910	443.003,3349
WOWA-42123-02B	STG-043	Steiger	103.599,7696	443.157,5031
WOWA-42123-01A	STG-044	Steiger voor oversteekboot	102.941,0740	443.147,3187
WOWA-43131	STG-045	Steiger met boot	103.068,1969	443.029,3679
WOWA-42123-01A	STG-046	Steiger	102.772,5550	443.028,6482
WOWA-42123-01A	STG-047	Steiger van oversteekboot	102.930,4016	443.163,3933
WOWA-43262-02	STG-048	Steiger	102.712,5232	442.620,5985
WOWA-43262-02	STG-049	Steiger met boot	102.708,6508	442.645,5740
WOWA-43262-01	STG-050	Steiger voor boothelling	102.598,7269	442.406,4125
WOWA-43262-02	STG-051	Steiger	102.716,7435	442.588,5228
WOWA-33656-02A	STG-052	Steiger	99.337,5505	438.909,8558
WOWA-33656-02A	STG-053	Steiger met boot	99.375,9822	438.942,4544
WOWA-33656-01	STG-054	Steigers en verrandas met boten vlak op elkaar	99.003,1724	438.614,5812
WOWA-33656-02B	STG-055	Steiger	99.268,7355	438.849,3787
WOWA-43189-05	STG-056	Steiger	105.448,3244	444.397,1368
WOWA-43189-05	STG-057	Steiger	105.454,8894	444.412,8033
WOWA-43189-05	STG-058	Steiger	105.435,8112	444.357,9483
WOWA-43189-05	STG-059	Steiger met boot	105.442,3520	444.376,9735
WOWA-39208-01D	STG-060	Steiger	105.382,2892	444.213,9196
WOWA-39208-01D	STG-061	Steiger	105.406,7716	444.280,3585
WOWA-39208-01A	STG-062	Steiger met boot	105.258,3037	443.988,1034
WOWA-39208-01C	STG-063	Steiger met boot	105.377,9179	444.141,9649
WOWA-39208-02	STG-064	Steiger met boot	105.116,4407	443.914,4388
WOWA-39208-01A	STG-065	Steiger	105.194,0197	443.931,9617
WOWA-39208-02	STG-066	Steiger met glijbaan	105.052,3771	443.893,0002
WOWA-39208-02	STG-067	Steiger	105.078,2753	443.901,6060
WOWA-39208-02	STG-068	Steiger met boot	105.003,4998	443.874,4716
WOWA-39208-02	STG-069	Steiger met boot	105.019,2852	443.880,3377
WOWA-39208-02	STG-070	Steiger	104.887,5302	443.832,5284
WOWA-39208-02	STG-071	Steiger	104.975,6112	443.863,2431
WOWA-43189-04B	STG-072	Steiger	105.763,1253	444.784,0777
WOWA-43189-04B	STG-073	Steiger met boot	105.774,9405	444.795,2652
WOWA-43189-04A	STG-074	Steiger	105.717,4912	444.773,5782
WOWA-43189-04B	STG-075	Steiger	105.741,9775	444.792,1256
WOWA-43189-04A	STG-076	Steiger met boot	105.707,5236	444.764,4618
WOWA-43189-04B	STG-077	Meerdere losse steigers	105.733,5527	444.759,9925
WOWA-43189-04A	STG-078	Steiger	105.683,2200	444.720,8660
WOWA-43189-04A	STG-079	Steiger	105.683,2299	444.742,7736
WOWA-43189-05	STG-080	Steiger	105.529,2605	444.513,4843
WOWA-43189-05	STG-081	Steiger	105.644,4592	444.713,8500
WOWA-43189-05	STG-082	Steiger met boot	105.513,4862	444.507,7502
WOWA-43189-05	STG-083	Steiger	105.499,4612	444.529,5624
WOWA-43189-05	STG-084	Steiger	105.474,6632	444.467,2643
WOWA-43189-05	STG-085	Steiger met boot	105.480,1800	444.479,3669
WOWA-43189-05	STG-086	Steiger	105.458,4406	444.420,4326
WOWA-43189-05	STG-087	Steiger met boot	105.468,5391	444.448,1025
WOWA-39208-02	STG-088	Steiger	104.857,8682	443.820,3526
WOWA-39208-01D	STG-089	Steiger	105.391,1197	444.237,7885
WOWA-33656-03	STG-090	Steiger met een vaste boot	99.647,7714	439.169,7814
WOWA-33656-03	STG-091	Steiger	99.507,4630	439.038,4640
WOWA-39208-02	STG-092	Steiger	104.850,9927	443.816,4390

Bijlage: Gemaal

Project : Inventarisatie Ringvaart deel 2
Opdrachtgever : Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard
Projectplaats : Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel
Datum : 08-10-2025

Watergang	Code	Opmerking	Coördinaten	
			X	Y
WOWA-81947A	KGM-279	Gemaal	104.689,5819	443.597,5107

Bijlage: Sluis					
Project		: Inventarisatie Ringvaart deel 2			
Opdrachtgever		: Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard			
Projectplaats		: Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel			
Datum		: 08-10-2025			
Watergang	Aanwezig	Code	Opmerking	Coördinaten	
				X	Y
WOWA-81947B	Ja	KSL-6	-	104.685,59	443.506,57

Bijlage: Aandachtspunten (lijnen)

Project	: Inventarisatie Ringvaart deel 2
Opdrachtgever	: Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard
Projectplaats	: Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel
Datum	: 26-09-2025

Watergang	Code	Opmerking	Coördinaten			
			X (begin)	X (eind)	Y (begin)	Y (eind)
WOWA-70098-03	AAND-002	Oud stuk damwand in watergang. Tussen damwand en kade begroeiing van riet.	96.698,8636	437.717,5402	96.699,3690	437.723,5490
WOWA-69209-01	AAND-003	Vaste houten balk	97.847,2608	437.756,5712	97.858,9930	437.742,6260
WOWA33656-03	AAND-004	Geen duiker, maar pomp met terugslagklep het water in de ringvaart pompt.	99.588,4463	439.077,9479	99.579,5630	439.091,0900
WOWA-33656-02B	AAND-005	Gezonken boot.	99.210,4002	438.798,3488	99.206,7020	438.794,7090
WOWA-39208-01D	AAND-006	Afkalving	105.428,0963	444.274,1215	105.430,3500	444.279,3420
WOWA-43189-05	AAND-007	Afkalving	105.442,3471	444.384,4124	105.444,1700	444.388,6580
WOWA-43189-04B	AAND-008	Afkalving	105.898,9740	444.919,8230	105.900,9570	444.923,8370
WOWA-39208-03	AAND-009	Pompinstallatie.	104.562,3102	443.538,5660	104.548,4870	443.537,4430

Bijlage: Aandachtspunten (punten)

Project : Inventarisatie Ringvaart deel 2
Opdrachtgever : Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard
Projectplaats : Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel
Datum : 26-09-2025

Watergang	Code	Opmerking	Coördinaten	
			X	Y
WOWA-69209-01 / WOWA-70098-01B	AAND-001	Wandconstructie WCE-41	97.849,6893	437.791,6119

Bijlage: Overige bijzonderheden (lijnen)

Project : Inventarisatie Ringvaart deel 2
Opdrachtgever : Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard
Projectplaats : Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel
Datum : 08-10-2025

Watergang	Code	Opmerking	Coördinaten			
			X (begin)	X (eind)	Y (begin)	Y (eind)
WOWA-81947B	OVG-003	Aanmeer palen	104.675,7154	104.667,9580	443.542,6239	443.559,3197
WOWA-81947B	OVG-005	Aanmeer palen	104.685,6524	104.685,0681	443.543,4354	443.549,6527
WOWA-81947A / WOWA-81947B	OVG-004	Aanmeer palen (zonder bolders)	104.648,1461	104.666,3859	443.611,7359	443.563,4859

Bijlage: Overige bijzonderheden (vlakken)

Project : Inventarisatie Ringvaart deel 2
Opdrachtgever : Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard
Projectplaats : Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel
Datum : 08-10-2025

Watergang	Code	Opmerking	Coördinaten	
			X	Y
WOWA-43131	OVG-001	Boten	103.042,5915	443.058,3713
WOWA-81947B	OVG-002	Vlonders achter aanmeerpalen	104.673,5006	443.540,0995
WOWA-70098-02	OVG-006	Ligplaats. Woonboot is niet meer aanwezig	97.042,4340	437.695,0310

Bijlage: Overzichtsfoto's

Project	: Inventarisatie Ringvaart deel 2
Opdrachtgever	: Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard
Projectplaats	: Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel
Datum	: 08-10-2025

Watergang	Code	Coördinaten	
		X	Y
WOWA-42123-04A	OVE-001	104.440,90	443.462,4713
WOWA-42123-04B	OVE-002	104.233,11	443.549,5154
WOWA-42123-03B	OVE-003	104.069,62	443.429,9427
WOWA-42123-03A	OVE-004	103.844,27	443.263,3001
WOWA-42123-02B	OVE-005	103.648,06	443.172,1936
WOWA-42123-02A	OVE-006	103.335,33	443.162,2738
WOWA-42123-01B	OVE-007	103.158,42	443.164,8596
WOWA-42123-01A	OVE-008	103.003,73	443.163,3347
WOWA-43131	OVE-009	102.976,32	443.130,4952
WOWA-43262-02	OVE-010	102.769,29	442.969,6206
WOWA-43262-01	OVE-011	102.667,98	442.426,2970
WOWA-39208-03	OVE-012	104.523,02	443.672,2872
WOWA-39208-03	OVE-013	104.567,70	443.697,4609
WOWA-39208-02	OVE-014	104.918,74	443.832,0049
WOWA-39208-01A	OVE-015	105.197,02	443.948,7813
WOWA-39208-01C	OVE-016	105.327,32	444.082,5176
WOWA-43189-05	OVE-017	105.432,01	444.307,5565
WOWA-43189-04A	OVE-018	105.656,14	444.704,7337
WOWA-43189-04B	OVE-019	105.731,53	444.769,2186
WOWA-43189-03A	OVE-020	105.958,83	445.077,6962
WOWA-33656-06	OVE-021	100.815,51	440.176,1807
WOWA-33656-05	OVE-022	100.595,93	439.987,7694
WOWA-33656-03	OVE-023	99.728,09	439.231,1206
WOWA-33656-02A	OVE-024	99.462,13	439.003,3783
WOWA-33656-02B	OVE-025	99.312,73	438.880,9284
WOWA-33656-01	OVE-026	99.085,71	438.677,4286
WOWA-69209-03	OVE-027	98.722,89	438.359,3603
WOWA-69209-01	OVE-028	97.859,35	437.773,3768
WOWA-70098-01B	OVE-029	97.850,36	437.795,2460
WOWA-70098-01B	OVE-030	97.849,40	437.785,7660
WOWA-70098-02	OVE-031	97.226,35	437.685,4758
WOWA-70098-02	OVE-032	97.223,39	437.684,9779
WOWA-70098-03	OVE-033	96.846,56	437.702,7303
WOWA-81947B	OVE-034	104.675,12	443.543,1614