

WS-2026-02 Bestekstabel Rinevaart deel 2

Code	Naam	Profielnummers	Afperkende boringen	11.137 Lengte (excl. duikers) (m)	Breedte op waterlijn min-max (m)	Gemiddelde breedte o.b.v. WOB (m)	Schouwpal ondergrens (m t.o.v. NAP)	Te baggeren diepte t.o.v. schouwpal (m)	Onderhoudsdiepte NAP	95.037 Te baggeren volume (m³)	Te baggeren volume per strekende meter (m³/m)	107.721 Te baggeren volume incl. 2 cm zand per jaar tot uitvoering (m³)	Te baggeren volume incl. 2 cm zand per jaar tot uitvoering (m³)	Tectisch mPAF	Klasse toepassen landbodem	Klasse toepassen oppervlaktewater	PFAS Verspreiden aangrenzend perceel (DHK PFAS 4.2)	PFAS Toepassen landbodem (DHK PFAS 4.1)	PFAS Toepassen diepe plas niet vrijliggend (DHK PFAS 4.9.1)	PFAS Toepassen diepe plas vrijliggend (DHK PFAS 4.9.2)	Ytligheidsklasse CROW 400	Afheef in bagger (in mg/kg d.s.)	Verwerkingslocatie	Waterbodemonderzoek	Aard ondergrond	Chloride (mg/kg d.s.)	Cluster	Type watergang	Opmerkingen
WOWA-13656-01	Rinevaart Zuidslaspolder	001 t/m 010	nvt	435	14.3-17.2	15.8	-2.15	1.60	-3.75	3351	7.4	3713	8.2	Verspreidbaar	Industrie	Licht verontreinigd	Verspreidbaar	Landbouw/Natuur	Toepasbaar	Niet toepasbaar	Basishygiëne	nvt	Wielanddepot Koohaan	24-139 WBO Rinevaart	Veen	540	24-139 Rinevaart	Primair	Er is sprake van een grilling verloop van de vaste bodem. T.p.v. profielen 002, 008 en 010 is voorstel te baggeren diepte van 1,60 m niet over gehele bodembreedte haalbaar door vaste bodem in profiel. Er is sprake van een grilling verloop van de vaste bodem.
WOWA-13656-02A	Rinevaart Zuidslaspolder	007 t/m 010	11 t/m 18	199	13.3-16.5	15.4	-2.15	1.60	-3.75	1615	8.1	1770	9.5	Noot verspreidbaar	Sterk verontreinigd	Matig verontreinigd	Verspreidbaar	Landbouw/Natuur	Toepasbaar	Niet toepasbaar	Basishygiëne	nvt	Depot Hollandsch Diep	24-139 WBO Rinevaart	Veen	577	24-139 Rinevaart	Primair	T.p.v. profiel 007 is voorstel te baggeren diepte van 1,60 m niet over gehele bodembreedte haalbaar door vaste bodem in profiel. Er is sprake van een grilling verloop van de vaste bodem.
WOWA-13656-02B	Rinevaart Zuidslaspolder	001 t/m 006	nvt	299	12-16.6	14.5	-2.15	1.60	-3.75	2122	7.1	2361	7.8	Verspreidbaar	Industrie	Licht verontreinigd	Verspreidbaar	Landbouw/Natuur	Toepasbaar	Niet toepasbaar	Basishygiëne	nvt	Wielanddepot Koohaan	24-139 WBO Rinevaart	Veen	577	24-139 Rinevaart	Primair	T.p.v. profiel 001 is voorstel te baggeren diepte van 1,60 m niet over gehele bodembreedte haalbaar door vaste bodem in profiel. Er is sprake van een grilling verloop van de vaste bodem.
WOWA-13656-03	Rinevaart Zuidslaspolder	001 t/m 010	nvt	498	12-18.4	15.9	-2.15	1.60	-3.75	3986	7.2	3987	8.6	Niet verspreidbaar	Industrie	Matig verontreinigd	Verspreidbaar	Landbouw/Natuur	Toepasbaar	Toepasbaar	Basishygiëne	nvt	Depot Hollandsch Diep	24-139 WBO Rinevaart	Veen	501	24-139 Rinevaart	Primair	Profielen 003 en 007 bevinden zich naast een woonboot.
WOWA-13656-04A	Rinevaart Zuidslaspolder	001	11 t/m 13	50	16.20	16.2	-2.15	1.60	-3.75	333	6.7	374	7.5	Niet verspreidbaar	Industrie	Matig verontreinigd	Verspreidbaar	Landbouw/Natuur	Toepasbaar	Niet toepasbaar	Basishygiëne	nvt	Depot Hollandsch Diep	24-139 WBO Rinevaart	Veen	613	24-139 Rinevaart	Primair	Er is sprake van een grilling verloop van de vaste bodem.
WOWA-13656-04B	Rinevaart Zuidslaspolder	002 t/m 010	14	447	14.8-19.3	17.0	-2.15	1.60	-3.75	3952	8.8	4337	9.7	Verspreidbaar	Industrie	Licht verontreinigd	Verspreidbaar	Landbouw/Natuur	Toepasbaar	Niet toepasbaar	Basishygiëne	nvt	Wielanddepot Koohaan	24-139 WBO Rinevaart	Veen	613	24-139 Rinevaart	Primair	T.p.v. profiel 006 is voorstel te baggeren diepte van 1,60 m niet over gehele bodembreedte haalbaar door vaste bodem in profiel. Er is sprake van een grilling verloop van de vaste bodem.
WOWA-13656-05	Rinevaart Zuidslaspolder	001 t/m 010	nvt	491	17.1-22.9	20.1	-2.15	1.60	-3.75	4917	10.0	5418	11.0	Verspreidbaar	Industrie	Licht verontreinigd	Verspreidbaar	Wonen/Industrie	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Basishygiëne	nvt	Wielanddepot Koohaan	24-139 WBO Rinevaart	Klei/Veen	500	24-139 Rinevaart	Primair	T.p.v. profiel 010 is voorstel te baggeren diepte van 1,60 m niet over gehele bodembreedte haalbaar door vaste bodem in profiel.
WOWA-13656-06	Rinevaart Zuidslaspolder	001 t/m 006	nvt	301	16-22	18.8	-2.15	1.60	-3.75	2288	7.5	2534	8.4	Verspreidbaar	Industrie	Matig versontreinigd	Verspreidbaar	Landbouw/Natuur	Toepasbaar	Toepasbaar	Basishygiëne	nvt	Wielanddepot Koohaan	24-139 WBO Rinevaart	Veen	415	24-139 Rinevaart	Primair	Profiel 001 bevindt zich naast een woonboot. Er is sprake van een grilling verloop van de vaste bodem.
WOWA-39208-01A	Rinevaart Zuidslaspolder	008 t/m 009	11 t/m 17	105	18.45-19.93	19.2	-2.15	2.00	-4.15	923	8.8	1057	10.1	Niet verspreidbaar	Industrie	Matig verontreinigd	Verspreidbaar	Wonen/Industrie	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Basishygiëne	nvt	Depot Hollandsch Diep	24-139 WBO Rinevaart	Veen	606	24-139 Rinevaart	Primair	T.p.v. profiel 009 is voorstel te baggeren diepte van 2,00 m niet (over gehele bodembreedte) haalbaar door vaste bodem in profiel. Profiel 009 bevindt zich naast een woonboot.
WOWA-39208-01B	Rinevaart Zuidslaspolder	005 t/m 007	18 t/m 23	94	24.5-24.6	24.5	-2.15	2.00	-4.15	1232	13.1	1386	14.7	Noot verspreidbaar	Sterk verontreinigd	Matig verontreinigd	Verspreidbaar	Wonen/Industrie	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Basishygiëne	nvt	Depot Hollandsch Diep	24-139 WBO Rinevaart	Veen	606	24-139 Rinevaart	Primair	Er is sprake van een grilling verloop van de vaste bodem.
WOWA-39208-01C	Rinevaart Zuidslaspolder	004 t/m 005	24 t/m 30	94	22.95-23.3	23.1	-2.15	2.00	-4.15	1184	12.6	1329	14.1	Niet verspreidbaar	Industrie	Matig verontreinigd	Verspreidbaar	Wonen/Industrie	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Basishygiëne	nvt	Depot Hollandsch Diep	24-139 WBO Rinevaart	Veen	606	24-139 Rinevaart	Primair	T.p.v. profiel 005 is voorstel te baggeren diepte van 2,00 m niet (over gehele bodembreedte) haalbaar door vaste bodem in profiel.
WOWA-39208-01D	Rinevaart Zuidslaspolder	001 t/m 003	31 t/m 40	136	18.6-23.08	21.4	-2.15	2.00	-4.15	1695	16.8	1912	12.3	Noot verspreidbaar	Sterk verontreinigd	Sterk verontreinigd	Verspreidbaar	Wonen/Industrie	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Rood (NG)	nvt	Depot Hollandsch Diep	24-139 WBO Rinevaart	Veen	606	24-139 Rinevaart	Primair	T.p.v. profiel 003 is voorstel te baggeren diepte van 2,00 m niet (over gehele bodembreedte) haalbaar door vaste bodem in profiel.
WOWA-39208-02	Rinevaart Zuidslaspolder	001 t/m 009	nvt	424	14.52-15.53	21.1	-2.15	2.00	-4.15	4306	10.2	4909	11.6	Noot verspreidbaar	Sterk verontreinigd	Matig verontreinigd	Verspreidbaar	Wonen/Industrie	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Basishygiëne	nvt	Depot Hollandsch Diep	24-139 WBO Rinevaart	Veen	535	24-139 Rinevaart	Primair	Profiel 002 bevindt zich naast een woonboot.
WOWA-39208-03	Rinevaart Zuidslaspolder	001 t/m 010	nvt	501	13.85-23.63	20.6	-2.15	2.10	-4.25	5079	10.1	5771	11.5	Noot verspreidbaar	Sterk verontreinigd	Matig verontreinigd	Verspreidbaar	Wonen/Industrie	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Basishygiëne	nvt	Depot Hollandsch Diep	24-139 WBO Rinevaart	Klei/Veen	364	24-139 Rinevaart	Primair	Er is sprake van een grilling verloop van de vaste bodem.
WOWA-42123-01A	Rinevaart Zuidslaspolder	001 t/m 007	12 t/m 38	352	20.7-37.1	28.0	-2.15	2.05	-4.20	4722	13.4	5370	15.3	Niet verspreidbaar	Industrie	Matig verontreinigd	Verspreidbaar	Wonen/Industrie	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Basishygiëne	nvt	Depot Hollandsch Diep	24-139 WBO Rinevaart	Veen	406	24-139 Rinevaart	Primair	T.p.v. profielen 002, 006 en 010 is voorstel te baggeren diepte van 2,05 m niet over gehele bodembreedte haalbaar door vaste bodem in profiel.
WOWA-42123-01B	Rinevaart Zuidslaspolder	008 t/m 010	39 t/m 47	149	22.3-24.4	23.3	-2.15	2.05	-4.20	1313	8.8	1541	10.3	Noot verspreidbaar	Sterk verontreinigd	Matig verontreinigd	Niet verspreidbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Basishygiëne	nvt	Depot Hollandsch Diep	24-139 WBO Rinevaart	Veen	406	24-139 Rinevaart	Primair	Er is sprake van een grilling verloop van de vaste bodem.
WOWA-42123-02A	Rinevaart Zuidslaspolder	001 t/m 004	11 t/m 22	201	20.59-29.29	24.7	-2.15	2.10	-4.25	2260	11.2	2588	12.9	Niet verspreidbaar	Industrie	Matig verontreinigd	Verspreidbaar	Wonen/Industrie	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Basishygiëne	nvt	Depot Hollandsch Diep	24-139 WBO Rinevaart	Veen	245	24-139 Rinevaart	Primair	T.p.v. profiel 002 is voorstel te baggeren diepte van 2,10 m niet over gehele bodembreedte haalbaar door vaste bodem in profiel.
WOWA-42123-02B	Rinevaart Zuidslaspolder	005 t/m 010	23 t/m 40	299	20.6-26	23.6	-2.15	2.10	-4.25	3593	12.0	4058	13.6	Noot verspreidbaar	Sterk verontreinigd	Matig verontreinigd	Verspreidbaar	Wonen/Industrie	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Basishygiëne	nvt	Depot Hollandsch Diep	24-139 WBO Rinevaart	Veen	245	24-139 Rinevaart	Primair	T.p.v. profiel 010 is voorstel te baggeren diepte van 2,00 m niet (over gehele bodembreedte) haalbaar door vaste bodem in profiel.
WOWA-42123-02A	Rinevaart Zuidslaspolder	001 t/m 004	11 t/m 23	203	13.4-24.4	19.9	-2.15	2.10	-4.25	2174	10.7	2440	12.0	Noot verspreidbaar	Sterk verontreinigd	Matig verontreinigd	Verspreidbaar	Wonen/Industrie	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Basishygiëne	nvt	Depot Hollandsch Diep	24-139 WBO Rinevaart	Veen	606	24-139 Rinevaart	Primair	Profiel 002 is niet over volledige breedte ingemeten i.v.m. aanwezige woonboot.
WOWA-42123-02B	Rinevaart Zuidslaspolder	005 t/m 010	24 t/m 25	295	20.97-25.7	23.5	-2.15	2.10	-4.25	4255	14.4	4719	16.0	Noot verspreidbaar	Sterk verontreinigd	Matig verontreinigd	Verspreidbaar	Landbouw/Natuur	Toepasbaar	Toepasbaar	Basishygiëne	nvt	Depot Hollandsch Diep	24-139 WBO Rinevaart	Veen	606	24-139 Rinevaart	Primair	Er is sprake van een grilling verloop van de vaste bodem.
WOWA-42123-04A	Rinevaart Zuidslaspolder	006 t/m 009	11 t/m 25	235	15.72-17.89	16.7	-2.15	2.20	-4.35	1955	7.7	2238	8.8	Noot verspreidbaar	Sterk verontreinigd	Matig verontreinigd	Verspreidbaar	Wonen/Industrie	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Basishygiëne	nvt	Depot Hollandsch Diep	24-139 WBO Rinevaart	Klei/Veen	392	24-139 Rinevaart	Primair	T.p.v. profiel 010 is voorstel te baggeren diepte van 2,20 m niet over gehele bodembreedte haalbaar door vaste bodem in profiel.
WOWA-42123-04B	Rinevaart Zuidslaspolder	001 t/m 005	nvt	286	17.05-24.09	20.8	-2.15	2.10	-4.25	3908	12.6	4398	14.2	Noot verspreidbaar	Sterk verontreinigd	Matig verontreinigd	Verspreidbaar	Landbouw/Natuur	Toepasbaar	Toepasbaar	Basishygiëne	nvt	Depot Hollandsch Diep	24-139 WBO Rinevaart	Veen	372	24-139 Rinevaart	Primair	Er is sprake van een grilling verloop van de vaste bodem.
WOWA-43131	Rinevaart Zuidslaspolder	001 t/m 004	nvt	197	10.15-12.8	11.6	-2.15	1.40	-3.55	767	3.9	913	4.4	Niet verspreidbaar	Industrie	Matig versontreinigd	Verspreidbaar	Wonen/Industrie	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Basishygiëne	nvt	Depot Hollandsch Diep	24-139 WBO Rinevaart	Veen	641	24-139 Rinevaart	Overig	T.p.v. profiel 009 is voorstel te baggeren diepte van 1,90 m niet (over gehele bodembreedte) haalbaar door vaste bodem in profiel.
WOWA-43189-03A	Rinevaart Zuidslaspolder	007 t/m 010	11 t/m 22	197	14.9-24.4	19.5	-2.15	1.90	-4.05	1996	7.6	1759	8.8	Niet verspreidbaar	Industrie	Matig verontreinigd	Verspreidbaar	Landbouw/Natuur	Toepasbaar	Toepasbaar	Basishygiëne	nvt	Depot Hollandsch Diep	24-139 WBO Rinevaart	Veen	510	24-139 Rinevaart	Primair	Profiel 009 bevindt zich naast een woonboot.
WOWA-43189-04A	Rinevaart Zuidslaspolder	009 t/m 010	11 t/m 16	100	20.2-21.1	21.7	-2.15	1.85	-4.00	939	5.4	1061	10.8	Noot verspreidbaar	Sterk verontreinigd	Matig verontreinigd	Verspreidbaar	Landbouw/Natuur	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Basishygiëne	nvt	Depot Hollandsch Diep	24-139 WBO Rinevaart	Veen	474	24-139 Rinevaart	Primair	Profielen 007 t/m 008 en 010 zijn niet over volledige breedte ingemeten i.v.m. aanwezige woonboot.
WOWA-43189-04B	Rinevaart Zuidslaspolder	001 t/m 008	17 t/m 25	298	17.1-23.4	19.8	-2.15	1.85	-4.00	2897	7.3	3416	8.6	Niet verspreidbaar	Industrie	Matig verontreinigd	Verspreidbaar	Landbouw/Natuur	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Basishygiëne	nvt	Depot Hollandsch Diep	24-139 WBO Rinevaart	Veen	474	24-139 Rinevaart	Primair	T.p.v. profiel 004 is voorstel te baggeren diepte van 1,85 m niet (over gehele bodembreedte) haalbaar door vaste bodem in profiel.
WOWA-43199-05	Rinevaart Zuidslaspolder	001 t/m 011	nvt	495	10.1-14.15	11.9	-3.15	1.90	-4.05	4895	9.8	5564	11.2	Noot verspreidbaar	Sterk verontreinigd	Matig verontreinigd	Verspreidbaar	Wonen/Industrie	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Basishygiëne	nvt	Depot Hollandsch Diep	24-139 WBO Rinevaart	Veen	478	24-139 Rinevaart	Primair	Profielen 001, 002 en 005 zijn niet over volledige breedte ingemeten i.v.m. aanwezige woonboot.
WOWA-43262-01	Rinevaart Zuidslaspolder	001 t/m 004	nvt	170	20.5-42	26.9	-2.15	1.90	-4.05	1359	8.0	1687	9.8	Noot verspreidbaar	Sterk verontreinigd	Matig versontreinigd	Verspreidbaar	Wonen/Industrie	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Basishygiëne	nvt	Depot Hollandsch Diep	24-139 WBO Rinevaart	Veen	398	24-139 Rinevaart	Primair/Overig	Er is sprake van een grilling verloop van de vaste bodem.
WOWA-49202-02	Rinevaart Zuidslaspolder	001 t/m 010	11 (van WOWA-42123-01) 11 t/m 27	500	26.5-36.4	31.2	-2.15	2.00	-4.15	7976	16.8	9642	18.1	Noot verspreidbaar	Sterk verontreinigd	Matig verontreinigd	Verspreidbaar	Landbouw/Natuur	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Basishygiëne	nvt	Depot Hollandsch Diep	24-139 WBO Rinevaart	Veen	582	24-139 Rinevaart	Primair	T.p.v. profielen 005 t/m 006 en 010 is voorstel te baggeren diepte van 2,00 m niet over gehele bodembreedte haalbaar door vaste bodem in profiel.
WOWA-49209-01	Rinevaart Zuidslaspolder	001 t/m 011	nvt	488	12-18	14.1	-2.15	1.40	-3.55	1992	3.9	2244	4.6	Niet verspreidbaar	Industrie	Matig verontreinigd	Verspreidbaar	Landbouw/Natuur	Toepasbaar	Niet toepasbaar	Basishygiëne	nvt	Depot Hollandsch Diep	24-139 WBO Rinevaart	Veen	812	24-139 Rinevaart	Primair	Er is sprake van een grilling verloop van de vaste bodem.
WOWA-49209-02	Rinevaart Zuidslaspolder	001 t/m 010	nvt	496	11.4-18.5	15.7	-2.15	1.40	-3.55	2905	5.8	3298	6.6	Niet verspreidbaar	Industrie	Matig verontreinigd	Verspreidbaar	Landbouw/Natuur	Toepasbaar	Toepasbaar	Basishygiëne	nvt	Depot Hollandsch Diep	24-139 WBO Rinevaart	Veen	765	24-139 Rinevaart	Primair	T.p.v. profiel 001 en 009 is voorstel te baggeren diepte van 1,40 m niet over gehele bodembreedte haalbaar door vaste bodem in profiel.
WOWA-49209-03	Rinevaart Zuidslaspolder	001 t/m 010	11 t/m 20	492	12-17	15.0	-2.15	1.40	-3.55	2908	5.9	3278	6.7	Verspreidbaar	Industrie	Matig verontreinigd	Verspreidbaar	Wonen/Industrie	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Basishygiëne	nvt	Wielanddepot Koohaan	24-139 WBO Rinevaart	Klei/Veen/Zand	583	24-139 Rinevaart	Primair	Er is sprake van een grilling verloop van de vaste bodem.
WOWA-49209-01A	Rinevaart Zuidslaspolder	007	24 t/m 26	64	12.50	12.5	-2.3	1.30	-3.40	347	5.4	388	6.1	Niet verspreidbaar	Industrie	Matig versontreinigd	Niet verspreidbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Basishygiëne	nvt	Depot Hollandsch Diep	24-139 WBO Rinevaart	Veen	564	24-139 Rinevaart	Primair	Er is sprake van een grilling verloop van de vaste bodem.
WOWA-50088-01B	Rinevaart Zuidslaspolder	001 t/m 004	11 t/m 23	304	11.2-15.6	13.2	-2.3	1.30	-3.40	1410	4.6	1611	5.3	Niet verspreidbaar	Industrie	Matig verontreinigd	Niet verspreidbaar	Niet toepasbaar	Toepasbaar	Niet toepasbaar	Basishygiëne	nvt	Depot Hollandsch Diep	24-139 WBO Rinevaart	Veen	544	24-139 Rinevaart	Primair	T.p.v. profielen 001 en 003 is voorstel te baggeren diepte van 1,30 m niet over gehele bodembreedte haalbaar door vaste bodem in profiel.
WOWA-50088-02	Rinevaart Zuidslaspolder	001 t/m 009	nvt	461	14.2-17.8	15.0	-2.1	1.30	-3.40	2605	5.4	2706	5.9	Niet verspreidbaar	Industrie	Matig versontreinigd	Niet verspreidbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Basishygiëne	nvt	Depot Hollandsch Diep	24-139 WBO Rinevaart	Klei/Veen	605	24-139 Rinevaart	Primair	Er is sprake van een grilling verloop van de