

NIC Groenadvies.

Bestek Integraal groenonderhoud

Gemeente Assen

Perceel 2, OOST

Besteknummer 11275/O/In

Zaaknummer 96515-2025

Deel 1. Algemeen	1
01 Opdrachtgever	2
02 Directie	2
03 Locatie	2
04 Algemene beschrijving	2
05 Tijdsbepaling	2
06 Onderhoudstermijn	2
07 Kwaliteitsborging	2
Deel 2.1. Algemene gegevens	3
01 Tekeningen	4
02 Peilen en hoofdafmetingen	4
04 Bijlagen	4
05 Hoeveelheden	4
Deel 2.2. Nadere beschrijving	5
10 PERCEEL 2: OOST	7
101 ONDERHOUD GRAZIGE VEGETATIES	7
1011 Gazon	7
1012 Gazon met bloembollen	8
1013 Graskanten	8
102 ONDERHOUD BEPLANTINGEN	8
1021 Vaste planten	8
1022 Bodembedekkers	10
1023 Heesters en rozen	11
1024 Lijnvormige hagen	12
1026 Lijnvormige hagen, doolhof ('Truffel' ter hoogte van huisnummer 6)	14
1027 Klimplanten, geluidswal ('Lonerstraat')	15
1030 Bosplantsoen	15
104 ONDERHOUD BOMEN	16
1041 Onderhoud boomspiegels	16
1042 Snoeiwerkzaamheden	17
20 EENMALIGE WERKZAAMHEDEN	18
2011 Uitvoeren nulbeurt	18
60 WETTELIJKE NATUURBESCHERMING	19
6011 Ecologisch werkprotocol	19
6012 Inzet gedragscode	19
6013 Inventariseren en registreren flora en fauna	19
7 VERKEERSMAATREGELEN	20
7011 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen	20
8 TER BESCHIKKING STELLEN	21
8011 Ter beschikking stellen werknemers	21
8012 Ter beschikking stellen materieel	21
9 Staartposten	23
95 Stelposten	23
Deel 3. Bepalingen	24
01 Algemeen en administratief	25
01 01 Algemene bepalingen	25
01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom	26
01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden	26
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling GWW 1995, versie 2025	26
01 06 Betalingsregelingen: declaraties	27
01 08 Bijdragen	27
01 09 Kabels en leidingen	27
01 11 Verband met andere werken	27

01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	28
01 17	Vrijgekomen materialen	28
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie	28
01 19	Arbeidsomstandigheden	28
01 22	Te beschermen plant- en diersoorten	29
01 23	Communicatie	29
01 24	Beeldkwaliteit	29
01 25	Vakopleiding	30
01 26	Inzet personen in het kader van social return	30
01 27	Klachten en meldingen	31
01 28	Calamiteiten, geschillen en schade	31
01 29	Werktijden en evenementen	31
10	Werk algemene aard	32
10 0	Werk algemene aard, algemeen	32
10 02	Eisen en uitvoering	32
51	Groenvoorzieningen	32
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	32
51 02	Eisen en uitvoering	32
51 03	Informatieoverdracht	32
51 2	Gras en kruidachtigen	33
51 22	Eisen en uitvoering	33
51 4	Beplantingen	33
51 42	Eisen en uitvoering	33
62	Tijdelijke verkeersmaatregelen	33
62 1	Tijdelijke verkeersmaatregelen	33
62 12	Eisen en uitvoering	33
62 14	Risicoverdeling en garanties	34
62 15	Bijbehorende verplichtingen	34
64	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen	34
64 1	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen	34
64 13	Informatieoverdracht	34

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

College van burgemeesters en wethouders van de gemeente Assen

Gemeente Assen
Noordersingel 33
9401JW Assen
www.assen.nl

02 Directie

De directie zal worden gevoerd door of namens het hoofd van de afdeling/ team Groenbeheer van de gemeente Assen en zal tijdens de start van de bouwvergadering worden vastgesteld. Het hoofd van de afdeling/ team Groenbeheer is hiertoe gemandateerd door het College van Burgemeester en Wethouders.

03 Locatie

De werkzaamheden vinden plaats binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Assen en is opgedeeld in drie (3) percelen:

Perceel 1: West
Perceel 2: Oost
Perceel 3: Midden

Een gedeelte van de werkzaamheden zal door de eigen dienst worden uitgevoerd of andere (groen)aannemers in de vorm van projectopdrachten of dagelijks verzorgend onderhoud. Zo is onder andere het onderhoud van begraafplaatsen niet opgenomen in dit bestek en slechts een deel van het boomonderhoud.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. het onderhoud van grazige vegetaties (gazon met en zonder bloembollen)
- b. het onderhoud van beplantingen (vaste planten, bodembedekkers, heesters & rozen, hagen, klimplanten en bosplantsoen)
- c. het onderhoud van boomspiegels
- d. het verwijderen van stamschot bij bomen
- e. het verwijderen van wortelopslag bij bomen

Daarnaast omvat het werk nog een aantal specifieke werkzaamheden die apart in de bestekposten zijn omschreven, namelijk:

- f. het onderhouden van de doolhof hagen aan de 'Truffel' ter hoogte van huisnummer 6.
- g. het snoeien van klimplanten tegen de constructie van de geluidswal aan de 'Lonerstraat'.

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor twee (2) jaar. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst twee (2) maal te verlengen met twee (2) jaar, (2+2+2) welke verlenging de opdrachtnemer zonder enig voorbehoud zal aanvaarden, voor dezelfde prijzen en bedragen, met indexatie en voor dezelfde percentages staartkosten.

De opdrachtgever zal de opdrachtnemer uiterlijk 8 weken voor het verstrijken van de lopende periode in kennis stellen, indien er geen verlenging plaatsvindt. Alleen de opdrachtgever is gerechtigd het contract op te zeggen. Elke verlenging vindt middels een opdrachtbrief en/of inkooporder plaats.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 7 lid 1 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) wordt als datum van aanvang aangemerkt 1 mei 2026. De overeenkomst loopt tot en met 30 april 2028.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in de UAV 2012, paragraaf 11 lid 1, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig de Standaard, artikel 01.13.02.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

Bij dit bestek horen de volgende tekeningen:

Tekeningen perceel 2: Oost
Assen_Beheervlakken_Oost
Assen_Bomen_Oost

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Besteksbijlage Gedragscode soortbescherming gemeenten, vereniging Stadswerk Nederland
- Besteksbijlage Aanleg takkenril Landschapsbeheer Drenthe
- Besteksbijlage Uitvoering Social Return (AMRG)
- Besteksbijlage Format Plan van Aanpak Social Return (AMRG)

05 Hoeveelheden

De hoeveelheden zijn tot stand gekomen door meting in het terrein en meting van (digitale) tekeningen.

LET OP:

De hoeveelheden ter inlichting en hoeveelheid resultaatsverplichting betreffen de hoeveelheden die in één jaar uitgevoerd dienen te worden. De ingediende inschrijfprijs volgens het inschrijvingsbiljet en de inschrijfstaat betreft derhalve de aanneemsom per jaar.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
10							PERCEEL 2: OOST			
101							ONDERHOUD GRAZIGE VEGETATIES			
1011							<u>Gazon</u>			
101110	512801						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9 Maaien onder de kroonprojectie van bomen tot minimaal 1,00m uit de stamvoet. 9 Vrijgekomen maaisel laten liggen.	week are	52,00 N	 2.480,71 I
101120	512804						Beheersen grashoogte rondom bomen-gazon. Voor het beheersen van de grashoogte rondom bomen geldt een afstand van 0,50m uit de stamvoet. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	week st	52,00 N	 5.441,00 I
101130	512807						Beheersen grashoogte rondom obstakels-gazon. Voor het beheersen van de grashoogte rondom obstakels geldt dat deze geheel vrijgemaaid dienen te worden. Te onderhouden aantal is geschat op 4,00 st per are. Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	week st	52,00 N	 9.923,00 I
101140	512817						Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Grastype: gazon. Bladvalperiode: oktober, november, december. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	52,00 N	 2.480,71 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
101150	501504						Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: gazon. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 N	
			1					are		2.480,71 I
			3							
				3						
					2					
						4				
101160	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: gazon. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 N	
			1					are		2.480,71 I
			3							
				3						
					2					
						4				
1012							<u>Gazon met bloembollen</u>			
101210	514423						Maaien loof van bolgewassen. Betreft het maaien van loof van bolgewassen in gazon. Maaien na afsterven van het loof, tijdstip op aanwijzing van de directie. De overige werkzaamheden betreffende het onderhoud van gazons met bloembollen, vindt plaats volgens de bestekposten onder subhoofdstuk 1011 'Gazon'. De hoeveelheden vermeld in deze bestekspost zijn daarin opgenomen. Aantal percelen: divers. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3. Aantal maibeurten: 1 keer per jaar. 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	6.000,00 N	
1013							<u>Graskanten</u>			
101310	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Langs alle gesloten verharding, elementen verharding, beplantingsvakken en hagen m.u.v. bosplantsoen. Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	134.568,00 N	
			9							
				3						
					2					
102							ONDERHOUD BEPLANTINGEN			
1021							<u>Vaste planten</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
102110	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Het verwijderen van onkruid middels schoffelen is niet toegestaan. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: divers 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	52,00 N	
		1						are		5,49 I
		3								
			3							
				1						
					9					
						6				
102120	514815						Beheersen overgroei-vaste planten. Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras Betreft het beheersen van overgroei randen van vaste planten langs verharding en gras Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: divers 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	52,00 N	
		1						m		464,00 I
		3								
			3							
				1						
					9					
						6				
102130	514499						Afknippen vaste planten Gerekend is met 1 beurt in het voorjaar Te onderhouden oppervlakte Bewerkingsoppervlak: 80% Afknippen van afgestorven en uitgebloeide plantendelen Hoogte afknippen: soortgebonden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2	439,00 N	
102140	510205						Bemesten beplantingsvak. Gerekend is met 1 keer per jaar in april/mei Betreft: kruidachtigen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof , DCM DCM mix 2 organische meststof NPK 7-6-12 + 4MgO Minigran Meststof door de opdrachtnemer af te halen op het depot aan de 'DR. A.F. Philipsweg 69' te 'Assen'. Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2	m2	549,00 N	
		6						kg		54,90 T
			1							
				2						
					1					
102150	514806						Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Bladvalperiode: oktober, november, december. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	52,00 N	
		1						are		5,49 I
		3								
			3							
						6				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
102160	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 N	
		1						are		5,49 I
			3							
				3						
					2					
						4				
102170	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 N	
		1						are		5,49 I
			3							
				3						
					2					
						4				
1022							<u>Bodembedekkers</u>			
102210	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: divers 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	52,00 N	
		1						are		184,81 I
			3							
				3						
					1					
						9				
102220	514424						Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van de bovenzijde van bodembedekkers Zomersnoei , gerekend is met 1 beurt per jaar Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoeiregiem: 100% van de plantvakken In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	18.481,00 N	
		2								
			2							
				4						
					1					
						1				
						9				
102230	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Inclusief snoeien van hinderlijke takken langs randen verharding, randen gevels, straatmeubilair, obstakels, erfafscheidingen e.d. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	14.629,00 N	
		1								
			1							
						9				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
102240	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 N	
		1						are		184,81 I
			3							
				3						
					2					
						4				
102250	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 N	
		1						are		184,81 I
			3							
				3						
					2					
						4				
1023							<u>Heesters en rozen</u>			
102310	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: divers 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	52,00 N	
		1						are		310,85 I
			3							
				3						
					1					
						9				
						6				
102320	514424						Snoeien sierplantsoen. Zomersnoei , gerekend is met 2 beurten per jaar Inclusief snoeien van hinderlijke takken langs randen verharding, randen gevels, erfafscheidingen, straatmeubilair e.d. Betreft: opgaande heesters al dan niet gecombineerd met rozen en solitairen. Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoeiregiem: 50% van oppervlakte per keer In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	31.085,00 N	
		2								
				9						
					4					
						1				
						1				
						9				
102330	514424						Snoeien sierplantsoen. Verjongingssnoei , gerekend is met 1 beurt per jaar, waarbij 5% soortgeboden verjongingssnoei en 15% terugzetten tot op de stobbe Betreft: opgaande heesters al dan niet gecombineerd met rozen en solitairen. Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoeiregiem: 20% van de oppervlakte per keer snoeien In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	6.217,00 N	
		1								
				9						
					4					
						1				
						1				
						9				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
102340	510205						Bemesten beplantingsvak. Betreft het bemesten van plantvakken met rozen Gerekend is met 1 keer per jaar in april/mei Betreft: kruidachtigen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof , DCM DCM mix 2 organische meststof NPK 7-6-12 + 4MgO Minigran Meststof door de opdrachtnemer af te halen op het depot aan de 'DR. A.F. Philipsweg 69' te 'Assen'. Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2	m2	885,00 N	
			6							
			1					kg		88,50 T
				2						
					1					
102350	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 N	
			1					are		310,85 I
			3							
				3						
					2					
						4				
102360	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 N	
			1					are		310,85 I
			3							
				3						
					2					
						4				
1024							<u>Lijnvormige hagen</u>			
102410	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Breedte haag: tot 1,00m. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: divers. 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	52,00 N	
			1					are		18,34 I
			3							
				3						
					1					
						9				
						6				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
102430	514427						Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers. De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten. Betreft: Lijnvormige haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 1e beurt tussen 15 juni en 30 juni. 2e beurt tussen 1 september en 15 september. 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	8.806,00 N	
		4								
			9							
				2						
					3					
						2				
102440	514427						Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers. De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten. Betreft: Lijnvormige haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 1e beurt tussen 15 juni en 30 juni. 2e beurt tussen 1 september en 15 september. 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1.060,40 N	
		4								
			9							
				2						
					4					
						2				
102470	514806						Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Bladvalperiode: oktober, november, december. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	52,00 N	
		1						are		18,34 I
			3							
				3						
102480	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 N	
		1						are		18,34 I
			3							
				3						
					2					
102490	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 N	
		1						are		18,34 I
			3							
				3						
					2					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1026							Lijnvormige hagen, doolhof ('Truffel' ter hoogte van huisnummer 6) Let op: het uitvoeren van de navolgende werkzaamheden betreft in grote mate handwerk in verband met beperkte bereikbaarheid en toegankelijkheid.			
102610	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Breedte haag: 1,00m tot 2,50m. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: divers. 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	52,00 N	
		1						are		3,89 I
102620	514427						Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers. De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten. Betreft: Lijnvormige haag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 1e beurt tussen 15 juni en 30 juni. 2e beurt tussen 1 september en 15 september. 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	3.255,40 N	
		4								
102630	514806						Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Bladvalperiode: oktober, november, december. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	52,00 N	
		1						are		3,89 I
102640	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 N	
		1						are		3,89 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
102650	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 N	
		1						are		3,89 I
			3							
				3						
					2					
1027							<u>Klimplanten, geluidswal ('Lonerstraat')</u>			
102710	514424						Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van klimplanten langs de geluidswal Hoogte geluidswal: ca. 2,00 m Lengte geluidswal: ca. 127,00 m Voorjaarssnoei, gerekend is met 1 beurt per jaar Inclusief tot 0,50m vrij snoeien rondom (nood)deuren, doorgangen, bebordingen, openbare verlichtingen, nutsvoorzieningen etc. Uitvoeringsperiode: tussen 1 en 15 maart Betreft: klimplanten Snoeiregiem: 100% van de verticale en horizontale oppervlakte, waarbij één zijkant en de bovenzijde van de klimplanten tot 30 cm uit geluidswal teruggesnoeid dient te worden. 9 Langs de geluidswal 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	254,00 N	
		9								
			9							
				1						
					9					
						1				
1030							<u>Bosplantsoen</u>			
103010	514422						Uitmaaaien rand beplantingsvak. Betreft het handmatig met een mulchmes uitmaaaien van de rand van het beplantingsvak met bosplantsoen. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar in de periode juni en september. Soort en leeftijd van de beplanting: divers Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Plantverband: wildverband, ca. 75 st per 100 m2 Bewerkingsbreedte: ca. 2 m 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	m	55.100,00 N	
		1								
			4							
				2						
					1					
103020	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft het snoeien van de rand van het beplantingsvak met bosplantsoen. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar. Betreft: gesloten opgaande beplanting Inclusief langs hekwerken en erfafscheidingen (niet- privaate terrein) - takken verwijderen tot 1,00m uit de kant van de verharding, wegmeubilair, verkeersborden, erfgronden of - hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen. 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	27.550,00 N	
		1								
			9							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
103030	514430						Dunnen beplanting. Betreft het dunnen van bosplantsoen. Jaarlijks 100% uitvoeren. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Dunnen door 20% van de plant weg te nemen tot 0,20m boven maaiveld 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	100.256,00 N	
103040	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	52,00 N	1.002,56 I
103050	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	52,00 N	1.002,56 I
103060	501531						Beheersen grof vuil-beplanting. Betreft het beheersen van grof vuil overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-grof vuil Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	52,00 N	1.002,56 I
104							ONDERHOUD BOMEN			
1041							<u>Onderhoud boomspiegels</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
104120	514818						Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: van ca. 2,5 tot ca. 5,0 m2 Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand Boom in verharding, zonder boomrooster 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	52,00 N	
			2					st		174,00 I
				3						
					3					
						1				
1042							<u>Snoeiwerkzaamheden</u> Uitgezonderd snoeiwerkzaamheden in de boomkroon			
104210	515599						Verwijderen stamschot Betreft het verwijderen van stamschot van alle bomen in het werkgebied, behalve de bomen in bosplantsoen. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar Uitvoeringsperiode: tussen 1 en 15 maart Stamschot verwijderen tot de onderste gesteltak De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5.441,00 N	
104220	515599						Verwijderen wortelopslag. Betreft het verwijderen van wortelopslag van alle bomen in het werkgebied, behalve de bomen in bosplantsoen. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar Uitvoeringsperiode: tussen 1 en 15 maart Wotelopslag dient tot op het maaiveld en binnen de kroonomtrek van de boom te worden verwijderd, waarbij de bast van de boom onbeschadigd blijft. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5.441,00 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
20							EENMALIGE WERKZAAMHEDEN			
2011							<u>Uitvoeren nulbeurt</u>			
201110	101199						<p>Eenmalige werkzaamheden, nulbeurt. Het éénmalig op niveau van alle beeldposten en het éénmalig op peil brengen van alle frequentie posten (achterstallig onderhoud) van het te onderhouden perceel in dit bestek. De aannemer draagt zorg voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - personeel - materieel - materiaal - tijdige oplevering. <p>Betreft uiterlijk 1 maand na ingangsdatum van het eerste contractjaar. De acceptatiekosten dienen in de prijs te zijn inbegrepen. Afrekening vindt plaats in de het derde betalingstermijn van het eerste contractjaar. Deze bestekspost vervalt na de eerste contractperiode.</p>	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
7							VERKEERSMAATREGELEN			
7011							<u>Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen</u>			
701110	620199						<p>Toepassen verkeersmaatregelen</p> <p>Betreft het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen ten behoeve voor het uitvoeren van de werkzaamheden conform dit bestek.</p> <p>Betreft werkzaamheden die langs of op de openbare weg, voet- en/of fietspaden plaatsvinden.</p> <p>De toe te passen tijdelijke verkeersmaatregelen dienen te worden uitgevoerd conform publicatiereeks Werk in Uitvoering 96b van het CROW.</p>	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
8							TER BESCHIKKING STELLEN			
8011							<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>			
801110	100501					2	Inzetten van werknemer. Inclusief (elektrisch) handgereedschap zoals bosmaaier, heggenschaar en bladblazer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):	uur	150,00 V	
801120	100501					4	Inzetten van werknemer. Inclusief (elektrisch) handgereedschap zoals bosmaaier, heggenschaar en bladblazer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 4 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):	uur	150,00 V	
801130	100501					5	Inzetten van werknemer. Inclusief vervoersmiddel (bedrijfsbus met aanhanger) met (elektrisch) handgereedschap zoals bosmaaier, heggenschaar en bladblazer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 5 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):	uur	150,00 V	
8012							<u>Ter beschikking stellen materieel</u>			
801210	100513					4 1 1	Inzetten van een hydraulische graafmachine. De in te zetten hydraulische graafmachine dient te zijn voorzien van een verbardingsmotor geschikt voor HVO100 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 Wielgraafmachine Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00 V	
801220	100518					1 1 1	Inzetten van een tractor. De in te zetten tractor dient te zijn voorzien van een verbardingsmotor geschikt voor HVO100 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 80 kW Hulpvoorzieningen: dumper met een inhoud van tenminste 10,00 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
801230	100599						<p>Inzetten van een tractor met versnippercombinatie De in te zetten tractor dient te zijn voorzien van een verbardingsmotor geschikt voor HVO100 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 110-150 kW Hulpvoorzieningen: tractor met versnippercombinatie met een invoer tot 45,00 cm en een opvangbak met een inhoud van tenminste 10,00 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)</p>	uur	40,00 V	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.
- 06 Op de besteksposten met eenheid 'week' in dit werk zijn tevens van toepassing de schaalbalken van de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023' uitgegeven door de Stichting CROW. De kwaliteitscatalogus is verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede of via de shop op de CROW-website: www.crow.nl.
- 07 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard 2025 en de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023 van de CROW gaat de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023 voor de Standaard.
- 08 Op dit bestek is de gedragscode soortbescherming gemeenten van toepassing zoals ontwikkeld door vereniging Stadswerk Nederland, Vakgroep Groen, Natuur en Landschap, Vereniging van hoveniers en Groenvoorzieners(VHG).

Vraagbaak Gedragscode soortbescherming gemeenten:
Vereniging Stadswerk
Postbus 416
6710 BK Ede

De meest recente versie is gratis te downloaden op www.stadswerk.nl en is tevens als bijlage toegevoegd aan dit bestek.

- 09 Op dit bestek is het Handboek Bomen 2022 van toepassing. Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard RAW Bepalingen 2025 en Handboek Bomen 2022 prevaleert de Standaard RAW Bepalingen 2025 boven Handboek Bomen 2022.
- 10 Op dit werk zijn tevens de meest recente Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente Assen van toepassing.

01 01 02 Overige algemene van toepassing zijnde bepalingen; ontbinding en beëindiging overeenkomst

- 01 Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
- opdrachtnemer haar verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst blijvend niet kan nakomen;
 - ten aanzien van de rechtspersoon faillissement of surseance van betaling is aangevraagd;
 - de opdrachtnemer haar verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst verwijtbaar niet naleeft, terwijl geen sprake is van een onmogelijkheid tot nakoming;
 - gedurende de looptijd van de overeenkomst blijkt dat op opdrachtnemer één van de in de aanbestedingsprocedure gestelde uitsluitingsgronden van toepassing is dan wel opdrachtnemer niet (meer) voldoet aan de in de aanbestedingsdocumenten gestelde geschiktheidscriteria en/of uitvoeringsvoorwaarden;
 - opdrachtgever het bedrijfsonderdeel waar de overeenkomst betrekking op heeft, afstoot;
 - een ontbinding vindt niet eerder plaats dan nadat de opdrachtgever opdrachtnemer in gebreke heeft gesteld en opdrachtnemer na deze ingebrekestelling in verzuim is gebleken;
 - ontbinding van de overeenkomst laat onverlet het recht van opdrachtgever om schadevergoeding te vorderen.
- 02 Bij beëindiging van de overeenkomst, ongeacht de reden, zal de opdrachtnemer medewerking verlenen aan de informatieoverdracht aan de nieuwe contractpartij. Hieronder wordt verstaan: Het aanleveren van kengetallen van de afgelopen contractperiode in de vorm van managementrapportages.

01 01 03 Overige algemene van toepassing zijnde bepalingen; geheimhouding

- 01 Met betrekking tot de door opdrachtgever verstrekte gegevens c.q. informatie die bij de opdrachtnemer berusten, verbindt de opdrachtnemer zich:
- Alle redelijke maatregelen in acht te nemen voor een veilige bewaring.
 - De gegevens c.q. informatie niet langer onder zijn berusting te houden dan voor het uitvoeren van de opdracht redelijkerwijs noodzakelijk is en deze gegevens, inclusief gemaakte kopieën, onmiddellijk na volledige nakoming van

HFD PAR ART LID

de opdracht wederom ter beschikking te stellen aan opdrachtgever dan wel, na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtgever, te vernietigen in welk geval aan opdrachtgever een bewijs van de vernietiging ter hand gesteld dient te worden.

- 02 De opdrachtnemer zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever geen reclame maken met het feit dat hij aan opdrachtgever zaken en/ of diensten levert, heeft geleverd dan wel zal leveren en zal dit ook niet door middel van publicaties, externe presentaties over voor opdrachtgever gerealiseerde producten of op andere wijze openbaar maken.

01 01 04 Overige algemene van toepassing zijnde bepalingen; geschillen en bevoegde rechter

- 01 In geval naar aanleiding van deze overeenkomst, dan wel bij de uitvoering daarvan geschillen ontstaan, zullen partijen onverwijld met elkaar in overleg treden om tot een oplossing daarvan te komen.
- 02 Geschillen, die in onderling overleg niet kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend ter beslechting kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord- Nederland.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling

- 04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 3 van de Standaard 2025 geschiedt de facturatie in 13 gelijke termijnen achteraf, excl. de bestedingen op de TBS posten en stelpost. Het basis factuurbedrag voor de eerste 13 termijnen wordt conform onderstaande berekening bepaald:

$95\% \text{ van de aanneemsom (excl. TBS posten en stelposten) / 13 termijnen} = \text{termijnbedrag}$

Certificaten

De opdrachtnemer dient aan het eind van elk kalenderjaar bewijsstukken in te zenden waaruit blijkt dat hij gedurende de looptijd van de overeenkomst de geldigheid aan te tonen van de gevraagde certificaten.

- CO2-Prestatieladder 4.0 trede 2
- NEN ISO 9001:2015 (of gelijkwaardig)
- Groenkeur G-certificaat (of gelijkwaardig)
- NEN ISO 14001:2000 (of gelijkwaardig)
- VCA**-certificaat (of gelijkwaardig)
- Certificaten Wettelijke Natuurbescherming

Uitsluitend indien de opdrachtnemer alle genoemde certificaten kan overleggen mag bij de 13e termijn 5% van de jaarlijkse aanneemsom extra in rekening worden gebracht (100%).

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 03 06 Verwerken mutaties

- 01 Aan het eind van elk contractjaar worden de areaalgegevens geactualiseerd en worden deze verwerkt in een nieuw bestek voor het volgende jaar. Op basis van de bij de inschrijving ingediende eenheidsprijs wordt de aanneemsom vanaf 1 mei vastgesteld.
- 02 Indien de opdrachtnemer constateert dat de verstrekte gegevens afwijken van de werkelijke situatie, dient de opdrachtnemer dit schriftelijk aan de opdrachtgever te melden.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling GWW 1995, versie 2025

01 04 02 Wijze van verrekening

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in de Standaard 2025, artikel 01.04.02, lid 04, bedraagt 80% van de aannemingssom.
- 02 De energiekostenbestanddelen brandstof, als bedoeld in de Standaard 2025, artikel 01.04.02, lid 04, bedraagt 10% van de aannemingssom.
- 06 Op wijzigingen in de kosten van bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening; het bepaalde in de artikelen 01.04.02 t/m 01.04.06 van de Standaard 2025 is op deze groepen niet van toepassing. Dit geldt ook bij een eventuele verlenging.
- 07 Prijswijzigingen in een lopend werkjaar komen niet voor verrekening in aanmerking. De eerste indexering zal plaatsvinden per 1 april 2027. Het basis getal waarmee gerekend zal worden is het indexcijfer van 1 oktober 2025, waarbij voor de jaarlijkse indexering steeds met het indexcijfer van 1 oktober van het daarop volgende jaar wordt gerekend.

HFD PAR ART LID

08 De eenmalige kosten worden voor het nieuwe jaar zonder prijswijzigingen overgenomen uit de inschrijving. Het eventuele opgenomen bedrag van korting, de Uitvoeringskosten, de Algemene kosten, Winst&Risico en de Bijdrage RAW-Systematiek worden procentueel gewijzigd (afgerond op tienden) conform het percentage van de inschrijving.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

- 04 Betaling van de eerste termijn zal niet eerder plaatsvinden dan nadat, conform artikel 01.08.01 lid 03 van de Standaard 2025, het originele betalingsbewijs van de Stichting CROW aan de directie is overhandigd.
- 05 De opdrachtnemer stelt een pro forma (termijn)factuur op en stuurt deze ter goedkeuring en ondertekening naar de directie. De ondertekende pro forma (termijn)factuur moet bij de facturatie worden toegevoegd.
- 09 De declaraties moeten per email worden verzonden naar: crediteuren@assen.nl

Op de declaratie het besteknummer en het door de opdrachtgever te verstrekken 'zaaknummer' vermelden en als bijlage een door de directie goedgekeurde termijnstaat toevoegen.

Gemeente Assen
Postbus 30018
9400 RA Assen

Onder vermelding van:

- Bestek 11275/O/In Integraal groenonderhoud, gemeente Assen
- Naam directievoerder (wordt bekend gemaakt in de opdrachtbrief)
- Zaaknummer inkoop: 96515-2025

01 06 02 Bonusregelingen

02 Omdat de aanbestedende dienst er waarde aan hecht dat de gevraagde beeldkwaliteit gedurende de looptijd van de overeenkomst daadwerkelijk wordt behaald en om de opdrachtnemer hiertoe te stimuleren is, voor de besteksposten met de eenheid 'week', een bonusregeling ontwikkeld. Deze bonusregeling voorziet in een extra uitkering van maximaal 10-15% per contractjaar. De bonus is alleen te verdienen in de groeimaanden.

Bij een kwaliteitsscore van 96% of hoger wordt een bonus uitgekeerd volgens de volgende percentages:

- beeldposten mei-juni: 10% (of 15%)
- beeldposten juli-augustus: 10% (of 15%)
- beeldposten september-oktober: 10% (of 15%)

Indien er binnen een termijn (1 maand) meer dan 5 besteksmeldingen zijn geweest komt de bonus voor de betreffende termijn automatisch te vervallen.

De gemeente maakt voor deze schouw/metingen/opnemingen gebruik van een onafhankelijk adviesbureau, waarbij de opnemings plaatsvindt volgens de richtlijnen van de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023.

01 08 Bijdragen

01 08 01 RAW-bestek: Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2025, wordt verlangd.

01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard 2025, wordt niet verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 01 Algemeen

02 In aanvulling op artikel 01.09.01, lid 01 van de Standaard 2025, dient de opdrachtnemer ervoor te zorgen dat afsluiters, brandkranen, inspectieputten e.d. tijdens de in het bestek genoemde werkzaamheden vrij blijven van maaisel, vuil e.d. en ten allen tijde zichtbaar blijven voor de leiding- en/of kabelbeheerder.

01 11 Verband met andere werken

HFD PAR ART LID

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV wordt de opdrachtnemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- aanleg, onderhoud- en renovatiewerkzaamheden aan de bestaande infrastructuur, nutsvoorzieningen, wegen, verkeersvoorzieningen, wegmeubilair, OV-voorzieningen, groenvoorzieningen, boomonderhoud, groenrenovaties (dat alles niet uitputtend) in elkander grijpen bij uitvoering van de werkzaamheden, voortvloeiende uit dit bestek.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Van de opdrachtnemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025), verlangd.

02 Met het opstellen van het tijdschema dient rekening gehouden te worden met de genoemde data in dit bestek.

03 De directie kan in overleg met de opdrachtnemer voor onderdelen van de dienst termijnen stellen waarbinnen deze onderdelen gereed moeten zijn. Deze onderdelen en termijnen worden door de directie schriftelijk aan de opdrachtnemer bevestigd.

04 Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren wijzigen zonder dat de opdrachtnemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.

05 Voor elke werkdag, respectievelijk elke keer, dat de opdrachtnemer het in artikel 01.13.06 lid 01 genoemde overzicht niet of niet tijdig, danwel onjuist of in onvolledige staat verstrekt wordt een korting toegepast van tweehonderdvijftig euro (€ 250,00).

06 De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden.

01 13 08 Vertegenwoordiging opdrachtnemer

01 Indien de opdrachtnemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen wordt een volmacht als bedoeld in paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 verlangd.

02 In aanvulling op paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 dient de opdrachtnemer een vast contactpersoon (projectleider of uitvoerder) toe te wijzen voor het contact met de directie.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

06 Vrijgekomen materialen moeten voor het einde van iedere werkdag zijn afgevoerd.

07 Voor elke werkdag dat de opdrachtnemer het in artikel 01.17.06 lid 01 genoemde niet nakomt wordt een korting toegepast van tweehonderdvijftig euro (€ 250,00). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

08 De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden.

09 Een depot wordt uitsluitend door de opdrachtgever aangewezen, waarbij de opdrachtnemer rekening dient te houden met een enkele reisafstand van 6,50 km. Reis- en transportkosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 05 Schadevergoeding bomen

05 In afwijking op artikel 01.18.05 lid 01 en 03 van de Standaard 2025 bedraagt de schadevergoeding per boom € 750,00 t/m plantmaat 16-18. Vanaf plantmaat 18-20 zal de schade en het schadebedrag worden vastgesteld door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de NVTB.

06 In afwijking op artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2025 zijn de taxatiekosten voor rekening van de opdrachtnemer.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G plan)

03 Van de opdrachtnemer wordt een actueel Veiligheids- en Gezondheids plan verlangd. Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermindering van de in de ontwerpfase geïnventariseerde en overige optredende risico's. Dit plan moet uiterlijk 10 werkdagen na de dag waarop het werk is opgedragen ter goedkeuring bij de directie worden ingediend.

HFD PAR ART LID

04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde V&G-plan voor de uitvoeringsfase en het V&G-dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 03 Het aanstellen van de in de artikel 2.29 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de opdrachtnemer.
- 04 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de opdrachtnemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2025, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 05 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 06 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de opdrachtnemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2025, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

- 01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2025 wordt verlangd.
- 02 Tot het opstellen van een ecologisch werkprotocol (plan van aanpak) behoort tevens het jaarlijks actualiseren daarvan indien in de uitvoering blijkt dat deze niet toereikend is.
- 03 In het ecologisch werkprotocol (plan van aanpak) dient te zijn aangegeven hoe de instructie van uitvoerend personeel wordt geborgd.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

- 01 Gedurende contractperiode vindt er vierwekelijks, op een nader te bepalen tijdstip, een bouwvergadering plaats tussen de directie, de opdrachtnemer, en andere door de directie te bepalen personen of instanties. Tijdens dit overleg komen onder andere de werkplanning voor de komende weken, termijnstaat, eventuele klachten, bestelmeldingen en overige bijzonderheden aan de orde.
- 02 De bouwvergaderingen vinden plaats bij de Eenheid Uitvoering op de locatie aan de Van Doornestraat 5, 9403 AN te Assen.
- 03 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 (versie 2025) stelt de opdrachtnemer verslagen op van de bouwvergadering. De bouwverslagen dienen uiterlijk 3 werkdagen na de bouwvergadering digitaal naar de directie te zijn verstuurd.
- 04 Indien de opdrachtnemer de in lid 03 genoemde termijn van 3 werkdagen overschrijdt, is de opdrachtgever gerechtigd een korting op te leggen van € 250,00 per dag tot het bouwverslag bij de opdrachtgever is ingediend. De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden.
- 05 De opdrachtnemer is verplicht de vergaderingen fysiek bij te wonen mits deze 3 werkdagen van te voren zijn aangekondigd door de opdrachtgever.

01 23 03 Weekrapporten

- 01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025) stelt de opdrachtnemer de weekrapporten op.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025) dient tevens het volgende op de weekrapporten door de opdrachtnemer te worden vermeld;
- gecumuleerd overzicht van de verwerkte hoeveelheden in de betreffende week
 - overzicht met het aantal bestede uren per dag in de betreffende week (manuren/ materieeluren)
- 03 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 2 van de UAV 2012 (versie 2025) dienen de weekrapporten uiterlijk de 1e maandag na de verstreken werkweek bij de directie digitaal te worden ingediend.

01 24 Beeldkwaliteit

01 24 03 Bestekposten die niet als eenheid 'week' hebben

- 03 Indien de werkzaamheden van de frequentie bestekposten niet binnen de uitvoeringsperiode conform het algemeen tijdsschema worden uitgevoerd, is de opdrachtgever gerechtigd tot het opleggen van een korting. Deze korting bedraagt € 250,00 per bestekpost voor elke werkbare werkdag en is van toepassing vanaf de eerste dag van overschrijding tot dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd en door de directie zijn goedgekeurd.
- 04 De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden.

01 24 07 Besteksmeldingen

- 06 De korting zoals benoemd in artikel 01.24.07 lid 05 van de Standaard 2025 (€ 250,00 voor elke werkbare dag na de in het bestek vermelde reactietijd) wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden.
- 07 De opdrachtnemer houdt, ten behoeve van de opdrachtgever, een overzicht bij van alle besteksmeldingen. Hierin wordt in ieder geval de volgende informatie vastgelegd:
- locatie;
 - oorzaak van de melding met tijd en datum registratie;
 - uitgevoerde actie met tijd en datum registratie;
 - foto's van voor en na de situatie.
- 08 De bestekmeldingen- en gereedmeldingoverzichten worden als bijlage toegevoegd bij de verslagen van de bouwvergaderingen.

01 25 Vakopleiding

01 25 02 Algemene eisen personeel

- 01 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.
- 02 Tijdens de uitvoering dient te allen tijde een Nederlandstalige werknemer op het werk aanwezig te zijn.
- 03 Leidinggevend/aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.
- 04 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA-B) te beschikken.
- 05 Het leidinggevend/aansturend personeel van de opdrachtnemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.

01 25 03 Eisen personeel inzet snoeiwerkzaamheden

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van snoeiwerkzaamheden dient in het bezit te zijn van een MBO niveau 3 diploma 'Vakbekwaam Hovenier'. Lager vakopgeleid personeel en leerlingen/ stagiairs mogen alleen snoeiwerkzaamheden uitvoeren onder directe begeleiding van een vakbekwaam hovenier.

01 25 04 Eisen personeel inzet van Wettelijke Natuurbescherming

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wettelijke Natuurbescherming dient volgens onderstaande niveaus gecertificeerd te zijn:
- Niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig;
 - Niveau 2, Uitvoerder / opzichter / voorman of gelijkwaardig;
 - Niveau 1, zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig.
- 02 De certificaten voor bestendig beheer wettelijke natuurbescherming zoals genoemd in lid 01 van dit artikel, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk of gelijkwaardig.

01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 03 Social-returnverplichting

- 02 De opdrachtnemer moet bij de uitvoering van het project 5% van de aanneemsom inzetten voor social return.
- 03 Voor de berekening van de social-returnverplichting als bedoeld in het vorige lid wordt de loonsom geacht 80% van de aannemingsom te bedragen.
- 04 De uitvoeringsvoorwaarden en eisen omtrent het inzetten van personeel in het kader van social return zijn opgenomen in de bij deze aanbesteding toegevoegde bijlage 'Uitvoering Social Return'.
- 05 De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van zijn social returnverplichtingen.
- 06 Boeteclausule: Indien het percentage van de aanneemsom wat door de opdrachtnemer ingezet dient te worden voor de invulling van SR niet wordt gerealiseerd zal een boete worden opgelegd ter hoogte van het niet ingevulde deel van de

HFD PAR ART LID

social returnverplichting.

- 07 De opdrachtnemer ontvangt na de gunning per e-mail de inloggegevens voor de Social Return Monitor ten behoeve van de verantwoording van de social returnverplichting. Op het gebruik van de monitor is een privacy protocol van toepassing.
- 08 De opdrachtnemer neemt binnen 7 dagen na ontvangst van de inloggegevens contact op met de accountmanager die gekoppeld is aan het project in de social return monitor.
- 09 Mocht de opdrachtnemer geen contactgegevens van de accountmanager hebben ontvangen, neem dan contact op met het coördinatiepunt social return Groningen via socialreturn@ groningen.nl
- 10 Zo spoedig mogelijk na gunning bespreekt Opdrachtnemer het Plan van Aanpak Social Return met de gekoppelde accountmanager of stelt in overleg met de accountmanager een Plan van Aanpak op.
- 11 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de opdrachtnemer de directie documenten als bewijs van invulling van de overeengekomen social-returnverplichting.

01 26 04 Korting

- 01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingsom ter hoogte van het door de opdrachtnemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting.
- 02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend.

01 27 Klachten en meldingen

01 27 01 Klachten

- 01 Door de directie gegrond verklaarde bewonersklachten (signalen) die betrekking hebben op uitvoering van werkzaamheden voortkomende uit het bestek, dienen binnen 3 werkdagen door de opdrachtnemer te worden afgehandeld. De klachten worden verzameld in een digitaal platform van de gemeente Assen. Tot het afhandelen van klachten/ signalen door de opdrachtnemer, behoort ook het afmelden van de klacht, kortom de gehele afhandelingprocedure. De kosten hiervan dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
- 02 Klachten waarbij de veiligheid in het geding is dienen binnen 1 werkdag opgelost te worden.

01 28 Calamiteiten, geschillen en schade

01 28 01 Calamiteiten

- 01 In geval van onverwachte omstandigheden (zoals stormschade en calamiteiten, waarbij direct gevaar voor de omgeving is) wordt de opdrachtnemer geacht in staat te zijn binnen 2 uur na telefonische melding voldoende personeel en materieel op alle dagen van de week op de betreffende locatie te kunnen leveren, waarmee een gedegen aanvang met de van toepassing zijnde werkzaamheden mogelijk is en waarna zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een halve dag die werkzaamheden in volle omvang kunnen worden verricht.

01 28 02 Schade

- 01 De door de opdrachtnemer veroorzaakte schades aan hekwerken, verhardingen, beplantingen, gazons, terreinmeubilair e.d. dienen binnen 2 dagen te worden gemeld aan de directie. De melding moet zijn voorzien van het adres (locatie), omschrijving van de schade en een overzichtsfoto. Schades aan de omgeving en objecten dienen in de oorspronkelijke staat te worden hersteld. Gebruik van andere materialen is niet toegestaan. Alternatieven dienen eerst aan de directie ter goedkeuring te worden voorgelegd. Na het herstellen van de schade dient er een opleverrapport bij de directie ter goedkeuring worden ingediend voorzien van een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden en een foto van de herstelde schade. Wanneer de betreffende schade niet binnen 3 weken is hersteld schakelt de directie derden in om de benodigde werkzaamheden en/of leveranties te laten uitvoeren. Alle gemaakte kosten hiervoor komen voor rekening van de opdrachtnemer.
- 02 In aanvulling op artikel 01.28.02 lid 01 kunnen veroorzaakte schades door de opdrachtnemer, ook door de directie worden gemeld aan de opdrachtnemer. Voor het afhandelen van schades is hetgeen conform artikel 01.28.02 lid 01 van toepassing.

01 29 Werktijden en evenementen

01 29 01 Werktijden

- 01 De werkzaamheden, hieronder wordt ook verstaan het plaatsen en verwijderen van de verkeersmaatregelen, uitvoeren op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur. In bijzondere omstandigheden kan, na overleg met en toestemming van de directie, van deze bepaling worden afgeweken.

HFD PAR ART LID

- 02 In afwijking op artikel 01.29.01 lid 01 geldt dat werkzaamheden, hieronder wordt ook verstaan het plaatsen en verwijderen van de verkeersmaatregelen, aan de geluidswal langs/ aan de 'xxxx' enkel plaats kunnen vinden op werkdagen tussen 9:00 en 15:00 uur.
- 03 Indien de opdrachtnemer de in lid 01 en lid 02 genoemde bepaling niet nakomt zal per geval, voor ieder uur of gedeelte daarvan een korting worden toegepast van honderd euro (€ 100,00). Deze korting wordt verbeurd verklaard, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 04 De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden.

01 29 02 Evenementen

- 01 De opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat evenementen plaatsvinden die van invloed kunnen zijn op het uitvoeren van de diverse werkzaamheden conform deel 2.2. Dit betreft o.a. de TT Festiviteiten.

10 Werk algemene aard

10 0 Werk algemene aard, algemeen

10 02 Eisen en uitvoering

10 02 01 Inzetten van werknemers en materieel

- 02 Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet belanghebbenden worden in geen geval door de werknemers van of namens de opdrachtnemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te worden verwezen naar de directie.
- 03 De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van de hoofdaannemer die zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.
- 04 Het in lid 01 t/m 03 gestelde geldt voor alle werknemers op het werk, ook voor inhuur.
- 05 Voertuigen die worden ingezet met betrekking tot het werk zoals beschreven in deel 2.2 van dit bestek moeten voldoen aan de euro 6 norm/ HVO100.
- 06 Bij het gebruik van handgereedschap mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van accu aangedreven handgereedschappen. Dit betreffen o.a. een bosmaaier, heggenschaar, bladblazer en dergelijke. Enkel voor zware velling en snoeiwerkzaamheden mag, na akkoord van de opdrachtgever, gebruik worden gemaakt van een motorkettingzaag.

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering

51 02 11 Insporingdiepte van materieel

- 01 De insporingdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden volgens dit bestek mag voor intensief gazon ten hoogste 20 mm en extensief gras 40 mm bedragen.
- 02 Indien de (maai)machines door hun gewicht, grootte of constructie schade toebrengen aan terreinen, verhardingen, beplantingen, wegmeubilair en dergelijke kan de directie het gebruik van deze machines verbieden. De opdrachtnemer dient in deze situatie gebruik te maken van lichter, op de situatie afgestemd, materieel zonder bijbetaling.

51 02 12 Verbod op chemische middelen

- 01 In de gemeente Assen is het gebruik van chemische middelen bij het beheer van de openbare ruimte niet toegestaan, dit geldt voor alle beheermaatregelen in de openbare ruimte.

51 03 Informatieoverdracht

51 03 01 Ziekten of plagen

- 02 In aanvulling op artikel 51.03.01 lid 01 is de opdrachtnemer is te allen tijde verplicht om locaties met invasieve soorten zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop (Faloppia Japonica en verwanten zoals Sachalinse, Afgaanse en Boheemse duizendknoop) binnen 1 werkdag na aantreffen schriftelijk te melden bij de opdrachtgever.

HFD PAR ART LID

03 Iedere melding dient voorzien te zijn van een foto, een omschrijving en een locatie-aanduiding.

51 2 Gras en kruidachtigen

51 22 Eisen en uitvoering

51 22 04 Maaien in de nabijheid van bomen en obstakels

- 06 In afwijking op artikel 51.22.04 lid 03 van de standaard 2025 dient voor het bijmaaien rondom bomen een afstand van 0,50m tot de stamvoet te worden gehanteerd.
07 In afwijking op artikel 51.22.04 lid 04 van de standaard 2025 dient er rondom obstakels volledig bijgemaaid te worden.

51 22 05 Maaien

- 12 In aanvulling op artikel 51.22.05 lid 10 van de Standaard 2025 wordt bij het niet nakomen een korting van € 500,00 per geval per werkbare dag opgelegd.
13 De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden.
14 Bij het maaien van gazons moeten grasresten en vlokvorming worden opgeruimd en afgevoerd worden naar een erkende verwerkingsinrichting (bestekposten 101110, 101120 en 101130).
15 De te gebruiken maaimachines en overige machines dienen zodanig te worden ingericht dat geen beschadiging van bomen en overige beplanting op kan treden.

51 4 Beplantingen

51 42 Eisen en uitvoering

51 42 06 Knippen van (blok)hagen en (bodembedekkende) heesters

- 07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.42.06 lid 03 van de Standaard 2025, dienen hagen voor zover mogelijk tot op het oude hout gesnoeid te worden.
08 Bij het snoeien van (bodembedekkende) heesters dient de beplanting voor zover mogelijk tot op het oude hout gesnoeid worden.

51 42 08 Snoeien van struikrozen en sierbeplanting

- 01 Om schade aan beplantingen te voorkomen dienen snoeiwerkzaamheden uitsluitend uitgevoerd te worden d.m.v. een hand snoeischaar (eventueel elektrisch), een elektrische kettingzaag /heggenschaar of een daartoe uitgeruste bosmaaier. Overige werkmethoden altijd in overleg met de directie uitvoeren.
02 In aanvulling op artikel 51.42.37 lid 01 wordt bij het niet nakomen een korting van € 500,00 per geval per opgelegd. De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden.

51 42 14 Beheersen onkruid - beplanting

- 15 Onder onkruidbeheersing wordt ook verstaan het verwijderen van zaailingen en andere, op de betreffende locatie ongewenste begroeiing.
16 Schoffelen is niet toegestaan in alle vaste planten vakken. Onkruidbeheersing van deze plantvakken dient te worden gedaan door middel van wieden. Kosten voor uitval van beplanting door schoffelen zijn voor rekening opdrachtnemer en wordt afgehandeld conform artikel 01.28.02 van dit bestek.
17 Het uitvoeren van onkruidbeheersing middels het uitmaaien van plantvakken is niet toegestaan.
18 In aanvulling op artikel 51.42.14 lid 16 en 17 wordt bij het niet nakomen een korting van € 500,00 per geval per opgelegd. De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden.

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen

- 02 De toe te passen verkeersmaatregelen dienen in overleg met de directie uitgevoerd te worden.

HFD PAR ART LID

03 Uitdrukkelijk wordt er op gewezen dat niet met de werkzaamheden mag worden begonnen, voordat de benodigde verkeersmaatregelen zijn getroffen.

62 12 02 Staken werkzaamheden

06 De directie is bevoegd, zonder dat de opdrachtnemer aanspraak kan maken op schadevergoeding, bepaalde werkzaamheden niet te laten aanvangen of stil te leggen, indien de veiligheid en/of afwikkeling van het verkeer op de openbare weg in gevaar komt.

62 14 Risicoverdeling en garanties

62 14 02 Algemeen

- 01 Indien de opdrachtnemer de te nemen verkeersmaatregelen conform publicatiereeks Werk in Uitvoering 96b van het CROW niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,00) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 Schade, ontstaan door het niet of het niet juist toepassen van verkeersmaatregelen conform publicatiereeks Werk in Uitvoering 96b van het CROW, wordt verhaald op de opdrachtnemer.

62 15 Bijbehorende verplichtingen

62 15 01 Algemeen

04 Voertuigen, materieel, materiaal enz. welke ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden gebruikt worden, mogen op tijdstippen dat er geen werkzaamheden uitgevoerd worden niet op de verharding én in de obstakelvrije zone geplaatst te worden.

64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 1 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 13 Informatieoverdracht

64 13 01 Inventariseren flora en fauna

- 06 In aanvulling op de Standaard dient de inventarisatie te worden uitgevoerd door een ecologisch deskundig persoon die schriftelijk aantoonbare kennis en ervaring heeft met inventariseren en registreren van (beschermde) flora en fauna. Dit conform de eisen van een ecologisch deskundige zoals beschreven op de website van het RVO. De directie kan een verzoek doen om de Ecologische deskundigheid schriftelijk te laten aantonen en controleren. Tijdens de inventarisatie dient ook de volgende gegevens te worden vastgelegd:
- naam inventarisatiemedewerker
 - inventarisatiedatum
- Registreren en vastleggen met vakcodering op digitale tekeningen.
- 07 Tot het opstellen van een ecologisch werkprotocol behoort ook het actualiseren daarvan indien in de uitvoering blijkt dat deze niet toereikend is.
- 08 In het Ecologisch werkprotocol dient te zijn aangegeven hoe de instructie van uitvoerend personeel wordt geborgd.

Behoort bij: 11275/O/In

Integraal groenonderhoud gemeente Assen, perceel 2: OOST

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: 11275/O/In

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)

-
- B) (functie)
(handtekening)
(naam)
(functie)
- C) (handtekening)
(naam)
(functie)

Behoort bij: 11275/O/In

Integraal groenonderhoud gemeente Assen, perceel 2: OOST

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:

- B)
gevestigd te:

- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
10	PERCEEL 2: OOST				
101	ONDERHOUD GRAZIGE VEGETATIES				
1011	<u>Gazon</u>				
101110	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
101120	Beheersen grashoogte rondom bomen-gazon.	week	52,00	N	
101130	Beheersen grashoogte rondom obstakels-gazon.	week	52,00	N	
101140	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	N	
101150	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	N	
101160	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	N	
1012	<u>Gazon met bloembollen</u>				
101210	Maaien loof van bolgewassen.	m2	6.000,00	N	
1013	<u>Graskanten</u>				
101310	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	134.568,00	N	
102	ONDERHOUD BEPLANTINGEN				
1021	<u>Vaste planten</u>				
102110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
102120	Beheersen overgroei-vaste planten.	week	52,00	N	
102130	Afknippen vaste planten	m2	439,00	N	
102140	Bemesten beplantingsvak.	m2	549,00	N	
102150	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00	N	
102160	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00	N	
102170	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00	N	
1022	<u>Bodembedekkers</u>				
102210	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
102220	Snoeien sierplantsoen.	m2	18.481,00	N	
102230	Snoeien rand beplantingsvak.	m	14.629,00	N	
102240	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00	N	
102250	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00	N	
1023	<u>Heesters en rozen</u>				
102310	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
102320	Snoeien sierplantsoen.	m2	31.085,00	N	
102330	Snoeien sierplantsoen.	m2	6.217,00	N	
102340	Bemesten beplantingsvak.	m2	885,00	N	
102350	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00	N	
102360	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00	N	
1024	<u>Lijnvormige hagen</u>				
102410	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
102430	Knippen van (blok)hagen.	m2	8.806,00	N	
102440	Knippen van (blok)hagen.	m2	1.060,40	N	
102470	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00	N	
102480	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00	N	
102490	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1026	<u>Lijnvormige hagen, doolhof ('Truffel' ter hoogte van huisnummer 6)</u>				
102610	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
102620	Knippen van (blok)hagen.	m2	3.255,40	N	
102630	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00	N	
102640	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00	N	
102650	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00	N	
1027	<u>Klimplanten, geluidswal ('Lonerstraat')</u>				
102710	Snoeien sierplantsoen.	m2	254,00	N	
1030	<u>Bosplantsoen</u>				
103010	Uitmaaieren rand beplantingsvak.	m	55.100,00	N	
103020	Snoeien rand beplantingsvak.	m	27.550,00	N	
103030	Dunnen beplanting.	m2	100.256,00	N	
103040	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00	N	
103050	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00	N	
103060	Beheersen grofvuil-beplanting.	week	52,00	N	
104	ONDERHOUD BOMEN				
1041	<u>Onderhoud boomspiegels</u>				
104120	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	52,00	N	
1042	<u>Snoeiwerkzaamheden</u>				
104210	Verwijderen stamschot	st	5.441,00	N	
104220	Verwijderen wortelopslag.	st	5.441,00	N	
20	EENMALIGE WERKZAAMHEDEN				
2011	<u>Uitvoeren nulbeurt</u>				
201110	Eenmalige werkzaamheden, nulbeurt.	EUR		N	
60	WETTELIJKE NATUURBESCHERMING				
6011	<u>Ecologisch werkprotocol</u>				
601110	Opstellen ecologisch werkprotocol	EUR		N	
6012	<u>Inzet gedragscode</u>				
601210	Controle en registreren flora en fauna	EUR		N	
6013	<u>Inventariseren en registreren flora en fauna</u>				
601310	Inventariseren en registreren fauna.	keer	1,00	N	
601320	Inventariseren en registreren flora.	keer	1,00	N	
7	VERKEERSMAATREGELEN				
7011	<u>Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen</u>				
701110	Toepassen verkeersmaatregelen	EUR		N	
8	TER BESCHIKKING STELLEN				
8011	<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
801110	Inzetten werknemer.	uur	150,00	V	
801120	Inzetten werknemer.	uur	150,00	V	
801130	Inzetten werknemer.	uur	150,00	V	
8012	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
801210	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V	
801220	Inzetten tractor.	uur	40,00	V	
801230	Inzetten van een tractor met versnippercombinatie	uur	40,00	V	
	Subtotaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transpost subtotaal				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950020	Stelpost werkzaamheden en kleine leveranties ten behoeve van groenonderhoud.	EUR	3.000,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				