
NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Gemeente De Fryske Marren
Postbus 101
8500 AC Joure

Besteknr.: 2026RB02
Rev.: D1

NOTA VAN INLICHTINGEN RAAMOVEREENKOMST

**VOOR HET JAARLIJKS WEGENONDERHOUD ELEMENTENVERHARDINGEN 2026-2028 e.v.
MET BIJBEHORENDE WERKEN IN GEMEENTE DE FRYSKE MARREN**

Joure, 12 februari 2026

Opgesteld:
O. de Jager

paraaf


datum
24-2-2026

Gecontroleerd:
A. Schotanus

paraaf


datum
24-2-2026

Vrijgegeven:
W. Hoeksma

paraaf


datum
24-2-2026

Tijdens de inlichtingen voor raamovereenkomst 2026RB02 zijn door de aannemers de volgende vragen gesteld. Daarnaast zijn door de opdrachtgever de volgende opmerkingen/aanvullingen gemaakt:

Opmerking/aanvulling:

1. Met betrekking tot het strak aanwerken van de zijanten van de bestrating (SBS) zijn in deel 2.2 extra posten toegevoegd voor het zagen van elementenverharding (SBS).

2. Met betrekking tot de leverantie van Durekomix is in deel 2.2 een extra post toegevoegd voor het afhalen van de Durekomix bij de leverancier waarbij de aannemer dient te rekenen met een retourvracht.

3. Bijdrage RAW systematiek is aangepast van 0,15% naar 0,25%.

Vraag 1: Deel 3 01.02.02 Opnemings lid 04: "Één deelopdracht geldt als één termijnstaat. Waarom wordt er niet gewoon met standaard termijnen van 4 weken gewerkt?"

Antwoord: Betaling zal plaatsvinden in termijnen van 4 weken. Het gestelde in artikel 01.02.02 lid 04 van deel 3 van de raamovereenkomst komt daarmee te vervallen.

Vraag 2: Deel 1 Werkwijze tijdens uitvoering: Kan er een post toegevoegd worden voor het transporteren van stenen en in depot zetten en een separate post voor het terug transporteren?

Antwoord: Nee, onder paragraaf 21 staat vermeld "Bij het te gebruiken materialen dient gerekend te worden met het opladen/vervoeren naar en vanuit tijdelijk depot en opslaan in een tijdelijk depot, uitgangspunt is een enkele vervoersafstand van ca. 250 m, dit dient bij de prijs per eenheid resultaatsverplichting te zijn inbegrepen". Hier dient opdrachtnemer rekening mee te houden bij inschrijving.

Vraag 3: Deel 1 Werkwijze tijdens uitvoering: Kan er een post toegevoegd worden voor het transporteren van zand en in depot zetten en een separate post voor het terug transporteren?

Antwoord: Nee, bij het te gebruiken zand dient gerekend te worden met het opladen/vervoeren naar en vanuit tijdelijk depot en opslaan in een tijdelijk depot, uitgangspunt is een enkele vervoersafstand van ca. 250 m, dit dient bij de prijs per eenheid resultaatsverplichting te zijn inbegrepen". Dit is aangevuld in deel 2.2 van de raamovereenkomst. Hier dient opdrachtnemer rekening mee te houden bij inschrijving.

Vraag 4: Besteksposten 011010 en 011020: Exclusief transport, hoe ziet OG dit voor zich?

Antwoord: Het transport vanaf de door de opdrachtnemer gekozen zandleverancier wordt gedaan door de opdrachtgever. De opdrachtnemer belt/mailt met planning DFM, DFM regelt dat zand op werklocatie wordt gebracht.

Vraag 5: Deel 2.2 paragraaf 21: Post toevoegen pasmaken bestratingsmateriaal?

Antwoord: Zie opmerking/aanvulling 1, voor het pasmaken van SBS zijn posten toegevoegd in deel 2.2 van het bestek. Voor het pasmaken van overige bestratingsmaterialen wordt verwezen naar bepaling 83.12.04 in deel 3 van het bestek.

Vraag 6: Deel 2.2 paragraaf 21: Post toevoegen pasmaken betonbanden?

Antwoord: Nee, het aanbrengen van banden is incl. pasmaken dmv nat zagen.

Vraag 7: Deel 2.2 paragraaf 2: Posten toevoegen Bestratingsmateriaal ontdoen van grond?

Antwoord: Nee, in deel 2.2 staat opgenomen dat roteren bij de prijs per eenheid resultaatsverplichting dient te zijn inbegrepen.

Vraag 8: Deel 2.2 paragraaf 2: Post toevoegen Schoonhouden omliggende wegen?

Antwoord: Nee, dit is een verplichting vanuit de Standaard RAW bepalingen 01.12.03. Hier dient de opdrachtnemer ten alle tijde rekening te houden.

Vraag 9: Deel 2.2 paragraaf 222: Posten inclusief stortkosten? Anders graag toevoegen aan post.

Antwoord: Besteksposten 222030 en 222040 zijn inderdaad inclusief stortkosten, dit is aangepast in deel 2.2 van deze raamovereenkomst.

Vraag 10: Deel 2.2 paragraaf 2502: Post toevoegen loswoelen bestaande zandcunet?

Antwoord: Nee.

Vraag 11:	Deel 2.2 paragraaf 25: Is dit in overleg ook mogelijk dat aannemer dit (incidenteel of vaker) zelf doet op basis van T.B.S. uren? (Zoja, kan OG dan diverse TBS posten toevoegen?)
Antwoord:	<u>Nee.</u>
Vraag 12:	Deel 2.2 paragraaf 253: Kan bij de posten net als bij BPN 252 de hoeveelheid ter inlichting omtrent straatzand toegevoegd worden?
Antwoord:	Nee, er wordt uitgegaan van bepaling 83.15.01 lid 02 van de Standaard RAW bepalingen 2025, Hier dient opdrachtnemer rekening mee te houden bij inschrijving.
Vraag 13:	Algemeen: Kan OG posten toevoegen omtrent Algemeen tijdschema en kwaliteitsplan?
Antwoord:	Nee.
Vraag 14:	Algemeen: Projectinformatieborden toepassen post toevoegen?
Antwoord:	Nee.
Vraag 15:	RSX: Wanneer ik het RSX-bestand wil inladen wordt de volgende melding gegeven: ‘Onjuiste bijdrage RAW gedefinieerd, deze moet ‘Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)’ worden. Het RAW-bestand is ongeldig en wordt niet ingelezen.
Antwoord:	Zie ook opmerking/aanvulling 3, dit is aangepast in deel 2.2 van de raamovereenkomst.
Vraag 16:	In de gestelde eisen in Tenderned staat aangegeven dat de aannemer een BRL 9334 gecertificeerd bedrijf moet zijn. Hiermee wordt landelijk 7 bedrijven de kans geboden in te schrijven op dit bestek, waarbij geen enkel bedrijf uit de regio met een straal van 50 km. Is dit een bewuste keuze?
Antwoord:	Ja, dit is een bewuste keuze geweest. Wel wil de opdrachtgever aanvullen dat een SEB-certificering (KBRS-certificering) ook volstaat. Door deze aanvulling is besloten om de aanbesteding 1 week uit te stellen. De uiterste termijn voor het indienen van inschrijvingen is daardoor gesteld op: donderdag 5 maart 2026 tot 10.00 uur.
Vraag 17:	Dient het palleteren in machinaal verband op pallets bij de post inbegrepen te zijn?
Antwoord:	Ja, dit is een keuze van de aannemer hoe hij machinaal wil werken.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot de raamovereenkomst:

1. Inschrijvingsbiljet met inschrijvingsstaat incl. Nota van inlichtingen.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
22								Aanvullen gegevens mbt vervoer van zand naar en vanuit tijdelijk depot			
22	000000							GRONDWERK -Genoemde m3 zijn vaste m3 ; - Hoeveelheidsbepaling volgens theoretisch profiel tenzij anders is aangegeven. - M.b.t. de staffeling wordt als uitgangspunt gehanteerd dat alle hoeveelheden, per bestratingssoort, binnen de deelopdracht bij elkaar worden opgeteld. - Bij her te gebruiken zand dient gerekend te worden met het opladen/vervoeren naar en vanuit tijdelijk depot en opslaan in een tijdelijke depot, uitgangspunt is een enkele vervoersafstand van ca. 250 m, dit dient bij de prijs per eenheid resultaatsverplichting te zijn inbegrepen. - Afwerken bermen, plantvakken bomen/struiken wordt uitgevoerd door derden volgens het Raamcontract mobiele kranen van de gemeente De Fryske Marren. Coördinatie van deze werkzaamheden geschied door de aannemer conform het gestelde in paragraaf 10 van deel 2.1 van deze RAW-raamovereenkomst.			
250000								Toevoegen bestekspost			
250000	800299							Afhalen DurEkomix 0-8 Afhalen en lossen op de gemeentewerf te Joure (Handelswei) Uitgaan van volle vrachten van 35 ton Aannemer dient hierbij rekening te houden met een retourvracht Verwerken volgens onderstaande bestekspost 250020, -30 of -50. - DurEko-Mix; gradatie 0-8 Leverancier: Koers Handel B.V te Hoogersmilde o.g.	ton	350,00	F
252010								Toevoegen bestekspost			
252010	830301							Zagen van bestrating. Betreft: zagen straatbakstenen m.b.t.het strak aanwerken van de zijkanen van de bestrating Bestrating van straatbakstenen wf Zaagdiepte gemiddeld 80 mm tot ten hoogste 90 mm	m	250,00	F
		1									
			2	1							
252020								Toevoegen bestekspost			
252020	830301							Zagen van bestrating. Betreft: zagen straatbakstenen m.b.t.het strak aanwerken van de zijkanen van de bestrating Bestrating van straatbakstenen df Zaagdiepte gemiddeld 80 mm tot ten hoogste 90 mm	m	250,00	F
		1									
			2	1							

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 02 OPNEMING

04 Dit lid is komen te vervallen.