

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**BESTEK ONDERHOUD KRUIDACHTIGE VEGETATIES EN WATERGANGEN GEMEENTE OOSTERHOUT**

Besteknummer : W-2025-347

1. ALGEMEEN**01 Opdrachtgever****02 Directie****03 Locatie****04 Algemene beschrijving****05 Tijdsbepaling**

De tijdsbepaling is gewijzigd n.a.v. de nota van inlichtingen:

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 2 (twee) jaar (1 mei 2026 t/m 30 april 2028).

De hoeveelheden resultaatsverplichting betreffen de hoeveelheden voor 1 jaar.

De optie tot verlenging van de overeenkomst bedraagt aansluitend twee maal 1 (één) jaar.

De gemeente Oosterhout laat uiterlijk 3 maanden voor het einde van de overeenkomst schriftelijk weten of zij de overeenkomst wenst te verlengen. Deze beslissing kan alleen eenzijdig door de gemeente Oosterhout worden genomen.

Als er geen verlenging plaatsvindt moet het onderhoud t/m 30 april van een lopende periode uitgevoerd worden..

Het bedrag van de korting als bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 500,00 per dag. Deze is van toepassing op de in deel 2.2 en deel 3 genoemde uitvoeringsperiode en data.

06 Onderhoudstermijn**07 Kwaliteitsborging****2. BESCHRIJVING****2.1. ALGEMENE GEGEVENS****01 Tekeningen****02 Peilen en hoofdafmetingen****03 Kwaliteitsborging****04 Bijlagen****06 Duurzaamheid**

In het kader van duurzaamheid stelt de gemeente Oosterhout de volgende verplichtingen en eisen voor het in te zetten materieel:

- Maai- en verklein-/mulchmachines moeten voorzien zijn van wildredders;
- Bij het gebruik van een maai/zuigcombinatie moet gebruik gemaakt worden van ecokoppen op de maaier;
- Alle in te zetten werkmaterieel, groot materieel en machines dienen minimaal te voldoen aan Euro V (Fase IIIb of Tier4i);
- Voor het vervoer van medewerkers (ook voor bijmaaiwerkzaamheden) dient gebruik gemaakt te worden van zero emissie voertuigen, in elk geval vanaf 3 maanden na gunning. (wijziging n.a.v. nota van inlichtingen)

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
					3		Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen			
					9		Bij circa 90% van de watergangen kan met regulier materiaal (tractor met arm met maaikorf) gemaaid worden. De onderlinge afstand tussen eventuele bomen is (ruim) voldoende om met dit materieel de werkzaamheden uit te kunnen voeren.			
					1		Maaisel op naastliggend terrein deponeren			
321040							Deficode 5 is gewijzigd			
321040	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Situering: zie tekening Aantal beurten: 1x per jaar, uitvoeringsperiode week 43 - 44 Betreft op het naastliggend terrein gedeponerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 321030 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel binnen 3 werkdagen na het maaien	m	600,00 V	
					1					
					9		Bij circa 90% van de watergangen kan met regulier materiaal afgeruimd worden.			
					2		Maaisel verzamelen en opslaan op veilige locaties, bereikbaar voor vrachtwagens van de eigen dienst van de gemeente Oosterhout. Maximale enkele afstand 3 km. Locaties in overleg met de directie			
322							Maaien watergangen, zand, ecologisch beheer uitvoeringsperiode week 45-48			
322010							Deficode 5 is gewijzigd			
322010	511402						Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. Noot: het percentage niet te maaien delen per maaibeurt kan afwijken van het bepaalde in art. 51.12.05 lid 02 van de Standaard. De directie geeft te sparen delen aan, dit kan op locaties ook 0% zijn. Situering: zie tekening Aantal maaibeurten: 1x per jaar, uitvoeringsperiode week 45 - 48 Ecologisch beheer	m	55.000,00 V	
					1					
					9		Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m.			
					1		Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
					3		Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen			
					9		Bij circa 90% van de watergangen kan met regulier materiaal (tractor met arm met maaikorf) gemaaid worden. De onderlinge afstand tussen eventuele bomen is (ruim) voldoende om met dit materieel de werkzaamheden uit te kunnen voeren.			
					1		Maaisel op naastliggend terrein deponeren			
322020							Deficode 5 is gewijzigd			
322020	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Situering: zie tekening Aantal beurten: 1x per jaar, uitvoeringsperiode week 45 - 48 Betreft op het naastliggend terrein gedeponerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 322010 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel binnen 3 werkdagen na het maaien	m	55.000,00 V	
					1					
					9		Bij circa 90% van de watergangen kan met regulier materiaal afgeruimd worden.			
					2		Maaisel verzamelen en opslaan op veilige locaties, bereikbaar voor vrachtwagens van de eigen dienst van de gemeente Oosterhout. Maximale enkele afstand 3 km. Locaties in overleg met de directie			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4				
322030						Deficode 5 is gewijzigd			
322030	511402					<p>Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.</p> <p>Noot: het percentage niet te maaien delen per maaibeurt kan afwijken van het bepaalde in art. 51.12.05 lid 02 van de Standaard. De directie geeft te sparen delen aan, dit kan op locaties ook 0% zijn.</p> <p>Situering: zie tekening</p> <p>Aantal maaibeurten: 1x per jaar, uitvoeringsperiode week 45 - 48</p> <p>Ecologisch beheer</p> <p>Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer.</p> <p>Lengte droog talud: tot ca. 2 m</p> <p>Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m</p> <p>Oeververdediging: geen</p> <p>Bij circa 90% van de watergangen kan met regulier materiaal (tractor met arm met maaikorf) gemaaid worden. De onderlinge afstand tussen eventuele bomen is (ruim) voldoende om met dit materieel de werkzaamheden uit te kunnen voeren.</p> <p>1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren</p>	m	1.500,00 V	
322040						Deficode 5 is gewijzigd			
322040	511412					<p>Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang.</p> <p>Situering: zie tekening</p> <p>Aantal beurten: 1x per jaar, uitvoeringsperiode week 45 - 48</p> <p>Betreft op het naastliggend terrein gedeponerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 322030</p> <p>Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel binnen 3 werkdagen na het maaien</p> <p>Bij circa 90% van de watergangen kan met regulier materiaal afgeruimd worden.</p> <p>2 Maaisel verzamelen en opslaan op veilige locaties, bereikbaar voor vrachtwagens van de eigen dienst van de gemeente Oosterhout. Maximale enkele afstand 3 km. Locaties in overleg met de directie</p>	m	1.500,00 V	
33						Werken derden			
332						Verzamelen en op hopen zetten in verband met ontvangstplicht Betreft slotvuil waarvoor de gemeente ontvangstplichtig is vanuit de eisen van het Waterschap			
332010						Deficode 5 is gewijzigd			
332010	511412					<p>Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang.</p> <p>Situering: op aanwijs directie</p> <p>Aantal beurten: 2x per jaar, uitvoeringsperiode week 23-29 en week 36 - 44</p> <p>Uitgegaan is van ca. 42 km per keer, dit kan echter afwijken per beurt.</p> <p>Betreft door of in opdracht van het Waterschap gedeponerd maaisel op het naast watergangen liggend terrein</p> <p>Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel binnen 3 werkdagen na het maaien</p> <p>Bij circa 90% van de watergangen kan met regulier materiaal afgeruimd worden.</p> <p>2 Maaisel verzamelen en opslaan op veilige locaties, bereikbaar voor vrachtwagens van de eigen dienst van de gemeente Oosterhout. Maximale enkele afstand 3 km. Locaties in overleg met de directie</p>	m	84.000,00 V	

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING GWW 1995, VERSIE 2025

01 04 01 ALGEMEEN

01 (Tekst wordt vervangen door:)

De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is van toepassing, met inbegrip van de wijzigingen zoals vermeld in par. 01 04 02 in deel 3 van dit bestek ten aanzien van de kostenbestanddelen "Loonkosten" (groep 00), "Gasolie met hoog accijnstarief" (groep 01) en "Elektriciteit" (groep 04).

Energiegroep 03 (Gasolie exclusief accijns) en de bouwstofgroepen 11 t/m 22 worden niet van toepassing verklaard voor dit bestek.

02 (Tekst wordt vervangen door:)

De verrekening van kosten vindt plaats naar twee richtingen. Verrekening vindt plaats conform art. 01.04.02, lid 01 van de Standaard. Indien, ingeval van dalende energieprijzen ten opzichte van het moment van inschrijving, de verrekening resulteert in een negatief bedrag, wordt dit bedrag door opdrachtgever teruggevorderd en direct verrekend met nog openstaande termijnstaten.

01 04 02 WIJZE VAN VERREKENING GROEPEN 00, 01 EN 04

01 (Tekst wordt vervangen door:)

Het loonkostenbestanddeel (groep 00), als bedoeld in de Standaard, artikel 01.04.02, lid 04, bedraagt 60% van de aannemingsom. Het loonkostenbestanddeel wordt geïndexeerd conform de CAO voor het Hoveniersbedrijf.

02 De energiekostenbestanddelen, als bedoeld in de Standaard, artikel 01.04.02, lid 04, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingsom:

	Energiegroep	Percentage
01	Gasolie met hoog accijnstarief	30%
04	Elektriciteit	10%

Deze bestanddelen worden geïndexeerd op basis van het gewogen gemiddelde van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde 'prijsindexcijfers Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2020 = 100).

03 (Toegevoegd lid)

Bij het berekenen van de kostenindexen La in par. 01.04.03 van de Standaard en Ea in art. 01.04.04 van de Standaard wordt als uiterste datum gezien: de maand maart 2026.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: INDEXERINGSREGELING: paragraaf komt te vervallen

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 11 INZET MATERIEEL EN INSPORINGSDIEPTE

02 De insporingsdiepte van in te zetten materieel mag ten hoogste zijn:

- geen zichtbare insporing op open en gesloten verhardingen;
- 5 mm bij halfverhardingsoppervlakten;
- 30 mm bij grasvelden. (wijziging n.a.v. nota van inlichtingen)

Bij inzet materieel dient rekening gehouden te worden met het voorkomen van beschadiging aan de grasmant. De aannemer is verplicht de diepere insporingen voor zijn rekening te herstellen (aanvullen, verdichten, zaaien).