

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Onderhoud kruidachtige vegetatie en watergangen gemeente Oosterhout  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Oosterhout  
**Referentie:** CI-26008  
**Toelichting:**  
-

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
1 Bestek 51.22.04

**Vraag:**

Het sparen van 15 tot 30% van de vegetatie voor het ecologisch beheer gebeurt op basis van de nectarindex. Op welk detailniveau is de nectarindex op kaart te zien zodat de machinist een goede inschatting kan maken?

**Antwoord:**

In het bestek staat vermeld dat het bepalen van de gedeelten die blijven overstaan mede gebeurt op basis van de Nectarindex die op kaart beschikbaar is. Dit is geen vlakdekkende kaart, maar betreft kansrijke locaties die zijn aangegeven op deze kaart. Het bepalen van de gebieden die blijven overstaan dient voorafgaand aan het maaien, in overleg met de directie te worden bepaald.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

15 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud kruidachtige vegetatie gemeente Oosterhout

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
2 Bestek 52.02.11

**Vraag:**

De gevraagde maximale insporingsdiepte van maximaal 10 mm is naar onze mening niet te behalen met de gebruikelijke machines de uitgevraagde werkzaamheden. Kan deze eis worden afgezwakt naar de meer gebruikelijke 30 mm?

**Antwoord:**

Dat is akkoord. Deze eis wordt aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

15 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud kruidachtige vegetatie gemeente Oosterhout

**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**

Bestek, 01.27.02

**Vraag:**

Opdrachtgever stelt dat alle te gebruiken machines uitgevoerd dienen te worden met GPS-registratie. Dit is niet standaard in elke machine aanwezig en een grote investering. Voldoet een andere vorm van locatie voorziening zoals een track and trace systeem ook?

**Antwoord:**

Dat is ook voldoende. Opdrachtgever wil graag realtime inzicht in de voortgang en waar werkzaamheden worden verricht.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

15 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud kruidachtige vegetatie gemeente Oosterhout

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

bestek, 01.01.01 lid 08

**Vraag:**

Opdrachtgever stelt dat de eisen volgens de Kleur Groen van toepassing zijn. U geeft aan dat dit onder andere betreft het gefaseerd maaien van grasoppervlakten en watergangen. Voor watergangen is Kleurkeur Blauw leidend. Daarmee dient opdrachtnemer in het bezit te moeten zijn van het certificaat Kleurkeur Groen en Blauw. Kunt u dit bevestigen?

**Antwoord:**

Nee, opdrachtnemer hoeft niet in het bezit te zijn van Kleurkeur Blauw. Het bestek wordt hierop dan ook niet aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

15 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud kruidachtige vegetatie gemeente Oosterhout

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

Bestek , post 332010

**Vraag:**

Opdrachtnemer dient het slootvuil vrijgekomen bij maaiwerkzaamheden van het waterschap binnen 3 dagen te laden, waarbij directie aangeeft waar dit ligt. Houdt dit in dat de locaties waar geruimd dient te worden dagelijks kunnen rouleren door het grondgebied van de opdrachtgever?

**Antwoord:**

De locaties liggen binnen het grondgebied van opdrachtgever, maar ook bij die werkzaamheden wordt een logische routing gevolgd. Er wordt niet dagelijks kriskras door de gemeente gewerkt door het waterschap. Dit betreft ook een beperkt aantal locaties. Binnen 14 dagen dient vrijgekomen materiaal op hopen gezet te worden, bereikbaar voor een vrachtwagen. Gemeente voert zelf het vrijgekomen materiaal af.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

15 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud kruidachtige vegetatie gemeente Oosterhout

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

Bestek , posten 3 watergangen

**Vraag:**

Bij de posten watergangen maaien geeft opdrachtgever aan dat er geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 meter is. Is dat correct?

**Antwoord:**

Deze bestekspost wordt als volgt aangepast: Bij circa 90% van de watergangen kan met regulier

materiaal (tractor met arm met maaikorf) gemaaid worden. Wel kan boombeplanting voorkomen, maar de onderlinge afstand tussen de bomen is ruimvoldoende om met regulier materieel de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

15 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud kruidachtige vegetatie gemeente Oosterhout

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

Bestek post 102010 Artikel 64 02 01 lid 03

**Vraag:**

De opdrachtnemer dient voor de aanvang van de maaiwerkzaamheden een Flora en Fauna Check uit te voeren en de resultaten daarvan vast te leggen in een GIS applicatie. Kan opdrachtgever op basis van het verleden een indicatie geven van de hoeveelheid op te nemen punten binnen de inventarisatie Flora en Fauna in de Gis applicatie?

**Antwoord:**

Er dienen circa 6 opnamevelden te worden ingevuld. Deze zijn via "meervoudig aanpassen" in te vullen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

15 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud kruidachtige vegetatie gemeente Oosterhout

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

Bestek paragraaf 2.01.06

**Vraag:**

De levertijden van elektrisch materieel zijn relatief lang. Aangezien het personenvervoer direct bij start van het contract elektrisch moet zijn kan dat problemen opleveren. Kan er een

overgangperiode van 3 maanden worden ingesteld na gunning?

**Antwoord:**

Dat is akkoord. Deze eis wordt aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

15 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud kruidachtige vegetatie gemeente Oosterhout

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

Bestek paragraaf 2.01.06

**Vraag:**

U stelt dat het in te zetten werkmaterieel, groot materieel en machines minimaal dient te voldoen aan EURO 5 (Fase Stage IIIb of Tier4i). Dit zijn emissie eisen welke in 2014 actueel waren. Kan deze eis in het kader van de SEB routekaart en de duurzame ambities van Gemeente Oosterhout worden bijgesteld naar EURO 6 / stage IV met gebruik van HVO100 als duurzame brandstof? Hiermee voldoet de opdrachtgever aan de inspanningsverplichting in het kader van het getekende Covenant SEB.

**Antwoord:**

In het bestek staat vermeld dat alle in te zetten werkmaterieel, groot materieel en machines dienen minimaal te voldoen aan Euro V (Fase IIIb of Tier4i). Deze eis blijft gehandhaafd, mede in het kader van proportionaliteit.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

15 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud kruidachtige vegetatie gemeente Oosterhout

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

Bestek paragraaf 2.01.06

**Vraag:**

U heeft het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) ondertekend om uw duurzaamheidsdoelen te onderschrijven en deze te behalen. Uw ondertekening zorgt voor enerzijds een inspanningsverplichting om Zero Emissie materieel in te zetten maar anderzijds ook de mogelijkheid om hiervoor SPUK SEB subsidie aan te vragen. Kan de opdrachtgever bevestigen dat deze Subsidie wordt aangevraagd om de meerkosten van duurzame inzet van elektrisch materieel binnen dit project mogelijk te maken?

**Antwoord:**

Navraag geeft dat het niet mogelijk is om de subsidie aan te vragen.

SPUK SEB vergoedt een deel van de meerkosten wanneer een overheid in aanbestedingen emissieloos materieel eist bij bouwwerkzaamheden. De regeling geldt voor werkzaamheden rondom aanleg, verbetering, beheer en onderhoud van infrastructuur, zoals opgenomen in het Mobiliteitsfonds. Dit omvat o.a. wegen, fietspaden, bruggen, spoorwegen, tunnels en ook vaarwegen. Het onderhoud van kruidachtige vegetaties en regulier onderhoud van watergangen, niet zijnde vaarwegen, wordt niet gezien als bouwwerkzaamheden of infrastructuurbeheer en hiervoor is dan ook geen SPUK SEB beschikbaar. Deze subsidie wordt dus ook niet aangevraagd. Het onderhoud van watergangen kan onder SPUK SEB vallen als dit wordt gezien als beheer of onderhoud van vaarwegen (infrastructuur binnen het Mobiliteitsfonds).

- Gaat het om een watergang die functioneert als vaarweg # dan is SPUK SEB waarschijnlijk toepasbaar.
- Gaat het om een kleine sloot/heemgroen/wadi/waterpartij zonder infrastructuurfunctie # dan valt het doorgaans niet binnen de regeling.

Het onderhoud van kruidachtige vegetaties (maaieren van bermen, taluds, ecologisch groenbeheer, parkonderhoud e.d.) wordt niet gezien als bouwwerkzaamheden of infrastructuurbeheer en hier krijg je dus geen SPUK SEB voor.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

15 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud kruidachtige vegetatie gemeente Oosterhout

**Ref.nr.**

11

**Onderwerp:**

Bestek paragraaf 2.1.01

**Vraag:**

Wij werken binnen ons bedrijf met een eigen GIS applicatie om ervoor te zorgen dat onze medewerkers eenduidige informatie krijgen bij maaierwerkzaamheden voor verschillende opdrachtgevers. Het verstrekken van shape files door de opdrachtgever is hiervoor noodzakelijk. Kan de opdrachtgever deze jaarlijks voor aanvang van de maaiperiode verstrekken?

**Antwoord:**

De shapefiles worden niet verstrekt door opdrachtgever. In par. 01 in deel 2.1 van het bestek staat het volgende vermeld: Van de aannemer wordt verwacht dat hij uitgevoerde frequentieposten per categorie direct na voltooiing (op de dag van uitvoering) afmeldt in de interactieve ArcGiskaart. De aannemer moet hiervoor de beschikking hebben over een ArcGisaccount. Een eigen (ander) systeem van de aannemer wordt niet geaccepteerd. Deze eis blijft gehandhaafd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

15 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud kruidachtige vegetatie gemeente Oosterhout

**Ref.nr.**  
12**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad paragraaf 1.2

**Vraag:**

De overeenkomst heeft een looptijd van 1 jaar. Kan de opdrachtgever de looptijd naar 2 jaar zetten om de investering in elektrisch materieel te kunnen spreiden?

**Antwoord:**

Dat is akkoord. Opdrachtgever wil hier in meegaan. Het bestek wordt hierop aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

15 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud kruidachtige vegetatie gemeente Oosterhout

**Ref.nr.**  
13**Onderwerp:**

Bestek paragraaf 01.04 en 01.05 deel 3 Indexering

**Vraag:**

Wij constateren dat besteksposten 01.04 en 01.05 uit deel 3 van het Bestek afwijken van de standaard Risicoregeling GWW 1995, versie 2025. Volgens de Toelichting op de Standaard RAW Bepalingen 2025 van het CROW is dit slechts toegestaan in uitzonderlijke situaties, en dient de

aanbestedende dienst dit in de aanbestedingsstukken te motiveren:

“Omdat de Standaard RAW Bepalingen van toepassing zijn verklaard op een bestek is ook de risicoregeling daarmee van toepassing. Slechts in uitzonderlijke situaties kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om de Risicoregeling uit te sluiten. In dat geval moet in de aanbestedingsstukken gemotiveerd worden aangegeven waarom wordt afgeweken van deze standaard bepalingen.”

Gelet op het voorgaande verzoeken wij dan ook dat besteksposten 01.04 en 01.05 uit het Bestek komen te vervallen, en de GWW-Risicoregeling conform de Standaard RAW Bepalingen 2025 integraal zal worden gehanteerd. Vanwege de huidige (en waarschijnlijk toekomstige) volatiliteit van de brandstofprijzen, achten wij dit in het voordeel van alle betrokken partijen. Mocht u daartoe niet overgaan, dan zien wij graag een motivatie tegemoet waaruit blijkt dat sprake is van een uitzonderlijke situatie.

Ten overvloede merken wij op dat in de regeling zoals die nu is opgenomen een duidelijke en eenduidige indexeringsformule ontbreekt. Daar komt bij dat de regeling niet transparant is, en een mix lijkt te zijn tussen een risicoregeling en een indexeringsregeling. Dat zijn echter twee verschillende systemen, zie ook de volgende blog van het CROW: <https://www.raw.nl/nieuws/796-hoe-zit-het-ook-al-weer-met-de-risico-en-indexeringsregeling?uatok=90111b703dac1592ab16a804f9eeafc5630b5ae63ca64e4c097151c609dfcad2>.

Mocht u de GWW-Risicoregeling niet integraal hanteren – waarbij zij opgemerkt dat deze integrale toepassing onze uitdrukkelijke voorkeur geniet – dan behoeft de huidige regeling sowieso verduidelijking, waaronder het toevoegen van een duidelijke indexeringsformule.

**Antwoord:**

Door gemeente is besloten om de risicoregeling te hanteren zoals vermeld in de Standaard. Specificaties en aanvullingen hierop zijn vermeld in artikelen 01 04 01 en 01 04 02 in deel 3.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

20 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud kruidachtige vegetatie gemeente Oosterhout