



De NENIO-2020 is een vast toelating op de OIK. Dit houdt in dat de uitvoerende partij niet het uitvoeren van het werk zich toe houdt aan het gestelde in de NENIO-2020, zodat de gehele installatie veilig wordt overgenomen en overgedragen. Al de gevraagde werkzaamheden en rapportages zoals opgenomen in de NENIO dienen door de aannemer 'te worden aangeleverd' en uitgevoerd.

De installatie aanbrengen volgens de voorschriften van de NENIO-2020.

De installatie opleveren volgens de "eerste inspectie" NENIO 2020 delft hoofdstuk 64, incl. het aanbrengen van de overeenkomstige rapportage, ook wel bekend onder de naam nu-inspectie, minimaal bestaande uit:

- meetwaarden van spanning, stroom, verrespanning en cosinus(phi), per groep, per fase
- meetwaarden van isolatie van afgeleide bekabeling, per groep, van fase(n) naar fase(n), nu en in de aard, in
- meetwaarden van cruiersverval van fase(n) naar nu en fase(n) naar fase(n), nu en in de aard, in
- bepaling van de installatie-ordenaten en functies van de juiste verdeling, de bedieningsposten en beveiligingen (Inclusief aardleks-bewegingen)
- meetwaarden van een onbuis melling

o Onbuis melling uitvoeren van, voldoende bekabel, op aansluitvoertoren en buitensluit mast (of aardstroom) bij geschilderde masten

De aannemer is verantwoordelijk dat het resultaat lokaal is dan is lokaal

- Het aanbrengen van de gevraagde voorlopige beveiliging en aardspreekverleendings overeenkomst met de voorgeschreven uitgangspunten volgens de NENIO-2020
- Het aanbrengen van de selectieveffig waarborgs in de beveiliging masten in de aansluitvoertoren en voorlopige beveiliging in de voedingskast
- Het aanbrengen van installatieverleendings en installatiekast
- Het aanbrengen van een meetrapportage aardspreekverleendingswaarschuwing

Symbol	Werkzaamheden	St/m	Leveringen/sparkingen
	Te graven en aanvullen sleuf diepte 80cm	15cm	
	Te verwijderen grondkabel	37m	
	Aan te leggen grondkabel 4x6mm ²	158m	ED-YMKazh OV 4x6mm ² (3F+N+PE)
	bestaande grondkabel 3x6mm ²		
	Aan te brengen aardverspreidingswiers (RA) in de voedingskast	1 st	De aarde dient een waarde te hebben van maximaal 10 ohm, dit dient te worden nagezien.
	Verbindingsdoel bestaand	1 st	
	Bestaande voedingskast Incl. "eerste inspectie" NEN1010	1 st	- Beveiliging groep 1 B10A - Beveiliging groep 2 B10A - Beveiliging groep 3 B10A

Symbol	Werkzaamheden	Stuks	Opmerkingen
	Aansluiten op eigen net (NEUW)	3	
	Af- en her aansluiten eigen net (HERGEBRUIK)	5	
	Verplaatsen van eigen net (-5m) (VERPLAATSEN)	1	

[illegible]

datum	20-01-2026	in	01	bladen, blader.	01
datum	-	projectnummer	PZE-25-05		
datum	20-01-2026	teksting nr.	PZE-25-05-TEK-001-01		
versie	03				