

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: PZI 17-2025

2de Nota van inlichtingen

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
154210			Wijzigen onderstaande post				
154210	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	100,00	V	
			Situering: te verwijderen stuk fietspad/parallelweg.				
			Betreft: verwijderen grind als fundering.				
		3.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.4.	Gemiddelde dikte 250mm				
		.1.	Ongebonden funderingsmateriaal				
			Grind, conform verhardings- en funderingsonderzoek in				
			bijlage 03				
		.7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
			materialen				
154220			Wijzigen onderstaande post				
154220	827101		Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	100,00	V	
			Situering: te verwijderen stuk fietspad/ t.p.v. toekomstige				
			fietsstraat.				
			Betreft: verwijderen beton als fundering				
			Zie bijlage C 22MCG361.80 Rapp. fundatieonderzoek				
			N664 's Heer Hendrikskinderen (vak 1, 2, en 5)				
		.2.	Dikte gemiddeld van 0,12 tot 0,15 m				
		.1.	Op zandbed				
		.9.	Opbreken in stukken, grootte door de aannemer te				
			bepalen				
		.7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
			materialen				
154230			Wijzigen onderstaande post				
154230	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	260,00	V	
			Situering: te verwijderen stuk fietspad/ t.p.v. toekomstige				
			fietsstraat.				
			Betreft: verwijderen grind als fundering.				
		3.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.3.	Gemiddelde dikte 200 mm				
		.1.	Ongebonden funderingsmateriaal				
			Grind, conform bijlage C 22MCG361.80 Rapp.				
			fundatieonderzoek N664 's Heer Hendrikskinderen (vak				
			1, 2, en 5)				
		.7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
			materialen				
2120			<u>WERKEN IN VERONTREINIGDE GROND</u>				
212010			Toevoegen onderstaande post				
212010	170199		Aanvullende kosten graven in verontreinigde grond.	EUR		N	
			Betreft de aanvullende kosten voor de				
			graafwerkzaamheden door een BRL 7000				
			gecertificeerde aannemer in bestekspostnr. 212110 voor				
			het werken volgens Protocol 7005 Graven in de bodem				
			en saneren van de bodem				
212110			Wijzigen onderstaande post				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212110	240201		Graven en aanvullen sleuf.	m	10,00	V	
			Situering: N664 berm ter plaatse van hectometerpaal 10.1				
		9.	In vaste grond, sterk verontreinigd met PAK en matig verontreinigd met minerale olie op locatie 1 bermen. Conform rapport Verkennend bodemonderzoek kruispunten en bermen N664 (vak 1, 2, 3, 4 en 5) MCG Zuidwest kenmerk 25MCG083.10 d.d. 15-05-2025 Het betreft slechts een beperkte spot in een grindhoudende zandlaag met een laagdikte van 0,10 m en een maximale lengte van ca. 10 m. Zodoende is sprake van circa 1 m3 sterk verontreinigde grond. Voor graafwerkzaamheden voor het vervangen van de bekabeling geldt in het kader van de Omgevingswet de milieubelastende activiteit 'Graven in de bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit'. Hiervoor geldt een meldings- en informatieplicht in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) inclusief Plan van Aanpak voor de uit te voeren werkzaamheden. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door erkende organisaties (BRL SIKB 6000, protocol 6005 en BRL 7000, protocol 7005) Aanvullende kosten volgens het werken onder Protocol 7005 volgens bestekspostnr. 212010				
		.5.	Sleufdiepte 0,60 m				
		.1.	Sleufbreedte 0,30 m				
		.9.	Betreft nieuwe kabel- en leidingtracés t.b.v. VRI-kabeltracé				
		.2.	Tijdens het aanvullen beschermingsmateriaal aanbrengen				
			Kunststofband PE-kabelschermingsband in de kleuren rood, geel en groen met daarop om de 3 meter de tekst 'Verkeerslichten'. PE-kabelschermingsband aanbrengen op 30cm boven de VRI-kabels.	m			10,00 L
864060			Vervalt				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
96		Bijdragen				
960010		Wijzigen onderstaande post				
960010		Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

HFD PAR ART LID

62 12 05 EISEN T.A.V. VERKEERSREGELAARS

01 Regel 1: de tekst "864060" wijzigen in "881030"

HFD PAR ART LID

81 22 06 VERWERKEN VAN ASFALT EN TRANSPORT (FREES) ASFALT

05 Regel 1 de tekst "tussen- en deklaag" wijzigen in "deklaag"