

Staatsbosbeheer



Bestek ROBH-2026-01

Regulier Onderhoud Gras, Water en Hygiëne Buijtenhout




Opdrachtgever : Staatsbosbeheer

Uitvoeringslocatie : De Balij, Het Bieslandse Bos, Dobbepas,
Wandelbos Laakweg, Kade Rietmolen en Groen Keijzer

Datum : 15-12-2025

Status : Definitief

Versie : 1

VERSIE	DATUM	STATUS	Paraaf (Senior) Werkvoorbereider	Paraaf Projectleider	Paraaf Teamleider
1		Definitief		 Naam: B. Koolwijk Datum: 15-12-2025	 Naam: P. 't Lam Datum:

Inschrijfleidraad Europees Openbaar
Bestek: ROBH-2026-01

Inschrijfleidraad

Dit document verstrekt informatie over de totstandkoming van de overeenkomst.

Bestek: Regulier Onderhoud Buijtenhout
Besteknr.: ROBH-2026-01

1. Aanbesteder

Staatsbosbeheer
p/a: Kantorengedebouw Schiehoeve
Overschiefeweg 310, 3112 NC Schiedam
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort
Tel.: (010) 298 1010

2. Procedure

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

De looptijd van het bestek is 2 jaar

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te verlengen. Maximaal 2 keer 2 jaar.

Bij verlenging vindt indexering plaats op basis van de door de Raadcommissie Risicoregeling GWW vastgestelde cijfers, uitgegeven in september van het voorgaande jaar.

3. Inlichtingen Inschrijvingsfase

3.1 Verzoeken om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten rond deze aanbesteding dienen te allen tijde via TenderNed te geschieden.

De vragen kunnen worden ingediend tot en met uiterlijk **28-01-2026 om 10.00 uur**.

Ten aanzien van de informatie-uitwisseling geldt expliciet dat telefonische vragen of vragen via e-mail niet in behandeling worden genomen.

Aanwijzingen ter plaatse, als bedoeld in artikel 2.22.4 van het ARW 2016, worden niet gegeven.

De nota van inlichtingen wordt uiterlijk 10 dagen voor de aanbestedingsdatum, zoals genoemd in paragraaf 6 op www.tenderned.nl geplaatst.

4. Inschrijving

4.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)

4.2 De uiterste datum en tijdstip voor ontvangst van de inschrijvingen zijn gelijk aan de datum en tijdstip van de aanbesteding.

4.3 De inschrijving dient, in de vorm zoals vermeld in 4.4, op de uiterste datum en tijdstip voor ontvangst bij de aanbestedende dienst in bezit te zijn.

4.4 Deze aanbesteding wordt uitsluitend elektronisch uitgevoerd via TenderNed. Voor meer informatie over het elektronisch aanbesteden wordt verwezen naar de eGids TenderNed voor marktpartijen welke te raadplegen is op <https://www.tenderned.nl/cms/tenderned-voor-ondernemingen>

4.5 Bij de inschrijving moet worden gevoegd:

- a. Inschrijvingsbiljet, deze dient conform het bij dit bestek gevoegde model, volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
- b. Inschrijvingsstaat in .pdf formaat, deze dient conform het bij dit bestek gevoegde model, volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
- c. Inschrijvingsstaat in .zxs formaat.
- d. Een door de inschrijver volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend, Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), overeenkomstig het via TenderNed beschikbaar gestelde model. In het geval van inschrijving door een combinatie dient ieder van de combinanten een ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 9). In het geval van een beroep op een onderaannemer dient ook de onderaannemer een ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 10).
- e. Een ingevulde 'verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving', overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model, ondertekend door een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. In het geval van inschrijving door een combinatie dienen verklaringen van iedere combinant worden bijgevoegd (Model-K Verklaring).
- f. Een recent uittreksel KvK, dan wel een vergelijkbare verklaring uit het land van herkomst. Deze mag niet ouder zijn dan een half jaar gerekend vanaf de inschrijfdatum. (Zie ook 4.5 b en de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub b van het ARW 2016).
- g. Indien de inschrijver een beroep doet op een onderaannemer (zie paragraaf 10): een ingevulde en ondertekende 'verklaring onderaanneming', overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model.
- h. Met betrekking tot de in 8.3 vermelde eisen ten aanzien van de technische bekwaamheid :
- (afschriften van) de verlangde certificaten en/of in het geval van het werken volgens de gedragscode een beknopte beschrijving van de kwaliteitsborging.

4.6 In afwijking van artikel 2.30.1 van het ARW 2016 moet de inschrijver zijn inschrijving gestand doen gedurende 3 maanden.

4.7 De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de gestanddoeningstermijn in overleg met inschrijvers te verlengen.

5. Inschrijvingsstaat

5.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

5.2 De prijzen die in de inschrijvingsstaat worden vermeld, zijn de prijzen die gelden ter vaststelling van de berekening van de som der opdrachten.

5.3 Indien aanbestedder vermoedt dat de ontleding van de aannemingssom niet voldoet aan het gestelde in artikel 01.01.06, dan motiveert hij deze veronderstelling en verzoekt hij de inschrijver binnen 7 dagen om een toelichting.

5.4 Wanneer uit de toelichting blijkt dat aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.03, is voldaan, dan meldt de aanbestedder dit bij de inschrijver.

5.5 Wanneer de toelichting niet op tijd wordt verstrekt, of wanneer uit de toelichting blijkt dat deze niet aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.03, voldoet, dan wordt de inschrijving terzijde gelegd.

5.6 Eventuele opbrengsten worden geacht opgenomen te zijn in de prijs behorend bij die resultaatsverplichting.

5.7 Eenmalige kosten, conform artikel 01.01.03 lid 4, worden bij verlenging van het contract in de hernieuwde verrekensstaat overgenomen, naar rato van het aantal gecontracteerde jaren.

6. Aanbesteding

6.1 De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 2 wordt online via TenderNed gehouden op:

16-02-2026 om 10.00 uur

6.2 Inschrijvers mogen het openen van de kluis op TenderNed en de daarin geplaatste inschrijvingen niet bijwonen.

6.3 Van de in het oog springende onregelmatigheden in de inschrijvingsbiljetten wordt in het proces verbaal melding gemaakt. Indien een prijs zowel in cijfers als in letters is vermeld en deze niet met elkaar overeenstemmen, geldt de prijs in letters.

6.4 Voor de opdracht komen alleen inschrijvers in aanmerking die zowel op de dag van aanbesteding als op de dag van opdrachtverlening voldoen aan de eisen die in het Bestek en de bekendmaking zijn vermeld. De offertes worden door een beoordelingsteam allereerst gecontroleerd op de voorwaarden voor deze aanbesteding betreffende tijdige aanmelding, in de juist vorm met gebruikmaking van de Inschrijvingsstaat. Daarna worden de inschrijvingen beoordeeld op de selectiecriteria zoals omschreven is in paragraaf 8. Alle inschrijvingen, die voldoen aan de selectiecriteria, worden beoordeeld op het gunningscriterium, zoals omschreven is in paragraaf 7.

6.5 Aan de inschrijver die de laagste prijs biedt en voldoet aan de overige gestelde criteria, zal door middel van bestuurlijke besluitvorming een voornemen tot gunning bekend worden gemaakt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 14.

6.6 Indien twee of meer inschrijvers gelijkelijk voor de opdracht van het werk in aanmerking komen, beslist het lot aan wie van hen het werk zal worden opgedragen. De desbetreffende inschrijvers worden er tijdig van op de hoogte gesteld, dat een loting zal plaatsvinden en waar, wanneer en door wie de loting zal worden gehouden.

6.7 Gedurende de beoordeling kan het beoordelingsteam aan inschrijvers verduidelijking vragen over de inhoud van hun inschrijving.

6.8 Schriftelijk wordt aan iedere inschrijver, [ook aan ongeldige inschrijvers] bekend gemaakt aan welke inschrijver Opdrachtgever voornemens is de opdracht te gunnen, indien en nadat het besluit tot dit voornemen door de Opdrachtgever is genomen.

6.9 Indien een inschrijver bezwaren heeft tegen de gunningsbeslissing dient hij binnen de opschortende termijn van 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen die beslissing bij de bevoegde burgerlijke rechter te Den Haag. De genoemde termijn is een vervalltermijn. Dat wil zeggen dat indien een inschrijver niet binnen 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt, de betreffende inschrijver geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot die beslissing; zijn recht is dan verwerkt. De aanbestedder is in dat geval vrij om (verder) gevolg te geven aan de gunningsbeslissing.

6.10 Indien een gerechtelijke procedure door een van de afgewezen inschrijvers tijdig wordt aangespannen, zal de opdracht niet gegund worden, voordat vonnis is gewezen met betrekking tot de onderhavige aanbesteding.

7. Opdracht

7.1 De opdracht betreft het regulier onderhoud gras, water en hygiëne, zoals globaal omschreven in 01.04 Algemene Beschrijving en nader uiteengezet in Hoofdstuk 2, Nadere Beschrijving.

7.2 Opdrachtgever wenst de uit deze opdracht voortvloeiende werkzaamheden aan een (1) inschrijver te gunnen.

7.3 Het gunningscriterium, als bedoeld in artikel 2.6 van het ARW 2016 is de laagste prijs.

Hierbij wordt uitgegaan van de totale prijs zoals vermeld op het Inschrijvingsbiljet.
Het betreft uitsluitend standaard werkzaamheden die zijn omschreven in een gestandaardiseerd bestek op basis van de RAW-systematiek. Gezien de aard van de werkzaamheden verwacht opdrachtgever geen onderscheidend vermogen op innovatie, kwaliteit of doorlooptijd van de opdracht. Derhalve is gekozen voor gunning op laagste prijs.

7.4 De totale prijs dient vast te zijn en alle werkzaamheden van inschrijver te omvatten tijdens de werkzaamheden. Voorts dient de prijs inclusief alle kosten te zijn voor ontwikkeling, arbeid, materialen, onderhoud, transport, reizen, verblijf, verzekering, belasting (met uitzondering van BTW).

8. Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen

8.1 De uitsluitingsgronden als genoemd in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13 sub c) van het ARW 2016 zijn van toepassing.

Met betrekking tot de geschiktheidseis ten aanzien van de economische en financiële draagkracht dient de inschrijver:

8.2 Met betrekking tot de geschiktheidseis ten aanzien van de technische bekwaamheid dient de inschrijver:

- één (1) referentie per competentie in te dienen, waarbij de inschrijver aantoont over deze competentie te beschikken over een periode van drie (3) jaar, voorafgaand aan de datum van aanbesteding van dit bestek, tijdig hebben opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen.
 - het maaien van gras, onderhoud aan vegetaties en watergangen voor een bedrag van € 200.000,- per jaar
 - het verwijderen van zwerfvuil voor een bedrag van € 50.000,- per jaar
- in het bezit te zijn van een VCA*- en VCA**-certificaat of gelijkwaardig dat betrekking heeft op de aard van het werk. Het certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie- instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
- a) aan te tonen dat het uitvoerende personeel is gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 1: minimaal 1 per werkploeg
b) aan te tonen dat het toezichthoudende personeel is gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 2: minimaal 1 op het werk
c) aan te tonen dat het Plan van Aanpak opgesteld en begeleid wordt door een persoon die gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 3.

Om dit aan te tonen dient de inschrijver conform paragraaf 12 op verzoek van de aanbestedende dienst een kopie van een geldig kwaliteitscertificaat in.

Indien niet aan de gevraagde certificering kan worden voldaan, dan dient de inschrijver aan te tonen een gelijkwaardige kwaliteitsborging conform 01.22.01 lid 3 van de Standaard 2020 te hebben ingericht.

8.4 Met betrekking tot de geschiktheidseis ten aanzien van de persoonlijke situatie ondernemers dient de inschrijver:

- In het bezit te zijn van een uittreksel van het handels- of beroepsregister, niet ouder dan zes maanden gerekend vanaf de sluitingsdatum indienen inschrijving. Om dit aan te tonen dient de inschrijver een bewijs hiervan aan zijn inschrijving toe te voegen.

8.5 Tevens dient een verklaring te worden overlegd dat het verantwoordelijk management en de met de uitvoering van het project belaste personeelsleden de Nederlandse taal in woord en geschrift in voldoende mate beheersen voor zover relevant voor de uitvoering van de diensten en de eventuele contractuele verplichtingen.

9. Inschrijven als combinatie

9.1 Indien wordt ingeschreven als een samenwerkingsverband van ondernemers (= combinatie), dan mag op geen enkele van de afzonderlijke ondernemers (= combinanten) een van de in artikel 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing zijn.

9.2 Indien wordt ingeschreven als combinatie, dan geldt dat ter voldoening aan de eis met betrekking tot de economische en financiële draagkracht de omzetten van de combinanten bij elkaar mogen worden opgeteld, waarbij elk van de combinanten dient te voldoen aan ten minste 25% van de gestelde eis.

9.3 Indien wordt ingeschreven als combinatie en in par. 8.3 van dit bestek ten aanzien van de eis met betrekking tot de technische bekwaamheid slechts één referentiewerk is vereist, dan dient ten minste één van de combinanten te kunnen aantonen een werk te hebben uitgevoerd dat aan de gestelde eis voldoet. Indien in par. 8.3 meerdere referentiewerken zijn vereist, dan dient elk vereist referentiewerk door ten minste één van de combinanten te zijn uitgevoerd.

9.4 In geval een combinatie inschrijft, dan dient ieder lid van de combinatie een verklaring in te vullen en te ondertekenen, opdat duidelijk blijkt dat alle tot die combinatie behorende ondernemingen gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijkheid aanvaarden voor de uitvoering van de overeenkomst. De leiding van de combinatie dient te rusten bij degene die verantwoordelijk is voor de coördinatie, de "penvoerder". Het principe van 'one bidder, one bid' zal worden gehanteerd. Dit betekent dat het niet is toegestaan dat leden van een combinatie meerdere keren zelfstandig of als lid van een andere combinatie, inschrijven. Degene die de leiding van de combinatie inneemt, dient dit bij de leden van de combinatie te verifiëren.

9.5 Indien wordt ingeschreven als combinatie dient elk van de combinanten te beschikken over een VCA*- en VCA**-certificaat of gelijkwaardig, als bedoeld in paragraaf 8.3.

10. Inschrijven met onderaannemer

10.1 Indien de inschrijver overeenkomstig artikel 2.15.5 van het ARW 2016 een beroep doet op de financiële of economische draagkracht van een onderaannemer, dient de inschrijver zelf te voldoen aan ten minste 50% van de gestelde eis.

10.2 De inschrijver kan overeenkomstig artikel 2.16.5 van het ARW 2016 een beroep doen op de technische bekwaamheid van een onderaannemer. Hiertoe dient door middel van het overleggen van referentiewerken of certificaten te worden aangetoond dat de onderaannemer over de technische bekwaamheid beschikt ten behoeve waarvan een beroep op hem gedaan wordt. Daarnaast dient de in par. 4.5 lid c gevraagde verklaring inzake onderaanneming bij de inschrijving te zijn gevoegd.

10.3 Geen beroep kan worden gedaan op een onderaannemer waarop een van de in artikelen 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing is.

10.4 Het opgeven van een onderaannemer bij inschrijving door middel van de 'verklaring inzake onderaanneming' is slechts vereist, indien dat noodzakelijk is om aan de gestelde eisen te voldoen. Indien bij inschrijving geen onderaannemer wordt opgegeven, maar tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wel een onderaannemer zal worden ingezet, dan geldt het gestelde in paragraaf 1.10 van dit bestek.

11. BIBOB-advies

Indien een inschrijver, combinant of onderaannemer op de UEA onder III 'Uitsluitingsgronden' een van de vragen onder A of C met 'ja' heeft beantwoord, dan wel vragen onder B met 'nee', maar er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of zijn onderaannemer(s), of het doen laten vervangen van de onderaannemer(s) te motiveren, dan kan advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). Het advies dat Bureau BIBOB op basis van de uitkomst van zijn onderzoek zal uitbrengen geeft de opdrachtgever slechts een ondersteuning bij haar eigen inhoudelijke afweging om de opdracht wel of niet aan betrokkene te gunnen. De aanbestedende dienst zal op verzoek nadere informatie omtrent de toepassing van de Wet BIBOB verschaffen.

12. Overleggen van bewijsstukken

12.1 De inschrijver of de combinanten en, indien van toepassing, de onderaannemer(s) moet(en) binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van de aanbestedende dienst één of meerdere van de volgende bewijsstukken overleggen:

- a. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13.7 c) van het ARW 2016: een gedragsverklaring aanbesteden, namens de Minister van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling COVOG die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 2 jaar.
- b. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub j van het ARW 2016: een verklaring van de ontvanger der belastingen onder wie de inschrijver ressorteert die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 6 maanden.

12.2 De door het COVOG ten behoeve van de afgifte van de gedragsverklaring onderzochte rechtspersoon dient overeen te stemmen met de rechtspersoon die bij inschrijving is opgegeven.

12.3 De inschrijver wordt er nadrukkelijk op gewezen dat met de aanvraag van de gedragsverklaring aanbesteden geruime tijd gemoeid kan zijn. Indien de inschrijver bij aanvang van de aanbestedingsprocedure niet beschikt over een geldige gedragsverklaring aanbesteden, wordt hij geadviseerd de aanvraagprocedure bij het COVOG zo vroeg mogelijk te starten. De inschrijver blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig overleggen van de bewijsstukken.

13. Geschilbeslechting

13.1 In aanvulling op het gestelde in artikel 2.40 van het ARW 2016 wordt bepaald dat een eventueel geschil in het kader van de onderhavige aanbestedingsprocedure aanhangig dient te worden gemaakt bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

13.2 Indien een kort geding als bedoeld in het eerste lid aanhangig is gemaakt, dient de aanbestedende dienst daarvan onverwijld op de hoogte gesteld te worden.

14. Stopzetten van de aanbesteding / niet gunnen

14.1 De Opdrachtgever is vrij de aanbesteding te allen tijde te stoppen dan wel de opdracht(en) niet te gunnen, bijvoorbeeld in geval van:

- a. Het niet beschikbaar hebben van voldoende financiële middelen;
- b. Ontbreken van (formeel) positieve besluitvorming aangaande (het voornemen tot) gunning;
- c. Indien door wijziging van regelgeving of overheidsbeleid de inhoud van de aanbesteding aangepast dient te worden;

Deze opsomming is niet limitatief.

15. Overige voorwaarden

Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van de inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	1
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
08 Status natuurbescherming	3
09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving	3
10 Inzetten onderaannemer(s)	3
11 Bestek als RSX	4
12 Communicatie	4
13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	7
02 Peilen en hoofdafmetingen	7
03 Kwaliteitsborging	7
04 Bijlagen	7
05 Locatie, bereikbaarheid en adressen	7
06 Bodemkundige informatie	7
07 Soorteninformatie Flora en Fauna	7
08 Gebruik van het werkterrein	7
09 Opname bestaande situatie	8
10 Voorwaardelijke uitvoering werkzaamheden	8
2.2 Nadere beschrijving	9
0 Algemeen	13
1 Dobbepas	13
11 Bos en beplanting	13
111 Hakhout	13
112 Solitair	13
113 Laanbomen	13
114 Struweel	13
12 Gras en open ruimte	13
121 Gras	13
1211 <u>Maaien 20x</u>	14
1212 <u>Maaien 7x</u>	14
1213 <u>Maaien 2x</u>	15
122 Ruigte/Moeras en Rietland	15
13 Water en oevers	16
131 Watergang	16
1311 <u>Uitmaaien hele watergang, werkstrook > 3m</u>	16
1312 <u>Uitmaaien halve watergang, werkstrook > 3m</u>	17
1313 <u>Ontvangstplicht halve hoofdwatergang</u>	18
133 Greppels	18
134 Rietvegetaties	18
1341 <u>Maaien</u>	18
135 Zwemwater	19
136 Strand	19
14 Wegen en paden	20
141 Elementenverharding	20
142 Halfverharding	20
143 Kolken	20
144 Ruiterpad	20

15	Hygiëne	21
151	Zwerfafval	21
1511	<u>Verzamelen en afvoeren zwerfafval</u>	21
1512	<u>Beurten gedurende het jaar</u>	22
152	Meubilair	22
1521	<u>Ledigen afvalbakken</u>	22
1522	<u>Overige werkzaamheden afvalbakken</u>	23
1523	<u>Zitmeubilair</u>	23
153	Overige inrichtingselementen	23
1531	<u>Sierelement</u>	24
1532	<u>Speeltoestel</u>	24
1533	<u>Trimtoestellen</u>	24
1534	<u>Stalling-fietsenrek</u>	25
1535	<u>Klaphek</u>	25
154	Toiletten	25
1541	<u>Vast toiletgebouw</u>	25
155	Bebording/afzettingen	26
1551	<u>Terrein-/verkeersbebording</u>	26
1552	<u>Geleiding-steekpaal</u>	26
1553	<u>Informatiepaneel</u>	26
1554	<u>Afzetting verticaal</u>	26
1555	<u>Afzetting horizontaal</u>	27
156	Bruggen	27
2	Groene Keijzer	27
21	Gras en open ruimte	27
211	Gras	27
2111	<u>Maaien 7x</u>	27
2112	<u>Maaien 2x</u>	27
22	Hygiëne	27
221	Zwerfafval	27
2211	<u>Verzamelen en afvoeren zwerfafval</u>	27
2212	<u>Beurten gedurende het jaar</u>	28
3	Wandelbos Laakweg	28
31	Beplanting	28
311	Knotbomen	28
312	Solitair	28
313	Laanbomen	28
314	Struweel	29
32	Gras en open ruimte	29
321	Gras	29
3211	<u>Maaien 7x</u>	29
3212	<u>Maaien 2x</u>	29
322	Ruigte/Moeras en Rietland	30
33	Water en oevers	30
331	Watergang	30
3311	<u>Uitmaaïen hele watergang, GEEN werkstrook</u>	30
3312	<u>Uitmaaïen hele watergang, werkstrook > 3m</u>	31
3313	<u>Uitmaaïen halve watergang, werkstrook < 3m</u>	32
3314	<u>Uitmaaïen halve watergang, werkstrook > 3m</u>	32
332	Grepfels	32
333	Rietvegetaties	33
3331	<u>Maaïen</u>	33
34	Wegen en paden	33
341	Elementenverharding	33
342	Halfverharding	33
35	Hygiëne	34
351	Zwerfafval	34
3511	<u>Verzamelen en afvoeren zwerfafval</u>	34
3512	<u>Beurten gedurende het jaar</u>	35
352	Meubilair	35
3521	<u>Bank</u>	35
3522	<u>Picknickset</u>	35
353	Bebording/afzettingen	35
3531	<u>Terrein-/verkeersbebording</u>	35
3532	<u>Geleiding-steekpaal</u>	36
354	Bruggen/steigers	36
4	Kade Rietmolen	36
41	Beplanting	36
411	Knotbomen	36
42	Gras en open ruimte	36
421	Gras	36

4211	<u>Maaien 7x</u>	36
4212	<u>Maaien 2x</u>	37
43	Water en oevers	37
431	Watergang	37
4311	<u>Uitmaaien hele watergang, GEEN werkstrook</u>	37
4312	<u>Uitmaaien hele watergang, werkstrook > 3m</u>	37
4313	<u>Uitmaaien halve watergang, werkstrook > 3m</u>	38
432	Rietvegetaties	38
4321	<u>Maaien</u>	38
44	Wegen en paden	39
441	Halfverharding	39
442	Ruiterpad	39
45	Hygiëne	39
451	Zwerfafval	39
4511	<u>Verzamelen en afvoeren zwerfafval</u>	39
4512	<u>Beurten gedurende het jaar</u>	39
452	Meubilair	39
4521	<u>Bank</u>	40
4522	<u>Picknickset</u>	40
453	Bebording/afzettingen	40
4531	<u>Terrein-/verkeersbebording</u>	40
5	Balij Bieslandse Bos	40
51	Beplanting	40
511	Hakhout	40
512	Struweel	40
52	Gras en open ruimte	41
521	Gras	41
5211	<u>Maaien 6x</u>	41
5212	<u>Maaien 5x</u>	41
5213	<u>Maaien 2x</u>	41
5214	<u>Klepelen 2x</u>	42
5215	<u>Maaien 1x (na 1 oktober)</u>	42
522	Moeras en Rietland	42
523	Ruigte	42
53	Water en oevers	43
531	Watergang	43
5311	<u>Uitmaaien hele watergang, GEEN werkstrook</u>	43
5312	<u>Uitmaaien hele watergang, werkstrook < 3m</u>	44
5313	<u>Uitmaaien hele watergang, werkstrook > 3m</u>	44
5314	<u>Uitmaaien halve watergang, werkstrook < 3m</u>	45
5315	<u>Uitmaaien halve watergang, werkstrook > 3m</u>	45
5316	<u>Ontvangstplicht halve hoofdwatgang</u>	46
533	Greppels	46
534	Rietvegetaties	46
5341	<u>Maaien</u>	46
535	Strand	47
54	Wegen en paden	47
541	Elementenverharding	47
542	Halfverharding	47
543	Ruiterpad	47
6	Bos	47
8	Overige werkzaamheden	48
81	Verkeersmaatregelen	48
82	Ter beschikking stellen	48
821	Ter beschikking stellen werknemers	48
9	Staartposten	48
91	Eenmalige kosten	48
95	Stelposten	48

3. B e p a l i n g e n

51

01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	53
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	53
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	53
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	53
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	53
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	54
01 08	Bijdragen	54
01 10	VERGUNNINGEN	54
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	54

01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	54
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	54
01 16	VERZEKERINGEN	55
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	56
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	56
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	57
01 22	TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN	57
22	TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK	58
22 0	GRONDWERKEN, ALGEMEEN	58
22 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN	58
22 1	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK	58
22 11	BEGRIPPEN, CULTUURTECHNISCH GRONDWERK	58
50	AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	58
50 1	AFVALDIENSTEN	58
50 11	BEGRIPPEN AFVALDIENSTEN	58
50 3	REINIGINGSDIENSTEN	58
50 31	BEGRIPPEN REINIGINGSDIENSTEN	58
50 32	EISEN EN UITVOERING REINIGINGSDIENSTEN	58
50 33	INFORMATIEOVERDRACHT REINIGINGSDIENSTEN	59
50 34	RISICOVERDELING EN GARANTIES REINIGINGSDIENSTEN	59
50 37	MEET- EN VERREKENMETHODEN REINIGINGSDIENSTEN	59
50 6	AFVALBAKKEN	59
50 62	EISEN EN UITVOERING AFVALBAKKEN	59
50 65	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	59
51	Groenvoorzieningen	59
51 1	Water en watergangen	59
51 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN	59
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	59
62 1	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	59
62 14	RISICO-VERDELING EN GARANTIES	59
62 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	60

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Staatsbosbeheer
Team Hof van Delfland
Adres: Kantorengedebouw Schiehove
Overschiefeweg 310, 3112 NC Schiedam
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort

02 Directie

De opdrachtgever zal in de opdrachtbrief aangeven wie als directie-U.A.V. zal optreden.
De directievoering geschiedt uitsluitend in het belang van Opdrachtgever en ontslaat Aannemer op generlei wijze van enige contractuele en buiten contractuele verplichting jegens Opdrachtgever.

In aansluiting op paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt gesteld dat de directie-U.A.V. de Opdrachtgever in alle zaken de betreffende opdracht zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd. Met uitzondering van het bepaalde in hoofdstuk 10 van de U.A.V.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de Recreatiegebieden De Balij, Het Bieslandse Bos, Dobbepas, Wandelbos Laakweg, Kade Rietmolen en Groene Keijzer, in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
Het gebied is gelegen in het beheersgebied van het hoogheemraadschap Delfland

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- maaien gras;
- maaien gewas;
- terugzetten beplanting;
- onderhoudswerkzaamheden groen algemeen;
- onkruidvrijmaken en herstelwerkzaamheden verhardingen;
- onderhoud watergangen;
- verwijderen zwerfafval;
- schoonmaken en vervangen terreinmeubilair;
- schoonmaken bebording;
- schoonmaken toiletgebouwen.

05 Tijdsbepaling

Het werk dient aan te vangen op: 01-01-2026 en uiterlijk te worden opgeleverd op: 31-12-2027

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 Status natuurbescherming

1. In/nabij het werkgebied zijn rust- en verblijfplaatsen van beschermde fauna en/of groeiplaatsen van beschermde flora (zie kaarten in de bijlage) .

09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving

1. De omgevingswet is kaderstellend voor dit werk. Op deze opdracht is de Gedragscode beheer Groenvoorzieningen van toepassing. Gezien de aard van de werkzaamheden en het risico op verstoring van de flora en fauna wordt van de aannemer geen Plan van Aanpak verlangd. Wel geldt Algemeen Zorgvuldig Handelen.

10 Inzetten onderaannemer(s)

1. Het is de aannemer conform par. 6 lid 26 van de U.A.V 2012 niet toegestaan bepaalde onderdelen van het werk uit te laten voeren door een onderaannemer zonder schriftelijke toestemming van de directie.
2. Indien de aannemer ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden een onderaannemer wil inschakelen, dan dient hij dit uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de aanwezigheid van de onderaannemer op het werk schriftelijk bij de directie te melden.
3. De directie zal goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden indien blijkt dat op de onderaannemer een van de uitsluitingsgronden als bedoeld in artikelen 2.13.1 en 2.13.7 van het ARW 2016 van toepassing zijn. De onderaannemer kan worden verzocht tot het overleggen van bewijsstukken als bedoeld in artikelen 2.13.6 en 2.13.9 van het ARW 2016.

PAR

4. De directie kan goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden, indien de onderaannemer wordt ingezet ter vervanging van een onderaannemer, waarop tijdens de aanbestedingsprocedure een beroep is gedaan ter voldoening aan de gestelde eis met betrekking tot de technische bekwaamheid. De nieuwe onderaannemer kan worden verzocht tot overleggen van bewijsstukken waaruit blijkt dat hij beschikt over de tijdens de aanbestedingsprocedure vereiste technische bekwaamheid.

11 Bestek als RSX

De tekst van dit bestek is RAW Standaard en is middels uitwisselingsformaat (RSX) geplaatst op tenderned.nl.

Na de Nota van Inlichtingen wordt er een RSX-bestand op tenderned.nl geplaatst waarin de eventuele wijzigingen zijn verwerkt.

12 Communicatie

Alle correspondentie en overleg tijdens de periode van aanbesteding alsmede tijdens de uitvoering van het werk vindt plaats in de Nederlandse taal.

13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden

De aannemer dient zich te houden aan de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd gelden en die van toepassing zijn op de werkzaamheden, die tijdens de uitvoering op de bouw- en werkterreinen worden verricht.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Gras:

01 t/m 11 Buijtenhout

Water:

01 t/m 11 Buijtenhout

Hygiëne:

01 t/m 11 Buijtenhout

02 Peilen en hoofdafmetingen

De hoofdafmetingen van het te maken werk zijn, indien van toepassing, op de bestekstekeningen aangegeven.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2015, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. starten werkzaamheden bij een bepaalde rust- en verblijfplaats;
2. vrijgeven (deel van de) werklocatie door een deskundige;

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving;
- Verklaring inzake onderaanneming;
- Verklaring referentiewerk;
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Specificatieformulier bijdrage RAW;
- V&G-plan;

05 Locatie, bereikbaarheid en adressen

De recreatiegebieden De Balij, Het Bieslandse Bos, Dobbepas, Wandelbos Laakweg, Kade Rietmolen en Groene Keijzer, in de gemeente Pijnacker-Nootdorp

Voor een overzicht: zie overzichtstekening

Het regiokantoor is gelegen aan:
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

06 Bodemkundige informatie

De grondslag van het gebied is: klei / veen.

07 Soorteninformatie Flora en Fauna

De volgende beschermde soorten, rust- en verblijfsplaatsen en groeiplaatsen zijn aangetroffen:
Deze gegevens worden na gunning verstrekt.

Staatsbosbeheer peilt jaarlijks de beschikbare soorteninformatie in de NDFF en levert bij verlenging van het contract informatie aan de aannemer indien er nieuwe vaste rust- en verblijfsplaatsen gesignaleerd zijn (digitaal in fieldmaps/ArcGis).

De opdrachtgever deelt de meest recente locaties met de opdrachtnemer digitaal (fieldmaps). Nieuwe VRVP zullen direct worden gemeld aan de opdrachtnemer.

De opdrachtnemer dient gedurende de looptijd van het bestek de NDFF te raadplegen voor de meest recente informatie

08 Gebruik van het werkterrein

Binnen het werkterrein zijn randvoorwaarden ten aanzien van de inzet materieel en/of gebruik van het terrein.

Het maximaal toegestane totaalgewicht incl. lading op de voetpaden in de gebieden is 5 ton en max. 2,5 ton per as.

Het maximaal toegestane totaalgewicht incl. lading op de fietspaden in de gebieden is 10 ton en max. 5 ton per as.

De breedte van de in te zetten werktuigen mag niet groter zijn dan de breedte van de paden en rijstroken waarover wordt gereden.

De voetpaden hebben een:

- minimale breedte van 0,50 meter
- maximale breedte van 1,50 meter

De fietspaden hebben een:

- minimale breedte van 1,00 meter
- maximale breedte van 3,00 meter

De bruggen hebben een maximale doorvaarhoogte van 0,50 meter.

De bruggen mogen een maximale belasting hebben van 500 kg voor voetgangersbruggen en 5 ton voor fietsbruggen.

Het maximaal toegestane totaalgewicht incl. lading op kruinen en taluds van dijken en waterkeringen is 4 ton.

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden mag ten hoogste 30 mm bedragen..

Geen opslag materieel en materiaal, behalve na schriftelijke goedkeuring directie.

Bij overtreding van de in deze paragraaf genoemde randvoorwaarden wordt per overtreding een korting van 0,05 % van de aanneemsom toegepast, met een minimum van € 750,- per geval per dag.

09 Opname bestaande situatie

De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden, zoals de ligging van de locatie ten opzichte van de omgeving en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.

10 Voorwaardelijke uitvoering werkzaamheden

De in dit bestek opgenomen werkzaamheden bij bestekposten 5 'De Balij en Het Bieslandse Bos' en 6 'Bos' worden uitsluitend uitgevoerd indien de opdrachtgever hiervoor financiële middelen beschikbaar heeft.

Het opnemen van werkzaamheden in dit bestek houdt geen verplichting tot opdrachtverlening in. Indien de benodigde financiële middelen niet of niet volledig beschikbaar komen, is de opdrachtgever gerechtigd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk niet op te dragen.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om, de hoeveelheden per post te verhogen, te verlagen of op nihil te stellen.

In dat geval heeft de aannemer geen recht op enige vergoeding van kosten, winstderving, stilstand, schade of anderszins.

Zodra de opdrachtgever besluit tot uitvoering en de financiële middelen beschikbaar zijn gesteld, heeft de aannemer recht op uitvoering van de betreffende werkzaamheden tegen de in de inschrijfstaat opgenomen eenheidsprijzen.

De onderstaande tekst dient te worden vermeld in de inschrijfstaat bij posten 5 en 6.

Aanvulling op de inschrijfstaat:

"Voorwaardelijk posten - uitvoering afhankelijk van beschikbaar budget en besluit opdrachtgever"

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
0			Algemeen Voor alle onderstaande posten geldt (tenzij anders aangegeven in de post): - Werkzaamheden uitvoeren conform tijdschema (indien er meer dan een week afgeweken wordt van het tijdschema dit schriftelijk overleggen met de directie) - Doeltypen: conform hoeveelhedenlijst in de bijlage - Bij het schoonmaken van meubilair is hoge druk niet toegestaan.				
1			Dobbeplas				
11			Bos en beplanting				
111			Hakhout				
111010	514433		Afzetten beplanting. Betreft: het afzetten van hakhout Betreft: gesloten opgaande zware beplanting Dichtheid beplanting: 100 - 200 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Afzetten tot op de stobbe Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	2.578,00	V	
112			Solitair				
112010	515899		Verwijderen stamopschot. Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam. Bomen op of nabij de insteek van een watergang In gras Leeftijd boom: ca. 10 jaar of ouder Wegnemen van waterlot van de gehele stam, en van opslag van de stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	128,00	V	
113			Laanbomen				
113010	515899		Verwijderen stamopschot. Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam. Bomen op of nabij de insteek van een watergang In gras Leeftijd boom: ca. 10 jaar of ouder Wegnemen van waterlot van de gehele stam, en van opslag van de stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	86,00	V	
114			Struweel				
114010	514432		Terugzetten beplanting. Betreft het terugzetten van struweel. Gerekend is met 1/6 deel per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,25 m boven maaiveld weg te nemen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkings- inrichting	m2	3.326,00	V	
12			Gras en open ruimte				
121			Gras				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
1211			<u>Maaien 20x</u>				
121110	512503	Maaien grasveld.	are	2.747,00	V	
		Aantal percelen: volgens tekening				
		2.	Standaard beheer				
	 1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
	9.	Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar en met 7				
		maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
		voorafgaand aan het maaien				
	1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
1212			<u>Maaien 7x</u>				
121210	512503	Maaien grasveld.	are	8.016,00	V	
		Aantal percelen: volgens tekening				
		1.	Ecologisch beheer				
	 1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
	9.	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7				
		maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
		voorafgaand aan het maaien				
	1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
121220	512503	Maaien grasveld.	are	3.684,00	V	
		Betreft het maaien van bermen en paden tot ca. 1,0 m				
		breed.				
		Aantal percelen: volgens tekening				
		1.	Ecologisch beheer				
	 1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
	9.	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7				
		maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
		voorafgaand aan het maaien				
	1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
121230	512503	Maaien grasveld.	are	2,00	V	
		Betreft het maaien van bermen en paden tot ca. 1,0 m				
		breed.				
		Aantal percelen: volgens tekening				
		1.	Ecologisch beheer				
	 2. . .	Talud 1 : 3 of steiler				
	9.	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7				
		maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
		voorafgaand aan het maaien				
	1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
121240	512503	Maaien grasveld.	are	55,00	V	
		Betreft het maaien van grasbetontegels				
		Aantal percelen: volgens tekening				
		1.	Ecologisch beheer				
	 1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
	9.	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7				
		maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
		voorafgaand aan het maaien				
	1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
121250	512503	Maaien grasveld.	are	9,00	V	
		Betreft het maaien van grasbetontegels tot ca. 1,0 m				
		breed				
		Aantal percelen: volgens tekening				
		1.	Ecologisch beheer				
	 1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
	9.	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7				
		maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
		voorafgaand aan het maaien				
	1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
121260	512503	Maaien grasveld.	are	137,00	V	
		Betreft 7x handmatig maaien				
		Aantal percelen: volgens tekening				
		1.	Ecologisch beheer				

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
13	 1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.			
131		Water en oevers			
1311		Watergang			
1311		<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook > 3m</u>			
131110	511401	Uitmaaaien watergang.	m	4.872,00	V
		Betreft : uitmaaaien hele watergang < 6 m			
		Aantal maaibeurtten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per			
		jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het			
		maaaien			
		1.	Ecologisch beheer			
		. 1. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
		insteken: tot ca. 6 m			
		. . 1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. . . 4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
		Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
	 3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een			
		werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
	 1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en			
		verwerken volgens bestekspostnr. 131130			
131120	511401	Uitmaaaien watergang.	m	1.491,00	V
		Betreft : uitmaaaien hele watergang > 6 m			
		Aantal maaibeurtten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per			
		jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het			
		maaaien			
		1.	Ecologisch beheer			
		. 2. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
		insteken: ca. 6 m of meer			
		. . 1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. . . 4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
		Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
	 3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een			
		werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
	 1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en			
		verwerken volgens bestekspostnr. 131130			
131130	511412	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	6.363,00	V
		gang.			
		Betreft : hele watergang			
		Aantal beurten: 1 per jaar			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
		maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 131110			
		en 131120			
		. 3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
	 1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
	 1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
		be-, eind- of verwerkingsinrichting			
		Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
131140	511401	Uitmaaaien watergang.	m	2.461,00	V
		Betreft : uitmaaaien hele watergang < 6 m			
		Aantal maaibeurtten: 2 per jaar en met 2 maaibeurtten			
		per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan			
		het maaaien			
		1.	Ecologisch beheer			
		. 1. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
		insteken: tot ca. 6 m			
		. . 1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. . . 4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
		Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
	 3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een			
		werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
	 1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en			
		verwerken volgens bestekspostnrs. 131150 en 131160			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
131150	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : hele watergang Aantal beurten: 2 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131140 .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	2.193,00	V
131160	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : hele watergang Aantal beurten: 2 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 131140 en 313050 .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting (DIRECT na uitmaaïen)	m	268,00	V
1312			<u>Uitmaaïen halve watergang, werkstrook > 3m</u>			
131210	511401		Uitmaaïen watergang. Betreft : uitmaaïen halve watergang < 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen 1. Ecologisch beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging .1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 131220	m	1.050,00	V
131220	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : halve watergang Aantal beurten: 1 per jaar 9. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden volgens bestekspostnr. 131210 .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m	m	1.050,00	V
131230	511401		Uitmaaïen watergang. Betreft : uitmaaïen halve watergang < 6 m Aantal maaibeurten: 2 per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen 1. Ecologisch beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging .1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 131240	m	33,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
131240	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : halve watergang Aantal beurten: 2 per jaar 9. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden volgens bestekspostnr. 131230 .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	33,00	V
1313			<u>Ontvangstplicht halve hoofdwatgang</u>			
131310	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : halve hoofd watergang Aantal beurten: 1 per jaar 9. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden derden .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m	m	4.951,00	V
133			Greppels			
133010	511401		Uitmaaïen watergang. Betreft het uitmaaïen van greppels op doeltypen volgens de hoeveelhedenlijst in de bijlage. Aantal maaibeurten: 2x per jaar en met 2 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen .9. Breedte tussen de insteken : tot ca. 2 m .9. Lengte droog talud : tot ca. 1 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging .1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 133020	m	13.792,00	V
133020	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 2x per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 133010 .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m	m	13.792,00	V
133030	220499		Profileren greppel Betreft het profileren van greppels na het uitmaaïen Gerekend is met 1x per 6 jaar van de totale lengte van de greppels. Bestaande diepte van 0,30 tot 0,50 m Vrijgekomen grond direct spreiden over naastliggend terrein.	m	1.149,00	V
134			Rietvegetaties			
1341			<u>Maaïen</u>			
134110	511507		Maaïen rietvegetatie. Betreft: maaïen natuurvriendelijke oever, klepelen niet toegestaan .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 .9. Vegetatievorm: meerjarig riet, zwaar gelegerd; op natte	are	1,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
135			ondergrond1. Aantal maaibeurten: 1 per 3 jaar en met 1 maaibeurt per3 jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aanhet maaien1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-,eind- of verwerkingsinrichting. Zwemwater			
135010	221199		Inmeten onderwatertalud. Betreft: het verrichten van peilingen t.o.v. NAP van het onderwatertalud van zwemwater 1x per jaar Inmeten vanaf de waterlijn in een puntennetwerk van ca. 1 x 1 m tot aan het einde van het zwemwater (tot 1 meter voorbij de ballenlijn, waterdiepte ca. 1,50 m) De meetpunten van de dwarsprofielen dienen in x, y en z-coördinaten te worden ingemeten in RD (x,y) en NAP (z). De kosten voor het aan de directie ter beschikking stellen van de verzamelde gegevens worden geacht in deze bestekspost te zijn inbegrepen. Aan te leveren gegevens zijn: - rapportvorm (pdf) met getekende profielen - kaart (pdf of jpeg) van de ingemeten situatie in 'signaal'kleuren per gemeten diepte - geautomatiseerde vorm (*.lpk of *.shp formaat) Het verzamelen van de gegeven dient jaarlijks 1 maart plaats te vinden. Het aanleveren van de verzamelde gegevens dienen uiterlijk 15 maart aan de directie worden overlegd, verwerkt in een logboek.	EUR		N
135020	639999		Inhalen ballenlijn Moment van uitvoering: conform tijdschema Betreft ballenlijn in Zwemwater Lengte: conform de hoeveelhedenlijst in de bijlage. Incl. het ontdoen van zichtbaar vuil en natuurlijke aanslag. Bij het inhalen van de ballenlijnen inspectie uitvoeren op beschadiging ballen, lijn en aansluitingen, rapportage opstellen en deze uiterlijk week 43 aanleveren bij de directie. Ballenlijn opslaan op het terrein van de aannemer Ballenlijn bestaat uit delen, elk deel dient te worden voorzien van een aluminium label met daarop de naam van het deelgebied gestanst in het label.	m	208,00	V
135030	639999		Terughangen ballenlijn Moment van uitvoering: conform tijdschema Betreft ballenlijn in Zwemwater Bevestigen aan bestaande palen Inclusief vervoer uit depot op het terrein van de aannemer	m	208,00	V
136			Strand			
136010	222107		Frezen. Betreft: frezen van stranden Gerekend is met 7 beurten per jaar, waarvan 5 beurten in het hoogseizoen en 2 op afroep van de directie 9. Grootte per perceel: volgens tekening 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m 1 Frezen met de rijrichting mee	are	214,00	V
136020	222107		Frezen. Betreft: frezen en zeven van stranden Gerekend is met 2 beurten per jaar	are	61,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
14		Zeeffractie: 21			
		9.	Grootte per perceel: volgens tekening			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
	2.	Bewerkingsdiepte: 0,15 m			
	1	Frezen met de rijrichting mee			
					
141		Wegen en paden			
					
		Elementenverharding			
141010	518202	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	59,00	V
		Betreft: het bestrijden van onkruid op			
		elementverhardingen d.m.v. borstelen			
		1.	Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen,			
		betonstraatstenen en andere elementen met een			
		gemiddelde voeglengthe groter dan of gelijk aan 15 m/m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		. .2. . . .	Onkruidvrij maken door middel van borstelen			
		. . .2. . .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
	9	Na borstelen bestrating schoon blazen.			
					
141020	501399	Schoonmaken industrieplaten.	st	36,00	V
		Betreft het schoonmaken van industrieplaten d.m.v.			
		borstelen met water			
		Gelegen in gras, nabij waterspeeltoestel			
		Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende			
		be-, eind- of verwerkingsinrichting.			
					
142		Halfverharding			
142010	518203	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	1.079,00	V
		Betreft: het bestrijden van onkruid op halfverhardingen			
		d.m.v. branden			
		Bij droog weer, met minimale temperatuur van 20 graden			
		1.	Betreft: ongebonden verharding			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		. .1. . . .	Onkruidvrij maken door middel van branden			
		. . .2. . .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
	9	Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende			
		be-, eind- of verwerkingsinrichting.			
					
143		Kolken			
143010	257521	Reinigen kolken.	st	2,00	V
		Betreft: het reinigen van kolken in asfalt en			
		elementverharding			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar, handmatig leeg			
		scheppen			
		1.	Straatkolk			
		.1.	Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg			
		Rekening houdend met verontreinigd materiaal			
	9	Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende			
		be-, eind- of verwerkingsinrichting			
					
144		Ruiterpad			
144010	220421	Profileren van oppervlakken.	m2	53.889,00	V
		Betreft het roteren en profileren van ruiterpaden			
		Frequentie: 4x per jaar van april tot oktober met warm			
		weer en het vooruitzicht op minimaal 3 droge en warme			
		dagen.			
		Grondsoort: zand			
		1.	Oppervlakken boven water			
		. .1. . . .	Breedte oppervlak gemiddeld 1,0 m			
		. . .9. . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
					
144020	220301	Grond verwerken in ruiterpad.	m3	60,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
15			Betreft het verwerken van zand in ruiterspaden	m3		60,00 L
			Grondsoort: M3D zand, productblad overleggen aan de			
			directie ter goedkeuring			
		1.	Gemiddelde hoogte 0,02 m			
		.1.	Breedte bovenzijde 1,0 m			
		.1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
			Hygiëne			
151			Zwerfafval			
1511			<u>Verzamelen en afvoeren zwerfafval</u>			
151110	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	20.671,00 V	
			Betreft: aanvangsbeurt			
			Zie bepaling 50.11.01 lid 01 'b', 'c' en 'd' in de Standaard			
			2020			
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein			
		.3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		.7.	Natuur- en recreatiegebied			
		.2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende			
			be-, eind- of verwerkingsinrichting			
151120	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	33.401,00 V	
			Betreft: beurten in voor- en naseizoen (20 weken)			
			Uitvoeren op maandag en vrijdag.			
			De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en			
			10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te			
			zijn			
			Zie bepaling 50.11.01 lid 01 'b', 'c' en 'd' in de Standaard			
			2020			
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein			
		.3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		.7.	Natuur- en recreatiegebied			
		.2.	Gerekend is met 40 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende			
			be-, eind- of verwerkingsinrichting			
151130	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	22.546,00 V	
			Betreft: beurten in hoogseizoen (9 weken)			
			Uitvoeren op maandag, woensdag en vrijdag.			
			De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en			
			10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te			
			zijn			
			Zie bepaling 50.11.01 lid 01 'b', 'c' en 'd' in de Standaard			
			2020			
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein			
		.3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		.7.	Natuur- en recreatiegebied			
		.2.	Gerekend is met 27 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			De werkzaamheden dienen tussen zons- opgang en			
			10.00 uur op betreffende dag uitgevoerd te			
			worden.			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende			
			be-, eind- of verwerkingsinrichting			
151140	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	19.205,00 V	
			Betreft: beurten in buitenseizoen (23 weken)			
			Uitvoeren op maandag			
			Zie bepaling 50.11.01 lid 01 'b', 'c' en 'd' in de Standaard			
			2020			
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein			
		.3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		.7.	Natuur- en recreatiegebied			
		.2.	Gerekend is met 23 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende			
			be-, eind- of verwerkingsinrichting			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
151150	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten in weekend, in voor-, hoog en naseizoen op afroep directie De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn Zie bepaling 50.11.01 lid 01 'b', 'c' en 'd' in de Standaard 2020 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied2. Gerekend is met 13 onderhoudsbeurt(en) per jaar De werkzaamheden dienen tussen zons- opgang en 10.00 uur op betreffende dag uitgevoerd te worden.9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	10.855,00	V	
1512			<u>Beurten gedurende het jaar</u>				
151210	501199		Verwijderen zwerfafval (gehele jaar 12x). Betreft: beurten gedurende het jaar Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Natuur- en recreatiegebied Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	48,00	V	
151220	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten gedurende het jaar 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	152,00	V	
152			Meubilair				
1521			<u>Ledigen afvalbakken</u>				
152110	506102		Ledigen afvalbakken. Betreft : beurten in voor- en naseizoen (20 weken), 2 beurten per week Uitvoeren op maandag en vrijdag 3. Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter .9. Inclusief vervangen vuilniszak Vuilniszakken van 120 liter Kwaliteit 70 micron Kleur blauw2. Gerekend is met 40 ledigingen per jaar De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur op betreffende dag uitgevoerd te worden.9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	1.680,00	V	
				st			1.680,00 L
152120	506102		Ledigen afvalbakken. Betreft: beurten in hoogseizoen (9 weken). Uitvoeren op maandag, vrijdag en een dag op aanzegging van de directie. 3. Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter .9. Inclusief vervangen vuilniszak Vuilniszakken van 120 liter Kwaliteit 70 micron Kleur blauw2. Gerekend is met 27 ledigingen per jaar	st	1.134,00	V	
				st			1.134,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
152130	506102	De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur op betreffende dag uitgevoerd te worden.	st	966,00	V	
	9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
						
						
						
152140	506102	Ledigen afvalbakken.	st	546,00	V	
		Betreft : beurten in buitenseizoen (23 weken), 1 beurt per week				
		Uitvoeren op maandag.				
		3.	Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter				
		.9.	Inclusief vervangen vuilniszak				
		Vuilniszakken van 120 liter				
		Kwaliteit 70 micron				
		Kleur blauw				
		. . .2. . .	Gerekend is met 23 ledigingen per jaar				
	9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
1522		Ledigen afvalbakken.	st	546,00	V	
		Betreft : beurten in weekend, in voor-, hoog- en naseizoen, op afroep van directie				
		3.	Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter				
		.9.	Inclusief vervangen vuilniszak				
		Vuilniszakken van 120 liter				
		Kwaliteit 70 micron				
		Kleur blauw				
		. . .2. . .	Gerekend is met 13 ledigingen per jaar				
		De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur op betreffende dag uitgevoerd te worden.				
	9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
152210	639999	<u>Overige werkzaamheden afvalbakken</u>	st	42,00	V	
		Schoonmaken afvalbakken.				
		Type : Boenderbak, 120 liter				
		Te behandelen oppervlak is gemiddeld 2 m2 per afvalbak				
		Inclusief levering bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier)				
1523		Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten	st	22,00	V	
						
						
						
						
152310	639999	<u>Zitmeubilair</u>	st	8,00	V	
		Schoonmaken bankjes.				
		Type: Velopa				
		Alle bankjes elk jaar 1 keer schoonmaken				
		Moment van uitvoering : conform tijdschema				
152320	639999	Inclusief levering bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).	st	8,00	V	
		Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten				
						
						
						
153		Schoonmaken picknicksets.	st	8,00	V	
		Type: Velopa Siesta				
		Materiaal: hardhout				
		Te behandelen oppervlak is gemiddeld 7 m2 per picknickset.				
		Alle picknicksets elk jaar 1 keer schoonmaken				
		Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).	st	8,00	V	
		Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten				
						
						
						
		Overige inrichtingselementen	st	8,00	V	
						
						
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
1531			<u>Sierelement</u>				
153110	729999	Schoonmaken sierlement	st	2,00	V	
		Betreft: het jaarlijks schoonmaken van sierelementen				
		Type: zie fotobijlage				
		Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
		Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
		bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
		voorschrift leverancier).				
		Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
		afspoelen of afspuiten (max. 8 bar).				
1532			<u>Speeltoestel</u>				
153210	639999	Schoonmaken speeltoestel klein.	st	6,00	V	
		Type: klein volgens fotobijlage				
		Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
		Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
		bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
		voorschrift leverancier).				
		Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
		afspoelen of afspuiten.				
153220	639999	Schoonmaken speeltoestel middel.	st	6,00	V	
		Type: middel volgens fotobijlage				
		Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
		Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
		bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
		voorschrift leverancier).				
		Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
		afspoelen of afspuiten.				
153230	639999	Schoonmaken speeltoestel groot.	st	2,00	V	
		Type: middel volgens fotobijlage				
		Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
		Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
		bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
		voorschrift leverancier).				
		Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
		afspoelen of afspuiten.				
153240	639999	Schoonmaken speelaanleiding	st	12,00	V	
		Type: middel volgens fotobijlage				
		Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
		Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
		bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
		voorschrift leverancier).				
		Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
		afspoelen of afspuiten.				
1533			<u>Trimtoestellen</u>				
153310	639999	Schoonmaken trimtoestel klein.	st	8,00	V	
		Type: klein volgens fotobijlage				
		Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
		Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
		bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
		voorschrift leverancier).				
		Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
		afspoelen of afspuiten.				
153320	639999	Schoonmaken trimtoestel middel.	st	4,00	V	
		Type: middel volgens fotobijlage				
		Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
		Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
		bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
		voorschrift leverancier).				
		Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
		afspoelen of afspuiten.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
1534			<u>Stalling-fietsenrek</u>					
153410	639999	Schoonmaken stalling-fietsenrek	st	50,00	V		
		Betreft: het jaarlijks schoonmaken van stalling					
		Type: zie fotobijlage					
		Alle oppervlakken rondom schoonmaken.					
		Inclusief levering biologisch afbreekbaar					
		bio-allesreiniger en water (verhouding volgens					
		voorschrift leverancier).					
		Na de behandeling het oppervlak met schoon water					
		afspoelen of afspuiten.					
1535			<u>Klaphek</u>					
153510	729999	Schoonmaken klaphek.	st	2,00	V		
		Alle oppervlakken rondom schoonmaken.					
		Inclusief levering biologisch afbreekbaar					
		bio-allesreiniger en water (verhouding volgens					
		voorschrift leverancier).					
		Na de behandeling het oppervlak met schoon water					
		afspoelen of afspuiten.					
154			Toiletten					
1541			<u>Vast toiletgebouw</u>					
154110	719999	Schoonmaken toiletgebouw, aanvangsbeurt	st	2,00	V		
		Betreft: aanvangsbeurt binnen- en buitenruimten					
		vóór het uitvoeren van de eerste schoonmaakbeurt					
		van het toiletgebouw aan het begin van elk jaar					
		Uitvoeren in maart					
		Zie bepaling 50.3 in deel 3					
		Nadere informatie per toiletgebouw staan in de					
		paspoorten					
		Inclusief levering biologisch afbreekbaar					
		bio-allesreiniger en water (verhouding volgens					
		voorschrift leverancier)					
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende					
		be-, eind- of verwerkingsinrichting					
154120	719999	Schoonmaken toiletgeb., voor- en naseiz. werkdag.	st	80,00	V		
		Betreft: schoonmaken toiletgebouw					
		In voor- en naseizoen (20 weken), na de					
		aanvangsbeurt, elke vrijdag van de week en 1					
		beurt per week op aanzegging van de directie					
		Zie bepaling 50.3 in deel 3					
		Gerekend is met 40 onderhoudsbeurten per jaar					
		Nadere informatie per toiletgebouw staan in de					
		paspoorten					
		Aanbrengen en instandhouden geurstrip per sanitaire					
		unit					
		Inclusief levering biologisch afbreekbaar					
		bio-allesreiniger en water (verhouding volgens					
		voorschrift van de leverancier)					
		Schoonmaakmiddel dient een geurmiddel te bevatten					
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende					
		be-, eind- of verwerkingsinrichting					
154130	719999	Schoonmaken toiletgeb., hoogseiz. werkdag.	st	54,00	V		
		Betreft: schoonmaken toiletgebouw					
		In hoogseizoen (9 weken), 2 beurten per week op					
		maandag en vrijdag en 1 beurt per week op					
		aanzegging van de directie					
		Zie bepaling 50.3 in deel 3					
		Gerekend is met 27 onderhoudsbeurten per jaar					
		Nadere informatie per toiletgebouw staan in de					
		paspoorten					
		Aanbrengen en instandhouden geurstrip per sanitaire					
		unit					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
		De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur op betreffende dag uitgevoerd te worden			
		Inclusief levering biologisch afbreekbaar			
		bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift van de leverancier)			
		Schoonmaakmiddel dient een geurmiddel te bevatten			
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
154140	719999	Schoonmaken toiletgebouw in weekeinden.	st	26,00	V
		Betreft: schoonmaken toiletgebouw, in weekeinden			
		In voor-, hoog- en naseizoen (29 weken) in de weekeinden uitsluitend op aanzegging van de directie			
		Zie bepaling 50.3 in deel 3			
		Gerekend is met 13 onderhoudsbeurten per jaar			
		Nadere informatie per toiletgebouw staan in de paspoorten			
		Aanbrengen en instandhouden geurstrip per sanitaire unit			
		De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur op betreffende dag uitgevoerd te worden			
		Inclusief levering biologisch afbreekbaar			
		bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift van de leverancier)			
		Schoonmaakmiddel dient een geurmiddel te bevatten			
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
155		Bebording/afzettingen			
1551		<u>Terrein-/verkeersbebording</u>			
155110	321399	Schoonmaken terreinbebording/verkeersbebording	st	192,00	V
		Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar			
		Type: zie fotobijlage			
		Alle oppervlakken rondom schoonmaken.			
		Inclusief levering biologisch afbreekbaar			
		bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).			
		Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputten.			
1552		<u>Geleiding-steekpaal</u>			
155210	639999	Schoonmaken geleiding	st	58,00	V
		Betreft: het schoonmaken van alle zijden van de geleidingen			
		Type: zie fotobijlage			
		Inclusief levering biologisch afbreekbaar			
		bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).			
		Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputten.			
1553		<u>Informatiepaneel</u>			
155310	639999	Schoonmaken informatiepaneel groot	st	2,00	V
		Betreft: het schoonmaken van informatiepanelen			
		Gerekend is met 1 beurt per jaar			
		Type: Zie fotobijlage			
		Inclusief levering biologisch afbreekbaar			
		bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).			
		Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputten (max. 8 bar).			
1554		<u>Afzetting verticaal</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
155410	321399		Schoonmaken afzetting verticaal. Betreft afzettingen verticaal. Zie fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputen.	m	174,00	V
1555			<u>Afzetting horizontaal</u>			
155510	321399		Schoonmaken afzetting horizontaal. Betreft afzetting horizontaal. Zie fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputen.	m	2,00	V
156			Bruggen			
156010	479999		Schoonmaken brug. Betreft: het schoonmaken van het houten loopdek en stalen en houten leuningen, incl. ruimte tussen planken en bovenkant gordingen Gemiddelde oppervlakte loopdek: ca.38 m2 Schoonmaken met schoon water zonder toevoeging	m2	373,00	V
2			Groene Keijzer			
21			Gras en open ruimte			
211			Gras			
2111			<u>Maaien 7x</u>			
211110	512503		Maaien grasveld. Betreft het maaien van bermen en paden tot ca. 1,0 m breed. Aantal percelen: volgens tekening 1. Ecologisch beheer 1.1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 1.9. Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien 1.11. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	601,00	V
2112			<u>Maaien 2x</u>			
211210	512504		Maaien kruidachtigen. 1. Ecologisch beheer 1.9. Grootte per perceel: volgens tekening 1.1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 1.9. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel minimaal 2, maximaal 4 dagen laten indrogen, Dag 5 na maaien moet het maaisel afgevoerd zijn Na indrogen verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	1,00	V
22			Hygiëne			
221			Zwerfafval			
2211			<u>Verzamelen en afvoeren zwerfafval</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
221110	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: aanvangsbeurt Zie bepaling 50.11.01 lid 01 'b', 'c' en 'd' in de Standaard 2020 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	158,00	V
2212			<u>Beurten gedurende het jaar</u>			
221210	501199		Verwijderen zwerfafval (gehele jaar 6x). Betreft: beurten gedurende het jaar Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Natuur- en recreatiegebied Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	48,00	V
3			Wandelbos Laakweg			
31			Beplanting			
311			Knotbomen			
311010	515534		Knotten vormbomen. Bomen zonder onderbeplanting Op of nabij de insteek van een watergang en in gras Gerekend is met 1/3 van de totale hoeveelheid .2. Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar .9. Vrije takval mogelijk .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	st	139,00	V
311020	515899		Verwijderen stamopschot. Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam. Knotbomen op of nabij de insteek van een watergang In gras Leeftijd knotboom: ca. 10 jaar of ouder Wegnemen van waterlot van de gehele stam, inclusief van de onderzijde van de knot, en van opslag van de stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	416,00	V
312			Solitair			
312010	515899		Verwijderen stamopschot. Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam. Bomen op of nabij de insteek van een watergang In gras Leeftijd boom: ca. 10 jaar of ouder Wegnemen van waterlot van de gehele stam, en van opslag van de stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	98,00	V
313			Laanbomen			
313010	515899		Verwijderen stamopschot. Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam. Bomen op of nabij de insteek van een watergang In gras	st	156,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
314			Leeftijd boom: ca. 10 jaar of ouder Wegnemen van waterlot van de gehele stam, en van opslag van de stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
314010	514432		Struweel Terugzetten beplanting. Betreft het terugzetten van struweel. Gerekend is met 1/6 deel per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,25 m boven maaiveld weg te nemen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	13.354,00	V
32			Gras en open ruimte			
321			Gras			
3211			<u>Maaien 7x</u>			
321110	512503		Maaien grasveld. Aantal percelen: volgens tekening Ecologisch beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.843,00	V
321120	512503		Maaien grasveld. Betreft het maaien van bermen en paden tot ca. 1,0 m breed. Aantal percelen: volgens tekening Ecologisch beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.621,00	V
3212			<u>Maaien 2x</u>			
321210	512504		Maaien kruidachtigen. Ecologisch beheer Grootte per perceel: volgens tekening Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel minimaal 2, maximaal 4 dagen laten indrogen, Dag 5 na maaien moet het maaisel afgevoerd zijn Na indrogen verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	4.010,00	V
321220	512504		Maaien kruidachtigen. Ecologisch beheer Grootte per perceel: volgens tekening Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel minimaal 2, maximaal 4 dagen laten indrogen, Dag 5 na maaien moet het maaisel afgevoerd zijn	are	85,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
322			Na indrogen verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
322010	514101		Ruigte/Moeras en Rietland			
			Verwijderen begroeiing.	are	12,00	V
			Betreft: het verwijderen van boomvormers, inclusief wortels, voorafgaand aan het maaien			
			Boomvormers betreffen gemiddeld 5% van het totaal opgegeven oppervlak			
			Karakter van de begroeiing: opschot en boomvormers in moeras en rietland en ruigte			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
	4.	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m			
	1.	Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m			
	1.	Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- ver- of eindverwerkingsinrichting			
322020	511507		Maaien rietvegetatie.	are	12,00	V
			Betreft: 1/3 van de totale hoeveelheid			
			Aantal percelen: zie tekeningen			
	1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2			
	7.	Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegerd; op natte ondergrond			
	1.	Aantal maaibeurt(en): 1 per 3 jaar en met 1 maaibeurt(en) per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien			
	1.	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.			
33			Water en oevers			
331			Watergang			
3311			<u>Uitmaaien hele watergang, GEEN werkstrook</u>			
331110	511401		Uitmaaien watergang.	m	2.107,00	V
			Betreft : hele watergang < 6 m			
			Aantal maaibeurt(en): 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien			
		1.	Ecologisch beheer			
		.1.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
	1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
	4.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
		Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
	2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
	1.	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 331130 en 331140			
331120	511401		Uitmaaien watergang.	m	90,00	V
			Betreft : hele watergang > 6 m			
			Aantal maaibeurt(en): 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien			
		1.	Ecologisch beheer			
		.2.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
	1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
	9.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 1,0 m			
		Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
	2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
	1.	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 331130 en 331140			
331130	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	2.107,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
331140	511412	gang.	m	90,00	V
		Betreft : hele watergang			
		Aantal beurten: 1 per jaar			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
		maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 611010			
		en 331120			
		.3.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
	2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder			
		dan 3 m beschikbaar			
	1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
		be-, eind- of verwerkingsinrichting			
		Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
					
		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water			
		gang.			
		Betreft : hele watergang			
		Aantal beurten: 1 per jaar			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
		maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 331110			
		en 331120			
	2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder			
		dan 3 m beschikbaar			
	1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
		be-, eind- of verwerkingsinrichting (DIRECT na			
		uitmaaien)			
		Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
					
3312			<u>Uitmaaien hele watergang, werkstrook > 3m</u>			
331210	511401	Uitmaaien watergang.	m	10.013,00	V
		Betreft : uitmaaien hele watergang < 6 m			
		Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per			
		jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het			
		maaien			
		1.	Ecologisch beheer			
		.1.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
		insteken: tot ca. 6 m			
		. .1. . . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
	4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
		Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
	3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een			
		werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
	1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en			
		verwerken volgens bestekspostnr. 331230			
					
331220	511401	Uitmaaien watergang.	m	3.901,00	V
		Betreft : uitmaaien hele watergang > 6 m			
		Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per			
		jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het			
		maaien			
		1.	Ecologisch beheer			
		.2.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
		insteken: ca. 6 m of meer			
		. .1. . . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
	9. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 1,0 m			
		Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
	3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een			
		werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
	1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en			
		verwerken volgens bestekspostnr. 331230			
					
331230	511412	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	13.915,00	V
		gang.			
		Betreft : hele watergang			
		Aantal beurten: 1 per jaar			
		9.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
		maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden volgens			
		bestekspostnrs. 331210 en 331220			
		.3.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3313	1.3	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m <u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook < 3m</u>			
331310	511401	. 1.1.1.4.2.1	Uitmaaaien watergang. Betreft : uitmaaaien halve watergang < 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 331320	m	299,00	V
331320	511412 9.3.2.3	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : halve watergang Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden volgens bestekspostnr. 331310 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m <u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook > 3m</u>	m	299,00	V
3314					
331410	511401	. 1.1.1.4.1.1	Uitmaaaien watergang. Betreft : uitmaaaien halve watergang < 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 331420	m	2.425,00	V
331420	511412 9.3.1.3	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : halve watergang Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden volgens bestekspostnr. 331410 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m	m	2.425,00	V
332		Greppels			
332010	511401	Uitmaaaien watergang. Betreft het uitmaaaien van greppels op doeltypen volgens	m	3.944,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
				de hoeveelhedenlijst in de bijlage. Aantal maaibeurten: 2x per jaar en met 2 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien .9. Breedte tussen de insteken : tot ca. 2 m .9. Lengte droog talud : tot ca. 1 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging .1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 332020			
332020	511412			Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 2x per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 332010 .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m	m	3.944,00	V
332030	220499			Profileren greppel Betreft het profileren van greppels na het uitmaaien Gerekend is met 1x per 6 jaar. Bestaande diepte van 0,30 tot 0,50 m Vrijgekomen grond direct spreiden over naastliggend terrein met een maximale overhoogte van 5 cm.	m	329,00	V
333				Rietvegetaties			
3331				<u>Maaien</u>			
333110	511507			Maaien rietvegetatie. Betreft: maaien natuurvriendelijke oever, klepelen niet toegestaan .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 .9. Vegetatievorm: meerjarig riet, zwaar gelegerd; op natte ondergrond .1. Aantal maaibeurten: 1 per 3 jaar en met 1 maaibeurt per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	4,00	V
34				Wegen en paden			
341				Elementenverharding			
341010	518299			Onkruidvrij maken elementverharding (2x). Betreft: het bestrijden van onkruid op elementverhardingen d.m.v. borstelen Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van borstelen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Na borstelen bestrating schoon blazen.	m2	16,00	V
342				Halfverharding			
342010	518203			Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: het bestrijden van onkruid op halfverhardingen d.m.v. branden Bij droog weer, met minimale temperatuur van 20 graden 1. Betreft: ongebonden verharding .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4	are	80,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
35		. . 1. . .	Onkruidvrij maken door middel van branden			
		. . . 2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
	 9	Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende			
		be-, eind- of verwerkingsinrichting.			
		Hygiëne			
351		Zwerfafval			
3511		<u>Verzamelen en afvoeren zwerfafval</u>			
351110	501171	Verwijderen zwerfafval.	are	6.391,00	V
		Betreft: aanvangsbeurt			
		Zie bepaling 50.11.01 lid 01 'b', 'c' en 'd' in de Standaard			
		2020			
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein			
		. 3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		. . 7. . .	Natuur- en recreatiegebied			
		. . . 2. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
	 9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende			
		be-, eind- of verwerkingsinrichting			
351120	501171	Verwijderen zwerfafval.	are	617,00	V
		Betreft: beurten in voor- en naseizoen (16 weken)			
		Uitvoeren op maandag en vrijdag.			
		De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en			
		10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te			
		zijn			
		Zie bepaling 50.11.01 lid 01 'b', 'c' en 'd' in de Standaard			
		2020			
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein			
		. 3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		. . 7. . .	Natuur- en recreatiegebied			
		. . . 2. .	Gerekend is met 32 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
	 9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende			
		be-, eind- of verwerkingsinrichting			
351130	501171	Verwijderen zwerfafval.	are	521,00	V
		Betreft: beurten in hoogseizoen (9 weken)			
		Uitvoeren op maandag, woensdag en vrijdag.			
		De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en			
		10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te			
		zijn			
		Zie bepaling 50.11.01 lid 01 'b', 'c' en 'd' in de Standaard			
		2020			
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein			
		. 3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		. . 7. . .	Natuur- en recreatiegebied			
		. . . 2. .	Gerekend is met 27 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		De werkzaamheden dienen tussen zons- opgang en			
		10.00 uur op betreffende dag uitgevoerd te			
		worden.			
	 9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende			
		be-, eind- of verwerkingsinrichting			
351140	501171	Verwijderen zwerfafval.	are	521,00	V
		Betreft: beurten in buitenseizoen (27 weken)			
		Uitvoeren op maandag			
		Zie bepaling 50.11.01 lid 01 'b', 'c' en 'd' in de Standaard			
		2020			
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein			
		. 3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		. . 7. . .	Natuur- en recreatiegebied			
		. . . 2. .	Gerekend is met 27 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
	 9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende			
		be-, eind- of verwerkingsinrichting			
351150	501171	Verwijderen zwerfafval.	are	251,00	V
		Betreft: beurten in weekend, in voor-, hoog en naseizoen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
			op afroep directie De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn Zie bepaling 50.11.01 lid 01 'b', 'c' en 'd' in de Standaard 2020			
3512		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein			
		.3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		.7.	Natuur- en recreatiegebied			
		.2.	Gerekend is met 13 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			De werkzaamheden dienen tussen zons- opgang en 10.00 uur op betreffende dag uitgevoerd te worden.			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
			<u>Beurten gedurende het jaar</u>			
351210	501199		Verwijderen zwerfafval (gehele jaar 12x). Betreft: beurten gedurende het jaar Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Natuur- en recreatiegebied Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	192,00	V
351220	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten gedurende het jaar Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Natuur- en recreatiegebied Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	26,00	V
352			Meubilair			
3521			<u>Bank</u>			
352110	639999		Schoonmaken bankjes. Alle bankjes elk jaar 1 keer schoonmaken Moment van uitvoering : conform tijdschema Inclusief levering bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten	st	26,00	V
3522			<u>Picknickset</u>			
352220	639999		Schoonmaken picknicksets. Te behandelen oppervlak is gemiddeld 7 m2 per picknickset. Alle picknicksets elk jaar 1 keer schoonmaken Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten	st	14,00	V
353			Bebording/afzettingen			
3531			<u>Terrein-/verkeersbebording</u>			
353110	321399		Schoonmaken terreinbebording/verkeersbebording Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Type: zie fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar	st	20,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3532			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputten.			
			<u>Geleiding-steekpaal</u>			
353210	639999		Schoonmaken geleiding Betreft: het schoonmaken van alle zijden van de geleidingen Type: zie fotobijlage Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputten.	st	4,00	V
354			Bruggen/steigers			
354010	479999		Schoonmaken brug. Betreft: het schoonmaken van het houten loopdek en stalen en houten leuningen, incl. ruimte tussen planken en bovenkant gordingen Gemiddelde oppervlakte loopdek: ca.38 m2 Schoonmaken met schoon water zonder toevoeging	m2	466,00	V
354020	479999		Schoonmaken steiger/vlonder Betreft: het schoonmaken van het loopdek, afmeerpaaltjes, (evt.)leuningen, incl. ruimte tussen planken, zij- en bovenkant gordingen, staanders en tussenregels en bovenkant gordingen Schoonmaken met schoon water zonder toevoeging, hoge druk niet toegestaan	m2	211,00	V
4			Kade Rietmolen			
41			Beplanting			
411			Knotbomen			
411010	515534		Knotten vormbomen. Bomen zonder onderbeplanting Op of nabij de insteek van een watergang en in gras .3. Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar .9. Vrije takval mogelijk .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	st	27,00	V
411020	515899		Verwijderen stamopschot. Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam. Knotbomen op of nabij de insteek van een watergang In gras Leeftijd knotboom: ca. 10 jaar of ouder Wegnemen van waterlot van de gehele stam, inclusief van de onderzijde van de knot, en van opslag van de stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	80,00	V
42			Gras en open ruimte			
421			Gras			
4211			<u>Maaien 7x</u>			
421110	512503		Maaien grasveld. Aantal percelen: volgens tekening 1. Ecologisch beheer	are	782,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
421120	512503 1 9 1	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	379,00	V
4212			Maaien grasveld. Betreft het maaien van bermen en paden tot ca. 1,0 m breed. Aantal percelen: volgens tekening 1. Ecologisch beheer . . . 1 . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9 . Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien 1 Maaisel kneuzen en laten liggen			
421210	512504 1. 9 . . Grootte per perceel: volgens tekening . . . 1 . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9 . Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel minimaal 2, maximaal 4 dagen laten indrogen, Dag 5 na maaien moet het maaisel afgevoerd zijn Na indrogen verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	Maaien kruidachtigen. Ecologisch beheer	are	603,00	V
43			Water en oevers			
431			Watergang			
4311			<u>Uitmaaien hele watergang, GEEN werkstrook</u>			
431110	511401	. 1. 1 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m . . 1 . . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m . . . 4 . . Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging 2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 431120	Uitmaaien watergang. Betreft : hele watergang < 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien	m	88,00	V
431120	511412 1. 3 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel 2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : hele watergang Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 431110 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m	m	88,00	V
4312			<u>Uitmaaien hele watergang, werkstrook > 3m</u>			
431210	511401		Uitmaaien watergang.	m	1.194,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
431220	511412	Betreft : uitmaaaien hele watergang > 6 m	m	1.194,00	V
		Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien			
4313	511401	1.	Ecologisch beheer	m	1.423,00	V
		.2.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
431320	511412	. .1. . . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m	m	1.423,00	V
		. . .4. . .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
432	511507	Oeververdediging: hout of geen oeververdediging	are	2,00	V
	3. .	Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
4321	5115071	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 431220	are	2,00	V
		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.			
432110	511507	Betreft : hele watergang	are	2,00	V
		Aantal beurten: 1 per jaar			
432	511507	9.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden volgens bestekspostnr. 431210	are	2,00	V
		.3.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
4321	5115071. .	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar	are	2,00	V
	3. .	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein			
432110	511507	Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m	are	2,00	V
		Uitmaaaien halve watergang, werkstrook > 3m			
432110	511507	Uitmaaaien watergang.	are	2,00	V
		Betreft : uitmaaaien halve watergang < 6 m			
432	511507	Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien	are	2,00	V
		Ecologisch beheer			
4321	511507	.1.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m	are	2,00	V
		. .1. . . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
432110	511507	. . .4. . .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m	are	2,00	V
		Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
432	5115073. .	Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar	are	2,00	V
	1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 431320			
4321	511507	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	are	2,00	V
		Betreft : halve watergang			
432110	511507	Aantal beurten: 1 per jaar	are	2,00	V
		9.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden volgens bestekspostnr. 431310			
432	511507	.3.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel	are	2,00	V
	1. .	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
4321	5115073. .	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein	are	2,00	V
		Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
432110	511507	Rietvegetaties	are	2,00	V
		Maaien			
432110	511507	Maaien rietvegetatie.	are	2,00	V
		Betreft: maaien natuurvriendelijke oever, klepelen niet toegestaan			
432	511507	. .1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2	are	2,00	V
		. . .7. . .	Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegd; op natte ondergrond			
4321	5115071	Aantal maaibeurten: 1 per 3 jaar en met 1 maaibeurt per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan	are	2,00	V
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
44		het maaien				
	1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.				
						
44		Wegen en paden				
						
441		Halfverharding				
						
441010	518203	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	60,00	V	
		Betreft: het bestrijden van onkruid op halfverhardingen				
		d.m.v. branden				
		Bij droog weer, met minimale temperatuur van 20 graden				
		1.	Betreft: ongebonden verharding				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4				
		. .1. . . .	Onkruidvrij maken door middel van branden				
		. . .2. . .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
	9	Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.				
						
442		Ruiterpad				
						
442010	220421	Profileren van oppervlakken.	m2	5.210,00	V	
		Betreft het roteren en profileren van ruiterpaden				
		Frequentie:4x per jaar van april tot oktober met warm				
		weer en het vooruitzicht op minimaal 3 droge en warme				
		dagen.				
		Grondsoort: zand				
		1.	Oppervlakken boven water				
		. .1. . . .	Breedte oppervlak gemiddeld 1,0 m				
		. . .9. . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
						
442020	220301	Grond verwerken in ruiterpad.	m3	20,00	V	
		Betreft het verwerken van zand in ruiterpaden				
		Grondsoort: M3D zand, productblad overleggen aan de	m3			20,00 L
		directie ter goedkeuring				
		1.	Gemiddelde hoogte 0,02 m				
		.1.	Breedte bovenzijde 1,0 m				
	1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		theoretisch profiel van verwerking				
						
45		Hygiëne				
						
451		Zwerfafval				
						
4511		<u>Verzamelen en afvoeren zwerfafval</u>				
						
451110	501171	Verwijderen zwerfafval.	are	130,00	V	
		Betreft: aanvangsbeurt				
		Zie bepaling 50.11.01 lid 01 'b', 'c' en 'd' in de Standaard				
		2020				
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein				
		.3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
		. .7. . . .	Natuur- en recreatiegebied				
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
	9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
						
4512		<u>Beurten gedurende het jaar</u>				
						
451210	501171	Verwijderen zwerfafval.	are	11,00	V	
		Betreft: beurten gedurende het jaar				
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein				
		.3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
		. .7. . . .	Natuur- en recreatiegebied				
		. . .2. . .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
	9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
						
452		Meubilair				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
4521			Bank			
452110	639999	Schoonmaken bankjes.	st	4,00 V	
		Type: Velopa			
		Alle bankjes elk jaar 1 keer schoonmaken			
		Moment van uitvoering : conform tijdschema			
		Inclusief levering bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).			
		Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten			
4522			Picknickset			
452210	639999	Schoonmaken picknicksets.	st	2,00 V	
		Type: Velopa Siesta			
		Materiaal: hardhout			
		Te behandelen oppervlak is gemiddeld 7 m2 per picknickset.			
		Alle picknicksets elk jaar 1 keer schoonmaken			
		Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).			
		Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten			
453			Bebording/afzettingen			
4531			Terrein-/verkeersbebording			
453110	321399	Schoonmaken terreinbebording/verkeersbebording	st	4,00 V	
		Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar			
		Type: zie fotobijlage			
		Alle oppervlakken rondom schoonmaken.			
		Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).			
		Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten.			
5			Balij Bieslandse Bos			
51			Beplanting			
511			Hakhout			
511010	514433	Afzetten beplanting.	m2	15.512,00 V	
		Betreft: het afzetten van hakhout			
		Gerelend is met 1x per 6 jaar			
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		.4. . . .	Dichtheid beplanting: 100 - 200 st/100 m2			
		. .4. . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer			
	9.	Afzetten tot op kniehoogte			
	1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
512			Struweel			
512010	514432	Terugzetten beplanting.	m2	4.491,00 V	
		Betreft het terugzetten van struweel.			
		Gerekend is met 1x per 6 jaar			
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		.3. . . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2			
		. .9. . .	Hoogte beplanting: tot ca. 10 m			
		. . .8. .	Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,25 m boven maaiveld weg te nemen			
	1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
52			Gras en open ruimte			
521			Gras			
5211			<u>Maaien 6x</u>			
521110	512503		Maaien grasveld.	are	34.688,00	V
			Aantal percelen: volgens tekening			
		1.	Ecologisch beheer			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		.9.	Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
			voorafgaand aan het maaien			
		.1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
521120	512503		Maaien grasveld.	are	11.288,00	V
			Betreft het maaien van bermen en paden tot ca. 1,0 m			
			breed.			
			Aantal percelen: volgens tekening			
		1.	Ecologisch beheer			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		.9.	Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
			voorafgaand aan het maaien			
		.1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
521130	512503		Maaien grasveld.	are	45,00	V
			Betreft het maaien van bermen en paden tot ca. 1,0 m			
			breed.			
			Aantal percelen: volgens tekening			
		1.	Ecologisch beheer			
		.2.	Talud 1 : 3 of steiler			
		.9.	Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
			voorafgaand aan het maaien			
		.1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
5212			<u>Maaien 5x</u>			
521210	512503		Maaien grasveld.	are	46,00	V
			Aantal percelen: volgens tekening			
		1.	Ecologisch beheer			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		.9.	Gerekend is met 5 maaibeurt(en) per jaar en met 5			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
			voorafgaand aan het maaien			
		.1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
521220	512503		Maaien grasveld.	are	1.160,00	V
			Betreft het maaien en afzuigen van bermen en paden tot			
			ca. 1,0 m breed.			
			Aantal percelen: volgens tekening			
		1.	Ecologisch beheer			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		.9.	Gerekend is met 5 maaibeurt(en) per jaar en met 5			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
			voorafgaand aan het maaien			
		.9	Maaisel afzuigen			
5213			<u>Maaien 2x</u>			
521310	512504		Maaien kruidachtigen.	are	12.264,00	V
		1.	Ecologisch beheer			
		.9.	Grootte per perceel: volgens tekening			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		.9.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar en met 2 beurt(en)			
			per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan			
			het maaien			
			Maaisel minimaal 2, maximaal 4 dagen laten indrogen,			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
5214			Dag 5 na maaien moet het maaisel afgevoerd zijn Na indrogen verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
521410	512504		<u>Klepelen 2x</u>			
			Maaien kruidachtigen.	are	30,00	V
			Klepelen			
		1.	Ecologisch beheer			
		.9.	Grootte per perceel: volgens tekening			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		.9.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar en met 2 beurt(en) per jaar rondom obstakels, voorafgaand aan het klepelen			
			Maaisel minimaal 2, maximaal 4 dagen laten indrogen, Dag 5 na maaien moet het maaisel afgevoerd zijn Na indrogen verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
5215			<u>Maaien 1x (na 1 oktober)</u>			
521510	512504		Maaien kruidachtigen.	are	2,00	V
			Betreft maaien na 1 oktober			
		1.	Ecologisch beheer			
		.9.	Grootte per perceel: volgens tekening			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		.9.	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien			
			Maaisel minimaal 2, maximaal 4 dagen laten indrogen, Dag 5 na maaien moet het maaisel afgevoerd zijn Na indrogen verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
522			Moeras en Rietland			
522010	514101		Verwijderen begroeiing.	are	652,00	V
			Betreft: het verwijderen van boomvormers, inclusief wortels, voorafgaand aan het maaien			
			Boomvormers betreffen gemiddeld 15% van het totaal opgegeven oppervlak			
			Karakter van de begroeiing: opschot en boomvormers in moeras en rietland			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.9.	Hoogte begroeiing: tot ca. 10 m			
		.1.	Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m			
		.1	Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- of eindverwerkingsinrichting			
522020	511507		Maaien rietvegetatie.	are	652,00	V
			Betreft: 1/3 van de totale hoeveelheid			
			Aantal percelen: zie tekeningen			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2			
		.9.	Vegetatievorm: meerjarig riet, zwaar gelegen; op natte ondergrond			
		.1.	Aantal maaibeurt(en): 1 per 3 jaar en met 1 maaibeurt(en) per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien			
		.1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.			
523			Ruigte			
523010	514101		Verwijderen begroeiing.	are	172,00	V
			Betreft: het verwijderen van boomvormers, inclusief wortels, voorafgaand aan het maaien			
			Boomvormers betreffen gemiddeld 15% van het totaal opgegeven oppervlak			
			Karakter van de begroeiing: opschot en boomvormers in			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
523020	511507	ruigte	are	172,00	V
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
	9.	Hoogte begroeiing: tot ca. 10 m			
	1.	Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m			
	1	Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- ver- of eindverwerkingsinrichting			
		Maaaien rietvegetatie.			
		Betreft: 1/3 van de totale hoeveelheid			
		Aantal percelen: zie tekeningen			
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2			
	9.	Vegetatievorm: meerjarig riet, zwaar gelegen; op natte ondergrond			
53	5114011.	Aantal maaibeurt(en): 1 per 3 jaar en met 1 maaibeurt(en) per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaaien	m	10.853,00	V
	1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be- eind- of verwerkingsinrichting.			
		Water en oevers			
		Watergang			
		<u>Uitmaaien hele watergang, GEEN werkstrook</u>			
		Uitmaaien watergang.			
		Betreft : hele watergang < 6 m			
		Aantal maaibeurt(en): 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaaien			
		1.	Ecologisch beheer			
		.1.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
531	5114011.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m	m	16.012,00	V
	4.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
		Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
	2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
	1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 531130			
		Uitmaaien watergang.			
		Betreft : uitmaaien hele watergang > 6 m			
		Aantal maaibeurt(en): 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaaien			
		1.	Ecologisch beheer			
		.2.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
531120	5114121.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m	m	26.865,00	V
	4.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
		Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
	2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
	1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 531130			
		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.			
		Betreft : hele watergang			
		Aantal beurten: 1 per jaar			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 531110 en 531120			
		.3.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
531130	5114122.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar	m	26.865,00	V
	1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
5312			Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
531210	511401		<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook < 3m</u>			
			Uitmaaaien watergang.	m	3.007,00	V
			Betreft : uitmaaaien hele watergang < 6 m			
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per			
			jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het			
			maaaien			
		1.	Ecologisch beheer			
		.1.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
			insteken: tot ca. 6 m			
		.1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		.4.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		.2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een			
			werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		.1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en			
			verwerken volgens bestekspostnr. 531230			
531220	511401		Uitmaaaien watergang.	m	346,00	V
			Betreft : uitmaaaien hele watergang > 6 m			
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per			
			jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het			
			maaaien			
		1.	Ecologisch beheer			
		.2.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
			insteken: ca. 6 m of meer			
		.1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		.4.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		.2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een			
			werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		.1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en			
			verwerken volgens bestekspostnr. 531230			
531230	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	3.354,00	V
			gang.			
			Betreft : hele watergang			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
		9.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
			maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden volgens			
			bestekspostnr. 531210 en 531220			
		.3.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
		.2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder			
			dan 3 m beschikbaar			
		.3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein			
			Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
5313			<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook > 3m</u>			
531310	511401		Uitmaaaien watergang.	m	80.188,00	V
			Betreft : uitmaaaien hele watergang < 6 m			
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per			
			jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het			
			maaaien			
		1.	Ecologisch beheer			
		.1.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
			insteken: tot ca. 6 m			
		.1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		.4.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		.3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een			
			werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		.1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en			
			verwerken volgens bestekspostnr. 531330			
531320	511401		Uitmaaaien watergang.	m	19.004,00	V
			Betreft : uitmaaaien hele watergang > 6 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
531330	511412	.	Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per	m	99.192,00	V
		.	jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het			
		.	maaieren			
		1.	Ecologisch beheer			
		.2.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
		.	insteken: ca. 6 m of meer			
		.1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		.4.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
		.	Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		.3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een			
5314	511401	.	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar	m	807,00	V
		.1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en			
		.	verwerken volgens bestekspostnr. 531330			
		.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water			
		.	gang.			
		.	Betreft : hele watergang			
		.	Aantal beurten: 1 per jaar			
		9.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
		.	maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden volgens			
		.	bestekspostnr. 531310 en 531320			
531420	511412	.3.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel	m	807,00	V
		.1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
		.3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein			
		.	Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
		.	<u>Uitmaaieren halve watergang, werkstrook < 3m</u>			
		.	Uitmaaieren watergang.			
		.	Betreft : uitmaaieren halve watergang < 6 m			
		.	Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per			
		.	jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het			
		.	maaieren			
5315	511401	1.	Ecologisch beheer	m	5.360,00	V
		.1.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
		.	insteken: tot ca. 6 m			
		.1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		.4.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
		.	Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		.2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een			
		.	werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		.1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en			
		.	verwerken volgens bestekspostnr. 531420			
531510	511412	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	807,00	V
		.	gang.			
		.	Betreft : halve watergang			
		.	Aantal beurten: 1 per jaar			
		9.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
		.	maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden volgens			
		.	bestekspostnr. 531410			
		.3.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
		.2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder			
		.	dan 3 m beschikbaar			
531510	511401	.3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein	m	5.360,00	V
		.	Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
		.	<u>Uitmaaieren halve watergang, werkstrook > 3m</u>			
		.	Uitmaaieren watergang.			
		.	Betreft : uitmaaieren halve watergang < 6 m			
		.	Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per			
		.	jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het			
		.	maaieren			
		1.	Ecologisch beheer			
		.1.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
531510	511401	.	insteken: tot ca. 6 m	m	5.360,00	V
		.1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		.4.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
531520	511412	Oeververdediging: hout of geen oeververdediging	m	5.360,00	V	
	3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
5316	5114121	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 531520	m	12.220,00	V	
		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.				
533	511401	Betreft : halve watergang	m	7.301,00	V	
		Aantal beurten: 1 per jaar				
533010	511401	9.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden volgens bestekspostnr. 531510	m	608,00	V	
		.3.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel				
533020	2204991.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar	m	60,00	V	
	3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein				
534	511507	Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m	are	60,00	V	
		<u>Ontvangstplicht halve hoofdwatergang</u>				
5341	511507	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	are	60,00	V	
		Betreft : halve watergang				
534110	511507	Aantal beurten: 1 per jaar	are	60,00	V	
		9.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden derden				
		.3.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel				
	1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
	3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein				
		Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m				
		Greppels				
		Uitmaaaien watergang.				
		Betreft het uitmaaaien van greppels op doeltypen volgens de hoeveelhedenlijst in de bijlage.				
		Aantal maaibeurten: 2x per jaar en met 2 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien				
		1.	Ecologisch beheer				
		.9.	Breedte tussen de insteken : tot ca. 2 m				
		. .9. . . .	Lengte droog talud : tot ca. 1 m				
		. . .4. . .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
		Oeververdediging: hout of geen oeververdediging				
	1.	Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
	1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren				
		Profileren greppel				
		Betreft het profileren van greppels na het uitmaaaien				
		Gerekend is met 1x per 6 per jaar de totale lengte van de greppels.				
		Bestaande diepte van 0,30 tot 0,50 m				
		Vrijgekomen grond direct spreiden over naastliggend terrein.				
						
		Rietvegetaties				
		<u>Maaaien</u>				
		Maaaien rietvegetatie.				
		Betreft: maaaien natuurvriendelijke oever, klepelen niet toegestaan				
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2				
		. . .7. . .	Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegerd; op natte ondergrond				
	1.	Aantal maaibeurten: 1 per 3 jaar en met 1 maaibeurt per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
535		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.				
			Strand				
535010	222199		Roteren	are	2,00	V	
			Betreft: roteren van stranden				
			Gerekend is met 1 beurt per jaar				
			Grootte per perceel: volgens tekening				
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
54			Wegen en paden				
541			Elementenverharding				
541010	518202		Onkruidvrij maken elementverharding.	are	203,00	V	
			Betreft: het bestrijden van onkruid op elementverhardingen d.m.v. borstelen				
		1.	Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglenkte groter dan of gelijk aan 15 m/m2				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4				
		.2.	Onkruidvrij maken door middel van borstelen				
		.2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		.9	Na borstelen bestrating schoon blazen.				
541020	518299		Onkruidvrij maken trap	m2	40,00	V	
			Betreft onkruidvrij maken van trappen				
			Talud van 1:4 of steiler				
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar				
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.				
542			Halfverharding				
542010	518203		Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	1.172,00	V	
			Betreft: het bestrijden van onkruid op halfverhardingen d.m.v. branden				
			Bij droog weer, met minimale temperatuur van 20 graden				
		1.	Betreft: ongebonden verharding				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4				
		.1.	Onkruidvrij maken door middel van branden				
		.2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		.9	Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.				
543			Ruiterpad				
543010	220421		Profileren van oppervlakken.	m2	128.411,00	V	
			Betreft het roteren en profileren van ruiterpaden				
			Frequentie: 4x per jaar van april tot oktober met warm weer en het vooruitzicht op minimaal 3 droge en warme dagen.				
			Grondsoort: zand				
		1.	Oppervlakken boven water				
		.1.	Breedte oppervlak gemiddeld 1,0 m				
		.9.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
543020	220301		Grond verwerken in ruiterpad.	m3	100,00	V	
			Betreft het verwerken van zand in ruiterpaden				
			Grondsoort: M3D zand, productblad overleggen aan de directie ter goedkeuring	m3			100,00 L
		1.	Gemiddelde hoogte 0,02 m				
		.1.	Breedte bovenzijde 1,0 m				
		.1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
6			Bos				
			Betreft het afzetten van bos in geheel Buijtenhout.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
611010	514499	De kaarten worden na aanbesteding met de aannemer	m	18.482,00	V	
		doorgenomen				
		Afzetten beplanting.				
		Betreft het afzetten van strook bos				
		langs paden, wegen en/of schouwstroken, op				
		aanwijzen van de directie				
		Breedte af te zetten strook: gemiddeld 2,00 m				
		Inclusief het verwijderen van overhangende takken				
		uit aangrenzende beplanting tot op de stobbe, zodat een				
		vrije doorgang van minimaal 3 m hoogte ontstaat				
		Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		Dichtheid beplanting: 50-100 st / 100 m2				
		Hoogte beplanting tot 10 m				
		Afzetten tot ten hoogste 0,20 m boven maaiveld				
81	620104	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren	EUR		N	
		naar een erkende be-, eind- of verwerkings-				
		inrichting.				
		Overige werkzaamheden				
		Verkeersmaatregelen				
		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.				
		Ten behoeve van: diverse werkzaamheden				
		9.	Omleidingsroute in overleg met de directie, in				
		overeenstemming met CROW-publicatie 96b				
		2 Met materiaal van de aannemer				
		Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid.				
		Situering: het gehele werkterrein.				
		Betreft het toepassen van alle benodigde hulpmiddelen				
		(rijplaten, draglineschotten e.d.) om wanneer nodig de				
821	100501	werklocaties bereikbaar te maken voor materiaal van de	uur	24,00	V	
		aannemer.				
		Gedurende de werkzaamheden.				
		Hulpmiddelen ter keuze van de aannemer.				
		Ter beschikking stellen				
		Ter beschikking stellen werknemers				
		Inzetten van werknemer.				
		Betreft 2 werknemers met handgereedschap (ook				
		motorisch).				
		Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		directie op te dragen werkzaamheden				
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig				
		de cao bouwnijverheid): incl. vervoer				
		Staartposten				
95	100301	Eenmalige kosten	EUR	1.500,00	V	
		Stelposten				
		Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.				
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
		van:				
		1.	Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen				
		en werkzaamheden				
		Stelpost ziekten en plagen.				
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
		van:				
		9.	het bestrijden van ziekten en plagen zoals o.a.				
		berenklauw, iep- en watermerkziekte,				
		eikenprocessierups, wespennesten etc				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
951030	100301		Stelpost dumpingen.	EUR	2.500,00	V	
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
		van:				
		9.	Het verwijderen en afvoeren van dumpingen naar een				
		erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
951040	100301	Stelpost afvoeren niet organisch materiaal bij slootwerk.	EUR	1.500,00	V	
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
		van:				
		9.	Het afvoeren van niet organisch materiaal vrijgekomen				
		bij slootwerk.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		TER INLICHTING	

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 In aanvulling op par. 1 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat verstaan wordt onder "het werk": het uit te voeren werk, de te verrichten dienst of de te verrichten levering en onder "de overeenkomst": de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 In afwijking van het bepaalde in § 49 van de U.A.V. 2012 zullen geschillen niet worden beslecht door tussenkomst van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven, maar bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 05 RAW-BESTEK: DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN PRODUCTIESTATEN**

- 01 De aannemer dient alle resultaten van ingevolge deze overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden administratief bij te houden d.m.v. productiestaten (per week). Deze worden gebruikt voor de tot stand koming van weekstaten van de vier wekelijkse termijnstaten.
- 02 Het resultaat van de in lid 01 bedoelde administratie moet ten minste voldoen aan:
- het bestekspostnummer, nummer(s) van de deelopdracht(en), projectnummer(s) of werknummer(s);
 - alle uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden met de daaraan gekoppelde financiële gevolgen moeten gerelateerd zijn aan de bestekspostnummers;
 - de eenheidsprijzen die in de besteksadministratie worden gevoerd zijn eenheidsprijzen die volgens dit bestek zijn overeengekomen;
 - bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.
- 03 De productiestaten (per week) in de daaropvolgende week vóór dinsdag 9.00 uur aan de directie overhandigen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN**

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt 50% van de aannemingssom.
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:
- | Brandstofgroep | Percentage (%) |
|----------------|----------------|
| 01 Brandstof | 5 |
- 03 De bepalingen in artikel 01.04.02 lid 01 en lid 02 worden alleen toegepast om de indexatie vast te stellen bij een eventuele verlenging

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 In aanvulling op artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer een ondertekende declaratie in bij:

recreatieschap-facturen@staatsbosbeheer.nl
o.v.v. R541028

- 02 De declaratie voorzien van het in de opdrachtbrief vermelde verplichtingnummer en het betreffende termijnnummer. Bij de declaratie moet een door beide partijen ondertekende

HFD PAR ART LID

termijnstaat zijn gevoegd. Het niet voldoen aan de gestelde eisen kan leiden tot vertraging.

- 03 In afwijking van het bepaalde in § 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 geschiedt betaling 30 dagen na ontvangst van de door de aannemer ingezonden declaratie.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van opdrachtverlening.
- 05 Een zekerheidstelling wordt niet verlangd.

01 08 Bijdragen

01 08 01 RAW-bestek: bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 01 VERGUNNINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND

- 01 Voor zover dit door of vanwege de aannemer ten behoeve van het werk in te zetten materieel en werknemers noodzakelijk is moet ontheffing aangevraagd worden.
In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de betreffende voertuigen aan de directie.
- 02 De in lid 01 bedoelde ontheffing is uitsluitend geldig voor de uitvoering van het werk en wordt op naam gesteld van het bedrijf (aannemer/onderaannemer) en/of de werknemer welke als chauffeur/machinist, het voertuig bedient cq. bestuurt.
- 03 In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de betreffende voertuigen aan de directie.
- 04 Het uitvoeren van werkzaamheden is niet toegestaan op wegen, (brom)fiets- en voetpaden in de recreatiegebieden, zonder geldige, duidelijk op het voertuig zichtbaar aangebrachte, ontheffing.
- 05 Voertuigen en medewerkers zonder ontheffing kunnen door Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of politie worden bekeurd. Stagnatie in de werkzaamheden komt voor rekening van de aannemer.
- 06 De ontheffingen dienen binnen 2 weken na voltooiing van het werk, bij de directie te worden ingeleverd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in § 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- diverse onderhoudswerkzaamheden, door directie nader te specificeren in startoverleg

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

- 01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de U.A.V. 2012, verlangd, dat ten minste omvat:
- een omschrijving van de werkzaamheden;
 - een samenvatting van het in te zetten materieel, arbeid en hulpmiddelen, gekozen

HFD PAR ART LID

- werkwijze(n) en volgorde daarvan alsmede met de specifieke daarmee samenhangende risico's;
- een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten werktuigen en hulpmaterieel, voorzover hieraan in het bestek eisen zijn gesteld;
 - een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten onderaannemer(s) gespecificeerd per bestekspost;
 - tijdschema (planning) waaruit blijkt wat de volgorde van werkzaamheden is binnen de looptijd van het bestek gespecificeerd per bestekspost.
- 02 Bij het uitvoeren van onderhoudswerken dient bij het opstellen van het algemeen tijdschema het format "tijdschema voor onderhoudswerken" zoals dit als bijlage bij het bestek is gevoegd, te worden gevolgd.
- 03 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in § 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
 - Het nemen van veiligheidsmaatregelen;
 - Het omgaan met restafval en grofvuil;;
 - En samenhangende werkzaamheden.
- 04 De perioden c.q. seizoenen worden voor de duur van het bestek onderscheiden in voor-, hoog-, na-, en buitenseizoen waarbij voor elk der jaren de navolgende periodeverdeling wordt aangehouden:
- Dobbeplas:
- voorseizoen, aanvang weeknummer 15, duur 12 weken
 - hoogseizoen, aansluitend aan voorseizoen, duur 9 weken
 - naseizoen, aansluitend aan hoogseizoen, duur 8 weken
 - buitenseizoen, overige weken
- Overige gebieden:
- voorseizoen, aanvang weeknummer 13, duur 10 weken
 - hoogseizoen, aansluitend aan voorseizoen, duur 9 weken
 - naseizoen, aansluitend aan hoogseizoen, duur 3 weken
 - buitenseizoen, overige weken
- 05 De werkzaamheden welke op aanzegging van de directie moeten plaatsvinden, zullen uiterlijk de voorgaande dag voor 12.00 uur worden aangegeven. Uitvoering dient binnen 24 uur plaats te vinden.
- 06 Werkzaamheden vallend onder de hygiënische maatregelen, op dagcamping en evenemententerreinen, speel- en ligweiden, recreatieve grasvelden, strand, parkeerplaatsen, pleinen genoemd in dit bestek, moeten worden uitgevoerd tussen zonsopkomst en 10:00 uur 's ochtends.
- 07 Voordat op een plaats met werkzaamheden wordt aangevangen of wanneer, nadat op een plaats het werk tijdelijk wordt onderbroken, aldaar weer met werkzaamheden wordt begonnen, deelt de aannemer zulks tenminste 24 uur tevoren aan de directie mede, opdat de directie in staat is tijdig te zorgen voor toezicht en het geven van aanwijzingen. Eveneens deelt hij vooraf mede, wanneer het werk tijdelijk wordt stopgezet.
- 08 Bij het niet nakomen van de in de leden 04 en 05 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van € 750, =(zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 02 VERZEKERING TEN BEHOEVE VAN GEBRUIK VAARTUIGEN**

- 01 De aannemer sluit mede ten behoeve van de opdrachtgever en de directie een verzekering waaronder ten minste dekking wordt geboden voor de aansprakelijkheidsrisico's in verband met het gebruik van vaartuig(en).
- 02 De polis voor de aanvang van het werk ter goedkeuring overleggen aan de opdrachtgever.

01 16 03 DOOR DE AANNEMER AF TE SLUITEN CAR-VERZEKERING

- 01 Onverminderd zijn volledige wettelijke en contractuele aansprakelijkheid moet de aannemer mede ten behoeve van de andere bij het werk betrokken partijen, opdrachtgever, overheidsdiensten, directie, adviseurs en eventuele onderaannemers en leveranciers, voor de duur van het werk inclusief de onderhoudstermijn, een "Constructie All-Riskverzekering" afsluiten. (verder te noemen C.A.R.-verzekering)

HFD PAR ART LID

- 02 De verschuldigde kosten en premies voor de C.A.R.-verzekering zijn voor rekening van de aannemer.
- 03 Indien de oplevering van het werk niet binnen de hiervoor in het bestek gestelde tijdsbepaling plaatsvindt, zal de aannemer de C.A.R.-verzekering verlengen. Indien het uitstel van de oplevering een gevolg is van een tekortkoming of nalatigheid van de aannemer, komen de verschuldigde premies en eventuele bijkomende kosten voor de verlengingsperiode geheel ten laste van de aannemer. Indien het uitstel van de oplevering buiten de schuld van de aannemer is of een gevolg is van opgedragen meer- of bijkomend werk, komen de genoemde extra kosten ten laste van de opdrachtgever.
- 04 De uit hoofde van de C.A.R.-verzekering te ontvangen schadeuitkeringen moeten rechtstreeks door de verzekeraar aan de opdrachtgever worden uitgekeerd.
De opdrachtgever zal aan de aannemer, voor zover deze hierop aanspraak heeft, de schadeuitkeringen uitbetalen naar billijkheid en naar gelang de voortgang van het werk c.q. de herstellingen.
- 05 De verzekeraar en de inhoud van de C.A.R.-polis dient ter goedkeuring van de directie te zijn. De aannemer dient daartoe een concept-polis voorafgaand aan de start van de werkzaamheden bij de directie in.
- 06 De C.A.R. verzekering zal uitgebreide dekking bieden tegen:
- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
 - het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
 - materiële schade aan andere dan tot het werk behorende eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.04 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- maaisel als afvalstof
 - maaisel met een nader aan te geven bestemming, niet zijnde een afvalstof
 - zwerfafval
 - grofvuil
 - drijfvuil
 - vuil uit afvalbakken
- 02 Het opslaan van vrijgekomen maaisel van grasvegetaties en/of watergangen, in wat voor vorm dan ook, is alleen toegestaan op locaties aangewezen door de directie of op een plaats voorgeschreven in dit bestek. Het vrijgekomen maaisel, verzameld op een tijdelijke opslagplaats, mag nooit in het weekend blijven liggen.
- 03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde verplichting kan een korting worden opgelegd van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt het schadebedrag € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2020 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.
- 03 Alle houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen en kruidachtige vegetatie, dient tijdens de zaagwerkzaamheden gespaard te blijven. In geval van het bereikbaar maken van het beplantingsvak, mag aan de randen een toegang gezaagd worden door alleen het hoogstnoodzakelijke te verwijderen.

HFD PAR ART LID

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard 2020 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 05 VERPLICHTINGEN AANNEMER INZAKE WAV**

- 01 De aannemer is, onder verwijzing naar § 6, leden 10 en 11 van de U.A.V. 2012, gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen.
De medewerkers van de aannemer of onderaannemers/leveranciers moeten op verzoek van de directie onderstaande documenten kunnen tonen:
- documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
 - identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
- Wanneer de medewerker de hierboven genoemde documenten niet kan tonen aan de directie van het werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.
- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de aannemer.
- 04 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en / of leveranciers.
- 05 De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar.
- 06 De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 750,00 (zegge zevenhonderdvijftig euro) per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan opdrachtgever worden vergoed.
- 07 Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemers en/of leveranciers namens de opdrachtgever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de opdrachtgever namens de opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen. Gebruik dient te worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de procedures in geval deze door de opdrachtgever worden gevoerd, komen eveneens voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan de opdrachtgever voldaan.
- 08 Het verlopen van termijnen danwel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten etcetera, komen geheel voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer.
- 09 Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet worden tegen-gevoerd. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q. opdrachtnemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan de opdrachtgever, door de opdrachtgever aan hem worden voldaan.
- 10 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

01 22 TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN

HFD PAR ART LID

- 01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**
- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.01 lid 04 van de Standaard 2020 geldt dat bij het constateren van een beschadiging, die niet gemeld is aan de directie, dit ook wordt gemeld bij het Bevoegd Gezag.
- 05 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie.
Het schadebedrag voor schade toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats bedraagt:
- € 750,- per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat
- € 750,- per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat
Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.
- 01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**
- 01 Een Plan van Aanpak Wet natuurbescherming zoals bedoeld in paragraaf 01.22.03 van de Standaard RAW bepalingen (Standaard 2020) wordt verlangd. Aannemer dient binnen 4 weken na de dag waarop het werk is opgedragen het Plan van Aanpak volgens bijgevoegd Format, bij de directie in te dienen.
- 02 De werkzaamheden mogen niet eerder gestart worden, voordat de directie het Plan van Aanpak heeft geaccepteerd.
- 03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde voorwaarde kan een korting worden opgelegd van € 750,- (zegge: zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.
- 22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK**
- 22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN**
- 22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN**
- 22 07 19 HOEVEELHEIDSBEPALING BOUWSTOFFEN**
- 01 De in deel 2.2 "Nadere beschrijving" vermelde hoeveelheden grondwerk (inhoudsmaten) betreffen vaste m3 bouwstof.
- 22 1 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK**
- 22 11 BEGRIPPEN, CULTUURTECHNISCH GRONDWERK**
- 22 11 03 SCHOUWPEIL**
- 01 Onder schouwpeil wordt verstaan de hoogte van de waterstand ten opzichte van NAP zoals dat is aangegeven in het peilbesluit van het Hoogheemraadschap.
- 50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN**
- 50 1 AFVALDIENSTEN**
- 50 11 BEGRIPPEN AFVALDIENSTEN**
- 50 11 01 ALGEMEEN**
- 01 Onder aangespoeld zwerfpuil wordt verstaan los organisch afval dat op het strand aangespoeld is en/of op de rand van de waterlijn en het strand aanwezig is.
- 50 3 REINIGINGSDIENSTEN**
- 50 31 BEGRIPPEN REINIGINGSDIENSTEN**
- 50 31 01 ALGEMEEN**
- 02 Onder het schoonmaken wordt verstaan het reinigen en ontsmetten van sanitaire voorzieningen (o.a. urinoirs, toiletputten, wasbakken, doucheruimten, binnentegelwerk).
- 50 32 EISEN EN UITVOERING REINIGINGSDIENSTEN**
- 50 32 24 REINIGEN GEBOUWEN**
- 01 Van 1 april tot 1 oktober zijn de toiletgebouwen geopend voor het publiek. In deze periode worden er schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd.

HFD PAR ART LID

- 02 Na reiniging sanitair en tegelwerk met lagedrukspuit uitspuiten en uitdrogen.
- 03 Tot het schoonspuiten behoort tevens het schoonspuiten van de omliggende verharding met (hagedruk)spuit tot deze werkzaamheden.
- 04 Het schoonmaken dient te worden uitgevoerd met biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen. Deze schoonmaakmiddelen dienen vooraf gebruik ter goedkeuring te worden aangeboden aan de directie.

50 33 INFORMATIEOVERDRACHT REINIGINGSDIENSTEN**50 33 01 ALGEMEEN**

- 01 Schade aan, c.q. het niet functioneren van toiletgebouwen dient de aannemer direct te melden aan de directie, binnen een termijn van maximaal 4 uur na de constatering. Zonodig treft hij maatregelen ter voorkoming van verdere schade.
- 02 Op alle locaties logboek bijhouden van de uitgevoerde werkzaamheden.

50 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES REINIGINGSDIENSTEN**50 34 01 SCHOONMAKEN TOILETGEBOUW**

- 01 Indien de aannemer het ter zake van het schoonmaken van toiletgebouwen opgestelde dagen en tijden niet nakomt c.q. de schoonmaak onvoldoende is, wordt een korting toegepast van 0,05% van de aannemingssom met een minimum van € 750,00 zonder dat ingebrekestelling nodig is.

50 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN REINIGINGSDIENSTEN**50 37 01 ALGEMEEN**

- 01 Zie het paspoort van de toiletgebouwen in de bijlage voor het aantal sanitaire eenheden per toiletgebouw.

50 6 AFVALBAKKEN**50 62 EISEN EN UITVOERING AFVALBAKKEN****50 62 06 ALGEMEEN**

- 01 Ingeval een afvalbak voor minder dan 20% (volume) is gevuld, behoeft deze in de betreffende ronde niet te worden geledigd.

50 65 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**50 65 01 ALGEMEEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 50.65.01 lid 01 van de Standaard 2015 behoort tevens tot de verplichting van de aannemer het verzamelen en afvoeren van naast de afvalbak gedeponeerde vuilniszakken.

51 Groenvoorzieningen**51 1 Water en watergangen****51 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN****51 17 01 ALGEMEEN**

- 01 De watergangen in het bestek zijn bepaald op basis van de theoretische hoeveelheid in lengte en breedte van de hele of halve watergang. Deze werkzaamheden uitvoeren volgens de geldende winterkeur.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN****62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES****62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 0,05 % van de aanneemsom worden toegepast met een minimum van € 750,00 exclusief BTW per geval. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**62 15 02 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**

- 01 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijk verkeer ondergeschikt. De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren.
- 02 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de instandhouding van de wegbebakening en de afzettingen, ook buiten de werktijd.
- 03 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie, Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of de politie worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op vergoeding of bijbetaling.
- 04 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen, respectievelijk reinigen.
- 05 Bij het niet nakomen van de in de lid 04 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van 0,05% van de aannemingsom met een minimum van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

Behoort bij: ROBH-2026-01

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: ROBH-2026-01

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Vrij (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: ROBH-2026-01

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Algemeen				
1	Dobbepilas				
11	Bos en beplanting				
111	Hakhout				
111010	Afzetten beplanting (hakhout).	m2	2.578,00V		
112	Solitair				
112010	Verwijderen stamopschot.	st	128,00V		
113	Laanbomen				
113010	Verwijderen stamopschot.	st	86,00V		
114	Struweel				
114010	Terugzetten beplanting.	m2	3.326,00V		
12	Gras en open ruimte				
121	Gras				
1211	<u>Maaaien 20x</u>				
121110	Maaaien grasveld (20x).	are	2.747,00V		
1212	<u>Maaaien 7x</u>				
121210	Maaaien grasveld (7x).	are	8.016,00V		
121220	Maaaien grasveld (7x tot ca. 1,0 m breed).	are	3.684,00V		
121230	Maaaien grasveld (talud > 1:3 7x tot 1,0 m breed).	are	2,00V		
121240	Maaaien grasveld (7x GRASBETONTEGELS).	are	55,00V		
121250	Maaaien grasveld (7x GRASBETONTEGELS tot 1,0 m breed).	are	9,00V		
121260	Maaaien grasveld (7x HANDMATIG).	are	137,00V		
1213	<u>Maaaien 2x</u>				
121310	Maaaien kruidachtige vegetatie (2x).	are	1.731,00V		
121320	Maaaien kruidachtige vegetatie (2x talud > 1:3).	are	324,00V		
121330	Maaaien kruidachtige vegetatie (2x HANDMATIG).	are	68,00V		
122	Ruigte/Moeras en Rietland				
122010	Verwijderen boomvormers.	are	103,00V		
122020	Maaaien rietvegetatie.	are	103,00V		
13	Water en oevers				
131	Watergang				
1311	<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook > 3m</u>				
131110	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	4.872,00V		
131120	Uitmaaaien hele watergang > 6 m.	m	1.491,00V		
131130	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	6.363,00V		
131140	Uitmaaaien hele watergang < 6 m (2x).	m	2.461,00V		
131150	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren (2x).	m	2.193,00V		
131160	Verwerken maaisel vrijgekomen, DIRECT afvoeren (2x).	m	268,00V		
1312	<u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook > 3m</u>				
131210	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	1.050,00V		
131220	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	1.050,00V		
131230	Uitmaaaien halve watergang < 6 m (2x).	m	33,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131240	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren (2x).	m	33,00V		
1313	<u>Ontvangstplicht halve hoofdwatergang</u>				
131310	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	4.951,00V		
133	Greppels				
133010	Uitmaaïen watergang.	m	13.792,00V		
133020	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	13.792,00V		
133030	Profileren greppel	m	1.149,00V		
134	Rietvegetaties				
1341	<u>Maaïen</u>				
134110	Maaïen rietvegetatie (1x per 3 jaar)..	are	1,00V		
135	Zwemwater				
135010	Inmeten onderwatertalud.	EUR	N		
135020	Inhalen ballenlijn	m	208,00V		
135030	Terughangen ballenlijn	m	208,00V		
136	Strand				
136010	Frezen strandzand.	are	214,00V		
136020	Frezen en zeven strandzand.	are	61,00V		
14	Wegen en paden				
141	Elementenverharding				
141010	Onkruidvrij maken elementverharding (2x).	are	59,00V		
141020	Schoonmaken industrieplaten.	st	36,00V		
142	Halfverharding				
142010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding (2x).	are	1.079,00V		
143	Kolken				
143010	Reinigen kolken.	st	2,00V		
144	Ruiterpad				
144010	Roteren en profileren van oppervlakken.	m2	53.889,00V		
144020	Zand verwerken in ruiterpad.	m3	60,00V		
15	Hygiëne				
151	Zwerfafval				
1511	<u>Verzamelen en afvoeren zwerfafval</u>				
151110	Verwijderen zwerfafval, aanvangsbeurt.	are	20.671,00V		
151120	Verwijderen zwerfafval, voor- en naseizoen (40x).	are	33.401,00V		
151130	Verwijderen zwerfafval, hoogseizoen (27x).	are	22.546,00V		
151140	Verwijderen zwerfafval, buitenseizoen (23x).	are	19.205,00V		
151150	Verwijderen zwerfafval, weekend (13x).	are	10.855,00V		
1512	<u>Beurten gedurende het jaar</u>				
151210	Verwijderen zwerfafval (gehele jaar 12x).	st	48,00V		
151220	Verwijderen zwerfafval, (gehele jaar 2x).	are	152,00V		
152	Meubilair				
1521	<u>Ledigen afvalbakken</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
152110	Ledigen afvalbakken, voor- en naseizoen (40x).	st	1.680,00V		
152120	Ledigen afvalbakken, hoogseizoen (27x).	st	1.134,00V		
152130	Ledigen afvalbakken, buitenseizoen (23x).	st	966,00V		
152140	Ledigen afvalbakken, weekeinden (13x).	st	546,00V		
1522	<u>Overige werkzaamheden afvalbakken</u>				
152210	Schoonmaken afvalbakken.	st	42,00V		
1523	<u>Zitmeubilair</u>				
152310	Schoonmaken banken	st	22,00V		
152320	Schoonmaken picknicksets.	st	8,00V		
153	Overige inrichtingselementen				
1531	<u>Sierelement</u>				
153110	Schoonmaken sierlement	st	2,00V		
1532	<u>Speeltoestel</u>				
153210	Schoonmaken speeltoestel klein.	st	6,00V		
153220	Schoonmaken speeltoestel middel.	st	6,00V		
153230	Schoonmaken speeltoestel groot.	st	2,00V		
153240	Schoonmaken speelaanleiding.	st	12,00V		
1533	<u>Trimtoestellen</u>				
153310	Schoonmaken trimtoestel klein.	st	8,00V		
153320	Schoonmaken trimtoestel middel.	st	4,00V		
1534	<u>Stalling-fietsenrek</u>				
153410	Schoonmaken stalling-fietsenrek	st	50,00V		
1535	<u>Klaphek</u>				
153510	Schoonmaken klaphek.	st	2,00V		
154	Toiletten				
1541	<u>Vast toiletgebouw</u>				
154110	Schoonmaken toiletgebouw, aanvangsbeurt	st	2,00V		
154120	Schoonmaken toiletgeb., voor- en naseiz. werkdag.	st	80,00V		
154130	Schoonmaken toiletgeb., hoogseiz. werkdag.	st	54,00V		
154140	Schoonmaken toiletgebouw in weekeinden.	st	26,00V		
155	Bebording/afzettingen				
1551	<u>Terrein-/verkeersbebording</u>				
155110	Schoonmaken terreinbebording/verkeersbebording	st	192,00V		
1552	<u>Geleiding-steekpaal</u>				
155210	Schoonmaken geleiding	st	58,00V		
1553	<u>Informatiepaneel</u>				
155310	Schoonmaken informatiepaneel groot	st	2,00V		
1554	<u>Afzetting verticaal</u>				
155410	Schoonmaken afzetting verticaal.	m	174,00V		
1555	<u>Afzetting horizontaal</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
155510	Schoonmaken afzetting horizontaal.	m	2,00V		
156	Bruggen				
156010	Schoonmaken brug.	m2	373,00V		
2	Groene Keijzer				
21	Gras en open ruimte				
211	Gras				
2111	<u>Maaien 7x</u>				
211110	Maaien grasveld (7x tot ca. 1,0 m breed).	are	601,00V		
2112	<u>Maaien 2x</u>				
211210	Maaien kruidachtige vegetatie (2x).	are	1,00V		
22	Hygiëne				
221	Zwerfafval				
2211	<u>Verzamelen en afvoeren zwerfafval</u>				
221110	Verwijderen zwerfafval, aanvangsbeurt.	are	158,00V		
2212	<u>Beurten gedurende het jaar</u>				
221210	Verwijderen zwerfafval (gehele jaar 6x).	st	48,00V		
3	Wandelbos Laakweg				
31	Beplanting				
311	Knotbomen				
311010	Knotten knotbomen.	st	139,00V		
311020	Verwijderen stamopschot.	st	416,00V		
312	Solitair				
312010	Verwijderen stamopschot.	st	98,00V		
313	Laanbomen				
313010	Verwijderen stamopschot.	st	156,00V		
314	Struweel				
314010	Terugzetten beplanting.	m2	13.354,00V		
32	Gras en open ruimte				
321	Gras				
3211	<u>Maaien 7x</u>				
321110	Maaien grasveld (7x).	are	1.843,00V		
321120	Maaien grasveld (7x tot ca. 1,0 m breed).	are	1.621,00V		
3212	<u>Maaien 2x</u>				
321210	Maaien kruidachtige vegetatie (2x).	are	4.010,00V		
321220	Maaien kruidachtige vegetatie (2x talud > 1:3).	are	85,00V		
322	Ruigte/Moeras en Rietland				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
322010	Verwijderen boomvormers.	are	12,00V		
322020	Maaien rietvegetatie.	are	12,00V		
33	Water en oevers				
331	Watergang				
3311	<u>Uitmaaaien hele watergang, GEEN werkstrook</u>				
331110	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	2.107,00V		
331120	Uitmaaaien hele watergang > 6 m.	m	90,00V		
331130	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	2.107,00V		
331140	Verwerken maaisel vrijgekomen, DIRECT afvoeren.	m	90,00V		
3312	<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook > 3m</u>				
331210	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	10.013,00V		
331220	Uitmaaaien hele watergang > 6 m.	m	3.901,00V		
331230	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	13.915,00V		
3313	<u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook < 3m</u>				
331310	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	299,00V		
331320	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	299,00V		
3314	<u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook > 3m</u>				
331410	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	2.425,00V		
331420	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	2.425,00V		
332	Greppels				
332010	Uitmaaaien watergang.	m	3.944,00V		
332020	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	3.944,00V		
332030	Profilieren greppel	m	329,00V		
333	Rietvegetaties				
3331	<u>Maaien</u>				
333110	Maaien rietvegetatie (1x per 3 jaar)..	are	4,00V		
34	Wegen en paden				
341	Elementenverharding				
341010	Onkruidvrij maken elementverharding (2x).	m2	16,00V		
342	Halfverharding				
342010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding (2x).	are	80,00V		
35	Hygiëne				
351	Zwerfafval				
3511	<u>Verzamelen en afvoeren zwerfafval</u>				
351110	Verwijderen zwerfafval, aanvangsbeurt.	are	6.391,00V		
351120	Verwijderen zwerfafval, voor- en naseizoen (32x).	are	617,00V		
351130	Verwijderen zwerfafval, hoogseizoen (27x).	are	521,00V		
351140	Verwijderen zwerfafval, buitenseizoen (27x).	are	521,00V		
351150	Verwijderen zwerfafval, weekend (13x).	are	251,00V		
3512	<u>Beurten gedurende het jaar</u>				
351210	Verwijderen zwerfafval (gehele jaar 12x).	st	192,00V		
351220	Verwijderen zwerfafval, (gehele jaar 2x).	are	26,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
352	Meubilair				
3521	<u>Bank</u>				
352110	Schoonmaken banken	st	26,00V		
3522	<u>Picknickset</u>				
352220	Schoonmaken picknicksets.	st	14,00V		
353	Bebording/afzettingen				
3531	<u>Terrein-/verkeersbebording</u>				
353110	Schoonmaken terreinbebording/verkeersbebording	st	20,00V		
3532	<u>Geleiding-steekpaal</u>				
353210	Schoonmaken geleiding	st	4,00V		
354	Bruggen/steigers				
354010	Schoonmaken brug.	m2	466,00V		
354020	Schoonmaken steiger/vlonder	m2	211,00V		
4	Kade Rietmolen				
41	Beplanting				
411	Knotbomen				
411010	Knotten knotbomen.	st	27,00V		
411020	Verwijderen stamopschot.	st	80,00V		
42	Gras en open ruimte				
421	Gras				
4211	<u>Maaaien 7x</u>				
421110	Maaaien grasveld (7x).	are	782,00V		
421120	Maaaien grasveld (7x tot ca. 1,0 m breed).	are	379,00V		
4212	<u>Maaaien 2x</u>				
421210	Maaaien kruidachtige vegetatie (2x).	are	603,00V		
43	Water en oevers				
431	Watergang				
4311	<u>Uitmaaaien hele watergang, GEEN werkstrook</u>				
431110	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	88,00V		
431120	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	88,00V		
4312	<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook > 3m</u>				
431210	Uitmaaaien hele watergang > 6 m.	m	1.194,00V		
431220	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	1.194,00V		
4313	<u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook > 3m</u>				
431310	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	1.423,00V		
431320	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	1.423,00V		
432	Rietvegetaties				
4321	<u>Maaaien</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
432110	Maaaien rietvegetatie (1x per 3 jaar)..	are	2,00V		
44	Wegen en paden				
441	Halfverharding				
441010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding (2x).	are	60,00V		
442	Ruiterpad				
442010	Roteren en profileren van oppervlakken.	m2	5.210,00V		
442020	Zand verwerken in ruiterpad.	m3	20,00V		
45	Hygiëne				
451	Zwerfafval				
4511	<u>Verzamelen en afvoeren zwerfafval</u>				
451110	Verwijderen zwerfafval, aanvangsbeurt.	are	130,00V		
4512	<u>Beurten gedurende het jaar</u>				
451210	Verwijderen zwerfafval, (gehele jaar 2x).	are	11,00V		
452	Meubilair				
4521	<u>Bank</u>				
452110	Schoonmaken banken	st	4,00V		
4522	<u>Picknickset</u>				
452210	Schoonmaken picknicksets.	st	2,00V		
453	Bebording/afzettingen				
4531	<u>Terrein-/verkeersbebording</u>				
453110	Schoonmaken terreinbebording/verkeersbebording	st	4,00V		
5	Balij Bieslandse Bos				
51	Beplanting				
511	Hakhout				
511010	Afzetten beplanting (hakhout).	m2	15.512,00V		
512	Struweel				
512010	Terugzetten beplanting.	m2	4.491,00V		
52	Gras en open ruimte				
521	Gras				
5211	<u>Maaaien 6x</u>				
521110	Maaaien grasveld (6x).	are	34.688,00V		
521120	Maaaien grasveld (6x tot ca. 1,0 m breed).	are	11.288,00V		
521130	Maaaien grasveld (talud> 1:3 6x tot ca. 1,0 m breed).	are	45,00V		
5212	<u>Maaaien 5x</u>				
521210	Maaaien grasveld (5x).	are	46,00V		
521220	Maaaien grasveld (5x en afzuigen tot ca. 1,0 m breed).	are	1.160,00V		
5213	<u>Maaaien 2x</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
521310	Maaaien kruidachtige vegetatie (2x).	are	12.264,00V		
5214	<u>Klepelen 2x</u>				
521410	Klepelen kruidachtige vegetatie (2x).	are	30,00V		
5215	<u>Maaaien 1x (na 1 oktober)</u>				
521510	Maaaien kruidachtige vegetatie (1x).	are	2,00V		
522	Moeras en Rietland				
522010	Verwijderen boomvormers.	are	652,00V		
522020	Maaaien rietvegetatie.	are	652,00V		
523	Ruigte				
523010	Verwijderen boomvormers.	are	172,00V		
523020	Maaaien rietvegetatie.	are	172,00V		
53	Water en oevers				
531	Watergang				
5311	<u>Uitmaaaien hele watergang, GEEN werkstrook</u>				
531110	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	10.853,00V		
531120	Uitmaaaien hele watergang > 6 m.	m	16.012,00V		
531130	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	26.865,00V		
5312	<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook < 3m</u>				
531210	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	3.007,00V		
531220	Uitmaaaien hele watergang > 6 m.	m	346,00V		
531230	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	3.354,00V		
5313	<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook > 3m</u>				
531310	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	80.188,00V		
531320	Uitmaaaien hele watergang > 6 m.	m	19.004,00V		
531330	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	99.192,00V		
5314	<u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook < 3m</u>				
531410	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	807,00V		
531420	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	807,00V		
5315	<u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook > 3m</u>				
531510	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	5.360,00V		
531520	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	5.360,00V		
5316	<u>Ontvangstplicht halve hoofdwatgang</u>				
531610	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	12.220,00V		
533	Greppels				
533010	Uitmaaaien watergang.	m	7.301,00V		
533020	Profileren greppel	m	608,00V		
534	Rietvegetaties				
5341	<u>Maaaien</u>				
534110	Maaaien rietvegetatie (1x per 3 jaar poel).	are	60,00V		
535	Strand				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
535010	Roteren strandzand.	are	2,00V		
54	Wegen en paden				
541	Elementenverharding				
541010	Onkruidvrij maken elementverharding (2x).	are	203,00V		
541020	Onkruidvrij maken trap	m2	40,00V		
542	Halfverharding				
542010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding (2x).	are	1.172,00V		
543	Ruiterpad				
543010	Roteren en profileren van oppervlakken.	m2	128.411,00V		
543020	Zand verwerken in ruiterpad.	m3	100,00V		
6	Bos				
611010	Afzetten beplanting (bos).	m	18.482,00V		
8	Overige werkzaamheden				
81	Verkeersmaatregelen				
811010	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
811020	Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid.	EUR		N	
82	Ter beschikking stellen				
821	Ter beschikking stellen werknemers				
821010	Inzetten werknemer met handgereedschap.	uur	24,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
951010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	1.500,00V		
951020	Stelpost ziekten en plagen.	EUR	2.000,00V		
951030	Stelpost dumpingen.	EUR	2.500,00V		
951040	Stelpost afvoeren niet organisch materiaal bij slootwerk.	EUR	1.500,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				