

Deel 1. Algemeen

01	Opdrachtgever	1
02	Directie	2
03	Locatie	2
04	Algemene beschrijving	2
05	Tijdsbepaling	2
06	Onderhoudstermijn	2
07	Kwaliteitsborging	2

Deel 2.1. Algemene gegevens

01	Tekeningen	3
02	Peilen en hoofdafmetingen	4
04	Bijlagen	4
11	Vrijkomende materialen	4

Deel 2.2. Nadere beschrijving

1	Vaste planten	5
11	Vaste planten polvormig	7
1110	Regulier onderhoud, onkruidbeheer	7
1111	Regulier onderhoud, bladruimen	7
1112	Incidenteel onderhoud, kwaliteitsniveau aanpassen	8
1113	Incidenteel onderhoud, blad ruimen	8
1114	Incidenteel onderhoud, bemesten en mulchen	8
1115	Incidenteel onderhoud, voorjaarsbeurt	9
1116	Incidenteel onderhoud, water geven en inboet	9
12	Vaste planten zodevormend	9
1210	Regulier onderhoud, onkruidbeheer	9
1211	Regulier onderhoud, bladruimen	10
1212	Incidenteel onderhoud, kwaliteitsniveau aanpassen	10
1213	Incidenteel onderhoud, blad ruimen	10
1214	Incidenteel onderhoud, bemesten en mulchen	11
1215	Incidenteel onderhoud, voorjaarsbeurt	11
1216	Incidenteel onderhoud, water geven en inboet	11
13	Halfheesters	12
1310	Regulier onderhoud, onkruidbeheer	12
1311	Regulier onderhoud, bladruimen	12
1312	Incidenteel onderhoud, kwaliteitsniveau aanpassen	13
1313	Incidenteel onderhoud, blad ruimen	13
1314	Incidenteel onderhoud, bemesten en mulchen	13
1315	Incidenteel onderhoud, voorjaarsbeurt	14
1316	Incidenteel onderhoud, water geven en inboet	14
2	Sierheesters	15
21	Sierheesters in groepen in vaste planten vakken	15
2110	Regulier onderhoud, onkruidbeheer	15
2111	Regulier onderhoud, bladruimen	15
2112	Regulier onderhoud, snoeien beplanting	16
2113	Incidenteel onderhoud, aanpassen kwaliteitsniveau	16
2114	Incidenteel onderhoud, bladruimen	16
2115	Incidenteel onderhoud, snoeien beplanting	17
2116	Incidenteel onderhoud, bemesten en mulchen	19
2117	Incidenteel onderhoud, water geven en inboet	19
22	Solitaire heesters in vaste planten vakken	19
2221	Regulier onderhoud, snoeien solitaire heester	19
2222	Incidenteel onderhoud, bemesten en mulchen	19
2223	Incidenteel onderhoud, water geven en inboet	20
3	Inboetopname	21
8	Overige werkzaamheden	22
80	Flora- en faunawet	22
801	Inventariseren en monitoren	22
802	Beschermingsmaatregelen	22
81	Verkeersmaatregelen	22

8110	Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk	22
8111	Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk GOW	23
8112	Verkeersmaatregelen bij statisch werk	24
8113	Verkeersregelaar	24
89	Algemene werkzaamheden	24

Deel 3. Bepalingen		26
01	Algemeen en administratief	27
01 01	Algemene bepalingen	27
01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom	27
01 03	Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden	28
01 06	Betalingsregelingen: declaraties	28
01 08	Bijdragen	28
01 09	Kabels en leidingen	29
01 11	Verband met andere werken	29
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	29
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	30
01 14	Bouwstoffen	31
01 15	Garantie	31
01 16	Verzekeringen	31
01 17	Vrijgekomen materialen	32
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie	33
01 19	Arbeidsomstandigheden	34
01 21	RAW-raamovereenkomst	34
01 23	Communicatie	35
01 25	Vakopleiding	36
01 26	Social return	36
01 27	Bijzondere voorwaarden	37
01 28	Aanvullingen en wijzigingen U.A.V. 2012	39
01 29	Veiligheid	40
01 32	Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)	40
51	Groenvoorzieningen	40
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	40
51 01	Begrippen	40
51 02	Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen	41
51 03	Informatie-overdracht	41
51 04	Risicoverdeling en garanties	41
51 06	Bouwstoffen, Groenvoorzieningen algemeen	42
51 4	Beplantingen	42
51 41	Begrippen	42
51 42	Eisen en uitvoering	42
51 43	Informatie-overdracht, Beplantingen	42
51 44	Risicoverdeling en garanties	43
51 45	Bijbehorende verplichtingen, Beplantingen	43
51 47	Meet- en verrekenmethoden, beplantingen	44
62	Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering	44
62 1	Deelhoofdstuk 62.1	44
62 12	Eisen en uitvoering	44
62 14	Risico-verdeling en garanties	44
62 17	Bijbehorende verplichtingen	45
64	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen	45
64 1	Deelhoofdstuk 64.1	45
64 13	Informatie-overdracht	45

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

Gemeente Heerlen, Domein Ruimte
Geleenstraat 25
6411 HP Heerlen
gemeente@heerlen.nl
045-5605040

02 Directie

De directie wordt gevoerd door een medewerker van team Stadsingenieurs.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gehele gemeente Heerlen
De RAW-raamovereenkomst betreft: het onderhouden van vaste planten en sierheesters in vaste planten in plantvakken.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- onkruidbeheersing in beplanting
- snoeien van beplanting
- uitvoeren voorjaarsbeurt
- aanbrengen van bemesting
- inboeten van beplanting

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 mei 2026 tot en met 31 december 2027

De RAW-Raamovereenkomst wordt gesloten voor de duur van 2 jaar.

In deze 2 jaar zullen er door de directie deelopdrachten aan de opdrachtnemer worden verstrekt. De opleverdatum wordt per deelopdracht bepaald bij het verstrekken van de deelopdracht.

De overeenkomst kan hierna drie (3) keer met één (1) jaar worden verlengd tot en met 2030

De verlengingsoptie kan eenzijdig worden afgeroepen door de opdrachtgever.

Dit uiterlijk 3 maanden voor einde van het contract.

Het bedrag van de korting in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V.2012 wordt bepaald volgens artikel 01.02.06 in deel 3 van dit bestek.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing.

06 Onderhoudstermijn

n.v.t.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

Dit plan dient uiterlijk op de 15de dag na gunning aan de directie overhandigd te worden.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

Vaste planten 2026 Gemeente Heerlen - 10 Maria-Gewanden - Terschuren
Vaste planten 2026 Gemeente Heerlen - 11 Mariarade
Vaste planten 2026 Gemeente Heerlen - 12 Hoensbroek - De Dem
Vaste planten 2026 Gemeente Heerlen - 13 Nieuw Lotbroek
Vaste planten 2026 Gemeente Heerlen - 14 De Koumen
Vaste planten 2026 Gemeente Heerlen - 21 Heerlerheide - Passart
Vaste planten 2026 Gemeente Heerlen - 22 Heksenberg
Vaste planten 2026 Gemeente Heerlen - 24 Rennemig - Beersdal
Vaste planten 2026 Gemeente Heerlen - 30 Zeswegen - Nieuw Husken
Vaste planten 2026 Gemeente Heerlen - 31 Schandelen - Grasbroek
Vaste planten 2026 Gemeente Heerlen - 32 Meezenbroek - Schaesbergerveld
Vaste planten 2026 Gemeente Heerlen - 33 Heerlen Centrum
Vaste planten 2026 Gemeente Heerlen - 34 Eikenderveld
Vaste planten 2026 Gemeente Heerlen - 35 Woonboulevard - Ten Esschen
Vaste planten 2026 Gemeente Heerlen - 36 Welten - Benzenrade
Vaste planten 2026 Gemeente Heerlen - 37 Bekkerveld - Aarveld
Vaste planten 2026 Gemeente Heerlen - 39 Molenberg
Vaste planten 2026 Gemeente Heerlen - 40 Heerlerbaan - Centrum
Vaste planten 2026 Gemeente Heerlen - 41 Heerlerbaan - De Schil

02 Peilen en hoofdafmetingen

n.v.t.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1
V&G-plan

11 Vrijkomende materialen

Indien in een bestekspost wordt beschreven dat de aannemer eigenaar wordt van vrijkomende materialen of dat er materialen dienen te worden afgevoerd naar een inrichting dienen alle transport, acceptatie- en stortkosten van deze materialen te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van deze bestekspost.

Indien in een bestekspost wordt beschreven dat de aannemer materialen dient (her) te gebruiken binnen het werk, dienen alle kosten welke verbonden zijn aan het vervoeren, laden, lossen en opslaan in een tijdelijk depot binnen het werkkterrein hiervan te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van deze bestekspost.

Vrijkomend groenafval en grond vervoeren naar onderstaande inrichtingen. De aannemer dient gebruik te maken van de L郑 app, zie paragraaf 01.17.06 in deel 3 van dit contract.

Vrijkomend groenafval afvoeren naar :

AVL
Waubacherweg 11
6442 PW Brunssum

Vrijkomende grond afvoeren naar:

Aterro
Europaweg-Noord 179
6374 CH Landgraaf

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
1								Vaste planten Onder vaste planten worden ook siergrassen en kruiden verstaan. De vaste planten borders kenmerken zich in een grote diversiteit in types en combinaties in de vakken. Er wordt van de ON verlangd hier tijdens de uitvoering rekening mee te houden. RENOVATIES PLANTSOEN In verband met het beheersen van onkruid dient er rekening mee gehouden te worden dat jaarlijks ca.1 tot 3% van het totale oppervlak aan vaste planten wordt gerenoveerd. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet verrekend.		
11								Vaste planten polvormig		
1110								<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>		
111010	514899							Beheersen onkruid - beplanting, vaste planten polvormig Betreft: onkruidbeheersing in vaste planten gedurende het hele jaar. Leeftijd van de beplanting: variabel Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: kruidachtige gewassen Kwaliteitsniveau A Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	10.000,00 F
111020	514899							Beheersen onkruid - beplanting, vaste planten polvormig Betreft: onkruidbeheersing in vaste planten gedurende het hele jaar. Leeftijd van de beplanting: variabel Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: kruidachtige gewassen Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	16.500,00 F
1111								<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>		
111110	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: verwijderen blad uit beplantingsvak, vaste planten polvormig	are	795,00 F
			9							
				2				Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november, 3e week december en 3e week maart, exact tijdstip op aanwijzing directie.		
					2			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.		
111120	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: verwijderen blad uit beplantingsvak, vaste planten polvormig	are	530,00 F
			9							
				2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november en 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie.		
					2			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
111130	514412			9			Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: verwijderen blad uit beplantingsvak, vaste planten polvormig Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 3e week november, exact tijdstip op aanwijzing directie. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	265,00	F
1112				2			<u>Incidenteel onderhoud, kwaliteitsniveau aanpassen</u>			
111230	514899						Beeld aanpassen vaste planten Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in vaste planten van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de vaste planten met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Leeftijd van de beplanting: variabel Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	1.650,00	F
1113							<u>Incidenteel onderhoud, blad ruimen</u>			
111350	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: plekgewijs verwijderen blad uit beplantingsvak, vaste planten (o.a. op hopen gewaaide blad). Oppervlakte: tot 50 m2 Betreft: vaste planten Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de directie. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	10,00	F
				9						
				9						
111360	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: plekgewijs verwijderen blad uit beplantingsvak, vaste planten (o.a. op hopen gewaaide blad). Oppervlakte: groter dan 50 m2 Betreft: vaste planten Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de directie. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	15,00	F
				9						
				9						
1114							<u>Incidenteel onderhoud, bemesten en mulchen</u>			
111410	510205						Bemesten beplantingsvak. Tijdstip: maart, voorafgaand aan aanbrengen mulchlaag Betreft: vaste planten polvormig Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof Ecostyle Myco Siertuin-meststof o.g. Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2	m2	10.000,00	F
				9						
				1						
				2				kg		1.000,00
				1						L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
111420	510205						Bemesten beplantingsvak. Betreft: bemesten terrein t.p.v. vaste planten polvormig, 1x per jaar Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Meststof: DCM Vivimus® universeel o.g. Hoeveelheid: 3 m3 per 100 m2	m2	16.500,00 F	
		9								
			1							
				9						
					2			m3		495,00 L
111430	510299						Leveren en aanbrengen mulchlaag (Miscanthus) Betreft: aanbrengen mulchlaag t.p.v. vaste planten Tijdstip: voor 1 april, definitieve datum op aanwijzing directie. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Miscanthus strooisel Hoeveelheid: 9 m3 per 100 m2 Mulch verspreiden op maaiveld (dikte ca. 8-10 cm)	are	265,00 F	
								m3		2.385,00 L
1115							<u>Incidenteel onderhoud, voorjaarsbeurt</u>			
111510	514299						Voorjaarsbeurt vaste planten Betreft: het verwijderen van uitgebloeide bloeiwijze en afgestorven loof van vaste planten in het voorjaar. Maaihoogte tot 5 cm boven maaiveld. Verhouten vaste planten en speciale soorten niet maaien maar afknippen op aanwijs van de directie. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar begin maart, definitieve datum op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	26.500,00 F	
1116							<u>Incidenteel onderhoud, water geven en inboet</u>			
111610	511499						Watergeven vaste planten, polvormig Betreft het, op aanwijs van de directie, watergeven van vaste planten Levering water door de aannemer. Hoeveelheid watergeven: gerekend met 10 liter / m2 per keer	are	265,00 F	
111630	514499						Inboeten vaste planten, polvormig Betreft inboeten van vaste planten conform inboetlijst, opgesteld bij de inboetopname uit bestekpostnr. 300010 Vaste planten polvormig, potmaat P9 t/m P11, ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. Vrijgekomen materialen afvoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	st	3.500,00 F	
								st		3.500,00 T
12							Vaste planten zodevormend			
1210							<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>			
121010	514899						Beheersen onkruid - beplanting, vaste planten zodevormend Betreft: onkruidbeheersing in vaste planten gedurende het hele jaar. Leeftijd van de beplanting: variabel Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: kruidachtige gewassen Kwaliteitsniveau A Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	2.000,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
121020	514899						Beheersen onkruid - beplanting, vaste planten zodevormend Betreft: onkruidbeheersing in vaste planten gedurende het hele jaar. Leeftijd van de beplanting: variabel Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: kruidachtige gewassen Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	4.000,00	F
1211							<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>			
121110	514412			9			Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: verwijderen blad uit beplantingsvak, vaste planten zodevormend	are	180,00	F
				2			Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 3e week november, 3e week december en 3e week maart, exact tijdstip op aanwijzing directie.			
				2			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
121120	514412			9			Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: verwijderen blad uit beplantingsvak, vaste planten zodevormend	are	120,00	F
				2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 3e week november en 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie.			
				2			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
121130	514412			9			Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: verwijderen blad uit beplantingsvak, vaste planten zodevormend	are	60,00	F
				2			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 3e week november, exact tijdstip op aanwijzing directie.			
				2			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
1212							<u>Incidenteel onderhoud, kwaliteitsniveau aanpassen</u>			
121210	514899						Beeld aanpassen vaste planten Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in vaste planten van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de vaste planten met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Leeftijd van de beplanting: variabel Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	800,00	F
1213							<u>Incidenteel onderhoud, blad ruimen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
121350	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: plekgewijs verwijderen blad uit beplantingsvak, vaste planten (o.a. op hopen gewaaid blad). Oppervlakte: tot 50 m2 Betreft: vaste planten Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de directie. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	5,00 F	
121360	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: plekgewijs verwijderen blad uit beplantingsvak, vaste planten (o.a. op hopen gewaaid blad). Oppervlakte: groter dan 50 m2 Betreft: vaste planten Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de directie. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	8,00 F	
1214							<u>Incidenteel onderhoud, bemesten en mulchen</u>			
121410	510205						Bemesten beplantingsvak. Tijdstip: maart, voorafgaand aan aanbrengen mulchlaag Betreft: vaste planten zodevormend Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof Ecostyle Myco Siertuin-meststof o.g. Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2	m2	2.000,00 F	
121420	510205						Bemesten beplantingsvak. Betreft: bemesten terrein t.p.v. vaste planten zodevormend, 1x per jaar Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Meststof: DCM Vivimus® universeel o.g. Hoeveelheid: 3 m3 per 100 m2	m2	4.000,00 F	
121430	510299						Leveren en aanbrengen mulchlaag (Miscanthus) Betreft: aanbrengen mulchlaag t.p.v. vaste planten Tijdstip: voor 1 april, definitieve datum op aanwijzing directie. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Miscanthus strooisel Hoeveelheid: 9 m3 per 100 m2 Mulch verspreiden op maaiveld (dikte ca. 8-10 cm)	are	60,00 F	
1215							<u>Incidenteel onderhoud, voorjaarsbeurt</u>			
121510	514299						Voorjaarsbeurt vaste planten Betreft: het verwijderen van uitgebloeide bloeiwijze en afgestorven loof van vaste planten in het voorjaar. Maaiahogte tot 2 cm boven maaiveld. Verhouten vaste planten en speciale soorten niet maaien maar afknippen op aanwijs van de directie. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar begin maart, definitieve datum op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal mulchen en laten liggen.	m2	6.000,00 F	
1216							<u>Incidenteel onderhoud, water geven en inboet</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
121610	511499							Watergeven vaste planten, zodevormend Betreft het, op aanwijs van de directie, watergeven van vaste planten Levering water door de aannemer. Hoeveelheid watergeven: gerekend met 10 liter / m2 per keer	are	60,00 F	1.200,00 T
121630	514499							Inboeten vaste planten, zodevormend Betreft inboeten van vaste planten conform inboetlijst, opgesteld bij de inboetopname uit bestekpostnr. 300010 Vaste planten zodevormend, potmaat P9 t/m P11, ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. Vrijgekomen materialen afvoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	st	1.200,00 F	
13								Halfheesters			
1310								<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>			
131010	514899							Beheersen onkruid - beplanting, vaste planten, halfheesters Betreft: onkruidbeheersing in vaste planten gedurende het hele jaar. Leeftijd van de beplanting: variabel Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: kruidachtige gewassen Kwaliteitsniveau A Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	1.000,00 F	
131020	514899							Beheersen onkruid - beplanting, vaste planten halfheesters Betreft: onkruidbeheersing in vaste planten gedurende het hele jaar. Leeftijd van de beplanting: variabel Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: kruidachtige gewassen Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	2.000,00 F	
1311								<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>			
131110	514412		9					Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: verwijderen blad uit beplantingsvak, halfheesters	are	90,00 F	
			2					Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november, 3e week december en 3e week maart, exact tijdstip op aanwijzing directie.			
			2					Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
131120	514412		9					Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: verwijderen blad uit beplantingsvak, halfheesters	are	60,00 F	
			2					Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november en 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie.			
			2					Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
131130	514412			9			Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: verwijderen blad uit beplantingsvak, halfheesters Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 3e week november, exact tijdstip op aanwijzing directie. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	30,00	F
1312				2			<u>Incidenteel onderhoud, kwaliteitsniveau aanpassen</u>			
131210	514899						Beeld aanpassen vaste planten Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in vaste planten van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de vaste planten met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Leeftijd van de beplanting: variabel Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	400,00	F
1313							<u>Incidenteel onderhoud, blad ruimen</u>			
131350	514412			9			Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: plekgewijs verwijderen blad uit beplantingsvak, halfheesters (o.a. op hopen gewaaid blad). Oppervlakte: tot 50 m2 Betreft: vaste planten Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de directie. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	3,00	F
131360	514412			9			Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: plekgewijs verwijderen blad uit beplantingsvak, halfheesters (o.a. op hopen gewaaid blad). Oppervlakte: groter dan 50 m2 Betreft: vaste planten Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de directie. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	5,00	F
1314							<u>Incidenteel onderhoud, bemesten en mulchen</u>			
131410	510205			9			Bemesten beplantingsvak. Tijdstip: maart, voorafgaand aan aanbrengen mulchlaag Betreft: halfheesters Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof Ecostyle Myco Siertuin-meststof Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2	m2	1.000,00	F
			1					kg		100,00
				2						
					1					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
131420	510205		9				Bemesten beplantingsvak. Betreft: bemesten terrein t.p.v. halfheesters, 1x per jaar Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Meststof: DCM Vivimus® universeel o.g. Hoeveelheid: 3 m3 per 100 m2	m2	2.000,00 F	
			1					m3		60,00 L
				9						
					2					
131430	510299						Leveren en aanbrengen mulchlaag (Miscanthus) Betreft: aanbrengen mulchlaag t.p.v. halfheesters Tijdstip: voor 1 april, definitieve datum op aanwijzing directie. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Miscanthus strooisel Hoeveelheid: 9 m3 per 100 m2 Mulch verspreiden op maaiveld (dikte ca. 8-10 cm)	are	30,00 F	
								m3		270,00 L
1315							<u>Incidenteel onderhoud, voorjaarsbeurt</u>			
131510	514299						Voorjaarsbeurt halfheesters Betreft: het snoeien van de halfheesters naar de aard van de soort (bijv. bij lavendel terugknippen tot ca. 2 cm boven overjarig hout), op aanwijs directie. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar begin maart, definitieve datum op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	3.000,00 F	
1316							<u>Incidenteel onderhoud, water geven en inboet</u>			
131610	511499						Watergeven halfheesters Betreft het, op aanwijs van de directie, watergeven van halfheesters Levering water door de aannemer. Hoeveelheid watergeven: gerekend met 10 liter / m2 per keer	are	30,00 F	
131630	514499						Inboeten halfheesters Betreft inboeten van vaste planten conform inboetlijst, opgesteld bij de inboetopname uit bestekpostnr. 300010 halfheesters, potmaat P9 t/m P11, ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. Vrijgekomen materialen afvoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	st	500,00 F	
								st		500,00 T

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2								Sierheesters TERUGZETTEN HEESTERS In verband met het beheersen van onkruid dient er rekening mee gehouden te worden dat per jaar tot ca. 10% van het totale oppervlak aan sierheesters wordt teruggezet. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet verrekend. RENOVATIES HEESTERS In verband met het beheersen van onkruid dient er rekening mee gehouden te worden dat jaarlijks 1 tot 3% van het totale oppervlak aan sierheesters wordt gerenoveerd. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet verrekend.			
21								Sierheesters in groepen in vaste planten vakken			
2110								<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>			
211010	514899							Beheersen onkruid - beplanting, sierheesters Betreft: onkruidbeheersing in sierheesters gedurende het gehele jaar Leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft: gesloten opgaande heesters Kwaliteitsniveau A Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	700,00	F
211020	514899							Beheersen onkruid - beplanting, sierheesters Betreft: onkruidbeheersing in sierheesters gedurende het gehele jaar Leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft: gesloten opgaande heesters Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	1.100,00	F
2111								<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>			
211110	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Verwijderen blad uit beplantingsvak sierheesters. Betreft: gesloten opgaande beplanting 1 2 Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november, 3e week december en 3e week maart, exact tijdstip op aanwijzing directie. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	54,00	F
211120	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Verwijderen blad uit beplantingsvak sierheesters. Betreft: gesloten opgaande beplanting 1 2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 3e week november en 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	36,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
211130	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak. Verwijderen blad uit beplantingsvak sierheesters Betreft: gesloten opgaande beplanting Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 3e week december, exacte tijd op aanwijzing directie. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	18,00	F
2112				1						
				2						
211240	514425						Regulier onderhoud, snoeien beplanting	m	1.500,00	F
				3			Snoeien rand beplantingsvak. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Einddatum: 4e week juli Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier terrein, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.			
2113							Incidenteel onderhoud, aanpassen kwaliteitsniveau			
211310	514899						Aanpassen onkruid-sierheester, kwaliteitsniveau B naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau onkruid in sierheesters van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de sierheesters met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Betreft: gesloten opgaande beplanting Leeftijd beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	100,00	F
2114							Incidenteel onderhoud, bladruimen			
211410	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: plekgewijs verwijderen blad uit beplantingsvak, sierheesters (o.a. op hopen gewaaid blad). Oppervlakte: tot 50 m2 Betreft: gesloten opgaande beplanting Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de directie. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	3,00	F
				1						
				9						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
211420	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: plekgewijs verwijderen blad uit beplantingsvak, sierheesters (o.a. op hopen gewaaid blad). Oppervlakte: groter dan 50 m2 Betreft: gesloten opgaande beplanting Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de directie. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	are	5,00 F
2115								<u>Incidenteel onderhoud, snoeien beplanting</u>		
211510	514424							Snoeien sierplantsoen. Snoeien in 2 periodes per jaar: jan. t/m half mrt. of okt. t/m dec., vaksgewijs op aanwijzing van de directie Hoogte beplanting tot ca 1,00 m Verjongingssnoei door het om en om terugzetten van sierheesters in het gehele vak. 2 Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 1 In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	100,00 F
211520	514424							Snoeien sierplantsoen. Snoeien in 2 periodes per jaar: jan. t/m half mrt. of okt. t/m dec., vaksgewijs op aanwijzing van de directie Hoogte beplanting 1,00 m tot 2,00 m Verjongingssnoei door het om en om terugzetten van sierheesters in het gehele vak. 2 Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 1 In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	80,00 F
211530	514424							Snoeien sierplantsoen. Snoeien in 2 periodes per jaar: jan. t/m half mrt. of okt. t/m dec., vaksgewijs op aanwijzing van de directie. Hoogte beplanting groter dan 2,00 m Verjongingssnoei door het om en om terugzetten van heesters in het gehele vak. 2 Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 1 In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	50,00 F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
211540	514432						Terugzetten beplanting. Betreft: gesloten opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe, tot ca. 0,10 m boven maaiveld (afhankelijk van de soort), m.u.v. de in het vak aanwezige bomen en solitaires. Inclusief zijkanten en bodembedekkende onderbeplanting, e.e.a. op aanwijzing directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	100,00	F
		3								
			4							
				1						
					9					
211550	514432						Terugzetten beplanting. Betreft: gesloten opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 2 m Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe, tot ca. 0,10 m boven maaiveld (afhankelijk van de soort), m.u.v. de in het vak aanwezige bomen en solitaires. Inclusief zijkanten en bodembedekkende onderbeplanting, e.e.a. op aanwijzing directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	80,00	F
		3								
			5							
				9						
					9					
211560	514432						Terugzetten beplanting. Betreft: gesloten opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 3 m Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe, tot ca. 0,10 m boven maaiveld (afhankelijk van de soort), m.u.v. de in het vak aanwezige bomen en solitaires. Inclusief zijkanten en bodembedekkende onderbeplanting, e.e.a. op aanwijzing directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	50,00	F
		3								
			5							
				9						
					9					
211570	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Pleksgewijs snoeien van randen als aanvullende beurt op de onderhoudsbeurt volgens bestekpostnr. 211240. Tijdstip: in oktober, e.e.a. in overleg met directie. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier terrein, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m	500,00	F
		3								
				9						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
2116							<u>Incidenteel onderhoud, bemesten en mulchen</u>			
211610	510205						Bemesten beplantingsvak. Tijdstip: maart, voorafgaand aan aanbrengen mulchlaag Betreft: heesters Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof Ecostyle Myco Siertuin-meststof Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2	m2	700,00 F	
		9								
			1							
				2						
					1			kg		70,00 L
211620	510205						Bemesten beplantingsvak. Betreft: bemesten terrein t.p.v. heesters, 1x per jaar Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Meststof: DCM Vivimus® universeel o.g. Hoeveelheid: 3 m3 per 100 m2	m2	1.100,00 F	
		9								
			1							
				9						
					2			m3		33,00 L
211630	510299						Leveren en aanbrengen mulchlaag (Miscanthus) Betreft: aanbrengen mulchlaag t.p.v. heesters Tijdstip: voor 1 april, definitieve datum op aanwijzing directie. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Miscanthus strooisel Hoeveelheid: 9 m3 per 100 m2 Mulch verspreiden op maaiveld (dikte ca. 8-10 cm)	are	18,00 F	
								m3		162,00 L
2117							<u>Incidenteel onderhoud, water geven en inboet</u>			
211710	511499						Watergeven heesters Betreft het, op aanwijs van de directie, watergeven van heesters Levering water door de aannemer. Hoeveelheid watergeven: gerekend met 10 liter / m2 per keer	are	18,00 F	
211730	514499						Inboeten heesters Betreft inboeten van vaste planten conform inboetlijst, opgesteld bij de inboetopname uit bestekpostnr. 300010 heesters, potmaat C1,5 t/m C3, ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. Vrijgekomen materialen afvoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	st	200,00 F	
								st		200,00 T
22							Solitaire heesters in vaste planten vakken			
2221							<u>Regulier onderhoud, snoeien solitaire heester</u>			
222110	514499						Snoeien solitaire heester, verjongingssnoei Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Einddatum: 1e week maart Betreft: solitaire heester Snoeien naar de aard van de soort (verjongingssnoei) door het wegnemen van takken ouder dan 1 jaar. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	st	500,00 F	
2222							<u>Incidenteel onderhoud, bemesten en mulchen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
222210	510205						Bemesten beplantingsvak. Tijdstip: maart, voorafgaand aan aanbrengen mulchlaag Betreft: heesters Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof Ecostyle Myco Siertuin-meststof Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2	m2	150,00 F	
		9								
			1							
				2						
					1			kg		15,00 L
222220	510205						Bemesten beplantingsvak. Betreft: bemesten terrein t.p.v. vaste planten en grassen, 1x per jaar Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Meststof: DCM Vivimus® universeel o.g. Hoeveelheid: 3 m3 per 100 m2	m2	100,00 F	
		9								
			1							
				9						
					2			m3		3,00 L
2223							<u>Incidenteel onderhoud, water geven en inboet</u>			
222310	511499						Watergeven heesters Betreft het, op aanwijs van de directie, watergeven van heesters Levering water door de aannemer. Hoeveelheid watergeven: gerekend met 10 liter / m2 per keer	are	5,00 F	
222330	514499						Inboeten heesters Betreft inboeten van vaste planten conform inboetlijst, opgesteld bij de inboetopname uit bestekpostnr. 311010 heesters, potmaat C1,5 t/m C5, ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. Vrijgekomen materialen afvoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	st	25,00 F	
								st		25,00 T

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
8								Overige werkzaamheden		
80								Flora- en faunawet		
801								Inventariseren en monitoren De inventarisatie en/of monitoring direct voorafgaand aan de snoei uitvoeren bij te snoeien bomen.		
801010	517799							Inventarisatie en monitoren 'permanente' en 'tijdelijke' verblijfplaatsen flora en fauna. Betreft: controleren bomen, tot 200 stuks. Werkzaamheden ten behoeve van het vaststellen en registreren van permanente en tijdelijke vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde flora en fauna in groenvoorzieningen in de gehele gemeente. De resultaten digitaal aanleveren in xls (excel) formaat, via de mail versturen naar de directie.	st	100,00 F
802								Beschermingsmaatregelen		
802010	101699							Beschermingsmaatregelen flora en fauna, tot 5 st. Betreft: aanbrengen beschermingsmaatregelen, tot 5 stuks. Werkzaamheden ten behoeve van het beschermen van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde flora en fauna. Gerekend is met: - leveren en aanbrengen materiaal - aanbrengen markering - verwijderen markering - verwijderen en afvoeren materiaal Werkzaamheden uitvoeren met materiaal van de aannemer.	st	10,00 F
802020	101699							Beschermingsmaatregelen flora en fauna, 5-10 st. Betreft: aanbrengen beschermingsmaatregelen, 5 tot 10 stuks. Werkzaamheden ten behoeve van het beschermen van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde flora en fauna. Gerekend is met: - leveren en aanbrengen materiaal - aanbrengen markering - verwijderen markering - verwijderen en afvoeren materiaal Werkzaamheden uitvoeren met materiaal van de aannemer.	st	15,00 F
81								Verkeersmaatregelen		
8110								<u>Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk</u>		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
811020	620299							Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1322b. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt versmald tot één rijstrook. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b figuurnummer 1322b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en werkzaamheden. Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F
811040	620299							Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1323b Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt versmald tot één rijstrook. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b figuurnummer 1323b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en werkzaamheden. Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F
811060	620299							Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg 1221 Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald met werkvoertuig met eigen bebakening Betreft: erftoegangswegen (ETW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'figuurnummer 1221 Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F
8111								<u>Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk GOW</u>			
811110	620299							Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg GOW Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden naast de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg niet wordt versmald. Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1301a Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F
811130	620299							Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden 1105 Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het voet-/ fietspad, waarbij het voet-/ fietspad wordt versmald. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1105 Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F
811140	620299							Toepassen afzetting(en) op fietspad 1125 Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het fietspad (in één richting bereden), waarbij het fietspad wordt versmald. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1125 Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
811150	620299						Toepassen afzetting(en) op fietspaden 1126 Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het fietspad (in twee richtingen bereden), waarbij het fietspad wordt versmald. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1126 Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F
8112							<u>Verkeersmaatregelen bij statisch werk</u>			
811210	620299						Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden waarbij de werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de rijbaan, waarbij de rijbaan wordt versmald tot één rijstrook zonder tijdelijke verkeerslichtenregeling. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1205 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en werkzaamheden. Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F
811240	620299						Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden voortkomend uit dit bestek. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1122a Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F
811250	620299						Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden voortkomend uit dit bestek. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1102b Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F
8113							<u>Verkeersregelaar</u>			
811310	625001						Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling. Betreft: het inzetten van gediplomeerde verkeersregelaars voor het begeleiden van het verkeer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Inzet overdag Inzet duur: 4 aaneengesloten uren	uur	60,00	F
811320	625001						Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling. Betreft: het inzetten van gediplomeerde verkeersregelaars voor het begeleiden van het verkeer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Inzet overdag Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren	uur	100,00	F
89							Algemene werkzaamheden			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
891010	100101	9					Opstellen van een deelopdracht. Betreft: opstellen deelopdracht door opdrachtnemer per locatie en per opdracht vanuit de directie. Voor een omschrijving betreffende de inschrijvingsstaat deelopdracht zie artikel 01.21.16 in deel 3 van deze overeenkomst	keer	2,00 F	
891020	100111	1					Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond. Betreft het melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen'	keer	2,00 F	
		1					Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij de kabel- en leidingbeheerders			

3. BEPALINGEN

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 06 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevendenden van de aannemer moet Nederlands zijn.
- 08 Paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:
Indien de gevolgen kosten verlagend zijn, worden deze ook verrekend.
- 10 Contactpersonen opdrachtnemer:
De opdrachtnemer dient voor de duur van de uitvoering van de opdracht één contactpersoon aan te wijzen die volledig bevoegd is de opdrachtnemer te vertegenwoordigen.
- 20 Het gebruik van geluidsinstallaties is niet toegestaan.
- 21 Eventuele wijzigingen op het bestek, vermeld in de nota('s) van inlichtingen, worden op het RAW Standaard Uitwisselingsformaat (RSX) verwerkt. In geval van tegenstrijdigheden tussen het pdf bestand en het RSX bestand dan prevaleert de ter beschikking gestelde pdf versie.
- 22 De gemeente Heerlen werkt met de Better Performance methodiek van de CROW.
Tijdens en na afloop van de werkzaamheden zal de aannemer beoordeeld worden conform die methodiek.
De beoordeling is van invloed op de selectie van genodigde bij toekomstige aanbestedingen van werken.
Voor meer informatie over deze methodiek zie www.crow.nl/better-performance, www.heerlen.nl/selectiebeleid-onderhands-aanbesteden

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom**01 02 01 Betaling**

- 05 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor werkzaamheden op afroep direct na het opleveren van de deelopdracht.
- 06 In aanvulling op lid 01 geldt dat de betaling voor incidentele werkzaamheden geschiedt na gereedkomen van de deelopdracht en goedkeuring op de uit te voeren werkzaamheden door de opdrachtgever.
- 07 Termijnen welke niet per deelopdracht worden aangereikt aan de directie zullen niet in behandeling worden genomen.
- 08 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 01 van de Standaard geschiedt de betaling voor de reguliere werkzaamheden, zie jaarlijkse deelopdracht, in dertien termijnen (per 4 weken) per jaar. De termijnen bedragen steeds 7,5% per jaar van de deelopdracht. De resterende 2,5% zal per jaar in de staat van afrekening worden verrekend.
- 09 Per 4 weken kan er direct een factuur (groot 7,5% per jaar van de jaarlijkse deelopdracht) naar gemeente Heerlen worden gezonden. In elke betalingsperiode zal de opdrachtnemer een termijn (termijnstaat) opstellen, voor het verrekenen van eventueel opgelegde kortingen. De termijnstaat moet ter goedkeuring naar gemeente Heerlen worden gestuurd. Na goedkeuring van de opdrachtgever kan de termijnstaat gebruikt worden als bijlage bij de factuur.
- 10 Na de laatste termijn van het desbetreffende jaar zal de opdrachtnemer een staat van afrekening opstellen, die ter controle naar gemeente Heerlen wordt gestuurd.
Na goedkeuring van de opdrachtgever kan de staat van afrekening gebruikt worden als bijlage bij de jaarafrekening.
- 11 De algemene kosten, winst en risico, uitvoeringskosten en een eventuele korting door de opdrachtnemer worden per termijn naar rato berekend en in de termijnstaat opgevoerd.

01 02 02 OPNEMING

- 04 Het gestelde in lid 01 en lid 02 van artikel 01.02.02 van de Standaard is niet van toepassing.
- 05 Het gestelde in paragraaf 9 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing voor beeldkwaliteitsposten.
- 06 De opdrachtgever kan het gehele jaar controleren of het onderhoud voldoet aan het gestelde in het bestek. Wanneer het onderhoud niet voldoet, wordt hiervan door de opdrachtgever, een melding opgesteld en schriftelijk (e-mail is toegestaan) aan de opdrachtnemer kenbaar gemaakt.
- 07 Voor de toe te passen kortingsbedragen wordt verwezen naar artikel 01.02.06 van dit bestek.

01 02 06 KORTINGSREGELING

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 wordt er een korting opgelegd als blijkt dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen in dit bestek. De opdrachtgever zal het opleggen van een korting schriftelijk mededelen aan de opdrachtnemer.

- 02 Na constatering van het niet voldoen aan de besteksverplichtingen heeft de aannemer 3 werkdagen om er voor te zorgen dat aan de besteksverplichting wordt voldaan. De aannemer deelt zowel schriftelijk als mondeling aan de opdrachtgever mee, wanneer de aannemer van mening is dat aan de besteksverplichting wordt voldaan.
- 03 Wanneer na de drie werkdagen zoals omschreven in lid 02 de opdrachtnemer geen melding heeft gedaan en/of het geconstateerde nog niet of onvoldoende hersteld is, zal de korting worden opgelegd. De ingangsdatum van de korting is de datum van de eerste constatering van het niet voldoen aan de besteksverplichtingen.
Voor de hoogte van de korting wordt per bestekspost een korting berekend bij het niet voldoen aan de besteksverplichtingen voor de betreffende post.
Het bedrag van korting wordt berekend aan de hand van de formules in lid 05, lid 06 en lid 07 van dit artikel.
- 04 Bij het berekenen van de korting, voor de besteksposten die betrekking hebben op kwaliteitsniveaus (reguliere werkzaamheden), worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:
- Standaardkorting per bestekspost (éénmalige korting bij constatering)
Formule: $\text{korting} = (3\% * \text{prijs per eenheid inschrijving}) * \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht}$.
 - Korting per dag
Formule: $\text{korting} = (1\% * \text{prijs per eenheid inschrijving}) * \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht} * \text{aantal dagen dat de aannemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen}$.
 - Door aannemer niet uitgevoerde werkzaamheden
Formule: $\text{korting} = (\text{prijs per eenheid inschrijving} / 365) * \text{aantal dagen dat de aannemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen} * \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht}$.
- 05 Bij het berekenen van de korting, voor de besteksposten die betrekking hebben op frequenties, worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:
- Standaardkorting per bestekspost (éénmalige korting bij constatering)
Formule: $\text{korting} = (5\% * \text{prijs per eenheid inschrijving}) * \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht}$.
 - Korting per dag
Formule: $\text{korting} = (1\% * \text{prijs per eenheid inschrijving}) * \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht} * \text{aantal dagen dat de aannemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen}$.
- 06 Bij het berekenen van de korting, bij separate deelopdrachten (niet voor regulier onderhoud), worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:
- Standaardkorting per deelopdracht (éénmalige korting bij overschrijding uitvoeringstermijn)
Formule: $\text{korting} = 5\% * \text{som deelopdracht}$
Korting met een minimum van €1000,-- per deelopdracht
 - Korting per dag
Formule: $\text{korting} = (1\% * \text{som deelopdracht}) * \text{aantal dagen overschrijding uitvoeringstermijn}$.

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden**01 03 03 VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**

- 04 Verrekenprijzen, ook na overschrijding van de 10% grens, worden alleen herzien als de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.
Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt verrekend.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties**01 06 01 MEER- EN MINDERWERK**

- 04 In aanvulling op par. 35 van de U.A.V. meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.
- 05 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit niet in behandeling nemen.
- 06 Alleen door de directie goedgekeurd meer- en minderwerk zal worden verrekend. Indien de aannemer start met de uitvoering van werkzaamheden voordat hij schriftelijke toestemming heeft ontvangen van de directie, komt het risico geheel voor rekening van de aannemer.

01 08 Bijdragen**01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen**01 09 02 Verplichtingen van de aannemer**

- 03 Bij graafwerkzaamheden is de WION van toepassing.
(Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten en Netwerken).
- 04 In afwijking van artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard dient de aannemer zich te allen tijde ten minste drie dagen voor de aanvang van het werk in verbinding te stellen met het Kadaster inzake Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) te weten <http://www.kadaster.nl/klic/>
- 05 Brandkranen, sifons afsluiters, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door de directie aan te wijzen delen moeten steeds bereikbaar en bedienbaar blijven.
- 06 De aannemer is verantwoordelijk voor het realiseren van de tijdige (huis)aansluiting van de voor opdrachtgever benodigde aansluitingen van bijvoorbeeld, Openbare Verlichting, Verkeersregelinstallatie, pompen, waterleiding gasleiding binnen de faseringen die in dit bestek zijn bepaald.

01 11 Verband met andere werken**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
 - Onderhoudswerkzaamheden in de breedste zin: verlichting, riolering, (half)verhardingen, bermen, kabels- en leidingen e.d., in de openbare ruimte;
 - Aanleg en renovatie werken.
 - Evenementen.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**01 12 01 Algemeen**

- 03 De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid van hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer, etc. van en op het werkterrein en de aangrenzende percelen.
- 04 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen enz. mogelijk blijft
- 05 De opdrachtgever zal een sleutel verstrekken voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, indien de aannemer hiertoe verzoekt.
- 06 Moeilijk bereikbare locaties, b.v. door geparkeerde auto's, moeten door de aannemer schriftelijk worden gemeld aan de directie. Indien de locaties terecht door de opdrachtnemer zijn gemeld, wordt hierop niet afgekeurd.
- 07 Aan de eigenaren en/of gebruikers van aan het werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om eventuele hinder, die het gevolg is van de uitvoering van het werk, zoveel mogelijk te beperken. Hij pleegt hierover tijdig het nodige overleg met de betrokken eigenaren en/of gebruikers. Het opstellen van een afsprakenlijst behoort tot de verplichtingen van de aannemer.
- 08 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,- (vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

- 01 De aannemer dient de nodige voorzieningen te treffen om beschadiging van bomen, lichtmasten en overige voorwerpen in de openbare ruimte te voorkomen
- 02 Onder de kroonprojectie van boom/bomen geen materialen opslaan, geen gronddepot maken, vaste en/of vloeibare afvalstoffen deponeren.
Het is niet toegestaan onder de kroonprojectie van een boom/bomen machines of bouwketen en dergelijke te plaatsen.
- 03 Binnen een afstand van 3 meter uit de kroonprojectie is het niet toegestaan machines of bouwketen en dergelijke te plaatsen
- 04 Transport van materieel en bouwstoffen dient uitsluitend via vooraf vastgestelde (bouw)wegen te geschieden.

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen

- 02 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard wordt de aannemer erop gewezen dat hij ervoor dient te zorgen dat de wielen van alle machines schoon zijn, c.q. worden schoon gemaakt en ontdaan van gras, modder en andere ongerechtigdheden voordat ze het werkterrein verlaten en op de (openbare) weg(en) komen.
Dit geldt ook voor alle voertuigen waarmee het transport van af te voeren materialen plaatsvindt.
Wanneer er ondanks de hiervoor genoemde preventieve maatregelen toch nog vervuiling op de (openbare) weg(en) ontstaat, is het bepaalde in artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard onverkort van toepassing.
- 03 Wanneer de directie verontreinigingen op verhardingen constateert afkomstig van maai- of opruimwerkzaamheden kan er per locatie en per dag een korting worden toegepast van € 250,- (tweehonderdvijftig euro). Deze korting wordt verbeurd

zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 06 Voorzieningen voor fietsers

- 01 De aannemer zorgt dat er tijdens de uitvoering steeds een befietsbare strook van minimaal 1½ m breed t.b.v. fietsers over het werk beschikbaar blijft.
Onder een befietsbare strook wordt verstaan minimaal een verhardingslaag van verdicht steenmengsel.

01 12 07 Ophalen afvalcontainers

- 01 De aannemer zorgt dat, op de ophaaldagen van de afval- containers, de afvalcontainers vanaf de aan het werk grenzende percelen die voor de vrachtwagen van de reinigingsdienst niet bereikbaar zijn, naar een of meerdere centrale plaatsen worden gebracht die bereikbaar zijn voor de vrachtwagen van de reinigingsdienst. Na lediging de containers terugbrengen naar de desbetreffende percelen.

01 12 08 OPRUIMEN VERPAKKINGSMATERIAAL

- 01 Verpakkingsmaterialen afkomstig van zowel geleverde als ter beschikking gestelde bouwstoffen dienen door de aannemer na het einde van elke werkdag te worden verzameld en te worden afgevoerd.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 01 Kwaliteitsplan

- 02 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan, als bedoeld in artikel 01.13.02 t/m 01.13.05 en artikel 01.20 van de Standaard, verlangd.

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 02 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- een gedetailleerd tijdschema in werkdagen met opgave van de algemene verlofdagen, vakantiedagen en A.T.V. dagen zoals deze door de aannemer binnen zijn bedrijf zijn of worden vastgesteld tijdens de uitvoeringsperiode;
 - per onderdeel de in te zetten arbeiders en materieel incl. aantallen en de hoeveelheid resultaatsverplichting.
- 05 Indien het door de aannemer ingediende gedetailleerd werkplan c.q. plan van aanpak niet door de opdrachtgever voor akkoord verklaard wordt, deelt de directie de aannemer mede op welke punten het gedetailleerd werkplan c.q. plan van aanpak niet voldoet.
In overleg met de directie past de aannemer zijn gedetailleerd werkplan c.q. plan van aanpak aan en dient dit aangepaste plan binnen 5 werkdagen opnieuw in bij de directie.

01 13 10 Weekplanning

- 02 In aanvulling op paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 wordt er van de aannemer een correct ingevulde weekplanning verlangd.
- 03 De weekplanning dient uiterlijk, per wijk en route, op de donderdag voor de betreffende week aangeleverd te worden aan de directie.
- 04 Naast een weekplanning van lid 02 dient de aannemer een planning van de voorafgaande week in, met daarop aangegeven de gerealiseerde werkzaamheden. De planning dient door de opdrachtnemer ondertekend, voorzien van originele bedrijfstempel, digitaal ingeleverd te worden bij de directie.
- 05 Bij het niet tijdig ontvangen van de planning wordt er vanuit gegaan dat betreffende werkzaamheden in die week niet zijn uitgevoerd.
- 06 Indien de aannemer per periode van 4 weken minimaal 2 keer een weekplanning niet tijdig aanlevert kan de directie een korting opleggen van € 250 euro per keer.

01 13 12 Tijdstip uitvoering werkzaamheden

- 01 De aannemer kan middels onderstaande tabel berekenen wanneer gestart mag worden met de uitvoering van de reguliere werkzaamheden (1e deelopdracht van het jaar) in frequentie.

Formule:

Totale uitvoeringsduur = oppervlakte deelopdracht /
dagproductie = aantal werkdagen + 3 werkdagen

Start werk = einddatum in bestekpost - totale uitvoeringsduur

- Snoeien rand diverse beplantingen 2.000 m2/dag
- Verwijderen blad uit beplantingen 5.000 m2/dag

De einddatum (datum van gereedkomen) is, altijd de vrijdag van de genoemde week, opgenomen in de betreffende

besteksposten. In de periode tussen start werk en einddatum mogen de werkzaamheden worden uitgevoerd.

02 De frequent voorkomende werkzaamheden moeten altijd in dezelfde volgorde (route) worden uitgevoerd.

03 In aanvulling op het gestelde in lid 02, kan de opdrachtnemer een verzoek indienen voor het wijzigen van de route. De route mag alleen gewijzigd worden na goedkeuring van de opdrachtgever.

01 14 Bouwstoffen

01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

03 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

bouwstof producent/leverancier

Vaste planten n.t.b.

04 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

05 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:

- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.

De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

06 Bij bouwstoffen, ter beschikking gesteld door de opdrachtgever, vrijkomend verpakkingsmateriaal dient door de aannemer te worden verzameld en te worden afgevoerd.

Bij het afvoeren behoort ook het afgeven van het vrijgekomen verpakkingsmateriaal bij een vergunde verwerkingsinrichting.

Kosten t.b.v. afvoer en stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

07 De keuring op vitaliteit van de door de opdrachtgever t.b.s. plantmateriaal dient door de aannemer te geschieden, i.v.m. inboetverplichting van de aannemer.

08 Het door de opdrachtgever ter beschikking gesteld plantmateriaal dient door de aannemer afgeroepen te worden.

Levering zal plaats vinden op een terrein dat door de aannemer ter beschikking wordt gesteld. De aannemer dient aldaar het plantsoen te lossen en in te kuilen.

09 De opdrachtnemer dient alle bescheiden behorende bij het ter beschikking gestelde materiaal te bundelen en als bijlage bij de factuur te voegen.

01 14 11 Opslag materialen

01 De benodigde materialen zoals vermeld in de besteksposten van dit bestek mogen niet ter plaatse of in openbaar gebied worden opgeslagen. Opslag van materialen dient te geschieden in depot van de opdrachtnemer.

01 15 Garantie

01 15 03 Bemiddeling

07 In afwijking op het gestelde in de leden 01 t/m 06 van artikel 01.15.03 in de standaard zal er geen bemiddeling door de Raad van Arbitrage voor de Bouw worden ingeroepen.

Ieder geschil tussen partijen ter zake van het werk zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Limburg, tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen overeenkomen.

08 De aannemer die een geschil ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter kennis aan de aannemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan twee maanden nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing kenbaar heeft gemaakt.

09 In afwijking van paragraaf 49 lid 01 van de U.A.V. 2012 worden alle geschillen die naar aanleiding van het werk of van overeenkomsten daaruit voortvloeiend, tussen aannemer en opdrachtgever ontstaan, beslecht door de gewone rechter.

10 Bepaling 01.15.04. van de Standaard RAW 2025 Bepalingen vervallen.

01 16 Verzekeringen

01 16 08 Verzekeringen door de aannemer

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schade zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, voor aanvang van de werkzaamheden, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 16 11 Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

- 01 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.
Arbeidsvoorwaarden
 1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
 2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
 3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
 4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan opdrachtgevertoeegang tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.
 5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

01 17 Vrijgekomen materialen**01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJKOMENDE MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING**

- 01 Voor het vervoeren van vrijkomende materialen naar een voorgeschreven innemer (raamcontractant van de opdrachtgever) dient de aannemer gebruik te maken van de daarvoor bestemde app van LZP.
Deze app is in de playstore gratis te downloaden (LZP App, logistiek zonder papier).
De aannemer/transporteur dient te beschikken over een smartphone of tablet met internetverbinding.
- 02 Tot de kosten voor het vervoeren van vrijkomende materialen naar een voorgeschreven innemer wordt tevens gerekend de kosten ten gevolge van het werken met de app van LZP
- 03 Vrijkomend groenafval en grond vervoeren naar onderstaande inrichtingen.

Vrijkomend groenafval afvoeren naar :
AVL
Waubacherweg 11
6442 PW Brunssum

Vrijkomende grond afvoeren naar:
Aterro
Europaweg-Noord 179
6374 CH Landgraaf

01 17 07 PLAN VOOR OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen, wordt verlangd voor alle uit het werk vrijgekomen materialen.
- 02 Het plan voor het omgaan met vrijkomende materialen gaat uit van de volgende circulaire strategie: Wanneer de aard en/of kwaliteit van de betreffende materialen dit redelijkerwijs toelaten:
 - 1) vrijgekomen materialen reinigen en vervoeren naar een locatie voor hoogwaardige herbestemming, al dan niet met

tussenopslag in een tijdelijk depot. Anders, indien de aard en/of kwaliteit van de betreffende materialen dit redelijkerwijs toelaten:

- 2) Vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde inrichting voor hoogwaardige recycling. Anders
- 3) vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde (eind)verwerkingsinrichting.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

- 02 De aannemer moet voor 15 december van dat onderhoudsjaar een jaaroverzicht, betreffende de afvalstromen, in excel overleggen aan de opdrachtgever. In dit jaaroverzicht moeten de volgende gegevens zijn opgenomen:
 - soort afvalstroom
 - afgevoerde hoeveelheid
 - naam en plaats verwerker
 - wijze van verwerking (recycling, composteren, vergisten, scheiden achteraf, verbranden, storten, etc.)
 - relatie met bonnummers, verstrekt aan de opdrachtgever volgens lid 01 van paragraaf 01.17.08 in de standaard 2020.

01 17 09 WIJZIGING ACCEPTATIETARIEVEN

- 01 Artikel 01.17.09 van de Standaard RAW Bepalingen 2025 vervalt.
- 02 Artikel 01.17.10 van de Standaard RAW Bepalingen 2025 vervalt.

01 17 10 STORTKOSTEN.

- 01 Stortkosten van groenafval, grond, funderingsmateriaal en teerhoudend asfalt, komen ten laste van de opdrachtgever indien het materiaal is afgevoerd met de LZZ app.
- Alle overige stortkosten komen voor rekening van de aannemer.

01 17 12 Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

- 01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.
- 02 Opgeslagen vrijgekomen materiaal dient uiterlijk vrijdag 16:00 uur afgevoerd te zijn.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

- 06 Bij werkzaamheden in de nabijheid van bomen / beplanting is de aannemer verplicht om zich te houden aan de voorschriften zoals genoemd in de publicatie: "Boombescherming op bouwlocaties" van de vereniging Stadswerk Nederland.

01 18 02 Maatregelen in verband met bescherming te handhaven vegetatie

- 02 In afwijking van artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard 2020 wordt van de aannemer verlangd dat, zonder bijbetaling, alle noodzakelijke maatregelen getroffen dienen te worden ter bescherming van te handhaven vegetatie.
- 03 Indien de te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het wondoppervlak zodanig afwerken, dat wondovergroeiing kan plaatsvinden.

01 18 04 Schadevergoeding

- 02 Het gestelde in artikel 01.18.04 van de Standaard 2025 komt te vervallen. Hiervoor in de plaats moet lid 03 in deze bepaling worden gelezen.
- 03 Voor beschadiging toegebracht aan te handhaven vegetatie wordt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 de leden 8 en 9 van de UAV 2012, de schadevergoeding bepaald overeenkomstig de onderstaande leden.
- 04 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan groenvoorzieningen, in het bijzonder aan struiken, (sier)heesters, bodembedekkers etc., grassen en aan de bodem inclusief de vegetatie zoals omschreven in artikel 01.22.01 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt:
 - vijftig euro (€ 50,-) per struik of bodembedekker;
 - honderd euro (€ 100,-) per m2 vaste planten;
 - tien euro (€ 10,-) per m2 gazon/gras;
 - vijftig euro (€ 50,-) per m2 bodem inclusief de vegetatie zoals omschreven in artikel 01.22.01 lid 01 van de Standaard 2025
- 05 Bij schade aan niet met name genoemde groenelementen wordt een schadebedrag bepaald, gerelateerd aan de schadebedragen genoemd in lid 04.
- 06 Indien de beschadiging vervanging noodzakelijk maakt en aan de vervanging gekoppelde nazorg en of verzorging van de desbetreffende vegetatie verbonden is, worden deze kosten bepaald volgens artikelen 01.18.06 lid 02 en 01.18.07 lid 02 en 03 van de Standaard 2025. Ook deze kosten komen ten laste van de aannemer.
- 07 Bij schade aan bomen tot 30% van de gemeten stamomtrek, wordt voor het bepalen van het schadebedrag, de volgende

formule gehanteerd:

- Schade is groter dan 10% en minder dan 30% van de gemeten stamomtrek op 1,00 m korting = aantal cm beschadigde stamomtrek x € 20,-

Ongeacht de uitkomst van bovenstaande formules, bedraagt het minimum bedrag bij beschadiging van een boom tweehonderdvijftig euro (€ 250,-).

- 08 Voor elke keer dat de directie constateert dat door de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemers schades, groter dan 30% van de stamomtrek, aan de wortels, stam of de kroon van de bomen is veroorzaakt, wordt er een officieel geregistreerd taxateur ingeschakeld om de schade te beoordelen.
De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer.
- 09 In aanvulling op het gestelde in lid 8, zal er een korting worden toegepast, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 leden 8 en 9 van de U.A.V. 2012, berekend volgens 'Rekenmodel Boomwaarde'(laatste versie).
De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de aannemer.
- 10 De uiteindelijke bedragen voor schadevergoedingen, extra kortingen en eventuele nazorg worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 10 Gebruik schaftkeet

- 01 De schaftkeet mag op maximaal 5 locaties binnen het werkgebied gestald worden. Locaties in overleg met de directie af te stemmen.
- 02 De schaftlocatie mag maximaal 2 weken aaneengesloten gebruikt worden. Daarna moet de schaftkeet verplaatst worden naar een andere locatie. Locaties mogen meerdere keren per jaar gebruikt worden.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 03 Verlangen van een zekerheidstelling op de RAW-raamovereenkomst.

- 02 In afwijking op het gestelde in artikel 01.21.03 lid 1 van de standaard 2025 wordt er door de opdrachtgever een zekerheidstelling verlangd. De waarde van de zekerheid, gedurende de duur van de overeenkomst, zal 5% van het minimum bedrag, zoals genoemd in het artikel 01.21.11 lid 1 van dit contract, bedragen.
- 03 De zekerheid dient te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie conform het in de Standaard 2020 opgenomen model.

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

- 06 Prijswijzigingen van het werk zullen verrekend worden d.m.v. CBS prijsindex type DPI - Dienstprijzenindex, 81 Diensten iv.m. gebouwen en landschapsverzorging.
- 07 De prijzen per eenheid ingediend bij de inschrijving mogen de eerste twee jaar (1 mei 2026 t/m 31 december 2027) waarin werkzaamheden uit deze raamovereenkomst uitgevoerd worden niet geïndexeerd worden.
- 08 De prijzen per eenheid ingediend bij de inschrijving mogen eventueel in 2028, 2029 en 2030 waarin werkzaamheden uit deze raamovereenkomst uitgevoerd worden geïndexeerd worden.
Indien de opdrachtnemer hier aanspraak op wil maken, moet hij dit voor 30 november van het lopende onderhoudsjaar (2027, 2028 of 2029) schriftelijk kenbaar maken bij de directie, inclusief het aanleveren van een geïndexeerde (fictieve) inschrijfstaat.
- 09 In aanvulling op het bepaalde in lid 06 geschiedt de verrekening van prijsstijgingen van het werk op afzonderlijke declaratie.

01 21 11 RAW-raamovereenkomst: redelijkerwijs te verwachten omzet

- 01 De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een totaalbedrag van ten minste € 150.000,- per jaar exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten zal worden verstrekt.
- 02 Voor het geval de som van de verrekende bedragen van alle deelopdrachten met inbegrip van alle bijkomende werkzaamheden als bedoeld in artikel 01.21.06 van de Standaard, lager is dan het in lid 01 genoemde bedrag, heeft de

aannemer recht op een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen.

Dit laat onverlet het recht van aannemer om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij aannemelijk kan maken dat de kosten van het beschikbaar houden van personeel, materieel, materiaal en andere zaken voor de uitvoering van de redelijkerwijs onder de RAW-raamovereenkomst te verwachten deelopdrachten, hoger zijn dan het in lid 01 genoemde bedrag.

01 21 14 Omschrijving beeldkwaliteit Raamovereenkomst

- 01 In deze RAW-Raamovereenkomst zijn ook posten opgenomen voor het beheersen van het kwaliteitsniveau. De kwaliteitsniveau's zoals opgenomen in de standaard 2020 zijn van toepassing op de bestekposten waarin een kwaliteitsniveau moet worden beheerst.
- Het betreft hierbij o.a. beheersen kwaliteitsniveau onkruid in beplanting, zwervuul, veegvuil en onkruid op verhardingen. In de betreffende posten is een kwaliteitsniveau opgenomen en tijdsperiode. De prijs per eenheid, voor de desbetreffende oppervlakte, is dus een prijs voor het onderhouden van de eenheid op het vermelde kwaliteitsniveau gedurende de vermelde periode.

Voorbeeld:

Omschrijving bestekspost	Resultaatsverplichting
Beheersen grashoogte - gazon, kwaliteitsniveau A, bijmaaien kwaliteitsniveau B	Are
- gedurende hele jaar	
- kwaliteitsniveau gazon A	

De prijs per are is dus de prijs per eenheid om gedurende het gehele jaar de desbetreffende oppervlakte op kwaliteitsniveau gazon A te onderhouden. Er worden geen beurten of frequenties verrekend.

De opdrachtgever heeft voor deze contractvorm gekozen om op budget en kwaliteit te kunnen sturen.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
- 02 De aannemer dient er rekening mee te houden dat op regelmatige, door de opdrachtgever te bepalen, tijdstippen overleg over het werk, de voortgang ervan, de inspecties, de waarnemingen en de registratie van de waarnemingen gevoerd dient te worden.
- De plaats waar dit overleg plaats vindt wordt door de opdrachtgever bepaald.
- Eventuele kosten die de aannemer moet maken om dit overleg telkens bij te wonen worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.
- 03 De datum voor het eerste werkoverleg / de opstartvergadering wordt in overleg met de aannemer zo spoedig mogelijk na de opdrachtverlening bepaald.
- 04 Een vast onderdeel van het overleg zoals aangegeven in lid 02 van dit artikel is de bespreking van de wijze waarop het plan van aanpak wordt uitgevoerd en nageleefd.
- Het behoort tot de verplichting van de aannemer om van de besprekingen die betrekking hebben op overleg over het werk, de voortgang ervan, de wijze waarop het plan van aanpak wordt nageleefd, de inspecties, de waarnemingen en de registratie van de waarnemingen een schriftelijk verslag te maken.
- Een kopie van dit schriftelijke verslag levert de aannemer in bij de directie binnen 7 werkdagen nadat de bespreking heeft plaats gevonden.
- Eventuele kosten die de aannemer moet maken om deze verslagen op te stellen en in te leveren worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.
- 05 In de eerste bouwvergadering (het startoverleg) wordt aangegeven wie namens de opdrachtgever de directie voert en wie als plaatsvervanger optreedt bij afwezigheid van de directievoerder. Tevens geeft de opdrachtnemer aan wie namens de opdrachtnemer zijn aangewezen als uitvoerder, diens vervanger en wie namens de opdrachtnemer beslissingsbevoegdheid heeft.
- 06 De bouwvergadering heeft tot doel om de gedurende een bepaalde periode gemaakte afspraken vast te leggen en de komende periode te bespreken. Tevens zullen de resultaten van de kwaliteitsregistratie en de daaruit voortvloeiende consequenties worden besproken. De eerste bouwvergadering is voor aanvang van het werk. De opdrachtnemer is verplicht de vergadering bij te wonen.
- 07 De vergadering wordt voorgezeten en genotuleerd door de directievoerder of diens vervanger. De notulen van deze vergadering worden zowel door de opdrachtnemer als door de directie voor akkoord getekend.
- 08 Indien de opdrachtnemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij in afwijking van lid 3 van dit artikel verplicht te ondertekenen, doch onder

toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 25 Vakopleiding

01 25 02 Personeel

- 01 Van elke in te zetten werkploeg dient minimaal 40 % van de medewerkers over competenties, kennis en vaardigheden op het niveau van Hovenier (groenvoorziener als bedoeld in het functiewaarderingssysteem conform de CAO van de Hovenierssector) te beschikken.
- 02 Van elke in te zetten werkploeg dient de voorman over competenties, kennis en vaardigheden op het niveau van vakbekwaam Hovenier (groenvoorziener als bedoeld in het functiewaarderingssysteem conform de CAO van de Hovenierssector) te beschikken.
- 04 Op het werk dient te allen tijde een medewerker aanwezig te zijn die de Nederlandse taal beheerst in woord en geschrift. Deze medewerker is het aanspreekpunt voor de overige aanwezige.
- 05 Van de in te zetten medewerkers wordt een verzorgd uiterlijk verwacht. Tevens wordt van de medewerkers verwacht een correcte werkhouding (klantvriendelijk en service gericht) naar derden (bewoners) te hebben.
- 06 Medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in het kader van dit bestek dienen zich te kleden in de door het bedrijf waarvoor zij werkzaam zijn voorgeschreven bedrijfskleding.
- 08 Indien werknemers zich niet houden aan het dragen van de juiste veiligheidskleding, -schoeisel of veilig werken langs de weg, wordt dit door de directie gezien als een onbekwaam / ongeschikt persoon volgens par. 6 lid 17 van de UAV 2012.
Bij constatering door de directie, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verrekend op de eerstvolgende termijn.

01 26 Social return

01 26 01 Social return regeling

- 01 Door zich in te schrijven op deze aanbesteding, verplicht de Inschrijver zich om bij gunning, minimaal 5% van de opdrachtwaarde (definitieve inschrijfsom inclusief daadwerkelijk bruto omzet op basis van onderliggende Opdracht. excl. BTW) die hij uit deze Opdracht genereert aan te wenden in het kader van Social Return om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt concreet toe te leiden naar werk. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt inhoudende uitkeringsgerechtigden die een uitkering genieten op grond van:
 - a) Wet Werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong),
 - b) Participatiewet (PW),
 - c) Wet op de Arbeid Ongeschiktheidverzekering (WAO),
 - d) Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA),
 - e) Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) of
 - f) Werkloosheidwet (WW).
- 02 Overige werkeloze doelgroepen zoals bedoeld in het eerste lid worden gelijkgesteld:
 - a) Jongeren in de vorm van MBO-scholieren; die niet of slecht in staat zijn om zonder extra hulp economisch zelfstandig te worden en te blijven en;
 - b) Met werkloosheid bedreigde inwoners, waaronder (voormalige) ID-ers en personen werkzaam op eengesubsidieerde arbeidsplaats.
- 03 De inzet wordt bewerkstelligd door 5% van de opdrachtwaarde in te zetten in bijvoorbeeld de vorm van:
 - a) reguliere werkplekken (direct of indirect);
 - b) opleidingsplekken;
 - c) leer-werk trajecten (BBL of BOL);
 - d) dagbesteding;
 - e) werkervaringsplekken;
 - f) stageplaatsen;
 - g) participatieplaatsen;
 - h) en/of combinatievormen zg. arbeidstoeleidend arrangementen.
- 04 Om een duurzame plaatsing te bewerkstelligen is het mogelijk om hiervoor de Social Return verplichting - gebaseerd op de contractseis van 5% inzet van de opdrachtwaarde- in de aanloop naar dit resultaat in te zetten.
- 05 De aannemer is verantwoordelijk voor de inzet van de in lid 01 genoemde doelgroepen.
De concrete invulling (wat, wie, hoeveel en waar) wordt na gunning in prestatieafspraken tussen aannemer en Opdrachtgever, ondersteund door de het Werkgeversservicepunt (WSP) Parkstad van de Parkstad gemeenten, nader overeengekomen in prestatieafspraken, welke onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de overeenkomst.
- 06 De aannemer is verplicht om het gestelde in lid 01 uitsluitend te besteden tijdens de uitvoeringsduur van het werk inclusief onderhoudstermijn.
- 07 De invulling van deze Social Return verplichting kan breder dan enkel op de onderliggende Opdracht worden verwezenlijkt

en is tevens overdraagbaar, waarbij aannemer te allen tijde verantwoordelijk blijft voor de nakoming

01 26 02 Verantwoording Social return

- 01 Voor het bepalen van het in artikel 02 bedoelde percentage, dat door de inzet van de in artikel 0 2 genoemde doelgroepen wordt gerealiseerd, gelden de volgende uitgangspunten:
 - a) Om controle vanuit het WSP Parkstad Parkstad op nakoming mogelijk te maken, dient Aannemer het na gunning versterkte Toestemmingsformulier kandidaat Social Return door elke Social Return kandidaat te laten ondertekenen, in te scannen en te mailen naar danielle.slangen@wspparkstad.nl en vervolgens de kwartaalrapportage in te vullen en retourneren.
 - b) De aannemer dient op aanvraag een kopie van de arbeids- of leer-/werkstage-overeenkomst te overleggen met daarin informatie over de looptijd en het aantal te werken uren, alsmede een overzicht van de aan de werknemer(s) betaalde loonkosten of vergoedingen.
 - c) Scholing en opleidingen in het kader van Social Return dienen te worden verschaft door een Erkend Opleidingsbedrijf.
 - d) Kosten in het kader van scholing en begeleidingen dienen deugdelijk onderbouwd te worden met gedetailleerde nota's, salarisstroken en/of facturen. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk (in het kader van bewijsvoering) te worden onderbouwd.
 - e) De inschaling van de genoemde doelgroepen geschiedt conform de geldende CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst- bij een andere werkgever.
 - f) Aannemer dient in het kader van het plaatsen van de doelgroep geen gebruik te maken van subsidies of overige premies. Eventuele subsidies of overige premies ontvangen voor inzet van de doelgroep worden afgetrokken op het bedrag te voldoen aan Social Return.

01 26 03 Realisatie Social return

- 01 Binnen 7 dagen na opdrachtverstrekking dient de aannemer contact op te nemen met het WSP Parkstad door te bellen met Danielle Slangen via 06-11374774 of te mailen naar danielle.slangen@wspparkstad.nl Alle mondelinge en schriftelijke communicatie met betrekking tot Social Return loopt via het WSP Parkstad.
- 02 De WSP Parkstad kan u adviseren over de invulling van de -% regeling
- 03 De invulling van de 5% regeling wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken worden in overleg tussen de aannemer en WSP Parkstad besproken en zijn gericht op maatwerk en maken onlosmakelijk deel uit van de onderliggende overeenkomst. Aannemer zal ieder kwartaal een daartoe behorende kwartaalrapportages verstrekken aan het WSP Parkstad over de nakoming in het kader van de 5% Social Return regeling.
- 04 De controle op de nakoming van de prestatieafspraken en verstrekte kwartaalrapportages Social Return geschiedt door het WSP Parkstad en haar bevindingen zijn daarin leidend.
- 05 Indien aannemer zijn verplichting niet nakomt wordt tweemaal het aandeel dat op basis van controles niet is ingezet door aannemer, als korting opgelegd.

01 27 Bijzondere voorwaarden

01 27 01 Bijzondere voorwaarden wet ketenaansprakelijkheid

- 01 Begripsomschrijving:
 - Sociale premies : Premies geheven op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheids- verzekering, de Ziektewet, de Werkloosheidswet, de Ziekenfondswet, de Algemene ouderdomswet, de Algemene weduwen- en wezenwet, de Algemene wet bijzondere ziektekosten, de Algemene arbeidsongeschiktheidswet.
- 02 Verplichtingen van de aannemer:
 1. De aannemer verplicht zich jegens de opdrachtgever zijn wettelijke plichten tot heffing en afdracht van loonbelasting en sociale premies na te komen. Ook is de aannemer verplicht de eventueel van toepassing zijnde C.A.O. na te leven.
 2. Overeenkomstig par. 6 lid 25 van de U.A.V. 2012 mag de aannemer het werk niet geheel of ten dele aan een ander overdragen zonder schriftelijke goedkeuring.
 3. In aanvulling op par. 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 is de aannemer, zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, niet bevoegd bij het werk gebruik te maken van bij derden ingehuurd arbeidskrachten.
 4. Indien in de situaties, genoemd in lid 2.2. en 2.3. van deze paragraaf, van de opdrachtgever schriftelijke toestemming is verkregen, dient het gestelde in deze paragraaf deel uit te maken van de met de derde te sluiten overeenkomst. De te sluiten overeenkomst dient op schrift te worden gesteld. De opdrachtgevende aannemer neemt in de bedoelde overeenkomst de plaats in van de in dit bestek genoemde opdrachtgever, met dien verstande dat, indien de leden 2.2. en 2.3. ook met betrekking tot de derde en eventuele volgenden van toepassing zijn, schriftelijke toestemming van de in dit bestek genoemde opdrachtgever vereist is.
 5. De aannemer is verplicht de administratieve voorwaarden, genoemd in artikel 16 b, lid 10, van de Coördinatiewet

sociale verzekering, na te leven.

6. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd een door de bedrijfsvereniging en door de ontvanger der rijksbelastingen afgegeven verklaring omtrent zijn betalingsgedrag af te geven.

7. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd een per werknemer gespecificeerd overzicht te verstrekken van de in een bepaalde periode door werknemers aan het werk bestede uren.

8. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd te overleggen c.q. te verstrekken:

- a. de naam, het adres en de woonplaats van de aannemer;
- b. indien dit voor zijn bedrijf vereist is, een vestigingsvergunning;
- c. een duidelijke omschrijving van de in het kader van het werk te leveren prestatie;
- d. zijn geldig inschrijvingsbewijs bij de bedrijfsvereniging met de naam van de bedrijfsvereniging en het aansluitingsnummer;
- e. het loonbelastingnummer waaronder hij bekend is bij de inspecteur der loonbelasting;
- f. de voor de uitvoering van het werk te betalen prijs;
- g. het bedrag van de voor de uitvoering van het werk te betalen prijs dat bestemd is voor loonbetaling.

03 Betaling:

1. De aannemer geeft de opdrachtgever het recht om de door de aannemer verschuldigde loonbelasting en sociale premies betrekking hebbende op de aannemingssom te storten op de G-rekening van de aannemer. Het door de opdrachtgever op de G-rekening te storten bedrag wordt vastgesteld op 70% loonbelasting en sociale premies van alle gezamenlijke bruto lonen welke zijn bepaald op 35% van de aannemingssom inclusief alle meer- en minderwerken. Derhalve zal door de opdrachtgever van elke rekening van de aannemer 24½% op de G-rekening worden overgemaakt.

2. De aannemer verleent de opdrachtgever finale kwijting wegens betaling van de aannemingssom voorzover het de betaling genoemd in lid 3.1. betreft.

04 Facturering:

1. De factuur dient te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 35 van de Wet op de omzetbelasting. De aannemer dient, naast de in voornoemde wettelijke bepaling opgenomen vereisten, op de factuur in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:

- a. het besteknummer van het werk;
- b. opgave van het ingevolge lid 3.1 van deze paragraaf berekende bedrag ad. 24½% van de totaal factuur. Dit bedrag wordt ten behoeve van de loonbelasting en de sociale premies door de opdrachtgever gestort op de G-rekening;
- c. de termijn waarop de factuur betrekking heeft met als bijlage een kopie van de besteksadministratie waarin de verrichte prestaties zijn vastgelegd.

05 Ontbinding:

1. Indien de aannemer niet aan zijn verplichtingen, genoemd in deze paragraaf voldoet, geeft de aannemer aan de opdrachtgever het recht het werk te schorsen c.q. te beëindigen zonder vergoeding van schade die de aannemer als gevolg van de schorsing c.q. beëindiging lijdt, e.e.a. in afwijking van par. 14 van de U.A.V. 2012. De opdrachtgever is gerechtigd om op de nog te verrichten betalingen naar evenredigheid van het werk de niet nagekomen verplichtingen van de aannemer in te houden.

Bij niet nakoming van zijn, in voorgaande leden genoemde, verplichtingen, zal ook het verhaalsrecht van de aannemer op de opdrachtgever op basis van artikel 56, derde lid, van de Invorderingswet 1990 en artikel 16 f, lid 2, van de Coördinatiewet, sociale verzekering komen te vervallen.

Ook verleent de aannemer aan de opdrachtgever het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden indien de aannemer zijn onderneming aan een ander overdraagt. Ook in een dergelijke situatie zal de aannemer generlei schadevergoeding bij de opdrachtgever claimen.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 5.1. van deze paragraaf geeft de aannemer aan de opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder een verplichting tot schadevergoeding te ontbinden, indien de aannemer:

- a. de bedrijfsuitoefening staakt;
- b. in staat van faillissement wordt verklaard;
- c. een aanvraag tot surséance van betaling indient.

01 27 04 Bouwlawaai en geluidshinder

01 In aanvulling op het bepaalde in de "Circulaire Bouwlawaai 2012" van de Minister van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer wordt het volgende bepaald voor bouw- en sloopwerkzaamheden:

- de te gebruiken compressoren, laadschoppen, hydraulische graafmachines, mobiele kranen, aggregaten en andere bouwmachines moeten minimaal voldoen aan de nationale en/of Europese richtlijnen waarin grenswaarden zijn opgenomen;
- de aanwezige geluidsbelasting op het werk moet voldoen aan de toetsingsnorm op de gevels van woningen van een Leq van 60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
- afhankelijk van de stand der techniek geluidsarme bouwmachines op het werk inzetten die stiller van aard zijn dan de voorgeschreven richtlijnen.

02 De totale geluidsbelasting, van een of meerdere machines bij elkaar, wordt gemeten op de gevels van panden waar op dat moment gewerkt wordt.

- 03 Tijdens kerk- en gebedsdiensten (bruiloften, begrafenissen e.d.) mogen vanaf ½ uur voor aanvang van de dienst tot ½ uur na beëindiging van de dienst geen hinderlijke werkzaamheden of werkzaamheden die de dienst kunnen verstoren in de nabijheid van de kerk, moskee of gebedshuis worden uitgevoerd.

01 27 05 EMISSIENORMEN VOOR MOBIELE WERKTUIGEN, AGGREGATEN EN VERVOERSMIDDELEN

- 01 Voor mobiele werktuigen die door de aannemer of diens onderaannemers worden ingezet ten behoeve van het werk, niet zijnde aggregaten, geldt het volgende:

- Met een motorvermogen tot 5 kW volledig electrisch gedreven;
- Met een motorvermogen vanaf 5 kW tot 37 kW ten minste Stage 5 of volledig electrisch gedreven;
- Met een motorvermogen vanaf 37 kW ten minste Stage 3b / Tier 4 interim.

De Stageklassen zijn overeenkomstig de Europese Emissieregeling.

- 03 Voor vervoersmiddelen op de openbare weg, die door de aannemer of diens onderaannemers worden ingezet ten behoeve van het werk, geldt het volgende:

- Ten minste Euro 5 tot januari 2027
- tenminste Euro 6 vanaf 1 januari 2027

01 27 06 Schade aan openbare weg, inritten, trottoirs, etc.

- 01 De aannemer moet er rekening mee te houden dat alle schades die het gevolg zijn van de door hem toegepaste uitvoeringsmethode(n) aan:
de openbare weg, inritten vanaf de openbare weg naar het werkterrein, trottoirs langs het werkterrein, afrasteringen, etc. op hem verhaald zullen worden.
Het bovenstaande geldt niet als de aannemer door hem geconstateerde schades aan de hierboven genoemde objecten, onmiddellijk meldt bij de directie en hij duidelijk kan aantonen dat de schade(s) niet door hemzelf of door een door hem in te schakelen c.q. te coördineren bedrijf is veroorzaakt.
- 02 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan verhardingen bedraagt:
- vijftig euro (€ 50,-) per m2 tegels;
 - vijftwintig euro (€ 25,-) per m1 kantopsluiting;
 - honderd euro (€ 100,-) per m2 bitumineuze verhardingen.
- 03 Bij schade aan niet met name genoemde verhardingselementen wordt een schadebedrag bepaald, gerelateerd aan de schadebedragen zoals genoemd in lid 02.
- 04 De uiteindelijke bedragen voor schadevergoedingen en extra kortingen worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 27 08 Overige verplichtingen van de aannemer

- 01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat op diverse plaatsen in het werkterrein brandkranen, afsluiters, rioolputten, kadastrale merkpunten, aanduidingen van leidingstroken, (rijks)grens stenen en dergelijke kunnen voorkomen.
Tijdens de uitvoering van het werk dient de aannemer zodanige maatregelen te treffen dat al deze objecten en of merktekens niet beschadigd worden en te allen tijde zichtbaar blijven.
Brandkranen en afsluiters moeten te allen tijde bereikbaar blijven.
Merktekens mogen onder geen enkele voorwaarde verplaatst worden.

01 28 Aanvullingen en wijzigingen U.A.V. 2012

01 28 01 Afwijkingen van de UAV 2012

- 01 Bestekswijziging
In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de opdrachtgever is opgesteld of ondertekend.
- 02 Bestekswijziging
In afwijking van paragraaf 9 lid 2 van de UAV 2012 is de aannemer aanwezig bij de opneming van het werk.
In plaats van paragraaf 12 lid 2b van de UAV 2012 geldt: "dat bij de opneming van het werk als bedoeld in paragraaf 9 lid 2 door de directie redelijkerwijs niet ontdekt had moeten worden".
- 03 Bestekswijziging
In afwijking van paragraaf 6 en 12 van de UAV 2012 vrijwaart de aannemer de opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden terzake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de aannemer van het werk of overeenkomsten daaruit voortvloeiend.
De in dit kader door de aannemer te vergoeden schade is per gebeurtenis beperkt tot een bedrag van driemaal de opdrachtwaarde. Samenhangende gebeurtenissen worden beschouwd als een (1) gebeurtenis.

De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:

- a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel;
- b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de aannemer of personeel van de aannemer.

01 29 Veiligheid

01 29 03 Veiligheids checklist aannemers

- 01 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de richtlijnen van de Veiligheids Checklist Aannemers.
- 02 De leidinggevende personen dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA.
- 03 De overige werknemers dienen in het bezit te zijn van een certificaat B-VCA.
- 04 ZZP-ers dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA.
- 05 Op verzoek dienen gevraagde certificaten aan opdrachtgever te worden getoond.

01 32 Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)

01 32 01 Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)

- 01 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de aannemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

De aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de aannemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede

- a. een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling en
- b. een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.

De aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten.

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. Ingeval van onderaanneming legt de aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 01 Begrippen

51 01 01 Algemeen

- 01 In aanvulling op artikel 51.01.01 lid 01 van de Standaard is te verstaan onder:
 - j. boomkwekerijproducten: bos- en haagplantsoen, laan- en parkbomen, vruchtbomen en-onderstammen, rozenstruiken, sierconiferen, sierheesters, klimplanten en vaste planten.
 - k. bomen in bosplantsoen: onder bomen in bosplantsoen wordt verstaan houtig gewas met één of meerdere doorgaande stammen met een minimale stamdiameter van 0,20 m.
 - l. nazorg: als zodanig in het bestek aangegeven onderhoudswerkzaamheden, in de periode aansluitend aan de aanplant tot aan de oplevering;
 - m. levenskrachtig: een toestand waarbij geen waarneembare remming of storing van normale levensfunctie, groei en ontwikkeling van de beplanting onder de gegeven omstandigheden is waar te nemen;
 - n. moeilijk bereikbaar: betreft terrein met een maximale doorgang van 1,50 m en/of bereikbaar materieel met een maximale last van 3,5 ton.

o. plantgarantie: garantie als bedoeld in paragraaf 01.15 'Garantie' van de standaard.

51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 13 Gebruik van gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen

- 01 Het gebruik van chemische gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan, tenzij in de volgende gevallen:
- bestrijding van de Reuzenberenklauw (*Heracleum mantegazzianum*) in of nabij intensief gebruikte groenvoorzieningen, zoals een speelplaats;
 - bestrijding van de Japanse duizendknoop (*Fallopia japonica*)
 - bestrijding van de Knolcyperus (*Cyperus esculentus*)
 - bestrijding van de Achalinse duizendknoop (*Fallopia sachalinensis*)
 - bestrijding van de Bastaard duizendknoop (*Fallopia x bohemica*)
 - bestrijding van de Afghaanse duizendknoop (*Persicaria wallichii*) en kruisingen
 - bestrijding van stobben van ongewenste boomsoorten: Amerikaanse vogelkers (*Prunus serotina*), Amerikaanse eik (*Quercus rubra*), Fluweelboom / Azijnboom (*Rhus species*), Pontische rododendron (*Rhododendron x superponticum*) en Robinia (*Robinia pseudoacacia*) met de strijkmethode;
 - bestrijding van de eikenprocessierups (*Thaumetopoea processionea*) in geval van (verwachte) overlast en risico voor de volksgezondheid.

51 03 Informatie-overdracht

51 03 01 ALGEMEEN

- 01 De aannemer dient de opdrachtgever uiterlijk 2 werkdagen voorafgaand aan alle handelingen t.b.v. nazorg, plantgarantie en onderhoud schriftelijk per email in kennis te stellen. Verrekening van de uitgevoerde onderhoudsbeurten geschiedt ontegensprekelijk aan de hand van voorliggende e-mails.
- 02 Het werken buiten de normale werktijden is alleen toegestaan na toestemming van de directie.
Wanneer de aannemer voornemens is werkzaamheden uit te voeren buiten de normale werktijden, legt hij dit tenminste 2 werkdagen van te voren, ter goedkeuring, voor aan de directie.
Onder normale werktijden wordt verstaan:
Ma t/m Vrij: tussen 07.00 uur en 19.00 uur;
Za: tussen 09.00 uur en 17.00 uur.
- 03 Wanneer tijdens de aanleg en/of onderhoudsperiode wijzigingen plaatsvinden in oppervlaktes, lengtes of aantallen die van invloed zijn op de hoeveelheden resultaatsverplichtingen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 04 Wanneer bij de uitvoering van de werkzaamheden vernielingen en/of beschadigingen in of in de nabijheid van de te onderhouden groenvoorzieningen worden geconstateerd, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 05 De aannemer dient de opdrachtgever in kennis te stellen op het moment dat de plantvakken plantklaar opgeleverd kunnen worden en naar het onderhoud kunnen worden overgedragen. de plantvakken dienen alvorens de tussentijdse oplevering los gewerkt te worden en onkruidvrij gemaakt te worden.
- 06 Alle vrijkomende materialen die niet in het werk hergebruikt worden, moeten voor het weekend of algemeen erkende feestdag(en) worden afgevoerd.

51 03 06 Plantmateriaal

- 01 Als het plantmateriaal niet op de dag van levering kan worden geplant moet de aannemer deze inkuilen op een plek ter keuze van de aannemer. De aannemer is dan verantwoordelijk voor diefstal van het plantmateriaal. Bij diefstal moet de aannemer de kosten vergoeden die verbonden zijn aan het nieuw aan schaffen van het plantmateriaal.

51 04 Risicoverdeling en garanties

51 04 03 Vrijgekomen materiaal

- 02 Indien tijdens het verwijderen van maaisel, blad, zwerf- en grofvuil voorwerpen als spuiten en/of naalden worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
Hij neemt terstond, zonodig in overleg met de directie, de voor de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen. De hieruit voortvloeiende kosten worden hem als meerwerk vergoed.
- 03 Indien bij de nazorg of het onderhoud van groenvoorzieningen het afvoeren dan wel het verwerken van vrijgekomen materialen is voorgeschreven is het aantal dagen waarbinnen de afvoer en verwerking dient plaats te vinden als volgt bepaald:
- | materiaal vrijgekomen bij | [aantal dagen] |
|---|------------------|
| - afsteken graskanten boomspiegels en grasterreinen | dezelfde werkdag |
| - verwijderen blad uit beplanting/grasvelden/verhardingen | dezelfde werkdag |
| - onkruidvrij maken boomspiegels en beplantingen | dezelfde werkdag |
| - knippen van hagen | dezelfde werkdag |

- | | |
|--------------------------|------------------|
| - snoeien van bomen | dezelfde werkdag |
| - snoeien van beplanting | 2 werkdagen |

04 Vrijgekomen materialen moeten altijd voor het weekend afgevoerd zijn.

51 06 Bouwstoffen, Groenvoorzieningen algemeen

51 06 01 TEELGROND

08 In aanvulling op artikel 51.06.01 van de Standaard 2020 dient de teelgrond vrij te zijn van aaltjes, wortelonkruiden, puin, zwerfvuil e.d.

51 4 Beplantingen

51 41 Begrippen

51 41 01 Algemeen

01 Te verstaan is onder:

1. beplantingsvak: een aaneengesloten vak bestaande uit één beheergroep.

51 42 Eisen en uitvoering

51 42 05 Aanbrengen beplanting

11 Het bepaalde in artikel 51.42.05 lid 01 van de Standaard 2025 vervangen door:

' Plantmateriaal verwerken in de navolgende perioden:

* spelen en veren:

- | | |
|----------------|-------------------------|
| - zonder kluit | 15 november tot 1 april |
| - met kluit | 15 november tot 1 april |

* bos- en haagplantsoen 15 november tot 1 april

* heesters/sierplantsoen:

- | | |
|----------------|-------------------------|
| - zonder kluit | 15 november tot 1 april |
| - met kluit | 15 november tot 1 april |

* waterplanten: 15 april tot 15 juni

* bol- en knolgewassen:

- voorjaarsbloeiers: 15 september tot 1 december
- zomer - en najaarsbloeiers 15 maart tot 1 juni.

20mer en 15-jarige bloeiende	15 maart tot 1 juni
* containerplanten/pluggen/	15 oktober tot 1 april

springringen

51 42 35 Inboeten beplanting

01 Plantmateriaal dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

51 42 38 Onkruidvrij maken groenvoorzieningen

01 Bij mechanische onkruidbestrijding en/of grondbewerkingen in groenvoorzieningen is het toegestaan de volgende afstanden uit de wortelhals/stamvoet van beplantingen en bomen te blijven.

bewerkingsdiepte	max. afstand tot wortelhals
------------------	-----------------------------

- ten hoogste 0.05 m | 0.05 m

- 0.05 tot 0.15 m	0.10 m
-------------------	--------

Op plaatsen waar geen grondbewerking kan worden uitgevoerd, zoals rondom de wortelhals/stamvoet van beplantingen en bomen, bij gesloten bodembedekkende beplanting en in het hart van struiken, wordt onder het onkruidvrij maken tevens gerekend het onkruidvrij maken d.m.v. wieden/schrepen.

51 42 39 Bladruimen

01 Indien in het bestek bladruimen staat vermeldt, moet de aannemer het blad verwijderen en afvoeren. Het is niet toegestaan om blad verder in de plantvakken te blazen of te verwerken.

51 43 Informatie-overdracht, Beplantingen

51 43 02 Inboeten beplantingen

02 Opname inboet beplantingen op onderstaande wijze uitvoeren:

- controleren van alle tekeningen op verdwenen of afgestorven exemplaren;
- raadplegen (aanleg) tekeningen en/of plantlijsten m.b.t. soort, variëteit, maat en standplaats;
- waar noodzakelijk aangeven van aanvullende werkzaamheden (gronduitwisseling, bemesting ed.);

- samenstellen totaalijst per soort en plantmaat.

51 44 Risicoverdeling en garanties

51 44 01 Keuren plantmateriaal

- 05 De keuring op kwaliteit en vitaliteit van het door de opdrachtgever ter beschikking gesteld plantmateriaal moet ook door de aannemer worden uitgevoerd. Dit in verband met de plantgarantie door de aannemer volgens paragraaf 51.54.01 in dit bestek. Plantmateriaal dient te voldoen aan de eisen als gesteld in 'Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van boomkwekerijproducten' uitgegeven door de Raad voor de Boomkwekerij.

51 44 02 Beheersen onkruid: aanwezigheid van lastig te bestrijden onkruiden in beplanting

- 02 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.44.02 lid 01 van de standaard 2020 worden tevens onder lastig te bestrijden onkruiden verstaan:
- bestrijding van de Braam (*Rubus fruticosus*)
 - bestrijding van de Akkerdistel (*Cirsium arvense*)
 - bestrijding van de Hop (*Humulus lupulus*)

51 44 03 Plantgarantie beplantingen

- 01 Indien en voor zover plantgarantie is voorgeschreven in het bestek, garandeert de aannemer, overeenkomstig paragraaf 01.15 van de standaard 2020 en paragraaf 22 van de UAV 2012, dat beplanting exclusief bomen (voor bomen zie artikel 51.54.01 in de standaard 2025 en in dit bestek) tot aan het moment van oplevering levenskrachtig zijn.
- 02 De beoordeling van de levenskracht geschied jaarlijks tussen 15 september en 15 oktober en vier weken voor oplevering door of in opdracht van de opdrachtgever. De aannemer mag hierbij aanwezig zijn.
- 03 De aannemer vervangt jaarlijks tussen 15 oktober en 31 december, de niet levenskrachtige beplanting door beplanting met een maat gelijk aan de wel levenskrachtige beplanting, dan wel de redelijkerwijs te verwachten maat indien de beplanting levenskrachtig zou zijn geweest.
- 04 Tot het garant staan behoort tevens het naar eigen inzicht water geven.
De kosten hiervoor worden geacht in de aannemingssom te zijn begrepen.
- 05 Onder de garantie valt tevens het vervangen van beplanting die is aangetast door ziekten en plagen. Deze garantie vervalt indien geen adequate bestrijding mogelijk is of mogelijk zou zijn geweest of niet door de directie gewenst werd.
- 06 De kosten voor de eventuele bestrijding van ziekten en plagen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
- 07 In aanvulling op het gestelde in lid 05 van dit artikel moet de aannemer ziekten en plagen tijdig aangeven, zodat de opdrachtgever tijdig kan ingrijpen.
- 08 Voor elke niet levenskrachtige, dus te vervangen, plant, zal de aannemer een korting opgelegd krijgen van:
- | | |
|--|----------------|
| - Bos-/haagplantsoen maat 60-100, wortelgoed | € 3,- per stuk |
| - Sierheesters maat 30-60, wortelgoed | € 3,- per stuk |
| - Sierheesters maat 60-100, wortelgoed | € 4,- per stuk |
| - Sierheesters maat 30-60, kluitgoed | € 5,- per stuk |
| - Sierheesters maat 60-100, kluitgoed | € 7,- per stuk |
| - Vaste planten en siergrassen P9 en P11 | € 2,- per stuk |

De boete zal worden verrekend op de eerstvolgende termijn.

- 09 Op 1 januari van elk jaar moet de aangebrachte beplanting, waar de plantgarantie van toepassing is, voor 100% levenskrachtig zijn.

51 45 Bijbehorende verplichtingen, Beplantingen

51 45 01 Onderhoud

- 03 Alle snoeihout vrijkomend uit beplantingen dient zo snel mogelijk doch uiterlijk voor het weekeinde (resp. zon- en feestdagen) van het terrein te zijn verwijderd en afgevoerd.
- 04 Op het einde van iedere werkdag dienen er geen resten van vrijgekomen materialen op de aanliggende verhardingen voor te komen.
- 05 Bij onkruidbeheersing het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste afmeting 50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.
- 06 Het is niet toegestaan om bij waterdoorlatende bestrating schoffelvul op de verharding te harken.
- 07 Het is niet toegestaan om bij waterdoorlatende bestrating hoopjes schoffelvul op de verharding te maken.
- 08 Bij het snoeien van de bosplantsoen en sierheesters is het gebruik van een bosmaaier of klepelmaaier niet toegestaan.
- 09 Toegangen zoals deuren, poorten etc. dienen ten alle tijde vrij gehouden te worden van sierheesters (opgaand en bodembedekkers) en bosplantsoen.
- 10 Bij onkruidbestrijding in groenvoorzieningen dient men ook obstakels (palen, plantsoenhekjes, etc.) vrij te houden van onkruid.
- 11 Tot het onkruidvrij maken van beplantingen wordt tevens gerekend het verwijderen van het afgestorven loof van

bolgewassen.

- 12 Als aanvulling op artikel 51.42.21 lid 01 t/m 11 van de Standaard 2025 en artikel 51.42.21 lid 12 t/m 16 in dit bestek, valt onder onkruidbeheersing tevens het weghalen van wortelopslag rondom en op bomen tot 0,20 m boven de stamvoet van de boom.

51 47 Meet- en verrekenmethoden, beplantingen

51 47 04 Beheersen onkruid - beeldkwaliteit

- 01 Voor beheersen onkruid - beplantingen geldt voor de beeldkwaliteitsniveau's A+, A en B dat de plantvakken verdeeld worden in twee meetvlakken te weten:
- Rand: dit betreft de rand van het plantvak dat grenst aan verhardingen en/of gazon met een breedte van 0,5 tot 2,00 meter
 - Overig: betreft de resterende oppervlakte van het plantvak na vermindering van het oppervlak "rand" zoals beschreven in dit lid
- 02 De eisen gesteld aan de beeldkwaliteit zoals omschreven in paragraaf 51.42.21 gelden per meetvlak (zoals omschreven in lid 01) afzonderlijk.

62 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering

62 1 Deelhoofdstuk 62.1

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen

- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat kegels, pilonnen, schildjes voor tijdelijke wegbebakening tot de standaard uitrusting behoren.
- 03 Tijdelijke wegbebakening uitvoeren in overleg met de politie en wegbeheerder.
- 04 De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen. Tevens controleert de aannemer aan het einde van elke werkdag dat de tijdelijke verkeersvoorzieningen correct staan en noteert dit in het dagboek.
- 05 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen voor voetgangers mogelijk blijft en dat het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enzovoort, voor zover het werk dit toelaat, in gezamenlijk overleg mogelijk blijft.
- Indien hierbij knelpunten/klachten ontstaan dient de aannemer zo snel mogelijk hierover overleg te voeren met de directie en eventueel hierbij direct betrokken bewoners en/of bedrijven.
- 06 Op aangeven van de directie dienen waarschuwingsborden die tijdelijk geen dienst behoeven te doen aan het einde van de werkdag verwijderd of afgedekt te worden en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn te worden herplaatst of de afdekking te worden verwijderd.
- 07 Bewegwijzingen of bebording die tijdelijk buitengebruik worden gesteld moeten worden afgeplakt met tape type 3103s / 100 mm. Deze tape is verkrijgbaar bij de firma Bado, Coenecoop 713, 2741 PW Waddinxveen. Andere tape is ook toegestaan maar de tape mag bij verwijderen geen schade aan de bewegwijzing of bebording veroorzaken.
- 08 Op het plaatsen van (tijdelijke) verkeersregelinstantaties is van toepassing de "Regeling verkeerslichten 2001".
- 09 Het is verboden werkzaamheden aan of langs hoofdinfrastructuur en gebiedsontsluitingswegen, waarbij wegafzettingen van toepassing zijn, uit te voeren in de spijtijden tussen 07.00 tot 09.00 en 16.00 tot 18.00 uur.
- In overleg en met goedkeuring van de directie kan afgeweken worden van bovenstaand in dit lid 10.
- 10 De aannemer mag zonder toestemming van de directie geen wegen voor het verkeer afsluiten.
- 11 Bij werken in uitvoering aan of langs wegen binnen de bebouwde kom is de publicatie 96b van toepassing.

62 14 Risico-verdeling en garanties

62 14 01 Algemeen

- 01 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd.
- Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.
- 02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,- (vijfhonderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is.
- 03 Indien de in lid 02 bedoelde tekortkoming(en) niet binnen 4 uur na melding voldoet aan de geldende wettelijke maatregelen is de directie bevoegd het werk tijdelijk stil te leggen. Deze tijdelijke onderbreking duurt totdat de directie haar goedkeuring heeft gegeven aan de herstelde tekortkoming(en). Alle kosten en bij komende kosten, voortvloeiende uit deze tijdelijke onderbreking komen volledig voor rekening van de aannemer. Bovengenoemde ontheft de aannemer niet van zijn verplichting het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen tijdig te voltooien.

62 14 02 Aansprakelijkheid

- 01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

62 17 Bijbehorende verplichtingen**62 17 04 Tijdelijke verkeersmaatregelen**

- 01 De kosten voor het toepassen van verkeersmaatregelen, waarbij de verkeersmaatregel op de uitvoerende wagen/machine kan worden gemonteerd (bijv. vegen, onkruidbestrijding op verhardingen, maaien bermen, kolkenzuigen, e.d.) moeten in de eenheidsprijs worden meegenomen.

64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen**64 1 Deelhoofdstuk 64.1****64 13 Informatie-overdracht****64 13 03 Instructie uitvoerend personeel**

- 03 Wanneer de aannemer voor de uitvoering van de werkzaamheden van dit bestek het werk geheel of gedeeltelijk door een derde wil laten uitvoeren of voor de uitvoering van het werk door derden ter beschikking gestelde arbeidskrachten wil inschakelen behoort het tot zijn verplichting om ook de werknemers die hij op deze wijze wil inzetten de uitvoeringsinstructies zoals bedoeld in lid 01 van artikel 64.13.03 in de standaard 2025 te geven.
- Wanneer de aannemer de hiervoor bedoelde werknemers pas inschakelt nadat hij de uitvoeringsinstructie omschreven in lid 01 van artikel 64.13.03 in de standaard 2025 al heeft gegeven is hij verplicht om de dan in te zetten werknemers ook de uitvoeringsinstructies zoals omschreven in lid 01 van artikel 64.13.03 in de standaard 2025 te geven.
- De aannemer legt de uitvoeringsinstructie die hij dan geeft schriftelijk vast en overhandigt een kopie hiervan aan de directie.
- Alvorens de aannemer werkzaamheden van dit bestek geheel of gedeeltelijk door een derde mag laten uitvoeren of voor de uitvoering van het werk door derden ter beschikking gestelde arbeidskrachten mag inschakelen zijn alle hiervoor in dit bestek genoemde artikelen over onderaanneming en de bepalingen in artikel 01.25.01, 01.25.02 en 01.27.04 onverkort van toepassing.

64 13 04 Gedragscode Wet natuurbescherming

- 01 De werkzaamheden zoals beschreven in dit bestek moeten worden uitgevoerd conform de 'Gedragscode Wet Natuurbescherming' bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen van de VHG en Vereniging Stadswerk', laatst vastgestelde versie.
- 02 De gedragscode Wet natuurbescherming is te downloaden via de website van de Vereniging Stadswerk en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Behoort bij: SB-2026-504

Onderhoud vaste planten

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: SB-2026-504

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2025.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

- B)

(handtekening)

(naam)

(functie)
- C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: SB-2026-504

Onderhoud vaste planten

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Vaste planten				
11	Vaste planten polvormig				
1110	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
111010	Beheersen onkruid - beplanting, vaste planten, kwaliteitsniveau A	m2	10.000,00	F	
111020	Beheersen onkruid - beplanting, vaste planten, kwaliteitsniveau B	m2	16.500,00	F	
1111	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>				
111110	Verwijderen blad uit vaste planten, 3x per jaar	are	795,00	F	
111120	Verwijderen blad uit vaste planten, 2x per jaar	are	530,00	F	
111130	Verwijderen blad uit vaste planten, 1x per jaar	are	265,00	F	
1112	<u>Incidenteel onderhoud, kwaliteitsniveau aanpassen</u>				
111230	Beeld aanpassen vaste planten, kwaliteitniveau B naar A	m2	1.650,00	F	
1113	<u>Incidenteel onderhoud, blad ruimen</u>				
111350	Verwijderen blad uit vaste planten, pleksgewijs tot 50 m2	are	10,00	F	
111360	Verwijderen blad uit vaste planten, pleksgewijs 50 m2 of meer	are	15,00	F	
1114	<u>Incidenteel onderhoud, bemesten en mulchen</u>				
111410	Bemesten beplantingsvak, vaste planten polvormig	m2	10.000,00	F	
111420	Bemesten beplantingsvak - vaste planten polvormig	m2	16.500,00	F	
111430	Leveren en aanbrengen mulchlaag (Miscanthus)	are	265,00	F	
1115	<u>Incidenteel onderhoud, voorjaarsbeurt</u>				
111510	Voorjaarsbeurt vaste planten	m2	26.500,00	F	
1116	<u>Incidenteel onderhoud, water geven en inboet</u>				
111610	Watergeven vaste planten, polvormig	are	265,00	F	
111630	Inboeten vaste planten, polvormig	st	3.500,00	F	
12	Vaste planten zodevormend				
1210	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
121010	Beheersen onkruid - beplanting, vaste planten, kwaliteitsniveau A	m2	2.000,00	F	
121020	Beheersen onkruid - beplanting, vaste planten, kwaliteitsniveau B	m2	4.000,00	F	
1211	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>				
121110	Verwijderen blad uit vaste planten, 3x per jaar	are	180,00	F	
121120	Verwijderen blad uit vaste planten, 2x per jaar	are	120,00	F	
121130	Verwijderen blad uit vaste planten, 1x per jaar	are	60,00	F	
1212	<u>Incidenteel onderhoud, kwaliteitsniveau aanpassen</u>				
121210	Beeld aanpassen vaste planten, kwaliteitniveau B naar A	m2	800,00	F	
1213	<u>Incidenteel onderhoud, blad ruimen</u>				
121350	Verwijderen blad uit vaste planten, pleksgewijs tot 50 m2	are	5,00	F	
121360	Verwijderen blad uit vaste planten, pleksgewijs 50 m2 of meer	are	8,00	F	
1214	<u>Incidenteel onderhoud, bemesten en mulchen</u>				
121410	Bemesten beplantingsvak, vaste planten zodevormend	m2	2.000,00	F	
121420	Bemesten beplantingsvak - vaste planten zodevormend	m2	4.000,00	F	
121430	Leveren en aanbrengen mulchlaag (Miscanthus)	are	60,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1215	<u>Incidenteel onderhoud, voorjaarsbeurt</u>				
121510	Voorjaarsbeurt vaste planten	m2	6.000,00	F	
1216	<u>Incidenteel onderhoud, water geven en inboet</u>				
121610	Watergeven vaste planten, zodevormend	are	60,00	F	
121630	Inboeten vaste planten, zodevormend	st	1.200,00	F	
13	Halfheesters				
1310	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
131010	Beheersen onkruid - beplanting, vaste planten, kwaliteitsniveau A	m2	1.000,00	F	
131020	Beheersen onkruid - beplanting, vaste planten, kwaliteitsniveau B	m2	2.000,00	F	
1311	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>				
131110	Verwijderen blad uit vaste planten, 3x per jaar	are	90,00	F	
131120	Verwijderen blad uit vaste planten, 2x per jaar	are	60,00	F	
131130	Verwijderen blad uit vaste planten, 1x per jaar	are	30,00	F	
1312	<u>Incidenteel onderhoud, kwaliteitsniveau aanpassen</u>				
131210	Beeld aanpassen vaste planten, kwaliteitniveau B naar A	m2	400,00	F	
1313	<u>Incidenteel onderhoud, blad ruimen</u>				
131350	Verwijderen blad uit vaste planten, pleksgewijs tot 50 m2	are	3,00	F	
131360	Verwijderen blad uit vaste planten, pleksgewijs 50 m2 of meer	are	5,00	F	
1314	<u>Incidenteel onderhoud, bemesten en mulchen</u>				
131410	Bemesten beplantingsvak, halfheesters	m2	1.000,00	F	
131420	Bemesten beplantingsvak - halfheesters	m2	2.000,00	F	
131430	Leveren en aanbrengen mulchlaag (Miscanthus)	are	30,00	F	
1315	<u>Incidenteel onderhoud, voorjaarsbeurt</u>				
131510	Voorjaarsbeurt halfheesters	m2	3.000,00	F	
1316	<u>Incidenteel onderhoud, water geven en inboet</u>				
131610	Watergeven halfheesters	are	30,00	F	
131630	Inboeten halfheesters	st	500,00	F	
2	Sierheesters				
21	Sierheesters in groepen in vaste planten vakken				
2110	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
211010	Beheersen onkruid - beplanting, sierheesters, kwaliteitsniveau A	m2	700,00	F	
211020	Beheersen onkruid - beplanting, sierheesters, kwaliteitsniveau B	m2	1.100,00	F	
2111	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>				
211110	Verwijderen blad uit beplantingsvak, 3x per jaar	are	54,00	F	
211120	Verwijderen blad uit beplantingsvak, 2x per jaar	are	36,00	F	
211130	Verwijderen blad uit beplantingsvak, 1x per jaar	are	18,00	F	
2112	<u>Regulier onderhoud, snoeien beplanting</u>				
211240	Snoeien rand beplantingsvak, 1x per jaar.	m	1.500,00	F	
2113	<u>Incidenteel onderhoud, aanpassen kwaliteitsniveau</u>				
211310	Aanpassen onkruid-sierheester, kwaliteitsniveau B naar A	m2	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2114	<u>Incidenteel onderhoud, bladruimen</u>				
211410	Verwijderen blad uit sierheesters, pleksgewijs tot 50 m2	are	3,00	F	
211420	Verwijd. blad uit sierheesters, pleksgewijs 50 m2 of meer	are	5,00	F	
2115	<u>Incidenteel onderhoud, snoeien beplanting</u>				
211510	Snoeien sierplantsoen, verjongingssnoei, tot 1,00m	m2	100,00	F	
211520	Snoeien sierplantsoen, verjong., 1,00-2,00 m	m2	80,00	F	
211530	Snoeien sierplantsoen, verjong., groter dan 2,00 m	m2	50,00	F	
211540	Terugzetten 100% sierheesters, van ca 1,00 m naar 0,10 m	m2	100,00	F	
211550	Terugzetten 100% sierheesters, van ca 2,00 m naar 0,10 m	m2	80,00	F	
211560	Terugzetten 100% sierheesters, van ca 3,00 m naar 0,10 m	m2	50,00	F	
211570	Snoeien rand beplantingsvak, op aanwijzing directie.	m	500,00	F	
2116	<u>Incidenteel onderhoud, bemesten en mulchen</u>				
211610	Bemesten beplantingsvak, heesters	m2	700,00	F	
211620	Bemesten beplantingsvak - heesters	m2	1.100,00	F	
211630	Leveren en aanbrengen mulchlaag (Miscanthus)	are	18,00	F	
2117	<u>Incidenteel onderhoud, water geven en inboet</u>				
211710	Watergeven heesters	are	18,00	F	
211730	Inboeten heesters	st	200,00	F	
22	Solitaire heesters in vaste planten vakken				
2221	<u>Regulier onderhoud, snoeien solitaire heester</u>				
222110	Snoeien solitaire heester, verjongingssnoei	st	500,00	F	
2222	<u>Incidenteel onderhoud, bemesten en mulchen</u>				
222210	Bemesten beplantingsvak, heesters	m2	150,00	F	
222220	Bemesten beplantingsvak - heesters	m2	100,00	F	
2223	<u>Incidenteel onderhoud, water geven en inboet</u>				
222310	Watergeven heesters	are	5,00	F	
222330	Inboeten heesters	st	25,00	F	
3	Inboetopname				
300010	Inboetopname vaste planten vakken en heesters	are	373,00	F	
8	Overige werkzaamheden				
80	Flora- en faunawet				
801	Inventariseren en monitoren				
801010	Inven. en mon. verblijfplaatsen, tot 200 st	st	100,00	F	
802	Beschermingsmaatregelen				
802010	Beschermingsmaatregelen flora en fauna, tot 5 st.	st	10,00	F	
802020	Beschermingsmaatregelen flora en fauna, 5-10 st.	st	15,00	F	
81	Verkeersmaatregelen				
8110	<u>Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk</u>				
811020	Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1322b.	dag	10,00	F	
811040	Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1323b	dag	10,00	F	
811060	Toepassen rijdende afzet. op enkelbaansweg 1221	dag	10,00	F	
8111	<u>Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk GOW</u>				
811110	Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg GOW	dag	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
811130	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden 1105	dag	10,00	F	
811140	Toepassen afzetting(en) op fietspad 1125	dag	10,00	F	
811150	Toepassen afzetting(en) op fietspaden 1126	dag	10,00	F	
8112	<u>Verkeersmaatregelen bij statisch werk</u>				
811210	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1205.	dag	10,00	F	
811240	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden 1122a.	dag	10,00	F	
811250	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden 1102b	dag	10,00	F	
8113	<u>Verkeersregelaar</u>				
811310	Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	60,00	F	
811320	Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	100,00	F	
89	Algemene werkzaamheden				
891010	Opstellen inschrijvingsstaat deelopdrachten	keer	2,00	F	
891020	Melden van mechanische grondbewerkingen	keer	2,00	F	
	Subtotaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transpost sub totaal				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%		F	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%		F	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				