

Raam overeenkomst SB-2026-504 Onderhoud vaste planten

Nota van Inlichtingen

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: SB-206-204 Onderhoud vaste planten

1. ALGEMEEN**01 Opdrachtgever****02 Directie****03 Locatie****04 Algemene beschrijving****06 Onderhoudstermijn****07 Kwaliteitsborging****2. BESCHRIJVING****2.1. ALGEMENE GEGEVENS****01 Tekeningen****02 Peilen en hoofdafmetingen****03 Kwaliteitsborging****04 Bijlagen****2.2. NADERE BESCHRIJVING**

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
111010	514899						Beheersen onkruid - beplanting, vaste planten polvormig Betreft: onkruidbeheersing in vaste planten gedurende het hele jaar. Leeftijd van de beplanting: 60% van de hoeveelheid resultaatsverplichting is maximaal 4 jaar oud, 40% van de hoeveelheid resultaatsverplichting is ouder dan 4 jaar. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: kruidachtige gewassen Kwaliteitsniveau A Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	10.000,00	F
111020	514899						Beheersen onkruid - beplanting, vaste planten polvormig Betreft: onkruidbeheersing in vaste planten gedurende het hele jaar. Leeftijd van de beplanting: 60% van de hoeveelheid resultaatsverplichting is maximaal 4 jaar oud, 40% van de hoeveelheid resultaatsverplichting is ouder dan 4 jaar. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: kruidachtige gewassen Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	16.500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6	
111230	514899						Beeld aanpassen vaste planten Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in vaste planten van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de vaste planten met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Leeftijd van de beplanting: 60% van de hoeveelheid resultaatsverplichting is maximaal 4 jaar oud, 40% van de hoeveelheid resultaatsverplichting is ouder dan 4 jaar. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	1.650,00	F		
111430	510299						Leveren en aanbrengen mulchlaag (Miscanthus) Betreft: aanbrengen mulchlaag t.p.v. vaste planten Tijdstip: voor 1 april, definitieve datum op aanwijzing directie. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Miscanthus strooisel Hoeveelheid: 9 m3 per 100 m2 Mulch verspreiden op maaiveld (dikte ca. 8-10 cm)	are	100,00	F		
111630	514499						Inboeten vaste planten, polvormig Betreft inboeten van vaste planten conform inboetlijst, opgesteld bij de inboetopname uit bestekpostnr. 300010 Vaste planten polvormig, potmaat P9 , ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. Vrijgekomen materialen afvoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	st	3.500,00	F		
121010	514899						Beheersen onkruid - beplanting, vaste planten zodevormend Betreft: onkruidbeheersing in vaste planten gedurende het hele jaar. Leeftijd van de beplanting: 60% van de hoeveelheid resultaatsverplichting is maximaal 4 jaar oud, 40% van de hoeveelheid resultaatsverplichting is ouder dan 4 jaar. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: kruidachtige gewassen Kwaliteitsniveau A Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	2.000,00	F		
121020	514899						Beheersen onkruid - beplanting, vaste planten zodevormend Betreft: onkruidbeheersing in vaste planten gedurende het hele jaar. Leeftijd van de beplanting: 60% van de hoeveelheid resultaatsverplichting is maximaal 4 jaar oud, 40% van de hoeveelheid resultaatsverplichting is ouder dan 4 jaar. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: kruidachtige gewassen Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	4.000,00	F		
										900,00	L	
											3.500,00	T

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6
121210	514899						Beeld aanpassen vaste planten Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in vaste planten van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de vaste planten met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Leeftijd van de beplanting: 60% van de hoeveelheid resultaatsverplichting is maximaal 4 jaar oud, 40% van de hoeveelheid resultaatsverplichting is ouder dan 4 jaar. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	800,00	F	
121630	514499						Inboeten vaste planten, zodevormend Betreft inboeten van vaste planten conform inboetlijst, opgesteld bij de inboetopname uit bestekpostnr. 300010 Vaste planten zodevormend, potmaat P9 , ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. Vrijgekomen materialen afvoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	st	1.200,00	F	
								st		1.200,00	T
131010	514899						Beheersen onkruid - beplanting, vaste planten, halfheesters Betreft: onkruidbeheersing in vaste planten gedurende het hele jaar. Leeftijd van de beplanting: 3 jaar en ouder Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: kruidachtige gewassen Kwaliteitsniveau A Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	1.000,00	F	
131020	514899						Beheersen onkruid - beplanting, vaste planten, halfheesters Betreft: onkruidbeheersing in vaste planten gedurende het hele jaar. Leeftijd van de beplanting: 3 jaar en ouder Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: kruidachtige gewassen Kwaliteitsniveau A Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	1.000,00	F	
131210	514899						Beeld aanpassen vaste planten Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in vaste planten van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de vaste planten met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Leeftijd van de beplanting: 60% van de hoeveelheid resultaatsverplichting is maximaal 4 jaar oud, 40% van de hoeveelheid resultaatsverplichting is ouder dan 4 jaar. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	400,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6
131220	514899						Beeld aanpassen vaste planten Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in vaste planten van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de vaste planten met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Leeftijd van de beplanting: 60% van de hoeveelheid resultaatsverplichting is maximaal 4 jaar oud, 40% van de hoeveelheid resultaatsverplichting is ouder dan 4 jaar. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	400,00	F	
131630	514499						Inboeten halfheesters Betreft inboeten van vaste planten conform inboetlijst, opgesteld bij de inboetopname uit bestekpostnr. 300010 halfheesters, maat C1,5 t/m C5, ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. Vrijgekomen materialen afvoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	st	500,00	F	
211010	514899						Beheersen onkruid - beplanting, sierheesters Betreft: onkruidbeheersing in sierheesters gedurende het gehele jaar Leeftijd van de beplanting: ouder dan 3 jaar Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft: gesloten opgaande heesters Kwaliteitsniveau A Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	700,00	F	
211020	514899						Beheersen onkruid - beplanting, sierheesters Betreft: onkruidbeheersing in sierheesters gedurende het gehele jaar Leeftijd van de beplanting: ouder dan 3 jaar Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft: gesloten opgaande heesters Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	1.100,00	F	
211310	514899						Aanpassen onkruid-sierheester, kwaliteitsniveau B naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau onkruid in sierheesters van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de sierheesters met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Betreft: gesloten opgaande beplanting Leeftijd beplanting: ouder dan 3 jaar Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	m2	100,00	F	
211730	514499						Inboeten heesters Betreft inboeten van heesters conform inboetlijst, opgesteld bij de inboetopname uit bestekpostnr. 300010 heesters, potmaat C1,5 t/m C5, ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. Vrijgekomen materialen afvoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	st	200,00	F	
								st		200,00	T

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
222330	514499						Inboeten heesters Betreft inboeten van heesters conform inboetlijst, opgesteld bij de inboetopname uit bestekpostnr. 300010 heesters, potmaat C1,5 t/m C5, ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. Vrijgekomen materialen afvoeren naar AVL. Acceptatiekosten voor opdrachtgever.	st	25,00 F	
801							Inventariseren en monitoren De inventarisatie en/of monitoring direct voorafgaand aan de snoei van vaste planten uitvoeren bij aanwezige bomen.	st		25,00 T
802010	101699						Beschermingsmaatregelen flora en fauna, tot 5 st. Betreft: aanbrengen beschermingsmaatregelen, tot 5 stuks. Werkzaamheden ten behoeve van het beschermen van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermd flora en fauna. Gerekend is met: - leveren en aanbrengen materiaal: houten piketpalen afmeting 700mmx25mmx25mm. Hoogte boven maaiveld 400mm. Verbinden piketpalen met lint, breedte 20mm Indien in situatie gewenst wordt in overleg met directie een bordje ter markering geplaatst. Opdrachtgever stelt markering ter beschikking. - verwijderen en afvoeren materiaal Werkzaamheden uitvoeren met materiaal van de aannemer.	st	10,00 F	
802020	101699						Beschermingsmaatregelen flora en fauna, 5-10 st. Betreft: aanbrengen beschermingsmaatregelen, 5 tot 10 stuks. Werkzaamheden ten behoeve van het beschermen van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermd flora en fauna. Gerekend is met: - leveren en aanbrengen materiaal: houten piketpalen afmeting 700mmx25mmx25mm. Hoogte boven maaiveld 400mm. Verbinden piketpalen met lint, breedte 20mm Indien in situatie gewenst wordt in overleg met directie een bordje ter markering geplaatst. Opdrachtgever stelt markering ter beschikking. - verwijderen en afvoeren materiaal Werkzaamheden uitvoeren met materiaal van de aannemer.	st	15,00 F	

3. BEPALINGEN