

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk:

1. ALGEMEEN**05 Tijdsbepaling**

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 14-4-2026 tot en met 13-4-2028, met een mogelijke verlenging van 1 maal 2 jaar.

De werkzaamheden worden per deelopdracht(en) afgeroepen en dienen uiterlijk conform de responstijd, als aangegeven in artikel **01.21.07** van deel 3 van dit bestek, gestart te zijn, tenzij de werkzaamheden ten gevolge van klimatologische omstandigheden niet conform de kwaliteitseisen uitgevoerd kunnen worden.

Als er niet gemaaid kan worden dient dit te worden gemeld bij de opdrachtgever.

De start van de werkzaamheden aanvangen op de vijfde werkdag na ontvangst van de deelopdracht, doch uiterlijk binnen 10 kalenderdagen aanvangen met de werkzaamheden.

De start van de werkzaamheden op afroep, de responstijd is vermeld in deel 3 artikel 01.21.05.

Bermen:

Ronde 1: 1 juni tot en met 16 juli

Ronde 2: 14 augustus tot en met 30 september

Sloten:

Ronde vroegtijdig: 1 september tot en met 16 oktober

Ronde regulier: 1 september tot en met 1 november

Ronde handmatig: 1 september tot en met 1 november

Slotvuil verwerken binnen 14 dagen na vrijkomen.

Het bedrag van de korting is bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, bedraagt € 1.000,-- per dag.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
711011							Omschrijving is gewijzigd			
711011	512501						<p>Maaieren bermen en taluds. Betreft: maaieren berm tot aan de insteek sloot, erfafscheiding of afrastering. Conform de shapefiles in de bijlage. 40% laten overstaan.</p> <p>Aantal obstakels: ca. 3 stuks per are. Inclusief bijmaaien rond deze obstakels Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg / een overige weg / een fietspad Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 9 Maaisel verwerken volgens bestekpost 711012</p>	are		6.363,00 I
712011							Omschrijving is gewijzigd			
712011	512501						<p>Maaieren bermen en taluds. Betreft: maaieren berm tot aan de insteek sloot, erfafscheiding of afrastering. Conform de shapefiles in de bijlage. 40% laten overstaan.</p> <p>Aantal obstakels: ca. 3 stuks per are. Inclusief bijmaaien rond deze obstakels Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg / een overige weg / een fietspad Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 9 Maaisel verwerken volgens bestekpost 712012</p>	are		6.363,00 I

3. BEPALINGEN

01 Algemeen en administratief

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOVERDELING

01 04 01 ALGEMEEN

03 Op dit werk is de risicoregeling van toepassing, met inachtneming van de onderstaande voorwaarden:

Kostenverhogende omstandigheden.

Ingeval van forse prijsstijgingen geven zowel de wet als de UAV 2012 aan de aannemer, mits aan enkele vereisten is voldaan, recht op (gedeeltelijke) vergoeding van deze extra kosten. Voorwaarden zijn dat de aannemer tijdens het sluiten van deze aannemingsovereenkomst de prijsstijgingen niet had kunnen voorzien en dat de prijsstijging de kosten van het werk aanzienlijk verhogen.

Aanzienlijkevereiste.

Alleen bij een aanzienlijke kostenverhoging kan de aannemer aanspraak maken op bijbetaling wegens kostenverhogende omstandigheden.

Ondernemersrisico.

De aannemer dient rekening te houden met een bepaalde mate van prijsstijgingen (ondernemersrisico), dit is dus het deel van de kostenstijging dat de aannemer voor eigen rekening moet nemen. Voor het afprijzen van dit bestek stelt de opdrachtgever de hoogte van het ondernemersrisico op 5% van de aannemingssom. Wanneer de kostenstijging meer is dan 5% van de aannemingssom kan de aannemer aanspraak maken op verrekening.

Verrekening.

De opdrachtgever gaat alleen over tot verrekening wanneer de aannemer de kostenverhoging van meer dan 5% van de aannemingssom schriftelijk goed onderbouwd kan overleggen.

Kostenverlagende omstandigheden.

Wanneer er een kostendaling plaatsvindt gaandeweg het project, zal opdrachtgever ook gaan verrekenen overeenkomstig indexeringsgrondslag benoemd in Raamovereenkomst, artikel 6, lid 8.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 1 WATER EN WATERGANGEN

51 12 EISEN EN UITVOERING WATER EN WATERGANGEN

51 12 01 VERWERKEN VRIJGEKOMEN MAAISEL

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.12.04 lid 03 van de Standaard 2020 het maaisel niet eerder dan 3 dagen na het maaien gereed maken voor vervoer en ten hoogste 5 dagen na het maaien vervoeren.

02 shouwmeldingen van het waterschap dienen binnen 10 werkdagen na melding door opdrachtgever te worden opgelost/uitgevoerd.