

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**

Raamovereenkomst Renovatie speelplekken 2026 - 2029 met kenmerk: 2026-02-GR

**1. ALGEMEEN**

- 01 Opdrachtgever**  
-ongewijzigd-
- 02 Directie**  
-ongewijzigd-
- 03 Locatie**  
-ongewijzigd-
- 04 Algemene beschrijving**  
-ongewijzigd-
- 05 Tijdsbepaling**  
-ongewijzigd-
- 06 Onderhoudstermijn**  
-ongewijzigd-
- 07 Kwaliteitsborging**  
-ongewijzigd-
- 08 Prijsstijgingen**  
-ongewijzigd-
- 09 Better Performance**  
VERVALLEN

**2. BESCHRIJVING****2.1. ALGEMENE GEGEVENS**

- 01 Tekeningen**
- 02 Peilen en hoofdafmetingen**
- 03 Kwaliteitsborging**
- 04 Bijlagen**

**2.2. NADERE BESCHRIJVING**

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
113010								Bestekspost is aangevuld			
113010	102101							Graven proefsleuf. Betreft het graven proefsleuven conform CROW publicatie 250 Opbouw van de ondergrond: kleigrond Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 Gemiddelde lengte van proefsleuf: 2 m Grondsoorten gescheiden ontgraven Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond Opnemen en aanbrengen sleufbedekking niet inbegrepen	st	100,00	F
124110								Rekenhoeveelheid is circa 60 m2 per locatie.			
124110	711102							Verwijderen valdempende ondergrond - tegels. Betreft verwijderen van rubbertegels Aantal locaties: 50 stuks (circa 60 m2 per locatie) Materiaal: rubbertegels afmeting 500 x 500 x 65 mm Onderlaag: betontegels afmeting 300 x 300 x 0 mm Onderbouw: zand, gemiddelde laagdikte ca. 200 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	3.000,00	F
124210								Rekenhoeveelheid is circa 20 m2 per locatie			
124210	711103							Verwijderen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft verwijderen van valdempende ondergrond en kunstgras toplaag, inclusief kantplank Aantal locaties: 20 stuks (circa 20 m2 per locatie) Toplaag: kunstgras gevuld met een infill van kwartszand Funderingslaag: valdempende onderlaag gemiddelde dikte ca. 60 mm met maximale dikte van 100 mm en minimale dikte van 20 mm Onderbouw: zand, gemiddelde laagdikte ca. 200 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een inrichting	m2	400,00	F
124220								Rekenhoeveelheid is circa 20 m2 per locatie			
124220	711103							Verwijderen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft verwijderen van valdempende ondergrond met gietrubber toplaag inclusief funderingslaag van, inclusief kantplank Aantal locaties: 10 (circa 20 m2 per locatie) Toplaag: rubber gietvloer Funderingslaag: steenmengsel, gemiddelde laagdikte ca. 60 mm Onderbouw: zand, gemiddelde laagdikte ca. 200 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een inrichting	m2	200,00	F
222040	220201							Grond vervoeren. Betreft: grond vrijgekomen bij ontgraven Grondsoort: zwarte grond Grond vrijgekomen bij Vervoeren naar: een inrichting Milieuhygiënische kwaliteit grond klasse op basis van de bodemkwaliteitskaart : AW of Wonen" Indien nodig wordt bodemonderzoek ter beschikking gesteld Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer	m3	440,00	F
244010								Klasse Achtergrondwaarde toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
244010	220321							Leveren grond. Betreft leveren van kleigrond tot 5m3 per keer / locatie	m3	20,00 F	
		1						Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW			
			7					Grondsoort: kleigrond	m3		20,00 L
				1				Leveren op de plaats van verwerking			
					1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking .			
244020								Klasse Achtergrondwaarde toegevoegd			
244020	220321							Leveren grond. Betreft leveren van kleigrond vanaf 5 tot 25m3 per keer / locatie	m3	50,00 F	
		1						Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW			
			7					Grondsoort: kleigrond	m3		50,00 L
				1				Leveren op de plaats van verwerking			
					1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking .			
244030								Klasse Achtergrondwaarde toegevoegd			
244030	220321							Leveren grond. Betreft leveren van kleigrond vanaf 25m3 em meer per keer / locatie	m3	100,00 F	
		1						Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW			
			7					Grondsoort: kleigrond	m3		100,00 L
				1				Leveren op de plaats van verwerking			
					1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking .			
245010								Klasse Achtergrondwaarde toegevoegd			
245010	220321							Leveren grond. Betreft leveren van kleigrond tot 5m3 per keer / locatie	m3	20,00 F	
		1						Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW			
			7					Grondsoort: kleigrond	m3		20,00 L
				1				Leveren op de plaats van verwerking			
					1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking .			
245020								Klasse Achtergrondwaarde toegevoegd			
245020	220321							Leveren grond. Betreft leveren van kleigrond vanaf 5 tot 25m3 per keer / locatie	m3	50,00 F	
		1						Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW			
			7					Grondsoort: kleigrond	m3		50,00 L
				1				Leveren op de plaats van verwerking			
					1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking .			
245030								Klasse Achtergrondwaarde toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
245030	220321							Leveren grond. Betreft leveren van kleigrond vanaf 25m3 en meer per keer / locatie	m3	100,00 F	
		1						Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW			
			7					Grondsoort: kleigrond	m3		100,00 L
				1				Leveren op de plaats van verwerking			
					1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking .			
246010								Klasse Achtergrondwaarde toegevoegd			
246010	220321							Leveren grond. Betreft leveren van teelgrond tot 5m3 per keer / locatie	m3	20,00 F	
		1						Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW			
			7					Grondsoort: teelgrond	m3		20,00 L
				1				Leveren op de plaats van verwerking			
					1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking .			
246020								Klasse Achtergrondwaarde toegevoegd			
246020	220321							Leveren grond. Betreft leveren van kleigrond vanaf 5 tot 25m3 per keer / locatie	m3	50,00 F	
		1						Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW			
			7					Grondsoort: teelgrond	m3		50,00 L
				1				Leveren op de plaats van verwerking			
					1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking .			
246030								Klasse Achtergrondwaarde toegevoegd			
246030	220321							Leveren grond. Betreft leveren van teelgrond vanaf 25m3 en meer per keer / locatie	m3	100,00 F	
		1						Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW			
			7					Grondsoort: teelgrond	m3		100,00 L
				1				Leveren op de plaats van verwerking			
					1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking .			
247010								Klasse Achtergrondwaarde toegevoegd			
247010	220321							Leveren grond. Betreft leveren van teelgrond tot 5m3 per keer / locatie	m3	20,00 F	
		1						Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW			
			7					Grondsoort: teelgrond	m3		20,00 L
				1				Leveren op de plaats van verwerking			
					1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking .			
247020								Klasse Achtergrondwaarde toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
247020	220321							Leveren grond. Betreft leveren van teelgrond vanaf 5 tot 25m3 per keer / locatie	m3	50,00 F	
		1						Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW			
			7					Grondsoort: teelgrond	m3		50,00 L
				1				Leveren op de plaats van verwerking			
					1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking .			
247030								Klasse Achtergrondwaarde toegevoegd			
247030	220321							Leveren grond. Betreft leveren van teelgrond vanaf 25m3 en meer per keer / locatie	m3	100,00 F	
		1						Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW			
			7					Grondsoort: teelgrond	m3		100,00 L
				1				Leveren op de plaats van verwerking			
					1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking .			
248310								Klasse Achtergrondwaarde toegevoegd			
248310	220321							Leveren grond. Betreft: leveren teelaarde	m3	25,00 F	
		1						Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW			
			6					Grondsoort: teelgrond Grond die voldoet aan de eisen die conform figuur 51.01 uit de Standaard 2020 t.b.v. het gebruiksdoeleinde "Bomen in open grond". E.e.a. dient aangevoerd te worden middels een recent keuringsrapport.			
				1				Leveren op de plaats van verwerking 248320			
					1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
591040								Breuklastklasse 70 toegevoegd en kleur grijs			
591040	831113							Aanbrengen betontegels. Betreft leveren en aanbrengen betontegels op zandbed Kantopsluiting van betonbanden volgens bestekspostgroepnr.: 5330 en 5332	m2	50,00 F	
		1						Totale breedte tot 1,50 m			
			1					In halfsteensverband			
				2				Op zandbed			
					3			Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70			
								Kleur: grijs			
						3		Betontegels 150 x 300 x 60 mm grijs			
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
591050								Breuklastklasse 70 toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
591050	831113							Aanbrengen betontegels. Betreft leveren en aanbrengen betontegels op zandbed Kantopsluiting van betonbanden volgens bestekspostgroeprnr.: 5330 en 5332 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband Op zandbed	m2	250,00 F	
			2					Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70 Kleur: grijs	st		2.500,00 L
			1					Betontegels 150 x 300 x 60 mm grijs	st		278,00 L
				2				Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
591060								Breuklastklasse 70 toegevoegd			
591060	831113							Aanbrengen betontegels. Betreft leveren en aanbrengen betontegels op zandbed Kantopsluiting van betonbanden volgens bestekspostgroeprnr.: 5330 en 5332 Totale breedte van 3,00 m en meer In halfsteensverband Op straatlaag	m2	200,00 F	
			3					Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70 Kleur: grijs	st		2.000,00 L
			1					Betontegels 150 x 300 x 60 mm grijs	st		222,00 L
				1				Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
661130								Aanpassing: Leverantie van kruidenmengesel			
661130	512101							Zaaien. Betreft het inzaaien van een leeg plantvak met een bloemrijk kruidenmengsel nadat de oude beplanting is verwijderd Grondsoort: teelgrond Periode 1 maart tot en met 1 november Grootte per perceel: tot ca. 50 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruiden van de bovenste 20 tot 30 mm Zaadmengsel ten behoeve van leeg plantvak tijdelijk opvullen van plantvak met inheems bloemrijkmengsel S1 Speelnatuur (Cruydt Hoeck) / O.G.	are	5,00 F	
			9					Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken	kg		1,50 L
			1					De grond na opkomst van het zaad aandrukken			
661140								Aanpassing: Leverantie van kruidenmengesel			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
661140	512101							Zaaien. Betreft het inzaaien van een leeg plantvak met een bloemrijk kruidenmengsel nadat de oude beplanting is verwijderd Grondsoort: teelgrond Periode 1 maart tot en met 1 november Grootte per perceel: vanaf 50 m2 en meer Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm Zaadmengsel ten behoeve van leeg plantvak tijdelijk opvullen van plantvak met inheems bloemrijkmengsel S1 Speelnatuur (Cruydt Hoeck) / O.G. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken De grond na opkomst van het zaad aandrukken	are	10,00 F	
			9								
				1							
					1						
						9			kg		1,50 L
							1				
							1				
721050								Typfout: juiste verwijzing naar bestekspost 135110			
721050	109999							Aanbrengen vrijgekomen bank Betreft aanbrengen vrijgekomen bank volgens bestekspostnr. 135110 Type: variabel lengte 2,00 m Met rugleuning Incl. fundering In de grond gesteld ca. 0,30 m onder maaiveld.	st	10,00 F	
									st		10,00 H
721210	711299							Vervallen		0,00 F	
721220	711299							Vervallen		0,00 F	
721230	711299							Vervallen		0,00 F	
721320								Aanpassing: RAL 9004 gewijzigd naar RAL 6009			
721320	103105							Aanbrengen hek. Betreft: het aanbrengen van nieuw hekwerk Vast hek Spijlenhekwerk SR 1,00m verzinkt en gecoat staal RAL 6009 (dennengroen) Lengte ca 50 m Palen van metaal koker 60x60mm, incl. paaldoppen Hekwerk van metaal Hextra SR 1,00m, zwart, zonder puntenkam.	st	15,00 F	
						2					
							4				
									st		300,00 L
									m		750,00 L
722020								Aanpassing: "van 25 m2" is gewijzigd naar "van 25 tot 100 m2 per keer"			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
722020	711113							Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft leveren en aanbrengen van valdempende ondergrond van kunstgrasveld, van 25 tot 100 m2 per keer Inclusief onderlaag valbescherming, SP20 Inclusief verlijmen kunstgras Inclusief pasmaken en afwerking Oppervlak 0 tot 25 m2 Kunstgras Type EDEL LSR24 Kleur: n.t.b. Leveren volgens bestekspostgroep.: 7739 Waterdoorlatendheid systeem: 60 liter/min/m2 Leverancier: KSP kunstgras o.g. Totale constructiehoogte ca. 26 mm	m2	800,00 F	
				9							
			3					Kunstgras Type EDEL LSR24 Kleur: n.t.b. Leveren volgens bestekspostgroep.: 7739 Waterdoorlatendheid systeem: 60 liter/min/m2 Leverancier: KSP kunstgras o.g. Totale constructiehoogte ca. 26 mm	m2		800,00 I
								Aanbrengen en verlijmen op onderlaag: Toepassen: 2-componentenlijm Type: Seamingtape C-147 o.g. Gewicht: 215 g/m2 Leverancier: HB- Fuller o.g.	kg		176,00 L
								Onderlaag valbeschermingsmat Type: Proplay- 25 Afmeting van 2,25 x 0,90m. Dikte 25 mm Leverancier: Schmitz foam products BV	m2		800,00 L
								Infill zand kg/m2 28 kg/m2 Type zand: kwartszand Gradering: 0.5 - 1.0 mm, min. 80% rond van vorm	m3		16,00 L
				1				Op bestaande funderingslaag van los materiaal aangebracht volgens bestekspostgroep: 2322, 2410 en/of afgewerkt en verdicht volgens bestekspostnr.: 510110			
					1			Valhoogte: tot 1300 mm			
						9		Kantopsluiting van betonnen opsluitbanden volgens bestekspostnr.: 533010			
723010	711199							Vervallen		0,00 F	
723020	711199							Vervallen		0,00 F	
723030	711199							Vervallen		0,00 F	
723110	711199							Vervallen		0,00 F	
723120	711199							Vervallen		0,00 F	
723130	711199							Vervallen		0,00 F	
723210	711199							Vervallen		0,00 F	
723220	711199							Vervallen		0,00 F	
723230	711199							Vervallen		0,00 F	
723310	711199							Vervallen		0,00 F	
723320	711199							Vervallen		0,00 F	
724010								Hoeveelheid aangepast			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
724010	711113							Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft leveren en aanbrengen van valdempende ondergrond Oppervlak 0 tot 25 m2, valhoogte 1,6 m Rubber snippervloer valdemping voldoet aan NEN-1177 Leveren en aanbrengen toplaag Pu (Tigerbind), gebonden rubber snippers, Kleurenmix: locatie-afhankelijk, in overleg met opdrachtgever Type: TigerMulch. Fractie rubbersnippers: 4/5 Laagdikte: 50 mm	m2	1.000,00 F	
		9						- valdempende laag van gebonden rubber snippers van minimaal 5 mm	m2		1.000,00 L
		9						- Valhoogte < 150 cm: onderlaag van minimaal 5 cm ophoogzand Inclusief leveren ophoogzand Valhoogte: tot 1600 mm	m2		1.000,00 L
					1						
724110								Hoeveelheid aangepast			
724110	711113							Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft leveren en aanbrengen van valdempende ondergrond Oppervlak 0 tot 25 m2, valhoogte 2,0 m Rubber snippervloer valdemping voldoet aan NEN-1177 Leveren en aanbrengen toplaag Pu (Tigerbind), gebonden rubber snippers, Kleurenmix: locatie-afhankelijk, in overleg met opdrachtgever Type: TigerMulch. Fractie rubbersnippers: 4/5 Laagdikte: 75 mm	m2	1.000,00 F	
		9						- valdempende laag van gebonden rubber snippers van minimaal 7,5 mm	m2		1.000,00 L
		9						- Valhoogte 150 cm >: een onderlaag van minimaal 10 cm ophoogzand Inclusief leveren en aanbrengen ophoogzand Valhoogte: tot 2000 mm	m2		1.000,00 L
					1						
724210								Hoeveelheid aangepast Hoeveelheid aangepast			
724210	711113							Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft leveren en aanbrengen van valdempende ondergrond Oppervlak 0 tot 25 m2, valhoogte 2,7 m Rubber snippervloer valdemping voldoet aan NEN-1177 Leveren en aanbrengen toplaag Pu (Tigerbind), gebonden rubber snippers, Kleurenmix: locatie-afhankelijk, in overleg met opdrachtgever Type: TigerMulch. Fractie rubbersnippers: 4/5 Laagdikte: 95 mm	m2	1.000,00 F	
		9						- valdempende laag van gebonden rubber snippers van minimaal 9,5 mm	m2		1.000,00 L
		9						- Valhoogte 150 cm >: een onderlaag van minimaal 10 cm ophoogzand Inclusief leveren en aanbrengen ophoogzand Valhoogte: tot 2700 mm	m2		1.000,00 L
					1						
724310								Hoeveelheid aangepast en romptekst aangepast			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
724310	711113							Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft leveren en aanbrengen van kantopsluiting valdempende ondergrond Oppervlak 0 tot 25 m <sup>2</sup> , valhoogte 1,6 m Rubber snippervloer valdemping voldoet aan NEN-1177 Leveren en aanbrengen toplaag Pu (Tigerbind), gebonden rubber snippers, Kleurenmix: locatie-afhankelijk, in overleg met opdrachtgever Type: TigerMulch Afmeting: 5 cm breed en 15 cm diep Valhoogte: tot 2700 mm	m <sup>2</sup>	1.000,00 F	
			9								
				9							
						1					

### 3. BEPALINGEN

#### 01 Algemeen en administratief

#### 01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

##### 01 19 06 NALEVING CAO-BEPALINGEN EN ARBEIDSWET EN -REGELGEVING

- 01 De aannemer past de (algemeen verbindend verklaarde) bepalingen van de toepasselijke cao onverkort toe op alle individuele arbeidsovereenkomsten van, bij hem in dienst zijnde, werknemers.
- 02 Conform de cao voor de Bouwnijverheid draagt de aannemer er zorg voor dat bij de inleen van uitzendkrachten van in Nederland en in het buitenland gevestigde uitzendbureaus, door hemzelf of door de door hem ingeschakelde onderaannemer(s) alleen gebruik wordt gemaakt van gecertificeerde uitzendbureaus in het Register Normering Arbeid. De Stichting Normering Arbeid beheert het register van gecertificeerde en voor certificering aangemelde ondernemingen ([www.normeringarbeid.nl](http://www.normeringarbeid.nl)).
- 03 De aannemer werkt te allen tijde mee aan een nalevingsonderzoek door het Technisch Bureau Bouwnijverheid bij een gegrond vermoeden van overtreding van de toepasselijke cao of de arbeidswet of -regelgeving. De aannemer verschaft het Technisch Bureau Bouwnijverheid (TBB), op aanvraag van het TBB, toegang tot de bouwplaats.
- 04 Teneinde, in het belang van de naleving van de cao en de arbeidswet en -regelgeving, toegang tekunnen krijgen tot de bouwplaats, kan een vertegenwoordiger van FNV Bouw dan wel van CNV Vakmensen zich tijdig met een verzoek hiertoe richten tot de verantwoordelijke (hoofd)uitvoerder. Deze verantwoordelijke (hoofd)uitvoerder bepaalt onder welke voorwaarden toegang wordt verleend, waarbij overwegingen van onder meer het moment en duur van de toegang alsmede de veiligheid op de bouwplaats een rol kunnen spelen.
- 05 In geval van inschakeling van derden door de aannemer (zoals bijvoorbeeld zelfstandigen en onderaannemers) is de aannemer verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen zoals genoemd onder de leden 02, 03 en 04 door deze derden. Het niet nakomen van de verplichtingen door een derde wordt aangemerkt als het niet nakomen van de verplichtingen door de aannemer.
- 06 Het bepaalde in lid 05 is van overeenkomstige toepassing bij inschakeling van een uitzendbureau, payrollorganisatie of soortgelijke organisatie die arbeidskrachten ter beschikking stelt. Onder arbeidskrachten worden ook begrepen: zelfstandigen zonder personeel.

#### 01 27 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)

##### 01 27 01 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)

- 01 De gemeente Nissewaard hecht waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dat kader is social return onderdeel van het duurzame inkoopbeleid en wordt door de gemeente een social return verplichting aan de opdrachtnemer opgelegd met als doel een economisch en sociaal gezondere regio te krijgen.

Voor deze opdracht, zoals omschreven in het aanbestedingsdocument, dient ten minste 5% van de opdrachtwaarde exclusief btw ingezet te worden ten behoeve van social return. Het genoemde percentage wordt aan de hand van de inschrijving uitgedrukt in een geldbedrag (percentage social return x opdrachtwaarde), hierna te noemen de "social return verplichting". De social return verplichting kan uitsluitend worden ingevuld door middel van de onderstaande mogelijkheden en dient binnen de vastgelegde contractperiode te worden uitgevoerd conform de overeenkomst.

Ten aanzien van de Social Return On Investment verwijzen wij u naar de bijlage zoals bijgevoegd bij de aanbestedingsdocumenten.