

Bijlage 5 – Programma van Eisen Vergaderruimtes

Algemene eisen	
1.	Meubilair dient geplaatst en gemonteerd te worden op de afgesproken leveringsdagen zonder bijkomende kosten. Indien de datum van levering niet door opdrachtnemer wordt gehaald, ontvangt opdrachtnemer een boete van €1000 per dag na de leveringsdatum tot maximaal €25.000.
2.	De leverancier dient het oude meubilair te demonteren en duurzaam af te voeren
3.	Al het verpakkingsmateriaal en ander afval wordt door de opdrachtnemer meegenomen en circulair verwerkt.
4.	De garantietermijn van nieuw meubilair is minimaal 5 jaar.
5.	De reserveonderdelen zijn gratis beschikbaar tijdens de garantieperiode indien de goederen gebreken vertonen tijdens normaal gebruik.
6.	Reparaties binnen de garantietermijn dienen binnen 3 werkdagen opgelost te zijn.
7.	Buiten de garantietermijn dienen reparaties binnen 5 werkdagen opgelost te zijn.
8.	Na de garantieperiode is het leveren van tweedehands meubilair ter vervanging of reparatie met tweedehands materiaal toegestaan.
9.	Schade aan het pand, het bestaande meubilair of het nieuwe meubilair, aangebracht door de opdrachtnemer of nevenleveranciers zijn voor risico en rekening van de opdrachtnemer.
10.	Alle producten zijn voorzien van doppen en/of wielen die geen strepen, krassen of sporen achterlaten op vloeren met zowel harde ondergrond als zachte ondergrond (inclusief vloerbedekking).
11.	Het meubilair wordt geleverd inclusief een gebruiksvorschrift voor reinigen en onderhoud.
12.	Het meubilair dient eenvoudig, zonder demonteren of gebruik van hulpmiddelen, te reinigen te zijn met milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen (zonder organische oplosmiddelen). In de gebruiksvorschriften voor reiniging en onderhoud staan eisen beschreven met betrekking tot dagelijks onderhoud, periodiek onderhoud en verwijderen van inkt van pen/ stiften, koffievlekken en kauwgom van werkbladen, poten en overige onderdelen.
13.	Opdrachtnemer dient gedurende minimaal de garantietermijn vragen over (schoonmaak-)onderhoud te kunnen beantwoorden.
14.	Al het meubilair dat voorzien is van een stoffen bekleding is geïmpregneerd.
15.	Het aangeboden meubilair voldoet aan de geldende brandveiligheidsvoorschriften. Producten/materialen met een verhoogd risico ten aanzien van het brandgedrag dienen vermeden te worden.

Vergaderruimte 'Ontmoeting'	
16.	De overlegtafel dient te voldoen aan de afmetingen 110 x 320 cm
17.	De overlegtafel dient een hoogte te hebben van 74 cm
18.	De overlegtafel dient een rechthoekige vorm met afgeronde hoeken te hebben
19.	Het blad van de overlegtafel dient de kleur RAL 9011 of een vergelijkbare kleur te hebben
20.	Het blad is gemaakt van een slijtvast, krasbestendig en eenvoudig te reinigen materiaal
21.	De rand van het blad dient schuif aflopend te zijn
22.	Het onderstel van de overlegtafel dient mat in de kleur RAL 9011 of een vergelijkbare kleur te zijn
23.	De overlegtafel is voorzien van cable cubby, voorzien van twee stopcontacten en ruimte voor een HDMI kabel

24.	De vergaderstoel dient een kuipachtige vorm te hebben zonder armleuningen, zoals het ontwerp van de architect toont
25.	De vergaderstoel dient een zwart onderstel te hebben
26.	De stoelafmetingen dient te voldoen aan de afmeting 46 (b) x 56 (d) x 82 (h)
27.	De vergaderstoel dient een zithoogte van 45 cm te hebben
28.	De vergaderstoel dient een viersteronderstel te hebben
29.	Het onderstel van de vergaderstoel dient functioneel te zijn op een karpet.
30.	De vergaderstoel dient een cognac kleur te hebben.
31.	De vergaderstoel dient voorzien te zijn van een stevige geweven stof met een platte, gelijkmatige structuur.
32.	Er dienen 8 vergaderstoelen rondom de tafel geplaatst te kunnen worden, 4 aan elke lange zijde

Vergaderruimte 'Nieuw'

33.	De vergadertafel dient de Wilkhahn – Graph conference table te zijn
34.	De vergadertafel dient hetzelfde te zijn als de huidige en blijvende vergadertafels in de andere vergaderruimtes.
35.	Het tafelblad van de vergadertafel dient ovaal/ellips te zijn met afgeronde hoeken
36.	Het tafelblad dient in de kleur eiken te zijn
37.	Het onderstel van de tafel dient zwart gepoedercoat staal te zijn
38.	De overlegtafel dient te voldoen aan de afmetingen 130 x 280 cm
39.	De overlegtafel dient een hoogte te hebben van 73 cm
40.	De overlegtafel is voorzien van cable cubby, voorzien van twee stopcontacten en ruimte voor een HDMI kabel

Vergaderruimte 'oude KCC'

41.	De overlegtafel dient een rechthoekig blad met afgeronde hoeken te hebben
42.	De overlegtafel dient een aangebrachte middenlijn te hebben ten behoeve van het tafeltennis spel.
43.	De overlegtafel en aangebrachte lijn moeten dusdanig blijvend aangebracht te zijn om voor jaren het tafeltennis spel aan te kunnen.
44.	Het blad van de overlegtafel dient in de kleur Oak te zijn
45.	De rand van het blad van de overlegtafel dient schuin aflopend te zijn
46.	Het onderstel van de overlegtafel dient zwart (RAL 9011) te zijn
47.	De overlegtafel dient de afmetingen 150 x 280 cm te hebben
48.	De overlegtafel dient een hoogte te hebben van 74 cm te hebben
49.	In het midden van de overlegtafel, in de breedte en onder het netje weggewerkt, dient een cable cubby te zitten welke voorzien is van twee stopcontacten en ruimte heeft voor een HDMI-kabel.
50.	De overlegtafel dient een onderstel te hebben welke functioneel is voor zowel het tafeltennis spel als een vergaderopstelling met stoelen rondom de tafel.
51.	De vergaderstoel dient zonder armleuningen te zijn
52.	De vergaderstoel dient een ronde zitting te hebben
53.	De vergaderstoel dient een vierpoots onderstel te hebben
54.	De vergaderstoel dient een zwart onderstel te hebben
55.	De vergaderstoel dient een geweven wol zitting en rugleuning in een beige/zand kleur te hebben
56.	De afmetingen van de vergaderstoel dienen 57 (b) x 58 (d) x 80 (h) cm.

57.	De zithoogte van de vergaderstoel dient 47 cm te zijn
58.	Er dienen 8 vergaderstoelen te komen
59.	Er dienen 4 poefen te komen
60.	De poefen dienen in de kleur navy te zijn
61.	De poefen dienen een hoogte te hebben van 40 cm te hebben
62.	De poefen dienen een draagvermogen van minimaal 100 kg te hebben

Vergaderruimte 'Burgemeesterskamer'

63.	De vergadertafel dient de Wilkhahn – Graph conference table te zijn
64.	De vergadertafel dient hetzelfde te zijn als de huidige en blijvende vergadertafels in de andere vergaderruimtes.
65.	Het tafelblad van de vergadertafel dient ovaal/ellips te zijn met afgeronde hoeken
66.	Het tafelblad dient in de kleur eiken te zijn
67.	Het onderstel van de tafel dient zwart gepoedercoat staal te zijn
68.	De overlegtafel dient te voldoen aan de afmetingen 120 x 200 cm
69.	De overlegtafel dient een hoogte te hebben van 73 cm
70.	De overlegtafel is voorzien van cable cubby, twee stopcontacten en heeft ruimte voor een HDMI kabel

Vergaderruimte 'Steenplaats/Scheepswerf'

71.	De vergaderstoel dient met armleuningen te zijn
72.	De vergaderstoel dient een vijfsteronderstel met wielen te hebben
73.	De vergaderstoel dient voorzien te zijn van een stevige geweven stof met een platte, gelijkmatige structuur.
74.	De stoffering van de vergaderstoel dient in cognac kleur te zijn
75.	Het onderstel van de vergaderstoel dient in zwart (RAL 9011) te zijn
76.	De afmetingen van de vergaderstoel dienen 62 (b) x 56 (d) x 81,5 (h) te zijn
77.	De zithoogte van de vergaderstoel dient tussen de 44 en 45 cm te zijn
78.	Er dienen 32 vergaderstoelen te komen

Eet/werk café

79.	Er dienen 12 stoelen te komen
80.	De stoel dient qua kleur afgestemd te zijn op het ontwerp van de architect (zie bijlage 10)
81.	De stoel dient een kuipvorm te hebben
82.	De stoelen dienen van stof te zijn
83.	Het onderstel dient een vierpoot te zijn

Belcellen

84.	De belcellen zijn voorzien van mechanische ventilatie met aanvoer en afvoer
85.	De belcellen dienen aan de binnenzijde en aan de buitenzijde voorzien te zijn van isolatie
86.	De belcellen dienen minimaal 30-35 db te dempen
87.	De belcellen dienen geluidsdempende ventilatieroutes te hebben
88.	De belcellen dienen voorzien te zijn van één stopcontact
89.	De belcellen dienen voorzien te zijn van één USB-C poort

90.	De belcellen dienen voorzien te zijn van transportwielen
91.	De kleuren van de belcellen dienen te passen binnen het ontwerp van de architect (zie bijlage 10)
92.	De belcellen hebben een maximale buitenmaat van 110 (b) x 110 (d) x 250 (h)
93.	De belcellen bevatten ieder één tafeltje op stahoogte welke breed genoeg is om een laptop te dragen
94.	De belcellen bevatten ieder één kruk afgestemd op de hoogte van het tafeltje
95.	De kruk dient demonteerbaar te zijn
96.	Het leveren van vier (4) belcellen

Commerciële eisen

97.	De prijzen dienen aangeboden te worden conform bijlage 4 – Prijzenblad en houden stand gedurende de looptijd van de overeenkomst.
98.	Facturatie dient op onderstaande manier plaats te vinden: Gemeente Krimpen aan den IJssel T.a.v. Crediteurenadministratie Postbus 200 2920 AE Krimpen aan den IJssel. Een vermelding van het zaaknummer op de factuur.
99.	In de titel van de factuur dient het zaaknummer van de aanbesteding vermeld te worden.

Social return

100.	De opdrachtnemer gaat akkoord met de bijzondere uitvoeringsvoorwaarde social return van 5% van de opdrachtwaarde. De opdrachtnemer neemt binnen zeven kalenderdagen na definitieve gunning contact op met de projectleider social return omtrent de invulling van de social return-verplichting.
------	---