

Antilichaam:					
	Onvoldoende Score = 0	Voldoende Score = 1	Goed Score = 2	Punten	
Kwaliteit kleuring	Geen betrouwbare uitspraak over te geven		Betrouwbare uitspraak over resultaat te geven		
	Vals negatief (te zwakke kleuring)		Geen vals negatieve kleuring		
	De juiste cellen kleuren niet	De juiste cellen kleuren	De juiste cellen kleuren sterk en mooi gelokaliseerd, zonder aspecifieke aankleuring		
	Onregelmatig gekleurd weefsel		Weefsel regelmatig gekleurd		
	Kleuring geeft slechte signaal/ ruis verhouding	Matige signaal/ ruisverhouding	Optimale signaal/ ruisverhouding		
	Geeft geen kleurpatroon behorende bij antilichaam	Geeft kleurpatroon behorende bij antilichaam	Geeft kleurpatroon behorende bij antilichaam met goede sterkte		
	Alleen van toepassing op ISH:				
	Onduidelijke gen en centromeer aankleuring		Duidelijke gen en centromeer aankleuring		
Kwaliteit morfologie	Celtype niet te herkennen		Celtype is te herkennen		
	Weefsel is stuk gekookt		Weefsel is niet stuk gekookt		
	Weefsel (deels) afgespoeld		Weefsel is niet afgespoeld		
	Kernen zonder herkenbaar chromatine patroon	Kernen hebben een wazig chromatine patroon	Kernen hebben een goed herkenbaar chromatine patroon		
Kwaliteit achtergrond	Veel DAB precipitaten over en naast de coupe	Weinig DAB precipitaten over en naast de coupe	Geen DAB precipitaten over en naast de coupe		
	Veel hematox precipitaten over en naast de coupe	Weinig hematox precipitaten over en naast de coupe	Geen hematox precipitaten over en naast de coupe		
	De hematoxyline tegenkleuring is te zwak of te overheersend		De hematoxyline tegenkleuring is duidelijk		
	Veel ander neerslag op de coupe	Weinig ander neerslag op de coupe	Geen ander neerslag op de coupe		
	Alleen van toepassing op IF:				
	Veel autofluorescentie aanwezig (alleen van toepassing bij IF)		Geen autofluorescentie aanwezig (alleen van toepassing bij IF)		
	De DAPI tegenkleuring is te zwak of te overheersend		De DAPI tegenkleuring is duidelijk		
Technische criteria	De aankleuring is afhankelijk van de positie van het weefsel op het glaasje		De aankleuring is niet afhankelijk van de positie van het weefsel op het glaasje		
Totaal aantal punten:					