



SITUATIE DEEL E
SCHAAL 1:500



SITUATIE DEEL F
SCHAAL 1:500

LEGENDA

kantstrookverruwing d.v. frezen
en glasbollen h.o.h. 25 m

kantstrookverruwing van thermoplast blokjes
en glasbollen h.o.h. 25 m

0,10
hectometreering

Markering 500:
-> Lengtemarkering LIMBOPLAST D520-G Systeem:
-> Onderstreep: LIMBOPLAST KSP120, dikte 0,4mm
-> Bovenstreep: LIMBOPLAST D520 2K, dikte 0-4,5mm, dekkingsgraad 60%
afstrooien met Swarco SolidPlus 100
-> Figuraties: LIMBOPLAST D520, dikte 2mm, afstrooien met Swarco SolidPlus 30
-> Viakken: KSP120, dikte 0,6mm, afstrooien met Swarco SolidPlus 30
-> Contourlijn viakken: KSP120, dikte 1,2mm, afstrooien met Swarco SolidPlus 30
Markering Fietspad:
-> Lengtemarkering: KSP120, dikte 0,75mm, afstrooien met Swarco SolidPlus 100
-> Figuraties: LIMBOPLAST D520, dikte 2mm, afstrooien met Swarco SolidPlus 30

Opmerkingen:
- Maten in mm tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in m t.o.v. NAP
- Ondergronden:
-- BGT d.d.: 19-09-2025
-- Inmeting Gemeent d.d.: 06-06-2023



OVERZICHT SITUATIE

BESTEKSTEKENING		DEFINITIEF	
Niet jaarlijks onderhoud		Proj. no.:	23105
SITUATIE: BEBORDING EN MARKERING, DEEL E/F		Bestek no.:	25126
		Dossier no.:	-
get.:	rni 23-01-2026	gew.:	rni 17-02-2026
gez.:	dzu 30-01-2026	revisie:	B01
		schaal:	1:500
		bladnr.:	12 in 16 bladen
		formaat:	A0
		tek.nr.:	PFL250744