



Nota van Inlichtingen
Groot Onderhoud Wegen 2026-2029
Gemeente Eijsden-Margraten

Sittard
Valkenswaard
Vught

ra-plus.nl

Colofon

Referentie

Onze referentie: **24366.1 NVI 01**

Datum : **10 oktober 2025**

Revisie: **0**

Datum revisie: **10 oktober 2025**

Opdrachtgever

Gemeente Eijsden-Margraten

Margraten

Contactpersoon

Dhr. B. Houben

Contactpersoon RA⁺ ingenieurs

Raymond Vencken

Auteur

Ing. Saman Sindy

s.sindy@ra-plus.nl

Projectingenieur



10 oktober 2025

Autorisatie

Raymond Vencken

r.vencken@ra-plus.nl

Projectmanager

10 oktober 2025

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: 25276.1 NVI01

Besteknummer: 25276.1 RO 01

Raamovereenkomst "Groot onderhoud wegen 2026-2029"

Opdrachtgever: gemeente Eijsden-Margraten

1. A l g e m e e n

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
225110			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
225110	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	57,00	F	
			Uitgangspunt: machinaal aanbrengen				
			Totaal opp. variabel m2				
		2.	Asfalt: AC 22 base	ton			57,00 L
		.3.	Mengseleigenschappen: OL-B				
		.9.	Totale breedte groter dan 1,2 m				
		.1.	Totale laagdikte 60 mm				
		.9	Op een funderingslaag die is voorberekt volgens bestekspostnr. 702110 of 702210				
225120			Bestekspost wordt toegevoegd				
225120	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	50,00	F	
			Uitgangspunt: machinaal aanbrengen				
			Totaal opp. variabel m2				
		2.	Asfalt: AC 22 base	ton			50,00 L
		.3.	Mengseleigenschappen: OL-B				
		.9.	Totale breedte groter dan 2,5 m				
		.1.	Totale laagdikte 60 mm				
		.9	Op een funderingslaag die is voorberekt volgens bestekspostnr. 702110 of 702210				
225210			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
225210	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	55,00	F	
			Uitgangspunt: machinaal aanbrengen				
			Totaal opp. variabel m2				
		2.	Asfalt: AC 16 bin	ton			55,00 L
		.3.	Mengseleigenschappen: TL-B				
		.9.	Totale breedte groter dan 1,2 m				
		.3.	Totale laagdikte 40 mm				
		.1	Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 221210 en 222210				
225220			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
225220	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	97,00	F	
			Uitgangspunt: machinaal aanbreng				
			Totaal opp. variabel m2				
		2.	Asfalt: AC 16 bin	ton			97,00 L
		.3.	Mengseleigenschappen: TL-B				
		.9.	Totale breedte groter dan 1,2 m				
		.5.	Totale laagdikte 60mm				
		.1	Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 211, 221010 of 222110				
225230			Bestekspost wordt toegevoegd				
225230	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	55,00	F	
			Uitgangspunt: machinaal aanbrengen				
			Totaal opp. variabel m2				
		2.	Asfalt: AC 16 bin	ton			55,00 L
		.3.	Mengseleigenschappen: TL-B				
		.9.	Totale breedte groter dan 2,5 m				
		.3.	Totale laagdikte 40 mm				
		.1	Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 221210 en 222210				
225240			Bestekspost wordt toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
225240	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	97,00	F	
			Uitgangspunt: machinaal aanbreng				
			Totaal opp. variabel m2				
		2.	Asfalt: AC 16 bin	ton			97,00 L
		.3.	Mengseleigenschappen: TL-B				
		.9.	Totale breedte groter dan 2,5 m				
		.5.	Totale laagdikte 60mm				
		.1	Op een ondergrond die is voorberekt volgens				
			bestekspostnr(s). 211, 221010 of 222110				
225310			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
225310	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	60,00	F	
			Uitgangspunt: machinaal aanbrengen				
			Totaal opp. variabel m2				
		1.	Asfalt: AC 8 surf	ton			60,00 L
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.9.	Totale breedte groter dan 1,2 m				
		.2.	Laagdikte 30 mm				
		.1	Op een ondergrond die is voorberekt volgens				
			bestekspostnr(s). 221210 en 222210				
225320			Bestekspost wordt toegevoegd				
225320	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	60,00	F	
			Uitgangspunt: machinaal aanbrengen				
			Totaal opp. variabel m2				
		1.	Asfalt: AC 8 surf	ton			60,00 L
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.9.	Totale breedte groter dan 2,5 m				
		.2.	Laagdikte 30 mm				
		.1	Op een ondergrond die is voorberekt volgens				
			bestekspostnr(s). 221210 en 222210				
225330			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
225330	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	60,00	F	
			Uitgangspunt: machinaal aanbrengen				
			Totaal opp. variabel m2				
		2.	Asfalt: SMA-NL 8A	ton			60,00 L
		.9.	Totale breedte groter dan 1,2 m				
		.2.	Laagdikte 30 mm				
		.1	Op een ondergrond die is voorberekt volgens				
			bestekspostnr(s). 221210 en 222210				
225340			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
225340	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	60,00	F	
			Uitgangspunt: machinaal aanbrengen				
			Totaal opp. variabel m2				
		2.	Asfalt: SMA-NL 8A	ton			60,00 L
		.9.	Totale breedte groter dan 2,5 m				
		.2.	Laagdikte 30 mm				
		.1	Op een ondergrond die is voorberekt volgens				
			bestekspostnr(s). 221210 en 222210				
225350			Bestekspost wordt toegevoegd				
225350	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	24,00	F	
			Uitgangspunt: machinaal aanbrengen				
			Totaal opp. variabel m2				
		6.	Asfalt: SMA 8A 70/100 rood	ton			24,00 L
			Met zwarte bitumen				
			Toe te passen steenslag: Tilrood				
		.9.	Totale breedte tussen 1,2 en 2 m				
		.2.	Laagdikte 30 mm				
		.1	Op een ondergrond die is voorberekt volgens				
			bestekspostnr(s). 221210 en 222210				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
225410			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
225410	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	60,00	F	
			Totaal opp. variabel m2				
		2.	Asfalt: AC 11 surf	ton			60,00 L
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.9.	Totale breedte groter dan 1,2 m				
		.3.	Laagdikte 40 mm				
		.1	Op een ondergrond die is voorberekt volgens				
			bestekspostnr(s). 221210 en 222210				
225420			Bestekspost wordt toegevoegd				
225420	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	60,00	F	
			Totaal opp. variabel m2				
		2.	Asfalt: AC 11 surf	ton			60,00 L
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.9.	Totale breedte groter dan 2,5 m				
		.3.	Laagdikte 40 mm				
		.1	Op een ondergrond die is voorberekt volgens				
			bestekspostnr(s). 221210 en 222210				
225430			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
225430	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	60,00	F	
			Totaal opp. variabel m2				
		4.	Asfalt: SMA-NL 11A	ton			60,00 L
		.9.	Totale breedte groter dan 1,2 m				
		.3.	Laagdikte 40 mm				
		.1	Op een ondergrond die is voorberekt volgens				
			bestekspostnr(s). 221210 en 222210				
225440			Bestekspost wordt toegevoegd				
225440	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	60,00	F	
			Totaal opp. variabel m2				
		4.	Asfalt: SMA-NL 11A	ton			60,00 L
		.9.	Totale breedte groter dan 2,5 m				
		.3.	Laagdikte 40 mm				
		.1	Op een ondergrond die is voorberekt volgens				
			bestekspostnr(s). 221210 en 222210				
225520			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
225520	812202		Aanbrengen van een profileerdeklaag.	ton	50,00	F	
		1.	Asfalt: AC 11 Surf DL-B	ton			50,00 L
		.9.	Totale breedte groter dan 1,2 m				
		.9.	Dikte ten minste 25 mm, gemiddeld ca. 35 mm				
		.9	Op een ondergrond die is voorberekt volgens				
			bestekspostnr(s). 221210 en 222210				
225530			Bestekspost wordt toegevoegd				
225530	812202		Aanbrengen van een profileerdeklaag.	ton	50,00	F	
		1.	Asfalt: AC 11 Surf DL-B	ton			50,00 L
		.9.	Totale breedte groter dan 2,5 m				
		.9.	Dikte ten minste 25 mm, gemiddeld ca. 35 mm				
		.9	Op een ondergrond die is voorberekt volgens				
			bestekspostnr(s). 221210 en 222210				
226110			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
226110	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	90,00	F	
			Uitgangspunt machinaal aanbrengen				
			Totaal opp. variabel m2				
		2.	Asfalt: AC 22 base	ton			90,00 L
		.3.	Mengseleigenschappen: OL-B				
		.9.	Totale breedte groter dan 1,2 m				
		.1.	Totale laagdikte 60 mm				
		.9	Op een funderingslaag die is voorberekt volgens bestekspostnr. 702110 of 702210				
226120			Bestekspost wordt toegevoegd				
226120	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	90,00	F	
			Uitgangspunt machinaal aanbrengen				
			Totaal opp. variabel m2				
		2.	Asfalt: AC 22 base	ton			90,00 L
		.3.	Mengseleigenschappen: OL-B				
		.9.	Totale breedte groter dan 2,5 m				
		.1.	Totale laagdikte 60 mm				
		.9	Op een funderingslaag die is voorberekt volgens bestekspostnr. 702110 of 702210				
226210			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
226210	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	90,00	F	
			Uitgangspunt machinaal aanbrengen				
			Totaal opp. variabel m2				
		2.	Asfalt: AC 16 bin	ton			90,00 L
		.3.	Mengseleigenschappen: TL-B				
		.9.	Totale breedte groter dan 1,2 m				
		.3.	Totale laagdikte 40 mm				
		.1	Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s).221310 en 222310				
226220			Bestekspost wordt toegevoegd				
226220	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	90,00	F	
			Uitgangspunt machinaal aanbrengen				
			Totaal opp. variabel m2				
		2.	Asfalt: AC 16 bin	ton			90,00 L
		.3.	Mengseleigenschappen: TL-B				
		.9.	Totale breedte groter dan 2,5 m				
		.3.	Totale laagdikte 40 mm				
		.1	Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s).221310 en 222310				
226310			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
226310	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	80,00	F	
			Uitgangspunt machinaal aanbrengen				
			Totaal opp. variabel m2				
		1.	Asfalt: AC 8 surf	ton			80,00 L
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.9.	Totale breedte groter dan 1,2 m				
		.2.	Laagdikte 30 mm				
		.1	Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 221310 en 222310				
226320			Bestekspost wordt toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
226320	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	80,00	F	
			Uitgangspunt machinaal aanbrengen				
			Totaal opp. variabel m2				
		1.	Asfalt: AC 8 surf	ton			80,00 L
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.9.	Totale breedte groter dan 2,5 m				
		.2.	Laagdikte 30 mm				
		.1	Op een ondergrond die is voorberekt volgens				
			bestekspostnr(s). 221310 en 222310				
226330			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
226330	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	80,00	F	
			Uitgangspunt machinaal aanbrengen				
			Totaal opp. variabel m2				
		2.	Asfalt: SMA-NL 8A	ton			80,00 L
		.9.	Totale breedte groter dan 1,2 m				
		.2.	Laagdikte 30 mm				
		.1	Op een ondergrond die is voorberekt volgens				
			bestekspostnr(s). 221310 en 222310				
226340			Bestekspost wordt toegevoegd				
226340	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	80,00	F	
			Uitgangspunt machinaal aanbrengen				
			Totaal opp. variabel m2				
		2.	Asfalt: SMA-NL 8A	ton			80,00 L
		.9.	Totale breedte groter dan 2,5 m				
		.2.	Laagdikte 30 mm				
		.1	Op een ondergrond die is voorberekt volgens				
			bestekspostnr(s). 221310 en 222310				
226410			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
226410	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	80,00	F	
			Uitgangspunt machinaal aanbrengen				
			Totaal opp. variabel m2				
		2.	Asfalt: AC 11 surf	ton			80,00 L
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.9.	Totale breedte groter dan 1,2 m				
		.3.	Laagdikte 40 mm				
		.1	Op een ondergrond die is voorberekt volgens				
			bestekspostnr(s). 221310 en 222310				
226420			Bestekspost wordt toegevoegd				
226420	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	80,00	F	
			Uitgangspunt machinaal aanbrengen				
			Totaal opp. variabel m2				
		2.	Asfalt: AC 11 surf	ton			80,00 L
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.9.	Totale breedte groter dan 2,5 m				
		.3.	Laagdikte 40 mm				
		.1	Op een ondergrond die is voorberekt volgens				
			bestekspostnr(s). 221310 en 222310				
226430			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
226430	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	80,00	F	
			Uitgangspunt machinaal aanbrengen				
			Totaal opp. variabel m2				
		4.	Asfalt: SMA-NL 11A	ton			80,00 L
		.9.	Totale breedte groter dan 1,2 m				
		.3.	Laagdikte 40 mm				
		.1	Op een ondergrond die is voorberekt volgens				
			bestekspostnr(s). 221310 en 222310				
226440			Bestekspost wordt toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
226440	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	80,00	F	
			Uitgangspunt machinaal aanbrengen				
			Totaal opp. variabel m2				
		4.	Asfalt: SMA-NL 11A	ton			80,00 L
		.9.	Totale breedte groter dan 2,5 m				
		.3.	Laagdikte 40 mm				
		.1	Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 221310 en 222310				
226520			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
226520	812202		Aanbrengen van een profileerdeklaag.	ton	80,00	F	
			Uitgangspunt machinaal aanbrengen				
		1.	Asfalt: AC 11 Surf DL-B	ton			80,00 L
		.9.	Totale breedte groter dan 1,2 m				
		.9.	Dikte ten minste 25 mm, gemiddeld ca. 35 mm				
		.9	Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 221210 en 222210				
226530			Bestekspost wordt toegevoegd				
226530	812202		Aanbrengen van een profileerdeklaag.	ton	77,00	F	
			Uitgangspunt machinaal aanbrengen				
		1.	Asfalt: AC 11 Surf DL-B	ton			77,00 L
		.9.	Totale breedte groter dan 2,5 m				
		.9.	Dikte ten minste 25 mm, gemiddeld ca. 35 mm				
		.9	Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 221210 en 222210				
226531			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
226531	812101		Aanbrengen kleeflaag.	m2			550,00 I
			Betreft: aanbrengen kleeflagen t.b.v. aanbrengen asfalt volgens bestekspostnr. 250026 en 250028				
			Gerekend met 4,5 m2 kleeflaag per m2 te verwijderen betonstraatstenen				
		1.	Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type O				
		.3.	Hoeveelheid 0,4 kg/m2	kg			200,00 L
226532			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
226532	812101		Aanbrengen kleeflaag.	m2			370,00 I
			Betreft: aanbrengen kleeflagen t.b.v. aanbrengen asfalt volgens bestekspostnr. 250036 en 250038				
			Gerekend met 4 m2 kleeflaag per m2 te verwijderen betonstraatstenen				
		1.	Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type O				
		.3.	Hoeveelheid 0,4 kg/m2	kg			162,80 L
240010			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
240010	816199		Aanbrengen laag emulsieasfaltbeton volgens NEN-EN 12273.	m2	500,00	F	
			Betreft: rijbaan				
			Situering: op aanwijzing directie				
			Incl. afdekken van putranden/deksels, kolken en evt. overige elementen welke niet vervuild mogen worden				
			Emulsieasfaltbeton 0/3: hoeveelheid 16 - 20 kg/m2.....	ton			10,00 L
			Totale breedte: gehele rijbaanbreedte, > 3 m breed				
			Op een bestaande verhardingslaag met daarop een oppervlakbehandeling of een nieuw aangebrachte oppervlakbehandeling				
240020			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
240020	816199		Aanbrengen laag emulsieasfaltbeton volgens NEN-EN 12273. Betreft: fietspad / fietssuggestiestrook Incl. afdekken van putranden/deksels, kolken en evt. overige elementen welke niet vervuild mogen worden Emulsieasfaltbeton 0/3: hoeveelheid 16-20 kg/m2 Kleur: rood Totale breedte van 0,5 tot 1,5 m Op een bestaande verhardingslaag met daarop een oppervlakbehandeling of een nieuw aangebrachte oppervlakbehandeling	m2	500,00	F	
				ton			10,00 L
240040			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
240040	816199		Aanbrengen laag emulsieasfaltbeton volgens NEN-EN 12273. Betreft: profileerlaag aanbrengen op rijbaan t.b.v. EAB-deklaag Incl. afdekken van putranden/deksels, kolken en evt. overige elementen welke niet vervuild mogen worden Emulsie-asfaltbeton 0/6 (t.b.v. profileerlaag): hoeveelheid 16-20 kg/m2 Totale breedte: gehele rijbaanbreedte, > 3 m breed Op een bestaande verhardingslaag met daarop een oppervlakbehandeling of op een bestaande verhardingslaag	m2	334,00	F	
				ton			6,68 L
250027			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
250027	812101		Aanbrengen kleeflaag. Betreft: aanbrengen kleeflagen t.b.v. aanbrengen asfalt volgens bestekspostnr. 250026 en 250028 Gerekend met 4,5 m2 kleeflaag per m2 te verwijderen betonstraatstenen 1. Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type O .3. Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2			550,00 I
				kg			220,00 L
250037			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
250037	812101		Aanbrengen kleeflaag. Betreft: aanbrengen kleeflagen t.b.v. aanbrengen asfalt volgens bestekspostnr. 250036 en 250038 Gerekend met 4 m2 kleeflaag per m2 te verwijderen betonstraatstenen 1. Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type O .3. Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2			370,00 I
				kg			148,00 L

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID