

Ref. Nr.	Fase	Vragenronde	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	1	deel 2	820010 Is het voldoende als de opname gedaan wordt door een bureau dat ingeschreven is bij het NIVRE maar niet het BRL certificaat heeft?	Nee, men moet voldoen aan de BRL.
2	Inschrijffase	1	bodemonderzoek	Voor de bouwstof slakken zijn de kritische parameters (voor zover niet opgenomen in het standaardpakket grond) antimoon en vanadium. De monsters M14 en 15-1 had men dus aanvullend op antimoon en vanadium moeten analyseren, is nu niet gebeurd wordt dit alsnog gedaan?	Het uitvoeren hiervan is toegevoegd met post 514020 en 950070 aan het bestek.
3	Inschrijffase	1	bodemonderzoek	Het veen en klei is onderzocht op PFAS echter het zand niet, graag alsnog de resultaten van PFAS in het zand aanleveren	Gezien de uitvoering van een AP04-keuring en de vastgestelde kwaliteitsklasse wordt aanvullend PFAS onderzoek niet noodzakelijk geacht.
4	Inschrijffase	1	bodemonderzoek	De bij mengingen van puin zijn niet aanvullend onderzocht op asbest, wordt hier nog aanvullend onderzoek naar gedaan?	Nee, uit het onderzoek blijkt dat er geen aanleiding is om aanvullend onderzoek te doen naar asbestverdacht materiaal.
5	Inschrijffase	1	SROI	Er wordt 2% van de aanneemsom geëist als SROI. Dit is praktisch lastig tot niet invulbaar omdat de aanneemsom meestal maar voor 20-40% uit loonkosten bestaat. Kan het percentage aangepast worden over het deel van de loonsom.	Nee, dit wordt niet aangepast. Er is binnen deze opdracht gekeken naar het indicatieve percentage loonsom van de aanneemsom. Op basis van dit percentage zijn er richtlijnen voor het hanteren van het SROI-percentage. In lijn met deze richtlijnen en in overeenstemming met Zaffier wordt 2% van de gefactureerde omzet als reëel en haalbaar geacht. Handreiking SROI toegevoegd als bijlage en bepaling 01 27 in deel 3 gewijzigd.
6	Inschrijffase	1	deel 2	230020 In de post wordt aangegeven vervoeren naar depot maar regel 5 geeft aan vervoeren naar plaats van verwerken, waar moet het naar toe gebracht worden? Post 220140 lijkt dezelfde grond te betreffen en in die post moet het vervoert worden naar de plaats van verwerking	Dubbele post. Bestekspost 230020 verwijderd.
7	Inschrijffase	1	deel 2	220710 In deze post wordt zand naar het depot vervoert echter is post 230080 ook vervoeren van het zand naar het depot, staat het nu dubbel in het bestek?	Dubbele post. Bestekspost 230080 verwijderd.
8	Inschrijffase	1	deel 2	220610 In deze post wordt humeus zand naar het depot vervoert echter is post 230070 ook vervoeren van het humeus zand naar het depot, staat het nu dubbel in het bestek?	Dubbele post. Bestekspost 230070 verwijderd.
9	Inschrijffase	1	deel 2	220510 In deze post wordt klei naar het depot vervoert echter is post 230060 ook vervoeren van het klei naar het depot, staat het nu dubbel in het bestek?	Dubbele post. Bestekspost 230060 verwijderd.
10	Inschrijffase	1	deel 2	220410 In deze post wordt veen naar het depot vervoert echter is post 230050 ook vervoeren van het veen naar het depot, staat het nu dubbel in het bestek?	Dubbele post. Bestekspost 230050 verwijderd.
11	Inschrijffase	1	deel 2	220310 In deze post wordt veen naar het depot vervoert echter is post 230040 ook vervoeren van het veen naar het depot, staat het nu dubbel in het bestek?	Dubbele post. Bestekspost 230040 verwijderd.
12	Inschrijffase	1	deel 2	220310 In deze post wordt veen naar het depot vervoert echter is post 230040 ook vervoeren van het veen naar het depot, staat het nu dubbel in het bestek?	Dubbele post. Bestekspost 230040 verwijderd.
13	Inschrijffase	1	deel 2	220210 In deze post wordt veen naar het depot vervoert echter is post 230030 ook vervoeren van het veen naar het depot, staat het nu dubbel in het bestek?	Dubbele post. Bestekspost 230030 verwijderd.
14	Inschrijffase	1	deel 2	220110 In deze post wordt zand naar het depot vervoert echter is post 230010 ook vervoeren van het veen naar het depot, staat het nu dubbel in het bestek?	Dubbele post. Bestekspost 230010 verwijderd.
15	Inschrijffase	1	deel 2	5321 Moeten er zaagstukken geleverd worden voor de gebakken stenen? Zo ja dan posten in bestek opnemen voor de levering. Zo nee dan graag post opnemen pasmaken bestrating	Pasmaken bestrating behoort tot het aanbrengen van de bestrating zoals beschreven in bestekspostnr. 5322.
16	Inschrijffase	1	deel 2	523 Klopt het dat het zand voor de straatlagen niet geleverd moet worden?	Straatlaag dient wel geleverd te worden. Bestekspost 523010 en 523020 zijn aangepast.
17	Inschrijffase	1	deel 2	512310 Worden de pallets door opdrachtgever beschikbaar gesteld?	Nee, pallets dienen door de aannemer geleverd te worden. Leverantie toegevoegd in bestek.
18	Inschrijffase	1	deel 2	512310 Worden de pallets door opdrachtgever beschikbaar gesteld?	Nee, pallets dienen door de aannemer geleverd te worden. Leverantie toegevoegd in bestek.
19	Inschrijffase	1	deel 2	483 Moet het nieuwe riool niet gereinigd worden voor het inspecteren?	Ja, posten onder hoofdstuk 482 toegevoegd.

20	Inschrijffase	1	deel 2	430060 Resultaatsverplichting is 250m1 maar bestek geeft alleen de locatie van de Heemskerckstraat aan, graag aangeven waar de overige meters voorziening getroffen moet worden zodat aannemer kan bepalen hoeveel keer de voorziening aan en afgevoerd moet worden	Op dit moment niet in te schatten. Uitgaan van 5 locaties verspreid over het werk.
21	Inschrijffase	1	deel 2	430030 10 stuks van 5m1, resultaatsverplichting 70m1?	Hoeveelheid aangepast naar 50m1.
22	Inschrijffase	1	deel 2	402060 Graag de post in weken opnemen zodat bij uitloop van de werkzaamheden dit gewoon verrekend kan worden	Post is aangepast naar weken.
23	Inschrijffase	1	deel 2	401110 Waarom post niet gewoon in meters zoals ze al vermeld staan in de post?	Niet aangepast. Europost is juist conform RAWsystematiek.
24	Inschrijffase	1	deel 2	312 Mag de begroeiing en de bomen in 1 fase worden verwijderd of moet dit per straat / fase gedaan worden?	Dit moet per straat gedaan worden.
25	Inschrijffase	1	deel 2	300020 Graag aangeven om hoeveel bomen dit gaat	Post is verwijderd.
26	Inschrijffase	1	deel 2	230060 Klei vervoeren, grondsoort veen, Wat moet er nu vervoert worden	Post is verwijderd.
27	Inschrijffase	1	deel 2	2201 In de post wordt aangegeven dat aannemer voor depotruimte moet zorgen echter post 861010 geeft aan dat de depotruimte in overleg met de directie bepaalt wordt wat impliceert dat opdrachtgever een terrein beschikbaar heeft, kan aannemer er van uitgaan dat opdrachtgever een depotruimte beschikbaar heeft?	Nee, aannemer dient depotruimte te verzorgen conform bestekspost 861010.
28	Inschrijffase	1	deel 2	2103 Hier wordt aangegeven dat de grond bij bomen door middel van een zuigauto moet worden verwijderd, hoeveel m3 moet er uit de onderliggende posten met de zuigwagens gedaan worden en hoeveel kan er gegraven worden? Graag posten opsplitsen aangezien de eenheidsprijs behoorlijk kan verschillen	Posten zijn gesplitst.
29	Inschrijffase	1	deel 2	25 Er wordt veel grond in depot gereden die daarna afgevoerd moet worden echter is nergens een AP04 onderzoek opgenomen in het bestek, graag alsnog posten voor onderzoeken van de diverse grondstromen toevoegen in het bestek	Post t.b.v. AP04 toegevoegd.
30	Inschrijffase	1	deel 2	890010 Onderzoek is verplichting van opdrachtgever dus hoort niet in bestek thuis Gevolgen uit het onderzoek zijn van zeer grote invloed op de uit te voeren rioolwerkzaamheden en rioolproductie dus als er asbest kit wordt aangetroffen zullen de eenheidsprijzen die nu aan het bestek gekoppeld worden niet gestand kunnen blijven aangezien het totaal om 1750m1 buis gaat. Als het onderzoek toch door de aannemer gedaan moet worden dan de post in stuks zetten zodat iedereen met dezelfde uitgangspunten rekent Voor het onderzoek is het van belang dat de aanlegdatum van het riool bekend is en of het buizen van 1m1 of 2,4m1 zijn Verder wordt voor de stortkosten verwezen naar stelpost 950050 is deze ook voor als er daadwerkelijk asbest in de kit wordt aangetroffen en dus alle betonbuizen als asbesthouden moeten worden afgevoerd?	Posten verwijderd. Bijlage asbestinventarisatie is toegevoegd. Posten verwijderd. Bijlage asbestinventarisatie is toegevoegd.
31	Inschrijffase	1	algemeen	Het ontbreken van de Ariusberekening en het bemalingsadvies geeft de aannemer minder tijd om in te spelen op de gevolgen/uitslagen van deze berekening en advies dus bij deze het verzoek om deze ZSM aan te leveren zodat geen uitstel van aanbesteding aangevraagd moet worden	Het bemalingsadvies is komen te vervallen. De aannemer dient uit te gaan van de bemalings-posten in het bestek. De aangepaste Aeries-berekening wordt bij de volgende nota gevoegd.
				Gewijzigde documenten	Naast nieuwe documenten zijn naar aanleiding van de beantwoording onderstaande documenten gewijzigd/toegevoegd die een oudere versie vervangen: - Inschrijvingsleidraad Herinrichting Oud-Overdie gemeente Alkmaar v2.0 - Bijlage 2a – Handreiking SROI_V4 - Bijlage 7 – Rekenmodule MKI v2.0