

Renovatie Krammersluizen en Krammersluizencomplex
Aspecteisen - Uitvoerbaarheid t.b.v. BPKV
DMSnr 4291948v1a

Scope	ID	Systeemeis	Eistekst	
Duwvaartsluizen	SYS-05653	Duwvaartsluizen - Stremmen	De Opdrachtnemer dient tijdens de uitvoering beide Duwvaartsluizen niet tegelijkertijd te stremmen.	x
Duwvaartsluizen	SYS-05654	Krammersluizencomplex - Stremming winter	De Opdrachtnemer dient tijdens de uitvoering van werkzaamheden die stremming veroorzaken in de periode tussen 1 oktober en Pasen maximaal één Duwvaartsluis en één Jachtensluis tegelijkertijd stremmen.	x
Jachtensluizen	SYS-05654	Krammersluizencomplex - Stremming winter	De Opdrachtnemer dient tijdens de uitvoering van werkzaamheden die stremming veroorzaken in de periode tussen 1 oktober en Pasen maximaal één Duwvaartsluis en één Jachtensluis tegelijkertijd stremmen.	x
Duwvaartsluizen	SYS-05656	Duwvaartsluizen - stremming duwvaartsluis 2	De Opdrachtnemer dient de uitvoering van de werkzaamheden die stremming veroorzaken aan de Duwvaartsluis 2 uitsluitend buiten het recreatie seizoen (van 1 oktober tot Pasen) uitvoeren.	x
Duwvaartsluizen	SYS-05657	Duwvaartsluizen- stremmen tijdens deurwissel.	De Opdrachtnemer dient Duwvaartsluis 2 niet stremmen tijdens transportwerkzaamheden ten behoeve van werkzaamheden aangaande het wisselen van de roldeuren van Duwvaartsluis 1.	x
Duwvaartsluizen	SYS-05660	Duwvaartsluizen - Uitvoeringsvolgorde	De Opdrachtnemer dient van beide Duwvaartsluizen de Duwvaartsluis 1 als eerste om te bouwen.	x
Renovatie Krammersluizen en Krammersluizencomplex	SYS-05664	Krammersluizencomplex - Onderlinge contact bediening.	Op het Krammersluizencomplex ter plaatse van het centrale bediengebouw dient te allen tijde direct contact tussen de bedieners van de verschillende sluisen op het complex mogelijk te zijn.	x
Jachtensluizen	SYS-05666	Jachtensluizen - Stremming beide kolken	De Opdrachtnemer mag de kolken van beide Jachtensluizen in de periode van 1 oktober tot Pasen tegelijkertijd stremmen onder de voorwaarde dat op dat moment beide Duwvaartsluizen volledig in bedrijf zijn.	x
Jachtensluizen	SYS-05655	Jachtensluizen - Uitvoering buiten recreatie seizoen	Jachtensluizen dienen enkel gestremd te worden buiten het recreatie seizoen (van 1 oktober tot Pasen).	x