

Beantwoording 1e serie ontvangen vragen - 1e (extra) Nota van Inlichtingen - 27-06-2025			
Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Beantwoording
1	Bestek Deel II bladzijde 5, 01 Tekeningen en 02 Pelen en hoofdafmetingen	U geeft aan op blad 5-1. Op de bestekstekening(en) zijn de hoogteliggingen en hoofdafmetingen aangegeven. 2. De hoogtematen zijn en/of worden aangegeven in meters ten op zichte van N.A.P., tenzij in de beschrijving anders is of tijdens de uitvoering anders wordt bepaald. INFR240687-001 - Overzicht relinen INFR240687-002 - Overzicht locaties lokale kousmethode INFR240687-003 - Overzicht maatregelen te relinen strengen Er zijn echter nergens hoogtes van het riool en het maaiveld aangegeven op de tekeningen. Kunt u deze z.s.m. verstrekken?	De rioleringsgegevens in Shape format zijn inmiddels verstrekt. Hierin zijn alle beschikbare liggingsgegevens opgenomen. Er wordt nog gewerkt aan pdf-bestanden met dezelfde gegevens.
3	Overzicht strengen relinen en deelrinen	Is er aan Excel overzicht beschikbaar van de strengen, met daarin aangegeven: Diameter, bob maten, putnummers en aantal inlaten per streng? Kunt u dit overzicht vooruitlopend op de nota verstrekken?	Nee dit is niet beschikbaar, verwezen wordt naar de inspectierapporten en de daarin opgenomen strengrapporten.
4	Bestek: posten 13 Maatregelen	Bij de posten 130010 t/m 130080 geeft u een aantal "maatregelen" aan. Kunt u een Excel bestand aanleveren waar u deze maatregel voorzien heeft? (in welke streng / locatie)	Nee, de maatregelen zijn gebaseerd op de bevindingen uit de maatregelenadviezen.
5	Bestek: Werkzaamheden posten 160010, 160020 en 160030	Kunt u aangeven welke putnummers dit betreft?	Nee, dit betreft een aanname en de verrekkenbare hoeveelheid dient u als uitgangspunt voor uw inschrijving te hanteren
6	Rioolstelsel	Zijn er zinkers aanwezig in het rioolstelsel, zo ja kunt u aangeven welke strengte dit betreft?	Dit is bij ons niet bekend. Voor uw inschrijving kunt ervan uitgaan dat er geen zinkers aanwezig zijn in de te relinen strengen.
7	besteksposten reinigen en inspecteren	De beelden zijn redelijk gedateerd, normaliter worden er 3 reinigings- en inspectierondes uitgevoerd. Ronde 1 verificatieronde (nulmeting). Ronde 2 direct voor aanbrengen van de kous. Ronde 3 ten behoeve van de oplevering. Volgens ons ontbreekt ronde 1 in het bestek, kunt u deze toevoegen? Hoe gaat u anders om met onverwachte onvolkomenheden in het riool?	In het bestek zijn 3 inspectierondes opgenomen. Ronde 1 is beschreven in de posten beginnend met 12, ronde 2 in de besteksposten beginnend met 15 en ronde 3 in de besteksposten beginnend met 45.
8	Bestaande rioolputten	a) Is er een putinventarisatie beschikbaar? b) Zijn de putafmetingen beschikbaar en kunnen we deze gegevens ontvangen? Als de putgegevens niet beschikbaar zijn mogen we dan uitgaan van een minimale afmeting van inwendig 80x80 cm?	Er is geen put inventarisatie beschikbaar. U kunt uitgaan van putafmetingen 800x800mm inwendig.
9	Bestek Stelpost verkeersmaatregelen post 950030	Kunt u aangeven welke kosten onder 950030 vallen, Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen	Dit betreft extra verkeersmaatregelen die buiten de reguliere verkeersmaatregelen vallen zoals omschreven in Hoofdstuk 8. Betreffende verkeersmaatregelen vooraf in overleg met de directie aanbrengen
10	Bestek: Verkeersmaatregelen Bestekspostnummers 810010 t/m 810090	Besteksdeel: 2.2 Bestekspostnummers 810010 t/m 810090 In beginsel ligt de verantwoordelijkheid van de verkeersmaatregelen doorstroming en veiligheid weggebruikers) bij de wegbeheerder/ opdrachtgever (conform de WVV en het RVV) en dient de opdrachtgever volgens de nieuwe RAW-systematiek 2020 alle verkeersmaatregelen uit te werken en voor te schrijven in het bestek en stelposten toe te voegen waar kosten op worden verrekend. Door het simpelweg opnoemen van de CROW publicatie 96b maakt u van veiligheid een ongewenst concurrentie issue. Wij constateren dat in het bestek niet verrekkenbare posten zijn opgenomen inzake het toepassen van verkeersmaatregelen en het maken van verkeersplannen/-tekeningen. Deze verkeersmaatregelen zijn noodzakelijk om de verkeersveiligheid op en rondom uw werk te borgen. Door de aanbestedende dienst zijn geen verkeersplan en verkeerstekeningen beschikbaar gesteld. Het is daarmee voor ons een gok of de door ons beoogde invulling van de verkeersmaatregelen, wordt geaccepteerd door de opdrachtgever, de directie en vooral de wegbeheerder. In het kader daarvan hebben wij dan ook de volgende vragen: • Hoe wordt er in de uitvoering praktisch mee omgegaan als de door ons beoogde (gecalculeerde) verkeersmaatregelen niet afdoende blijken te zijn volgens de opdrachtgever, de directie en/of wegbeheerder? • Zou u het bestek in lijn willen (laten) brengen met het gestelde in artikel 62.17.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020? Dit houdt in dat er 4 opties zijn die van toepassing kunnen zijn: 1. Besteksposten opnemen met verrekkenbare hoeveelheden met post voor hekken, post voor borden, post voor omliggingsborden e.d. en bestekspost opstellen verkeerstekening verrekkenbaar stellen; 2. Bestekspost opstellen verkeerstekening verrekkenbaar stellen en toepassen verkeersmaatregelen op stelpost opnemen; 3. Verkeerstekeningen aanleveren per fase zodat alle inschrijvers exact weten welke verkeersmaatregelen toegepast moeten worden en dit ook kunnen afrijzen; 4. Alle posten verkeersmaatregelen laten vervallen en alles via stelpost verrekenen" Hiermee wordt voorkomen dat veiligheid in een concurrentiesfeer terechtkomt, iets wat naar ons inzien ongewenst is. Bij verrekking op stelpost kunnen alle inschrijvers het noodzakelijke doen om de veiligheid tijdens de uitvoering goed te borgen, zonder prijsdruk of beperkingen vanuit de aanbesteding.	De verkeersmaatregelen zijn sterk afhankelijk van uw werkwijze, materieelinzet, tijdsduur en fasering en daarom maatwerk per inschrijver. Er worden verrekkenbare posten opgenomen voor de verschillende maatregelen. De wijzigingen in het bestek worden na de eerste vragenronde verwerkt en gepubliceerd.
11	Bestek: post 500040 Communicatie met bewoners t.b.v. toegang tot terrein	a) Kunt u aangeven hoeveel bewoners dit betreft? b) welke putnummers liggen op particulier terrein?	De putten 11364, 11365, 11366, 11368, 02078, 02075 t/m 02079, 02082, 02310, 02311, 02051, 14035, 06071, 06072, 06075, 11008 bevinden zich op particulier terrein. Hierbij zijn de brandgangen als openbaar (toegankelijk) gehanteerd. U dient derhalve met ca. 20 adressen rekening te houden.
12	Bestek 2 Renovatie riolering	2001 Leveren en aanbrengen CIPP liners, u geeft aan: Bij begin- en eindputten dient een mantelbuis toegepast te worden van gelijke afmeting en vorm als de aansluitende riolen, ten behoeve van het nemen van een proefstuk. Kunt u dit uitleggen?	U dient een mantelbuis toe te passen omdat anders de vorm, wijze van uitharden en de buitendruk niet overeenkomt met de situatie in de buis en dan is het te nemen proefstuk niet representatief.
13	Rioolstelsel	Is het stelsel zelfledigend (wanneer bovenstrooms afsluiters worden geplaatst loopt het stelsel dan zelf leeg)? Komen er persleidingen uit in de strengen en/of putten? Zo Ja, kunnen deze tijdens de werkzaamheden uitgezet worden?	U kunt uitgaan van een zelfledigend stelsel. Er zijn bij ons geen lozingen van persleidingen bekend ter plaatse van het te relinen tracé. Mocht dit onverhoopt het geval zijn, kunt u ervan uitgaan dat het tijdelijk uitzetten van de pompen mogelijk is.
14	Rioolstelsel	a) Betreft het een DWA riool onder vrij verval? b) Kunt u aangeven welke strengen vol water staan?	Ja, het zijn vrij verval riolen, gemengd, dus niet puur DWA. Welke strengen onder water staan kunnen we niet aangeven. U kunt ervan uitgaan dat het stelsel zich onder vrij verval ledigt.
15	2e vragenronde	Gezien de vele onduidelijkheden en ontbrekende gegevens : kunt u een 2e vragenronde toevoegen?	Deze vragen worden vóór de eerste inlichtingenronde beantwoord. U heeft alsnog gelegenheid binnen de termijn van de eerste vragenronde, aanvullende vragen in te dienen. Vooralsnog houden we dus vast aan 1 vragenronde.
16	Tekeningen	Vooruitlopend op de nota van inlichtingen zouden wij graag de riooltekeningen ontvangen van de te renoveren en te repareren rioolstrengen met hierop aangegeven de maaiveld hoogtes en de bob maten van de riolering. Is dat mogelijk?	Zie antwoord op vraag 1
17	Matrix te relinen strengen	Vooruitlopend op de nota van inlichtingen zouden wij graag een overzicht in excel ontvangen van de te renoveren en de te repareren rioolstrengen. Is dat mogelijk?	Zie vraag 3: nee dit is niet beschikbaar, verwezen wordt naar de inspectierapporten en de shape bestanden.
18	aanbestedingsdatum naar later plaatsen	kan u de aanbestedingsdatum verlaten naar ten vroegste half-augustus? gezien het bedrijf in collectieve sluiting gaat van 14/7 tot 4/8 is het met de huidige planning onmogelijk om de antwoorden in de NVI te verwerken in het dossier, zodoende is er geen kans op een correcte inschrijving. indien hier positief gevolg aan gegeven kan worden, lijkt het ons ook logisch dat de data na de indieningsdatum en dus ook de aanvang van de werken naar achter verschoven worden?	Dit wordt door ons in overweging genomen, er is op zich wel ruimte om de aanbestedingsdatum en uitvoeringsperiode te verplaatsen. Deze vraag wordt bij de Nota van Inlichtingen - na de vragenronde - definitief beantwoord.
PM	Mededeling aanbestedende dienst	De videobeelden van de inspecties van de betreffende rioolstrengen worden momenteel bewerkt om te trachten deze beschikbaar te stellen via 'Sharepoint'	Verzoek aan de geïnteresseerde bedrijven om, via de berichtenfunctie in TenderNed, uw contactgegevens aan te leveren om hiervan gebruik te kunnen maken; betreft naam en emailadres.