



ONDERHOUD GEMALEN 2026-2029

RAW-RAAMOVEREENKOMST

Opdrachtgever:	Gemeente Leudal
Projectnr:	LEU284
Raamovereenkomst nr:	2026-LEU284-RO-01
Status:	Definitief
Datum:	23-02-2026


ONDERHOUD GEMALEN 2026-2029

RAW-RAAMOVEREENKOMST

Opdrachtgever: Gemeente Leudal
Projectnr: LEU284
Raamovereenkomst nr: 2026-LEU284-RO-01
Status: Definitief
Datum: 23-02-2026

T 088 - 33 66 333
E info@kragten.nl

© 2026 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden vervaelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.

Opsteller: 
J. Lousberg

Verificatie: 
L. Steeghs

Validatie: 
L. Steeghs



Inhoudsopgave

1. Algemeen	1
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
08 Uitvoeringsverplichting	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	7
02 Peilen en hoofdafmetingen	7
04 Bijlagen	7
05 Hoeveelheden	7
2.2 Nadere beschrijving	9
1 MINI-GEMALLEN.	13
101 MINI-GEMAAL	13
102 Centrale Meter Kast	14
2 GEMALLEN.	15
201 GEMALLEN, ENKELPOMPS	15
202 GEMALLEN, DUBBELPOMPS	16
203 BUFFER REGENWATERGEMAAL	17
204 DRAINAGE GEMALLEN	17
3 BERGBEZINKVOORZIENINGEN.	19
300 BERGBEZINKVOORZ. 1 LEDIGINGSPOMP EN 1 SPOELPOMP	19
301 BERGBEZINKVOORZ. 2 LEDIGINGSPOMP, 1 SPOELPOMP	25
302 BERGBEZINKVOORZ. 1 LEDIGINGSPOMP, 1 SPOELKLEP	27
303 BERGBEZINKVOORZ. 1 LEDIGINGSPOMP, 3 SPOELKLEPPEN	27
304 BERGBEZINKVOORZ. 1 LEDIGINGSPOMP, 1 VACUUMPOMP	28
305 BERGBEZINKVOORZ. 1 LEDIGINGSPOMP, 2 SPOELPOMPEN	28
306 BERGBEZINKVOORZ. 2 LEDIGINGSPOMPEN	30
307 BERGBEZINKVOORZ. 1 LEDIGINGSPOMP	31
308 BERGBEZINKVOORZ. 1 HYDRAULIEKPOMP	32
309 BERGBEZINKVOORZ. 1 LEDIGINGSPOMP 4 SPOELPOMPEN	32
4 STORINGEN EN CALAMITEITEN.	34

5	VERVANGEN ELEKTROMECHANISCHE INSTALLATIE	35
51	VERVANGEN ELEKTROTECH. INST, KAST INCL. KWH-METER.	35
52	VERVANGEN ELECTROTECH. INST, KAST EXCL. KWH-METER.	36
53	VERVANGEN ELECTROTECH. INSTALLATIE.	38
531	ELECTROTECHNISCHE INSTALLATIE KASTNUMMER 1 t/m 3	38
54	VERVANGEN MECHANISCHE INSTALLATIE.	38
541	MINIGEMAAL (drukriolering)	38
542	ENKELPOMPS GEMAAL	39
55	VERVANGEN DIVERSE MECHANISCHE ONDERDELEN.	39
56	VERVANGEN VERDEELKASTEN	45
6	KLIC-MELDING	46
7	ONDERHOUD RIOOLVOORZIENINGEN	47
70	HOOGWATERVOORZIENINGEN	47
7001	<u>HOOGWATERVOORZIENING HWS02.1A - Dorpsstraat bij BBB</u>	47
7002	<u>HOOGWATERVOORZIENING HWS05.1A - Roermondseweg 86 in G05.11A</u>	47
7003	<u>HOOGWATERVOORZIENING HWS05.2A - Broekweg-Melenborgweg in G05.13A</u>	48
7004	<u>HOOGWATERVOORZIENING HWS05.3A - Broekweg 20</u>	48
7005	<u>HOOGWATERVOORZIENING HWS05.4A - Broekweg 27 in G05.14A</u>	49
7006	<u>HOOGWATERVOORZIENING HWS09.1A - Kemp bij BBB</u>	49
7007	<u>HOOGWATERVOORZIENING HWS09.2A - Kemp nabij WBL gemaal</u>	49
7008	<u>HOOGWATERVOORZIENING HWS09.3A - Kemp 12</u>	50
7009	<u>HOOGWATERVOORZIENING HWS09.4A - Schoolstraat 18a</u>	50
7010	<u>HOOGWATERVOORZIENING HWS13.1A - Hanssum t.o. 37A</u>	51
7011	<u>HOOGWATERVOORZIENING HWS13.2A - Hanssum 41F</u>	51
7012	<u>HOOGWATERVOORZIENING TSK02.1A - Dorpsstraat in dijk</u>	51
71	OVERSTORTEN	52
7101	<u>OVERSTORT O01.01 - STATIONSTRAAT 14</u>	52
7102	<u>OVERSTORT O12.01 - Limburgstraat 4</u>	52
7103	<u>OVERSTORT O16.01A - Op de Bos 1A</u>	53
72	RIOOLVOORZIENINGEN	53
7201	<u>RIOOLVOORZIENING S09.1 - Broekstraat</u>	53
8	BESCHIKBAARSTELLING, DIRECTIEBEHOEFTE, DIVERSEN.	55
81	BESCHIKBAARSTELLING CORRECTIEF ONDERHOUD.	55
811	TER BESCHIKKING STELLING OP WERKDAGEN.	55
8110	<u>Voorrijkosten.</u>	55
8111	<u>Werknemers.</u>	55
8112	<u>Rijdend materieel.</u>	55
812	TBS OP WERKDAGEN, BUITEN WERKTIDEN, ZATERDAGEN, ZON- EN FEESTDAGEN	56
8120	<u>Voorrijkosten.</u>	56
8121	<u>Werknemers.</u>	56
8122	<u>Rijdend materieel.</u>	56
82	BESCHIKBAARSTELLING STORINGEN EN CALAMITEITEN.	57
821	TER BESCHIKKING STELLING OP WERKDAGEN.	57
8210	<u>Voorrijkosten.</u>	57

8211	<u>Werknemers.</u>	57
8212	<u>Rijdend materieel.</u>	57
822	TBS OP WERKDAGEN,BUITEN WERKTIJDEN, ZATERDAGEN, ZON- EN FEESTDAGEN	58
8220	<u>Voorrijkosten.</u>	58
8221	<u>Werknemers.</u>	58
8222	<u>Rijdend materieel.</u>	58
84	POMPEN DRUKRIOLERING	59
85	STORT-EN ACCEPTATIEKOSTEN	59
9	Staatposten	60

3. B e p a l i n g e n **61**

01	Algemeen en administratief	63
01 01	Algemene bepalingen	63
01 06	BETALINGSREGELINGEN	63
01 08	BIJDRAGEN	64
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	64
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	64
01 13	ALGEMEEN TIJDSHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN	64
01 14	BOUWSTOFFEN	65
01 16	VERZEKERINGEN	66
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	67
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	68
01 21	RAW-RAAMOVEREENKOMST	69
01 26	SOCIAL RETURN	70
01 29	BIJZONDERE VOORWAARDEN	70
10	WERK ALGEMENE AARD	71
10 0	WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN	71
10 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN	71
25	TECHNISCHE BEPALINGEN RIOLERING	72
25 0	RIOLERING, ALGEMEEN	72
25 01	BEGRIPPEN	72
25 02	EISEN EN UITVOERING	72
25 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES	72
25 1	Aanleg riolering	72
25 13	INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN	72
25 3	Deelhoofdstuk 25.3	73
25 32	EISEN EN UITVOERING	73
25 35	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	73
47	KLEINE KUNSTWERKEN EN GEMALEN	75
47 0	Kleine kunstwerken, algemeen	75
47 02	EISEN EN UITVOERING KLEINE KUNSTWERKEN EN GEMALEN	75
47 03	INFORMATIE-OVERDRACHT KLEINE KUNSTWERKEN EN GEMALEN	75
47 04	RISICOVERDELING- EN GARANTIES KLEINE KUNSTWERKEN EN GEMALEN	75
47 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KLEINE KUNSTWERKEN EN GEMALEN	75
47 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN KLEINE KUNSTWERKEN EN GEMALEN	76

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Gemeente Leudal
Postbus 3008
6093 ZG Heythuysen
Tel: 0475-859000

02 Directie

Gemeente Leudal.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Leudal.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- het onderhoud aan mini-gemalen;
- het onderhoud aan gemalen;
- het onderhoud aan bergbezinkbassins;
- het vervangen van van electromechanische installaties van minigemalen.

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar, met een mogelijke verlenging van maximaal 3 x 1 jaar.

In de betreffende periode zullen er door de directie deelopdrachten aan de opdrachtnemer worden verstrekt. De opleverdatum wordt per deelopdracht bepaald bij het verstrekken van de deelopdracht.

Jaarlijks vindt er twee maal een evaluatie plaats waarin onderstaande criteria aan bod komen (zie bijlage 10, het evaluatieformulier) en waarop de opdrachtgever haar oordeel zal baseren om eventueel te verlengen:

- technische bekwaamheid;
- kostenbeheersing;
- reactie tijd;
- communicatie met opdrachtgever en bewoners;
- pro activiteit, samenwerking en veilig werk;
- nakomen van afspraken.

Bij één onvoldoende wordt het contract door de opdrachtgever niet verlengd.

Er zal in geen enkel geval sprake zijn van stilzwijgende verlenging.

De werkzaamheden dienen aaneengesloten uitgevoerd te worden.

Het bedrag van de korting in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. wordt bepaald op 0,05% van de waarde van de deelopdracht, met een minimum van EUR 500,00 per dag.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) is niet van toepassing.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn op de in hfst. 5 deel 2.2 nieuw te leveren en aan te brengen onderdelen, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 6 maanden na door de directie goed gekeurde beproeving/inregeling beschreven in bepaling 47.07.01 van deel 3.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

PAR

08 Uitvoeringsverplichting

De aannemer dient te werken conform de NEN 3140.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Niet van toepassing

02 Peilen en hoofdafmetingen

De hoofdafmetingen van de te maken werken zijn op de tekeningen aangegeven. Door de directie zullen in het werk enige richtingspunten en hoogtemerken worden aangegeven.

De hoogteligging is aangegeven in N.A.P.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 1, Grote gemalen

Bijlage 2, Bergbezinkvoorzieningen

Bijlage 3, Drukriolering, CMK, buffer regenwatergemaal, drainage gemalen

Bijlage 4, Programma van eisen schakelkast

Bijlage 5, programma van eisen Elektronische installatie

Bijlage 6, programma van eisen Mechanische installatie

Bijlage 7, Programma van eisen Elektrotechnische en Mechanische onderdelen

Bijlage 8. Programma van eisen afgaande groepenkast

Bijlage 9, V&G-plan

Bijlage 10, Evaluatieformulier

Bijlage 11, Onderhoud Rioolvoorzieningen

Bijlage 12, Social Return:

- Sociale paragraaf (gemeente Leudal), d.d. oktober 2024

- Handleiding WIZZR voor opdrachtgevers - Social Return on Investment, d.d. 09-04-2024

- Beleidsregels Social Return on Investment Arbeidsmarktregio Midden-Limburg 2024 e.v.

05 Hoeveelheden

De hoeveelheid resultaatsverplichting is gebaseerd op de contractduur voor de periode van 1 januari tot en met 31 december. Met de frequentie is geen rekening gehouden in de hoeveelheden resultaatsverplichtingen. De frequentie per jaar staat aangegeven in de bestekposten.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			<p>MINI-GEMALEN.</p> <p>Tijdens het onderhoud dienen de volgende onderdelen, indien van toepassing, te worden</p> <ul style="list-style-type: none"> - put (beton/kunststof); - pomp; - bekabeling; - leidingwerk (aan- en afvoer); - luchtinblaassysteem; - balkeerklep; - voetbocht; - niveau meetapparatuur (vlotters en borrelbuis); - nooduitlaat; - storingslamp. <p>geïnspecteerd, onderhouden en gerapporteerd: Indien nodig dient de luchtinblaas unit onderhouden te worden</p> <p>Onderhoud mini-gemalen 1x per 2 jaar</p> <p>De manuren t.b.v. het vervangen van onderdelen dienen te worden verrekend op de tbs-uren opgenomen in hfst. 81 van deel 2.2. De levering van aan te brengen onderdelen t.b.v. vervanging dienen te worden verrekend op de stelpost op te nemen in de deelopdracht. De aannemer moet op eigen initiatief defecte onderdelen vervangen tot een maximumbedrag van 150 EURO. Indien, tijdens uitvoering, het maximum mandateringsbedrag van 150 EURO wordt overschreden zal een gespecificeerde offerte ingediend moeten worden bij de opdrachtgever. De bovengenoemde bedragen zijn de kosten t.b.v. onderdelen en manuren.</p> <p>De defecte onderdelen dienen te worden afgegeven</p> <ul style="list-style-type: none"> - buiten opstellingskast, schakelkast, incl. op een door de directie nader aan te geven lokatie. Indien onderdelen zijn vervangen dient een gespecificeerde nota worden opgesteld onderverdeeld in manuren en kostprijzen van de betreffende onderdelen. - besturing; - sloten; - putdeksel, toegangsluiken (incl. eventuele veiligheidsroosters); - toegankelijkheidsvoorzieningen; - hijsinrichting pomp(en); 			
101			MINI-GEMAAL			
101010	257199		<p>Onderhoud mini-gemaal, diepte < 3,50 m.</p> <p>Betreft: het reinigen van een mini-gemaal volgens bestekpostnr. 101011 en het onderhoud van een mini-gemaal volgens bestekpostnr. 101012 en verkeersmaatregelen volgens bestekpostnr. 101013</p>	st	446,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
101011	257512		Rioolgemaal reinigen. Betreft: mini-gemalen. - Verpompen vuilwater tot uitslagpeil - Het lichten van niveausensoren wanneer aanwezig - Schoonspuiten middels hogedrukreiniging van pomp en wanden, en reinigen van drukopnemers en vlotters - Het verwijderen van vuil en vet in de put - Het werkend achter laten van de installatie (ontluchten pomp) - De buitenkastopstelling wordt inwendig gereinigd - De putdeksel en putrand worden gereinigd Situering: zie bijlage 3 Aard en grootte te reinigen oppervlak: tot ca. 3,40 m diep Hoeveelheid vuil per rioolgemaal ca. n.v.t. m3 2. Afsluitvoorzieningen aanbrengen .2. Rioolgemaal droog zetten m.b.v. aanwezige voorzieningen . . .9. . . . Reinigen bodem, wanden, stroomprofielen, leidingwerk en pomp uitwendig. Inclusief ontluchten en bedrijfs gereed maken pompen2. . . . Beschikbare werkhoogte: van 2,0 tot 4,0 m9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar de installatie als genoemd in deel 3 artikel 01.17.60 van dit bestek. Vervoers- en acceptatiekosten worden verrekend conform bestekspostnr. 851010	st		446,00 I
101012	257199		Onderhoud mini-gemaal, diepte < 3,50 m. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Betreft: mini-gemalen. Diepte mini-gemaal < 3,50 m. De aannemer dient onderhoud aan de mini-gemalen te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Gemaal gereinigd door derden, coördinatie reiniging door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken conform het inspectieformulier in Telecontrolnet. Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen te hanteren volgens bestekspostnr. 101013	st		446,00 I
101013	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg. werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 101011 en 101012 Voor 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk.2 Met materiaal van de aannemer			
102			Centrale Meter Kast			
102010	257199		Onderhoud Centrale Meter Kast. Betreft: onderhoud van een Centrale Meter Kast Situering: verdeelkasten (zonder pompstations), zie bijlage 2. Betreft het: Uitvegen van de kast met handveger Controle werking aardlekschakelaars (uitvaltijd meten + uitval milliAmpere meten) KWh meterstanden noteren op onderhoudsrapport. Overeenkomstig volgens BRL 14020/01.	st	14,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			<p>GEMALEN.</p> <p>Tijdens het onderhoud dienen de volgende onderdelen, indien van toepassing, te worden</p> <ul style="list-style-type: none"> - put (beton/kunststof); - pompen; - bekabeling; - leidingwerk (aan- afvoer incl. bochten); - balkeerleppe; - voetbochten; - niveau meetapparatuur (vlotters,druksch.,borrelbuis, ultrasoon e.d.); - afsluiters (spindelschuif); - vuilvangroosters; <p>geïnspecteerd, onderhouden en gerapporteerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - overstortdempels, overstortleidingen; - storingslamp. <p>Indien nodig dient de luchtinblaas unit onderhouden te worden</p> <p>De manuren t.b.v. vervangen van onderdelen dienen te worden verrekend op de tbs-uren opgenomen in hfst. 81 van deel 2.2. De levering van aan te brengen onderdelen t.b.v. vervanging dienen te worden verrekend op de stelpost op te nemen in de deelopdracht. De aannemer moet, tot een maximumbedrag van 150 EURO, op eigen initiatief defecte onderdelen vervangen. Als de vervangingskosten tussen de 150 en 500 EURO liggen dient de aannemer mondelingen goedkeuring van de opdrachtgever te hebben ontvangen.</p> <p>Indien de vervangingskosten het bedrag van 500 EURO overschreid zal een gespecificeerde offerte ingediend moeten worden bij de opdrachtgever, na</p> <ul style="list-style-type: none"> - buitenopstellingskast, schakelkast incl. accordering van de offerte moeten deze worden uitgevoerd. <p>De bovengenoemde bedragen zijn de kosten t.b.v. onderdelen en manuren.</p> <p>De defecte onderdelen dienen te worden afgegeven op een door de directie nader aan te geven lokatie.</p> <p>Indien onderdelen zijn vervangen dient een gespecificeerde nota te worden opgesteld, onderverdeeld in manuren en kostprijzen van de besturing;</p> <p>betreffende onderdelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - sloten; - putdeksels, toegangsluiken (incl. eventuele veiligheidsroosters); - toegankelijkheidsvoorzieningen; - hijsinrichtingen pomp(en); 			
201			GEMALEN, ENKELPOMPS			
201010	257199		<p>Onderhoud gemaal, enkelpomps, gewichtskl. <250 kg.</p> <p>Betreft: onderhoud van een gemaal volgens bestekspostnr. 201011 en verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 201012.</p>	st	39,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
201011	257199		Onderhoud gemaal, enkelpomps. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Situering: zie bijlage 1 Gewichtsklasse pomp: < 250 kg Diepte gemaal > 3,00 m Gemaal met 1 pomp. Zie bijlage 1 voor specificaties. De aannemer dient onderhoud aan de gemalen te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Gemaal gereinigd door derden, coördinatie reiniging door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken conform het inspectieformulier in Telecontrolnet. Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 201012 .	st		39,00 I
201012	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg. werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 201011 Voor 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. 2 Met materiaal van de aannemer			
202			GEMALEN, DUBBELPOMPS			
202010	257199		Onderhoud gemaal, 2-pomps, gewichtskl. <250 kg. Betreft: onderhoud van een gemaal volgens bestekspostnr. 202011 en verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 202012 .	st	27,00 F	
202011	257199		Onderhoud gemaal, 2-pomps. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Situering: zie bijlage 1 Gewichtsklasse pomp: < 250 kg Diepte gemaal > 3,00 m Gemaal met 2 pompen. Zie bijlage 1 voor specificaties. De aannemer dient onderhoud aan de gemalen te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Gemaal gereinigd door derden, coördinatie reiniging door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken conform het inspectieformulier in Telecontrolnet. Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 202012 .	st		27,00 I
202012	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg. werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 202011 Voor 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. 2 Met materiaal van de aannemer			
202020	257199		Onderhoud gemaal, 2-pomps. Betreft: onderhoud van een gemaal volgens bestekspostnr. 202021 en verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 202022 .	st	1,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
202021	257199		Onderhoud gemaal, 2-pomps. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Situering: zie bijlage 1 Gewichtsklasse pomp: > 500 kg Diepte gemaal > 3,00 m Gemaal met 2 pompen. Zie bijlage 1 voor specificaties. De aannemer dient onderhoud aan de gemalen te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Gemaal gereinigd door derden, coördinatie reiniging door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken conform het inspectieformulier in Telecontrolnet. Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 202022 .	st		1,00 I
202022	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg. werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 202021 Voor 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. .2 Met materiaal van de aannemer			
203			BUFFER REGENWATERGEMAAL			
203010	257199		Onderhoud gemaal, enkelpomps, gewichtskl. >250 kg. Betreft: onderhoud van een gemaal volgens bestekspostnr. 203011 en verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 203012 .	st	1,00 F	
203011	257199		Onderhoud gemaal, enkelpomps, gewichtskl. >250 kg. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Situering: zie bijlage 1 Gewichtsklasse pomp: > 250 kg Diepte gemaal > 3,00 m Gemaal met 1 pomp. Zie bijlage 3 voor specificaties. De aannemer dient onderhoud aan de gemalen te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Gemaal gereinigd door derden, coördinatie reiniging door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken conform het inspectieformulier in Telecontrolnet. Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 203012 .	st		1,00 I
203012	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg. werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 203011 Voor 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. .2 Met materiaal van de aannemer			
204			DRAINAGE GEMALEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
204010	257199		Onderhoud gemaal, enkelpomps, gewichtskl. <250 kg. Betreft: onderhoud van een gemaal volgens bestekspostnr. 204011 en verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 204012 .	st	1,00	F	
204011	257199		Onderhoud gemaal, enkelpomps, gewichtskl. <250 kg. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Situering: zie bijlage 1 Gewichtsklasse pomp: < 250 kg Diepte gemaal < 3,00 m Gemaal met 1 pomp. Zie bijlage 3 voor specificaties. De aannemer dient onderhoud aan de gemalen te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Gemaal gereinigd door derden, coördinatie reiniging door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken conform het inspectieformulier in Telecontrolnet. Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 204012 .	st			1,00 I
204012	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg. werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 204011 Voor 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. .2 Met materiaal van de aannemer				
204020	257199		Onderhoud gemaal, dubbelpomps, gewichtskl. <250 kg. Betreft: onderhoud van een gemaal volgens bestekspostnr. 204021 en verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 204022 .	st	1,00	F	
204021	257199		Onderhoud gemaal, dubbelpomps, gewichtskl. <250 kg. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Situering: zie bijlage 1 Gewichtsklasse pomp: < 250 kg Diepte gemaal > 3,00 m Gemaal met 2 pompen. Zie bijlage 3 voor specificaties. De aannemer dient onderhoud aan de gemalen te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Gemaal gereinigd door derden, coördinatie reiniging door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken conform het inspectieformulier in Telecontrolnet. Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 204022 .	st			1,00 I
204022	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg. werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 204021 Voor 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. .2 Met materiaal van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3			<p>BERGBEZINKVOORZIENINGEN.</p> <p>Tijdens het onderhoud dienen de volgende onderdelen, indien van toepassing, te worden klimijzer, instaphulp e.d.);</p> <ul style="list-style-type: none"> - hijsinrichtingen pomp(en); - bassin/leiding (beton/kunststof); - pompen (ledigingspompen, spoelpompen); - luchttoevoerbuizen; - bekabeling; - leidingwerk (aan- afvoer, spoel en overige, incl. bochten); - balkeerklappen; - voetbochten; <p>geïnspecteerd, onderhouden en gerapporteerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niveau meetapparatuur (vlotters,druksch.,borrelbuis, ultrasoon e.d.); - afsluiters (spindelschuif); - terugslagkleppen; - spoelkleppen (incl. hydropomp); - vacuüm spoelsysteem; - diffusiewanden; - vuilvangroosters; - overstortdempels en overstortleidingen; - storingslamp; - buitenopstellingskast, schakelkast incl. - spoelresultaat. <p>De manuren t.b.v. vervangen van onderdelen dienen te worden verrekend op de tbs-uren opgenomen in hfst. 81 van deel 2.2. De levering van aan te brengen onderdelen t.b.v. vervanging dienen te worden verrekend op de stelpost op te nemen in de deelopdracht. De aannemer moet, tot een maximumbedrag van 150 EURO, op eigen initiatief defecte onderdelen vervangen. Als de vervangingskosten tussen de 150 en 500 EURO liggen dient de aannemer mondelingen goedkeuring van de opdrachtgever te hebben ontvangen.</p> <p>Indien de vervangingskosten het bedrag van 500 EURO overschreid zal een gespecificeerde offerte ingediend moeten worden bij de opdrachtgever, na accordering van de offerte moeten deze worden uitgevoerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> - besturing; <p>De bovengenoemde bedragen zijn de kosten t.b.v. onderdelen en manuren.</p> <p>De defecte onderdelen dienen te worden afgegeven op een door de directie nader aan te geven lokatie.</p> <p>Indien onderdelen zijn vervangen dient een gespecificeerde nota worden opgesteld onderverdeeld in manuren en kostprijzen van de betreffende onderdelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - sloten; - geurfilters (incl. eventuele ventilators); - putdeksels, toegangsluiken (incl. eventuele veiligheidsroosters); - toegankelijkheidsvoorzieningen (ladders, 			
300			<p>BERGBEZINKVOORZ. 1 LEDIGINGSPOMP EN 1 SPOELPOMP</p>			
300010	257199		<p>Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sp <250 kg. Betreft: onderhoud aan bergbezinkvoorziening volgens bestekspostnr. 300011 en verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 300012.</p>	st	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
300011	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sp.<250 kg, Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Situering: zie bijlage 2 (B04.02A - Bosstraat) Gewichtsklasse pomp: < 250 kg Ledigingpomp: 1 st. Spoelpomp: 1 st. Zie bijlage 2 voor specificaties. De aannemer dient onderhoud aan de bergbezinkvoorziening te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Bergbezinkvoorziening gereinigd door derden, coördinatie reiniging door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken conform het inspectieformulier in Telecontrolnet. Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 300012 .	st		1,00 I
300012	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg. werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 300011 Voor 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. .2 Met materiaal van de aannemer			
300020	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sp 250-500 kg. Betreft: onderhoud aan bergbezinkvoorziening volgens bestekspostnr. 300021 en verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 300022 .	st	1,00 F	
300021	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sp 250-500 kg. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Situering: zie bijlage 2 (B07.01A - Horstpeel) Gewichtsklasse pomp: 250-500 kg Ledigingpomp: 1 st. Spoelpomp: 1 st. Zie bijlage 2 voor specificaties. De aannemer dient onderhoud aan de bergbezinkvoorziening te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Bergbezinkvoorziening gereinigd door derden, coördinatie reiniging door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken conform het inspectieformulier in Telecontrolnet. Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 300022 .	st		1,00 I
300022	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg. werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 300021 Voor 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. .2 Met materiaal van de aannemer			
300030	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sp <250 kg. Betreft: onderhoud aan bergbezinkvoorziening volgens bestekspostnr. 300031 en verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 300032 .	st	1,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
300031	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sp <250 kg. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Situering: zie bijlage 2 (B08.01A - Noorderbaan) Gewichtsklasse pomp: < 250 kg Ledigingpomp: 1 st. Spoelpomp: 1 st. Zie bijlage 2 voor specificaties. De aannemer dient onderhoud aan de bergbezinkvoorziening te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Bergbezinkvoorziening gereinigd door derden, coördinatie reiniging door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken conform het inspectieformulier in Telecontrolnet. Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 300032 .	st		1,00 I
300032	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg. werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 300031 Voor 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. .2 Met materiaal van de aannemer			
300040	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sp <250 kg. Betreft: onderhoud aan bergbezinkvoorziening volgens bestekspostnr. 300041 en verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 300042 .	st	1,00 F	
300041	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sp <250 kg. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Situering: zie bijlage 2 (B08.02A - Antoniusstraat) Gewichtsklasse pomp: < 250 kg Ledigingpomp: 1 st. Spoelpomp: 1 st. Zie bijlage 2 voor specificaties. De aannemer dient onderhoud aan de bergbezinkvoorziening te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Bergbezinkvoorziening gereinigd door derden, coördinatie reiniging door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken conform het inspectieformulier in Telecontrolnet. Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 300042 .	st		1,00 I
300042	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg. werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 300041 Voor 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. .2 Met materiaal van de aannemer			
300050	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sp 250-500 kg. Betreft: onderhoud aan bergbezinkvoorziening volgens bestekspostnr. 300051 en verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 300052 .	st	1,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
300051	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sp 250-500 kg. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Situering: zie bijlage 2 (B08.03A - New_Kouk) Gewichtsklasse pomp: 250-500 kg Ledigingpomp: 1 st. Spoelpomp: 1 st. Zie bijlage 2 voor specificaties. De aannemer dient onderhoud aan de bergbezinkvoorziening te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Bergbezinkvoorziening gereinigd door derden, coördinatie reiniging door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken conform het inspectieformulier in Telecontrolnet. Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 300052 .	st		1,00 I
300052	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg. werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 300051 Voor 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. 2. Met materiaal van de aannemer			
300060	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sp 250-500 kg. Betreft: onderhoud aan bergbezinkvoorziening volgens bestekspostnr. 300061 en verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 300062 .	st	1,00 F	
300061	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sp 250-500 kg. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Situering: zie bijlage 2 (B08.04A - Eykerstokweg) Gewichtsklasse pomp: 250-500 kg Ledigingpomp: 1 st. Spoelpomp: 1 st. Zie bijlage 2 voor specificaties. De aannemer dient onderhoud aan de bergbezinkvoorziening te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Bergbezinkvoorziening gereinigd door derden, coördinatie reiniging door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken conform het inspectieformulier in Telecontrolnet. Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 300062 .	st		1,00 I
300062	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg. werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 300061 Voor 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. 2. Met materiaal van de aannemer			
300070	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sp <250 kg. Betreft: onderhoud aan bergbezinkvoorziening volgens bestekspostnr. 300071 en verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 300072 .	st	1,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
300071	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sp <250 kg. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Situering: zie bijlage 2 (B09.02A - Beegderweg) Gewichtsklasse pomp: < 250 kg Ledigingpomp: 1 st. Spoelpomp: 1 st. Zie bijlage 2 voor specificaties. De aannemer dient onderhoud aan de bergbezinkvoorziening te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Bergbezinkvoorziening gereinigd door derden, coördinatie reiniging door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken conform het inspectieformulier in Telecontrolnet. Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 300072 .	st		1,00 I
300072	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg. werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 300071 Voor 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. .2 Met materiaal van de aannemer			
300080	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sp <250 kg. Betreft: onderhoud aan bergbezinkvoorziening volgens bestekspostnr. 300081 en verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 300082 .	st	1,00 F	
300081	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sp <250 kg. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Situering: zie bijlage 2 (B10.01A - Beekstraat) Gewichtsklasse pomp: < 250 kg Ledigingpomp: 1 st. Spoelpomp: 1 st. Zie bijlage 2 voor specificaties. De aannemer dient onderhoud aan de bergbezinkvoorziening te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Bergbezinkvoorziening gereinigd door derden, coördinatie reiniging door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken conform het inspectieformulier in Telecontrolnet. Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 300082 .	st		1,00 I
300082	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg. werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 300081 Voor 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. .2 Met materiaal van de aannemer			
300090	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sp <250 kg. Betreft: onderhoud aan bergbezinkvoorziening volgens bestekspostnr. 300091 en verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 300092 .	st	1,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
300091	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sp <250 kg. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Situering: zie bijlage 2 (B11.01A - Margarethastraat) Gewichtsklasse pomp: < 250 kg Ledigingpomp: 1 st. Spoelpomp: 1 st. Zie bijlage 2 voor specificaties. De aannemer dient onderhoud aan de bergbezinkvoorziening te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Bergbezinkvoorziening gereinigd door derden, coördinatie reiniging door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken conform het inspectieformulier in Telecontrolnet. Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 300092 .	st		1,00 I
300092	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg. werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 300091 Voor 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. .2 Met materiaal van de aannemer			
300100	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sp 250-500 kg. Betreft: onderhoud aan bergbezinkvoorziening volgens bestekspostnr. 300101 en verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 300102 .	st	1,00 F	
300101	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sp 250-500 kg. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Situering: zie bijlage 2 (B11.02A - Napoleonsweg) Gewichtsklasse pomp: 250-500 kg Ledigingpomp: 1 st. Spoelpomp: 1 st. Zie bijlage 2 voor specificaties. De aannemer dient onderhoud aan de bergbezinkvoorziening te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Bergbezinkvoorziening gereinigd door derden, coördinatie reiniging door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken conform het inspectieformulier in Telecontrolnet. Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 300102 .	st		1,00 I
300102	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg. werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 300101 Voor 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. .2 Met materiaal van de aannemer			
300110	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sp <250 kg. Betreft: onderhoud aan bergbezinkvoorziening volgens bestekspostnr. 300111 en verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 300112 .	st	1,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
300111	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sp <250 kg. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Situering: zie bijlage 2 (B14.01A - Vijverbroekstraat) Gewichtsklasse pomp: < 250 kg Ledigingpomp: 1 st. Spoelpomp: 1 st. Zie bijlage 2 voor specificaties. De aannemer dient onderhoud aan de bergbezinkvoorziening te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Bergbezinkvoorziening gereinigd door derden, coördinatie reiniging door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken conform het inspectieformulier in Telecontrolnet. Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 300112 .	st		1,00 I
300112	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg. werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 300111 Voor 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. 2 Met materiaal van de aannemer			
300120	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sp <250 kg. Betreft: onderhoud aan bergbezinkvoorziening volgens bestekspostnr. 300121 en verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 300122 .	st	1,00 F	
300121	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sp <250 kg. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Situering: zie bijlage 2 (B03.01A - Tungalroysebeek) Gewichtsklasse pomp: < 250 kg Ledigingpomp: 1 st. Spoelpomp: 1 st. Zie bijlage 2 voor specificaties. De aannemer dient onderhoud aan de bergbezinkvoorziening te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Bergbezinkvoorziening gereinigd door derden, coördinatie reiniging door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken conform het inspectieformulier in Telecontrolnet. Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 300122 .	st		1,00 I
300122	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg. werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 300121 Voor 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. 2 Met materiaal van de aannemer			
301			BERGBEZINKVOORZ. 2 LEDIGINGSPOMP, 1 SPOELPOMP			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
301020	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 2 lp, 1 sp <250 kg. Betreft: onderhoud aan bergbezinkvoorziening volgens bestekspostnr. 301021 en verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 301022 .	st	1,00	F	
301021	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 2 lp, 1 sp <250 kg. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Situering: zie bijlage 2 (B05.01A - Grote Kampweg) Gewichtsklasse pomp: < 250 kg Ledigingpomp: 2 st. Spoelpomp: 1 st. Zie bijlage 2 voor specificaties. De aannemer dient onderhoud aan de bergbezinkvoorziening te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Bergbezinkvoorziening gereinigd door derden, coördinatie reiniging door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken conform het inspectieformulier in Telecontrolnet. Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 301022 .	st			1,00 I
301022	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg. werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 301021 Voor 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. .2 Met materiaal van de aannemer				
301030	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 2 lp, 1 sp <250 kg. Betreft: onderhoud aan bergbezinkvoorziening volgens bestekspostnr. 301031 en verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 301032 .	st	1,00	F	
301031	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 2 lp, 1 sp <250 kg. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Situering: zie bijlage 2 (B12.01A - Ellerveg) Gewichtsklasse pomp: < 250 kg Ledigingpomp: 2 st. Spoelpomp: 1 st. Zie bijlage 2 voor specificaties. De aannemer dient onderhoud aan de bergbezinkvoorziening te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Bergbezinkvoorziening gereinigd door derden, coördinatie reiniging door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken conform het inspectieformulier in Telecontrolnet. Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 301032 .	st			1,00 I
301032	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg. werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 301031 Voor 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. .2 Met materiaal van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
302			BERGBEZINKVOORZ. 1 LEDIGINGSPOMP, 1 SPOELKLE				
302010	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sk <250 kg. Betreft: onderhoud aan bergbezinkvoorziening volgens bestekspostnr. 302011 en verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 302012 .	st	1,00	F	
302011	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sk <250 kg. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Situering: zie bijlage 2 (B01.02A - Rhijdtstraat) Gewichtsklasse pomp: < 250 kg Ledigingpomp: 1 st. Spoelklep: 1 st. Zie bijlage 2 voor specificaties. De aannemer dient onderhoud aan de bergbezinkvoorziening te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Bergbezinkvoorziening gereinigd door derden, coördinatie reiniging door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken conform het inspectieformulier in Telecontrolnet. Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 302012 .	st			1,00 I
302012	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg. werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 302011 Voor 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. 2. Met materiaal van de aannemer				
303			BERGBEZINKVOORZ. 1 LEDIGINGSPOMP, 3 SPOELKLEPPEN				
303010	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp <250 kg 3, sk. Betreft: onderhoud aan bergbezinkvoorziening volgens bestekspostnr. 303011 en verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 303012 .	st	1,00	F	
303011	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp <250 kg 3, sk. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Situering: zie bijlage 2 (B01.01A - Briasweg) Gewichtsklasse pomp: < 250 kg Ledigingpomp: 1 st. Spoelklep: 3 st. Zie bijlage 2 voor specificaties. De aannemer dient onderhoud aan de bergbezinkvoorziening te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Bergbezinkvoorziening gereinigd door derden, coördinatie reiniging door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken conform het inspectieformulier in Telecontrolnet. Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 303012 .	st			1,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
303012	620203		<p>Toepassenafzetting op enkelbaansweg. werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 303011 Voor</p> <p>1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk.</p> <p>2 Met materiaal van de aannemer</p>			
304			BERGBEZINKVOORZ. 1 LEDIGINGSPOMP, 1 VACUUMPOMP			
304010	257199		<p>Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp <250kg, 1 vacuum. Betreft: onderhoud aan bergbezinkvoorziening volgens bestekspostnr. 304011 en verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 304012.</p>	st	1,00	F
304011	257199		<p>Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp <250kg, 1 vacuum. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Situering: zie bijlage 2 (B04.01A - Breestraat-Beeklaan) Gewichtsklasse pomp: < 250 kg Ledigingpomp: 1 st. Vacuumpomp: 1 st. Zie bijlage 2 voor specificaties. De aannemer dient onderhoud aan de bergbezinkvoorziening te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Bergbezinkvoorziening gereinigd door derden, coördinatie reiniging door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken conform het inspectieformulier in Telecontrolnet. Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 304012.</p>	st		1,00 I
304012	620203		<p>Toepassenafzetting op enkelbaansweg. werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 304011 Voor</p> <p>1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk.</p> <p>2 Met materiaal van de aannemer</p>			
305			BERGBEZINKVOORZ. 1 LEDIGINGSPOMP, 2 SPOELPOMPEN			
305010	257199		<p>Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp 250-500 kg, 2 sp. Betreft: onderhoud aan bergbezinkvoorziening volgens bestekspostnr. 305011 en verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 305012.</p>	st	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
305011	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp 250-500 kg, 2 sp. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Situering: zie bijlage 2 (B05.02A - Kasteellaan) Gewichtsklasse pomp: 250-500 kg Ledigingpomp: 1 st. Spoelpompen: 2 st. Zie bijlage 2 voor specificaties. De aannemer dient onderhoud aan de bergbezinkvoorziening te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Bergbezinkvoorziening gereinigd door derden, coördinatie reiniging door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken conform het inspectieformulier in Telecontrolnet. Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 305012 .	st		1,00 I
305012	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg. werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 305011 Voor 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. .2 Met materiaal van de aannemer			
305020	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp 250-500 kg, 2 sp. Betreft: onderhoud aan bergbezinkvoorziening volgens bestekspostnr. 305021 en verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 305022 .	st	1,00 F	
305021	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp 250-500 kg, 2 sp. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Situering: zie bijlage 2 (B05.03A - Hans Berghuisstraat) Gewichtsklasse pomp: 250-500 kg Ledigingpomp: 1 st. Spoelpompen: 2 st. Zie bijlage 2 voor specificaties. De aannemer dient onderhoud aan de bergbezinkvoorziening te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Bergbezinkvoorziening gereinigd door derden, coördinatie reiniging door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken conform het inspectieformulier in Telecontrolnet. Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 305022 .	st		1,00 I
305022	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg. werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 305021 Voor 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. .2 Met materiaal van de aannemer			
305030	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp 250-500 kg, 2 sp. Betreft: onderhoud aan bergbezinkvoorziening volgens bestekspostnr. 305031 en verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 305032 .	st	1,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
305031	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp 250-500 kg, 2 sp. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Situering: zie bijlage 2 (B16.01A - Brugstraat) Gewichtsklasse pomp: 250-500 kg Ledigingpomp: 1 st. Spoelpompen: 2 st. Zie bijlage 2 voor specificaties. De aannemer dient onderhoud aan de bergbezinkvoorziening te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Bergbezinkvoorziening gereinigd door derden, coördinatie reiniging door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken conform het inspectieformulier in Telecontrolnet. Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 305032 .	st		1,00 I
305032	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg. werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 305031 Voor 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. 2 Met materiaal van de aannemer			
305040	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp 250-500 kg, 2 sp. Betreft: onderhoud aan bergbezinkvoorziening volgens bestekspostnr. 305041 en verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 305042 .	st	1,00 F	
305041	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp 250-500 kg, 2 sp. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Situering: zie bijlage 2 (B13.01A - Molenstraat) Gewichtsklasse pomp: 250-500 kg Ledigingpomp: 1 st. Spoelpompen: 2 st. Zie bijlage 2 voor specificaties. De aannemer dient onderhoud aan de bergbezinkvoorziening te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Bergbezinkvoorziening gereinigd door derden, coördinatie reiniging door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken conform het inspectieformulier in Telecontrolnet. Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 305042 .	st		1,00 I
305042	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg. werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 305041 Voor 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. 2 Met materiaal van de aannemer			
306			BERGBEZINKVOORZ. 2 LEDIGINGSPOMPEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
306010	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 2 lp, <250 kg. Betreft: onderhoud aan bergbezinkvoorziening volgens bestekspostnr. 306011 en verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 306012 .	st	1,00	F
306011	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 2 lp, <250 kg. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Situering: zie bijlage 2 (B02.01A - Dorpsstraat) Gewichtsklasse pomp: < 250 kg Ledigingpomp: 2 st. Zie bijlage 2 voor specificaties. De aannemer dient onderhoud aan de bergbezinkvoorziening te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Bergbezinkvoorziening gereinigd door derden, coördinatie reiniging door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken conform het inspectieformulier in Telecontrolnet. Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 306012 .	st		1,00 I
306012	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg. werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 306011 Voor 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. 2 Met materiaal van de aannemer			
307			BERGBEZINKVOORZ. 1 LEDIGINGSPOMP			
307010	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, <250 kg. Betreft: onderhoud aan bergbezinkvoorziening volgens bestekspostnr. 307011 en verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 307012 .	st	1,00	F
307011	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, <250 kg. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Situering: zie bijlage 2 (B06.01A Speltstraat) Gewichtsklasse pomp: < 250 kg Ledigingpomp: 2 st. Zie bijlage 2 voor specificaties. De aannemer dient onderhoud aan de bergbezinkvoorziening te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Bergbezinkvoorziening gereinigd door derden, coördinatie reiniging door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken conform het inspectieformulier in Telecontrolnet. Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 307012 .	st		1,00 I
307012	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg. werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 307011 Voor 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. 2 Met materiaal van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
308			BERGBEZINKVOORZ. 1 HYDRAULIEKPOMP				
308010	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 hydrauliek. Betreft: onderhoud aan bergbezinkvoorziening volgens bestekspostnr. 308011 en verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 308012 .	st	1,00	F	
308011	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 hydrauliek. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Situering: zie bijlage 2 (B12.2A - BBB Limburgstraat) Hydrauliekpomp: 1 st. Zie bijlage 2 voor specificaties. De aannemer dient onderhoud aan de bergbezinkvoorziening te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Bergbezinkvoorziening gereinigd door derden, coördinatie reiniging door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken conform het inspectieformulier in Telecontrolnet. Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 308012 .	st			1,00 I
308012	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg. werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 308011 Voor 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. 2 Met materiaal van de aannemer				
309			BERGBEZINKVOORZ. 1 LEDIGINGSPOMP 4 SPOELPOMPEN				
309010	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 4 sp, <250 kg. Betreft: onderhoud aan bergbezinkvoorziening volgens bestekspostnr. 309011 en verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 309012 .	st	1,00	F	
309011	257199		Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 4 sp, <250 kg. Betreft: inspecteren, onderhoud en rapporteren overeenkomstig BRL14020/01 Situering: zie bijlage 2 (B09.01A - De Kemp) Gewichtsklasse pomp: < 250 kg Ledigingpomp: 1 st. Spoelpompen: 4 st. Zie bijlage 2 voor specificaties. De aannemer dient onderhoud aan de bergbezinkvoorziening te plegen met inachtneming van de installatie- en bedieningsvoorschriften. Bergbezinkvoorziening gereinigd door derden, coördinatie reiniging door de aannemer. T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken conform het inspectieformulier in Telecontrolnet. Tijdens de inspectie dient de aannemer verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 309012 .	st			1,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
309012	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg. werkzaamheden beschreven in bestekspostnr. 309011 Voor 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1323b/1423b. Wanneer toegestaan is om figuurnr. 1222a/b of 1221 toe te passen dienen deze ook middels deze post verrekend te worden zonder meer- of minderwerk. 2 Met materiaal van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
4			STORINGEN EN CALAMITEITEN.			
401010	100599	. .	Meldpunt storingsdienst. Betreft medewerker(s) van de aannemer die 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar bereikbaar is om in geval van een calamiteit de door de aannemer te verrichten werkzaamheden te coördineren en binnen 2 uur na oproep ter plaatste is en vervolgacties kan initiëren (zie deel 3, 01.21.07 en 01.21.08).	week	52,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
5			VERVANGEN ELEKTROMECHANISCHE INSTALLATIE Betreft het vervangen van de elektromechanische installatie van een bestaand mini-gemaal. De werkzaamheden t.b.v. het vervangen van de elektromechanische installatie worden door de opdrachtgever, middels een deelopdracht, aan de aannemer opgedragen. Kosten voor het verwijderen, aanbrengen en leveren van elektromechanische onderdelen dienen in de prijs te zijn inbegrepen.				
51			VERVANGEN ELEKTROTECH. INST, KAST INCL. KWH-METER. De beschreven werkzaamheden in hoofdstuk 51 zijn t.b.v. het vervangen van de electrotechnische installatie incl. schakelkast, schakelkast is voorzien van een Kwh-meter.				
511010	470099		Vervangen bestaande schakelkast, kastnr. 2. Betreft: vervangen electrotechnische installatie incl. schakelkast van een bestaand mini-gemaal. Het minigemaal is voorzien van een Kwh-meter. Verwijderen electrotechnische installatie incl. schakelkast volgens bestekspostnr. 511011 , aanbrengen schakelkast volgens bestekspostnr. 511012 , aanbrengen electrotechnische installatie volgens bestekspostnr. 511013 en de coördinatie t.b.v. de Kwh-meter volgens bestekspostnr. 511014 .	st	10,00	F	
511011	470099		Verwijderen bestaande schakelkast, kastnr. 2. Betreft: verwijderen schakelkast t.b.v. vervangen electrotechnische installatie incl. schakelkast. Voor specificatie kastnr. 2 zie bijlage 4 en 5 Programma van Eisen "Schakelkasten en electrotechnische installatie". Kast compleet met inhoud verwijderen, verbindingen met put loskoppelen en afdoppen.	st			10,00 I
511012	470099		Aanbrengen schakelkast, kastnr. 2. Betreft: aanbrengen kast t.p.v. verwijderde kast volgens bestekspostnr. 511011 t.b.v. vervanging. Leveren schakelkast volgens Programma van Eisen "Schakelkasten en electrotechnische installatie" (bijlage 4 bijgevoegd bij bestek).	st			10,00 I
511013	470099		Aanbrengen electrotechnische installatie. Betreft: aanbrengen electrotechnische installatie in nieuw geplaatste schakelkast volgens bestekspostnr. 511012 . Leveren electrotechnische installatie volgens Programma van Eisen "Schakelkasten en electrotechnische installatie" (bijlage 5 bijgevoegd bij bestek). Verbindingen met mechanische installatie mini-gemaal aansluiten/herstellen. Mini-gemaal beproeven en inregelen zoals beschreven in bepaling 47.07.01 van deel 3 van dit bestek.	st			10,00 I
511014	470099		Coördinatie werkzaamheden t.b.v. Kwh-meter. De aannemer dient de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden door het stroomleverend bedrijf te initiëren, coördineren en afstemmen op de door hem uit te voeren werkzaamheden.	st			10,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
512010	470099		Vervangen bestaande schakelkast, kastnr. 3. Betreft: vervangen electrotechnische installatie incl. schakelkast van een bestaand mini-gemaal. Het minigemaal is voorzien van een Kwh-meter. Verwijderen electrotechnische installatie incl. schakelkast volgens bestekspostnr. 512011 , aanbrengen schakelkast volgens bestekspostnr. 512012 , aanbrengen electrotechnische installatie volgens bestekspostnr. 512013 en de coördinatie t.b.v. de Kwh-meter volgens bestekspostnr. 512014 .	st	5,00	F	
512011	470099		Verwijderen bestaande schakelkast, kastnr. 3. Betreft: verwijderen schakelkast t.b.v. vervangen electrotechnische installatie incl. schakelkast. Voor specificatie kastnr. 3 zie bijlage 4 en 5 Programma van Eisen "Schakelkasten en electrotechnische installatie". Kast compleet met inhoud verwijderen, verbindingen met put loskoppelen en afdoppen.	st			5,00 I
512012	470099		Aanbrengen schakelkast, kastnr. 3. Betreft: aanbrengen kast t.p.v. verwijderde kast volgens bestekspostnr. 512011 t.b.v. vervanging. Leveren schakelkast volgens Programma van Eisen "Schakelkasten en electrotechnische installatie" (bijlage 4 bijgevoegd bij bestek).	st			5,00 I
				st			5,00 L
512013	470099		Aanbrengen electrotechnische installatie. Betreft: aanbrengen electrotechnische installatie in nieuw geplaatste schakelkast volgens bestekspostnr. 512012 . Leveren electrotechnische installatie volgens Programma van Eisen "Schakelkasten en electrotechnische installatie" (bijlage 5 bijgevoegd bij bestek). Verbindingen met mechanische installatie mini-gemaal aansluiten/herstellen. Mini-gemaal beproeven en inregelen zoals beschreven in bepaling 47.07.01 van deel 3 van dit bestek.	st			5,00 I
				st			5,00 L
512014	470099		Coördinatie werkzaamheden t.b.v. Kwh-meter. De aannemer dient de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden door het stroomleverend bedrijf te initiëren, coördineren en afstemmen op de door hem uit te voeren werkzaamheden.	st			5,00 I
52			VERVANGEN ELECTROTECH. INST, KAST EXCL. KWH-METER. De beschreven werkzaamheden in hoofdstuk 52 zijn t.b.v. het vervangen van de electrotechnische installatie excl. schakelkast.				
521010	470099		Vervangen bestaande schakelkast, kastnr. 1. Betreft: vervangen electrotechnische installatie incl. schakelkast van een bestaand mini-gemaal. Verwijderen electrotechnische installatie incl. schakelkast volgens bestekspostnr. 521011 , aanbrengen schakelkast volgens bestekspostnr. 521012 , en aanbrengen electrotechnische installatie volgens bestekspostnr. 521013 .	st	12,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
521011	470099		Verwijderen bestaande schakelkast, kastnr. 1. Betreft: verwijderen schakelkast t.b.v. vervangen electrotechnische installatie incl. schakelkast. Voor specificatie kastnr. 1 zie bijlage 4 en 5 Programma van Eisen "Schakelkasten en electrotechnische installatie". Kast compleet met inhoud verwijderen, verbindingen met put loskoppelen en afdoppen.	st			12,00	I
521012	470099		Aanbrengen schakelkast, kastnr. 1. Betreft: aanbrengen kast t.p.v. verwijderde kast volgens bestekspostnr. 521011 t.b.v. vervanging.	st			12,00	I
			Leveren schakelkast volgens Programma van Eisen "Schakelkasten en electrotechnische installatie" (bijlage 4 bijgevoegd bij bestek).	st			12,00	L
521013	470099		Aanbrengen electrotechnische installatie. Betreft: aanbrengen electrotechnische installatie in nieuw geplaatste schakelkast volgens bestekspostnr. 521012 .	st			12,00	I
			Leveren electrotechnische installatie volgens Programma van Eisen "Schakelkasten en electrotechnische installatie" (bijlage 5 bijgevoegd bij bestek). Verbindingen met mechanische installatie mini-gemaal aansluiten/herstellen. Mini-gemaal beproeven en inregelen zoals beschreven in bepaling 47.07.01 van deel 3 van dit bestek.	st			12,00	L
522010	470099		Vervangen bestaande schakelkast, kastnr. 1 incl. opvulplint. Betreft: vervangen electrotechnische installatie incl. schakelkast van een bestaand mini-gemaal inclusief opvulplint. Verwijderen electrotechnische installatie incl. schakelkast volgens bestekspostnr. 522011 , aanbrengen schakelkast volgens bestekspostnr. 522012 , en aanbrengen electrotechnische installatie volgens bestekspostnr. 522013 .	st	12,00	F		
522011	470099		Verwijderen bestaande schakelkast, kastnr. 1. Betreft: verwijderen schakelkast t.b.v. vervangen electrotechnische installatie incl. schakelkast. Voor specificatie kastnr. 1 zie bijlage 4 en 5 Programma van Eisen "Schakelkasten en electrotechnische installatie". Kast compleet met inhoud verwijderen, verbindingen met put loskoppelen en afdoppen.	st			12,00	I
522012	470099		Aanbrengen schakelkast, kastnr. 1. Betreft: aanbrengen kast t.p.v. verwijderde kast volgens bestekspostnr. 522011 t.b.v. vervanging.	st			12,00	I
			Leveren schakelkast volgens Programma van Eisen "Schakelkasten en electrotechnische installatie" (bijlage 4 bijgevoegd bij bestek).	st			12,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
522013	470099		Aanbrengen electrotechnische installatie. Betreft: aanbrengen electrotechnische installatie in nieuw geplaatste schakelkast volgens bestekspostnr. 522012 .	st			12,00 I
			Leveren electrotechnische installatie volgens Programma van Eisen "Schakelkasten en electrotechnische installatie" (bijlage 5 bijgevoegd bij bestek). Verbindingen met mechanische installatie mini-gemaal aansluiten/herstellen. Mini-gemaal beproeven en inregelen zoals beschreven in bepaling 47.07.01 van deel 3 van dit bestek.	st			12,00 L
53			VERVANGEN ELECTROTECH. INSTALLATIE. De beschreven werkzaamheden in hoofdstuk 53 zijn t.b.v. het vervangen van enkel de electrotechnische installatie (dus exclusief de schakelkast).				
531			ELECTROTECHNISCHE INSTALLATIE KASTNUMMER 1 t/m 3				
531010	470099		Vervangen electrotech. inst., kastnr. 1 t/m 3. Betreft: vervangen electrotechnische installatie van een bestaand mini-gemaal. Verwijderen electrotechnische installatie volgens bestekspostnr. 531011 , aanbrengen electrotechnische installatie volgens bestekspostnr. 531013 .	st	25,00	F	
531011	470099		Verw. electrotechn. installatie, kastnr. 1 t/m 3. Betreft: verwijderen electrotechnische installatie. Voor specificaties electrotechnische installaties 1 t/m 3 zie bijlage 5 Programma van Eisen "Programma van eisen Elektrotechnische installatie". Electrotechnische installatie compleet verwijderen.	st			25,00 I
531013	470099		Aanbrengen electrotechnische installatie. Betreft: aanbrengen electrotechnische installatie in bestaande schakelkast. Leveren electrotechnische installatie volgens Programma van Eisen "Programma van eisen Elektrotechnische installatie" (bijlage 5 bijgevoegd bij bestek). Verbindingen met mechanische installatie mini-gemaal aansluiten/herstellen. Mini-gemaal beproeven en inregelen zoals beschreven in bepaling 47.07.01 van deel 3 van dit bestek.	st			25,00 I
				st			25,00 L
54			VERVANGEN MECHANISCHE INSTALLATIE.				
541			MINIGEMAAL (drukriolering)				
541010	470099		Vervangen mechnische install, diepte 1-3 m. Betreft: vervangen mechanische installatie in een bestaand mini-gemaal. Verwijderen mechanische installatie volgens bestekspostnr. 541011 en aanbrengen volgens bestekspotnr. 541012	st	15,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
541011	470099		Verwijderen mechanische installatie mini-gemaal. Betreft: verwijderen mechanische installatie bestaand mini-gemaal t.b.v. vervangen mechanische installatie. Diepte 1-3 m. De mechanische installatie van het mini-gemaal compleet verwijderen, verbindingen met schakelkast loskoppelen en afdoppen.	st			15,00 I
541012	470099		Aanbrengen mechanische installatie. Betreft: aanbrengen mechanisch gedeelte t.b.v. vervangen mechanisch gedeelte, verwijderen volgens bestekspostnr. 541011 . Leveren mechanisch gedeelte volgens Programma van Eisen "Mechanische Installatie" (bijlage 6 bijgevoegd bij bestek). Diepte 1-3 m. Geleverde onderdelen aanbrengen en installeren. Verbindingen electro-gedeelte van het mini-gemaal aansluiten/herstellen. Mini-gemaal beproeven en inregelen zoals beschreven in bepaling 47.07.01 van deel 3 van dit bestek.	st			15,00 I
542			ENKELPOMPS GEMAAL				
542110	470099		Vervangen mechnische install, diepte 2 - 4 m. Betreft: vervangen mechanische installatie in een bestaand enklepomps gemaal. Verwijderen mechanische installatie volgens bestekspostnr. 542111 en aanbrengen volgens bestekspotnr. 542112 Leidingwerk ø 75 mm, balkeerklep / voetbocht DN 65	st	1,00	F	
542111	470099		Verwijderen mechanische installatie gemaal. Betreft: verwijderen mechanische installatie bestaand enkelpomps gemaal t.b.v. vervangen mechanische installatie. Diepte 2 t/m 4 m. De mechanische installatie van het gemaal compleet verwijderen, verbindingen met schakelkast loskoppelen en afdoppen. Leidingwerk ø 75 mm, balkeerklep / voetbocht DN 65	st			1,00 I
542112	470099		Aanbrengen mechanische installatie. Betreft: aanbrengen mechanisch gedeelte t.b.v. vervangen mechanisch gedeelte, verwijderen volgens bestekspostnr. 542111 . Leveren mechanisch gedeelte volgens Programma van Eisen "Mechanische Installatie" (bijlage 6 bijgevoegd bij bestek). Enkelpomps gemaal Diepte 2 t/m 4 m. Geleverde onderdelen aanbrengen en installeren. Verbindingen electro-gedeelte van het gemaal aansluiten/herstellen. Gemaal beproeven en inregelen zoals beschreven in bepaling 47.07.01 van deel 3 van dit bestek Leidingwerk ø 75 mm, balkeerklep / voetbocht DN 65	st			1,00 I
55			VERVANGEN DIVERSE MECHANISCHE ONDERDELEN.				
551010	470099		Vervangen RVS hijsketting 6mm AISI 316 incl. harpaansluiting. Betreft: vervangen mechanische onderdelen van een mechanische installatie. Verwijderen mechanische onderdelen volgens bestekspostnr. 551011 en aanbrengen volgens bestekspostnr. 551012	m	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
551011	470099		Verwijderen mechanische onderdelen. Betreft: verwijderen RVS hijsketting, 6 mm AISI 316.	m			10,00 I
551012	470099		Aanbrengen mechanische onderdelen. Betreft: aanbrengen RVS hijsketting 6mm AISI 316, verwijderen volgens bestekspostnr. 551011 .	m			10,00 I
			Leveren mechanisch gedeelte volgens Programma van Eisen "Vervangen diverse onderdelen" (bijlage 7 bijgevoegd bij bestek).	m			10,00 L
551020	470099		Vervangen borrelbuis set. Borrelbuishouder bestaande uit RVS beugel en PVC klembeugel. Gewapende siliconen luchtslang. Betreft: vervangen mechanische onderdelen van een mechanische installatie. Verwijderen mechanische onderdelen volgens bestekspostnr. 551021 en aanbrengen volgens bestekspostnr. 551022	st	15,00	F	
551021	470099		Verwijderen mechanische onderdelen. Betreft: verwijderen borrelbuis set.	st			15,00 I
551022	470099		Aanbrengen mechanische onderdelen. Betreft: aanbrengen borrelbuis set, verwijderen volgens bestekspostnr. 551021 .	st			15,00 I
			Leveren mechanisch gedeelte volgens Programma van Eisen "Vervangen diverse onderdelen" (bijlage 7 bijgevoegd bij bestek).	st			15,00 L
551030	470099		Vervangen gietijzeren vlottergewicht 10kg met RVS316 ophangring. Betreft: vervangen mechanische onderdelen van een mechanische installatie. Verwijderen mechanische onderdelen volgens bestekspostnr. 551031 en aanbrengen volgens bestekspostnr. 551032	st	4,00	F	
551031	470099		Verwijderen mechanische onderdelen. Betreft: verwijderen vlottergewicht.	st			4,00 I
551032	470099		Aanbrengen mechanische onderdelen. Betreft: aanbrengen vlottergewicht 10kg, verwijderen volgens bestekspostnr. 551031 .	st			4,00 I
			Leveren mechanisch gedeelte volgens Programma van Eisen "Vervangen diverse onderdelen" (bijlage 7 bijgevoegd bij bestek).	st			4,00 L
551040	470099		Vervangen balkeerklep 2" fabricaat AVK. Betreft: vervangen mechanische onderdelen van een mechanische installatie. Verwijderen mechanische onderdelen volgens bestekspostnr. 551041 en aanbrengen volgens bestekspostnr. 551042	st	4,00	F	
551041	470099		Verwijderen mechanische onderdelen. Betreft: verwijderen balkeerklep.	st			4,00 I
551042	470099		Aanbrengen mechanische onderdelen. Betreft: aanbrengen balkeerklep, verwijderen volgens bestekspostnr. 551041 .	st			4,00 I
			Leveren mechanisch gedeelte volgens Programma van Eisen "Vervangen diverse onderdelen" (bijlage 7 bijgevoegd bij bestek).	st			4,00 L
551050	470099		Vervangen voetbocht 2" fabricaat Flygt. Betreft: vervangen mechanische onderdelen van een mechanische installatie. Verwijderen mechanische onderdelen volgens bestekspostnr. 551051 en aanbrengen volgens bestekspostnr. 551052	st	4,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
551051	470099		Verwijderen mechanische onderdelen. Betreft: verwijderen voetbocht.	st			4,00 I
551052	470099		Aanbrengen mechanische onderdelen. Betreft: aanbrengen voetbocht, verwijderen volgens bestekspostnr. 551051 .	st			4,00 I
			Leveren mechanisch gedeelte volgens Programma van Eisen "Vervangen diverse onderdelen" (bijlage 7 bijgevoegd bij bestek).	st			4,00 L
551060	470099		Vervangen niveausonde meetbereik 0-3 meter fabricaat Vegawell of Wika. Betreft: vervangen mechanische onderdelen van een mechanische installatie. Verwijderen mechanische onderdelen volgens bestekspostnr. 551061 en aanbrengen volgens bestekspostnr. 551062	st	4,00	F	
551061	470099		Verwijderen mechanische onderdelen. Betreft: verwijderen niveausonde	st			4,00 I
551062	470099		Aanbrengen mechanische onderdelen. Betreft: aanbrengen niveausonde meetbereik 0-3 meter, verwijderen volgens bestekspostnr. 551061 .	st			4,00 I
			Leveren mechanisch gedeelte volgens Programma van Eisen "Vervangen diverse onderdelen" (bijlage 7 bijgevoegd bij bestek).	st			4,00 L
551070	470099		Vervangen niveausonde meetbereik 0-5 meter fabricaat Vegawell of Wika. Betreft: vervangen mechanische onderdelen van een mechanische installatie. Verwijderen mechanische onderdelen volgens bestekspostnr. 551071 en aanbrengen volgens bestekspostnr. 551072	st	4,00	F	
551071	470099		Verwijderen mechanische onderdelen. Betreft: verwijderen niveausonde	st			4,00 I
551072	470099		Aanbrengen mechanische onderdelen. Betreft: aanbrengen niveausonde meetbereik 0-5 meter, verwijderen volgens bestekspostnr. 551071 .	st			4,00 I
			Leveren mechanisch gedeelte volgens Programma van Eisen "Vervangen diverse onderdelen" (bijlage 7 bijgevoegd bij bestek).	st			4,00 L
551080	470099		Vervangen vlotters fabricaat Supertec, 10 m kabel. Betreft: vervangen mechanische onderdelen van een mechanische installatie. Verwijderen mechanische onderdelen volgens bestekspostnr. 551081 en aanbrengen volgens bestekspostnr. 551082	st	4,00	F	
551081	470099		Verwijderen mechanische onderdelen. Betreft: verwijderen vlotters	st			4,00 I
551082	470099		Aanbrengen mechanische onderdelen. Betreft: aanbrengen vlotters, verwijderen volgens bestekspostnr. 551081 .	st			4,00 I
			Leveren mechanisch gedeelte volgens Programma van Eisen "Vervangen diverse onderdelen" (bijlage 7 bijgevoegd bij bestek).	st			4,00 L
551090	470099		Vervangen storingslamp fabricaat Flygt/ABS kleur rood, slagvast kunststof, ø70 mm, lampje 24V-5W met bajonetting. Betreft: vervangen mechanische onderdelen van een mechanische installatie. Verwijderen mechanische onderdelen volgens bestekspostnr. 551091 en aanbrengen volgens bestekspostnr. 551092	st	4,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
551091	470099		Verwijderen mechanische onderdelen. Betreft: verwijderen storingslamp	st			4,00 I
551092	470099		Aanbrengen mechanische onderdelen. Betreft: aanbrengen storingslamp, verwijderen volgens bestekspostnr. 551091 .	st			4,00 I
			Leveren mechanisch gedeelte volgens Programma van Eisen "Vervangen diverse onderdelen" (bijlage 7 bijgevoegd bij bestek).	st			4,00 L
551110	470099		Vervangen magneetschakelaar tot 3 kW. Betreft: vervangen mechanische onderdelen van een mechanische installatie. Verwijderen mechanische onderdelen volgens bestekspostnr. 551111 en aanbrengen volgens bestekspostnr. 551112	st	4,00	F	
551111	470099		Verwijderen mechanische onderdelen. Betreft: verwijderen magneetschakelaar	st			4,00 I
551112	470099		Aanbrengen mechanische onderdelen. Betreft: aanbrengen magneetschakelaar, verwijderen volgens bestekspostnr. 551111 .	st			4,00 I
			Leveren mechanisch gedeelte volgens Programma van Eisen "Vervangen diverse onderdelen" (bijlage 7 bijgevoegd bij bestek).	st			4,00 L
551120	470099		Vervangen magneetschakelaar ster driekhoek tot 7,5 kW. Betreft: vervangen mechanische onderdelen van een mechanische installatie. Verwijderen mechanische onderdelen volgens bestekspostnr. 551121 en aanbrengen volgens bestekspostnr. 551122	st	4,00	F	
551121	470099		Verwijderen mechanische onderdelen. Betreft: verwijderen magneetschakelaar	st			4,00 I
551122	470099		Aanbrengen mechanische onderdelen. Betreft: aanbrengen magneetschakelaar, verwijderen volgens bestekspostnr. 551121 .	st			4,00 I
			Leveren mechanisch gedeelte volgens Programma van Eisen "Vervangen diverse onderdelen" (bijlage 7 bijgevoegd bij bestek).	st			4,00 L
551130	470099		Vervangen pneumostaat fabricaat Metaflex, met 2 gescheiden contacten HD505. Betreft: vervangen mechanische onderdelen van een mechanische installatie. Verwijderen mechanische onderdelen volgens bestekspostnr. 551131 en aanbrengen volgens bestekspostnr. 551132	st	4,00	F	
551131	470099		Verwijderen mechanische onderdelen. Betreft: verwijderen pneumostaat	st			4,00 I
551132	470099		Aanbrengen mechanische onderdelen. Betreft: aanbrengen pneumostaat, verwijderen volgens bestekspostnr. 551131 .	st			4,00 I
			Leveren mechanisch gedeelte volgens Programma van Eisen "Vervangen diverse onderdelen" (bijlage 7 bijgevoegd bij bestek).	st			4,00 L
551140	470099		Vervangen schutbuis pvc klasse SN4 ø90 incl. RVS316 bevestigingsmateriaal. Betreft: vervangen mechanische onderdelen van een mechanische installatie. Verwijderen mechanische onderdelen volgens bestekspostnr. 551141 en aanbrengen volgens bestekspostnr. 551142	m	20,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
551141	470099		Verwijderen mechanische onderdelen. Betreft: verwijderen schutbuis	m			20,00 I
551142	470099		Aanbrengen mechanische onderdelen. Betreft: aanbrengen schutbuis, verwijderen volgens bestekspostnr. 551141 .	m			20,00 I
			Leveren mechanisch gedeelte volgens Programma van Eisen "Vervangen diverse onderdelen" (bijlage 7 bijgevoegd bij bestek).	m			20,00 L
551150	470099		Vervangen luchtpompje fabricaat Schego optimal 250 l/h (230V-5W). Betreft: vervangen mechanische onderdelen van een mechanische installatie. Verwijderen mechanische onderdelen volgens bestekspostnr. 551151 en aanbrengen volgens bestekspostnr. 551152	st	4,00	F	
551151	470099		Verwijderen mechanische onderdelen. Betreft: verwijderen luchtpompje	st			4,00 I
551152	470099		Aanbrengen mechanische onderdelen. Betreft: aanbrengen luchtpompje, verwijderen volgens bestekspostnr. 551151 .	st			4,00 I
			Leveren mechanisch gedeelte volgens Programma van Eisen "Vervangen diverse onderdelen" (bijlage 7 bijgevoegd bij bestek).	st			4,00 L
551160	470099		Vervangen kabelhaak RVS316 incl. RVS316 bevestigingsmateriaal. Betreft: vervangen mechanische onderdelen van een mechanische installatie. Verwijderen mechanische onderdelen volgens bestekspostnr. 551161 en aanbrengen volgens bestekspostnr. 551162	st	4,00	F	
551161	470099		Verwijderen mechanische onderdelen. Betreft: verwijderen kabelhaak	st			4,00 I
551162	470099		Aanbrengen mechanische onderdelen. Betreft: aanbrengen kabelhaak, verwijderen volgens bestekspostnr. 551161 .	st			4,00 I
			Leveren mechanisch gedeelte volgens Programma van Eisen "Vervangen diverse onderdelen" (bijlage 7 bijgevoegd bij bestek).	st			4,00 L
551170	470099		Vervangen luchtslang fabricaat Refettix Cristello Hi-fitt 6x12 mm inclusief benodigde onderdelen in RVS316. Betreft: vervangen mechanische onderdelen van een mechanische installatie. Verwijderen mechanische onderdelen volgens bestekspostnr. 551171 en aanbrengen volgens bestekspostnr. 551172	st	4,00	F	
551171	470099		Verwijderen mechanische onderdelen. Betreft: verwijderen luchtslang	st			4,00 I
551172	470099		Aanbrengen mechanische onderdelen. Betreft: aanbrengen luchtslang, verwijderen volgens bestekspostnr. 551171 .	st			4,00 I
			Leveren mechanisch gedeelte volgens Programma van Eisen "Vervangen diverse onderdelen" (bijlage 7 bijgevoegd bij bestek).	st			4,00 L
551180	470099		Vervangen kortsluitbeveiliging 10A, fabricaat ABB. Betreft: vervangen mechanische onderdelen van een mechanische installatie. Verwijderen mechanische onderdelen volgens bestekspostnr. 551181 en aanbrengen volgens bestekspostnr. 551182	st	4,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
551181	470099		Verwijderen mechanische onderdelen. Betreft: verwijderen kortsluitbeveiliging	st			4,00 I
551182	470099		Aanbrengen mechanische onderdelen. Betreft: aanbrengen kortsluitbeveiliging, verwijderen volgens bestekspostnr. 551181 .	st			4,00 I
			Leveren mechanisch gedeelte volgens Programma van Eisen "Vervangen diverse onderdelen" (bijlage 7 bijgevoegd bij bestek).	st			4,00 L
551190	470099		Vervangen thermisch blok 2-4,5 A fabricaat ABB. Betreft: vervangen mechanische onderdelen van een mechanische installatie. Verwijderen mechanische onderdelen volgens bestekspostnr. 551191 en aanbrengen volgens bestekspostnr. 551192	st	4,00	F	
551191	470099		Verwijderen mechanische onderdelen. Betreft: verwijderen thermisch blok.	st			4,00 I
551192	470099		Aanbrengen mechanische onderdelen. Betreft: aanbrengen thermisch blok, verwijderen volgens bestekspostnr. 551191 .	st			4,00 I
			Leveren mechanisch gedeelte volgens Programma van Eisen "Vervangen diverse onderdelen" (bijlage 7 bijgevoegd bij bestek).	st			4,00 L
551210	470099		Vervangen thermisch blok 4-7 A fabricaat ABB. Betreft: vervangen mechanische onderdelen van een mechanische installatie. Verwijderen mechanische onderdelen volgens bestekspostnr. 551211 en aanbrengen volgens bestekspostnr. 551212	st	4,00	F	
551211	470099		Verwijderen mechanische onderdelen. Betreft: verwijderen thermisch blok.	st			4,00 I
551212	470099		Aanbrengen mechanische onderdelen. Betreft: aanbrengen thermisch blok, verwijderen volgens bestekspostnr. 551211 .	st			4,00 I
			Leveren mechanisch gedeelte volgens Programma van Eisen "Vervangen diverse onderdelen" (bijlage 7 bijgevoegd bij bestek).	st			4,00 L
551220	470099		Vervangen thermisch blok 6-10 A fabricaat ABB. Betreft: vervangen mechanische onderdelen van een mechanische installatie. Verwijderen mechanische onderdelen volgens bestekspostnr. 551221 en aanbrengen volgens bestekspostnr. 551222	st	4,00	F	
551221	470099		Verwijderen mechanische onderdelen. Betreft: verwijderen thermisch blok.	st			4,00 I
551222	470099		Aanbrengen mechanische onderdelen. Betreft: aanbrengen thermisch blok, verwijderen volgens bestekspostnr. 551221 .	st			4,00 I
			Leveren mechanisch gedeelte volgens Programma van Eisen "Vervangen diverse onderdelen" (bijlage 7 bijgevoegd bij bestek).	st			4,00 L
551230	470099		Vervangen aardlekschakelaar 30mA, fabricaat ABB. Betreft: vervangen mechanische onderdelen van een mechanische installatie. Verwijderen mechanische onderdelen volgens bestekspostnr. 551231 en aanbrengen volgens bestekspostnr. 551232	st	4,00	F	
551231	470099		Verwijderen mechanische onderdelen. Betreft: verwijderen aardlekschakelaar	st			4,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
551232	470099		Aanbrengen mechanische onderdelen. Betreft: aanbrengen aardlekschakelaar, verwijderen volgens bestekspostnr. 551231 .	st			4,00 I
			Leveren mechanisch gedeelte volgens Programma van Eisen "Vervangen diverse onderdelen" (bijlage 7 bijgevoegd bij bestek).	st			4,00 L
551240	470099		Vervangen aardlekschakelaar 300mA fabricaat ABB. Betreft: vervangen mechanische onderdelen van een mechanische installatie. Verwijderen mechanische onderdelen volgens bestekspostnr. 551241 en aanbrengen volgens bestekspostnr. 551242	st	4,00	F	
551241	470099		Verwijderen mechanische onderdelen. Betreft: verwijderen aardlekschakelaar	st			4,00 I
551242	470099		Aanbrengen mechanische onderdelen. Betreft: aanbrengen aardlekschakelaar, verwijderen volgens bestekspostnr. 551241 .	st			4,00 I
			Leveren mechanisch gedeelte volgens Programma van Eisen "Vervangen diverse onderdelen" (bijlage 7 bijgevoegd bij bestek).	st			4,00 L
56			VERVANGEN VERDEELKASTEN				
561010	470099		Vervangen verdeelkast 2 afgaande groepen. Betreft: vervangen mechanische onderdelen van een mechanische installatie. Verwijderen mechanische onderdelen volgens bestekspostnr. 561011 en aanbrengen volgens bestekspotnr. 561012	st	2,00	F	
561011	470099		Verwijderen mechanische onderdelen. Betreft: verwijderen verdeelkast 2 afgaande groepen	st			2,00 I
561012	470099		Aanbrengen mechanische onderdelen. Betreft: aanbrengen verdeelkast 2 afgaande groepen, verwijderen volgens bestekspostnr. 561011	st			2,00 I
			Leveren mechanisch gedeelte volgens Programma van Eisen "Vervangen diverse onderdelen" (bijlage 8 bijgevoegd bij bestek).	st			2,00 L
561020	470099		Vervangen verdeelkast 3 afgaande groepen. Betreft: vervangen mechanische onderdelen van een mechanische installatie. Verwijderen mechanische onderdelen volgens bestekspostnr. 561021 en aanbrengen volgens bestekspotnr. 561022	st	2,00	F	
561021	470099		Verwijderen mechanische onderdelen. Betreft: verwijderen verdeelkast 3 afgaande groepen	st			2,00 I
561022	470099		Aanbrengen mechanische onderdelen. Betreft: aanbrengen verdeelkast 3 afgaande groepen, verwijderen volgens bestekspostnr. 561021	st			2,00 I
			Leveren mechanisch gedeelte volgens Programma van Eisen "Vervangen diverse onderdelen" (bijlage 8 bijgevoegd bij bestek).	st			2,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
6			KLIC-MELDING			
611010	102199	Het doen van een KLIC-melding. Betreft: het uitvoeren van een KLIC-melding De melding rapporteren	st	10,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
7			ONDERHOUD RIOOLVOORZIENINGEN			
70			HOOGWATERVOORZIENINGEN T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken conform inspectieblad in Telecontrolnet Frequentie: 1x per jaar De schuiven bij de volgende putnummers dienen 4x per jaar gereinigd te worden: HWS02.1A - Dorpsstraat bij BBB HWS05.1A - Roermondseweg 86 in G05.11A HWS05.2A - Broekweg-Melenborgweg in G05.13A HWS05.3A - Broekweg 20 HWS05.4A - Broekweg 27 in G05.14A HWS09.1A - Kemp bij BBB HWS09.2A - Kemp nabij WBL gemaal HWS09.3A - Kemp 12 HWS09.4A - Schoolstraat 18a HWS13.1A - Hanssum t.o. 37A HWS13.2A - Hanssum 41F TSK02.1A - Dorpsstraat in dijk			
7001			<u>HOOGWATERVOORZIENING HWS02.1A - Dorpsstraat bij BBB</u> Situering en detaillering: zie bijlage 11. Bereikbaarheid: via een verharding Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel			
700110	257199		Inspectie/test put hoogwatervoorziening HWS02.1A - Dorpsstraat bij BBB. Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen: - 1 st hoogwaterschuif, 1500 mm, 212 slagen Bij onvoldoende smering van de spindel vet aanbrengen. Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put. Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is. Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen. Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden	st	1,00	F
7002			<u>HOOGWATERVOORZIENING HWS05.1A - Roermondseweg 86 in G05.11A</u> Situering en detaillering: zie bijlage 11. Bereikbaarheid: via een verharding Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
700210	257199		Inspectie/test put hoogwatervoorziening HWS05.1A - Roermondseweg 86 in G05.11A Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen: - 2 st hoogwaterschuif Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put. Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is. Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen. Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden	st	1,00	F
7003			<u>HOOGWATERVOORZIENING HWS05.2A -</u> <u>Broekweg-Melenborgweg in G05.13A</u> Situering en detaillering: zie bijlage 11. Bereikbaarheid: via een verharding Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel			
700310	257199		Inspectie/test put hoogwatervoorziening HWS05.2A - Broekweg-Melenborgweg in G05.13A Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen: - 2 st hoogwaterschuif Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put. Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is. Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen. Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden	st	1,00	F
7004			<u>HOOGWATERVOORZIENING HWS05.3A - Broekweg 20</u> Situering en detaillering: zie bijlage 11. Bereikbaarheid: via een verharding Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel			
700410	257199		Inspectie/test put hoogwatervoorziening HWS05.3A - Broekweg 20 Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen: - 1 st hoogwaterschuif Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put. Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is. Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen. Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden	st	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
7005			<u>HOOGWATERVOORZIENING HWS05.4A - Broekweg 27 in G05.14A</u> Situering en detaillering: zie bijlage 11. Bereikbaarheid: via een verharding Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel			
700510	257199		Inspectie/test put hoogwatervoorziening HWS05.4A - Broekweg 27 in G05.14A Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen: - 2 st hoogwaterschuif Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put. Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is. Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen. Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden	st	1,00	F
7006			<u>HOOGWATERVOORZIENING HWS09.1A - Kemp bij BBB</u> Situering en detaillering: zie bijlage 11. Bereikbaarheid: via een verharding Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel			
700610	257199		Inspectie/test put hoogwatervoorziening HWS09.1A - Kemp bij BBB Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen: - 1 st hoogwaterschuif, schuif 254 slagen Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put. Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is. Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen. Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden	st	1,00	F
7007			<u>HOOGWATERVOORZIENING HWS09.2A - Kemp nabij WBL gemaal</u> Situering en detaillering: zie bijlage 11. Bereikbaarheid: via een verharding Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
700710	257199		<p>Inspectie/test put hoogwatervoorziening HWS09.2A - Kemp nabij WBL gemaal</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen: - 1 st hoogwaterschuif, 1500 mm, 108 slagen</p> <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	1,00	F
7008			<p><u>HOOGWATERVOORZIENING HWS09.3A - Kemp 12</u></p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 11.</p> <p>Bereikbaarheid: via een verharding</p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel</p>			
700810	257199		<p>Inspectie/test put hoogwatervoorziening HWS09.3A - Kemp 12</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen: - 1 st hoogwaterschuif, 1250 mm, 139 slagen</p> <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	1,00	F
7009			<p><u>HOOGWATERVOORZIENING HWS09.4A - Schoolstraat 18a</u></p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 11.</p> <p>Bereikbaarheid: via een verharding</p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel</p>			
700910	257199		<p>Inspectie/test put hoogwatervoorziening HWS09.4A - Schoolstraat 18a</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen: - 1 st hoogwaterschuif, 600 mm, 81 slagen</p> <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
7010			<u>HOOGWATERVOORZIENING HWS13.1A - Hanssum t.o. 37A</u> Situering en detaillering: zie bijlage 11. Bereikbaarheid: via een verharding Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel			
701010	257199		Inspectie/test put hoogwatervoorziening HWS13.1A - Hanssum t.o. 37A Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen: - 1 st hoogwaterschuif, 400 mm, 74 slagen - 1 st terugslagklep aan buitenkant muur in talud Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put. Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is. Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen. Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden	st	1,00	F
7011			<u>HOOGWATERVOORZIENING HWS13.2A - Hanssum 41F</u> Situering en detaillering: zie bijlage 11. Bereikbaarheid: via een verharding Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel			
701110	257199		Inspectie/test put hoogwatervoorziening HWS13.2A - Hanssum 41F Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen: - 1 st hoogwaterschuif, 500 mm, 111 slagen - 1 st terugslagklep aan waterkant muur Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put. Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is. Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen. Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden	st	1,00	F
7012			<u>HOOGWATERVOORZIENING TSK02.1A - Dorpsstraat in dijk</u> Situering en detaillering: zie bijlage 11. Bereikbaarheid: via een verharding Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
701210	257199		<p>Inspectie/test put hoogwatervoorziening TSK02.1A - Dorpsstraat in dijk</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <p>- 1 st terugslagklep, 800 mm in achterzijde dijk</p> <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	1,00	F
71			<p>OVERSTORTEN</p> <p>T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken conform inspectieblad in Telecontrolnet</p> <p>Frequentie: 1x per jaar</p> <p>O01.01 - Stationstraat 14</p> <p>O12.01 - Limburgstraat 4</p> <p>O16.01A - Op de Bos 1A</p>			
7101			<p><u>OVERSTORT O01.01 - STATIONSTRAAT 14</u></p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 11.</p> <p>Bereikbaarheid: via een verharding</p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel</p>			
710110	257199		<p>Inspectie/test overstort O01.01 - Stationstraat 14</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <p>- 1 st overstort, ligt tussen de brug en de hoogspanningskabine op het voetpad</p> <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	1,00	F
7102			<p><u>OVERSTORT O12.01 - Limburgstraat 4</u></p> <p>Situering en detaillering: zie bijlage 11.</p> <p>Bereikbaarheid: via een verharding</p> <p>Toegang tot inwendige van de put: via 2 putdeksels</p>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
710210	257199		Inspectie/test put overstort O12.01 - Limburgstraat 4 Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen: - 1 st overstort muur, - 1 st terugslagklep Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put. Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is. Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen. Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden	st	1,00	F
7103			<u>OVERSTORT O16.01A - Op de Bos 1A</u> Situering en detaillering: zie bijlage 11. Bereikbaarheid: via een verharding Toegang tot inwendige van de put: via 3 putdeksels			
710310	257199		Inspectie/test put overstort O16.01A - Op de Bos 1A Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen: - 1 st Overstort muur, 60cm hoog Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put. Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is. Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen. Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden	st	1,00	F
72			RIOOLVOORZIENINGEN T.b.v. het inspecteren dient de aannemer te werken conform inspectieblad in Telecontrolnet Frequentie: 1x per jaar S09.1 - Broekstraat			
7201			<u>RIOOLVOORZIENING S09.1 - Broekstraat</u> Situering en detaillering: zie bijlage 11. Bereikbaarheid: via een verharding Toegang tot inwendige van de put: via 1 putdeksel			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
720110	257199		<p>Inspectie/test put rioolspindelschuif S09.1 - Broekstraat</p> <p>Tijdens de inspectie/test onderstaande onderdelen inspecteren op verontreinigingen en beschadigingen etc. testen op correcte werking en zonodig reinigen:</p> <p>- 1 st Rioolspindelschuif</p> <p>Inclusief toepassen veiligheidsvoorzieningen t.b.v. toegang put.</p> <p>Betreft: het toepassen van voorzieningen t.b.v. het veilig kunnen betreden en werken in de put t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden voor zover het betreden van de put noodzakelijk is.</p> <p>Maatregelen moeten minimaal voldoen aan de wettelijk hieraan gestelde eisen.</p> <p>Inclusief toepassen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen</p> <p>Verkeersmaatregelen conform publicatie 96b van de CROW voor de uitvoering van werkzaamheden</p>	st	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			BESCHIKBAARSTELLING, DIRECTIEBEHOEFTE, DIVERSEN. De ter beschikkingstelling in hoofdstuk 81 zijn t.b.v. werkzaamheden t.b.v. het correctief onderhoud. De ter beschikkingstelling in hoofdstuk 82 zijn t.b.v. werkzaamheden t.b.v. storingen en calamiteiten. Bepaling 10.07.01 van de Standaard en van deel 3 van dit bestek is van toepassing.			
81			BESCHIKBAARSTELLING CORRECTIEF ONDERHOUD. Beschikbaarstelling in dit hoofdstuk zijn t.b.v. het correctief onderhoud.			
811			TER BESCHIKKING STELLING OP WERKDAGEN. Onder dit hoofdstuk worden de uren verrekend van werkzaamheden bij correctief onderhoud op werkdagen tijdens werkuren tussen 7:00 en 17:00 uur.			
8110			<u>Voorrijkosten.</u>			
811010	100799		Voorrijkosten. Betreft: de voorrijkosten bij correctief onderhoud	keer	110,00	F
8111			<u>Werknemers.</u>			
811110	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Werknemers t.b.v. onderhoud werkzaamheden. Incl. bus (auto) met benodigd materiaal en materieel.	uur	150,00	F
811120	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Werknemers t.b.v. installatie- werkzaamheden. Incl. bus (auto) met benodigd materiaal en materieel.	uur	150,00	F
8112			<u>Rijdend materieel.</u>			
811210	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9.9. Eigenschappen: - zuigen en persen van vloeï- en vaste stoffen - vacuümpomp capaciteit van 3.000 m3/uur - hogedrukpomp capaciteit 150 l/min bij 200 bar - 12.000 ltr vuiltank - 5m3 schoonwater - 100 meter 1" hogedrukslang - 40 meter 2" zuigslang - 40 meter 3" zuigslang - 20 meter 4" zuigslang	uur	15,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
811220	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	15,00	F
		9.	Eigenschappen: - zuigen en persen van vloeï- en vaste stoffen - vacuumpomp capaciteit van 3.000 m3/uur - hogedrukpomp capaciteit 150 l/min bij 200 bar - 2.000 ltr vuiltank - 1m3 schoonwater - 60 meter hogedrukslang - 30 meter zuigslang			
812			TBS OP WERKDAGEN,BUITEN WERKTIJDEN, ZATERDAGEN, ZON- EN FEESTDAGEN Onder dit hoofdstuk worden de uren verrekend van werkzaamheden bij correctief onderhoud op werkdagen buiten werkuren, voor 7:00 en na 17:00 uur en op zaterdagen, zon- en feestdagen.			
8120			<u>Voorrijkosten.</u>			
812010	100799		Voorrijkosten. Betreft: de voorrijkosten bij correctief onderhoud	keer	10,00	F
8121			<u>Werknemers.</u>			
812110	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	15,00	F
		9.	Werknemers t.b.v. onderhoud werkzaamheden. Incl. bus (auto) met benodigd materiaal en materieel.			
812120	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	15,00	F
		9.	Werknemers t.b.v. installatie- werkzaamheden. Incl. bus (auto) met benodigd materiaal en materieel.			
8122			<u>Rijdend materieel.</u>			
812210	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	5,00	F
		9.	Eigenschappen: - zuigen en persen van vloeï- en vaste stoffen - vacuumpomp capaciteit van 3.000 m3/uur - hogedrukpomp capaciteit 150 l/min bij 200 bar - 12.000 ltr vuiltank - 5m3 schoonwater - 100 meter 1" hogedrukslang - 40 meter 2" zuigslang - 40 meter 3" zuigslang - 20 meter 4" zuigslang			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
812220	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	5,00	F
		9.	Eigenschappen: - zuigen en persen van vloeï- en vaste stoffen - vacuümpomp capaciteit van 3.000 m3/uur - hogedrukpomp capaciteit 150 l/min bij 200 bar - 2.000 ltr vuiltank - 1m3 schoonwater - 60 meter hogedrukslang - 30 meter zuigslang			
82			BESCHIKBAARSTELLING STORINGEN EN CALAMITEITEN. Beschikbaarstelling in dit hoofdstuk zijn t.b.v. werkzaamheden t.b.v. storingen en calamiteiten.			
821			TER BESCHIKKING STELLING OP WERKDAGEN. Onder dit hoofdstuk worden de uren verrekend van werkzaamheden bij storingen en calamiteiten op werkdagen tijdens werkuren tussen 7:00 en 17:00 uur.			
8210			<u>Voorrijkosten.</u>			
821010	100799		Voorrijkosten. Betreft: de voorrijkosten per storing c.q. calamiteit	keer	50,00	F
8211			<u>Werknemers.</u>			
821110	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	50,00	F
		9.	Werknemers t.b.v. onderhoud werkzaamheden. Incl. bus (auto) met benodigd materiaal en materieel.			
821120	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	2,00	F
		9.	Werknemers t.b.v. installatie- werkzaamheden. Incl. bus (auto) met benodigd materiaal en materieel.			
8212			<u>Rijdend materieel.</u>			
821210	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	2,00	F
		9.	Eigenschappen: - zuigen en persen van vloeï- en vaste stoffen - vacuümpomp capaciteit van 3.000 m3/uur - hogedrukpomp capaciteit 150 l/min bij 200 bar - 12.000 ltr vuiltank - 5m3 schoonwater - 100 meter 1" hogedrukslang - 40 meter 2" zuigslang - 40 meter 3" zuigslang - 20 meter 4" zuigslang			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
821220	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	2,00	F
		9.	Eigenschappen: - zuigen en persen van vloeï- en vaste stoffen - vacuümpomp capaciteit van 3.000 m3/uur - hogedrukpomp capaciteit 150 l/min bij 200 bar - 2.000 ltr vuiltank - 1m3 schoonwater - 60 meter hogedrukslang - 30 meter zuigslang			
822			TBS OP WERKDAGEN,BUITEN WERKTIJDEN, ZATERDAGEN, ZON- EN FEESTDAGEN Onder dit hoofdstuk worden de uren verrekend van werkzaamheden bij storingen en calamiteiten op werkdagen buiten werkuren, voor 7:00 en na 17:00 uur en op zaterdagen, zon- en feestdagen.			
8220			<u>Voorrijkosten.</u>			
822010	100799		Voorrijkosten. Betreft: de voorrijkosten per storing c.q. calamiteit	keer	10,00	F
8221			<u>Werknemers.</u>			
822110	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	5,00	F
		9.	Werknemers t.b.v. onderhoud werkzaamheden. Incl. bus (auto) met benodigd materiaal en materieel.			
822120	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	5,00	F
		9.	Werknemers t.b.v. installatie- werkzaamheden. Incl. bus (auto) met benodigd materiaal en materieel.			
8222			<u>Rijdend materieel.</u>			
822210	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	5,00	F
		9.	Eigenschappen: - zuigen en persen van vloeï- en vaste stoffen - vacuümpomp capaciteit van 3.000 m3/uur - hogedrukpomp capaciteit 150 l/min bij 200 bar - 12.000 ltr vuiltank - 5m3 schoonwater - 100 meter 1" hogedrukslang - 40 meter 2" zuigslang - 40 meter 3" zuigslang - 20 meter 4" zuigslang			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9		Staatposten			

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V.2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de aannemer moet Nederlands zijn.
- 02 Behoudens ter voorkoming van schade aan het werk, aan de eigendommen van de opdrachtgever/wegbeheerder en/of aan die van derden, mag zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie niet worden gewerkt van maandag tot en met donderdag van 17.00 uur tot de volgende morgen 07.00 uur en van vrijdag 17.00 uur tot maandag 07.00 uur. Tenzij het bestek anders vermeldt.
Onder werken wordt hierbij niet verstaan het instandhouden van de verkeersmaatregelen, het bewaken van het werk, het bedienen van de middelen tot het drooghouden van de bouwput en het nathouden van beton en daarnaast andere eventueel noodzakelijke werkzaamheden.
- 03 Het bepaalde in lid 02 is niet van toepassing op werkzaamheden die betrekking hebben op storingen en calamiteiten.
- 04 Paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V.2012 wordt aangevuld met:
Indien de gevolgen kostenverlagend zijn, worden deze ook verrekend.

01 06 BETALINGSREGELINGEN**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 Op de factuur dient te aannemer het opdrachtnummer verkregen van de gemeente en het nummer van de deelopdracht vermelden.
Indien deze gegevens ontbreken op de factuur wordt de factuur niet in behandeling genomen.

01 06 02 MEER- EN MINDERWERK

- 01 In aanvulling op par. 35 van de U.A.V. meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.
- 02 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit niet in behandeling nemen.

HFD PAR ART LID

01 06 03 BESTEKSWIJZIGINGEN

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 2012 zullen wijzigingen als bedoeld in paragraaf 36 lid 1 van de U.A.V. 2012 uitsluitend schriftelijk worden opgedragen nadat de aannemer de prijs heeft gespecificeerd conform artikel 01.06.02 van dit bestek.

01 08 BIJDAGEN**01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 RAW-bestek: BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- reinigen en inspecteren van riolering, minigemalen, gemalen en bergbezinkvoorzieningen.
- 03 In afwijking van het gestelde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 geschiedt de coördinatie van de reiniging van de objecten door de aannemer. Om de werkzaamheden tussen de aannemer en nevenaannemers te coördineren zal de aannemer zo spoedig mogelijk na de gunning, en zoveel vaker als nodig, een coördinatie-bespreking houden. De aannemer dient hierbij alle nevenaannemers uit te nodigen.
De nevenaannemers zijn:
- aannemer voor het reinigen van het rioolstelsel, minigemalen, gemalen en bergbezinkvoorzieningen (nadere gegevens worden na gunning verstrekt).
Verder verricht de aannemer gedurende de uitvoering alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn om zijn werkzaamheden en de werkzaamheden van de nevenaannemers te coördineren en zo goed mogelijk aantoonbaar te laten verlopen.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 ALGEMEEN**

- 01 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen enz. mogelijk blijft.

01 12 08 AANTREFFEN GEVAARLIJKE SITUATIES

- 01 Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van inspecties gevaarlijke situaties aantreft (b.v. kapotte putdeksels of doorgeknijpte afrastering) dient de aannemer onmiddellijk indien mogelijk definitieve doch minstens tijdelijke maatregelen te treffen ter afwending van het geconstateerde gevaar.
- 02 Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van inspecties gevaarlijke situaties aantreft als bedoeld in lid 01 brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 03 De verrekening van het afwenden van gevaarlijke situaties als bedoeld in lid 01 door de aannemer geschiedt als meerwerk.

01 13 ALGEMEEN TIJDSHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN

HFD PAR ART LID

01 13 01 ALGEMEEN TIJDSHEMA

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

01 13 06 GEDETAILLEERD WERKPLAN

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- een gedetailleerd tijdschema in werkdagen met opgave van de algemene verlofdagen, vakantiedagen en A.T.V. dagen zoals deze door de aannemer binnen zijn bedrijf zijn of worden vastgesteld tijdens de uitvoeringsperiode;
 - per onderdeel de in te zetten arbeiders en materieel incl. aantallen en de hoeveelheid resultaatsverplichting.

01 13 07 KWALITEITSPLAN

- 02 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan, als bedoeld in artikel 01.13.02 t.m. 01.13.05 en artikel 01.20 van de Standaard, verlangd.

01 13 10 BOUWLAWAAL

- 01 Door de aannemer in te schakelen materieel (incl. pompen, stroomaggregaten e.d.) mag op de gevel van de dichtst bijzijnde bestemming niet meer geluid produceren dan 55 dB e.e.a. conform de wet Geluidhinder.

01 13 12 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING

- 01 Paragraaf 8 lid 4 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "De aannemer zal, indien hij van mening is dat door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door het door of namens de opdrachtgever aanbrengen van bestekwijzigingen dan wel van wijzigingen in de uitvoering van het werk, niet van hem kan worden geveerd dat het werk binnen de overeengekomen termijn kan worden opgeleverd, een schriftelijk verzoek om termijnverlenging in conform het gestelde in lid 5".
- 02 Paragraaf 8 lid 5 van de U.A.V. 2012 wijzigen in: "Een verzoek van de aannemer om termijnverlenging zal slechts in overweging kunnen worden genomen, indien dit schriftelijk geschiedt en ten minste veertien dagen voor het verstrijken van de termijn, doch z.s.m. na het constateren van de behoefte aan termijnverlenging, bij de directie is bezorgd. In het verzoek dient de aannemer te motiveren waarom hij termijnverlenging wenst en hoeveel termijnverlenging hij wenst".

01 14 BOUWSTOFFEN

HFD PAR ART LID

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
 - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
 - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
 - GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
 - Naktuinbouw voor plantmateriaal;
- met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwiteit te Rijswijk;
 - voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
 - voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
 - voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.
 - voor de Naktuinbouw-keur bij team boomkwekerijgewassen te Raamdonksveer.
- 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.
- 06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 02 CAR-verzekering door aannemer**

- 01 In aanvulling op paragraaf 43b lid 1 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer voor zijn rekening en mede ten behoeve van de opdrachtgever, architect, adviseurs, constructeurs, onderaannemers(s) en installateur(s) een Constructie All Risk Verzekering (C.A.R. verzekering) sluiten, dekking biedend tegen:
1. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
 2. het risico aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk;
 3. materiële schade aan andere dan tot het werk behorende eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag en explosie.
- 02 De dekking van de C.A.R. verzekering moet lopen vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.
- 03 In de verzekering dienen te zijn inbegrepen de aannemingssom(men), leveranties van directie en/of opdrachtgever, honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, en kosten van toezicht en directiekosten. Hiertoe dient het op de polis genoemde verzekerde bedrag 125% te zijn van de aannemingssom conform het inschrijvingsbiljet verhoogd met de B.T.W.

HFD PAR ART LID

- 04 Het eigen risico dat op de C.A.R. verzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet door de C.A.R. verzekering gedekte schaden en/of vorderingen waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.
- 05 Op deze verzekering mogen maximaal per gebeurtenis de volgende eigen risico's van toepassing zijn:
- EUR 1250,= schade aan het werk;
 - EUR 1250,= schade aan bestaande eigendommen opdrachtgever;
 - EUR 1250,= voor aansprakelijkheidsschaden.
- Voor schade aan bestaande eigendommen en aansprakelijkheidsschade geldt tevens een maximum eigen risico per pand en/of per huisnummer van EUR 1250,=.
- 06 Tijdens de onderhoudsperiode mag de C.A.R. verzekering beperkt zijn tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:
1. tengevolge van door de verzekerde aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
 2. welke het gevolg is van tijdens de bouw op het werkterrein ontstaan, met de uitvoering van het werk verband houdend, onder de verzekering gedekt gevaar.
- 07 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in deze paragraaf, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichting alle schade volledig te herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.
- 08 Een concept van de polis met de verzekeringsvoorwaarden moet de aannemer, voor de gunning van het werk, bij de directie, indienen.
- 09 Onverminderd het in de voorgaande leden van deze paragraaf bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor hun eigen rekening zorg moeten dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van Wettelijke Aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van het aannemersmaterieel, bij de uitvoering van het werk.
- 10 Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheids-verzekering Motorvoertuigen (WAM) geldt dienen overeenkomstig de voorschriften van die wet, alsmede tegen het werkrisico verzekerd te zijn.
- Niet door de in de vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Onder vrijgekomen materialen worden verstaan de in het bestek vermelde materialen, voorwerpen, onderdelen, installaties en dergelijke die vrijkomen bij het uitvoeren van het werk m.u.v. rioolwater (incl. bezinksel).
- 02 Onderdelen die t.b.v. preventief/correctief en/of storingen en calamiteiten zijn vervangen dienen te worden afgegeven op het volgende adres:
Jacobusstraat 21 te Hunsel gemeenteloods.

01 17 11 VERWERKING VRIJGEKOMEN RIOOLWATER

- 01 Rioolwater dat is vrijgekomen bij, in dit bestek opgenomen, werkzaamheden dient te worden geloosd op het rioolstelsel van de gemeente Leudal.
- 02 Na gunning zal, per kern, door de directie een of meerdere lozingspunten aangewezen worden dat door de aannemer dient te worden gebruikt.

HFD PAR ART LID

01 17 60 AFVOER VRIJKOMEND MATERIAAL

- 01 De bij reiniging vrijkomend materiaal dient door de aannemer te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinstallatie of stortplaats. Voordat het vrijkomend materiaal wordt afgevoerd, dient het vrijgekomen materiaal in de zuigwagen te worden afgeperst. Het droge stof gehalte dient daarbij zo hoog mogelijk te zijn (steekvast).
- 02 De aannemer dient zelf een afvalstroomnummer aan te vragen. Met de in het bestek omschreven werkzaamheden kan pas worden begonnen indien het afvalstroomnummer door de opdrachtgever is gecontroleerd. De opslag van het verontreinigde afvalwater, alsmede het transport met het bijbehorend laden en lossen, komt voor rekening van de aannemer. Het chemisch afval kan worden gestort op daartoe ingerichte afvalstortplaatsen.
- 03 Verrekening van het storten geschiedt uitsluitend op basis van stortbonnen. De aannemer dient de stortbonnen met de daarbij behorende dagrapporten aan de directie te overhandigen.
- 04 Facturering van de stortkosten dient ten name van de directie te worden gesteld met vermelding van een ordernummer welke door de directie nader zal worden verstrekt.
- 05 Bij aanvang van de werkzaamheden dient de zuigwagen leeg te zijn. Hiertoe middels weegbonnen het ledig en het volle gewicht van de wagen aan de directie te overleggen, voor iedere af te voeren vracht. Op deze bonnen dient het tijdstip van wegen te zijn vermeld.
- 06 Het niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden en veiligheidsvoorschriften noodzaakt de opdrachtgever de in uitvoering zijnde werkzaamheden per direct stil te leggen zonder tegemoetkoming van de daaruit voortvloeiende kosten. Bij het niet nakomen van het bovenstaande zal na twee mondelinge waarschuwingen bij een derde overtreding de verstrekte opdracht, schriftelijk, worden ingetrokken.
- 07 Nadat de dagstaten, weekrapporten en afvoerbbonnen zijn aangeleverd kan tot accordering van de afrekening worden overgegaan.
- 08 Materialen die vrijgekomen zijn bij reinigings- werkzaamheden en niet afgevoerd kunnen worden met de reinigingswag en dienen na gereedkoming van de reinigingswerkzaamheden direct van de terreinen van de gemeente verwijderd te worden. De vrijgekomen materialen dienen door de aannemer te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting indien deze herbruikbaar zijn, niet herbruikbare materialen dienen na een eindverwerkings- inrichting afgevoerd te worden. Eventuele acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

HFD PAR ART LID

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST**01 21 03 ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 In afwijking op het gestelde in lid 01 van de Standaard wordt er door de opdrachtgever een zekerheidstelling verlangd voor de gehele looptijd van het contract.
- 02 De waarde van de zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 wordt op een vast bedrag van 10.000 EURO gesteld gedurende het werk.
- 03 De zekerheid moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.
- 04 De zekerheid dient te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie conform het in de Standaard opgenomen model.

01 21 07 STANDBY TIJD

- 01 Minimaal 1 medewerker van de aannemer dient 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar standby te zijn, om binnen twee uur na oproep van de opdrachtgever ter plaatse te zijn en om een vervolgacties met betrekking tot benodigd materieel, materiaal en/of arbeiders te initiëren.
- 02 Binnen 6 uur dient de calamiteit te zijn opgelost of beheerst.
- 03 Na het ontvangen van de deelopdracht van de opdrachtgever, dient de aannemer de contactgegevens t.b.v. het meldpunt storingsdienst per mail aan de opdrachtgever te verstrekken.

01 21 08 VERREKENING VAN KOSTEN

- 01 De kosten van het 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar bereikbaar zijn van de oproepdienst dienen opgenomen te zijn in bestekspostnr. 401010.

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer in de eerste maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindexcijfer voor "Dienstenprijsindex" worden gehanteerd. Het basisjaar is 2026 het eerste kwartaal.
- 05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots \%$$
, waarin:
B01 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is gesloten;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:

$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots \%$$
, waarin:
B0n = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

Indexeringspercentage afronden op tienden.

01 21 12 RAW-RAAMOVEREENKOMST: UITNUTTINGSPLAFOND

- 01 Het uitnuttingsplafond van de som van deelopdrachten bedraagt over de gehele looptijd inclusief verlengingsopties € 850.000,00.

HFD PAR ART LID

01 26 SOCIAL RETURN**01 26 15 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT**

- 01 Gemeente Leudal hanteert sociale voorwaarden bij aanbestedingen. Hoe aan de sociale voorwaarden bij aanbestedingen moet worden voldaan, is terug te vinden in:
- Sociale paragraaf
 - Handleiding WIZZR voor opdrachtgevers - Social Return on Investment
 - Beleidsregels Social Return on Investment Arbeidsmarktregio Midden-Limburg 2024 e.v.

Bovenstaande documenten zijn, zoals vermeld in deel 2.1 paragraaf 04 van dit bestek, toegevoegd als bijlage van dit bestek.

01 29 BIJZONDERE VOORWAARDEN**01 29 02 ALGEMENE VOORSCHRIFTENREGELING BODEM- EN GRONDWATERBESCHERMING.**

- 01 De aannemer dient zich voor de uitvoering van het werk, voor zover dit gelegen is binnen een grondwaterbeschermingsgebied, te houden aan de voorschriften zoals omschreven in de omgevingsverordening van de Provincie Limburg.
- 02 De aannemer dient zich voor de uitvoering van het werk, voor zover dit gelegen is binnen een grondwater- en bodembeschermingsgebied, te houden aan de voorschriften zoals omschreven in de omgevingsverordening van de Provincie Limburg.

HFD PAR ART LID

10 WERK ALGEMENE AARD**10 0 WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN****10 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN****10 07 01 INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL**

- 03 Aanvullend op lid 03 van de Standaard dienen in de op te geven uurprijzen voor materieel de verzekeringskosten te zijn inbegrepen.
Bij materieel incl. bediening dient in de uurprijs tevens de uurprijs voor de betreffende werknemer(s) te zijn begrepen.
- 04 Verrekening van bestekswijzigingen en betaling op stelposten in deelopdrachten zullen voor wat betreft man- en machine-uren geschieden tegen de bij de inschrijving opgegeven eenheidsprijzen.
- 05 In de opgegeven voorrijkosten dient te zijn begrepen de kosten voor de bus (auto) inclusief brandstof, verzekering, houderschapsbelasting, onderhoud, e.d.

HFD PAR ART LID

25 TECHNISCHE BEPALINGEN RIOLERING**25 0 RIOLERING, ALGEMEEN****25 01 BEGRIPPEN****25 01 03 ONDERHOUD RIOOLVOORZIENINGEN**

01 Te verstaan is onder:

- a. testen spindelschuif: het eenmaal helemaal opendraaien en eenmaal helemaal dichtdraaien van de spindelschuif waarna de spindelschuif (middels tellen van het aantal slagen tijdens het openen en sluiten) weer op de oorspronkelijke hoogte wordt gezet.
- b. testen terugslagklep: het volledig openen en laten terugvallen van de terugslagklep waarbij tevens de volledige sluiting van de terugslagklep tegen de aanslag wordt gecontroleerd.
- c. testen optrekbaar wervelventiel: het testen van de werking van het geleidingssysteem van het wervelventiel.
- d. testen kantelbaar wervelventiel: het testen van de werking van de scharnieren en de ketting van het wervelventiel.
- e. reinigen van toegangspoorten: het zonodig verwijderen van onrechtigheden e.d. van de poorten (b.v. tegen de poort aangestroomd tijdens hoogwater).

25 02 EISEN EN UITVOERING**25 02 03 UITSCHAKELEN GEMALEN**

- 01 Voor aanvang van de werkzaamheden aan ieder gemaal of bergingskoker dient door de aannemer het mini-gemaal, gemaal of bergbezinkvoorziening veilig gesteld te worden.
- 02 De aannemer zal gemalen uitschakelen die voor onderhoudswerkzaamheden (t.b.v. preventief/correctief onderhoud en/of storingen en calamiteiten) uitgeschakeld dienen te worden.

25 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES**25 04 04 VERWIJDEREN GEPARKEERDE AUTO'S.**

- 01 Indien, t.g.v. geparkeerd(e) voertuig(en), het gemaal niet toegankelijk of bereikbaar is dient de aannemer bij omwonenden navraag te doen om het voertuig(en) te laten verplaatsen.
- 02 Wordt de eigenaar niet aangetroffen dan dient de aannemer contact op te nemen met de directie.

25 1 Aanleg riolering**25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN****25 13 05 RAPPORTAGE**

- 01 Na de onderhoudswerkzaamheden dient er per object de inspectieresultaten digitaal te worden verwerkt in Telecontrolnet.

HFD PAR ART LID

25 13 06 FOTO'S

- 01 Van iedere kwaliteitsbeoordeling 3 en 4, volgens het inspectieformulier, dienen per onderdeel foto's te worden gemaakt, max. 3 st. van de situatie zoals deze is aangetroffen en indien het onderdeel is vervangen of gerepareerd één foto maken van het onderdeel.
Dit geldt ook voor alle onderdelen die geen onderdeel vormen van de riolering, b.v. afrasteringen.
- 02 De foto's moeten een representatief beeld geven van de toestand van het desbetreffende onderdeel in het bijzonder van de de aangetroffen situatie.
- 03 Alle foto's dienen te zijn voorzien van meegefotografeerde datum en tijd.
- 04 Foto's dienen digitaal te worden verwerkt in Telecontrolnet.

25 3 Deelhoofdstuk 25.3**25 32 EISEN EN UITVOERING****25 32 03 WEERSVERWACHTING**

- 01 Het onderhouden van gemalen (excl. mini-gemalen) en bergbezinkvoorzieningen mag niet uitgevoerd worden indien het weerbericht genoemd in artikel 25.35.04 gedurende de periode van uitvoering neerslag verwacht met een neerslaghoeveelheid groter dan 1 mm.

25 32 04 WEERSVERWACHTING

- 01 Kosten die voortvloeien door omstandigheid zoals genoemd in artikel 25.32.03 komen niet voor verrekening in aanmerking.

25 32 05 WEERSVERWACHTING

- 01 Alvorens het onderhoud van gemalen (excl. mini-gemalen) en bergbezinkvoorzieningen uit te voeren vraagt de aannemer ten minste 14 uur voor het geplande tijdstip van aanvang van de werkzaamheden, een gedetailleerde regionale weersverwachting op voor de geplande uitvoeringsperiode.
- 02 De weersverwachting dient te zijn opgedeeld in periodes van één uur waarbij voor iedere periode de neerslagkans en de te verwachten neerslaghoeveelheid dient te worden opgegeven.
- 03 De weersverwachting als bedoeld in lid 01 dient minimaal 13 uur voor aanvang van de werkzaamheden aan de coördinatoren middels een mail ter kennis worden gebracht.

25 32 06 VEILIGHEIDSRÖOSTERS

- 01 Bij uitvoeren van werkzaamheden aan gemalen en/of aan- en afvoerleidingen dienen de veiligheidsroosters gesloten te blijven.
- 02 De veiligheidsroosters die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden mogen in afwijking van lid 01 geopend worden. Hierbij dienen voldoende maatregelen getroffen worden zodat de veiligheid gewaarborgd wordt.

25 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**25 35 03 HULP-EN BESCHERMINGSMIDDELEN**

- 01 In de eenheidsprijzen dienen de kosten voor persoonlijke hulp- en beschermingsmiddelen zoals bijvoorbeeld (wegwerp) overalls, handschoenen, stofmaskers, veiligheidsbril, gehoorbescherming, etc. te zijn begrepen.
- 04 Overige hulp- en beschermingsmiddelen zoals bijvoorbeeld verlichting (schijnwerpers, haspels, 24 volt lampen incl. trafo's, etc.), afzetlint, slangen, explosiemeter, driepoot met lier, zuurstofapparaat, rioolmeter etc. dienen in de eenheidsprijzen te zijn begrepen.

HFD PAR ART LID

25 35 04 GOEDE WERKING RIOOLSTELSEL

- 01 Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van inspecties situaties aantreft die het goed functioneren van de doorstroomfunctie van het rioolstelsel kunnen belemmeren (b.v. verstopping keerklep) brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 02 Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van inspecties beschadigingen aan het rioolstelsel en bijkomende voorzieningen aantreft (b.v. kapotte steunlagers, beschadigd metselwerk, beschadigd beton etc.) brengt de aannemer dit ter kennis van de directie.

25 35 05 TEKENINGEN PUTTEN

- 01 Indien de situatie, afmetingen etc. zoals aangegeven op de verstrekte tekeningen afwijkt van de werkelijkheid, dient duidelijk middels schetsjes aangegeven te worden hoe de situatie wel is.
De schetsjes dienen als bijlagen digitaal te worden verwerkt in Telecontrolnet.

HFD PAR ART LID

47 KLEINE KUNSTWERKEN EN GEMALEN**47 0 Kleine kunstwerken, algemeen****47 02 EISEN EN UITVOERING KLEINE KUNSTWERKEN EN GEMALEN****47 02 06 POMPEN.**

- 01 De kabels van de pompen rechtstreeks aansluiten op de elektrische installatie in de schakelkast.

47 03 INFORMATIE-OVERDRACHT KLEINE KUNSTWERKEN EN GEMALEN**47 03 02 BEREKENINGEN EN TEKENINGEN**

- 01 Voor electro-mechanische installaties t.b.v. de pomp is het gestelde in artikel 47.03.02 van de Standaard van toepassing.
- 02 Tot de sparings- en opstellingstekeningen als genoemd in artikel 47.03.02 lid 05 van de Standaard behoort tevens een tekening van de sokkel t.b.v. de schakelkast.
Berekening dient per pomptype, moederschakelkast en dochterschakelkast ingediend te worden.
- 04 Er behoeven geen berekeningen te worden ingediend zoals vermeld in artikel 47.03.02 lid 01 van de Standaard.

47 04 RISICOVERDELING- EN GARANTIES KLEINE KUNSTWERKEN EN GEMALEN**47 04 02 GARANTIE**

- 01 Voor electro-mechanische installaties t.b.v. pompputten is het gestelde in artikel 47.04.02 van de Standaard van toepassing.
Op de garantie zijn de bepalingen in paragraaf 01.15 van de Standaard van toepassing.
- 02 De in deze bepaling lid 1 gestelde garantie is van toepassing op vervangen pompen en vervangen onderdelen van de schakelkast. En aangebrachte onderdelen volgens hfst. 5 van deel 2.2 van dit bestek.

47 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KLEINE KUNSTWERKEN EN GEMALEN**47 05 02 BEDRIJFS- ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN EN REVISIETEKENINGEN**

- 01 Voor electro-mechanische installaties t.b.v. pomp is het gestelde in artikel 47.05.02 van de Standaard van toepassing.
- 02 In aanvulling op artikel 47.05.02 lid 01 van de Standaard omvatten de bedrijfs- en onderhoudsvoorschriften tevens:
- specificatielijst van de toegepaste onderdelen met hun coderingen, fabrikaat en type-aanduidingen;
 - garantie- en beproevingsgrafieken.
- 03 Tot de door de aannemer te verstrekken revisietekeningen behoren tevens:
- installatieschema's waarop op schematische wijze de gehele elektrische installatie is aangegeven;
 - stroomkringschema's van de bedienings-, regel- en besturingsinstallaties;
 - tekeningen van de bedienings- en schakelkasten en dergelijke, met de hoofdafmetingen en de opstelling van de apparatuur in de kasten en op de bedieningsfronten;
 - aardingsinstallatie met plaats van de aarden.
- 04 De bedrijfs- en onderhoudsvoorschriften dienen digitaal te worden verwerkt in

HFD PAR ART LID

Telecontrolnet.

- 05 De revisietekeningen dienen digitaal te worden verwerkt in Telecontrolnet. Tevens de tekeningen, schema's e.d. in DXF formaat digitaal leveren.
- 06 De in deze bepaling lid 1 t/m 6 gestelde bepalingen zijn van toepassing op aangebrachte onderdelen volgens hfst. 5 van deel 2.2 van dit bestek.

47 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN KLEINE KUNSTWERKEN EN GEMALEN**47 07 01 BEPROEVING EN INREGELLEN**

- 01 Zodra de electro-mechanische installaties t.b.v. pomp- en/of spoelinstallaties bedrijfsklaar zijn opgesteld, worden deze beproefd volgens paragraaf 8a van de U.A.V.T.I.
Tot het beproeven van de installatie behoort tevens het inregelen van de complete installatie.
- 02 In afwijking van de U.A.V.T.I. paragraaf 8a lid 1 dient de beproeving alle maatgevende situaties te omvatten.
Hiertoe dient de aannemer de in dit bestek vermelde maatgevende berekenings- en werkingssituaties in het werk te realiseren danwel na te bootsen.
Eventueel t.b.v. het nabootsen van werkingssituaties benodigde hulpmiddelen, materieel en personeel zijn voor rekening van de aannemer.
- 03 De in deze bepaling lid 1 en 2 gestelde bepalingen zijn van toepassing op aangebrachte onderdelen volgens hfst. 5 van deel 2.2 van dit bestek.

Behoort bij: 2026-LEU284-RO-01

Onderhoud gemalen 2026-2029

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:

2026-LEU284-RO-01

voor Onderhoud gemalen 2026-2029

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2026-LEU284-RO-01

Onderhoud gemalen 2026-2029

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	MINI-GEMALEN.				
101	MINI-GEMAAL				
101010	Onderhoud mini-gemaal, diepte < 3,50 m.	st	446,00F		
102	Centrale Meter Kast				
102010	Onderhoud Centrale Meter Kast.	st	14,00F		
2	GEMALEN.				
201	GEMALEN, ENKELPOMPS				
201010	Onderhoud gemaal, enkelpomps, gewichtskl. <250 kg.	st	39,00F		
202	GEMALEN, DUBBELPOMPS				
202010	Onderhoud gemaal, 2-pomps, gewichtskl. <250 kg.	st	27,00F		
202020	Onderhoud gemaal, 2-pomps, gewichtsklasse >500kg.	st	1,00F		
203	BUFFER REGENWATERGEMAAL				
203010	Onderhoud gemaal, enkelpomps, gewichtskl. >250 kg.	st	1,00F		
204	DRAINAGE GEMALEN				
204010	Onderhoud gemaal, enkelpomps, gewichtskl. <250 kg.	st	1,00F		
204020	Onderhoud gemaal, dubbelpomps, gewichtskl. <250 kg.	st	1,00F		
3	BERGBEZINKVOORZIENINGEN.				
300	BERGBEZINKVOORZ. 1 LEDIGINGSPOMP EN 1 SPOELPOMP				
300010	Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sp <250 kg.	st	1,00F		
300020	Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sp 250-500 kg.	st	1,00F		
300030	Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sp <250 kg.	st	1,00F		
300040	Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sp <250 kg.	st	1,00F		
300050	Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sp 250-500 kg.	st	1,00F		
300060	Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sp 250-500 kg.	st	1,00F		
300070	Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sp <250 kg.	st	1,00F		
300080	Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sp <250 kg.	st	1,00F		
300090	Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sp <250 kg.	st	1,00F		
300100	Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sp 250-500 kg.	st	1,00F		
300110	Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sp <250 kg.	st	1,00F		
300120	Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sp <250 kg.	st	1,00F		
301	BERGBEZINKVOORZ. 2 LEDIGINGSPOMP, 1 SPOELPOMP				
301020	Onderhoud bergbezinkbassin, 2 lp, 1 sp <250 kg.	st	1,00F		
301030	Onderhoud bergbezinkbassin, 2 lp, 1 sp <250 kg.	st	1,00F		
302	BERGBEZINKVOORZ. 1 LEDIGINGSPOMP, 1 SPOELKLE				
302010	Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 1 sk <250 kg.	st	1,00F		
303	BERGBEZINKVOORZ. 1 LEDIGINGSPOMP, 3 SPOELKLEPPEN				
303010	Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp <250 kg 3, sk.	st	1,00F		
304	BERGBEZINKVOORZ. 1 LEDIGINGSPOMP, 1 VACUUMPOMP				
304010	Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp <250kg, 1 vacuum.	st	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
305	BERGBEZINKVOORZ. 1 LEDIGINGSPOMP, 2 SPOELPOMPEN				
305010	Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp 250-500 kg, 2 sp.	st		1,00F	
305020	Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp 250-500 kg, 2 sp.	st		1,00F	
305030	Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp 250-500 kg, 2 sp.	st		1,00F	
305040	Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp 250-500 kg, 2 sp.	st		1,00F	
306	BERGBEZINKVOORZ. 2 LEDIGINGSPOMPEN				
306010	Onderhoud bergbezinkbassin, 2 lp, <250 kg.	st		1,00F	
307	BERGBEZINKVOORZ. 1 LEDIGINGSPOMP				
307010	Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, <250 kg.	st		1,00F	
308	BERGBEZINKVOORZ. 1 HYDRAULIEKPOMP				
308010	Onderhoud bergbezinkbassin, 1 hydrauliek.	st		1,00F	
309	BERGBEZINKVOORZ. 1 LEDIGINGSPOMP 4 SPOELPOMPEN				
309010	Onderhoud bergbezinkbassin, 1 lp, 4 sp, <250 kg.	st		1,00F	
4	STORINGEN EN CALAMITEITEN.				
401010	Meldpunt storingsdienst.	week		52,00F	
5	VERVANGEN ELEKTROMECHANISCHE INSTALLATIE				
51	VERVANGEN ELEKTROTECH. INST, KAST INCL. KWH-METER.				
511010	Vervangen bestaande schakelkast, kastnr. 2.	st		10,00F	
512010	Vervangen bestaande schakelkast, kastnr. 3.	st		5,00F	
52	VERVANGEN ELECTROTECH. INST, KAST EXCL. KWH-METER.				
521010	Vervangen bestaande schakelkast, kastnr. 1.	st		12,00F	
522010	Verv. best. schakelkast, kastnr. 1 incl opvulplint	st		12,00F	
53	VERVANGEN ELECTROTECH. INSTALLATIE.				
531	ELECTROTECHNISCHE INSTALLATIE KASTNUMMER 1 t/m 3				
531010	Vervangen electrotech. inst., kastnr. 1 t/m 3.	st		25,00F	
54	VERVANGEN MECHANISCHE INSTALLATIE.				
541	MINIGEMAAL (drukriolering)				
541010	Vervangen mechnische install, diepte 1-3 m.	st		15,00F	
542	ENKELPOMPS GEMAAL				
542110	Verv. mechnische install, diepte 2-4 m, ø75/DN65.	st		1,00F	
55	VERVANGEN DIVERSE MECHANISCHE ONDERDELEN.				
551010	Vervangen RVS hijsketting.	m		10,00F	
551020	Vervangen borrelbuis set.	st		15,00F	
551030	Vervangen vlottergewicht 10kg.	st		4,00F	
551040	Vervangen balkeerklep.	st		4,00F	
551050	Vervangen voetbocht.	st		4,00F	
551060	Vervangen niveausonde meetbereik 0-3 meter.	st		4,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
551070	Vervangen niveausonde meetbereik 0-5 meter.	st	4,00F		
551080	Vervangen vlotTERS.	st	4,00F		
551090	Vervangen storingslamp.	st	4,00F		
551110	Vervangen magneetschakelaar tot 3 kW.	st	4,00F		
551120	Vervangen magneetschakelaar tot 7,5 kW.	st	4,00F		
551130	Vervangen pneumostaat.	st	4,00F		
551140	Vervangen schutbuis.	m	20,00F		
551150	Vervangen luchtpompje.	st	4,00F		
551160	Vervangen kabelhaak.	st	4,00F		
551170	Vervangen luchtslang.	st	4,00F		
551180	Vervangen kortsluitbeveiliging.	st	4,00F		
551190	Vervangen thermisch blok 2-4,5 A.	st	4,00F		
551210	Vervangen thermisch blok 4-7 A.	st	4,00F		
551220	Vervangen thermisch blok 6-10 A.	st	4,00F		
551230	Vervangen aardlekschakelaar.	st	4,00F		
551240	Vervangen aardlekschakelaar.	st	4,00F		
56	VERVANGEN VERDEELKASTEN				
561010	Vervangen verdeelkast 2 afgaande groepen.	st	2,00F		
561020	Vervangen verdeelkast 3 afgaande groepen.	st	2,00F		
6	KLIC-MELDING				
611010	Het doen van een KLIC-melding.	st	10,00F		
7	ONDERHOUD RIOOLVOORZIENINGEN				
70	HOOGWATERVOORZIENINGEN				
7001	<u>HOOGWATERVOORZIENING HWS02.1A - Dorpsstraat bij BBB</u>				
700110	Inspectie/test put hoogwatervoorziening HWS02.1A - Dorpsstraat bij BBB.	st	1,00F		
7002	<u>HOOGWATERVOORZIENING HWS05.1A - Roermondseweg 86 in G05.11A</u>				
700210	Inspectie/test put hoogwatervoorziening HWS05.1A - Roermondseweg 86 in G05.11A	st	1,00F		
7003	<u>HOOGWATERVOORZIENING HWS05.2A - Broekweg-Melenborgweg in G05.13A</u>				
700310	Inspectie/test put hoogwatervoorziening HWS05.2A - Broekweg-Melenborgweg in G05.13A	st	1,00F		
7004	<u>HOOGWATERVOORZIENING HWS05.3A - Broekweg 20</u>				
700410	Inspectie/test put hoogwatervoorziening HWS05.3A - Broekweg 20	st	1,00F		
7005	<u>HOOGWATERVOORZIENING HWS05.4A - Broekweg 27 in G05.14A</u>				
700510	Inspectie/test put hoogwatervoorziening HWS05.4A - Broekweg 27 in G05.14A	st	1,00F		
7006	<u>HOOGWATERVOORZIENING HWS09.1A - Kemp bij BBB</u>				
700610	Inspectie/test put hoogwatervoorziening HWS09.1A - Kemp bij BBB	st	1,00F		
7007	<u>HOOGWATERVOORZIENING HWS09.2A - Kemp nabij WBL gemaal</u>				
700710	Inspectie/test put hoogwatervoorziening HWS09.2A -	st	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Kemp nabij WBL gemaal				
7008	<u>HOOGWATERVOORZIENING HWS09.3A - Kemp 12</u>				
700810	Inspectie/test put hoogwatervoorziening HWS09.3A - Kemp 12	st		1,00F	
7009	<u>HOOGWATERVOORZIENING HWS09.4A - Schoolstraat 18a</u>				
700910	Inspectie/test put hoogwatervoorziening HWS09.4A - Schoolstraat 18a	st		1,00F	
7010	<u>HOOGWATERVOORZIENING HWS13.1A - Hanssum t.o. 37A</u>				
701010	Inspectie/test put hoogwatervoorziening HWS13.1A - Hanssum t.o. 37A	st		1,00F	
7011	<u>HOOGWATERVOORZIENING HWS13.2A - Hanssum 41F</u>				
701110	Inspectie/test put hoogwatervoorziening HWS13.2A - Hanssum 41F	st		1,00F	
7012	<u>HOOGWATERVOORZIENING TSK02.1A - Dorpsstraat in dijk</u>				
701210	Inspectie/test put hoogwatervoorziening TSK02.1A - Dorpsstraat in dijk	st		1,00F	
71	OVERSTORTEN				
7101	<u>OVERSTORT O01.01 - STATIONSTRAAT 14</u>				
710110	Inspectie/test put overstort O01.01 - Stationstraat 14	st		1,00F	
7102	<u>OVERSTORT O12.01 - Limburgstraat 4</u>				
710210	Inspectie/test put overstort O12.01 - Limburgstraat 4	st		1,00F	
7103	<u>OVERSTORT O16.01A - Op de Bos 1A</u>				
710310	Inspectie/test put overstort O16.01A - Op de Bos 1A	st		1,00F	
72	RIOOLVOORZIENINGEN				
7201	<u>RIOOLVOORZIENING S09.1 - Broekstraat</u>				
720110	Inspectie/test put rioolspindelschuif S09.1 - Broekstraat	st		1,00F	
8	BESCHIKBAARSTELLING, DIRECTIEBEHOEFTE, DIVERSEN.				
81	BESCHIKBAARSTELLING CORRECTIEF ONDERHOUD.				
811	TER BESCHIKKING STELLING OP WERKDAGEN.				
8110	<u>Voorrijkosten.</u>				
811010	Voorrijkosten.	keer		110,00F	
8111	<u>Werknemers.</u>				
811110	Inzetten werknemer, onderhoudsmonteur.	uur		150,00F	
811120	Inzetten werknemer, installatie-monteur.	uur		150,00F	
8112	<u>Rijdend materieel.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
811210	Inzetten zuig/spoelwagen 12 m3.	uur		15,00F	
811220	Inzetten zuig/spoelwagen 2 m3.	uur		15,00F	
812	TBS OP WERKDAGEN,BUITEN WERKTIJDEN, ZATERDAGEN, ZON- EN FEESTDAGEN				
8120	<u>Voorrijkosten.</u>				
812010	Voorrijkosten.	keer		10,00F	
8121	<u>Werknemers.</u>				
812110	Inzetten werknemer,onderhoudsmonteur.	uur		15,00F	
812120	Inzetten werknemer,installatie-monteur.	uur		15,00F	
8122	<u>Rijdend materieel.</u>				
812210	Inzetten zuig/spoelwagen 12 m3.	uur		5,00F	
812220	Inzetten zuig/spoelwagen 2 m3.	uur		5,00F	
82	BESCHIKBAARSTELLING STORINGEN EN CALAMITEITEN.				
821	TER BESCHIKKING STELLING OP WERKDAGEN.				
8210	<u>Voorrijkosten.</u>				
821010	Voorrijkosten.	keer		50,00F	
8211	<u>Werknemers.</u>				
821110	Inzetten werknemer,onderhoudsmonteur.	uur		50,00F	
821120	Inzetten werknemer,installatie-monteur.	uur		2,00F	
8212	<u>Rijdend materieel.</u>				
821210	Inzetten zuig/spoelwagen 12 m3.	uur		2,00F	
821220	Inzetten zuig/spoelwagen 2 m3.	uur		2,00F	
822	TBS OP WERKDAGEN,BUITEN WERKTIJDEN, ZATERDAGEN, ZON- EN FEESTDAGEN				
8220	<u>Voorrijkosten.</u>				
822010	Voorrijkosten.	keer		10,00F	
8221	<u>Werknemers.</u>				
822110	Inzetten werknemer,onderhoudsmonteur.	uur		5,00F	
822120	Inzetten werknemer,installatie-monteur.	uur		5,00F	
8222	<u>Rijdend materieel.</u>				
822210	Inzetten zuig/spoelwagen 12 m3.	uur		5,00F	
822220	Inzetten zuig/spoelwagen 2 m3.	uur		5,00F	
84	POMPEN DRUKRIOLERING				
840030	Vervangen pomp Homa GRP 26D.	st		8,00F	
840040	Vervangen pomp Homa GRP 36D.	st		4,00F	
85	STORT-EN ACCEPTATIEKOSTEN				
851010	Vervoers- en acceptatiekosten.	ton		10,00F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,25		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De	20..			
	De inschrijver(s),				