

Programma van Eisen containertuintje

Algemeen

De afdeling Strategie en Projecten van Afval en grondstoffen fungeert als Opdrachtgever voor de leverantie van de containertuintjes en bepaalt welke container er wordt voorzien van een containertuintje.




De afdeling Inzamelmiddelen is binnen de Gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor het leveren van inzamelmiddelen aan interne (inzameling) en externe (bewoners gebruikers.). *en draagt zorg voor het aansturen van het dagelijks onderhoud van de inzamelmiddelen en in deze ook de containertuintjes.*

De afdeling kan bereikt worden via areaalbeheer@amsterdam.nl.

- De opdrachtnemer stelt een contactpersoon aan die als eerste contact zal dienen ten behoeve van *de aanschaf* en het beheer en onderhoud van de containertuintjes.

Technische eisen

- Het containertuintje dient een technische levensduur te hebben van ca. 10 jaar.
- De leverancier dient garantie te geven voor 5 jaar op de bak van containertuintje, dat deze voldoet aan alle benoemde eisen bij regulier beheer en onderhoud.
- De kleur van de bak van de containertuintjes dient in overleg met de opdrachtgever te worden bepaald.
- De containertuintjes dienen van een duurzaam materiaal te worden geproduceerd, bij voorkeur (hergebruikt) kunststof.
- Het ontwerp, productie en plaatsing dient geschikt te zijn voor een ondergrondse container (type 5m³ KH M202) Afmetingen voetgangersplatvorm zie afbeelding (voetgangersplatvorm is de tranenplaat rondom het containerhuisje)





- De Leverancier wordt in staat gesteld en dient de exacte maatvoering in het veld op te nemen
- Het containertuintje dient als een geheel rond de zuil van de container te worden geplaatst. Het containertuintje mag daarbij niet groter zijn dan de tranenplaat/voetgangersplatform exclusief de vellingkant
- Het containertuintje mag de toegankelijkheid richting de inworpvoorziening en inspectieluiken/deurtjes niet hinderen.
- Maximaal gewicht van het totale containertuintje inclusief beplanting en aarde is 500 kg. Voor iedere plaatsing zal door de opdrachtgever beoordeeld worden of de container op de locatie nog geleegd kan worden met toevoeging van het gewicht van het containertuintje.
- Het containertuintje dient voorzien te zijn van voldoende gaten ten behoeve van afvoer (regen)water zonder dat hierdoor grond uit het containertuintje valt.
- Voor de afvoer van water dienen naast de gaten volgens eis ook rubber dopjes onder het containertuintje te worden geplaatst.
- Het containertuintje dient voorzien te zijn van 4 hijsogen ten behoeve van verticaal verwijderen van de constructie.
- Het containertuintje mag geen losse onderdelen bevatten die tijdens het hijsen los kunnen raken i.v.m. veiligheid tijdens het hijsen.
- Het gewicht van de containertuintjes moet evenredig verdeeld zijn over de traanplaat, om te voorkomen dat de ondergrondse container scheef gaat hangen tijdens het hijsen.
- Het ontwerp dient zodanig te zijn vormgegeven dat de inspectieluiken ten alle tijden 180 graden geopend kan worden, hierbij dient ook gerekend te worden met de beplanting. De beplanting mag de toegankelijkheid van de inspectieluiken/deurtjes niet hinderen
- De ondergrondse containers voldoen aan de NEN 13071-1/2/3. De containertuintjes mogen hier geen negatief effect op hebben.
- De bak van het containertuintje dient een verankeringsmechanisme te hebben ter voorkomen van verplaatsing.
- Als het verankeringsmechanisme ontgrendeld dient te worden met behulp van sleutels, dient Opdrachtnemer de sleutels van de wig (het borgstuk) mee te leveren.
- Ten behoeve van het verankeringsmechanisme mogen er geen vaste/mechanische verbindingen worden gemaakt met de container.

Prototype

- Een prototype test vindt plaats met de opdrachtnemer aan wie het contract gegund is. Voor gunning vindt er geen fysieke prototype test plaats.
- Opdrachtnemer dient voor aanvang productie een prototype te leveren ten behoeve van testen.
- De Opdrachtnemer dient het prototype binnen 4 weken na opdracht te leveren.
- Het prototype dient voor een periode van maximaal 1 maand toegepast te zijn en door de Opdrachtgever akkoord bevonden voordat productie kan plaatsvinden
- Het prototype dient geschikt te zijn om door de Opdrachtgever minimaal getest te worden op:
 - o Gedrag bij hijsen Ondergrondse containers bij ledigen van de ondergrondse containers
 - o Verplaatsing ten behoeve van onderhouden aan beplanting
 - o Afvoer van water
 - o Gewichtsverdeling
 - o Veiligheid
- Indien de constructie niet voldoet aan de gestelde eisen en niet geschikt is voor gebruik volgt afkeur van het prototype. De Leverancier wordt in staat gesteld een 2^{de} prototype aan te leveren.

Leverantie

- Opdrachtnemer dient met de volgende leveringstermijn (inclusief beplanting) rekening te houden, gerekend vanaf datum ontvangst schriftelijke aanvraag: 4 weken.
- Als levertijden niet gehaald worden dient de Opdrachtnemer dit per omgaande, uiterlijk binnen 48 uur, digitaal en telefonisch te melden aan de Opdrachtgever.
- Opdrachtnemer dient de geproduceerde containertuintjes te leveren op adres van de gekozen containerlocatie.
- Leveringen dienen plaats te vinden volgens, in overeenstemming met de specificaties opgenomen in de bestelling. Na controle en goedkeuring van de pakbon van de levering door de Opdrachtgever, zal de levering in ontvangst genomen worden.
- Alle leveringen die beschadigd worden afgeleverd, dienen kosteloos retour te worden genomen door de Opdrachtnemer. Opdrachtnemer stemt hier mee in.
- Opdrachtnemer dient de levering minimaal 1 werkweek voor leverantie te melden de opdrachtgever. Bij opdrachtverstrekking wordt de contactpersoon kenbaar gemaakt.
- Leveringen dienen plaats te vinden van maandag t/m vrijdag tussen 07:30 uur en 15:30 uur gedurende het hele jaar, met inbegrip van een eventuele vakantieperiode.
- Opdrachtnemer draagt zorg voor aftekenen (met volledige naam en handtekening, handtekening/paraaf is niet voldoende) van de pakbon door de in ontvangstnemer (een medewerker) van Opdrachtgever.
- De leverancier heeft aantoonbare ervaring met containertuintjes (zie bestek voor geschiktheids)
- De verplichting tot betaling van de levering ontstaat pas na acceptatie door de Opdrachtgever (en juist afgetekende pakbon) van de levering en plaatsing door de Opdrachtnemer.

Gebruik

- Het containertuintje dient tijdens het ledigen als geheel op de traanplaat van de ondergrondse container te blijven staan.

- Het containertuintje dient zodanig geplaatst te worden dat schuiven tijdens het ledigen niet plaatsvindt.
- Het containertuintje dient tijdens hijsen voor lediging niet te zorgen voor scheefhangen.
- Tijdens het hijsen en ledigen mag er niets uit het containertuintje vallen in verband met veiligheid van omstanders.
- De hijsogen zijn onderdeel van het containertuintje.
- Opdrachtnemer dient voor elke 50 geleverde containertuintjes 5 gekeurde hijsbanden met karabijnhaken te leveren. Opdrachtnemer levert bij eerste levering een hijsinstructie met daarin tenminste een instructie t.b.v. het plaatsen van de containertuintjes, het verplaatsen of schoonmaken van de containertuintjes, de benodigde lengte van de hijsbanden en benodigde verlengingen (al dan niet met karabijnhaken) per soort containertuintje.
- Opdrachtnemer stelt aan het begin van het jaar een planning van de inspectie.
- Opdrachtnemer verzorgt eenmaal per jaar een inspectie van containertuintjes en hijsogen uit.
- Inspectie dient plaats te vinden binnen 12 maanden, maar niet eerder dan 11 maanden, na de voorgaande inspectie.
- Na inspectie overlegt Opdrachtnemer een rapportage van de uitgevoerde inspectie, inclusief datum inspectie, nummers geïnspecteerde containers en keuringssticker per containertuintje. Het inspectieformulier wordt digitaal ter beschikking gesteld in het Containermanagement systeem (CMS) van de Opdrachtgever.
- Het inspectieformulier wordt digitaal ter beschikking gesteld in het CMS van de Opdrachtgever. De opdrachtnemer dient hiervan gebruik te maken. Indien de Opdrachtnemer nog extra aandachtspunten heeft t.b.v. de inspectie dan dient de Opdrachtnemer dat aan de Opdrachtgever te melden

Reparatie

- Indien een containertuintje defect is en er een veiligheidsrisico ontstaat dient de Opdrachtnemer deze binnen 24u te repareren.
- De areaalbeheerder bepaalt of er sprake is van een veiligheidsrisico.
- De Opdrachtgever behoudt het recht om bij een gevaarlijke situatie op eigen initiatief een containertuintje te verwijderen.
- Uitgevoerde reparaties dienen te worden onderbouwd met foto's voor en na en te worden verzonden naar areaalbeheer@amsterdam.nl of indien de Opdrachtgever het CMS ter beschikking stelt voor de Opdrachtnemer dient de Opdrachtnemer deze te gebruiken.
- Indien een containertuintje dusdanig is beschadigt dat reparatie niet mogelijk is dient deze door de opdrachtnemer binnen 24u te worden gedemonteerd en afgevoerd.
- Het verwijderen van het containertuintje dient te worden gemeld evenals het plaatsen van het vervangende containertuintje via email of via het CMS
- Ieder containertuintje dat geplaatst wordt dient te worden opgeleverd via de directievoerder met areaalbeheer@amsterdam.nl op cc.

Bestaand Areaal

- Alle inspectie en reparatie bepalingen zijn tevens van toepassing op de containertuintjes die reeds in de openbare ruimte zijn geplaatst of nog geplaatst gaan worden voorafgaand aan de gunning.
- Bestaand areaal per 27-4-2025

Stadsdeel	Aantal van Fractie
Centrum	18
Nieuwwest	30
Noord	11
Oost	21
West	14
Zuid	23
Eindtotaal	117