

AI 2025-0080 perceel 5
RAW-raamovereenkomst voor de
inkoop, aanplant met nazorg beplanting
in de Gemeente Amsterdam.

Totstandkoming van de overeenkomst

0.01 Aanbesteder

Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau namens:

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door de directeur van het Ingenieursbureau, Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam.

0.02 Procedure

1. De aanbesteding geschiedt volgens de Europees openbare procedure van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).
2. De artikelen 2.2.2 en 2.23 van het ARW 2016 zijn niet van toepassing.
3. In aanvulling op de bepalingen van artikel 2.13.9 lid b & c van het ARW 2016 geldt het tijdstip van indienen i.p.v. inschrijving.
4. In aanvulling op de bepaling van artikel 2.25 van het ARW 2016 geschiedt de inschrijving uitsluitend via TenderNed (www.tenderned.nl).
5. In aanvulling op de bepaling van artikel 2.31.4 van het ARW 2016 wordt het procesverbaal van opening van de inschrijvingen niet aan de inschrijvers toegezonden maar gepubliceerd op TenderNed (www.tenderned.nl).
6. Met nadruk wordt gewezen op de ondertekening door een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. In aanvulling op artikel 2.32.3 van het ARW 2016 kan de aanbesteder gelegenheid geven tot herstel van gebreken in de ondertekening van de Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving. In dat geval bepaalt de aanbesteder een termijn waarbinnen het gebrek hersteld moet zijn.
7. In aanvulling op de bepaling van artikel 2.37.3 van het ARW 2016 geldt dat inschrijvers na het verstrijken van de termijn van 20 dagen geen rechtsmaatregelen meer kunnen treffen ten aanzien van de gunningsbeslissing van de aanbesteder. De genoemde termijn is een vervalt termijn.
8. In aanvulling op de bepaling van artikel 2.40.1 van het ARW 2016 wordt na rechter "te Amsterdam" toegevoegd.
9. De informatie over verplichtingen ten aanzien van bepalingen inzake belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, zoals bedoeld in artikel 2.7.3. van het ARW 2016, is te verkrijgen op de volgende internetpagina's:
 - Belastingen: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/themas/belastingen-uitkeringen-en-toeslagen
 - Milieubescherming: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/themas/klimaat-milieu-en-natuur
 - Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/themas/werk

0.03 Inlichtingen

In aanvulling op artikel 2.22.1 van het ARW 2016 kunnen vragen uitsluitend worden gesteld via de vraag- & antwoordmodule op TenderNed (www.tenderned.nl) tot en met 18-09-2025.

De nota van inlichtingen inschrijvingsfase is vanaf 01-10-2025 te downloaden van TenderNed (www.tenderned.nl).

0.04.1 Algemeen

1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.05 van de Standaard.
2. De inschrijving dient te zijn voorzien van de volgende volledig ingevulde en ondertekende (door een vertegenwoordigingsbevoegde) documenten:
 - Inschrijvingsbiljet;
 - Inschrijvingsstaat;
 - Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving (volgens model K, ARW 2016);
 - Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA);
 - Verklaring ambitieniveau CO2 of het CO2-Bewust certificaat;
 - Referentiewerk;
 - Verklaring milieu-, sociaal- en arbeidsrecht;
 - Formulier Voorkeur Perceel.
3. De inschrijving dient uitsluitend digitaal ingediend te worden via TenderNed (www.tenderned.nl). De documenten dienen uitsluitend in PDF-A formaat te worden opgemaakt en geüpload. De inschrijver dient zich daarbij te beperken tot gevraagde informatie. Indien van de RAW-raamovereenkomst of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm, dient de versie in pdf-formaat beschouwd te worden als contract document. De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd, waaraan door de aanbesteder en door de inschrijver jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.

0.04.2 Eisen aan de inschrijving

1. Referentie waaruit blijkt dat de inschrijver gedurende de laatste vijf jaren bij één opdrachtgever één of meerdere opdrachten op het gebied van het leveren, aanbrengen en onderhouden van beplanting in sterk stedelijk gebied met een minimale omvang van 40.000 stuks op vakkundige en regelmatige wijze heeft uitgevoerd en tijdig heeft opgeleverd.

Voor de definitie van sterk stedelijk wordt verwezen naar:

<https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/begrippen/stedelijkheid--van-een-gebied-->

Referentie waaruit blijkt dat inschrijver gedurende de laatste drie jaren in één jaar bij één of meerdere opdrachtgevers SKAL-gecertificeerde beplanting en/of MPS-GreenerGrown*** (of gelijkwaardig) met een minimale omvang 10.000 stuks heeft geleverd en de levering op vakkundige en regelmatige wijze heeft uitgevoerd en tijdig heeft opgeleverd.

Referentie waaruit blijkt dat inschrijver gedurende de laatste drie jaren in één jaar bij één of meerdere opdrachtgevers SKAL-gecertificeerde bloembollen en/of MPS-GreenerGrown*** (of gelijkwaardig) met een minimale omvang van 10.000 stuks heeft geleverd en de levering op vakkundige en regelmatige wijze heeft uitgevoerd en tijdig heeft opgeleverd.

Op het "modelformulier referentiewerk" dient de informatie over de desbetreffende referentie te worden aangegeven.

Referentie waaruit blijkt dat de inschrijver gedurende de laatste drie jaren bij één of meerdere opdrachtgevers containertuintjes heeft geleverd, aangebracht en onderhouden in sterk stedelijk gebied met een minimale omvang van 10 stuks op vakkundige en regelmatige wijze heeft uitgevoerd en tijdig heeft opgeleverd.

Voor de definitie van sterk stedelijk wordt verwezen naar:

<https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/begrippen/stedelijkheid--van-een-gebied-->

2. CO2-ambitieniveau

De aanbesteder heeft ervoor gekozen een kader te hanteren waarbij de marktpartijen die invulling geven aan deze CO2-ambitie tijdens de uitvoering een fictieve korting krijgen op de inschrijvingssom. De ambitieniveaus zijn beschreven in de vigerende versie van de Handreiking Aanbesteden uitgegeven door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Hoe hoger het aangeboden CO2-ambitieniveau van de inschrijver is, hoe hoger de fictieve korting op de inschrijvingssom. Hiervoor wordt de volgende onderverdeling gehanteerd:

- Geen Ambitieniveau : € 0,-
- CO2-Ambitieniveau 1: € 100.000,-;
- CO2-Ambitieniveau 2: € 200.000,-;
- CO2-Ambitieniveau 3: € 300.000,-;
- CO2-Ambitieniveau 4: € 600.000,-;
- CO2-Ambitieniveau 5: € 800.000,-

De inschrijver dient, binnen 1 jaar na opdrachtverlening en vervolgens jaarlijks, gedurende de looptijd van de overeenkomst, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Bij kortlopende opdrachten moet bij oplevering aangetoond worden dat voldaan is aan het BPKV-criterium. Dit kan volgens twee methoden:

1. door een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau.

Indien de inschrijver bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven, dient iedere deelnemer in dat samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat ten minste past bij het aangeboden CO2- ambitieniveau, of

2. door project specifiek bewijsstukken te leveren dat de deelopdrachten worden uitgevoerd conform het aangeboden CO2-ambitieniveau, met toepassing van de criteria zoals vermeld in de vigerende versie van de Handreiking Aanbesteden van de SKAO.

Bij de tweede methode (project specifiek bewijsstukken leveren) dient de inschrijver bij inschrijving op de Verklaring ambitieniveau CO2 aan te geven welke certificerende instelling de toetsing gaat uitvoeren.

3. In afwijking van artikel 2.30.1 van het ARW 2016 moet de inschrijver zijn aanbieding gestand doen gedurende 2 maanden.

0.04.3 Bewijsmiddelen

1. Bewijsstukken moeten binnen 7 dagen worden overlegd na het daartoe gedane verzoek door of namens de aanbestedende dienst.

De bewijsstukken zullen worden beoordeeld aan de gestelde vereisten van het ARW 2016:

a. met betrekking tot de uitsluitingsgronden (artikel 2.13.9 van het ARW 2016):

- een gedragsverklaring aanbesteden;
- een verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen van de belastingdienst.

b. met betrekking tot de kwaliteitsbewaking (artikel 2.17.1 van het ARW 2016):

- Groenkeur-bedrijfscertificaat beoordelingsrichtlijn BRL Groenvoorziening
- VCA**- certificaat.

Ingeval van een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie) dient de combinatie, dan wel alle deelnemers van die combinatie in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde VCA**- certificaat;

In het geval dat afzonderlijke certificaten worden overlegd moeten deze certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van het werk.

2. Binnen één werkdag na het daartoe gedane verzoek moet door de inschrijver het navolgende bij het door de aanbestedder opgegeven adres worden ingediend:

- een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, opbrengst, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal) en diversen in zowel PDF- als RSX-formaat. Per onderdeel moet onderscheid worden gemaakt tussen de aard van het ingezette personeel, het gehanteerde werktuig, et cetera. Tevens moet het bedrag per inzet, op basis van ingezette werkuren en bijbehorend tarief worden genoemd. De indeling van de onderbouwing moet gelijk zijn aan de postnummers conform deel 2.2 van de RAW-raamovereenkomst. Een opgave van het totaalbedrag per onderdeel volstaat niet. Het eindbedrag van de begroting moet overeenkomen met het inschrijvingsbedrag, zoals vermeld op het inschrijvingsbiljet.

0.04.4 Inschrijvingsstaat

Verwezen wordt naar artikel 01.01.06 en 01.01.07 van de Standaard.

0.04.5 Overige bepalingen

1. Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO), Screening op integriteit

De gemeente Amsterdam gaat zorgvuldig om met de publieke middelen waar zij over beschikt. De gemeente wil daarom alleen zakendoen met integere partijen en voorkomen dat ze niet-integere partijen faciliteert. Voordat de gemeente een overeenkomst sluit of verlengt, screenen zij daarom haar potentiële opdrachtnemers. De screening volgt uit het integriteitsbeleid Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO). Zie voor meer informatie over deze BIO en de integriteitsclausule:

www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/

De BIO is van toepassing op deze aanbesteding en de overeenkomst(en) die hieruit volgt of volgen. Door het indienen van een inschrijving verklaart de inschrijver kennis te hebben genomen van de BIO, akkoord te zijn met de BIO en in te stemmen met een integriteitsscreening. Ook stemt de inschrijver daarmee in met de integriteitsclausule als onderdeel van de overeenkomst. Op grond van die integriteitsclausule kan gedurende de overeenkomst een integriteitscreening worden verricht indien de gemeente hiervoor aanleiding ziet. Tevens stemt de inschrijver in met en verleent medewerking aan het screenen van onderaannemers als een beroep op hun draagkracht wordt gedaan.

De eerste fase van screening (een basale toets) wordt uitgevoerd aan de hand van onder andere de bewijsstukken voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) en op basis van openbare bronnen. Er kunnen aan de inschrijver additionele stukken worden opgevraagd met betrekking tot onder andere eigendoms-/zeggenschapsverhoudingen, jaarrekeningen en andere stukken die de inschrijvende organisatie (en indien van toepassing haar onderaannemers) kunnen verduidelijken. Deze stukken dienen op verzoek zo spoedig mogelijk toegezonden te worden, zodat de screening snel afgerond kan worden.

Mocht er aanleiding zijn om verder onderzoek te doen, dan zal dit onderzoek worden uitgevoerd door de gespecialiseerde Screeningsunit van Bureau Integriteit van de gemeente. In het kader van het onderzoek is het onder omstandigheden mogelijk dat gesloten bronnen geraadpleegd worden of een Bibob-advies wordt aangevraagd bij het landelijk Bureau Bibob. Mocht dit het geval zijn, zal de inschrijver hier vooraf van op de hoogte worden gesteld. De uitkomst van de screening of het Bibob-advies kan ertoe leiden dat een inschrijver wordt uitgesloten op basis van de verplichte en/of facultatieve uitsluitingsgronden. Of kunnen extra bewakingsmaatregelen in de overeenkomst worden opgenomen.

2. In het vijfde EU-sanctiepakket van vrijdag 8 april 2022 hebben de lidstaten afgesproken dat het verboden is voor aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven om nieuwe opdrachten te gunnen aan Russische partijen gevestigd in de Russische Federatie, met inbegrip van dochters in de Europese Unie gevestigd die door deze partijen gecontroleerd of aangestuurd worden. Als gevolg hiervan zal de gemeente een Ondernemer van verdere deelname van de aanbestedingsprocedure uitsluiten als:
 - a. De onderneming gedreven wordt voor rekening van een Russisch onderdaan of een in Rusland gevestigde natuurlijk persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam;
 - b. De onderneming voor meer dan 50% direct of indirect in handen is van een entiteit als bedoeld onder

punt a;

c. De onderneming handelt of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld onder punt a;

d. De onderneming gebruik maakt van een onderaannemer, leverancier of andere entiteit, waarbij de prestatie van deze betrokkenen meer dan 10% van de onderhavige opdracht vertegenwoordigt terwijl tevens voor deze betrokkenen een van bovenstaande vragen a t/m c met "ja" beantwoord moet worden.

Door het doen van een inschrijving verklaart Ondernemer dat geen van de punten a t/m d op zijn onderneming van toepassing zijn. Mocht uit een screening van de Gemeente blijken dat deze bepalingen wel van toepassing zijn op Opdrachtnemer na het sluiten van de Overeenkomst is de gemeente gerechtigd de Overeenkomst per direct op te zeggen.

0.05 Indienen van de inschrijving

De termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen sluit op 21-10-2025 om 14:00 uur. De inschrijvingen kunnen uitsluitend digitaal via TenderNed (www.tenderned.nl). worden ingediend. Als zodanig op andere wijze aangeboden inschrijvingen zullen door de aanbesteder ongeldig worden beschouwd.

De opening van de inschrijvingen overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 02 wordt gedaan via TenderNed (www.tenderned.nl) en volgt zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen.

0.06 Beoordeling inschrijving

Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de laagste prijs per perceel (inschrijvingssom minus CO2-ambitieniveau korting).

De motivatie voor gunnen op laagste prijs is als volgt:

Binnen deze opdracht is de opdrachtgever in de basis verantwoordelijk voor het ontwerp en de werkvoorbereiding. Daarnaast worden de gestelde kwaliteitseisen aan het uit te voeren werk volledig uitgewerkt in de op te stellen RAW-raamovereenkomst. Hiermee wordt niet tot nauwelijks ontwerp- of oplossingsvrijheid geboden aan de opdrachtnemer en is de ruimte voor innovatie zeer beperkt. Daarnaast geldt dat alle eisen t.a.v. duurzaamheid worden opgenomen binnen de gestelde kwaliteitseisen en besteksposten. Deze zien onder andere toe op:

- Inzet van emissieloos materieel
- Inzet van duurzame transportvoertuigen
- Hergebruik van materiaal (onder andere bestratingsmaterialen, houten paaltjes)
- Toepassing van gifvrije beplanting
- MKI-plafondwaarden voor toe te passen grondsoorten
- Toepassing van circulaire Mulch

Daarnaast zijn er aanvullend nog clausules die verduurzaming van materieel en ontwikkeling en toepassing van innovaties gedurende de looptijd mogelijk maken.

Op basis van deze kaders is het voor de opdrachtnemer niet mogelijk om meerwaarde te bieden via EMVI-criteria.

Gunningsmethodiek per perceel:

Inschrijven op 1 of meerdere percelen is naar keuze van de inschrijver.

Een inschrijvende partij kan in beginsel maximaal 1 perceel gegund krijgen. Uitzondering hierop is perceel 7: dit perceel kan, indien van toepassing, aanvullend als tweede perceel worden gegund. Gunning gebeurt op basis van de volgende stappen:

1. Per perceel zal de rangorde van de inschrijvingen worden bepaald op basis van de laagste prijs;
2. De laagste inschrijver op de ranglijst van een perceel krijgt dat perceel gegund, tenzij deze inschrijver ook de laagste inschrijver op de ranglijst is bij een ander perceel, én dit perceel staat aangegeven als zijn voorkeursperceel. In dat geval krijgt hij het voorkeursperceel gegund;
3. Stap 2 wordt herhaald voor de overgebleven percelen, waarbij:
 - a. Elke inschrijver maar één perceel gegund kan krijgen, met uitzondering van perceel 7.
 - b. De rangorde op basis van het gunningscriterium in de gunning voorgaat op de voorkeurs volgorde van de percelen zoals aangegeven door de inschrijver.
 - c. Indien een inschrijver geen voorkeur aangeeft bepaalt de aanbesteder op welk perceel de inschrijver recht heeft indien zijn inschrijving daar recht toe geeft.
 - d. De gunningsvolgorde is perceel 1, daarna perceel 2 en daarna perceel 3 etc.
4. Indien er minder dan 6 inschrijvers zijn voor de percelen 1 t/m 6 wordt er een tweede perceel gegund aan de partij met de laagste inschrijving voor het overgebleven perceel.

Daarnaast geldt dat een inschrijver niet mag inschrijven op het perceel waarbinnen de inschrijver momenteel het dagelijks onderhoud uitvoert binnen de overeenkomst Wijkgroenonderhoud AI 2024-0044. De gemeente is namelijk bezig om haar processen rondom het herstel van groenvakken te optimaliseren. Op dit moment kan de gemeente nog onvoldoende grip houden wanneer deze contracten een keten vormen en ligt de prioriteit bij het sluitend maken van het proces rondom inboet binnen het dagelijks onderhoud. De gemeente vindt het daarmee lastig wanneer een partij zowel het dagelijks onderhoud uitvoert als verantwoordelijk is voor de vervangingsopgave. Om deze reden wil de gemeente het dagelijks onderhoud en de vervangingsopgave van elkaar scheiden.

0.07 Gunning

Het versturen van de mededeling gunningsbeslissing is gepland op 18-11-2025.

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Verkeer & Openbare Ruimte (VOR) namens:
Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door de directeur van Verkeer & Openbare Ruimte (VOR), Weesperplein 8, 1018 VN Amsterdam

02 Directie

De personen die de directie gaan vormen zullen in de opdrachtbrief per deelopdracht worden aangegeven.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Amsterdam en wordt verdeeld over 8 percelen. Hierbij geldt dat perceel 1 t/m 6 en perceel 8 geografische percelen zijn. De perceelindeling is als volgt:

- Perceel 1: Centrum & West;
- Perceel 2: Oost;
- Perceel 3: Zuid;
- Perceel 4: Nieuw west & Havengebied Port of Amsterdam;
- Perceel 5: Zuidoost & Weesp & Amsterdamse Bos;
- Perceel 6: Noord;
- Perceel 7: Containertuintjes in de gemeente Amsterdam;
- Perceel 8: Groenprojecten Nieuw west.

Dit bestek betreft perceel 5: Zuidoost & Weesp & Amsterdamse bos.

04 Algemene beschrijving

De scope heeft betrekking op de levering van gifvrije beplanting en de aanplant en de nazorg van gifvrije beplanting voor directie Verkeer en Openbare Ruimte binnen de werkgebieden in Amsterdam en Weesp (perceel 1 t/m 6) en het leveren, aanbrengen, inspecteren en de nazorg van containertuintjes (perceel 7). Perceel 8 wordt één op één gegund middels de percelenregeling.

Gifvrije beplanting moet voorzien zijn van een geldig SKAL-certificaat of een MPS-GreenerGrown***-certificaat. De herkomst en certificering van de beplanting moeten aantoonbaar zijn met een van de genoemde certificaten.

Vanwege de beperkte beschikbaarheid van gifvrij gekweekte beplanting bereidt de gemeente een aanbesteding voor een teeltcontract voor, waarmee de beschikbaarheid van gifvrij gekweekte beplanting met een SKAL-certificaat of een MPS-GreenerGrown***-certificaat wordt gewaarborgd. Zodra binnen het teeltcontract gifvrije, SKAL-gecertificeerde en/of MPS-GreenerGrown*** gecertificeerde beplanting beschikbaar komt, zal een groot deel van de aan te planten beplanting door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Opdrachtnemers hebben het recht de door de gemeente beschikbaar gestelde beplanting voorafgaand aan aanplant te keuren en, indien gemotiveerd, af te keuren. De motivering wordt getoetst door de directievoerder. Bij akkoord stelt de gemeente een vervangende batch beschikbaar. Indien op dat moment geen geschikte beplanting beschikbaar is, kan de perceelaannemer uitsluitend na schriftelijke toestemming van de gemeente, zelf gifvrije, SKAL-gecertificeerde en/of MPS-GreenerGrown*** gecertificeerde beplanting inkopen.

Gebiedsontwikkelingsprojecten, Stadsdelen en participatieprojecten zoals Groen in de buurt-projecten kunnen optioneel gebruik maken van deze raamovereenkomst.

Cultuurtechnisch werk rondom grasvelden en het aanbrengen van verhardingen en meubilair kunnen onderdeel vormen van de uit te voeren werkzaamheden.

Het gaat binnen deze aanbesteding om de inkoop, aanplant met nazorg van gifvrije beplanting. De soorten beplanting betreffen:

- Heesters
- Vaste planten
- Graszoden
- Zaden & Bloemenmengsels
- Meststoffen
- Bloembollen
- Klimplanten
- Oever en waterplanten

Het werk voor perceel 1 t/m 6 bestaat in hoofdzaak uit:

- Verwijderen verharding
- Verwijderen groen inclusief invasieve exoten
- Grondwerk
- Leveren en aanbrengen beplanting
- Plaatsen en verwijderen hekwerk (gedurende nazorg en gedurende werkzaamheden t.b.v. veiligheid)

PAR

- Nazorg (3 jaar, m.u.v. gras en ruigte, hiervoor geldt 1 jaar nazorg)

Het werk voor Perceel 7 bestaat in hoofdzaak uit:

- Aanbrengen containertuintje
- Leveren containertuintje
- Leveren en planten beplanting
- Nazorg containertuintjes
- Inspectie containertuintje

Het werk voor Perceel 8 volgt uit de percelenregeling.

Het betreft projecten voor bedrijven die voldoen aan de Community Wealth Building randvoorwaarden. Ook moet het voldoen aan groenwerk en participatie projecten binnen Nieuw West.

Voor perceel 1 t/m 6 is het mogelijk dat een perceelaannemer werkzaamheden uitvoert in een ander perceel wanneer de betreffende aannemer van het andere perceel de betreffende werkzaamheden niet uit kan voeren. De werkzaamheden vallen te allen tijde binnen het beheergebied van de gemeente Amsterdam.

05 Tijdsbepaling

1. De RAW-raamovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van twee jaar.
 2. De opdrachtgever heeft het recht de RAW-raamovereenkomst eenzijdig met 2 jaren te verlengen. De opdrachtgever zal minimaal 3 maanden voor het einde van de RAW-raamovereenkomst schriftelijk kenbaar maken aan de aannemer of gebruik gemaakt wordt van de verlenging.
 3. Per deelopdracht wordt een opleverdatum bepaald.
- Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt voor de eerste dag € 1.000,- (zegge: duizend Euro) en voor de daarop volgende dagen € 500,- (zegge: vijf honderd Euro) per dag.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 3 maanden.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

08 Evaluatie

De opdrachtgever evalueert de uitvoering en het resultaat van het werk.

09 Verduurzaming materieel

De opdrachtgever wenst gedurende de looptijd van de RAW-raamovereenkomst de mogelijkheden te bespreken om de uitvoering te verduurzamen. Hiertoe mag aannemer indien er duurzamere mogelijkheden voorhanden zijn een voorstel voorleggen aan opdrachtgever over de inzet van duurzamer materieel. Indien door de inzet van duurzamer materieel de ingediende prijzen per eenheid niet meer dekkend zijn kunnen hiervoor besteksposten aan de RAW-raamovereenkomst worden toegevoegd, conform de voorwaarden zoals opgenomen in deel 3 onder 01.21 van deze RAW- raamovereenkomst.

10 Turfvrije teelt

De gemeente streeft ernaar om beplanting in te kopen die is geteeld met turfvrije potgrond, tuinaarde en compost. Tegelijkertijd onderkent de gemeente dat het op dit moment (nog) niet realistisch is om volledige turfvrije teelt als harde eis op te nemen. Wel spreekt de gemeente nadrukkelijk de intentie uit om innovaties op dit gebied te stimuleren en te ondersteunen. Binnen de RAW-raamovereenkomst staat de gemeente dan ook open voor pilots gericht op turfvrije teelt.

11 Hoeveelheden

De hoeveelheden zoals genoemd in deel 2.2 van dit bestek zijn de hoeveelheden resultaatsverplichting gebaseerd op een fictieve hoeveelheid voor één jaar, welke verdeeld kunnen worden over meerdere deelopdrachten in één jaar.

Ter illustratie: In het jaar 2024 zijn in het voorgaande contract, gezamenlijk over alle percelen, ongeveer 300 deelopdrachten in opdracht gegeven. Aan dat aantal opdrachten zijn geen rechten te ontleen.

2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij het verstrekken van de deelopdracht(en) krijgt de aannemer via de opdrachtgever digitale tekeningen aangeleverd:
Projecten: in pdf en/of DWG-formaat
Perceelindeling: in pdf "Perceelindeling Inkoop Aanplant met Nazorg Beplanting AI 2025-0080_A4Lv3" met d.d. 29-08-2025
Programma: digitale beheerkaart
De Gemeente Amsterdam werkt in Beheersysteem GISIB online

02 Peilen en hoofdafmetingen

De aannemer is verantwoordelijk voor de gehele maatvoering van het werk (niets uitgesloten) op basis van, in de omgeving van het werk aanwezige, meetpunten.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

- Controle van oxidatie/ en reductiezone na grondontgraving, voordat met grondverbetering wordt begonnen

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot de RAW-raamovereenkomst:

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
- Veiligheids- en Gezondheidsplan
- Formulier t.b.v. Plan omgaan vrijkomende materialen
- Formulier Voorkeur perceel
- Handboek Groen, zie https://openresearch.amsterdam/image/2024/5/7/puccinimethode_handboek_groen.pdf
- Protocol Japanse Duizendknoop met beslisboom en beheerinstructie bij dagelijks onderhoud
- Gedragscode F&F, zie <https://openresearch.amsterdam/nl/page/84515/amsterdamse-gedragscode-flora-fauna>
- Bruggenkaart TransportroutesEnBruggenkaart
- BIM-Protocol UAV, versie 1.x
- Informatieleveringspecificatie (ILS) OR AIE, versie 1.x.x
- ILS bijlage 1: Eisen BGT-levering Amsterdam, versie 2.x
- ILS bijlage 2: Template OTL beplantingen, versie 2.x.x
- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving
- Verklaring ambitieniveau CO2
- Modelformulier referentiewerk
- Verklaring milieu-, sociaal en arbeidsrecht
- Beplantingsconcepten d.d. 31-03-2025
- Succesfactoren bij aanleg en uitgangspunten nazorg d.d. 07-07-2025

05 Werkterrein

In aanvulling op paragraaf 15 van de UAV 2012 wordt de toestand waarin het werkterrein zich bevindt op de dag van inlichtingen in de RAW-raamovereenkomst aangeduid als "bestaande toestand/situatie".

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de laadmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

07 Beheerders/ Locaties

De betrokken beheerders zijn onder de navolgende telefoonnummers te bereiken:

- Verkeer en Openbare Ruimte (VOR): 14020
- Havenbedrijf Amsterdam (Westpoort) : 020 - 5234567
- GVB : 0900 - 8011
- Waternet: 0900 - 9394

De in de RAW-raamovereenkomst genoemde onderscheiden locaties waar ter beschikking gestelde materialen kunnen worden verkregen of waarnaar afkomende materialen afgevoerd kunnen worden zijn hieronder nader aangegeven. De aannemer dient zich zelf op de hoogte te stellen van de openingstijden en voorwaarden van de desbetreffende instanties.

- Stadswerken afdeling logistiek: Theemsweg 28, 1043 BJ, Amsterdam
- Sport & Bos:
 - De Borch, Amstelpark 22, 1083 HZ, Amsterdam
 - Vosse Groenrecycling BV, Santoriniweg 25, 1045 AV Amsterdam
 - Houtwerf Amsterdam, Nieuwe Meerlaan 1a, 1182 DB, Amstelveen
- Grondbank Amsterdam (<https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bodem/grondbank-opslag>):
 - locatie: TOP Noodstort, Heining 50, 1047 AG, Amsterdam
 - locatie: Noorder-IJplas, Oostzanerdijk 205, 1030 EX, Amsterdam
- HUB Zaandam, Sluispolderweg 7, 1505 HJ, Zaandam
- Depot Langerlust: Provincialeweg 26, 1108 AB, Amsterdam
- Depot Weesp: Amstellandlaan 120, 1382 CH Weesp
- Depot ERDI Zaandam: Rechte Tocht 3-5, 1507 BZ, Zaandam
- Waternet: Weesperkarspel, Driemondweg 2, 1108 AJ, Amsterdam

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1			Bewerkings oppervlakte tot 100 m2.			
10			Verwijderen bestaande situatie maaiveld			
101			Schonen terrein			
101010	510102		Schonen terrein. Betreft: alle groenvakken Oppervlakte tot 1 are Te schonen oppervlakte: ca. <1 are Aard van het te verzamelen vuil: Bouwafval, puin, vuilnis, tak (hout), losse voorwerpen e.d. .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens hoofdstuk 108	m3	100,00	F
101030	510103		Maaaien gewas. Betreft: in te planten terreinen die gemaaid moeten worden voorafgaand aan de grondbewerking. Grootte per perceel: tot 1 are .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1085	are	50,00	F
101050	510103		Maaaien gewas. Betreft: in te planten terreinen die gemaaid moeten worden voorafgaand aan de grondbewerking. Grootte per perceel: tot 1 are .9. Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3 .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1085	are	50,00	F
102			Verwijderen groen			
102010	222107		Frezen. Situering: aanwezige grasmat met obstakels Betreft: stukfrezen grasmat Grondsoort: grond Grootte per perceel: tot 100 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m .1 Frezen met de rijrichting mee	are	50,00	F
102020	222107		Frezen. Situering: aanwezige grasmat met obstakels Betreft: stukfrezen grasmat Grondsoort: grond Grootte per perceel: tot 100 m2 .2. Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3 .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m .1 Frezen met de rijrichting mee	are	50,00	F
102030	222107		Frezen. Situering: aanwezige grasmat met obstakels Betreft: handmatig werken frezen Grondsoort: grond Grootte per perceel: tot 100 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m .1 Frezen met de rijrichting mee	are	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
102040	222107		Frezen. Situering: aanwezige grasmat met obstakels onder bomen Betreft: handmatig werken frezen grasmat Grondsoort: grond 9. Grootte per perceel: tot 100 m2 .9. Bewerkingsdiepte: 0,05 m; oppervlakkige wortels mogen niet worden beschadigd. .1 Frezen met de rijrichting mee	are	50,00	F
102050	510199		Verwijderen graszode (vlak) Situering: aanwezige grasmat met obstakels Betreft: verwijderen graszode Grootte per perceel: tot 100 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1085	m2	500,00	F
102060	510199		Verwijderen graszode (talud) Situering: aanwezige grasmat met obstakels Betreft: verwijderen graszode op talud Grootte per perceel: tot 100 m2 Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1085	m2	500,00	F
103			Verwijderen bol- en knolgewassen			
103010	514108		Verwijderen bol- of knolgewassen. Betreft: ca 100 st/m2 .1. In beplantingsvak .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.	m2	20,00	F
104			Verwijderen vaste planten			
104010	514107		Verwijderen kruidachtigen. Grootte per perceel: tot 100 m2, Betreft: max 11 st/m2 .1. In beplantingsvak .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.	m2	250,00	F
105			Verwijderen hagen			
105010	514102		Verwijderen haag. Lengte: <50 m Breedte: 1 m Soort haag: 1. Hoogte: tot ca. 2,5 m .1. Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .9 Vrijgekomen begroeiing versnipperen en vervoeren naar een van de aangegeven snipperdepots. Vrijgekomen wortelgestel vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.	m	200,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
105020	514102	 1.1.2.9	Verwijderen haag. Lengte: > 50 m Breedte: 1 m Soort haag: Hoogte: tot ca. 2,5 m Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel Vrijgekomen begroeiing versnipperen en vervoeren naar een van de aangegeven snipperdepots. Vrijgekomen wortelgestel vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.	m	400,00	F
105030	514102	 1.9.2.9	Verwijderen haag. Lengte: <50 m Breedte: 1 m Soort haag: Hoogte: tot ca. 2,5 m Dikte onderstam: ca. 0,1 m of meer Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel Vrijgekomen begroeiing versnipperen en vervoeren naar een van de aangegeven snipperdepots. Vrijgekomen wortelgestel vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.	m	200,00	F
105040	514102	 1.9.2.9	Verwijderen haag. Lengte: >50 m Breedte: 1 m Soort haag: Hoogte: tot ca. 2,5 m Dikte onderstam: ca. 0,1 m of meer Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel Vrijgekomen begroeiing versnipperen en vervoeren naar een van de aangegeven snipperdepots. Vrijgekomen wortelgestel vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.	m	400,00	F
106			Verwijderen onderbeplanting			
106010	514101	. 9.1.4.2.9 .	Verwijderen begroeiing. Betreft: Karakter van de begroeiing: heesters/bosplantsoen/ondergroei Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek Groen. Grootte per perceel: tot 100 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,6m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel Vrijgekomen begroeiing versnipperen en vervoeren naar een van de aangegeven snipperdepots. Vrijgekomen wortelgestel vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.	are	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
106020	514101		Verwijderen begroeiing. Betreft: Karakter van de begroeiing: heesters/bosplantsoen/ondergroei Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek Groen. 9. Grootte per perceel: tot 100 m2 .2. Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 .4. Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,6m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .9 Vrijgekomen begroeiing versnipperen en vervoeren naar een van de aangegeven snipperdepots. Vrijgekomen wortelgestel vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.	are	100,00	F
107			Verwijderen wegconstructie			
1070			<u>Opbreken steen fundering</u>			
107010	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Situering: 3. Breedte van 3,00 m en meer .5. Gemiddelde dikte 250 mm .9. Lichtgebonden funderingsmateriaal van steenmengsel	m2	250,00	F
1071			<u>Opbreken bestrating</u>			
107110	831701		Opbreken straatbaksteen. Situering: 1. Totale breedte tot 1,5 m .9. Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde verhouding in formaten: Waalformaat 25% Dikformaat 25% Keiformaat 50% .1. Inclusief oppervlakbehandeling : ontdoen van zand en overige vervuiling	m2	200,00	F
107120	831701		Opbreken straatbaksteen. Situering: 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .9. Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde verhouding in formaten: Waalformaat 25% Dikformaat 25% Keiformaat 50% .1. Inclusief oppervlakbehandeling : ontdoen van zand en overige vervuiling	m2	200,00	F
107130	831701		Opbreken straatbaksteen. Situering: 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .9. Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde verhouding in formaten: Waalformaat 25% Dikformaat 25% Keiformaat 50% .1. Inclusief oppervlakbehandeling : ontdoen van zand en overige vervuiling	m2	200,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
107140	831702		Opbreken betonstraatstenen. Situering: Stenen ontdoen van zand en overige vervuiling 1. Totale breedte tot 1,5 m .9. Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde verhouding in formaten: Waalformaat 25% Dikformaat 25% Keiformaat 50% .1. Inclusief oppervlakbehandeling	m2	200,00	F
107150	831702		Opbreken betonstraatstenen. Situering: Stenen ontdoen van zand en vervuiling 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .9. Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde verhouding in formaten: Waalformaat 25% Dikformaat 25% Keiformaat 50% .1. Inclusief oppervlakbehandeling	m2	200,00	F
107160	831702		Opbreken betonstraatstenen. Situering: stenen ontdoen van zand en vervuiling 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .9. Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde verhouding in formaten: Waalformaat 25% Dikformaat 25% Keiformaat 50%	m2	50,00	F
1072			<u>Opbreken tegels</u>			
107210	831703		Opbreken betontegels. Situering: Betreft: Tegels ontdoen van zand en overige vervuiling 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm Betontegels 150 x 300 x 80 mm	m2	100,00	F
107220	831703		Opbreken betontegels. Situering: Betreft: Tegels ontdoen van zand en overige vervuiling 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm Betontegels 150 x 300 x 45 mm	m2	100,00	F
1073			<u>Opbreken banden</u>			
107310	831711		Opbreken betonbanden. Situering: verspreid over werkterrein Betreft: 1. Inclusief mortellaag .9. Trottoirbanden 280/300 x 240 mm	m	50,00	F
107320	831711		Opbreken betonbanden. Situering: Verspreid over werkterrein Betreft: 1. Inclusief mortellaag .6. Trottoirbanden 180/200 x 250 mm	m	30,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
107330	831711	 1.3. . . .	Opbreken betonbanden. Situering: verspreid over werkterrein Betreft: Inclusief mortellaag Trottoirbanden 130/150 x 250 mm	m	40,00	F	
107340	831711	5. . .	Opbreken betonbanden. Situering: Verspreid over werkterrein Betreft: Opsluitbanden 100 x 200 mm	m	100,00	F	
1074			<u>Opbreken boomkransen</u>				
107410	831799	. .	Opbr. boomkrans.(<1,50 m.) Situering: voetpad / parkeerstrook Boomkrans bestaat uit 4 hoekstukken met tussen-stukken Afmeting boomkrans: <1,50 m. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1084.	st	10,00	F	
107420	831799	. .	Opbr. boomkrans.(>1,50 m.) Situering: voetpad / parkeerstrook Boomkrans bestaat uit 4 hoekstukken met tussen-stukken Afmeting boomkrans: >1,50 m. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1084.	st	10,00	F	
107430	831799	. .	Opbr. boomkrans.(<6,00 m.) Situering: voetpad / parkeerstrook Boomkrans bestaat uit ronde betonbanden: 10/30x35 uitw, gebogen R=1,20 m. uitgewassen Amsterdam Afmeting boomkrans: <6,00 m. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1084.	st	10,00	F	
107440	831799	. .	Opbr. boomkrans.(>6,00 m.) Situering: voetpad / parkeerstrook Boomkrans bestaat uit ronde betonbanden: 10/30x35 uitw, gebogen R=1,20 m. uitgewassen Amsterdam Afmeting boomkrans: >6,00 m. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1084.	st	10,00	F	
1075			<u>Verwijderen boomroosters, boomkransen</u>				
107510	322199	. .	Verwijderen boomspiegelplint. Situering: Volgens deelopdracht Betreft: boomspiegelplint die ten behoeve van de inrichting van een groeiplaats tijdelijk aan de kant gezet moet worden. De plint wordt herplaatst na inrichting groeiplaats Uit een bestrating Inclusief benodigde grondwerk Boomspiegelplint van cortenstaal Afmeting: ca. 1,50 x 1,50 m of kleiner. Inclusief ondersteuningsconstructie of grondpennen Herplaatsen volgens bestekpostnummer 114010.	st	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
107530	322199		Verwijderen boomrooster. (< 1,50 m) Situering: Volgens deelopdracht Uit een bestrating Inclusief benodigde grondwerk Gietijzeren boomrooster Afmeting: tot en met 1,50 x 1,50 m. Inclusief ondersteuningsconstructie Type: divers Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1084.	st	10,00	F
107540	322199		Verwijderen boomrooster. (> 1,50 m) Situering: Volgens deelopdracht Uit een bestrating Inclusief benodigde grondwerk Gietijzeren boomrooster Afmeting: groter dan 1,50 x 1,50 m. Inclusief ondersteuningsconstructie Type: divers Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1084.	st	10,00	F
108			Vervoeren/verwerken vrijgekomen materialen			
1080			<u>Vervoeren bestrating naar HUB, vrachtwagen tot 7,5 ton</u>			
108010	832399		Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (<5 km). Betreft het vervoeren en afleveren van bestekpostnr(s) ... Vrachtwagen tot 7,5 ton Enkele rijafstand: < 5 km Vervoeren naar HUB Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via palleteren@beentjesgww.nl	ton	500,00	F
108020	832399		Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (5-10 km). Betreft het vervoeren en afleveren van bestekpostnr(s) ... Vrachtwagen tot 7,5 ton Enkele rijafstand: 5-10 km. Vervoeren naar HUB Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via palleteren@beentjesgww.nl	ton	500,00	F
108030	832399		Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (10-15 km). Betreft het vervoeren en afleveren van bestekpostnr(s) ... Vrachtwagen tot 7,5 ton Enkele rijafstand: 10-15 km. Vervoeren naar HUB Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via palleteren@beentjesgww.nl	ton	500,00	F
108040	832399		Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (15-20 km). Betreft het vervoeren en afleveren van bestekpostnr(s) ... Vrachtwagen tot 7,5 ton Enkele rijafstand: 15-20 km Vervoeren naar HUB Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via palleteren@beentjesgww.nl	ton	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
108050	832399		Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (> 20 km). Betreft het vervoeren en afleveren van bestekspostnr(s) ... Vrachtwagen tot 7,5 ton Enkele rijafstand: > 20 km Vervoeren naar HUB Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via palleteren@beentjesgww.nl	ton	500,00	F
1081			<u>Vervoeren bestrating naar HUB, vrachtwagen >7,5 ton</u>			
108110	832399		Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (<5 km). Betreft het vervoeren en afleveren van bestekspostnr(s) ... Vrachtwagen >7,5 ton Enkele rijafstand: < 5 km Vervoeren naar HUB Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via palleteren@beentjesgww.nl	ton	500,00	F
108120	832399		Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (5-10 km). Betreft het vervoeren en afleveren van bestekspostnr(s) ... Vrachtwagen >7,5 ton Enkele rijafstand: 5-10 km. Vervoeren naar HUB Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via palleteren@beentjesgww.nl	ton	500,00	F
108130	832399		Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (10-15 km). Betreft het vervoeren en afleveren van bestekspostnr(s) ... Vrachtwagen >7,5 ton Enkele rijafstand: 10-15 km. Vervoeren naar HUB Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via palleteren@beentjesgww.nl	ton	500,00	F
108140	832399		Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (15-20 km). Betreft het vervoeren en afleveren van bestekspostnr(s) ... Vrachtwagen >7,5 ton Enkele rijafstand: 15-20 km Vervoeren naar HUB Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via palleteren@beentjesgww.nl	ton	500,00	F
108150	832399		Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (> 20 km). Betreft het vervoeren en afleveren van bestekspostnr(s) ... Vrachtwagen >7,5 ton Enkele rijafstand: > 20 km Vervoeren naar HUB Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via palleteren@beentjesgww.nl	ton	500,00	F
1082			<u>Vervoeren bestrating naar een inrichting, vrachtwagen tot 7,5 ton</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
108210	832399		Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (<5 km). Betreft het vervoeren en afleveren van bestekspostnr(s) ... Vrachtwagen tot 7,5 ton Enkele rijafstand: < 5 km Vervoeren naar een inrichting	ton	500,00	F
108220	832399		Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (5-10 km). Betreft het vervoeren en afleveren van bestekspostnr(s) ... Vrachtwagen tot 7,5 ton Enkele rijafstand: 5-10 km. Vervoeren naar een inrichting	ton	500,00	F
108230	832399		Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (10-15 km). Betreft het vervoeren en afleveren van bestekspostnr(s) ... Vrachtwagen tot 7,5 ton Enkele rijafstand: 10-15 km. Vervoeren naar een inrichting	ton	500,00	F
108240	832399		Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (15-20 km). Betreft het vervoeren en afleveren van bestekspostnr(s) ... Vrachtwagen tot 7,5 ton Enkele rijafstand: 15-20 km Vervoeren naar een inrichting	ton	500,00	F
108250	832399		Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (> 20 km). Betreft het vervoeren en afleveren van bestekspostnr(s) ... Vrachtwagen tot 7,5 ton Enkele rijafstand: > 20 km Vervoeren naar een inrichting	ton	500,00	F
1083			<u>Vervoeren bestrating naar een inrichting, vrachtwagen >7,5 ton</u>			
108310	832399		Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (<5 km). Betreft het vervoeren en afleveren van bestekspostnr(s) ... Vrachtwagen >7,5 ton Enkele rijafstand: < 5 km Vervoeren naar een inrichting	ton	500,00	F
108320	832399		Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (5-10 km). Betreft het vervoeren en afleveren van bestekspostnr(s) ... Vrachtwagen >7,5 ton Enkele rijafstand: 5-10 km. Vervoeren naar een inrichting	ton	500,00	F
108330	832399		Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (10-15 km). Betreft het vervoeren en afleveren van bestekspostnr(s) ... Vrachtwagen >7,5 ton Enkele rijafstand: 10-15 km. Vervoeren naar een inrichting	ton	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
108340	832399		Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (15-20 km). Betreft het vervoeren en afleveren van bestekspostnr(s) ... Vrachtwagen >7,5 ton Enkele rijafstand: 15-20 km Vervoeren naar een inrichting	ton	500,00	F
108350	832399		Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (> 20 km). Betreft het vervoeren en afleveren van bestekspostnr(s) ... Vrachtwagen >7,5 ton Enkele rijafstand: > 20 km Vervoeren naar een inrichting	ton	500,00	F
1084			<u>Vervoeren elementen</u>			
108410	832399		Vervoeren elementen. (<5 km). Betreft het vervoeren en afleveren van elementen vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ... Enkele rijafstand: < 5 km Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl	ton	50,00	F
108420	832399		Vervoeren elementen. (5-10 km). Betreft het vervoeren en afleveren van elementen vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ... Enkele rijafstand: 5-10 km Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl	ton	50,00	F
108430	832399		Vervoeren elementen. (10-15 km). Betreft het vervoeren en afleveren van elementen vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ... Enkele rijafstand: 10-15 km Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl	ton	50,00	F
108440	832399		Vervoeren elementen. (15-20 km). Betreft het vervoeren en afleveren van elementen vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ... Enkele rijafstand: 15-20 km Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl	ton	50,00	F
108450	832399		Vervoeren elementen. (> 20 km). Betreft het vervoeren en afleveren van elementen vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ... Enkele rijafstand: > 20 km Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl	ton	50,00	F
1085			<u>Vervoeren groenafval</u>			
108510	832399		Vervoeren groenafval (<5 km). Betreft het vervoeren en afleveren van groenafval vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ... Enkele rijafstand: < 5 km Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl	ton	50,00	F
108520	832399		Vervoeren groenafval (5-10 km). Betreft het vervoeren en afleveren van groenafval vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ... Enkele rijafstand: 5-10 km Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl	ton	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
108530	832399		Vervoeren groenafval (10-15 km). Betreft het vervoeren en afleveren van groenafval vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ... Enkele rijafstand: 10-15 km Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl	ton	50,00	F
108540	832399		Vervoeren groenafval (15-20 km). Betreft het vervoeren en afleveren van groenafval vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ... Enkele rijafstand: 15-20 km Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl	ton	50,00	F
108550	832399		Vervoeren groenafval (> 20 km). Betreft het vervoeren en afleveren van groenafval vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ... Enkele rijafstand: > 20 km Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl	ton	50,00	F
1086			<u>Stapelen verhardingen ter plaatse</u>			
108610	831799		Stapelen verharding voor hergebruik, breedte tot 1,5m. Betreft het stapelen van verharding ter plaatse van opbreken, vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ... Verharding stapelen naast opbreken, stapelen ter plaatse van het opbreken	m2	250,00	F
108620	831799		Stapelen verharding voor hergebruik, breedte 1,5-3,0m. Betreft het stapelen van verharding ter plaatse van opbreken, vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ... Verharding stapelen naast opbreken, stapelen ter plaatse van het opbreken	m2	250,00	F
108630	831799		Stapelen verharding voor hergebruik, breedte >3,0m. Betreft het stapelen van verharding ter plaatse van opbreken, vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ... Verharding stapelen naast opbreken, stapelen ter plaatse van het opbreken	m2	250,00	F
11			Wegconstructies			
111			Vorbereidende werkzaamheden, funderingen			
111010	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Situering: totaal oppervlak Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. .2. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,40 m .9. Verdichtingsgraad dient minimaal 98% van de maximale proctordichtheid te bedragen	m2	200,00	F
111020	831101		Aanbrengen straatlaag. Situering: op fundering t.p.v. bestrating Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm .6. Op een funderingslaag .1. Straatzand	m2 m3	200,00	F
						10,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
111030	831101	9.1. . . .	Aanbrengen straatlaag. Situering: bomenzand Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm Op een zandbed, bestaande uit bomenzand Straatzand	m2 m3	100,00 5,00	F L
111040	831599	. .	Afstrooien en invegen straatwerk. Betreft het afstrooien en invegen van straatwerk. Exacte moment in overleg met de directie. Afstrooien en invegen met brekerzand. Leverantie volgens bestekspostnummer 125100	m2	200,00	F
112			Aanbrengen banden			
112010	831304	 6.9. . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: verharding In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton 150 x 150 mm Profiel 280/300 x 240 mm.	m m3 m3 st	20,00 0,30 0,45 20,00	F L L T
112020	831304	 6.6. . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: verharding In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton 150 x 150 mm Profiel 180/200 x 250 mm	m m3 m3 st	20,00 0,15 0,45 20,00	F L L T
112030	831304	 6.3. . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: verharding In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton 150 x 150 mm Profiel 130/150 x 250 mm	m m3 m3 st	20,00 0,15 0,45 20,00	F L L T
112040	831304	 2.3. . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: verharding Op zandbed Profiel 130/150 x 250 mm	m st	20,00 20,00	F T
112050	831305	 2.5. . . .	Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: scheiding voetpad/groenstrook Op zandbed Profiel 100 x 200 mm	m st	100,00 100,00	F T
112060	831502	 2.9.9.1	Pasmaken van betonbanden. D.m.v. zagen Trottoirband 280/300 x 240 mm Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.	st	10,00	F
112070	831502	 2.1.6.1	Pasmaken van betonbanden. D.m.v. zagen Trottoirband 180/200 x 250 mm Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.	st	10,00	F
112080	831502	 2.1.3.1	Pasmaken van betonbanden. D.m.v. zagen Trottoirband 130/150 x 250 mm Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.	st	10,00	F
112090	831502	 2.2.5.1	Pasmaken van betonbanden. D.m.v. zagen Opsluitband 100 x 200 mm Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.	st	20,00	F
114			Aanbrengen boomspiegelplint			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
114010	831399		Aanbrengen boomspiegelplint. Situering: Volgens deelopdracht Boomkrans vrijkomend uit bestekspostnummer 107510 In een bestrating Inclusief benodigde grondwerk Boomspegelplint van cortenstaal Afmeting: ca. 1,50 x 1,50 m of kleiner. Inclusief ondersteuningsconstructie of grondpennen Stellen in samenhang met het straatwerk	st	10,00	F
115			Aanbrengen straatbakstenen of betonstraatstenen			
115010	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Situering: Betreft: straatbakstenen uit hergebruik en/of ter beschikking gesteld 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde verhouding in formaten: Waalformaat 25% Dikformaat 25% Keiformaat 50% Kwaliteitsklasse: A4-12 Kleur: standaardkleur in samenhang met overige bestrating .1. Totale breedte tot 1,50 m .9. Verband in samenhang met overige bestrating .1. Op straatlaag .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	100,00	F
115020	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: straatbakstenen uit hergebruik en/of ter beschikking gesteld 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde verhouding in formaten: Waalformaat 25% Dikformaat 25% Keiformaat 50% Kwaliteitsklasse: A4-12 Kleur: standaardkleur in samenhang met overige bestrating .2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Verband in samenhang met overige bestrating .1. Op straatlaag .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
115030	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: straatbakstenen uit hergebruik en/of ter beschikking gesteld 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde verhouding in formaten: Waalformaat 25% Dikformaat 25% Keiformaat 50% Kwaliteitsklasse: A4-12 Kleur: standaardkleur in samenhang met overige bestrating .3. Totale breedte 3,00 m en meer .9. Verband in samenhang met overige bestrating .1. Op straatlaag .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	100,00	F
115040	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: Betreft: betonstraatstenen uit hergebruik en/of ter beschikking gesteld 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In samenhang met overige bestrating .1. Op straatlaag .9. Betonstraatstenen Kleur: standaardkleur in samenhang met overige bestrating Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde verhouding in formaten: Waalformaat 25% Dikformaat 25% Keiformaat 50% .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	100,00	F
115050	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: Betreft: betonstraatstenen uit hergebruik en/of ter beschikking gesteld 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. In samenhang met overige bestrating .1. Op straatlaag .9. Betonstraatstenen Kleur: standaardkleur in samenhang met overige bestrating Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde verhouding in formaten: Waalformaat 25% Dikformaat 25% Keiformaat 50% .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
115060	831112	 3.9.1.9. .5	Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: Betreft: betonstraatstenen uit hergebruik en/of ter beschikking gesteld Totale breedte van 3,00 m en meer In samenhang met overige bestrating Op straatlaag Betonstraatstenen Kleur: standaardkleur in samenhang met overige bestrating Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde verhouding in formaten: Waalformaat 25% Dikformaat 25% Keiformaat 50% Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	100,00	F
115070	831501	.1.9.1	Pasmaken van bestratingsmateriaal. Pasmaken door middel van zagen Dikte 45 tot 80 mm Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.	m	100,00	F
116			Aanbrengen tegels			
116010	831113	9.5. .55	Aanbrengen betontegels. Situering: Betreft: betontegels uit hergebruik en/of ter beschikking gesteld. Verband In samenhang met overige bestrating Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: standaardkleur in samenhang met overige bestrating Betontegels 150 x 300 x 80 mm Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	100,00	F
116020	831113	9.5. .55	Aanbrengen betontegels. Situering: Betreft: betontegels uit hergebruik en/of ter beschikking gesteld. Verband In samenhang met overige bestrating Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: standaardkleur in samenhang met overige bestrating Betontegels 150 x 300 x 80 mm Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	100,00	F
118			Parkverharding halfverharding			
118210	220301	 5.1.1	Grond verwerken in aanvulling Situering: Grondsoort: drainagezand Hoogte 0,10 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	200,00	F L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
118220	800299		Aanbr. lichtgebonden steenmengsel Betreft: halfverharding op voetpaden Situering: Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 120 mm Duurzaam materiaal van ongebonden steenslag Geen bindmiddelen Bestaande uit kwartsietgesteente Lichtgrijze natuurlijke uitstraling Waterdoorlatend en stabiel Weinig stofvorming 100% schoon product volgens besluit bodemkwaliteit Type: Padvast o.g. Fractie 0-14 mm, Gewicht: 1750 kg/m3 Op een verhardingslaag van drainagezand aangebracht volgens bestekpostnr(s). 118210 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	1.000,00	F
				m3		120,00 L
118230	800299		Aanbr. lichtgebonden steenmengsel Betreft: halfverharding op voetpaden Situering: Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 30 mm Duurzaam materiaal van ongebonden steenslag Geen bindmiddelen Bestaande uit kwartsietgesteente Lichtgrijze natuurlijke uitstraling Waterdoorlaten en stabiel Weinig stofvorming 100% schoon product volgens besluit bodemkwaliteit Type: Padvast o.g. Fractie 0-6 mm, Gewicht: 1750 kg/m3 Op een onderlaag volgens bestekpostnr(s). 118220 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	1.000,00	F
12			Grondwerk			
121			Grond ontgraven			
121010	220101		Grond ontgraven uit cunet Situering: verharding Grondsoort: zand Hoeveelheid: <15 m3 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 2. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	500,00	F
121020	220101		Grond ontgraven uit cunet Situering: verharding Grondsoort: zand Hoeveelheid: >15 m3 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven 1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 2. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
121030	220101	 2.9.1.2	Grond ontgraven uit cunet Situering: niet verharding Grondsoort: grond Hoeveelheid: <15 m3 Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte tot circa 1m, minimaal 0,05m boven reductiezone Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	500,00	F
121040	220101	 2.9.1.2	Grond ontgraven uit cunet Situering: niet verharding Grondsoort: grond Hoeveelheid: >15 m3 Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte tot circa 1m, minimaal 0,05m boven reductiezone Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	500,00	F
121050	220199	. .	Verwijderen straatlaag Situering: rijweg Grondsoort: zand (schoon) Laagdikte gemiddeld 50 mm Straatlaag op fundering van steenmengsel. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m2	1.000,00	F
122			Grond vervoeren			
122010	220201	 1.2.9.	Grond vervoeren. Incl. melding Omgevingsdienst. Grondsoort: divers, grondsoorten gescheiden transporteren Grond vrijgekomen bij besteksposten 121010, 121020, 121030, 121040 en 121050 Uitgangspunt: hele of halve vrachten Vervoeren naar: Grondbank Amsterdam locatie TOP Noodstort, Heining 50, 1047 AG, Amsterdam Hoeveelheidsbepaling door middel van weging bij Grondbank	m3	500,00	F
122020	220201	 1.2.9.	Grond vervoeren. Incl. melding Omgevingsdienst. Grondsoort: divers, grondsoorten gescheiden transporteren Grond vrijgekomen bij besteksposten 121010, 121020, 121030, 121040 en 121050 Uitgangspunt: hele of halve vrachten Vervoeren naar: Grondbank Amsterdam locatie: Noorder-IJplas, Oostzanerdijk 205, 1030 EX, Amsterdam Hoeveelheidsbepaling door middel van weging bij Grondbank	m3	500,00	F
123			Grond verwerken			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
123010	220301		Grond verwerken in aanvulling. Grondsoort: - AW Zand voor ophoging gezeefd Materiaal wordt door Grondbank Amsterdam ter beschikking gesteld op locatie: TOP Noodstort Noorder-IJplas Materiaal wordt door de Grondbank Amsterdam geladen in middelen van vervoer van de aannemer. 1. Gemiddelde hoogte 0,50 m 1. . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking	m3 m3	100,00	F	100,00 T
123020	220301		Grond verwerken in aanvulling. Grondsoort: AW Zand in zandbed gezeefd Materiaal wordt door Grondbank Amsterdam ter beschikking gesteld op locatie: TOP Noodstort Noorder-IJplas Materiaal wordt door de Grondbank Amsterdam geladen in middelen van vervoer van de aannemer. 1. Gemiddelde hoogte 0,50 m 1. . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking	m3 m3	100,00	F	100,00 T
123030	220301		Grond verwerken in aanvulling. Grondsoort: bomenzand. Leverantie volgens bestekspostnummer 125010 1. Gemiddelde hoogte 0,50 m 1. . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking	m3	100,00	F	
123040	220301		Grond verwerken in aanvulling. Grondsoort: bomenzand grof. Leverantie volgens bestekspostnummer 125020 1. Gemiddelde hoogte 0,50 m 1. . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking	m3	100,00	F	
123050	220301		Grond verwerken in aanvulling. Grondsoort: bomenzand verrijkt. Leverantie volgens bestekspostnummer 125030 1. Gemiddelde hoogte 0,50 m 1. . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking	m3	100,00	F	
123060	220302		Grond verwerken in bekleding. Grondsoort: teelgrond. Leverantie volgens Bestekspostnummer 125040 1. Dikte 0,40m 1. . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking	m3	100,00	F	
123070	220301		Grond verwerken in aanvulling. Situering: cunet grondverbetering Grondsoort: draineerzand. Leverantie volgens bestekspostnummer 125050 5. Hoogte 0,15m 1. . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking	m3	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
123080	220302		Grond verwerken in bekleding. Betreft: schrale toplaag/ basisgrond bij gras en kruiden Grondsoort: schrale toplaag/ basisgrond. Leverantie volgens Bestekspostnummer 125060 1. Dikte 0,25m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .2. Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking	m3	100,00	F
123090	510205		Bemesten beplantingsvak. Betreft groeiplaatsverbetering in leeg plantvak. 6. Betreft: kruidachtigen .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .4. Aardachtige meststof mulch. Leverantie volgens bestekspostnummer 125070 .2. Hoeveelheid: 5 m3 per 100 m2 .9 Meststof niet inwerken	m2	1.000,00	F
123100	510205		Bemesten beplantingsvak. Betreft groeiplaatsverbetering in leeg plantvak. 6. Betreft: kruidachtigen .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .4. Aardachtige meststof circulaire mulch. Leverantie volgens bestekspostnummer 125080 .2. Hoeveelheid: 5 m3 per 100 m2 .9 Meststof niet inwerken	m2	1.000,00	F
123110	510205		Bemesten beplantingsvak. Betreft groeiplaatsverbetering in leeg plantvak.. 6. Betreft: kruidachtigen .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .4. Aardachtige meststof humuscompost. Leverantie volgens bestekspostnummer 125090 .2. Hoeveelheid: 4 m3 per 100 m2 .1 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,40 m	m2	1.000,00	F
124			Grond bewerken			
124010	222199		Handmatig spitten nabij bomen cq beplanting (vlak) diepte < 0,20 m. Betreft: max 25 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: afhankelijk van beworteling boom conform de voorschriften Handboek Groen	m2	400,00	F
124020	222199		Handmatig spitten nabij bomen cq beplanting (talud) diepte < 0,20 m. Betreft: max 25 m2 Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3 Bewerkingsdiepte: afhankelijk van beworteling boom conform de voorschriften Handboek Groen	m2	400,00	F
124030	222107		Frezen. Met een kleine handmachine 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .4. Bewerkingsdiepte: 0,25 m	are	100,00	F
124040	222107		Frezen. Met een kleine handmachine 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .2. Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3 .4. Bewerkingsdiepte: 0,25 m	are	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
124050	222104		Diepspitten. Betreft het diepspitten van plantvakken en grasvelden. Situering: 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .2. Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden en de daaronder gelegen profiellagen laagsgewijs spitten .1.2. Bewerkingsdiepte: 0,50 m	are	50,00	F	
125			Leveren grond				
125010	220321		Leveren grond. Inclusief melden bij de omgevingsdienst. .7. Grondsoort: bomenzand .1. Leveren op de plaats van verwerking	m3 m3	1.000,00	F	4.000,00 L
125020	220321		Leveren grond. Inclusief melden bij de omgevingsdienst. .7. Grondsoort: bomenzand grof .1. Leveren op de plaats van verwerking .2. Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking	m3 m3	1.000,00	F	4.000,00 L
125030	220321		Leveren grond. Inclusief melden bij de omgevingsdienst. .7. Grondsoort: bomenzand verrijkt .1. Leveren op de plaats van verwerking .2. Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking	m3 m3	1.000,00	F	4.000,00 L
125040	220321		Leveren grond. Inclusief melden bij de omgevingsdienst. .7. Grondsoort: teelgrond .1. Leveren op de plaats van verwerking .2. Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking	m3 m3	1.000,00	F	4.000,00 L
125050	220321		Leveren grond. Inclusief melden bij de omgevingsdienst. .7. Grondsoort: dreineerzand .1. Leveren op de plaats van verwerking .2. Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking	m3 m3	100,00	F	200,00 L
125060	220321		Leveren grond. Inclusief melden bij de omgevingsdienst. .7. Grondsoort: schrale toplaag .1. Leveren op de plaats van verwerking .2. Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking	m3 m3	1.000,00	F	4.000,00 L
125070	220321		Leveren grond. .7. Grondsoort: mulch .1. Leveren op de plaats van verwerking .2. Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking	m3 m3	500,00	F	200,00 L
125080	220321		Leveren grond. .7. Grondsoort: circulaire mulch van Amsterdamse grondstoffen. De mulch dient te voldoen aan de eisen omschreven in artikel 51.06.06 .1. Leveren op de plaats van verwerking .2. Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking	m3 m3	500,00	F	250,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE DEFICODENUMMER 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
125090	220321	Leveren grond. .7. . . . Grondsoort: humuscompost .1. . . Leveren op de plaats van verwerking . . .2. . Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking	m3 m3	500,00 F	160,00 L
125100	220321	Leveren grond. .7. . . . Grondsoort: brekerzand .1. . . Leveren op de plaats van verwerking . . .2. . Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking	m3 m3	200,00 F	200,00 L
13		Bos en bos- en haagplantsoen			
131		Aanleg bos- en haagplantsoen			
131010	510304	Maken plantsleuf. Hoeveelheid: < 50 m Betreft een enkele rij. .1. . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .2. . Breedte plantsleuf: 0,40 m . . .1. . Diepte plantsleuf: 0,30 m1.1 Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren	m	100,00 F	
131020	510304	Maken plantsleuf. Hoeveelheid: > 50 m Betreft een enkele rij. .1. . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .2. . Breedte plantsleuf: 0,40 m . . .1. . Diepte plantsleuf: 0,30 m1.1 Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren	m	100,00 F	
131030	510303	Maken plantgat. Betreft: maken plantgat .1. . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .2. . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,40 m . . .2. . Diepte: 0,40 m1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren	st	200,00 F	
131040	514218	Planten van haagplantsoen Hoeveelheid < 50 m. Betreft een enkele rij. Plantmateriaal:haagplantsoen, bladverliezend .2. . . In plantgaten of plantsleuwen . . .1. . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde grond9. Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein2 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exklusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens bestekspostnr. 132	st	500,00 F	
131050	514218	Planten van haagplantsoen Hoeveelheid > 50 m. Betreft een enkele rij. Plantmateriaal:haagplantsoen, bladverliezend .2. . . In plantgaten of plantsleuwen . . .1. . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde grond9. Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein2 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exklusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens bestekspostnr. 132	st	500,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
131060	514218		Planten van haagplantsoen Hoeveelheid < 50 m. Betreft een enkele rij. Plantmateriaal: haagplantsoen, wintergroen In plantgaten of plantsleuven Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens bestekspostnr. 132	st	500,00	F
131070	514218		Planten van haagplantsoen Hoeveelheid > 50 m. Betreft een enkele rij. Plantmateriaal: haagplantsoen, wintergroen In plantgaten of plantsleuven Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens bestekspostnr. 132	st	500,00	F
131080	514216		Planten van bosplantsoen Plantmateriaal bosplantsoen Grootte per perceel: divers 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1. In voorbereekte grond 9. Plantafstand conform Handboek Groen. 2. Plantverband: conform handboek Groen 2. Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens bestekspostnr. 132	st	400,00	F
131090	514216		Planten van bosplantsoen Plantmateriaal bosplantsoen Grootte per perceel: divers 2. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 1. In voorbereekte grond 9. Plantafstand conform Handboek Groen 2. Plantverband: conform handboek Groen 2. Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens bestekspostnr. 132	st	400,00	F
132			Nazorg bos- en haagplantsoen			
132010	514427		Knippen van (blok)hagen. Hoeveelheid: < 50 m Plantsoort van de haag: bladverliezend 4. De zijkanten en de bovenkant van de haag 2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m 2. Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m 2. Aantal beurten: 2 per jaar 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1085	m2	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
132020	514427		Knippen van (blok)hagen. Hoeveelheid:> 50 m Plantsoort van de haag: bladverliezend 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .2. Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1085	m2	1.000,00	F	
132030	514427		Knippen van (blok)hagen. Hoeveelheid:< 50 m Plantsoort van de haag: bladverliezend 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .2. Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	1.000,00	F	
132040	514427		Knippen van (blok)hagen. Hoeveelheid:> 50 m Plantsoort van de haag: bladverliezend 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .2. Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1085	m2	1.000,00	F	
132050	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (< 50 m2, A). Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht. Betreft haagplantsoen Hoeveelheid < 50 m2. Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 131 Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek Groen. Water geven met water op te pompen uit open water . Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever. Bemesten toegestaan Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau A Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.	m2	1.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
132060	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (< 50 m2, B) Betreft haagplantsoen Hoeveelheid < 50 m2. Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 131 Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek Groen.. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever. Bemesten toegestaan Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau B Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.	m2	1.000,00	F
132070	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (> 50 m2, A) Betreft: haagplantsoen Hoeveelheid >50 m2. Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 131 Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek Groen. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever. Bemesten toegestaan Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau A Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.	m2	1.000,00	F
132080	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (> 50 m2, B) Betreft: haagplantsoen Hoeveelheid >50 m2. Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 131 Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek Groen. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever. Bemesten toegestaan Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau B Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.	m2	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
132090	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (vlak, A) Betreft bosplantsoen Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 131 Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek Groen. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever. Bemesten toegestaan Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau A Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.	m2	1.000,00	F
132100	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (vlak, B) Betreft bosplantsoen Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 131 Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek Groen. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever Bemesten toegestaan Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau B Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.	m2	1.000,00	F
132110	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (talud, A) Betreft: haagplantsoen Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 131 Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek Groen. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever. Bemesten toegestaan Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau A Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.	m2	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
132120	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (talud, B) Betreft: haagplantsoen Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 131 Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek Groen. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever. Bemesten toegestaan Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau B Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1085.	m2	1.000,00	F
14			Sierplantsoen			
141			Aanleg sierplantsoen			
141010	510303		Maken plantgat. .1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m .1. Diepte: 0,30 m .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren	st	750,00	F
141020	510303		Maken plantgat. .2. Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .1. Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m .1. Diepte: 0,30 m .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren	st	250,00	F
141030	510304		Maken plantsleuf. Betreft een enkele rij. .1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Breedte plantsleuf: 0,40 m .1. Diepte plantsleuf: 0,30 m .1.1 Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren	m	500,00	F
141040	514217		Planten van sierplantsoen 2. Sierplantsoen/heesters met kluit .1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. In voorbereide grond .2. Plantverband: conform handboek Groen .2. Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens bestekspostnr. 142	st	1.000,00	F
141050	514217		Planten van sierplantsoen 2. Sierplantsoen/heesters met kluit .2. Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .1. In voorbereide grond .2. Plantverband: conform handboek Groen .2. Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens bestekspostnr. 142	st	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
141060	514217		Planten van sierplantsoen Hoogte maximaal 1,00 m 2. Sierplantsoen/heesters met kluit klimplanten incl. opbinden cq bevestigen .1. In voorbereide grond .2. Plantverband: conform handboek Groen .2. Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens bestekspostnr. 142	st	200,00	F
142			Nazorg sierplantsoen			
142010	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft: sierplantsoen Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .9. Dichtheid: < 60 st/100 m2 .1. In beplantingsvak .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1085	m2	1.000,00	F
142020	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft: sierplantsoen Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .9. Dichtheid: < 60 st/100 m2 .1. In beplantingsvak .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1085	m2	1.000,00	F
142030	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (vlak, A) Betreft sierplantsoen Incl eventueel opbinden Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek Groen. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever Bemesten toegestaan Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau A Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.	m2	1.000,00	F
142040	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (vlak, B) Betreft sierplantsoen Incl eventueel opbinden Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek Groen. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever. Bemesten toegestaan Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau B Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.	m2	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
142050	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (talud, A) Betreft: sierplantsoen Incl eventueel opbinden Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek Groen. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever. Bemesten toegestaan Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau A Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.	m2	1.000,00	F
142060	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (talud, B) Betreft: sierplantsoen Incl eventueel opbinden Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek Groen. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever. Bemesten toegestaan Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau B Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.	m2	1.000,00	F
143			Nazorg beplantingsconcepten			
143010	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (Tapijt) Betreft combinatie van lage heesters in groepen of in mix (75-100%) en lage vaste planten/siergrassen in groepen (0-25%). Incl eventueel opbinden Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). Betreft volledig aangeplant plantvak conform bijlage beplantingsconcepten. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever Bemesten toegestaan Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau A Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.	m2	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
143020	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (Boomspiegels) Betreft boomspiegels met 0-100% lage heesters of 0-100% met lage vaste planten/siergrassen Incl eventueel opbinden Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). Betreft volledig aangeplant plantvak conform bijlage beplantingsconcepten. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever Bemesten toegestaan Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau A Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.	m2	100,00	F
143030	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (Boomspiegels-kruid) Betreft boomspiegel met kruidenrijk gras Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft ingezaaid volgens bestekspostnr(s). Betreft volledig ingezaaid plantvak conform bijlage beplantingsconcepten. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau A Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.	m2	100,00	F
143040	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (Bosvloer) Betreft combinatie van lage heesters in groepen of mix (40-60%) en lage vaste planten/siergrassen (40-60%) Incl eventueel opbinden Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). Betreft volledig aangeplant plantvak conform bijlage beplantingsconcepten. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever Bemesten toegestaan Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau A Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.	m2	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
143050	514299		Onderhoudswerkz. in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (bloemrijk grasland) Betreft gezaaid bloemrijk gras 70-100% met lage heesters in grote groepen (0-30%). Om onkruid te onderdrukken en vocht in de bodem te houden worden onder de heesters bodembedekkende lage vaste planten aangeplant. Verder kan in dit concept het volgende staan: bollen, solitaire heesters (in de lage heester groepen) Incl eventueel opbinden Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft ingezaaid en geplant volgens bestekspostnr(s). Betreft aangelegd conform bijlage beplantingsconcepten. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau A Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.	m2	100,00	F
143060	514299		Onderhoudswerkz. in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (stedelijke bloemenweide) Betreft gezaaid bloemrijk gras (70-100%) met hierin hoge vaste planten/siergrassen gestrooid met lage heesters in grote groepen (clumps) (0-30%) of gezaaid bloemrijk gras (60-80%) met hierin grote groepen hoge vaste planten (20-40%) met lage heesters in grote groepen (0-20%) Verder kan in dit concept het volgende staan: bollen, solitaire heesters (in de lage heester groepen) Incl eventueel opbinden Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft ingezaaid en geplant volgens bestekspostnr(s). Betreft plantvak conform bijlage beplantingsconcepten. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau A Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.	m2	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
143070	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (Hoge groepen) Betreft combinatie 40-60% hoge vaste planten / siergrassen in grote groepen of gemixt en 40-60% groepen lage heesters. Om onkruid te onderdrukken en vocht in de bodem te houden worden onder de heesters bodembedekkende lage vaste planten aangeplant. Verder kan in dit concept het volgende staan: heesterclumps (in groepen vaste planten/siergrassen of in de lage heestergroepen), solitaire heesters (in groepen vaste planten/siergrassen of in de lage heester groepen) Incl eventueel opbinden Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). Betreft volledig aangeplant plantvak conform bijlage beplantingsconcepten. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever Bemesten toegestaan Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau A Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1085.	m2	100,00	F
15			Vaste planten en siergrassen			
151			Planten vaste planten en siergrassen			
151010	512401		Planten van kruidachtigen. Betreft Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 3. Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen Potmaat P9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting 1. In beplantingsvak 2. Plantverband: conform handboek Groen 9-11 st/m2 9. Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens bestekspostnr. 252	st	2.000,00	F
151020	512401		Planten van kruidachtigen. Betreft Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 3. Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen Potmaat P9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting 1. In beplantingsvak 2. Plantverband: conform handboek Groen 9-11 st/m2 9. Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens bestekspostnr. 252	st	2.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
151030	512401		Planten van kruidachtigen. Betreft Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 3. Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen Potmaat P9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting 1. In beplantingsvak 2. Plantverband: conform handboek Groen 5 st/m2 9 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens bestekspostnr. 252	st	2.000,00	F
151040	512401		Planten van kruidachtigen. Betreft Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 3. Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen Potmaat P9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting 1. In beplantingsvak 2. Plantverband: conform handboek Groen, 5 st/m2 9 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens bestekspostnr. 252	st	2.000,00	F
152			Nazorg vaste planten en siergrassen			
152010	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (vlak, A) Betreft sierplantsoen Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek Groen. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever Bemesten toegestaan Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau A d.m.v. wieden Inclusief inboet binnen de nazorg van 1 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1085.	m2	1.000,00	F
152020	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (vlak, B) Betreft sierplantsoen Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek Groen. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever. Bemesten toegestaan Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau B d.m.v. wieden Inclusief inboet binnen de nazorg van 1 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1085.	m2	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
152030	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (talud, A) Betreft: sierplantsoen Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek Groen. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever Bemesten toegestaan Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau A d.m.v. wieden Inclusief inboet binnen de nazorg van 1 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1085.	m2	1.000,00	F
152040	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (talud, B) Betreft: sierplantsoen Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek Groen. Water geven met water op te pompen uit open Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever Bemesten toegestaan Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau B d.m.v. wieden Inclusief inboet binnen de nazorg van 1 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 1085.	m2	1.000,00	F
16			Bol- of knolgewassen			
161			Planten bol- of knolgewassen			
161010	514207		Planten van bol- of knolgewassen. Grootte per perceel: tot 100 m2 Betreft: handmatig, aantal 100 st/m2 1. Bol- of knolgewassen Indien de uitval van de bollen groter dan 2 % per groeiseizoen bedraagt dienen deze te worden vervangen op kosten van opdrachtnemer/aannemer. .1. In beplantingsvak	st	10.000,00	F
161020	514207		Planten van bol- of knolgewassen. Grootte per perceel: tot 100 m2 Betreft: machinaal, aantal 100 st/m2 1. Bol- of knolgewassen Indien de uitval van de bollen groter dan 2 % per groeiseizoen bedraagt dienen deze te worden vervangen op kosten van opdrachtnemer/aannemer. .1. In beplantingsvak	st	10.000,00	F
161030	514207		Planten van bol- of knolgewassen. Grootte per perceel: tot 100 m2 1. Bol- of knolgewassen Indien de uitval van de bollen groter dan 2 % per groeiseizoen bedraagt dienen deze te worden vervangen op kosten van opdrachtnemer/aannemer. .2. In plantenbak/-schaal	st	10.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
161040	514207		Planten van bol- of knolgewassen. Grootte per perceel: tot 100 m2 Betreft: handmatig, aantal 100 st/m2 1. Bol- of knolgewassen Indien de uitval van de bollen groter dan 2 % per groei seizoen bedraagt dienen deze te worden vervangen op kosten van opdrachtnemer/aannemer. .3. In grasveld	st	10.000,00	F
161050	514207		Planten van bol- of knolgewassen. Grootte per perceel: tot 100 m2 Betreft: machinaal, aantal 100 st/m2 1. Bol- of knolgewassen Indien de uitval van de bollen groter dan 2 % per groei seizoen bedraagt dienen deze te worden vervangen op kosten van opdrachtnemer/aannemer. .3. In grasveld	st	10.000,00	F
17			Inzaaien			
171			Gazon, bermen en bloemrijke bermen			
171010	512101		Zaaien. Situering: 9. Grootte per perceel: tot 100 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het verkruijmen van de bovenste 20 tot 30 mm .1. Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld Duurzaam onderhoud: GreenEarth-label Samenstelling: 50% Fakkelgras - omhuld 10% Engels raaigras - fijnbladig 10% Veldbeemdgras 30% Roodzwenk - gewoon Hoeveelheid: 2 kg/100 m2 .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken	are	100,00	F
				kg		400,00 L
171020	512101		Zaaien. 9. Grootte per perceel: tot 100 m2 .2. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .2. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het verkruijmen van de bovenste 20 tot 30 mm .1. Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld Duurzaam onderhoud: GreenEarth-label Samenstelling: 50% Fakkelgras - omhuld 10% Engels raaigras - fijnbladig 10% Veldbeemdgras 30% Roodzwenk - gewoon Hoeveelheid: 2 kg/100 m2 .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken	are	100,00	F
				kg		400,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
171030	512101		Zaaien. Situering: 9. Grootte per perceel: tot 100 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm .3. Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden Samenstelling van een mix: 3/4 bestaande uit A1, A2 of B1 1/4 bestaande uit afwijkende soorten conform handboek Groen zie voor type A1, A2 en B1 hoofdstuk 34 Hoeveelheid: 0,10 kg/100 m2 .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken	are	100,00	F		
171040	512101		Zaaien. Situering: 9. Grootte per perceel: tot 100 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm .3. Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden Samenstelling van een mix: 3/4 bestaande uit B2 1/4 bestaande uit afwijkende soorten conform handboek Groen zie voor type B2 hoofdstuk 34 Hoeveelheid: 0,10 kg/100 m2 .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken	are	100,00	F		
171050	512101		Zaaien. Situering: als bermen aangegeven terreingedeelten 9. Grootte per perceel: tot 100 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm .9. Zaadmengsel ten behoeve van bermen 3/4 bestaande uit C1 of C2 1/4 bestaande uit afwijkende soorten conform handboek Groen zie voor type C1 en C2 hoofdstuk 34 Hoeveelheid 0,10 kg/100 m2 .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken	are	100,00	F		
171060	512202		Aanbrengen graszoden. Grootte per perceel: tot 100 m2 Betreft: aanbrengen graszoden .1. Perceel horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Betreft: gazon .1. Direct voorafgaande aan het leggen van de graszoden de grond bezodingsgereed maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm .2. Graszoden .1 De zoden na het leggen aandrukken	m2	1.000,00	F		
172			Nazorg gazon, bermen en bloemrijke bermen					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
172010	512503	2.1.1	Maaien grasveld. Aantal percelen: 1 Grasveldtype: gazon speelgazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	400,00	F
172020	512503	2.2.1	Maaien grasveld. Aantal percelen: 1 Grasveldtype: gazon speelgazon Talud 1 : 3 of steiler Maaisel kneuzen en laten liggen	are	400,00	F
172030	512531	1	Grasveld ontdoen van blad. Betreft: blad en takken Grootte per perceel: tot 100 m2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1085	are	50,00	F
172040	512503	 2.2.1.1	Maaien grasveld. Grootte per perceel: tot 100 m2 Aantal percelen: 1 Standaard beheer Grasveldtype: gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	500,00	F
172050	512503	 2.2.2.1	Maaien grasveld. Grootte per perceel: tot 100 m2 Aantal percelen: 1 Standaard beheer Grasveldtype: gazon Talud 1 : 3 of steiler Maaisel kneuzen en laten liggen	are	500,00	F
172060	512504	 1.9.1. .	Maaien kruidachtigen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1085 Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot 100 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	are	100,00	F
172070	512504	 1.9.2. .	Maaien kruidachtigen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1085 Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot 100 m2 Talud 1 : 3 of steiler	are	100,00	F
172080	512506	 1.2.1.9	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Maaisel minimaal 5 dagen laten liggen en na maximaal 10 dagen vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 1085	are	100,00	F
172090	512302	2.1.9. .	Beregenen terreinen. Aantal percelen: Grootte per perceel: tot 100 m2 Water op te pompen uit open water Terrein door-/ingezaaid volgens bestekspostnr(s). Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen .	keer	100,00	F
19			Containertuintje			
191			Aanbrengen containertuintje			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
191010	510599		Aanbrengen containertuintje. Situering: Containertuintje geleverd volgens bestekpostnr. 191020 Container plaatsen op afdekplaat ondergrondse container. Afstemmen aanbrengen containertuintjes, inclusief foto's locatie, met opdrachtgever	st	100,00	F	
191020	510599		Leveren containertuintje. Containertuintje leveren volgens de specificaties, eisen en voorwaarden omschreven in de bijlage 'Programma van Eisen containertuintje' Leveren grond en substraat volgens bestekpostnrs. 125	st st	50,00	F	50,00 L
191030	510599		Controle containertuintje. Containertuintje geleverd volgens bestekpostnr. 191020 en aangevuld met reeds aangebrachte locaties. Controle containertuintje 2 x per jaar 1x in april en 1x in september. Er dient rekening te worden gehouden met een periode van drie jaar na aanleg Tijdens de controle indien nodig de volgende werkzaamheden verrichten: - snoeien/scheuren (afstemmen op de beplanting); - bemesten (afstemmen op de beplanting); - aanvullen met grond/substraat; - onkruidbestrijding; - inboeten beplanting (gerekend is met 25% van de beplanting); - blad- afvalbeheersing; - afval-beheersing. Beeldkwaliteitsniveau A Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting.	keer	334,00	F	
191040	510599		Opstellen en aanleveren jaarplanning inspectie technische staat containertuintjes Betreft: opstellen en aanleveren jaarplanning en inspectie technische staat containertuintjes Het betreft containertuintjes geleverd binnen deze overeenkomst aangevuld met reeds bestaande locaties De opdrachtnemer stelt een contactpersoon aan die als eerste contact zal dienen ten behoeve van het beheer en onderhoud van de containertuintjes	st	2,00	F	
191050	510599		Uitvoeren inspectie + rapportage technische staat containertuintje Betreft: uitvoeren inspectie + rapportage technische staat containertuintje geleverd binnen deze overeenkomst aangevuld met reeds aangebrachte locaties. Inspectie dient plaats te vinden binnen 12 maanden, maar niet eerder dan 11 maanden, na de voorgaande inspectie Een algemene controle van de staat van de bak van het containertuintje + een controle van de 4 hijsogen in elke hoek. 1. Visuele controle op de staat van het containertuintje rondom op scheurtjes en slijtage 2. Visuele controle of het containertuintje recht en goed omsloten rondom de containerzuil staat. 3. Visuele controle of de hijsogen er goed ingedraaid zijn 4. Visuele controle of de hijsogen in goede staat zijn. Controle of eventuele slijtage minder dan 5% is, en/of vervorming minder dan 10% is. 5. De plaatsing van het borgstuk. 6. Eventuele opmerkingen 7. Cijfer van het onderdeel. Opdrachtnemer vult een score in, in het CMS inzake	st	434,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			de technische staat van het containertuintje				
			Dit betreft de onderstaande verdeling:				
			0 = Afkeur van het desbetreffende onderdeel				
			1 = Slechte staat, men dient rekening te houden met				
			vervanging				
			2 = Matige staat --> Slijtage van het onderdeel door				
			gebruik goed zichtbaar				
			3 = Redelijke / voldoende staat				
			4 = Zeer goede staat, echter niet nieuw				
			5 = Nieuwstaat				
			Het inspectieformulier wordt digitaal ter beschikking				
			gesteld in het CMS van de Opdrachtgever. De				
			opdrachtnemer dient hiervan gebruik te maken.				
191060	510599		Keuren hijsmiddelen containertuintje	st	2,00	F	
			Betreft: keuren hijsmiddelen containertuintje				
			Keuren hijsmiddelen (hijsbanden) volgens de machine				
			richtlijn 2006/42/EG				
			Frequentie: 1x per 4 jaar				
191070	510599		Leverantie hijsmiddelen containertuintje	st	4,00	F	
			Betreft: leverantie hijsmiddelen containertuintje				
			Leverantie hijsmiddelen (hijsbanden) gecertificeerd	st			4,00 L
191080	510599		Verwijderen containertuintje bij schade/afkeur	st	50,00	F	
			Betreft: verwijderen containertuintje				
			Verwijderen containertuintje bij schade/afkeur				
			Vrijkomende materialen afvoeren naar inrichting volgens				
			bestekpostnr. 1084				
191090	512499		Leveren en planten beplanting containertuintjes.	st	1.125,00	F	
			Betreft: het leveren en planten van containertuintjes				
			aangebracht binnen deze overeenkomst aangevuld met				
			reeds bestaande locaties				
			Beplanting dient te voldoen aan volgende eisen:				
			- Blijft jaarrond groen				
			- Heeft weinig water nodig				
			- Bij voorkeur lekker ruikend				
			Gerekend is met 10st/m2, potmaat P9	st			1.125,00 L
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Plantverband: Conform Handboek Groen				
			Beplanting dient volledig dekkend te zijn.				
			Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht				
			Inclusief nazorg na oplevering van deelopdracht volgens				
			bestekpostnr. 191100				
191100	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na	m2	75,00	F	
			oplevering van deelopdracht				
			Betreft: vaste planten aangebracht volgens				
			bestekpostnr. 191090				
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3				
			Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek				
			Groen.				
			Water geven met water op te pompen uit open water				
			Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever				
			Bemesten toegestaan				
			Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,				
			kwaliteitsniveau A d.m.v. wieden				
			Inclusief inboet binnen de nazorg van 1 jaar. Met				
			uitzondering van aantoonbare schade aangericht door				
			derden.				
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			Bewerkings oppervlakte groter dan 100 m2				
20			Verwijderen bestaande situatie maaiveld				
201			Schonen terrein				
201010	510102		Schonen terrein.	m3	250,00	F	
			Betreft: alle groenvakken				
			Oppervlakte < 5 are				
			Te schonen oppervlakte: ca. < 5 are				
			Aard van het te verzamelen vuil: Bouwafval, puin, vuilnis,				
			losse voorwerpen, tak (hout) e.d.				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar:				
			een inrichting volgens bestekpostnr. 2084				
201020	510102		Schonen terrein.	m3	250,00	F	
			Betreft: alle groenvakken				
			Oppervlakte > 5 are				
			Te schonen oppervlakte: ca. > 5 are				
			Aard van het te verzamelen vuil: Bouwafval, puin, vuilnis,				
			losse voorwerpen, tak (hout) e.d.				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar:				
			een inrichting volgens bestekpostnr. 2084				
201030	510103		Maaien gewas.	are	50,00	F	
			Betreft: in te planten terreinen die gemaaid moeten				
			worden voorafgaand aan de grondbewerking.				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		1	Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een				
			inrichting volgens bestekpostnr. 2085				
201040	510103		Maaien gewas.	are	50,00	F	
			Betreft: in te planten terreinen die gemaaid moeten				
			worden voorafgaand aan de grondbewerking.				
		9.	Grootte per perceel: vanaf ca. 1000 m2				
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		1	Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een				
			inrichting volgens bestekpostnr. 2085				
201050	510103		Maaien gewas.	are	50,00	F	
			Betreft: in te planten terreinen die gemaaid moeten				
			worden voorafgaand aan de grondbewerking.				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		. .9. . . .	Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3				
		1	Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een				
			inrichting volgens bestekpostnr. 2085				
201060	510103		Maaien gewas.	are	50,00	F	
			Betreft: in te planten terreinen die gemaaid moeten				
			worden voorafgaand aan de grondbewerking.				
		9.	Grootte per perceel: vanaf ca. 1000 m2				
		. .9. . . .	Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3				
		1	Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een				
			inrichting volgens bestekpostnr. 2085				
202			Verwijderen groen				
202010	222107		Frezen.	are	150,00	F	
			Situering: aanwezige grasmat met obstakels				
			Betreft: stukfrezen grasmat				
			Grondsoort: grond				
		9.	Grootte per perceel: > 100 m2				
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		2.	Bewerkingsdiepte: 0,15 m				
		1	Frezen met de rijrichting mee				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
202020	222107		Frezen. Situering: aanwezige grasmat met obstakels Betreft: stukfrezen grasmat Grondsoort: grond 9. Grootte per perceel: > 100 m2 .2. Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3 .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m .1 Frezen met de rijrichting mee	are	150,00	F	
202030	222107		Frezen. Situering: aanwezige grasmat met obstakels Betreft: handmatig werken max 25 m2 frezen Grondsoort: grond 9. Grootte per perceel: > 100 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m .1 Frezen met de rijrichting mee	are	150,00	F	
202040	222107		Frezen. Situering: aanwezige grasmat met obstakels Betreft: handmatig werken max 9 m2 Grondsoort: grond 9. Grootte per perceel: > 100 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m .1 Frezen met de rijrichting mee	are	150,00	F	
202050	222107		Frezen. Situering: aanwezige grasmat met obstakels onder bomen Betreft: handmatig werken frezen grasmat Grondsoort: grond 9. Grootte per perceel: > 100 m2 .9. oppervlakkige wortels mogen niet worden beschadigd. .1 Frezen met de rijrichting mee	are	150,00	F	
202060	510199		Verwijderen graszode (vlak) Situering: aanwezige grasmat met obstakels Betreft: verwijderen graszode Grootte per perceel: > 100 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2085	m2	1.000,00	F	
202070	510199		Verwijderen graszode Situering: aanwezige grasmat met obstakels Betreft: verwijderen graszode Grootte per perceel: > 100 m2 Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2085	m2	500,00	F	
203			Verwijderen bol- en knolgewassen				
203010	514108		Verwijderen bol- of knolgewassen. Betreft: ca 100 st/m2 .1. In beplantingsvak .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2085	m2	50,00	F	
204			Verwijderen vaste planten				
204010	514107		Verwijderen kruidachtigen. Grootte per perceel: <500 m2, Betreft: max 11 st/m2 .1. In beplantingsvak .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2085	m2	500,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
204020	514107		Verwijderen kruidachtigen. Grootte per perceel: >500 m2 Betreft: max 11 st/m2 In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2085	m2	500,00	F
205			Verwijderen hagen			
205010	514102		Verwijderen haag. Lengte: <50 m Breedte: 1 m Soort haag: 1. Hoogte: tot ca. 2,5 m .1. Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2085	m	100,00	F
205020	514102		Verwijderen haag. Lengte: > 50 m Breedte: 1 m Soort haag: 1. Hoogte: tot ca. 2,5 m .1. Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.	m	100,00	F
205030	514102		Verwijderen haag. Lengte: <50 m Breedte: 1 m Soort haag: 1. Hoogte: tot ca. 2,5 m .9. Dikte onderstam: ca. 0,1 m of meer .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2085	m	100,00	F
205040	514102		Verwijderen haag. Lengte: >50 m Breedte: 1 m Soort haag: 1. Hoogte: tot ca. 2,5 m .9. Dikte onderstam: ca. 0,1 m of meer .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2085	m	100,00	F
206			Verwijderen onderbeplanting			
206010	514101		Verwijderen begroeiing. Betreft: Karakter van de begroeiing: heesters/bosplantsoen/ondergroei 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 .4. Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,6m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.	are	250,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
206020	514101		Verwijderen begroeiing. Betreft: Karakter van de begroeiing: heesters/bosplantsoen/ondergroei 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .2. Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 .1. Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 .4. Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,6m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.	are	100,00	F
207			Verwijderen wegconstructie			
2070			<u>Opbreken steen fundering</u>			
207010	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Situering: 3. Breedte van 3,00 m en meer .5. Gemiddelde dikte 250 mm .9. Lichtgebonden funderingsmateriaal van steenmengsel .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	m2	250,00	F
2071			<u>Opbreken bestrating</u>			
207110	831701		Opbreken straatbaksteen. Situering: 1. Totale breedte tot 1,5 m .9. Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde verhouding in formaten: Waalformaat 25% Dikformaat 25% Keiformaat 50% .1. Inclusief oppervlakbehandeling : ontdoen van zand en overige vervuiling	m2	250,00	F
207120	831701		Opbreken straatbaksteen. Situering: 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .9. Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde verhouding in formaten: Waalformaat 25% Dikformaat 25% Keiformaat 50% .1. Inclusief oppervlakbehandeling : ontdoen van zand en overige vervuiling	m2	250,00	F
207130	831701		Opbreken straatbaksteen. Situering: 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .9. Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde verhouding in formaten: Waalformaat 25% Dikformaat 25% Keiformaat 50% .1. Inclusief oppervlakbehandeling : ontdoen van zand en overige vervuiling	m2	250,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
207140	831702		Opbreken betonstraatstenen. Situering: Stenen ontdoen van zand en overige vervuiling 1. Totale breedte tot 1,5 m .9. Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde verhouding in formaten: Waalformaat 25% Dikformaat 25% Keiformaat 50% .1. Inclusief oppervlakbehandeling	m2	250,00	F
207150	831702		Opbreken betonstraatstenen. Situering: Stenen ontdoen van zand en vervuiling 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .9. Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde verhouding in formaten: Waalformaat 25% Dikformaat 25% Keiformaat 50% .1. Inclusief oppervlakbehandeling	m2	250,00	F
207160	831702		Opbreken betonstraatstenen. Situering: stenen ontdoen van zand en vervuiling 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .9. Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde verhouding in formaten: Waalformaat 25% Dikformaat 25% Keiformaat 50%	m2	250,00	F
2072			<u>Opbreken tegels</u>			
207210	831703		Opbreken betontegels. Situering: Betreft: Tegels ontdoen van zand en overige vervuiling 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm Betontegels 150 x 300 x 80 mm	m2	250,00	F
207220	831703		Opbreken betontegels. Situering: Betreft: oppervlakte tot 100 m2 Tegels ontdoen van zand en overige vervuiling 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm Betontegels 150 x 300 x 45 mm	m2	250,00	F
2073			<u>Opbreken banden</u>			
207310	831711		Opbreken betonbanden. Situering: verspreid over werkterrein Betreft: 1. Inclusief mortellaag .9. Trottoirbanden 280/300 x 240 mm	m	50,00	F
207320	831711		Opbreken betonbanden. Situering: Verspreid over werkterrein Betreft: 1. Inclusief mortellaag .6. Trottoirbanden 180/200 x 250 mm	m	40,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
207330	831711	 1.3. . . .	Opbreken betonbanden. Situering: verspreid over werkterrein Betreft: Inclusief mortellaag Trottoirbanden 130/150 x 250 mm	m	50,00	F	
207340	831711	5. . .	Opbreken betonbanden. Situering: Verspreid over werkterrein Betreft: Opsluitbanden 100 x 200 mm	m	50,00	F	
2074			<u>Opbreken boomkransen</u>				
207410	831799	. .	Opbr. boomkrans.(<1,50 m.) Situering: voetpad / parkeerstrook Boomkrans bestaat uit 4 hoekstukken met tussen-stukken Afmeting boomkrans: <1,50 m. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2084.	st	10,00	F	
207420	831799	. .	Opbr. boomkrans.(>1,50 m.) Situering: voetpad / parkeerstrook Boomkrans bestaat uit 4 hoekstukken met tussen-stukken Afmeting boomkrans: >1,50 m. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2084.	st	10,00	F	
207430	831799	. .	Opbr. boomkrans.(<6,00 m.) Situering: voetpad / parkeerstrook Boomkrans bestaat uit ronde betonbanden: 10/30x35 uitw, gebogen R=1,20 m. uitgewassen Amsterdam Afmeting boomkrans: <6,00 m. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2084.	st	10,00	F	
207440	831799	. .	Opbr. boomkrans.(>6,00 m.) Situering: voetpad / parkeerstrook Boomkrans bestaat uit ronde betonbanden: 10/30x35 uitw, gebogen R=1,20 m. uitgewassen Amsterdam Afmeting boomkrans: >6,00 m. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2084.	st	10,00	F	
2075			<u>Verwijderen boomroosters, boomkransen</u>				
207510	322199	. .	Verwijderen boomspiegelplint. Situering: Volgens deelopdracht Betreft: boomspiegelplint die ten behoeve van de inrichting van een groeiplaats tijdelijk aan de kant gezet moet worden. De plint wordt herplaatst na inrichting groeiplaats Uit een bestrating Inclusief benodigde grondwerk Boomspiegelplint van cortenstaal Afmeting: ca. 1,50 x 1,50 m of kleiner. Inclusief ondersteuningsconstructie of grondpennen Herplaatsen volgens bestekspostnummer 114010.	st	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
207530	322199		Verwijderen boomrooster. (< 1,50 m) Situering: Volgens deelopdracht Uit een bestrating Inclusief benodigde grondwerk Gietijzeren boomrooster Afmeting: tot en met 1,50 x 1,50 m. Inclusief ondersteuningsconstructie Type: divers Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2084.	st	10,00	F
207540	322199		Verwijderen boomrooster. (> 1,50 m) Situering: Volgens deelopdracht Uit een bestrating Inclusief benodigde grondwerk Gietijzeren boomrooster Afmeting: groter dan 1,50 x 1,50 m. Inclusief ondersteuningsconstructie Type: divers Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2084.	st	10,00	F
208			Vervoeren/verwerken vrijgekomen materialen			
2080			<u>Vervoeren bestrating naar HUB, vrachtwagen tot 7,5 ton</u>			
208010	832399		Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (<5 km). Betreft het vervoeren en afleveren van bestekpostnr(s) ... Vrachtwagen tot 7,5 ton Enkele rijafstand: < 5 km Vervoeren naar HUB Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via palleteren@beentjesgww.nl	ton	500,00	F
208020	832399		Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (5-10 km). Betreft het vervoeren en afleveren van bestekpostnr(s) ... Vrachtwagen tot 7,5 ton Enkele rijafstand: 5-10 km. Vervoeren naar HUB Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via palleteren@beentjesgww.nl	ton	500,00	F
208030	832399		Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (10-15 km). Betreft het vervoeren en afleveren van bestekpostnr(s) ... Vrachtwagen tot 7,5 ton Enkele rijafstand: 10-15 km. Vervoeren naar HUB Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via palleteren@beentjesgww.nl	ton	500,00	F
208040	832399		Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (15-20 km). Betreft het vervoeren en afleveren van bestekpostnr(s) ... Vrachtwagen tot 7,5 ton Enkele rijafstand: 15-20 km Vervoeren naar HUB Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via palleteren@beentjesgww.nl	ton	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
208050	832399		Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (> 20 km). Betreft het vervoeren en afleveren van bestekspostnr(s) ... Vrachtwagen tot 7,5 ton Enkele rijafstand: > 20 km Vervoeren naar HUB Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via palleteren@beentjesgww.nl	ton	500,00	F
2081			<u>Vervoeren bestrating naar HUB, vrachtwagen >7,5 ton</u>			
208110	832399		Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (<5 km). Betreft het vervoeren en afleveren van bestekspostnr(s) ... Vrachtwagen >7,5 ton Enkele rijafstand: < 5 km Vervoeren naar HUB Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via palleteren@beentjesgww.nl	ton	500,00	F
208120	832399		Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (5-10 km). Betreft het vervoeren en afleveren van bestekspostnr(s) ... Vrachtwagen >7,5 ton Enkele rijafstand: 5-10 km. Vervoeren naar HUB Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via palleteren@beentjesgww.nl	ton	500,00	F
208130	832399		Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (10-15 km). Betreft het vervoeren en afleveren van bestekspostnr(s) ... Vrachtwagen >7,5 ton Enkele rijafstand: 10-15 km. Vervoeren naar HUB Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via palleteren@beentjesgww.nl	ton	500,00	F
208140	832399		Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (15-20 km). Betreft het vervoeren en afleveren van bestekspostnr(s) ... Vrachtwagen >7,5 ton Enkele rijafstand: 15-20 km Vervoeren naar HUB Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via palleteren@beentjesgww.nl	ton	500,00	F
208150	832399		Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (> 20 km). Betreft het vervoeren en afleveren van bestekspostnr(s) ... Vrachtwagen >7,5 ton Enkele rijafstand: > 20 km Vervoeren naar HUB Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via palleteren@beentjesgww.nl	ton	500,00	F
2082			<u>Vervoeren bestrating naar een inrichting, vrachtwagen tot 7,5 ton</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
208210	832399		Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (<5 km). Betreft het vervoeren en afleveren van bestekspostnr(s) ... Vrachtwagen tot 7,5 ton Enkele rijafstand: < 5 km Vervoeren naar een inrichting	ton	500,00	F
208220	832399		Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (5-10 km). Betreft het vervoeren en afleveren van bestekspostnr(s) ... Vrachtwagen tot 7,5 ton Enkele rijafstand: 5-10 km. Vervoeren naar een inrichting	ton	500,00	F
208230	832399		Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (10-15 km). Betreft het vervoeren en afleveren van bestekspostnr(s) ... Vrachtwagen tot 7,5 ton Enkele rijafstand: 10-15 km. Vervoeren naar een inrichting	ton	500,00	F
208240	832399		Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (15-20 km). Betreft het vervoeren en afleveren van bestekspostnr(s) ... Vrachtwagen tot 7,5 ton Enkele rijafstand: 15-20 km Vervoeren naar een inrichting	ton	500,00	F
208250	832399		Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (> 20 km). Betreft het vervoeren en afleveren van bestekspostnr(s) ... Vrachtwagen tot 7,5 ton Enkele rijafstand: > 20 km Vervoeren naar een inrichting	ton	500,00	F
2083			<u>Vervoeren bestrating naar een inrichting, vrachtwagen >7,5 ton</u>			
208310	832399		Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (<5 km). Betreft het vervoeren en afleveren van bestekspostnr(s) ... Vrachtwagen >7,5 ton Enkele rijafstand: < 5 km Vervoeren naar een inrichting	ton	500,00	F
208320	832399		Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (5-10 km). Betreft het vervoeren en afleveren van bestekspostnr(s) ... Vrachtwagen >7,5 ton Enkele rijafstand: 5-10 km. Vervoeren naar een inrichting	ton	500,00	F
208330	832399		Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (10-15 km). Betreft het vervoeren en afleveren van bestekspostnr(s) ... Vrachtwagen >7,5 ton Enkele rijafstand: 10-15 km. Vervoeren naar een inrichting	ton	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
208340	832399		Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (15-20 km). Betreft het vervoeren en afleveren van bestekspostnr(s) ... Vrachtwagen >7,5 ton Enkele rijafstand: 15-20 km Vervoeren naar een inrichting	ton	500,00	F	
208350	832399		Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (> 20 km). Betreft het vervoeren en afleveren van bestekspostnr(s) ... Vrachtwagen >7,5 ton Enkele rijafstand: > 20 km Vervoeren naar een inrichting	ton	500,00	F	
2084			<u>Vervoeren elementen</u>				
208410	832399		Vervoeren elementen. (<5 km). Betreft het vervoeren en afleveren van elementen vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ... Enkele rijafstand: < 5 km Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl	ton	50,00	F	
208420	832399		Vervoeren elementen. (5-10 km). Betreft het vervoeren en afleveren van elementen vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ... Enkele rijafstand: 5-10 km Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl	ton	50,00	F	
208430	832399		Vervoeren elementen. (10-15 km). Betreft het vervoeren en afleveren van elementen vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ... Enkele rijafstand: 10-15 km Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl	ton	50,00	F	
208440	832399		Vervoeren elementen. (15-20 km). Betreft het vervoeren en afleveren van elementen vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ... Enkele rijafstand: 15-20 km Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl	ton	50,00	F	
208450	832399		Vervoeren elementen. (> 20 km). Betreft het vervoeren en afleveren van elementen vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ... Enkele rijafstand: > 20 km Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl	ton	50,00	F	
2085			<u>Vervoeren groenafval</u>				
208510	832399		Vervoeren groenafval (<5 km). Betreft het vervoeren en afleveren van groenafval vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ... Enkele rijafstand: < 5 km Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl	ton	50,00	F	
208520	832399		Vervoeren groenafval (5-10 km). Betreft het vervoeren en afleveren van groenafval vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ... Enkele rijafstand: 5-10 km Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl	ton	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
208530	832399		Vervoeren groenafval (10-15 km). Betreft het vervoeren en afleveren van groenafval vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ... Enkele rijafstand: 10-15 km ervoeren naar depot Theemsweg Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl	ton	50,00	F
208540	832399		Vervoeren groenafval (15-20 km). Betreft het vervoeren en afleveren van groenafval vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ... Enkele rijafstand: 15-20 km Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl	ton	50,00	F
208550	832399		Vervoeren groenafval (> 20 km). Betreft het vervoeren en afleveren van groenafval vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ... Enkele rijafstand: > 20 km Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl	ton	50,00	F
2086			<u>Stapelen verhardingen ter plaatse</u>			
208610	831799		Stapelen verharding voor hergebruik, breedte tot 1,5m. Betreft het stapelen van verharding ter plaatse van opbreken, vrijgekomen onder bestekpostnr(s) ... Verharding stapelen naast opbreken, stapelen ter plaatse van het opbreken	m2	250,00	F
208620	831799		Stapelen verharding voor hergebruik, breedte 1,5-3,0m. Betreft het stapelen van verharding ter plaatse van opbreken, vrijgekomen onder bestekpostnr(s) ... Verharding stapelen naast opbreken, stapelen ter plaatse van het opbreken	m2	250,00	F
208630	831799		Stapelen verharding voor hergebruik, breedte >3,0m. Betreft het stapelen van verharding ter plaatse van opbreken, vrijgekomen onder bestekpostnr(s) ... Verharding stapelen naast opbreken, stapelen ter plaatse van het opbreken	m2	250,00	F
21			Wegconstructies			
211			Vorbereidende werkzaamheden, funderingen			
211010	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Situering: totaal oppervlak Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. .2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,40 m .9. . . . Verdichtingsgraad dient minimaal 98% van de maximale proctordichtheid te bedragen	m2	250,00	F
211020	831101		Aanbrengen straatlaag. Situering: op fundering t.p.v. bestrating Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm .6. . . . Op een funderingslaag .1. . . . Straatzand	m2 m3	250,00	F
						12,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211030	831101		Aanbrengen straatlaag. Situering: bomenzand Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm .9. Op een zandbed, bestaande uit bomenzand .1. Straatzand	m2	125,00	F	
212			Aanbrengen banden	m3			6,25 L
212010	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: verharding 6. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton 150 x 150 mm .9. Profiel 280/300 x 240 mm.	m	25,00	F	
				m3			0,38 L
				m3			0,56 L
				st			20,00 T
212020	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: verharding 6. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton 150 x 150 mm .6. Profiel 180/200 x 250 mm	m	25,00	F	
				m3			0,25 L
				m3			0,56 L
				st			20,00 T
212030	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: verharding 6. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton 150 x 150 mm .3. Profiel 130/150 x 250 mm	m	25,00	F	
				m3			0,19 L
				m3			0,56 L
				st			20,00 T
212040	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: verharding 2. Op zandbed .3. Profiel 130/150 x 250 mm	m	25,00	F	
				st			20,00 T
212050	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: scheiding voetpad/groenstrook 2. Op zandbed .5. Profiel 100 x 200 mm	m	125,00	F	
				st			100,00 T
212060	831502		Pasmaken van betonbanden. 2. D.m.v. zagen .9.9. . . . Trottoirband 280/300 x 240 mm1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.	st	10,00	F	
212070	831502		Pasmaken van betonbanden. 2. D.m.v. zagen .1.6. . . . Trottoirband 180/200 x 250 mm1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.	st	10,00	F	
212080	831502		Pasmaken van betonbanden. 2. D.m.v. zagen .1.3. . . . Trottoirband 130/150 x 250 mm1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.	st	10,00	F	
212090	831502		Pasmaken van betonbanden. 2. D.m.v. zagen .2.5. . . . Opsluitband 100 x 200 mm1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.	st	50,00	F	
214			Aanbrengen boomspiegelplint				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
214010	831399		Aanbrengen boomspiegelplint. Situering: Volgens deelopdracht Boomkrans vrijkomend uit bestekspostnummer 107510 In een bestrating Inclusief benodigde grondwerk Boomspegelplint van cortenstaal Afmeting: ca. 1,50 x 1,50 m of kleiner. Inclusief ondersteuningsconstructie of grondpennen Stellen in samenhang met het straatwerk	st	10,00	F
215			Aanbrengen straatbakstenen of betonstraatstenen			
215010	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Situering: Betreft: straatbakstenen uit hergebruik en/of ter beschikking gesteld 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde verhouding in formaten: Waalformaat 25% Dikformaat 25% Keiformaat 50% Kwaliteitsklasse: A4-12 Kleur: standaardkleur in samenhang met overige bestrating .1. Totale breedte tot 1,50 m .9. Verband in samenhang met overige bestrating .1. Op straatlaag .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	100,00	F
215020	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: straatbakstenen uit hergebruik en/of ter beschikking gesteld 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde verhouding in formaten: Waalformaat 25% Dikformaat 25% Keiformaat 50% Kwaliteitsklasse: A4-12 Kleur: standaardkleur in samenhang met overige bestrating .2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Verband in samenhang met overige bestrating .1. Op straatlaag .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
215030	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: straatbakstenen uit hergebruik en/of ter beschikking gesteld 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde verhouding in formaten: Waalformaat 25% Dikformaat 25% Keiformaat 50% Kwaliteitsklasse: A4-12 Kleur: standaardkleur in samenhang met overige bestrating .3. Totale breedte 3,00 m en meer .9. Verband in samenhang met overige bestrating .1. Op straatlaag .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	100,00	F
215040	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: Betreft: betonstraatstenen uit hergebruik en/of ter beschikking gesteld 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In samenhang met overige bestrating .1. Op straatlaag .9. Betonstraatstenen Kleur: standaardkleur in samenhang met overige bestrating Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde verhouding in formaten: Waalformaat 25% Dikformaat 25% Keiformaat 50% .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	100,00	F
215050	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: Betreft: betonstraatstenen uit hergebruik en/of ter beschikking gesteld 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. In samenhang met overige bestrating .1. Op straatlaag .9. Betonstraatstenen Kleur: standaardkleur in samenhang met overige bestrating Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde verhouding in formaten: Waalformaat 25% Dikformaat 25% Keiformaat 50% .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
215060	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: Betreft: betonstraatstenen uit hergebruik en/of ter beschikking gesteld 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In samenhang met overige bestrating .1. Op straatlaag .9. Betonstraatstenen Kleur: standaardkleur in samenhang met overige bestrating Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde verhouding in formaten: Waalformaat 25% Dikformaat 25% Keiformaat 50% .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	100,00	F	
215070	831501		Pasmaken van bestratingsmateriaal. .1. Pasmaken door middel van zagen .9. Dikte 45 tot 80 mm .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2087.	m	100,00	F	
216			Aanbrengen tegels				
216010	831113		Aanbrengen betontegels. Situering: Betreft: betontegels uit hergebruik en/of ter beschikking gesteld. .9. Verband In samenhang met overige bestrating .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: standaardkleur in samenhang met overige bestrating .5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm .5. Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	100,00	F	
216020	831113		Aanbrengen betontegels. Situering: Betreft: betontegels uit hergebruik en/of ter beschikking gesteld. .9. Verband In samenhang met overige bestrating .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: standaardkleur in samenhang met overige bestrating .5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm .5. Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	100,00	F	
218			Parkverharding Padvast				
218210	220301		Grond verwerken in aanvulling Situering: Grondsoort: drainagezand 5. Hoogte 0,10 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	500,00	F	500,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
218220	800299		Aanbr. lichtgebonden steenmengsel Betreft: halfverharding op voetpaden Situering: Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 120 mm Duurzaam materiaal van ongebonden steenslag Geen bindmiddelen Bestaande uit kwartsietgesteente Lichtgrijze natuurlijke uitstraling Waterdoorlatend en stabiel Weinig stofvorming 100% schoon product volgens besluit bodemkwaliteit Type: Padvast o.g. Fractie 0-14 mm, Gewicht: 1750 kg/m3 Op een verhardingslaag van drainagezand aangebracht volgens bestekpostnr(s). 218210 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	1.000,00	F
218230	800299		Aanbr. lichtgebonden steenmengsel Betreft: halfverharding op voetpaden Situering: Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 30 mm Duurzaam materiaal van ongebonden steenslag Geen bindmiddelen Bestaande uit kwartsietgesteente Lichtgrijze natuurlijke uitstraling Waterdoorlatend en stabiel Weinig stofvorming 100% schoon product volgens besluit bodemkwaliteit Type: Padvast o.g. Fractie 0-6 mm, Gewicht: 1750 kg/m3 Op een onderlaag volgens bestekpostnr(s). 218220 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	1.000,00	F
22			Grondwerk			
221			Grond ontgraven			
221010	220101		Grond ontgraven uit cunet Situering: verharding Grondsoort: zand Hoeveelheid: <15 m3	m3	1.000,00	F
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m			
		.1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		.2	Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving			
221020	220101		Grond ontgraven uit cunet Situering: verharding Grondsoort: zand Hoeveelheid: >15 m3	m3	1.000,00	F
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m			
		.1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		.2	Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221030	220101	 2.9.1.2	Grond ontgraven uit cunet Situering: niet verharding Grondsoort: grond Hoeveelheid: <15 m3 Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte tot circa 1m, minimaal 0,05m boven reductiezone Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	1.000,00	F	
221040	220101	 2.9.1.2	Grond ontgraven uit cunet Situering: niet verharding Grondsoort: grond Hoeveelheid: >15 m3 Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte tot circa 1m, minimaal 0,05m boven reductiezone Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	1.000,00	F	
221050	220199	. .	Verwijderen straatlaag Situering: rijweg Grondsoort: zand (schoon) Laagdikte gemiddeld 50 mm Straatlaag op fundering van steenmengsel. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m2	1.000,00	F	
222			Grond vervoeren				
222010	220201	 1.2.9.	Grond vervoeren. Incl. melding Omgevingsdienst. Grondsoort: divers, grondsoorten gescheiden transporteren Grond vrijgekomen bij besteksposten 221010, 221020, 221030 , 221040 en 221050 Uitgangspunt: hele of halve vrachten Vervoeren naar: Grondbank Amsterdam locatie TOP Noodstort, Heining 50, 1047 AG, Amsterdam Hoeveelheidsbepaling door weging bij Grondbank Amsterdam	m3	1.000,00	F	
222020	220201	 1.2.9.	Grond vervoeren. Incl. melding Omgevingsdienst. Grondsoort: divers, grondsoorten gescheiden transporteren Grond vrijgekomen bij besteksposten 221010, 221020, 221030 , 221040 en 221050 Uitgangspunt: hele of halve vrachten Vervoeren naar: Grondbank Amsterdam locatie: Noorder-IJplas, Oostzanerdijk 205, 1030 EX, Amsterdam Hoeveelheidsbepaling door weging bij Grondbank Amsterdam	m3	1.000,00	F	
223			Grond verwerken				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
223010	220301		Grond verwerken in aanvulling.	m3	100,00	F	
			Grondsoort: - AW Zand voor ophoging gezeefd	m3			100,00 T
			Materiaal wordt door Grondbank Amsterdam ter				
			beschikking gesteld op locatie:				
			TOP Noodstort				
			Noorder-IJplas				
			Materiaal wordt door de Grondbank Amsterdam geladen				
			in middelen van vervoer van de aannemer.				
		1.	Gemiddelde hoogte 0,50 m				
		. . . 1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
223020	220301	 2	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel	m3	100,00	F	100,00 T
			van verwerking	m3			
			Grond verwerken in aanvulling.				
			Grondsoort: AW Zand in zandbed gezeefd				
			Materiaal wordt door Grondbank Amsterdam ter				
			beschikking gesteld op locatie:				
			TOP Noodstort				
			Noorder-IJplas				
			Materiaal wordt door de Grondbank Amsterdam geladen				
			in middelen van vervoer van de aannemer.				
223030	220301	1.	Gemiddelde hoogte 0,50 m	m3	100,00	F	
		. . . 1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		 2	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel				
			van verwerking				
			Grond verwerken in aanvulling.				
			Grondsoort: bomenzand.				
			Leverantie volgens bestekspostnummer 225010				
		1.	Gemiddelde hoogte 0,50 m				
		. . . 1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		 2	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel				
223040	220301		van verwerking	m3	100,00	F	
			Grond verwerken in aanvulling.				
			Grondsoort: bomenzand grof.				
			Leverantie volgens bestekspostnummer 225020				
		1.	Gemiddelde hoogte 0,50 m				
		. . . 1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		 2	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel				
			van verwerking				
			Grond verwerken in aanvulling.				
			Grondsoort: bomenzand verrijkt.				
223050	220301		Leverantie volgens bestekspostnummer 225030	m3	100,00	F	
		1.	Gemiddelde hoogte 0,50 m				
		. . . 1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		 2	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel				
			van verwerking				
			Grond verwerken in aanvulling.				
			Grondsoort: bomenzand verrijkt.				
			Leverantie volgens bestekspostnummer 225030				
		1.	Gemiddelde hoogte 0,50 m				
		. . . 1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
223060	220302	 2	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel	m3	200,00	F	
			van verwerking				
			Grond verwerken in bekleding.				
			Grondsoort: teelgrond.				
			Leverantie volgens Bestekspostnummer 225040				
		1.	Dikte 0,40m				
		. . . 1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		 2	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel				
			van verwerking				
			Grond verwerken in aanvulling.				
223070	220301		Situering: cunet grondverbetering	m3	100,00	F	
			Grondsoort: draineerzand.				
			Leverantie volgens bestekspostnummer 225050				
		5.	Hoogte 0,15m				
		. . . 1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		 2	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel				
			van verwerking				
			Grond verwerken in aanvulling.				
			Situering: cunet grondverbetering				
			Grondsoort: draineerzand.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
223080	220302		Grond verwerken in bekleding. Betreft: schrale toplaag/ basisgrond bij gras en kruiden Grondsoort: schrale toplaag/ basisgrond. Leverantie volgens Bestekspostnummer 225060 1. Dikte 0,25m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .2. Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking	m3	100,00	F
223090	510205		Bemesten beplantingsvak. Betreft groeiplaatsverbetering in leeg plantvak. 6. Betreft: kruidachtigen .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .4. Aardachtige meststof mulch. Leverantie volgens bestekspostnummer 225070 .2. Hoeveelheid: 5 m3 per 100 m2 .9. Meststof niet inwerken	m2	2.500,00	F
223100	510205		Bemesten beplantingsvak. Betreft groeiplaatsverbetering in leeg plantvak. 6. Betreft: kruidachtigen .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .4. Aardachtige meststof circulaire mulch. Leverantie volgens bestekspostnummer 225080 .2. Hoeveelheid: 5 m3 per 100 m2 .9. Meststof niet inwerken	m2	2.500,00	F
223110	510205		Bemesten beplantingsvak. Betreft groeiplaatsverbetering in leeg plantvak. 6. Betreft: kruidachtigen .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .4. Aardachtige meststof humuscompost. Leverantie volgens bestekspostnummer 225090 .2. Hoeveelheid: 4 m3 per 100 m2 .1. Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,40 m	m2	2.500,00	F
224			Grond bewerken			
224010	222199		Handmatig spitten nabij bomen cq beplanting (vlak) diepte < 0,20 m. Betreft: max 25 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: afhankelijk van beworteling boom conform de voorschriften Handboek Groen	m2	500,00	F
224020	222199		Handmatig spitten nabij bomen cq beplanting (talud) diepte < 0,20 m. Betreft: max 25 m2 Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3 Bewerkingsdiepte: afhankelijk van beworteling boom conform de voorschriften Handboek Groen	m2	500,00	F
224030	222107		Frezen. 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .4. Bewerkingsdiepte: 0,25 m	are	250,00	F
224040	222107		Frezen. 2. Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3 .4. Bewerkingsdiepte: 0,25 m	are	250,00	F
224050	222104		Diepspitten. Betreft het diepspitten van plantvakken en grasvelden. Situering: 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .2. Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden en de daaronder gelegen profiellagen laagsgewijs spitten .1.2. Bewerkingsdiepte: 0,50 m	are	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		TER INLICHTING	
225			Leveren grond					
225010	220321		Leveren grond.	m3	1.000,00	F		
			Inclusief melden bij de omgevingsdienst.					
		.7. . . .	Grondsoort: bomenzand	m3			5.000,00	L
		. . .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . .2. . .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel					
			van verwerking					
225020	220321		Leveren grond.	m3	1.000,00	F		
			Inclusief melden bij de omgevingsdienst.					
		.7. . . .	Grondsoort: bomenzand grof	m3			5.000,00	L
		. . .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . .2. . .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel					
			van verwerking					
225030	220321		Leveren grond.	m3	1.000,00	F		
			Inclusief melden bij de omgevingsdienst.					
		.7. . . .	Grondsoort: bomenzand verrijkt	m3			5.000,00	L
		. . .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . .2. . .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel					
			van verwerking					
225040	220321		Leveren grond.	m3	1.000,00	F		
			Inclusief melden bij de omgevingsdienst.					
		.7. . . .	Grondsoort: teelgrond	m3			5.000,00	L
		. . .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . .2. . .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel					
			van verwerking					
225050	220321		Leveren grond.	m3	200,00	F		
			Inclusief melden bij de omgevingsdienst.					
		.7. . . .	Grondsoort: dreineerzand	m3			250,00	L
		. . .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . .2. . .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel					
			van verwerking					
225060	220321		Leveren grond.	m3	1.500,00	F		
			Inclusief melden bij de omgevingsdienst.					
		.7. . . .	Grondsoort: schrale toplaag	m3			5.000,00	L
		. . .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . .2. . .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel					
			van verwerking					
225070	220321	.7. . . .	Leveren grond.	m3	1.500,00	F		
			Grondsoort: mulch	m3			250,00	L
		. . .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . .2. . .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel					
			van verwerking					
225080	220321		Leveren grond.	m3	1.500,00	F		
		.7. . . .	Grondsoort: circulaire mulch van Amsterdamse	m3			250,00	L
			grondstoffen. De mulch dient te voldoen aan de eisen					
			omschreven in artikel 51.06.06					
		. . .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . .2. . .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel					
			van verwerking					
225090	220321		Leveren grond.	m3	1.500,00	F		
		.7. . . .	Grondsoort: humuscompost	m3			200,00	L
		. . .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . .2. . .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel					
			van verwerking					
23			Bos en bos- en haagplantsoen					
231			Aanleg bos- en haagplantsoen					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
231010	510304		Maken plantsleuf. Hoeveelheid: < 50 m Betreft een enkele rij. .1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Breedte plantsleuf: 0,40 m1. . . Diepte plantsleuf: 0,30 m1.1 Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren	m	100,00	F
231020	510304		Maken plantsleuf. Hoeveelheid: > 50 m Betreft een enkele rij. .1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Breedte plantsleuf: 0,40 m1. . . Diepte plantsleuf: 0,30 m1.1 Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren	m	100,00	F
231030	510303		Maken plantgat. Betreft: maken plantgat .1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,40 m2. . . Diepte: 0,40 m1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren	st	10.000,00	F
231040	514218		Planten van haagplantsoen Hoeveelheid < 50 m. Betreft een enkele rij. Plantmateriaal: haagplantsoen, bladverliezend .2. In plantgaten of plantsleuven1. . . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde grond9. Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein2 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens bestekspostnr. ...	st	1.000,00	F
231050	514218		Planten van haagplantsoen Hoeveelheid > 50 m. Betreft een enkele rij. Plantmateriaal: haagplantsoen, bladverliezend .2. In plantgaten of plantsleuven1. . . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde grond9. Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein2 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens bestekspostnr. ...	st	1.000,00	F
231060	514218		Planten van haagplantsoen Hoeveelheid < 50 m. Betreft een enkele rij. Plantmateriaal: haagplantsoen, wintergroen .2. In plantgaten of plantsleuven1. . . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde grond9. Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein.2 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens bestekspostnr. ...	st	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
231070	514218		Planten van haagplantsoen Hoeveelheid > 50 m. Betreft een enkele rij. Plantmateriaal: haagplantsoen, wintergroen .2. In plantgaten of plantsleuven .1. Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde grond .9. Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein. .2. Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens bestekspostnr. ...	st	1.000,00	F
231080	514216		Planten van bosplantsoen Plantmateriaal bosplantsoen Grootte per perceel: divers 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. In voorbereekte grond .9. Plantafstand conform Handboek Groen .2. Plantverband: conform handboek Groen .2. Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens bestekspostnr. ...	st	500,00	F
231090	514216		Planten van bosplantsoen Plantmateriaal bosplantsoen Grootte per perceel: divers 2. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .1. In voorbereekte grond .9. Plantafstand conform Handboek Groen .2. Plantverband: conform handboek Groen .2. Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens bestekspostnr. ...	st	500,00	F
232			Nazorg bos- en haagplantsoen			
232010	514427		Knippen van (blok)hagen. Hoeveelheid: < 50 m Plantsoort van de haag: bladverliezend 4. De zijanten en de bovenkant van de haag .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .2. Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.	m2	2.500,00	F
232020	514427		Knippen van (blok)hagen. Hoeveelheid: > 50 m Plantsoort van de haag: bladverliezend 4. De zijanten en de bovenkant van de haag .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .2. Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.	m2	2.500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
232030	514427		Knippen van (blok)hagen. Hoeveelheid:< 50 m Plantsoort van de haag: bladverliezend De zijkanten en de bovenkant van de haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.	m2	2.500,00	F
232040	514427		Knippen van (blok)hagen. Hoeveelheid:> 50 m Plantsoort van de haag: bladverliezend De zijkanten en de bovenkant van de haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.	m2	2.500,00	F
232050	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (< 50 m2, A). Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht. Betreft haagplantsoen Hoeveelheid < 50 m2. Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 231 Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek Groen. Water geven met water op te pompen uit open water . Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever. Bemesten toegestaan Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau A Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2085..	m2	1.000,00	F
232060	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (< 50 m2, B) Betreft haagplantsoen Hoeveelheid < 50 m2. Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 231 Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek Groen. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever. Bemesten toegestaan Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau B Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.	m2	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
232070	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (> 50 m2, A) Betreft: haagplantsoen Hoeveelheid >50 m2. Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 231 Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek Groen. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever. Bemesten toegestaan Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau A Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.	m2	1.000,00	F
232080	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (> 50 m2, B) Betreft: haagplantsoen Hoeveelheid >50 m2. Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 231 Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek Groen. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever. Bemesten toegestaan Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau B Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.	m2	1.000,00	F
232090	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (vlak, A) Betreft bosplantsoen Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 231 Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek Groen. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever. Bemesten toegestaan Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau A Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.	m2	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
232100	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (vlak, B) Betreft bosplantsoen Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 231 Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek Groen. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever Bemesten toegestaan Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau B Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 2085.	m2	1.000,00	F
232110	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (talud, A) Betreft: haagplantsoen Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 231 Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek Groen. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever. Bemesten toegestaan Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau A Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 2085.	m2	1.000,00	F
232120	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (talud, B) Betreft: haagplantsoen Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 231 Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek Groen. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever. Bemesten toegestaan Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau B Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 2085.	m2	1.000,00	F
24			Sierplantsoen			
241			Aanleg sierplantsoen			
241010	510303		Maken plantgat. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m Diepte: 0,30 m Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren	st	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
241020	510303	.2.1.1.1.1	Maken plantgat. Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m Diepte: 0,30 m Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren	st	500,00	F
241030	510304	1.2.1.1.1	Maken plantsleuf. Betreft een enkele rij. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Breedte plantsleuf: 0,40 m Diepte plantsleuf: 0,30 m Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren	m	400,00	F
241040	514217	2.1.1.2.2	Planten van sierplantsoen Sierplantsoen/heesters met kluit Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond Plantverband: conform handboek Groen Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens bestekspostnr. ...	st	1.500,00	F
241050	514217	2.2.1.2.2	Planten van sierplantsoen Sierplantsoen/heesters met kluit Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 In voorbereekte grond Plantverband: conform handboek Groen Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens bestekspostnr. ...	st	1.500,00	F
241060	514217	 2.1.2	Planten van sierplantsoen Hoogte maximaal 1,00 m Sierplantsoen/heesters met kluit klimplanten incl. opbinden cq bevestigen In voorbereekte grond Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens bestekspostnr. ...	st	250,00	F
242			Nazorg sierplantsoen			
242010	514424	9.1.1	Snoeien sierplantsoen. Betreft: sierplantsoen Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Dichtheid: < 60 st/100 m2 In beplantingsvak Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.	m2	1.000,00	F
242020	514424	9.1.1	Snoeien sierplantsoen. Betreft: sierplantsoen Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 Dichtheid: < 60 st/100 m2 In beplantingsvak Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.	m2	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
242030	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (vlak, A) Betreft sierplantsoen Incl eventueel opbinden Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek Groen. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever Bemesten toegestaan Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau A Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.	m2	1.000,00	F	
242040	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (vlak, B) Betreft sierplantsoen Incl eventueel opbinden Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek Groen. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever. Bemesten toegestaan Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau B Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.	m2	1.000,00	F	
242050	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (talud, A) Betreft: sierplantsoen Incl eventueel opbinden Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek Groen. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever. Bemesten toegestaan Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau A Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.	m2	1.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
242060	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (talud, B) Betreft: sierplantsoen Incl eventueel opbinden Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek Groen. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever. Bemesten toegestaan Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau B Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.	m2	1.000,00	F
243			Nazorg beplantingsconcepten			
243010	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (Tapijt) Betreft combinatie van lage heesters in groepen of in mix (75-100%) en lage vaste planten/siergrassen in groepen (0-25%). Incl eventueel opbinden Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). Betreft volledig aangeplant plantvak conform bijlage beplantingsconcepten. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever Bemesten toegestaan Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau A Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.	m2	100,00	F
243020	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (Boomspiegels) Betreft boomspiegels met 0-100% lage heesters of 0-100% met lage vaste planten/siergrassen Incl eventueel opbinden Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). Betreft volledig aangeplant plantvak conform bijlage beplantingsconcepten. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever Bemesten toegestaan Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau A Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.	m2	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
243030	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (Boomspiegels-kruid) Betreft boomspiegel met kruidenrijk gras Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft ingezaaid volgens bestekspostnr(s). Betreft volledig ingezaaid plantvak conform bijlage beplantingsconcepten. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau A Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.	m2	100,00	F	
243040	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (Bosvloer) Betreft combinatie van lage heesters in groepen of mix (40-60%) en lage vaste planten/siergrassen (40-60%) Incl eventueel opbinden Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). Betreft volledig aangeplant plantvak conform bijlage beplantingsconcepten. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever Bemesten toegestaan Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau A Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.	m2	100,00	F	
243050	514299		Onderhoudswerkz. in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (bloemrijk grasland) Betreft gezaaid bloemrijk gras 70-100% met lage heesters in grote groepen (0-30%). Om onkruid te onderdrukken en vocht in de bodem te houden worden onder de heesters bodembedekkende lage vaste planten aangeplant. Verder kan in dit concept het volgende staan: bollen, solitaire heesters (in de lage heester groepen) Incl eventueel opbinden Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft ingezaaid en geplant volgens bestekspostnr(s). Betreft aangelegd conform bijlage beplantingsconcepten. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau A Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.	m2	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
243060	514299		Onderhoudswerkz. in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (stedelijke bloemenweide) Betreft gezaaid bloemrijk gras (70-100%) met hierin hoge vaste planten/siergrassen gestrooid met lage heesters in grote groepen (clumps) (0-30%) of gezaaid bloemrijk gras (60-80%) met hierin grote groepen hoge vaste planten (20-40%) met lage heesters in grote groepen (0-20%) Verder kan in dit concept het volgende staan: bollen, solitaire heesters (in de lage heester groepen) Incl eventueel opbinden Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft ingezaaid en geplant volgens bestekspostnr(s). Betreft plantvak conform bijlage beplantingsconcepten. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau A Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.	m2	100,00	F	
243070	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (Hoge groepen) Betreft combinatie 40-60% hoge vaste planten / siergrassen in grote groepen of gemixt en 40-60% groepen lage heesters. Om onkruid te onderdrukken en vocht in de bodem te houden worden onder de heesters bodembedekkende lage vaste planten aangeplant. Verder kan in dit concept het volgende staan: heesterclumps (in groepen vaste planten/siergrassen of in de lage heestergroepen), solitaire heesters (in groepen vaste planten/siergrassen of in de lage heester groepen) Incl eventueel opbinden Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). Betreft volledig aangeplant plantvak conform bijlage beplantingsconcepten. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever Bemesten toegestaan Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau A Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.	m2	100,00	F	
25			Vaste planten en siergrassen				
251			Planten vaste planten en siergrassen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
251010	512401		Planten van kruidachtigen. Betreft Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 3. Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen Potmaat P9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting 1. . . . In beplantingsvak 2. . . . Plantverband: conform handboek Groen, 9-11 st/m2 9 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens bestekspostnr. ...	st	2.500,00	F
251020	512401		Planten van kruidachtigen. Betreft Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 3. Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen Potmaat P9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting 1. . . . In beplantingsvak 2. . . . Plantverband: conform handboek Groen, 9-11 st/m2 9 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens bestekspostnr. ...	st	2.500,00	F
251030	512401		Planten van kruidachtigen. Betreft Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 3. Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen Potmaat P9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting 1. . . . In beplantingsvak 2. . . . Plantverband: conform handboek Groen, 5 st/m2 9 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens bestekspostnr. ...	st	2.500,00	F
251040	512401		Planten van kruidachtigen. Betreft Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 3. Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen Potmaat P9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting 1. . . . In beplantingsvak 2. . . . Plantverband: conform handboek Groen, 5 st/m2 9 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens bestekspostnr. ...	st	2.500,00	F
252			Nazorg vaste planten en siergrassen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
252010	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (vlak, A) Betreft sierplantsoen Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek Groen. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever Bemesten toegestaan Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau A d.m.v. wieden Inclusief inboet binnen de nazorg van 1 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 2085.	m2	1.000,00	F	
252020	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (vlak, B) Betreft sierplantsoen Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek Groen. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever. Bemesten toegestaan Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau B d.m.v. wieden Inclusief inboet binnen de nazorg van 1 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 2085.	m2	1.000,00	F	
252030	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (talud, A) Betreft: sierplantsoen Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek Groen. Water geven met water op te pompen uit open water Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever Bemesten toegestaan Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau A d.m.v. wieden Inclusief inboet binnen de nazorg van 1 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 2085.	m2	1.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
252040	514299		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (talud, B) Betreft: sierplantsoen Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek Groen. Water geven met water op te pompen uit open Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever Bemesten toegestaan Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau B d.m.v. wieden Inclusief inboet binnen de nazorg van 1 jaar. Met uitzondering van aantoonbare schade aangericht door derden. Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekspostnr. 2085.	m2	1.000,00	F
26			Bol- of knolgewassen			
261			Planten bol- of knolgewassen			
261010	514207		Planten van bol- of knolgewassen. Grootte per perceel: <500 m2 Betreft: handmatig, aantal 100 st/m2 1. Bol- of knolgewassen Indien de uitval van de bollen groter dan 2 % per groeiseizoen bedraagt dienen deze te worden vervangen op kosten van opdrachtnemer/aannemer. .1. In beplantingsvak	st	10.000,00	F
261020	514207		Planten van bol- of knolgewassen. Grootte per perceel: <500 m2 Betreft: machinaal, aantal 100 st/m2 1. Bol- of knolgewassen Indien de uitval van de bollen groter dan 2 % per groeiseizoen bedraagt dienen deze te worden vervangen op kosten van opdrachtnemer/aannemer. .1. In beplantingsvak	st	10.000,00	F
261030	514207		Planten van bol- of knolgewassen. Grootte per perceel: <500 m2 1. Bol- of knolgewassen Indien de uitval van de bollen groter dan 2 % per groeiseizoen bedraagt dienen deze te worden vervangen op kosten van opdrachtnemer/aannemer. .2. In plantenbak/-schaal	st	10.000,00	F
261040	514207		Planten van bol- of knolgewassen. Grootte per perceel: <500 m2 Betreft: handmatig, aantal 100 st/m2 1. Bol- of knolgewassen Indien de uitval van de bollen groter dan 2 % per groeiseizoen bedraagt dienen deze te worden vervangen op kosten van opdrachtnemer/aannemer. .3. In grasveld	st	10.000,00	F
261050	514207		Planten van bol- of knolgewassen. Grootte per perceel: <500 m2 Betreft: machinaal, aantal 100 st/m2 1. Bol- of knolgewassen Indien de uitval van de bollen groter dan 2 % per groeiseizoen bedraagt dienen deze te worden vervangen op kosten van opdrachtnemer/aannemer. .3. In grasveld	st	10.000,00	F
27			Inzaaien			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
271			Gazon, bermen en bloemrijke bermen				
271010	512101		Zaaien.	are	250,00	F	
			Situering:				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.2.	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar				
			maken door het verkrumelen van de bovenste 20 tot 30				
			mm				
		.1.	Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld	kg			500,00 L
			Duurzaam onderhoud: GreenEarth-label				
			Samenstelling:				
			50% Fakkелgras - omhuld				
			10% Engels raaigras - fijnbladig				
			10% Veldbeemdgras				
			30% Roodzwenk - gewoon				
			Hoeveelheid: 2 kg/100 m2				
		.2.	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond				
			aandrukken				
271020	512101		Zaaien.	are	250,00	F	
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2.	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		.2.	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar				
			maken door het verkrumelen van de bovenste 20 tot 30				
			mm				
		.1.	Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld	kg			500,00 L
			Duurzaam onderhoud: GreenEarth-label				
			Samenstelling:				
			50% Fakkелgras - omhuld				
			10% Engels raaigras - fijnbladig				
			10% Veldbeemdgras				
			30% Roodzwenk - gewoon				
			Hoeveelheid: 2 kg/100 m2				
		.2.	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond				
			aandrukken				
271030	512101		Zaaien.	are	250,00	F	
			Situering:				
		2.	Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.2.	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar				
			maken door het verkrumelen van de bovenste 20 tot 30				
			mm				
		.3.	Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden	kg			35,00 L
			Samenstelling van een mix:				
			3/4 bestaande uit A1, A2 of B1				
			1/4 bestaande uit afwijkende soorten conform handboek				
			Groen				
			zie voor type A1, A2 en B1 hoofdstuk 34				
			Hoeveelheid: 0,10 kg/100 m2				
		.2.	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond				
			aandrukken				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	F	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
271040	512101		Zaaien. Situering: Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm3. Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden Samenstelling van een mix: 3/4 bestaande uit B2 1/4 bestaande uit afwijkende soorten conform handboek Groen zie voor type B2 hoofdstuk 34 Hoeveelheid: 0,10 kg/100 m22. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken	are	250,00	F		
				kg			7,00	L
271050	512101		Zaaien. Situering: als bermen aangegeven terreingedeelten 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm9. Zaadmengsel ten behoeve van bermen 3/4 bestaande uit C1 of C2 1/4 bestaande uit afwijkende soorten conform handboek Groen zie voor type C1 en C2 hoofdstuk 34 Hoeveelheid 0,10 kg/100 m22. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken	are	250,00	F		
				kg			7,00	L
272			Nazorg gazon, bermen en bloemrijke bermen					
272010	512503		Maaien grasveld. Aantal percelen: 1 .2. Grasveldtype: gazon speelgazon1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 31 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	500,00	F		
272020	512503		Maaien grasveld. Aantal percelen: 1 .2. Grasveldtype: gazon speelgazon2. Talud 1 : 3 of steiler1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	500,00	F		
272030	512531		Grasveld ontdoen van blad. Betreft: blad en takken Oppervlakte <2000m21 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.	are	50,00	F		
272040	512503		Maaien grasveld. Oppervlakte <2000 m2 Aantal percelen: 1 2. Standaard beheer .2. Grasveldtype: gazon1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 31 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.000,00	F		
272050	512503		Maaien grasveld. Oppervlakte <2000 m2 Aantal percelen: 1 2. Standaard beheer .2. Grasveldtype: gazon2. Talud 1 : 3 of steiler1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.000,00	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
272060	512504	 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2085. 1. Ecologisch beheer . .1. . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 . . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	are	150,00	F	
272070	512504	 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2085. 1. Ecologisch beheer . .1. . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 . . .2. . Talud 1 : 3 of steiler	are	150,00	F	
272080	512506	 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en taluds. 1. Ecologisch beheer .2. . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 29 Maaisel minimaal 5 dagen laten liggen en na maximaal 10 dagen vervoeren naar een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.	are	150,00	F	
272090	512302	 Beregenen terreinen. Aantal percelen: Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 .2. . . . Water op te pompen uit open water . .1. . . Terrein door-/ingezaaid volgens bestekspostnr(s). . . .9. . Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen	keer	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			Leveranties t.b.v. bewerkings oppervlakte tot 100 m2.				
30			Leveren bos- en haagplantsoen				
300010	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Acer campestre 80-100, minimaal 3x vertakt.	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
300020	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Alnus glutinosa 80-100, minimaal 3x vertakt.	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
300030	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Amelanchier lamarckii 80-100, minimaal 3x vertakt.	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
300040	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Cornus mas 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
300050	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Cornus sanguinea 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
300060	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Corylus avellana 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
300070	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Crataegus laevigata 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
300080	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Crataegus monogyna 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
300090	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Euonymus europaeus 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
300100	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Ligustrum vulgare 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
300110	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Lonicera periclymenum 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
300120	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Malus sylvestris 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
300130	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Prunus padus 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
300140	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Prunus spinosa 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
300150	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Pyrus pyraister 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
300160	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Rhamnus cathartica 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
300170	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Rhamnus frangula 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
300180	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Ribes rubrum 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
300190	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Rosa canina 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
300200	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Rosa rubiginosa 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
300210	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Salix caprea 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
300220	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Salix cinerea 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
300230	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Salix pentandra 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
300240	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Salix purpurea 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
300250	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Salix triandra 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
300260	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Salix viminalis 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
300270	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Sambucus nigra 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
300280	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Sorbus aucuparia 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
300290	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Viburnum lantana 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
300300	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Viburnum opulus 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
31			Leveren sierplantsoen				
310000	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Berberis buxifolia 'Nana' 20-25, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
310010	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Berberis x frikartii 'Amstelveen' 25-30, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
310020	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Berberis x stenophylla 'Irwinii' 25-30, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
310040	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Buddleja davidii Chip cv's 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
310050	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Buddleja davidii Free Petite cv's 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
310060	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
310070	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Cephalanthus occidentalis 'Flower Power' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
310080	514214		Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Chaenomeles x superba 'Jet Trail' 30-40, minimaal 3x	st			100,00 L
			vertakt				
310090	514214	.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
			Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
310100	514214		Choisya x dewitteana 'White Dazzler' 30-40, minimaal 3x	st			100,00 L
			vertakt				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
310110	514214		Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Clethra alniifolia White Spire ('Darwish') 30-40,	st			100,00 L
			minimaal 3x vertakt				
310120	514214	.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
			Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
310130	514214		Deutzia gracilis 'Nikko' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
			Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
310140	514214	1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Diervilla sessilifolia 'Butterfly' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
310150	514214		Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Diervilla x splendens 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
310160	514214						
			Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Euonymus fortunei 'Darts Blanket' syn Hartz Blaze 30-40,	st			100,00 L
310170	514214		minimaal 3x vertakt				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
			Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
310180	514214	1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Euonymus fortunei 'Tustin' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
310190	514214		Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Hedera helix 'Arborscens' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
			Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Hedera colchica 'Fall Favourite' 30-40, minimaal 3x	st			100,00 L
			vertakt				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
			Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Hedera helix 'Arborscens' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
310200	514214		Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Hippophae rhamnoides 'Hikul' (syn: 'Silver Star') 40-60,	st			100,00 L
			minimaal 3x vertakt				
310210	514214	.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
		1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
310220	514214		Hypericum kalmianum 'Gemo' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
		1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
310230	514214		Te leveren plantmateriaal:				
			Hypericum x inodorum 'White-/Green-/Orange Gem'	st			100,00 L
			30-40, minimaal 3x vertakt				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
310240	514214						
		1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
			Itea virginica 'Henry's Garnet' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
310250	514214	.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
		1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
310260	514214		Ligustrum obtusifolium 'Massif' 30-40, minimaal 3x	st			100,00 L
			vertakt				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
310270	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
			Ligustrum vulgare 'Lodense' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
310280	514214						
		1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
			Lonicera nitida 'Maigrun' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
310290	514214	.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
		1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
310300	514214		Mahonia aquifolium 'Golden Pride' 40-50, minimaal 3x	st			100,00 L
			vertakt				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
310310	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
			Physocarpus capitatus 'Tilden Park' 30-40, minimaal 3x	st			100,00 L
			vertakt				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
		1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
			Pinus mugo 'Mughus' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
310320	514214		Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Potentilla fruticosa 'Abbotswood' 30-40, minimaal 3x	st			100,00 L
			vertakt				
310330	514214	.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
			Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
310340	514214		Prunus laurocerasus 'Polster' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
			Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
310350	514214	1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Prunus laurocerasus 'Zabeliana' 30-40, minimaal 3x	st			100,00 L
			vertakt				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
310360	514214						
			Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Pyracantha coccinea 'Red Cushion' 30-40, minimaal 3x	st			100,00 L
310370	514214		vertakt				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
			Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
310380	514214	1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Rhus aromatica 'Grow Low' 20-30, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
310390	514214		Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Ribes glandulosum 'Dart's Coverboy' 20-30, minimaal	st			100,00 L
			3x vertakt				
310400	514214	.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
			Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
310410	514214		Rosa 'Rugby' 40-50, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
			Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
310420	514214	1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Sarcococca confusa 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
310430	514214		Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Sarcococca hookeriana var. humilis 30-40, minimaal 3x	st			100,00 L
			vertakt				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
310440	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Skimmia confusa 'Kew green' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
310450	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Sorbaria sorbifolia 'Sem' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
310460	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Spiraea betulifolia 'Tor' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
310470	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Stephanandra incisa 'Crispa' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
310480	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Symphoricarpos albus 'Constance Spry' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
310490	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'/'Oro Verde' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
310500	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Taxus baccata 'Repandens' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
310510	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Viburnum opulus 'Nanum' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
310520	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Viburnum tinus 'Gwenllian' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
310530	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Vinca major P9	st			100,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
310540	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Weigela 'Rumba' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
310550	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Aesculus parviflora 50-60, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
310560	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Amelanchier lamarckii 50-60, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
310570	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Aronia melanocarpa 'Hugin' 40-50, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
310580	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
			Aucuba japonica 'Rozannie'/'Dentata'/'Salicifolia' 40-50, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
310590	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
			Berberis gagnepainii var. lanceifolia 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
310600	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Berberis vulgaris 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
310610	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Buddleja davidii Chip cv's 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
310620	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Choisya ternata 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
310630	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Clethra alnifolia cv's 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
310640	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Cornus alba 'Kesselringii' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
310650	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Cornus mas 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
310660	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Corylus avellana 60-80, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
310670	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Cotinus coggygria 60-80, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
310680	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Cotoneaster horizontalis' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
310690	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Cotoneaster salicifolius 'Willeke' 30-40, minimaal 3x	st			20,00 L
			vertakt				
310700	514214	.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
			Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
310710	514214		Crataegus monogyna 40-60, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
			Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
310720	514214	1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Deutzia x lemoinei cv's 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
310730	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Elaeagnus ebbingei 'Compacta' 30-40, minimaal 3x	st			20,00 L
			vertakt				
310740	514214	.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
			Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
310750	514214		Euonymus alatus 'Compactus' 50-60, minimaal 3x	st			20,00 L
			vertakt				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
310760	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Fuchsia magellanica var. Gracilis 30-40, minimaal 3x	st			20,00 L
			vertakt				
310770	514214	.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
			Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
310780	514214		Hippophae rhamnoides 50-60, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
			Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
310790	514214	1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Hydrangea paniculata cv's 40-60, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
310800	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Ilex aquifolium 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
310810	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Ilex aquifolium 'J.C. van Tol' 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
310820	514214	.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
			Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
310830	514214	1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Ilex x meserveae 'Blue Prince'/'Blue Princess' 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
310840	514214						
			Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
310850	514214		Kolkwitzia amabilis 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
310860	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Ligustrum ovalifolium 60-80, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
310870	514214	.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
			Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
310880	514214	1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Mahonia X media 'Winter Sun' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
310890	514214						
			Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
310900	514214		Osmanthus decorus 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
310910	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Osmanthus X burkwoodii 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
310920	514214	.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
			Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
310930	514214	1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Ribes sanguineum 'White Icicle' 40-50, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
310940	514214						
			Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
310950	514214		Rosa canina 60-80, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
310940	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Rosa glauca 60-80, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
310950	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Rubus odoratus 60-80, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
310960	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Salix purpurea 'Nana' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
310970	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Spiraea x cinerea 'Grefsheim' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
310980	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Symphoricarpos doorenbosii 'White Hedge' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
310990	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Taxus baccata 80-100	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
311000	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Taxus x media 'Densiformis' 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
311010	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Viburnum opulus 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
311020	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Viburnum 'Pragense' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
311030	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Viburnum tinus 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
311040	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Viburnum x burkwoodii 'Conoy' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
311050	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Weigela middendorffiana 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
32			Leveren vaste planten en siergrassen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
320010	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Ajuga reptans	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
320020	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Amsonia tabernaemontana var. Salicifolia	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
320030	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Anemone x hybrida 'Honorine Jobert'	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
320040	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Aruncus x 'Horatio'	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
320050	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Aster ageratoides cv	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
320060	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Aster divaricatus	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
320070	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Aster tataricus 'Jindai'	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
320080	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Aster turbinellus	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
320090	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Brunnera macrophylla	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
320100	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Brunnera sibirica 'Caucasian Carpet'	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
320110	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster'	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
320120	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	65,00 L
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Carex morowii 'Irish green'	st			
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
320130	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	65,00 L
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Carex morowii 'Mosten'	st			
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
320140	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	65,00 L
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Carex morowii 'Variegata'	st			
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
320150	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	65,00 L
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Carex muskingumensis	st			
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
320160	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	65,00 L
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Carex oshimensis 'Greenwell'	st			
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
320170	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	65,00 L
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Carex sylvatica	st			
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
320180	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	65,00 L
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Deschampsia cespitosa 'Palava'	st			
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
320190	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	65,00 L
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Dryopteris affinis	st			
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
320200	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	65,00 L
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Eupatorium maculatum 'Atropurpureum'	st			
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
320210	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	65,00 L
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Euphorbia amygdaloides var. Robbiae	st			
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
320220	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	65,00 L
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Fragaria vesca	st			
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
320230	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Geranium cantabrigiense cv's	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
320240	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Geranium macrorrhizum cv's	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
320250	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Geranium sanguineum var. Striatum	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
320260	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal: Geranium 'Tiny Monster'	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
320270	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Glechoma hederacea	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
320280	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Hemerocallis citrina/lilioasphodelus/altissima	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
320290	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Hemerocallis cv's	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
320300	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Iris foetidissima	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
320310	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Iris sibirica cv's	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
320320	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Kalimeris incisa 'Madiva'	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
320330	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Lamium galeobdolon 'Florentinum'	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
320340	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Liriope muscari 'Moneymaker', CV's/spicata	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
320350	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Luzula sylvatica	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
320360	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Miscanthus sinensis cv's	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
320370	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Molinia arundinacea cv's	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
320380	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Nepeta faassenii Nepeta 'Walker's Low'	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
320390	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Nepeta faassenii Nepeta 'Kit Kat'	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
320400	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Ophiopogon japonicus	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
320410	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Origanum vulgare	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
320420	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Persicaria amplexicaulis cv	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
320430	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Phlomis russeliana	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
320440	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Polystichum polyblepharum	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
320450	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Polystichum setiferum 'Herrenhausen'	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
320460	514214	.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
		1.	Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
320470	514214		Symphytum grandiflorum 'Wisley Blue'	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
320480	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Vernonia crinita 'Mammuth'	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
320490	514214	.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
		1.	Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
320500	514214		Veronicastrum virginicum 'Adoration'	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
320510	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Waldsteinia ternata	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
33	514214	.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
			Leveren bollen				
							
330010	514214		Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Allium 'Purple Rain' 12/+	st			40,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
330020	514214						
		1.	Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
			Allium ursinum P9	st			40,00 L
330030	514214	.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
		1.	Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
330040	514214		Arum italicum l/p9	st			40,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
		1.	Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
	514214		Te leveren plantmateriaal:				
			Camassia leichtlinii 'Caerulea' 14/+	st			40,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
330050	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Chionodoxa 'Blue Giant' / 'Pink Giant' 5/+	st			40,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
330060	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Crocus chrysanthus Romance 5/+	st			40,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
330070	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Crocus vernus 'King of Striped' 5/+	st			40,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
330080	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Crocus sativus 5/+	st			40,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
330090	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Crocus tommasinianus 'Ruby Giant' 5/+	st			40,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
330100	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Crocus vernus Barr's Purple' 5/+	st			40,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
330110	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Crocus vernus 'Flower Record' 5/+	st			40,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
330120	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Crocus vernus 'Jeanne D'Arc' 5/+	st			40,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
330130	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Galanthus elwesii 'Polar Bear' 7/+	st			40,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
330140	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Hyacinthoides hispanica 'Excelsior' 10/+	st			40,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
330150	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Hyacinthoides hispanica 'Roze' 10/+	st			40,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
330160	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Hyacinthoides hispanica 'Wit' 10/+	st			40,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
330170	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Leucojum aestivum 'Gravetye Giant' 14/+	st			40,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
330180	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
			Narcissus 'February Gold' 14/16	st			40,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
330190	514214		Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Narcissus 'Jetfire' 14/16	st			40,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
330200	514214		Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Narcissus Minnow 10/12	st			40,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
330210	514214		Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Narcissus Papillon Blanc 10/12	st			40,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
330220	514214		Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Narcissus 'Rijnveld's Early Sensation' 10/12	st			40,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
330230	514214		Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Narcissus 'Sailboat' 10/12	st			40,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
330240	514214		Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Narcissus 'Topolino' 10/12	st			40,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
330250	514214		Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Narcissus triandrus 'Thalia' 10/12	st			40,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
330260	514214		Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Puschkinia libanotica 6/+	st			40,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
330270	514214		Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Scilla sibirica 5/+	st			40,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
34			Leveren zaden				
340010	512199		Leveren zaden mix (A1)	kg	28,00	F	
			Te leveren plantmateriaal: Type A1	kg			28,00 L
			Ajuga reptans 'Purpurea'				
			Bellis perennis				
			Cardamine pratensis				
			Lobelia pendunculata				
			Prunella vulgaris				
			Ranunculus repens				
			Sherardia arvensis				
			Trifolium				
			Veronica filiformis				
			Veronica serpyllifolia				
			Viola odorata				
			Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING			
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6							
340020	512199		Leveren zaden mix (A2)	kg	28,00	F	28,00	L	
			Te leveren plantmateriaal: Type A2	kg					
			Achillea millefolium						
			Bellis perennis						
			Cerastium fontanum						
			Crepis capillaris						
			Erodium cicutarium						
			Geranium molle						
			Hypochaeris radicata						
			Leontodon autumnalis						
			Lotus corniculatus						
			Medicago lupulina						
			Pilosella aurantiaca						
			Pilosella officinarum						
			Plantago lanceolata						
			Rumex acetosella						
			Trifolium arvense						
			Trifolium dubium						
			Leveren op plaats van verwerking						
		340030	512199						Leveren zaden mix (B1)
	Te leveren plantmateriaal: Type B1			kg					
	Achillea millefolium								
	Centaurea jacea								
	Crepis capillaris								
	Daucus carota								
	Galium mollugo								
	Hypericum perforiatum								
	Hypochaeris radicata								
	Lathyrus pratensis								
	Leucanthemum vulgare								
	Linaria vulgaris								
	Medicago varia								
	Orobanche minor								
	Pastinaca sativa								
	Plantago lanceolata								
	Plantago media								
	Prunella vulgaris								
	Ranunculus acris								
	Rhinantus minor								
	Tragopogon pratensis								
	Trifolium pratense								
	Vicia lathyroides								
	Vicia cracca								
	Vicia segatalis								
	Leveren op plaats van verwerking								
340040	512199		Leveren zaden mix (B2)	kg	5,60	F	5,60	L	
			Te leveren plantmateriaal: Type B2	kg					
			Achillea ptarmica						
			Cardamine pratensis						
			Cirsium palustre						
			Crepis biennis						
			Dactylorhiza praetermissa						
			Galium mollugo						
			Hypericum tetrapterum						
			Lathyrus nissolia						
			Lathyrus pratensis						
			Lotus pendunculatus						
			Lythrum salicaris						
			Mentha aquatica						
			Ophrys apifera						
			Plantago lanceolata						
			Prunella vulgaris						
			Ranunculus acris						
			Rhinanthus angustifolius						
			Rumes acetosa						
	Silene flos-cuculi								
	Trifolium pratense								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
340050	512199	.	Valeriana officinalis	kg	5,60	F	5,60
		.	Vicia cracca				
		.	Leveren op plaats van verwerking				
		.	Leveren zaden mix (C1)				
		.	Te leveren plantmateriaal: Type C1				
		.	Achillea filipendula				
		.	Achillea millefolium				
		.	Anacamptis pyramidalis				
		.	Anchusa arvensis				
		.	Anchusa officinalis				
		.	Anthemis tinctoria				
		.	Berteroa incana				
		.	Crepis capillaris				
		.	Daucus carota				
		.	Dianthus carthusianorum				
		.	Dipsacus fullonum				
		.	Echium vulgare				
		.	Erigeron annuus				
		.	Galium verum				
		.	Medicago sativa				
		.	Nepeta cataria				
		.	Oenothera glazioviana				
		.	Origanum vulgare				
		.	Petrorhagia prolifera				
		.	Picris hieracioides				
		.	Potentilla recta				
		.	Reseda lutea				
		.	Reseda luteola				
		.	Sanguisorba minor				
		.	Saponaria officinalis				
		.	Silene vulgaris				
		.	Verbascum blattaria				
		.	Verbascum thapsus				
		.	Vicia villosa				
		.	Leveren op plaats van verwerking				
340060	512199	.	Leveren zaden mix (C2)	kg	5,60	F	5,60
		.	Te leveren plantmateriaal: Type C2				
		.	Agrimonia eupatoria				
		.	Alliaria petiolata				
		.	Anthriscus sylvestris				
		.	Arctium minus				
		.	Campanula rapunculoides				
		.	Carduus nutans				
		.	Chaerophyllum temulum				
		.	Cichorium intybus				
		.	Crepis biennis				
		.	Dipsacus fullonum				
		.	Dipsacus pilosus				
		.	Geranium pratense				
		.	Heracleum sphondylium				
		.	Hypericum perforatum				
		.	Malva alcea				
		.	Malva moschata				
		.	Malva sylvestris				
		.	Saponaria officinalis				
		.	Securigera varia				
		.	Silene dioica				
		.	Silene latifolia subsp. alba				
		.	Solidago gigantea				
		.	Symphytum officinale				
		.	Tanacetum parthenium				
		.	Tanacetum vulgare				
		.	Tragopogon pratensis subsp. orientalis				
		.	Verbascum nigrum				
		.	Vicia cracca				
		.	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
35			Leveren stinzen				
350010	514214	.	Leveren plantmateriaal	st	10.000,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
		.	Allium ursinum I	st			10.000,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
350020	514214	.	Leveren plantmateriaal	st	10.000,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
		.	Anemone nemorosa I	st			10.000,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
350030	514214	.	Leveren plantmateriaal	st	10.000,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
		.	Arum maculatum I/p9	st			10.000,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
350040	514214	.	Leveren plantmateriaal	st	10.000,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
		.	Colchicum autumnale 13/+	st			10.000,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
350050	514214	.	Leveren plantmateriaal	st	10.000,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
		.	Convallaria majalis p9	st			10.000,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
350060	514214	.	Leveren plantmateriaal	st	10.000,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
		.	Eranthis cilicica 4/5	st			10.000,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
350070	514214	.	Leveren plantmateriaal	st	10.000,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
		.	Galanthus elwesii 6/7	st			10.000,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
350080	514214	.	Leveren plantmateriaal	st	10.000,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
		.	Leucojum aestivum 'Gravetye Giant' 12/14	st			10.000,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
350090	514214	.	Leveren plantmateriaal	st	10.000,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
		.	Narcissus pseudonarcissus PLG.	st			10.000,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
350100	514214	.	Leveren plantmateriaal	st	10.000,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
		.	Scilla siberica 8/+	st			10.000,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4			Leveranties t.b.v. bewerkings oppervlakte groter dan 100 m2.				
40			Leveren bos- en haagplantsoen				
400010	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Acer campestre 80-100, minimaal 3x vertakt.	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
400020	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Alnus glutinosa 80-100, minimaal 3x vertakt.	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
400030	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Amelanchier lamarckii 80-100, minimaal 3x vertakt.	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
400040	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Cornus mas 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
400050	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Cornus sanguinea 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
400060	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Corylus avellana 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
400070	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Crataegus laevigata 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
400080	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Crataegus monogyna 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
400090	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Euonymus europaeus 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
400100	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Ligustrum vulgare 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
400110	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Lonicera periclymenum 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
400120	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Malus sylvestris 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
400130	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F
			Te leveren plantmateriaal:			
		.1.	Prunus padus 80-100, minimaal 3x vertakt	st		20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking			
400140	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F
			Te leveren plantmateriaal:			
		.1.	Prunus spinosa 80-100, minimaal 3x vertakt	st		20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking			
400150	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F
			Te leveren plantmateriaal:			
		.1.	Pyrus pyraister 80-100, minimaal 3x vertakt	st		20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking			
400160	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F
			Te leveren plantmateriaal:			
		.1.	Rhamnus cathartica 80-100, minimaal 3x vertakt	st		20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking			
400170	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F
			Te leveren plantmateriaal:			
		.1.	Rhamnus frangula 80-100, minimaal 3x vertakt	st		20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking			
400180	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F
			Te leveren plantmateriaal:			
		.1.	Ribes rubrum 80-100, minimaal 3x vertakt	st		20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking			
400190	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F
			Te leveren plantmateriaal:			
		.1.	Rosa canina 80-100, minimaal 3x vertakt	st		20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking			
400200	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F
			Te leveren plantmateriaal:			
		.1.	Rosa rubiginosa 80-100, minimaal 3x vertakt	st		20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking			
400210	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F
			Te leveren plantmateriaal:			
		.1.	Salix caprea 80-100, minimaal 3x vertakt	st		20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking			
400220	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F
			Te leveren plantmateriaal:			
		.1.	Salix cinerea 80-100, minimaal 3x vertakt	st		20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking			
400230	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F
			Te leveren plantmateriaal:			
		.1.	Salix pentandra 80-100, minimaal 3x vertakt	st		20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking			
400240	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F
			Te leveren plantmateriaal:			
		.1.	Salix purpurea 80-100, minimaal 3x vertakt	st		20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking			
400250	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F
			Te leveren plantmateriaal:			
		.1.	Salix triandra 80-100, minimaal 3x vertakt	st		20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
400260	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Salix viminalis 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
400270	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Sambucus nigra 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
400280	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Sorbus aucuparia 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
400290	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Viburnum lantana 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
400300	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Viburnum opulus 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
41			Leveren sierplantsoen				
410000	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Berberis buxifolia 'Nana' 20-25, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
410010	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Berberis x frikartii 'Amstelveen' 25-30, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
410020	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Berberis x stenophylla 'Irwinii' 25-30, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
410040	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Buddleja davidii Chip cv's 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
410050	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Buddleja davidii Free Petite cv's 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
410060	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
410070	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Cephalanthus occidentalis 'Flower Power' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
410080	514214		Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Chaenomeles x superba 'Jet Trail' 30-40, minimaal 3x	st			100,00 L
			vertakt				
410090	514214	.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
		1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
410100	514214		Choisya x dewitteana 'White Dazzler' 30-40, minimaal 3x	st			100,00 L
			vertakt				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
410110	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
			Clethra alniifolia White Spire ('Darwish') 30-40,	st			100,00 L
			minimaal 3x vertakt				
410120	514214	.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
		1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
410130	514214		Deutzia gracilis 'Nikko' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
		1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
410140	514214		Te leveren plantmateriaal:				
			Diervilla sessilifolia 'Butterfly' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
410150	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
			Diervilla x splendens 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
410160	514214						
		1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
			Escallonia 'Red Dream' 25-30, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
410170	514214	.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
		1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
410180	514214		Euonymus fortunei 'Darts Blanket' syn Hortz Blaze 30-40,	st			100,00 L
			minimaal 3x vertakt				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
410190	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
			Euonymus fortunei 'Tustin' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
410190	514214						
		1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
			Hedera colchica 'Fall Favourite' 30-40, minimaal 3x	st			100,00 L
410190	514214		vertakt				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
		1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
410190	514214		Te leveren plantmateriaal:				
			Hedera helix 'Arborscens' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
410200	514214		Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Hippophae rhamnoides 'Hikul' (syn: 'Silver Star') 40-60,	st			100,00 L
			minimaal 3x vertakt				
410210	514214	.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
		1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
410220	514214		Hypericum kalmianum 'Gemo' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
		1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
410230	514214		Te leveren plantmateriaal:				
			Hypericum x inodorum 'White-/Green-/Orange Gem'	st			100,00 L
			30-40, minimaal 3x vertakt				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
410240	514214						
		1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
			Itea virginica 'Henry's Garnet' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
410250	514214	.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
		1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
410260	514214		Ligustrum obtusifolium 'Massif' 30-40, minimaal 3x	st			100,00 L
			vertakt				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
410270	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
			Ligustrum vulgare 'Lodense' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
410280	514214						
		1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
			Lonicera nitida 'Maigrun' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
410290	514214	.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
		1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
410300	514214		Mahonia aquifolium 'Golden Pride' 40-50, minimaal 3x	st			100,00 L
			vertakt				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
410310	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
			Physocarpus capitatus 'Tilden Park' 30-40, minimaal 3x	st			100,00 L
			vertakt				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
		1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
			Pinus mugo 'Mughus' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
410320	514214		Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Potentilla fruticosa 'Abbotswood' 30-40, minimaal 3x	st			100,00 L
			vertakt				
410330	514214	.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
			Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
410340	514214		Prunus laurocerasus 'Polster' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
			Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
410350	514214	1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Prunus laurocerasus 'Zabeliana' 30-40, minimaal 3x	st			100,00 L
			vertakt				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
410360	514214						
			Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Pyracantha coccinea 'Red Cushion' 30-40, minimaal 3x	st			100,00 L
410370	514214		vertakt				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
			Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
410380	514214	1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Rhus aromatica 'Grow Low' 20-30, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
410390	514214		Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Ribes glandulosum 'Dart's Coverboy' 20-30, minimaal	st			100,00 L
			3x vertakt				
410400	514214	.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
			Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
410410	514214		Rosa 'Rugby' 40-50, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
			Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
410420	514214	1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Sarcococca confusa 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
410430	514214		Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Sarcococca hookeriana var. humilis 30-40, minimaal 3x	st			100,00 L
			vertakt				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
410440	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Skimmia confusa 'Kew green' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
410450	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Sorbaria sorbifolia 'Sem' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
410460	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Spiraea betulifolia 'Tor' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
410470	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Stephanandra incisa 'Crispa' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
410480	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Symphoricarpos albus 'Constance Spry' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
410490	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'/'Oro Verde' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
410500	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Taxus baccata 'Repandens' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
410510	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Viburnum opulus 'Nanum' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
410520	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Viburnum tinus 'Gwenllian' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
410530	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Vinca major P9	st			100,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
410540	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	100,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Weigela 'Rumba' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			100,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
410550	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Aesculus parviflora 50-60, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
410560	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1. . . .	Amelanchier lamarckii 50-60, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
410570	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Aronia melanocarpa 'Hugin' 40-50, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
410580	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
			Aucuba japonica 'Rozannie'/'Dentata'/'Salicifolia' 40-50, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
410590	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
			Berberis gagnepainii var. lanceifolia 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
410600	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Berberis vulgaris 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
410610	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Buddleja davidii Chip cv's 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
410620	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Choisya ternata 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
410630	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Clethra alnifolia cv's 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
410640	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Cornus alba 'Kesselringii' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
410650	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Cornus mas 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
410660	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Corylus avellana 60-80, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
410670	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Cotinus coggygria 60-80, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
410680	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Cotoneaster horizontalis' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
410690	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Cotoneaster salicifolius 'Willeke' 30-40, minimaal 3x	st			20,00 L
		.1. . . .	vertakt Leveren op plaats van verwerking				
410700	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Crataegus monogyna 40-60, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
410710	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Deutzia x lemoinei cv's 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
410720	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Elaeagnus angustifolia 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
410730	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Elaeagnus ebbingei 'Compacta' 30-40, minimaal 3x	st			20,00 L
		.1. . . .	vertakt Leveren op plaats van verwerking				
410740	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Euonymus alatus 'Compactus' 50-60, minimaal 3x	st			20,00 L
		.1. . . .	vertakt Leveren op plaats van verwerking				
410750	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Euonymus europaeus 50-60, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
410760	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Fuchsia magellanica var. Gracilis 30-40, minimaal 3x	st			20,00 L
		.1. . . .	vertakt Leveren op plaats van verwerking				
410770	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Hippophae rhamnoides 50-60, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
410780	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Hydrangea paniculata cv's 40-60, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
410790	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Hydrangea quercifolia cv's 40-60, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
410800	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Ilex aquifolium 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
410810	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Ilex aquifolium 'J.C. van Tol' 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
410820	514214	.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
410830	514214		Ilex x meserveae 'Blue Prince'/'Blue Princess' 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
410840	514214	1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Kolkwitzia amabilis 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
410850	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Ligustrum vulgare 60-80, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
410860	514214	.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
410870	514214		Mahonia X media 'Winter Sun' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
410880	514214	1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Myrica gale '30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
410890	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Osmanthus decorus 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
410900	514214	.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
410910	514214		Philadelphus 'Belle Etoile' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
410920	514214	1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Prunus spinosa 100-125, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
410930	514214		Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Rosa canina 60-80, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Ribes sanguineum 'White Icicle' 40-50, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Rosa canina 60-80, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
410940	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Rosa glauca 60-80, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
410950	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Rubus odoratus 60-80, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
410960	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Salix purpurea 'Nana' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
410970	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Spiraea x cinerea 'Grefsheim' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
410980	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Symphoricarpos doorenbosii 'White Hedge' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
410990	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Taxus baccata 80-100	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
411000	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Taxus x media 'Densiformis' 80-100, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
411010	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Viburnum opulus 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
411020	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Viburnum 'Pragense' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
411030	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Viburnum tinus 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
411040	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Viburnum x burkwoodii 'Conoy' 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
411050	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	20,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Weigela middendorffiana 30-40, minimaal 3x vertakt	st			20,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
42			Leveren vaste planten en siergrassen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
420010	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Ajuga reptans	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
420020	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Amsonia tabernaemontana var. Salicifolia	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
420030	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Anemone x hybrida 'Honorine Jobert'	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
420040	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Aruncus x 'Horatio'	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
420050	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Aster ageratoides cv	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
420060	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Aster divaricatus	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
420070	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Aster tataricus 'Jindai'	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
420080	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Aster turbinellus	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
420090	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Brunnera macrophylla	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
420100	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Brunnera sibirica 'Caucasian Carpet'	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
420110	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster'	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
420120	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Carex morowii 'Irish green'	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
420130	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Carex morowii 'Mosten'	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
420140	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Carex morowii 'Variegata'	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
420150	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Carex muskingumensis	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
420160	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Carex oshimensis 'Greenwell'	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
420170	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Carex sylvatica	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
420180	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Deschampsia cespitosa 'Palava'	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
420190	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Dryopteris affinis	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
420200	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Eupatorium maculatum 'Atropurpureum'	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
420210	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Euphorbia amygdaloides var. Robbiae	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
420220	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Fragaria vesca	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
420230	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Geranium cantabrigiense cv's	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
420240	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Geranium macrorrhizum cv's	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
420250	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Geranium sanguineum var. Striatum	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
420260	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal: Geranium 'Tiny Monster'	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
							
420270	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Glechoma hederacea	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
420280	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Hemerocallis citrina/lilioasphodelus/altissima	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
420290	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Hemerocallis cv's	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
420300	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Iris foetidissima	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
420310	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Iris sibirica cv's	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
420320	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Kalimeris incisa 'Madiva'	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
420330	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Lamium galeobdolon 'Florentinum'	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
420340	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Liriope muscari 'Moneymaker', CV's/spicata	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
420350	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Luzula sylvatica	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
420360	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Miscanthus sinensis cv's	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
420370	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Molinia arundinacea cv's	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
420380	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Nepeta faassenii Nepeta 'Walker's Low'	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
420390	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Nepeta faassenii Nepeta 'Kit Kat'	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
420400	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Ophiopogon japonicus	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
420410	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Origanum vulgare	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
420420	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Persicaria amplexicaulis cv	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
420430	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Phlomis russeliana	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
420440	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Polystichum polyblepharum	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
420450	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Polystichum setiferum 'Herrenhausen'	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
420460	514214	.1.	Leveren op plaats van verwerking				
							
		1.	Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
420470	514214		Symphytum grandiflorum 'Wisley Blue'	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
							
420480	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Trachystemon orientalis	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
420490	514214	.1.	Leveren op plaats van verwerking				
							
		1.	Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
420500	514214		Veronicastrum virginicum 'Adoration'	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
							
420510	514214		Leveren plantmateriaal	st	65,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Waldsteinia ternata	st			65,00 L
			Kwaliteit: P9				
43	514214	.1.	Leveren op plaats van verwerking				
							
			Leveren bollen				
							
430010	514214		Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Allium 'Purple Rain' 12/+	st			40,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
430020	514214						
		1.	Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
			Allium ursinum P9	st			40,00 L
430030	514214	.1.	Leveren op plaats van verwerking				
							
		1.	Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
430040	514214		Arum italicum l/p9	st			40,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
							
		1.	Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
	514214		Te leveren plantmateriaal:				
			Camassia leichtlinii 'Caerulea' 14/+	st			40,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
430050	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Chionodoxa 'Blue Giant' / 'Pink Giant' 5/+	st			40,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
430060	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Crocus chrysanthus Romance 5/+	st			40,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
430070	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Crocus vernus 'King of Striped' 5/+	st			40,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
430080	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Crocus sativus 5/+	st			40,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
430090	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Crocus tommasinianus 'Ruby Giant' 5/+	st			40,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
430100	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Crocus vernus Barr's Purple' 5/+	st			40,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
430110	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Crocus vernus 'Flower Record' 5/+	st			40,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
430120	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Crocus vernus 'Jeanne D'Arc' 5/+	st			40,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
430130	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Galanthus elwesii 'Polar Bear' 7/+	st			40,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
430140	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Hyacinthoides hispanica 'Excelsior' 10/+	st			40,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
430150	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Hyacinthoides hispanica 'Roze' 10/+	st			40,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
430160	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Hyacinthoides hispanica 'Wit' 10/+	st			40,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
430170	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
		.1.	Leucojum aestivum 'Gravetye Giant' 14/+	st			40,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
430180	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
			Te leveren plantmateriaal:				
			Narcissus 'February Gold' 14/16	st			40,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
430190	514214		Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Narcissus 'Jetfire' 14/16	st			40,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
430200	514214		Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Narcissus Minnow 10/12	st			40,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
430210	514214		Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Narcissus Papillon Blanc 10/12	st			40,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
430220	514214		Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Narcissus 'Rijnveld's Early Sensation' 10/12	st			40,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
430230	514214		Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Narcissus 'Sailboat' 10/12	st			40,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
430240	514214		Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Narcissus 'Topolino' 10/12	st			40,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
430250	514214		Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Narcissus triandrus 'Thalia' 10/12	st			40,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
430260	514214		Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Puschkinia libanotica 6/+	st			40,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
430270	514214		Leveren plantmateriaal	st	40,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Scilla sibirica 5/+	st			40,00 L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
44			Leveren zaden				
440010	512199		Leveren zaden mix (A1)	kg	28,00	F	
			Te leveren plantmateriaal: Type A1	kg			28,00 L
			Ajuga reptans 'Purpurea'				
			Bellis perennis				
			Cardamine pratensis				
			Lobelia pendunculata				
			Prunella vulgaris				
			Ranunculus repens				
			Sherardia arvensis				
			Trifolium				
			Veronica filiformis				
			Veronica serpyllifolia				
			Viola odorata				
			Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING			
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6							
440020	512199		Leveren zaden mix (A2)	kg	28,00	F	28,00	L	
			Te leveren plantmateriaal: Type A2	kg					
			Achillea millefolium						
			Bellis perennis						
			Cerastium fontanum						
			Crepis capillaris						
			Erodium cicutarium						
			Geranium molle						
			Hypochaeris radicata						
			Leontodon autumnalis						
			Lotus corniculatus						
			Medicago lupulina						
			Pilosella aurantiaca						
			Pilosella officinarum						
			Plantago lanceolata						
			Rumex acetosella						
			Trifolium arvense						
			Trifolium dubium						
			Leveren op plaats van verwerking						
		440030	512199						Leveren zaden mix (B1)
	Te leveren plantmateriaal: Type B1			kg					
	Achillea millefolium								
	Centaurea jacea								
	Crepis capillaris								
	Daucus carota								
	Galium mollugo								
	Hypericum perforatum								
	Hypochaeris radicata								
	Lathyrus pratensis								
	Leucanthemum vulgare								
	Linaria vulgaris								
	Medicago varia								
	Orobanche minor								
	Pastinaca sativa								
	Plantago lanceolata								
	Plantago media								
	Prunella vulgaris								
	Ranunculus acris								
	Rhinanthus minor								
	Tragopogon pratensis								
	Trifolium pratense								
	Vicia lathyroides								
	Vicia cracca								
	Vicia segatalis								
	Leveren op plaats van verwerking								
440040	512199		Leveren zaden mix (B2)	kg	5,60	F	5,60	L	
			Te leveren plantmateriaal: Type B2	kg					
			Achillea ptarmica						
			Cardamine pratensis						
			Cirsium palustre						
			Crepis biennis						
			Dactylorhiza praetermissa						
			Galium mollugo						
			Hypericum tetrapterum						
			Lathyrus nissolia						
			Lathyrus pratensis						
			Lotus pendunculatus						
			Lythrum salicaris						
			Mentha aquatica						
			Ophrys apifera						
			Plantago lanceolata						
			Prunella vulgaris						
			Ranunculus acris						
			Rhinanthus angustifolius						
			Rumex acetosa						
	Silene flos-cuculi								
	Trifolium pratense								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
440050	512199	.	Valeriana officinalis				
		.	Vicia cracca				
		.	Leveren op plaats van verwerking				
		.	Leveren zaden mix (C1)	kg	5,60	F	
		.	Te leveren plantmateriaal: Type C1	kg			5,60 L
		.	Achillea filipendula				
		.	Achillea millefolium				
		.	Anacamptis pyramidalis				
		.	Anchusa arvensis				
		.	Anchusa officinalis				
		.	Anthemis tinctoria				
		.	Berteroa incana				
		.	Crepis capillaris				
		.	Daucus carota				
		.	Dianthus carthusianorum				
		.	Dipsacus fullonum				
		.	Echium vulgare				
		.	Erigeron annuus				
		.	Galium verum				
		.	Medicago sativa				
		.	Nepeta cataria				
		.	Oenothera glazioviana				
		.	Origanum vulgare				
		.	Petrorhagia prolifera				
		.	Picris hieracioides				
		.	Potentilla recta				
		.	Reseda lutea				
		.	Reseda luteola				
		.	Sanguisorba minor				
		.	Saponaria officinalis				
		.	Silene vulgaris				
		.	Verbascum blattaria				
		.	Verbascum thapsus				
		.	Vicia villosa				
		.	Leveren op plaats van verwerking				
440060	512199	.	Leveren zaden mix (C2)	kg	5,60	F	
		.	Te leveren plantmateriaal: Type C2	kg			5,60 L
		.	Agrimonia eupatoria				
		.	Alliaria petiolata				
		.	Anthriscus sylvestris				
		.	Arctium minus				
		.	Campanula rapunculoides				
		.	Carduus nutans				
		.	Chaerophyllum temulum				
		.	Cichorium intybus				
		.	Crepis biennis				
		.	Dipsacus fullonum				
		.	Dipsacus pilosus				
		.	Geranium pratense				
		.	Heracleum sphondylium				
		.	Hypericum perforatum				
		.	Malva alcea				
		.	Malva moschata				
		.	Malva sylvestris				
		.	Saponaria officinalis				
		.	Securigera varia				
		.	Silene dioica				
		.	Silene latifolia subsp. alba				
		.	Solidago gigantea				
		.	Symphytum officinale				
		.	Tanacetum parthenium				
		.	Tanacetum vulgare				
		.	Tragopogon pratensis subsp. orientalis				
		.	Verbascum nigrum				
		.	Vicia cracca				
		.	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
45			Leveren stinzen				
450010	514214		Leveren plantmateriaal	st	10.000,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Allium ursinum I	st			10.000,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
450020	514214		Leveren plantmateriaal	st	10.000,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Anemone nemorosa I	st			10.000,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
450030	514214		Leveren plantmateriaal	st	10.000,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Arum maculatum I/p9	st			10.000,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
450040	514214		Leveren plantmateriaal	st	10.000,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Colchicum autumnale 13/+	st			10.000,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
450050	514214		Leveren plantmateriaal	st	10.000,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Convallaria majalis p9	st			10.000,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
450060	514214		Leveren plantmateriaal	st	10.000,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Eranthis cilicica 4/5	st			10.000,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
450070	514214		Leveren plantmateriaal	st	10.000,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Galanthus elwesii 6/7	st			10.000,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
450080	514214		Leveren plantmateriaal	st	10.000,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Leucojum aestivum 'Gravetye Giant' 12/14	st			10.000,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
450090	514214		Leveren plantmateriaal	st	10.000,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Narcissus pseudonarcissus PLG.	st			10.000,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
450100	514214		Leveren plantmateriaal	st	10.000,00	F	
		1.	Te leveren plantmateriaal:				
			Scilla siberica 8/+	st			10.000,00 L
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			Overige werkzaamheden				
800			Graafmeldingen				
800010	100111		Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond.	keer	500,00	F	
		1.	Betreft het melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen'				
		.2.	Met inbegrip van het inventariseren en het melden van knelpunten bij de kabel- en leidingbeheerder				
801			Werken in verontreinigde grond.				
801010	170101		Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.	dag	25,00	F	
			Betreft: het toepassen van veiligheidsmaatregelen aanvullend op de reeds geldende maatregelen, arbeidsgezondheidskundig onderzoek, o.a. veiligheids coördinatie, persoonlijke beschermingsmiddelen, luchtkwaliteitsmetingen voor het ontgraven van verontreinigde grond.				
		.1.	Veiligheidsklasse Oranje, niet-vluchtig				
801020	170101		Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.	dag	25,00	F	
			Betreft: het toepassen van veiligheidsmaatregelen aanvullend op de reeds geldende maatregelen, arbeidsgezondheidskundig onderzoek, o.a. veiligheids coördinatie, persoonlijke beschermingsmiddelen, luchtkwaliteitsmetingen voor het ontgraven van verontreinigde grond.				
		.2.	Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig				
801030	170101		Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.	dag	25,00	F	
			Betreft: het toepassen van veiligheidsmaatregelen aanvullend op de reeds geldende maatregelen, arbeidsgezondheidskundig onderzoek, o.a. veiligheids coördinatie, persoonlijke beschermingsmiddelen, luchtkwaliteitsmetingen voor het ontgraven van verontreinigde grond.				
		.3.	Veiligheidsklasse Zwart, niet-vluchtig				
802			Werken t.a.v. invasieve exoten				
802010	514101		Verwijderen begroeiing.	are	500,00	F	
		.1.	Karakter van de begroeiing: Aziatische duizendknoop				
		.9.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.1	Bovengrondse deel verwijderen, handmatig afknippen stengels				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
802020	220101		Grond ontgraven uit cunet	m3	1.000,00	F	
			Situering:				
			Betreft: Aziatische duizendknoop				
			Grondsoort: grond				
			Vrijkomende grond opslaan in geheel gesloten big bags en vervoeren volgens bestekpostnr. 802030				
			Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving				
			Bewerkingsoppervlakte van 100 m2				
			Leverantie big bags dient in de prijs bij in begrepen te zijn.				
		1.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven				
		.1.	Toegepaste positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		.2	Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
802030	510801		Vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop. Incl. melden Omgevingsdienst Betreft: big bags Vervoer moet plaatsvinden overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen'	m3	250,00	F
		2	Vrijgekomen grond vervoeren naar een inrichting met een vergunning voor het thermisch reinigen van grond. De storkosten van de Aziatische duizendknoop worden per deelopdracht verrekend.			
802040	510802		Verwerken van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop. Verwerken moet plaatsvinden overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen'	m3	5.000,00	F
		1.	Grond zeven			
802050	510803		Vervoeren van (zeef)resten van Aziatische duizendknoop. Vervoer moet plaatsvinden overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen'	ton	250,00	F
		1	Vrijgekomen (zeef)resten vervoeren naar een inrichting met een vergunning voor het verwerken van invasieve exoten			
802060	510804		Monitoren en nazorg in verband met Aziatische duizendknoop. Monitoren en nazorg moet plaatsvinden overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen'	are	50,00	F
		2.	Periode van monitoring en nazorg: tot aan de oplevering			
		9.	Aantal locatiebezoeken: 3 keer per groeiseizoen			
		2.	Rapportage digitaal aanleveren			
803			Flora- en fauna check.			
803010	640101		Inventariseren fauna, verkennend. Verkennend onderzoek naar fauna. Per deelopdracht. Uitgezonderd deelopdrachten waar door andere contractpartij reeds een onderzoek uitgevoerd is.	keer	150,00	F
803020	645001		Inventariseren flora. Verkennend onderzoek naar flora. Per deelopdracht. Uitgezonderd deelopdrachten waar door andere contractpartij reeds een onderzoek uitgevoerd is.	keer	150,00	F
803030	645202		Markeren groeiplaats of zaadbank. Betreft het markeren van door invasieve exoten besmette stukken grond.incl 3 m. rondom Incl het verwijderen van de markering.	m	150,00	F
		4.	Middel ter keuze van de aannemer			
		2.	Met materiaal van de aannemer			
804			Inzetten werknemers en materieel			
804110	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	50,00	F
		1.	Werknemers:EAC gecertificeerd European Tree Worker			
804120	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	120,00	F
		1.	Werknemers:Vakarbeider /hovenier niveau 3, zelfstandig beroepsbeoefenaar			
804130	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Inclusief Communicatiemiddelen	uur	120,00	F
		1.	Inzet overdag 07:00 -19:00 uur			
		1.	Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
805			Tijdelijke voorzieningen			
8051			<u>Kunststof rijplaten</u>			
805110	101412		Aanbrengen rijplatenbaan. Betreft aanbrengen rijplatenbaan gedurende de werkzaamheden. 1. Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: beplanting .1. Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende werkzaamheden: De door de aannemer in de deelopdracht opgenomen werkzaamheden. .2. Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting .2.4. Rijplaat kunststof: ten minste 1000 mm breed x ten minste 10 mm dik en 3000 mm lang. .1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik	m	500,00	F
805120	101422		In stand houden rijplatenbaan. Betreft in stand houden van de rijplatenbaan gedurende de werkzaamheden. 1. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 805110	m*d	500,00	F
805130	101432		Verwijderen rijplatenbaan. 1. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 805110.	m	500,00	F
8052			<u>Stalen rijplaten</u>			
805210	101412		Aanbrengen rijplatenbaan. Betreft aanbrengen rijplatenbaan inclusief in stand houden van de rijplatenbaan gedurende de werkzaamheden. 1. Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: beplanting .1. Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende werkzaamheden: De door de aannemer in de deelopdracht opgenomen werkzaamheden. .2. Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting .1.6. Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste 10 mm dik en 5000 mm lang. .1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik	m	500,00	F
805220	101422		In stand houden rijplatenbaan. Betreft in stand houden van de rijplatenbaan gedurende de werkzaamheden. 1. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 805210	m*d	500,00	F
805230	101432		Verwijderen rijplatenbaan. 1. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 805210.	m	500,00	F
8053			<u>Tijdelijke beschermende voorzieningen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
805310	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Situering: bij te handhaven bomen 2. Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m 1. Stam beschermen tot een hoogte van 2 m 3. Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca.75 mm lang 2,00 m. De houten delen d.m.v. nieten met 20 mm tussenruimten op de singels bevestigen. De singels 10 mm uit de uiteinden bevestigen. 1. Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen d.m.v. jute en vooromhulde drainbuis. Stamommanteling aanbrengen en vastzetten d.m.v. 2 spandraden (nr. 12, 2,8 mm) De spandraden op de delen vastzetten d.m.v. krammen, minimaal 1 kram per drie delen Met materiaal van de aannemer Aanbrengen voor aanvang werkzaamheden.	st	500,00	F
805320	101502		Toepassen tijdelijke afrastering. Situering: 1. Afrastering(en) ten behoeve van: beschermen aangelegde beplantingen incl gras 2. Bouwhek met voet Hoogte: 2,00 meter Met materiaal van de aannemer. Aanbrengen voor aanvang werkzaamheden.	m	1.000,00	F
805330	101502		Toepassen tijdelijke afrastering. Situering: 1. Afrastering(en) ten behoeve van: beschermen aangelegde beplantingen incl gras 5. Type afrastering(en): paal met draad er doorheen incl spanner en verstevigde hoekpalen. Palen diameter 60-80 mm, 1,20 m lang, 0,60m in de grond aanbrengen. H.o.h. afstand 2,00 m. Aanbrengen voor aanvang werkzaamheden. Verwijderen na einde termijn nazorg. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.	m	1.000,00	F
805340	101502		Toepassen tijdelijke afrastering. Situering: 1. Afrastering(en) ten behoeve van: beschermen aangelegde beplantingen incl gras 5. Type afrastering(en): paal met draad er doorheen incl spanner en verstevigde hoekpalen. Palen vierkant 80-80 mm, 1,20 m lang, 0,60m in de grond aanbrengen. H.o.h. afstand 2,00 m. Amsterdams hout beschikbaar bij de Houtwerf Nieuwe Meerlaan 1a, 1182 DB, Amstelveen Aanbrengen voor aanvang werkzaamheden. Verwijderen na einde termijn nazorg. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.	m	1.000,00	F
8054			<u>Hekwerken</u>			
805410	101512		Aanbrengen tijdelijke afrastering. Met materiaal van de aannemer 1. Afrastering(en) ten behoeve van: Werkterrein 5. Type afrastering(en): Deels gesloten Hoogte 2,00 m, waarvan 1,20 vanaf onderzijde dicht incl bevestigingsmiddelen, voeten en schoren.	m	500,00	F
805420	101599		Instandhouden bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.) Bouwhek, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 805410	m*d	500,00	F
						500,00 T

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
805430	101599		Verplaatsen bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.) Verplaatsen: na afgeronde fase Verplaatsingsafstand in de lengterichting: Verplaatsingsafstand in de breedterichting: Verplaatsingen onder de bovengenoemde waarden worden gezien als instandhouden Bouwhek, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 805410	m	500,00	F
806			Overleggen			
8060			<u>Coördinatieoverleg K&L</u>			
806010	101199		Deelname Coördinatieoverleg Kabels & Leidingen Betreft coördinatieoverleggen en V&G-hoofdcoördinatie met alle betrokkenen op aanwijzing van de directie Duur overleg: ca. 2 uur Aantal partijen rekening houden met maximaal 15 stuks (alleen Kabel- en Leiding Beheerders, directievoerder en aannemer) Coördinatie kabels en leidingen vindt plaats onder leiding van de directie Indien de directie dit noodzakelijk acht moet het overleg uitgebreid worden met de BLVC-partners (zie Generiek BLVC-uitvoeringsplan)	keer	150,00	F
809			Proefsleuven			
809010	102102		Graven proefsleuf. Opbouw van de ondergrond: In losse grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen of boomwortels Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m. 1. Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond 2. Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen Rapportage middels schetsen met maatvoering t.o.v. de gevel, diepteligging t.o.v. NAP Gegevens ter acceptatie via VISI indienen	m	100,00	F
809020	102101		Graven proefsleuf. Opbouw van de ondergrond: In losse grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen of boomwortels Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m, lengte 3,00 m 1. Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond 2. Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen Rapportage middels schetsen met maatvoering t.o.v. de gevel, diepteligging t.o.v. NAP Gegevens ter acceptatie via VISI indienen	st	500,00	F
82			Werkzaamheden			
820010	101499		Houden adviesgesprek Betreft: adviseren opdrachtgever Advies werkzaamheden tbv ontwerp voor beplantingsplan Eén dagdeel van 4 uur inclusief werk en reiskosten. Inclusief verslaglegging door de aannemer.	keer	50,00	F
820020	101499		Werkvoorbereiding project. Betreft: uitvoeren onderdeel van werkvoorbereiding, opstellen beplantingsplan Uitvoeren werkzaamheden project voorbereiding t.b.v. opstellen beplantingsplan.	uur	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
820030	100101	9.	Opstellen van een deelopdracht. Betreft het opstellen van een deelopdracht in OMOP.nl Met inbegrip van: een overzicht van werkzaamheden verwerkt in Excel als onderbouwing van de deelopdracht. Hoeveelheden voor deelopdracht worden aangeleverd door de opdrachtgever.	keer	200,00	F
87			Revisie / Asset Informatie			
872			Aanleveren overdrachtsdossier vervroegde ingebruikname en opleverdossier			
872030	102299		Leveren van Asset Informatie Datadrop 5 (As-built) Betreft het leveren van As-built informatie als gespecificeerd in de ILS OR AIE. Voor de informatie uitwisseling zijn de bepalingen in het BIM-protocol UAV van toepassing. De informatie levering omvat de complete asset- informatie van de opgeleverde assets. Dit kan een ingebruikname levering zijn of per deelopdracht. Levering uiterlijk 10 werkdagen na ingebruikname/ oplevering Het dossier in VISI indienen (onder het documenttype 'Assetdata') ter acceptatie.	keer	500,00	F
88			Vergunningen			
880010	100199		Aanvraag Parkeer-verboden Betreft het aanvragen van een Parkeer-verbod voor de auto Aanvraag exclusief legekosten	st	500,00	F
880030	100199		Aanvraag WIOR-vergunning Betreft het aanvragen van een WIOR-vergunning. Zie ook artikel 01.10.03, lid 02 in deel 3 van dit bestek. Werkzaamheden die niet afgedekt kunnen worden door het geniereke BLVC plan: de maatwerklocaties. Aanvraag exclusief legekosten	st	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
Naast de standaard is van toepassing de CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023, CROW artikelnummer 735, ISBN 978 90 6628 707 5.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 06 In aanvulling op artikel 01.01.13 van de Standaard is de schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, die het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 03 van de Standaard bedoelde voorwerpen of stoffen, voor rekening van de aannemer.

01 01 14 Aanvullende en afwijkende bepalingen op de UAV 2012

- 01 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat van de RAW-raamovereenkomst of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm. Deze in pdf-verstreckte versie dient te worden beschouwd als de RAW-raamovereenkomst in de zin van de UAV 2012. De verstreckte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de opdrachtgever en door de aannemer jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.
- 02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 c van de UAV 2012 wordt bepaald, dat tot de verplichtingen van de aannemer tevens wordt gerekend het betalen van haven- en sluisgelden.
- 03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 dient het in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.
- 04 In afwijking van paragraaf 12 lid 1 en 2 van de UAV 2012 geldt het volgende:
De aannemer is aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen.
- 05 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met:
Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.
- 06 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 30 lid 1 van de UAV 2012 zal, indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de in de RAW-raamovereenkomst gegeven voorschriften niet naleeft, per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,-.
- 07 In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat meerwerk op de deelopdracht, zoals bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met een percentage ter dekking van algemene kosten en winst & risico gelijk aan het bij de inschrijving overeengekomen percentage algemene kosten en winst & risico met een maximum van 15%. Wanneer werkzaamheden uit het contract, als gevolg van in dit lid genoemd meerwerk, niet worden uitgevoerd, zal voor die niet uitgevoerde werkzaamheden een verrekening plaatsvinden van de bijbehorende algemene kosten en kosten winst & risico van dat deel welke de in dit lid genoemde 15% overschrijdt. De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in aanmerking voor beoordeling.
- 08 In afwijking van paragraaf 36 lid 2 van de UAV 2012 is de directie uitsluitend bevoegd tot het opdragen van meerwerken, die noodzakelijk zijn voor een goede voortgang van het werk, mits de som van de gemoeide bedragen niet hoger is dan het in de opdrachtbrief vermelde bedrag.
- 09 In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de UAV 2012 stelt de directie binnen 14 dagen na de laatste onderhoudstermijn de eindafrekening op. De door de directie ondertekende eindafrekening wordt in tweevoud ter ondertekening aan de aannemer voorgelegd; één ondertekend exemplaar wordt door de aannemer binnen een week geretourneerd aan de directie.
- 10 Het bepaalde in paragraaf 43a lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.
- 11 Partijen sluiten de toepasselijkheid van paragraaf 49 van de UAV 2012 uitdrukkelijk uit.
- 12 In afwijking op paragraaf 49 van de UAV 2012 zullen alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten, die daarvan uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan worden voorgelegd aan de Burgerlijke Rechter te

HFD PAR ART LID

Amsterdam.

01 01 15 CO2 PRESTATIELADDER

- 01 Opdrachtnemer dient binnen een jaar na opdrachtverlening en vervolgens jaarlijks, gedurende de looptijd van de (deel)opdracht, aan te tonen dat is voldaan aan het niveau waarmee is ingeschreven bij aanbesteding. Bij kortlopende (deel)opdrachten moet bij oplevering van het project aangetoond worden dat hieraan voldaan is. Dit kan worden aangetoond door:
 - a. een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau. Indien de inschrijving bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven, dient iedere deelnemer in dat samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat ten minste past bij het aangeboden CO2- ambitieniveau; of
 - b. projectspecifieke bewijsstukken te leveren dat de (deel)opdracht is/wordt uitgevoerd conform het aangeboden CO2-ambitieniveau.
- 02 Alle maatregelen in het kader van de CO2-prestatieladder worden als projectdossier door opdrachtnemer aan opdrachtgever overhandigd.
- 03 Indien is gekozen voor de projectspecifieke methode dient opdrachtnemer bij opdrachtgever aan te geven welke certificerende instelling (CI) de toetsing zal uitvoeren. Daarbij gelden tijdens de realisatie de volgende voorwaarden:
 - a. Bewijsstukken bestaan uit een projectdossier en een verklaring van genoemde CI of voldaan wordt aan het aangeboden CO2-ambitieniveau, inclusief alle onderliggende niveaus; en
 - b. Het voldoen aan het aangeboden CO2-ambitieniveau dient te worden geborgd in het door opdrachtnemer te gebruiken projectmanagementsysteem; en
 - c. Op basis van het projectdossier en borging in het projectmanagementsysteem laat opdrachtnemer de aangewezen CI toetsen of er voldaan wordt aan het aangeboden ambitieniveau; en
 - d. Opdrachtnemer toont aan dat de CI geaccrediteerd is voor certificering op het niveau van het CO2-Bewust certificaat dat correspondeert met het aangeboden CO2-ambitieniveau en dat de persoon die de toetsing uitvoert namens de CI aantoonbaar ervaring heeft met certificeringen van bedrijven op het niveau van het CO2-Bewust certificaat dat correspondeert met het aangeboden CO2-ambitieniveau; en
 - e. In het geval van een raamovereenkomst vindt de toetsing door de CI projectspecifiek plaats, dus per deelopdracht; en
 - f. Indien opdrachtnemer beschikt over een CO2-bewust certificaat op een lager ambitieniveau kan opdrachtnemer weliswaar de bewijslast deels baseren op informatie uit het managementsysteem behorende bij het CO2-bewust certificaat, maar dient het bewijs echter nadrukkelijk geheel projectspecifiek te worden geleverd voor het aangeboden CO2-ambitieniveau inclusief alle onderliggende CO2-ambitieniveaus (een gemengde bewijsvoering wordt niet toegestaan).
- 04 Indien het bij inschrijving aangeboden (ambitie)niveau niet binnen de onder lid 1 gestelde termijn kan worden aangetoond, zal opdrachtgever de opdrachtnemer gedurende 26 weken een korting opleggen voor elke week dat het bij inschrijving aangeboden (ambitie)niveau niet kan worden aangetoond. In het geval de (deel)opdracht binnen een jaar na opdrachtverlening wordt opgeleverd en het bij inschrijving aangeboden (ambitie)niveau niet kan worden aangetoond, zal opdrachtgever opdrachtnemer direct de maximale korting opleggen zoals benoemd in lid 5.
- 05 De totale hoogte van de korting, genoemd in lid 4, bedraagt maximaal het verschil in monetaire meerwaarde van het bij inschrijving aangeboden (ambitie)niveau en het in de contractfase behaalde (lagere) (ambitie)niveau, vermenigvuldigd met een factor 1,5.
- 06 Kortingen worden verhaald overeenkomstig paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard, verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur die korter of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

01 02 02 Opneming

- 01 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard geschiedt de opneming door de aannemer in overleg met de directie.

01 02 04 RAW-raamovereenkomst: grootte van de betalingstermijn

- 06 De aannemer vult wekelijks een invulstaat in en dient de staat wekelijks, uiterlijk de dinsdag vóór 12:00 uur na het verstrijken van desbetreffende week, ter acceptatie in bij de directie.
- 07 De directie levert binnen twee werkdagen een weekstaat ter ondertekening in bij de aannemer. De aannemer ondertekent de weekstaat en zendt de staat binnen een werkdag retour aan de directie.
- 08 In aanvulling op artikel 01.02.04 van de Standaard stelt de directie binnen een week na datum van opneming bedoeld in artikel 01.02.02 de termijn berekening op. De door de directie ondertekende termijnstaat wordt in tweevoud ter ondertekening aan de aannemer voorgelegd; één ondertekend exemplaar wordt door de aannemer binnen een week geretourneerd aan de directie.

HFD PAR ART LID

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 03 05 Verrekenrijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden in de deelopdrachten

- 02 In afwijking op artikel 01.03.05 lid 2 van de Standaard geldt:
Als verrekenprijzen als bedoeld in paragraaf 39 lid 1 van de UAV 2012, voor bijkomende werkzaamheden die aan de RAW-raamovereenkomst zijn toegevoegd, gelden de ingevolge artikel 01.21.06 lid 02 overeengekomen prijzen per eenheid, verhoogd met het percentage van de posten 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingssom.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

- 01 De declaratie dient middels e-facturatie te worden ingediend. Bij de declaratie dient van de in artikel 01.02.03 lid 03 bedoelde ondertekende termijnstaat en indien van toepassing het ondertekende formulier opdracht uit volmacht en/of aanvullende opdracht in pdf-formaat te worden toegevoegd.
- 04 Binnen 6 weken na de laatste onderhoudstermijn dient de einddeclaratie ontvangen te zijn. Op deze declaratie dient duidelijk vermeld te worden het woord "einddeclaratie".
- 05 Onder de datum van betaling van de declaratie dient te worden verstaan de datum van afschrijving op het dagafschrift aan de opdrachtgever.
- 06 Op de declaraties dienen de volgende gegevens uit de opdrachtbrief te worden vermeld:
- Tenaamstelling
 - Besteknummer
 - Inkoopordernummer

01 08 Bijdragen

01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 01 Algemeen

- 01 In aanvulling op artikel 01.09 van de Standaard moeten brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en gemalen en andere aan te brengen delen steeds bereikbaar en/of bedienbaar zijn.

01 09 04 Bovengrondse kabels en leidingen

- 01 Bij het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van spoor- en/of tramwerken dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de eisen/normen gesteld door de beheerder van spoorwegen en/of traminfrastructuur.
- 02 Eisen en normen met betrekking tot de werkzaamheden genoemd in lid 01 zijn verkrijgbaar bij:
- GVB betreffende traminfrastructuur;
 - Prorail betreffende spoorwegen.

01 10 Vergunningen

HFD PAR ART LID

01 10 03 Vergunningen door de aannemer te verzorgen

- 01 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijd (maandag t/m zaterdag 07.00 - 19.00 uur) is toestemming van de directie nodig. Hierbij zorgt de aannemer voor de benodigde vergunningen.
- 02 De aannemer dient voor de aanvang van de werkzaamheden een vergunning Werken in de Openbare Ruimte (WIOR) aan te vragen via het loket van de Gemeente Amsterdam:
www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/werken-openbare-ruimte/
De aannemer dient een kopie van de WIOR vergunning voor aanvang van de werkzaamheden aan de directie te overhandigen.
Onderdeel van de aanvraag WIOR vergunning is een afschrift van de KLIC - melding.
- 03 Binnen de centrumring (S100) is een zonale geslotenverklaring ingesteld voor voertuigen en samenstellen van voertuigen met een totaal massa hoger dan 7,5 ton voor alle wegen in het gebied en voor voertuigen langer dan 10 meter. Ontheffingen kunnen worden aangevraagd via:
www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/zone-zwaar-verkeer-amsterdam/.
U hoort na vijf werkdagen of u de ontheffing krijgt.
- 05 De aannemer dient tijdens de werkzaamheden in het bezit te zijn van een toestemming voor toegang van het Amsterdamse Bos voor alle vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen en voertuigen. De toestemming dient door de aannemer te worden aangevraagd via www.amsterdamsebos.nl/boswinkel/toestemming-voertuigen-aanvragen/voorw-toest-voert/, minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden. De toestemming dient na verlening te worden opgehaald in de Boswinkel.
- 06 Met de nachtwerkontheffing krijgt u toestemming voor werkzaamheden in de openbare ruimte, buiten de reguliere werktijden. Het geluid dat u maakt kan vervelend zijn voor omwonenden of de directe omgeving. Daarom moet u in het formulier goed kunnen uitleggen waarom u uw werk alleen in de nacht kunt doen. Ook moet u de buurt van tevoren op de hoogte brengen van uw plannen. Een nachtwerkontheffing kan gelijktijdig met een WIOR vergunning aangevraagd worden.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
 - het leggen van riolen, kabels, leidingen en buizen;
 - het plaatsen van definitieve verkeersborden en scheringen;
 - het aanbrengen van rijdraden t.b.v. tramlijnen;
 - het leggen van tramrails;
 - nieuwbouw werkzaamheden;
 - het afsluiten van huisaansluitingen;
 - het verrichten van ontruimingswerkzaamheden;
 - het verrichten van asbestinventarisatie;
 - het aanbrengen van grondverbetering;
 - het planten van bomen (en ander groen);
 - het aanbrengen van OVL-masten;
 - het aanbrengen van hekwerken;
 - het aanbrengen van valondergronden;
 - het aanbrengen van speeltoestellen;
 - het aanbrengen van ondergrondse afvalbakken;
 - de stadsecoloog gelegenheid bieden flora & fauna te verplanten c.q. af te vangen;
 - werkzaamheden van eigen bomendienst (stadsdeel Centrum & Amsterdamse Bos), Pantar.
 - het planten van ander grootschalig groen
 - diverse bouw- en verkeersprojecten.
 - Op- en afbouw evenementen,
- 02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden met de desbetreffende werken aanvangen en waarop deze zullen zijn voltooid, aan de aannemer worden bekend gemaakt.
- 03 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de werkzaamheden door derden onbelemmerd kunnen plaatsvinden.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer, indien tijdens of als gevolg van het uitvoeren van werkzaamheden materialen op of in de openbare ruimte terecht komen, de bovengenoemde materialen terstond te verwijderen.

HFD PAR ART LID

01 12 06 Tractoren

- 01 Het is niet toegestaan binnen de bebouwde kom van Amsterdam tractoren te gebruiken voor werkzaamheden en/of vervoeren van materieel, met uitzondering van het onderhouden van sloten en slootkanten. Deze maatregel is beoogd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Onder een tractor wordt verstaan een "landbouw- of bosbouwtrekker als bedoeld in artikel 1.1. Regeling voertuigen".

01 12 07 Eisen aan het in te zetten materieel

- 01 Indien benodigd voor de werkzaamheden dienen voertuigen voorzien te zijn van 10 stuks verkeerspijnen: verzwaard, 50 cm hoog en voorzien van reflecterende banden;
- 2 stuks schrikhekken;
- actieraam;
e.e.a. conform CROW 96B .

Indien benodigd voor de werkzaamheden dienen voertuigen voorzien te zijn van. Mochten rijplaten, schrikhekken en actieramen benodigd zijn dan dienen deze middels een aanhanger worden vervoerd.

01 12 09 Bepalingen Amsterdamse Bos cq parken

- 01 De aannemer dient rekening te houden met de maximale asdrukbelastingen van de bruggen, wegen en paden in het Amsterdamse bos zoals aangegeven op de brugkaart en op de tekening VKL 30. Voor de bruggen die niet op de brugkaarten staan aangegeven, dient de aannemer ervan uit te gaan dat deze niet gebruikt mogen worden.
- 02 De aannemer dient rekening te houden met de maximale belastingen van waterkeringen zoals aangegeven door Hoogheemraadschap van Rijnland op: <https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/>

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 01 Per deelopdracht dient een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, te worden opgesteld. Afhankelijk van de inhoud van de deelopdracht kan er naast het algemeen tijdschema ook een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, worden verlangd. De volgende werkplannen kunnen op deze RAW raamovereenkomst van toepassing zijn:
- plan voor het omgaan met alle vrijgekomen materialen;
 - *- ecologisch werkprotocol;
 - *- plan van aanpak voor het reinigen van grond;
 - *- plan van aanpak voor het reinigen van water;
 - *- transport- & montageplan vooraf vervaardigde betonelementen;
 - *- werkplan ecologisch beheer;
 - *- inzet materieel productie en verwerking steenmengsel;
 - *- werkplan bestratingswerk;
 - *- werkplan bestratingswerk natuursteen;
 - *- boombeschermingsplan
- Kosten voor het opstellen van het algemeen tijdschema en de gedetailleerde werkplannen dienen per deelopdracht te worden opgevoerd, conform het bepaalde in 01.21.06.

01 13 08 Kortingsbepaling in te dienen documenten

- 01 Indien de directie constateert dat de aannemer werkzaamheden uitvoert zonder dat de voor deze werkzaamheden relevante documenten bij de directie zijn ingediend, dan wel dat er wordt gewerkt met documenten die niet zijn voorzien van de aanduiding "geaccepteerd", zal door de directie, na een eenmalige en algemene schriftelijke waarschuwing, op de eerstvolgende termijn een bedrag worden ingehouden van € 1.000,- per eerder genoemd document / incident.
- 02 Indien blijkt dat bij het verschijnen van de termijn een betreffend document nog steeds niet is ingediend dan wel werkzaamheden zijn uitgevoerd zonder geaccepteerde document, zal een bedrag van € 5.000,- per betreffend document /incident worden ingehouden.
- 03 Het gestelde in lid 01 en 02 is van toepassing op alle door de aannemer te verstrekken documenten.
- 04 Het gestelde in 01 tot en met 03 laat onverlet de bevoegdheid van de opdrachtgever om nakoming te vorderen en/of voor rekening van de aannemer zodanige maatregelen te nemen als hij ten nutte van het werk dienstig oordeelt en onverminderd het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding.

01 14 Bouwstoffen

HFD PAR ART LID

01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

- 01 Bouwstoffen welke ter beschikking worden gesteld via Stadswerken afdeling logistieke moeten minimaal 2 werkdagen voorafgaande aan de dag van aflevering te worden afgeroepen, conform procedure lid 02.
- * De volgende bouwstoffen worden ter beschikking gesteld op een locatie van Stadswerken afdeling logistiek van de gemeente Amsterdam:
- Natuursteen: Theemsweg 26-28, Amsterdam**
 - Opsluitbanden: Theemsweg 26-28, Amsterdam**
- 02 Voor de ter beschikking gestelde bouwstoffen via Stadswerken afdeling logistiek geldt de volgende procedure:
- Na de gunning verstrekt de directie het planningsformulier(en) en afroepformulier(en) van de (verschillende) leverancier(s) met daarin aangegeven de gegevens van de leverancier (mailadres, contactpersoon, telefoonnummer, ordernummer, etc.) aan de aannemer.
 - De aannemer mailt binnen 5 werkdagen na ontvangst van het planningsformulier/ afroep-schema naar de (verschillende) leverancier(s), de directie en naar verkoop.stadswerken@amsterdam.nl.
 - Minimaal 2 werkdagen voorafgaande aan de levering (zowel afhalen als levering rechtstreeks op het werk/depot) stuurt de aannemer per mail het afroepformulier naar de desbetreffende leverancier, de directie en een c.c. aan contracten.stadswerken@amsterdam.nl.
 - De afroep voor levering rechtstreeks op het werk per leverancier en per vracht dient minimaal 20 ton te bedragen, tenzij schriftelijke toestemming van de directie.
 - Bij levering tekent de aannemer de afleveringsbon af. De aannemer mailt binnen 1 werkdag de afleveringsbon van de leverancier naar de directie en contracten.stadswerken@amsterdam.nl.
 - Aan het einde van het werk vraagt de aannemer via verkoop.stadswerken@amsterdam.nl een materiaallijst op en dient deze ter acceptatie bij de directie in, ter controle welke materialen en of alle materialen zijn afgenomen.
- 03 De aannemer dient bij het in ontvangst nemen van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen deze te controleren op uiterlijke gebreken.
- Geconstateerde gebreken dienen op het bewijs van ontvangst te worden vermeld.
- De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen, waaraan door de aannemer gebreken zijn geconstateerd, mogen niet worden verwerkt dan na toestemming van de directie.
- 04 Bij de aflevering/afhalen van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
 - het besteknummer;
 - het nummer van de geleidebon;
 - de soort bouwstof en het aantal;
 - de plaats van aflevering;
 - eventuele gebreken.
- De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit binnen 1 werkdag bij de directie in en mailt deze aan contracten.stadswerken@amsterdam.nl. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.
- 05 Het laden, vervoeren, lossen en opslaan van bouwstoffen dient te geschieden volgens de voorschriften van de leveranciers voor zover niet in strijd met de bepalingen in dit bestek.
- 06 De aannemer blijft, zonder bijbetaling, verantwoordelijk voor de statiegeld pallets, statiegeld big-bags en statiegeld pallet-boxen totdat deze bij de desbetreffende eigenaar of leverancier zijn ingeleverd. Pallets, big-bags, pallet-boxen en verpakkingsmaterialen waarvoor geen statiegeld wordt berekend dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Niet retour gebrachte statiegeld pallets, statiegeld big-bags en statiegeld pallet-boxen bij de desbetreffende eigenaar of leverancier zullen aan het einde van het werk bij de aannemer in rekening worden gebracht.
- 07 Voor het retour brengen van de statiegeld pallets van Struyk Verwo Infra geldt de volgende procedure:
- De statiegeld pallets dienen op kosten van de aannemer retour te worden gebracht naar Struyk Verwo Infra gelegen aan de Amerikahavenweg te Amsterdam.
 - Minimaal 48 uur voor het retour brengen stuurt de aannemer per mail het afroepformulier naar Struyk Verwo Infra, de directie en c.c. aan contracten.stadswerken@amsterdam.nl.
 - Struyk Verwo Infra zal na retour brengen van de pallets een bedrag van € 28,- per hele pallet aan de aannemer crediteren.

HFD PAR ART LID

01 14 03 Keuring van bouwstoffen voorzien van CE-markering

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:
 - KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
 - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
 - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
 - GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
 - voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
 - voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
 - voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;
 - voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl.
- 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
- 07 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

01 14 06 Besluit bodemkwaliteit

- 01 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde milieu hygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.
- 02 Asfaltverhardingen vervaardigd van 'duurzaam asfalt' dienen te zijn voorzien van een NL BSB Productcertificaat waarin is verklaard dat de verhardingen voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde milieu hygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 14 08 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen hergebruikte materialen

- 01 Bouwstoffen welke ter beschikkingen worden gesteld via de HUB Zaandam moeten tenminste 20 werkdagen voor afhalen worden afgeroepen via hergebruik@amsterdam.nl
- 02 Bouwstoffen welke ter beschikkingen worden gesteld via de depots Theemsweg / Langerlust / Weesp moeten tenminste 20 werkdagen voor afhalen worden afgeroepen via hergebruik@amsterdam.nl
- 03 Het laden, vervoeren, lossen en opslaan van bouwstoffen dient te geschieden door de aannemer
- 04 De aannemer blijft, zonder bijbetaling, verantwoordelijk voor de uitgegeven pallets totdat deze bij de HUB Zaandam zijn ingeleverd.
Niet retour gebrachte pallets bij de HUB Zaandam zullen aan het einde van het werk bij de aannemer in rekening worden gebracht.
Wegwerp-pallets en verpakkingsmaterialen dienen te worden afgevoerd naar een inrichting.

01 14 09 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen grond

- 01 Bouwstoffen welke ter beschikkingen worden gesteld via de Grondbank Amsterdam moeten minimaal 2 werkdagen voorafgaande aan de dag van aflevering worden afgeroepen bij de directie.

01 14 10 Leveren bouwstoffen

- 01 Indien, in dit bestek, niet anders is aangegeven, dient gerekend te worden met nieuw te leveren bouwstoffen.

01 14 11 FSC-hout

- 01 Hout en houtachtige materialen moeten geleverd worden onder FSC 100% claim en/of FSC Recycled claim.
- 02 Alvorens hout of (hout)producten in het werk worden verwerkt dient de aannemer de directie bewijsstukken aan te leveren, zoals facturen en/of pakbonnen van hout en houtproducten, waaruit blijkt dat aan de gestelde eis wordt voldaan.

01 15 Garantie

HFD PAR ART LID

01 15 03 Bemiddeling

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.15.03 van de Standaard zullen alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten, die die daarvan uitvloeien mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de Burgerlijke Rechter te Amsterdam.

01 16 Verzekeringen

01 16 03 C.A.R. - verzekering Maaiveldpolis**

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer wordt door de opdrachtgever een Constructie All-Risks (CAR-) verzekering op primaire basis afgesloten ten behoeve van alle bij de bouw betrokkenen.
- 02 Onder deze verzekering worden overeenkomstig de bepalingen van de polis gedekt:
- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
 - het risico van aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief personeel van een verzekerde), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
 - materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vermissing.
- 03 In deze verzekering zijn de keten, loods en machines, werktuigen, hulpmaterialen en verdere eigendommen van de aannemer niet opgenomen.
- 04 Als verzekerde som voor de dekking onder punt a als bedoeld in lid 2 zal gelden het bedrag van de aannemingssom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede de honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten. De eigen risico's die van toepassing zijn bedragen ten minste € 5.000,-** per gebeurtenis.
- 05 De verzekerde som voor de dekking onder punt b als bedoeld in lid 2 bedraagt € 1.250.000,- per gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste € 5.000,-** per gebeurtenis. De verzekerde som voor de dekking onder punt c als bedoeld in lid 2 bedraagt € 500.000,- per gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste € 5.000,-** per gebeurtenis.
- 06 Schades die niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede de geldende eigen risico's, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schades zijn.
- 07 De dekking van deze verzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode. Tijdens de onderhoudsperiode is deze verzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:
- ten gevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van de RAW-raamovereenkomst;
 - welke zich openbaren gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg zijn van een oorzaak, liggende voor aanvang van deze termijn.
- 08 De polisvoorwaarden van deze verzekering liggen bij de directie ter inzage. De bij de bouw betrokkenen worden geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn.
- 09 De verzekering geschiedt op de condities zoals vermeld in de door de directie namens de opdrachtgever afgesloten verzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten worden ontleend.
- 10 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit deze overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in deze besteksbepaling, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.
- 11 De ter zake van een gedekte schade aan het werk ontvangen schadepenningen zullen door de directie aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden vergoed naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk c.q. de reparatie.
- 12 Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen de aannemer en de bij het werk betrokken onderaannemers voor eigen rekening moeten zorg dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van aannemersmateriaal bij de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een verzekering krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van deze wet alsmede tegen het werkrisico, door hem/hen verzekerd te zijn. Niet door de in vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt. Voorts dient de aannemer er zorg voor te dragen dat zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid voor een bedrag van minimaal € 2.500.000,- is verzekerd krachtens een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), die onder meer dekking moet bieden voor de werkgeversaansprakelijkheid uit hoofde van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek en voor aanspraken verband houdende met dood en/of letsel van de bij de bouw betrokkenen. Voor deze verzekering dient de opdrachtgever als medeverzekerde te zijn opgenomen. Het eigen risico

HFD PAR ART LID

per gebeurtenis van deze verzekering mag niet meer dan € 5.000,- bedragen.

01 16 05 Aansprakelijkheidsverzekering asbest**

- 01 Door de opdrachtgever wordt een aansprakelijkheidsverzekering asbest afgesloten. De polis wordt zo spoedig mogelijk na afsluiting aan de aannemer ter inzage gesteld. Het eigen risico bedraagt € _____,** per gebeurtenis.
Bij de oplevering dient de aannemer een kopie van het door hem opgestelde logboek ter acceptatie via VISI in te dienen.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 02 Hoedanigheid van te verwerken vrijgekomen materialen

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.02 lid 01 wordt voor de vrijgekomen bestratingsmaterialen en straatmeubilair die niet hergebruikt worden binnen het project altijd contact opgenomen met hergebruik@amsterdam.nl. Vanuit hieruit wordt bepaald wat er met de vrijgekomen materialen gebeurt.

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat de aannemer zorgdraagt voor de benodigde begeleidingsbrieven. Met uitzondering van de begeleidingsbrieven voor het vervoeren van grond en de begeleidingsbrieven voor het vervoeren van bestratingsmateriaal van of naar de HUB Zaandam.
02 In afwijking op artikel 01.17.06 lid 02 van de Standaard zijn de acceptatiekosten voor (verontreinigde) grond, straatbak- & betonstraatstenen naar de HUB Zaandam voor rekening van de opdrachtgever.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard dient de aannemer:
- een afgestempeld en door de ontvanger getekend exemplaar van de begeleidingsbrief, welke voorzien moet zijn van een weegbon, binnen 24 uur of de eerstvolgende werkdag na afgifte te retourneren bij de directie van het werk. De begeleidingsbrief moet zijn voorzien van het besteknummer;
 - aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting en beschikkend over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton. Daarnaast dient te worden aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag materiaal in beton;
 - aan te tonen dan het afgevoerde asfalt(puin) is ingenomen door een inrichting beschikkend over een BRL 9320 certificaat.

01 17 11 Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

- 01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."
02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.
03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.
04 Vrijkomend steen of steenachtige materialen moeten vervoerd worden naar een inrichting die beschikt over het BRL 2506 certificaat.

01 17 12 Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

- 01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden worden opgeslagen en/of gescheiden worden vervoerd.

01 17 13 Aanmelden vrijgekomen materialen, geschikt voor hergebruik, naar een depot

- 01 Uiterlijk 20 werkdagen voor geplande afvoer van straatbakstenen en betonstraatstenen dient er contact opgenomen te worden met de HUB Zaandam via palleteren@beentjesgww.nl om een milieukundige schouw in te plannen.
02 Uiterlijk 10 werkdagen voor geplande afvoer van tegels, kantopsluitingen, wegbebakening en meubilair dient er contact opgenomen te worden met de depots Theemweg / Langerlust / Weesp via voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl

01 19 Arbeidsomstandigheden

HFD PAR ART LID

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 04 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen een V&G-plan voor de uitvoeringsfase voor aan de directie.
Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de ontwerpfase geïdentificeerde en overige optredende risico's.
- 05 De aannemer zal één of meerdere coördinatoren voor de uitvoeringsfase (Veiligheidscoördinator directe omgeving) aanstellen, indien hij daartoe op grond van het Besluit bouwwerken leef-omgeving verplicht is. De coördinator geeft uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in de Besluit bouwwerken leefomgeving artikelen 7.15 tot en met 7.19 voor zover het maatregelen betreft om de veiligheid te waarborgen en de gezondheid te beschermen in de directe omgeving van het bouw- of sloopterrein en houdt toezicht tijdens de bouw en sloop.

01 19 03 Basishygiëne

- 02 De standaard te nemen maatregelen ten behoeve van werken overeenkomstig niveau basishygiëne zijn minimaal:
Gezondheidskundige zorg:
 - Verbod om binnen het werkterrein te eten drinken en te rokenLuchtkwaliteitsmetingen:
 - Meting bij waarneming van (ongebruikelijke) geuren.Arbeidshygiënische voorzieningen:
 - Mogelijkheid schoonmaak handen (water en zeep of schoonmaakdoekjes)
 - Schoonmaakvoorziening laarzen/schoenen en overall
 - Afzetting rondom werkterrein conform eisen ZWIA, hoog of laag hekwerkMaterieel:
 - Ramen en deuren van materieel gesloten houden (stof voorkomen)
 - Transport materieel conform eisen acceptantVoorkoming stofvorming:
 - Terrein bevochtigen(Persoonlijke) beschermingsmiddelen:
 - Passende werkkleding bv. werkbroek en jas, overall van dicht geweven katoen voor meervoudig gebruik of wegwerp overall
 - Werkhandschoenen: indien de werkzaamheden dit vereisen
 - Veiligheidsschoenen met minimale eis S3
 - Hoofdbescherming bij gevaar vallende voorwerpen en/of stoten hoofd (draaibereik kraan, hijsen en heffen etc.) (EN 397)
 - Gehoorbescherming dragen bij geluidsniveaus van 85 dB(A). Gehoorbescherming aanwezig vanaf 80 dB(A).

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 03 Verlangen van een zekerheidsstelling op de RAW-raamovereenkomst

- 01 In afwijking op het artikel 01.21.03 lid 01 van de Standaard wordt een zekerheidsstelling verlangd conform het gestelde in 01.07 van deze RAW-raamovereenkomst.

01 21 04 Verlengen van een RAW-raamovereenkomst

- 01 In afwijking op artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard is het in de ontleding van de inschrijvingsom vermelde percentage voor 'korting' ook van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

HFD PAR ART LID

01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht

- 02 In afwijking van artikel 01.21.05 lid 2 sub b van de Standaard geldt:
de ingevolge artikel 01.21.06 lid 02 overeengekomen prijzen per eenheid, verhoogd met het percentage van de posten 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingsstaat.
- 04 De deelopdracht dienen met OMOP.nl, te worden opgesteld. De aannemer dient zicht het gebruik van het systeem eigen te maken. Via dit systeem vindt de afstemming van de deelopdracht plaats.
- 05 In aanvulling op UAV paragraaf 7lid 1 en lid 2 en 01.21.05 verstrekken van deelopdrachten van de Standaard.
Opdrachtnemer overlegt met Opdrachtgever voorafgaande aan opdrachtverstrekking startdatum werkzaamheden en doorlooptijd van het werk.
Opdrachtnemer verzorgt wekelijks inzicht aan Opdrachtgever van het lopend werk zodanig dat DT toezicht kan houden. Bij het niet tijdig opstarten na ontvangst formele inkoopopdracht kan er na het opvolgen van de 1e officiële waarschuwing, een korting van 250 euro worden toegepast per gemiste werkdag.

01 21 06 Bijkomende werkzaamheden bij een te verstrekken deelopdracht

- 02 In afwijking op artikel 01.21.06 lid 2 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd. De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden prijzen per eenheid komen in aanmerking voor beoordeling.
Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing.
- 03 In afwijking op artikel 01.21.06 lid 3 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten geen onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd. De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden prijzen per eenheid komen in aanmerking voor beoordeling.
Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing.

01 21 07 Vaststellen van de som van een deelopdracht

- 01 In afwijking van artikel 01.21.07 lid 01 sub d van de Standaard geldt:
de bedragen voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting', verkregen door het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage te nemen over de in sub c verkregen som;

01 21 08 Wijzigen van een deelopdracht

- 03 In afwijking op artikel 01.21.08 lid 03 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel zijn van de RAW-raamovereenkomst ingevolge van artikel 01.21.06 lid 02 worden deze bijkomende werkzaamheden tegen de overeengekomen prijzen uitgevoerd.
Op deze prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing.

HFD PAR ART LID

01 21 09 RAW-raamovereenkomst: omzetgarantie

- 01 De opdrachtgever garandeert dat de aannemer onder de RAW-raamovereenkomst een omzet per jaar zal behalen van:
Perceel 1 € 150.000,- excl. BTW
Perceel 2 € 150.000,- excl. BTW
Perceel 3 € 150.000,- excl. BTW
Perceel 4 € 150.000,- excl. BTW
Perceel 5 € 150.000,- excl. BTW
Perceel 6 € 150.000,- excl. BTW
- 02 Als de som van de bedragen van alle verstrekte deelopdrachten verhoogd onderscheidenlijk verlaagd met hetgeen overigens aan of door de aannemer ter zake van de overeenkomst verschuldigd is, lager is dan het in het vorige lid genoemde bedrag, heeft de aannemer recht op een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen. Dit laat onverlet het recht van de aannemer om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij aannemelijk kan maken dat de kosten van het beschikbaar houden van personeel, materieel, materiaal en andere zaken voor de uitvoering van de redelijkerwijs onder de RAW-raamovereenkomst te verwachten deelopdrachten, hoger zijn dan het in lid 01 genoemde bedrag.

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de RAW-raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde 'prijnsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100). De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.
- 02 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = __\% , \text{ waarin:}$$

B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
- De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = __\% , \text{ waarin:}$$

B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
- Het indexeringspercentage afronden op tienden.

01 21 11 RAW-raamovereenkomst: maximale waarde

- 01 De maximale waarde van deze RAW-raamovereenkomst is € 80.000.000,- exclusief omzetbelasting gedurende de gehele looptijd van de RAW-raamovereenkomst inclusief alle benoemde verlengingsopties.

HFD PAR ART LID

01 21 14 Startoverleg en Projectdoelstellingen bij deelopdrachten

- 01 Voor aanvang van elke deelopdracht zal Opdrachtgever de specifieke doelstellingen en bijzonderheden bespreken met Opdrachtnemer. Het doel van een dergelijk overleg is vastlegging van de verwachtingen in concrete Projectdoelstellingen voor een deelopdracht. Onderwerpen die aan bod (kunnen) komen zijn:
1. Planning, oplevering en kwaliteit (conform UAV en Standaard);
 2. Vastleggen van de communicatiemomenten en samenwerking tussen opdrachtgever en aannemer. Vastleggen van de communicatiemomenten;
 3. Effectieve samenwerking tussen de civiele hoofdaannemer en aannemer RO beplanting in integrale contracten in de wat grotere projecten;
 4. Vooraf bespreken van eventuele 'specials' en hoe daarin samen te werken (maatwerk en de bijbehorende kosten).
 5. Datamanagement, waaronder:
 - a. Het opbouwen van het overdrachtdossier t.b.v. beheer (in-clusief logboek, ontwerptekeningen, revisie, etc.);
 - b. Bijhouden van logboek met onder andere verificatie van de kwaliteit van groeiplaatsinrichting, planten van beplanting en nazorg (zie 51 53 06).
- De laatste termijn wordt pas voldaan als het logboek gedeeld en akkoord is bevonden door de opdrachtgever;
6. Overige onderwerpen.
- 02 Opdrachtnemer werkt efficiënt en effectief om deze Projectdoelstelling te realiseren.
- 03 Opdrachtgever verwacht na aanlevering van volledig beplantingsplan binnen 3 werkweken offerte van de Opdrachtnemer, met inachtneming proportionaliteit en redelijkheid tenzij anders gemotiveerd.
- Indien dit niet mogelijk is vermeld Opdrachtnemer dit binnen 1 werkweek schriftelijk aan Opdrachtgever met vermelding van de achtergrond en voorstel aangepaste datum ontvangst offerte. Bij het te laat indienen van een offerte en na het niet opvolgen van de 1e schriftelijke waarschuwing, kan een korting van 250 euro per offerte worden toegepast.

01 21 15 Houding en gedrag

- 01 Partijen onderkennen dat het realiseren van de Projectdoelstelling vereist dat de houding en gedrag van elke Partij (Opdrachtgever en aannemer) gericht is op samenwerking, waarbij wel geldt dat de Opdrachtnemer vanuit zijn rol als Opdrachtnemer werkt aan het realiseren van het overeengekomen resultaat conform de Projectdoelstellingen. Aannemer en Opdrachtgever laten in houding en gedrag zien:
- (A) flexibiliteit, pro activiteit en transparantie;
 - (B) gericht te zijn op het realiseren van de Projectdoelstelling;
 - (C) met respect voor elkaars belangen te handelen;
 - (D) discussiepunten niet uit de weg te gaan, maar deze zo snel mogelijk bespreekbaar te maken;
 - (E) verantwoordelijkheid durven nemen voor eigen fouten en proactief oplossingen aandragen.

01 21 16 Contractmanagement, escalatiemodel en toepasselijk recht

- 01 1. De contractmanager zal gedurende de looptijd van het contract de prestaties van aannemer beoordelen. De Prestaties van aannemer met betrekking tot de dienstverlening wordt per kwartaal met de accountmanager van de aannemer besproken. Hierin worden de volgende zaken beoordeeld:
- a. Kwaliteit van de dienstverlening (specificaties en bijkomende vastgestelde afspraken);
 - b. Facturatie;
 - c. Klachten;
 - d. Communicatie (rapportage, verslaglegging, contact met Op-drachtnemer);
 - e. Samenwerking tussen aannemer en de SW-bedrijven;
 - f. Eventuele overige punten. Indien de prestaties van Opdracht-nemer onvoldoende zijn, verwacht Opdrachtgever een verbeter-voorstel wat schriftelijk wordt ingediend. Het verbeter voorstel dient binnen één maand te zijn aangeleverd bij Opdrachtgever. Het verbetervoorstel heeft de volgende aspecten concreet benoemd:
- Analyse prestatie-meting (reden onvoldoende)
 - Gemiste kansen
 - Tijdsplanning waarin voorgestelde verbetering wordt gerealiseerd (follow-up)

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

HFD PAR ART LID

01 22 01 Uitvoering werkzaamheden

- 01 In aanvulling op artikel 01.22.01 lid 03 van de Standaard dient "goedgekeurde gedragscode" gewijzigd te worden in "goedgekeurde gedragscode soortbescherming Gemeenten d.d. 2-6-2025" en aanvullend hierop is "Amsterdamse gedragscode Flora en Fauna d.d. 2-5-2024" ook van toepassing.

01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

- 01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.**

01 23 Communicatie

01 23 01 Gebruik van de VISI-systematiek

- 01 Het gebruik van de VISI-systematiek, als bedoeld in artikel 01.23.01 van de Standaard, is in deze RAW-raamovereenkomst voorgeschreven.
- 04 In aanvulling op artikel 01.23.01 lid 04 van de Standaard. Het uitgangspunt is dat er buiten het gezamenlijke VISI dossier geen formeel contractdossier bestaat. Alle formele communicatie en uitwisseling van documenten moet in VISI plaatsvinden en wordt daarmee vastgelegd. Aannemer en opdrachtgever leggen eventuele aanvullende (werk-)afspraken hierover in VISI vast. Licentiekosten VISI zijn voor rekening opdrachtnemer.

01 23 02 Bouwvergaderingen

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

01 23 03 Gifvrije-rapportage

- 01 Aannemer is verplicht per kwartaal een schriftelijke rapportage op te stellen (in Excel) en te verstrekken aan de Opdrachtgever met betrekking tot het geleverde SKAL-gecertificeerde en MPS-GreenerGrown***-gecertificeerde plantmateriaal.
- 02 De rapportage omvat ten minste per deelopdracht en getotaliseerd de volgende informatie:
- a. de hoeveelheid gifvrij-gecertificeerd beplanting (aantallen);
 - b. de financiële waarde (in euro's) van de geleverde gifvrij-gecertificeerde beplanting;
 - c. de hoeveelheid gifvrij-gecertificeerde bloembollen (aantallen);
 - d. de financiële waarde (in euro's) van de geleverde gifvrij-gecertificeerde bloembollen;
 - e. de hoeveelheid gifvrij-gecertificeerde zadenmengsels (in kg's);
 - f. de financiële waarde (in euro's) van de geleverde gifvrij-gecertificeerde zadenmengsels.
- 03 De rapportage wordt uiterlijk binnen 1 week na afloop van elk kalenderkwartaal ter acceptatie via email aangeboden

01 23 04 Voortgangsrapportage

- 01 De aannemer levert per kwartaal een real-time voortgangsrapportage aan met de status van alle bekende deelopdrachten. Deze rapportage bestaat uit een overzicht (Excel-sheet) van alle deelopdrachten, waarin per deelopdracht ten minste het volgende is opgenomen:
- a. status ""in voorbereiding"", ""in uitvoering"" of ""opgeleverd"".
 - b. De opdrachtsom per Nadere Overeenkomst of de geraamde waarde indien het een Nadere Overeenkomst in voorbereiding betreft.
 - c. de datum van start voorbereiding, start uitvoering (GSU) en de (geplande) opleveringsdatum.
 - d. De eindafrekening (alleen voor opgeleverde Nadere Overeenkomsten)
 - e. Het reeds gefactureerde bedrag (alleen voor Nadere Overeenkomsten in uitvoering).
 - f. Een toelichting op eventuele wijzigingen in de planning ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

De aannemer signaleert proactief wijzigingen in planningen ten opzichte van eerdere rapportages en maakt deze inzichtelijk in de voortgangsrapportage. Deze informatie is bedoeld om tijdig aanpassingen in het OMOP-systeem mogelijk te maken."

De rapportage wordt uiterlijk binnen 1 week na afloop van elk kalenderkwartaal ter acceptatie per mail aangeboden.

01 24 Beeldkwaliteit

01 24 02 Algemeen

- 01 Van toepassing is het 'Communicatieschema klimaatinvloeden op beeldbestekken' zoals gepubliceerd door de branchevereniging VHG. Het schema is gratis te downloaden van de website www.vhg.org.

HFD PAR ART LID

01 24 08 Opneming

- 01 Van toepassing zijn de meetinstructies zoals opgenomen in de CROW-publicatie 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De opneming van het werk als bedoeld in artikel 01.24.08 van de Standaard wordt uitgevoerd door een inspecteur die in het bezit is van een certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit'. Het certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit' is afgegeven door CROW.
- 03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.24.08 van de Standaard moet de opneming worden uitgevoerd door of namens de aannemer. De door of namens de aannemer in te zetten inspecteur moet in het bezit zijn van een certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit', afgegeven door CROW.
- 04 Een kopie van het certificaat als bedoeld in het vorige lid moet uiterlijk 15 dagen na opdracht aan de directie worden verstrekt.

01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 03 Socialreturnverplichting

- 01 De aannemer is verplicht om minimaal 5% van de omzetgarantie, over de gehele looptijdperiode, inclusief eventuele verlengingen en/of onderhoudstermijnen (excl. btw), aan te wenden voor social return.

01 26 08 Algemeen

- 01 De gemeente Amsterdam is een sociaal opdrachtgever en heeft als doelstelling dat haar investeringen, naast het 'gewone' rendement, ook sociale impact opleveren. Social return is een instrument om sociale impact te realiseren bij inkoop en aanbestedingen. Het berust op het principe dat aannemers - naast het uitvoeren van de reguliere opdracht - een bijdrage leveren op maatschappelijk vlak voor de opdrachtgever. Daarom vraagt de gemeente haar aannemers een bijdrage te leveren aan de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of aan andere sociale opgaven in de stad. Voor meer informatie over het socialreturnbeleid van de gemeente Amsterdam, zie: www.amsterdam.nl/socialreturn.
- 02 Bureau Social Return van de gemeente Amsterdam adviseert en ondersteunt gemeentelijke opdrachtgevers en aannemers van de gemeente Amsterdam bij de implementatie en uitvoering van social return. Ook is Bureau Social Return verantwoordelijk voor de monitoring en de controle van de invulling van socialreturnverplichtingen door aannemers. Daarnaast informeert Bureau Social Return de opdrachtgever over de behaalde resultaten.

01 26 09 Procedure na gunning

- 01 De aannemer dient uiterlijk zeven werkdagen na definitieve gunning contact op te nemen met het Bureau Social Return om de social returnverplichting aan te melden. Contact opnemen kan via: social.return@amsterdam.nl.
- 02 Na aanmelding bij Bureau Social Return wordt een eerste kennismaking - het startgesprek social return - ingepland. De precieze invulling van de social returnverplichting wordt tijdens het startgesprek door Bureau Social Return vastgelegd in prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken gaan in op het tijdspad, de kosten en de inzet van kandidaten uit de social returndoelgroep en maken deel uit van de onderliggende overeenkomst.

01 26 10 Doelgroep

- 01 Iemand behoort tot de doelgroep social return wanneer hij/zij minimaal 3 maanden werkloos is bij aanvang van de opdracht en als zodanig staat ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf, de gemeente of een vergelijkbare instantie. Het gaat om personen die vallen onder de Participatiewet of onder een WW-, WSW, WIW/ID, BBZ-, WGA/WIA-/WAO- WGA-, Wajong- of NUG-regeling. Ook behoren mbo-studenten BOL en BBL op niveau 1 en 2 tot de doelgroep. Mbo-studenten op niveau 3 en 4 behoren niet tot de doelgroep.
- 02 Kandidaten vallen maximaal één jaar onder de doelgroep social return, behalve kandidaten uit het doelgroepregister UWV en mbo-studenten BOL en BBL op niveau 1 en 2. Kandidaten uit het doelgroepregister vallen gedurende de gehele looptijd van de opdracht onder de doelgroep, omdat zij een blijvende arbeidsbeperking hebben. Mbo-studenten BOL en BBL zijn doelgroepkandidaten gedurende de duur van de opleiding op niveau 1 en 2 met een maximum van twee jaar.
- 03 Kandidaten vallen alleen onder de doelgroep social return, wanneer de aanstelling of het dienstverband bij de aannemer aanvangt gedurende de looptijd van de overeenkomst en de kandidaten werkzaam zijn op de opdracht die voorwerp is van deze aanbesteding. Een kandidaat moet dus werkzaam zijn op de opdracht en tijdens de opdracht. Een uitzondering geldt voor kandidaten uit het doelgroepregister die op de opdracht werkzaam: zij gelden ook als social returnkandidaat als ze al in dienst zijn bij de aannemer voor aanvang van de opdracht.

01 26 11 Wizzr

- 01 De aannemer rapporteert de inspanningen voor social return periodiek in het online registratiesysteem Wizzr. Bureau Social Return verstrekt na het opstellen van de prestatieafspraken een inlogcode voor het systeem. Bureau Social Return controleert de nakoming van de prestatieafspraken en gerapporteerde gegevens in Wizzr.

HFD PAR ART LID

01 26 12 Kaders voor verantwoording en bewijsvoering

- 01 De aannemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn social returnverplichting en de daarmee samenhangende activiteiten, zoals het werven, selecteren, plaatsen, opleiden en begeleiden van de social returnkandidaten. Dit geldt ook wanneer de aannemer de social returnverplichting (deels) overdraagt aan onderaannemers.
- 02 De bewijslast voor het voldoen aan de social returnverplichting ligt bij de aannemer. Deze is daarmee verantwoordelijk om aantoonbaar te maken dat, en op welke wijze, hij inspanningen heeft geleverd in het kader van de betreffende social returnverplichting, overeenkomstig de gemaakte prestatieafspraken.
- 03 De aannemer moet kunnen aantonen dat kandidaten die in het kader van social return de werkzaamheden verrichten, daadwerkelijk behoren tot de doelgroep social return. De aannemer levert hiertoe documentatie ter onderbouwing, zoals een formeel document van een uitkerende instantie, SW-bedrijf of erkende opleidingsinstelling waaruit de uitgangspositie van de ingezette kandidaat blijkt. Ook moet de aannemer kunnen aantonen dat het dienstverband van de kandidaat aanvangt gedurende de looptijd van de overeenkomst en dat de kandidaat werkzaamheden doet die verband houden met de uitvoering van de opdracht voor de gemeente Amsterdam.
- 04 De aannemer moet kunnen aantonen dat de gerapporteerde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. De aannemer levert hiertoe documentatie ter onderbouwing, zoals een getekende arbeids-, leerwerk- of stageovereenkomst. Als een persoon niet in loondienst is, dan voldoet een kopie van de overeenkomst met een specificatie van het SW-bedrijf, detacheringsbureau of intermediair. In het geval van een nuluren-, uitzend- en detacheringscontract moet het aantal daadwerkelijk gewerkte uren worden aangetoond op basis van bijvoorbeeld een urenadministratie, een kopie van een salarisstroom en/of facturen van een detacheringsbureau.
- 05 Indien er sprake is van inkoop van producten en diensten van Stichting Pantar Amsterdam of een erkende Amsterdamse sociale firma (zie: socialezaken.info/gemeente), dan mag het bedrag (excl. btw) van de factuur als social return worden afgerekend. De factuur dient als bewijsvoering.

01 26 13 Uitgangspunten voor verrekening

- 01 Bij verrekening van social returninspanningen wordt uitgegaan van de kosten die de aannemer daadwerkelijk heeft gemaakt. Hierbij gelden de onderstaande uitgangspunten.
 - a) Inschaling van de social returnkandidaat geschiedt conform de geldende cao bij het bedrijf zelf. Indien de kandidaat elders wordt geplaatst, dan conform de cao van de andere werkgever.
 - b) De aannemer brengt eventuele loonkostensubsidie of soortgelijke premies voor een social returnkandidaat in mindering op de loonkosten die in Wizzr worden geregistreerd.
 - c) Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut. Dergelijke kosten dienen met facturen te worden onderbouwd en bedragen maximaal 20% van de totale waarde van de social returnverplichting. Gemaakte kosten bij eventuele interne scholing dienen vooraf ter goedkeuring aan Bureau Social Return te worden voorgelegd en schriftelijk te worden gemotiveerd en onderbouwd.
 - d) Begeleidingskosten, mits deugdelijk gemotiveerd en onderbouwd, zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden ten behoeve van de inzet van de social returnkandidaat. Begeleidingskosten bedragen maximaal 10% van de totale waarde van de social returnverplichting.
 - e) Het opvoeren van gemaakte kosten anders dan loonkosten, begeleidingskosten, opleidingskosten en facturen van Pantar en erkende Amsterdamse sociale firma's is alleen mogelijk in overleg en met goedkeuring vooraf van Bureau Social Return.
 - f) Wanneer de aannemer een bijdrage wil leveren aan een andere sociale opgave dan arbeidsparticipatie door middel van een sociaal project, dan is dat altijd op basis van een projectvoorstel dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan Bureau Social Return. Gemaakte kosten gelden alleen als social return als Bureau Social Return hieraan vooraf goedkeuring heeft gegeven.
 - g) Kosten die de aannemer opvoert als social return mogen niet ook als social return worden opgevoerd bij andere instanties.

HFD PAR ART LID

01 26 14 Uitzendonderneming

- 01 De aannemer kan gebruik maken van een uitzendonderneming om een uitzendkracht uit de social returndoelgroep in te huren bij de uitvoering van de opdracht. Een uitzendonderneming hanteert daarbij een omrekenfactor om het brutoloon van de uitzendkracht om te rekenen naar het tarief dat in rekening wordt gebracht voor het inhuren van deze uitzendkracht (brutoloon x omrekenfactor = kosten exclusief btw). Voor de in dit kader als social return bij Bureau Social Return te verrekenen kosten geldt een maximale omrekenfactor van 2,6.
- 02 Als aanvullende eis geldt dat alleen de kosten van een uitzendonderneming kunnen worden verrekend die aantoonbaar aan de volgende voorwaarden voldoet:
- De uitzendonderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 - De uitzendonderneming past de CAO voor Uitzendkrachten correct toe.
 - De uitzendonderneming voldoet aan de normen NEN 4400-1 of NEN 4400-2.
 - De uitzendonderneming heeft actief beleid om discriminatie te voorkomen.
 - De uitzendonderneming heeft een intern opleidingsbeleid voor vaste medewerkers om de vakbekwaamheid te bevorderen.
 - De uitzendonderneming zorgt ervoor dat de social returnkandidaat tijdens het werken actief begeleid wordt door een jobcoach.
 - De uitzendonderneming stelt voor de social returnkandidaat een persoonlijk ontwikkelplan vast.
 - De uitzendonderneming zorgt dat de social returnkandidaat een door de uitzendonderneming betaald persoonlijk ontwikkelingsbudget van minimaal € 500,- per uitzendperiode heeft dat bijdraagt aan de uitstroom van de kandidaat naar een vaste dienstbetrekking.

01 26 15 Algemene verordening gegevensbescherming

- 01 De aannemer heeft op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) toestemming van een social returnkandidaat nodig om persoonsgegevens te delen met Bureau Social Return. De persoonsgegevens worden gebruikt om onder meer te controleren of de kandidaat tot de social returndoelgroep behoort.

01 26 16 Tekortkoming social returnverplichting

- 01 De aannemer die zijn social returnverplichting niet nakomt, wordt een direct opeisbare boete opgelegd. De boete bedraagt tweemaal het resterende bedrag van de verplichting, berekend op de einddatum van het contract.

01 27 Wetgeving

01 27 01 Naleven Wet arbeid vreemdelingen

- 01 Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten. Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

HFD PAR ART LID

01 28 Milieueisen materieel

01 28 01 Algemeen

- 01 Uitstootvrij of emissieloos: Bij het gebruik komen geen emissies (waaronder fijnstof, roetdeeltjes, stikstof en broeikasgassen) vrij.
- 02 Ten minste twee weken voor de inzet van Mobiele werktuigen of bouwtransport dient de aannemer aan te tonen dat het in te zetten materieel voldoet aan de gestelde eisen in paragraaf 01.28.
- 03 Elektrisch materieel wordt aantoonbaar geladen met '100% groene' stroom. Alleen in het geval groene stroom niet mogelijk blijkt, mag gebruik worden gemaakt van grijze stroom.
- 04 De oorsprong van de stroom moet worden aangetoond middels een Stroometiket van het energiebedrijf, waaruit op basis van de Garanties van Oorsprong (GvO) blijkt dat de geleverde stroom groen is. Indien stroom wordt opgewekt uit zonnepanelen op project- of bedrijfslocatie dan dient ook daar een (GvO)-verklaring op verzoek te worden aangeleverd.
- 05 Wanneer tijdens de uitvoering niet wordt voldaan aan de eisen in paragraaf 01.28 van dit bestek zal de opdrachtgever een korting opleggen van € 500,00 per dag. Kortingen worden verhaald overeenkomstig paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012.

01 28 02 Mobiele werktuigen

- 01 De in te zetten mobiele werktuigen dienen minimaal te voldoen aan de volgende emissie-eisen zoals opgenomen in het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB):

Vermogenscategorie	Eis
- Licht materieel < 19 kW	uitstootvrij
- Licht materieel 19-37 kW	uitstootvrij
- Licht materieel 37-56 kW	uitstootvrij
- Middelzwaar materieel 56-130 kW	emissieklasse Stage IV
- Zwaar materieel 130-560kW	emissieklasse Stage IV
- Zeer zwaar materieel >560KW)	geen aanvullende eisen
- Specialistisch materieel	geen aanvullende eisen

- 02 Het is niet toegestaan om ander materieel in te zetten dan voor het uitvoeren van de werkzaamheden gebruikelijk is met het doel niet te voldoen aan de gestelde emissie-eisen zoals aangegeven in lid 01.

01 28 03 Bouwtransport

- 01 Alle voor transport in te zetten voertuigen voldoen aan de gemeentelijke regels voor uitstootvrij vervoer, zie <https://www.amsterdam.nl/uitstootvrij/>.
- 02 Uitgezonderd zijn voertuigen die vallen in de categorie "bijzondere voertuigen", zoals omschreven door de RDW op www.milieuzones.nl/bijzondere-voertuigen. Vrachtauto's met carrosseriecode 15, 16, 19, 23, 27, 31, SB of SF vallen onder de categorie bijzondere voertuigen. Deze uitzondering heeft ook betrekking op artikel 01.28.03 lid 03.
- 03 Met betrekking tot de volgende minimumeisen voor voertuigen is de locatie van de werk van belang:
 - a) Binnen de ring A10 gelden de volgende minimumeisen per vervoerscategorie:

- N1/M1 (tot 3.500 kg, bestelauto's):	Uitstootvrij
- N2/M2 (3.500-12.000 kg, lichte vrachtwagens):	Uitstootvrij
- N3/M3 (vanaf 12.000 kg, zware vrachtwagens):	Emissieklasse Euro VI
 - b) Buiten de ring A10 gelden de volgende minimumeisen per vervoerscategorie:

- N1/M1 (tot 3.500 kg, bestelauto's):	Uitstootvrij
- N2/M2 (3.500-12.000 kg, lichte vrachtwagens):	Emissieklasse Euro VI
- N3/M3 (vanaf 12.000 kg, zware vrachtwagens):	Emissieklasse Euro VI

01 29 Integriteit en Overeenkomsten

01 29 01 Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO)

- 01 Op deze overeenkomst is de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO) van toepassing. De BIO is op internet te vinden en te downloaden op: www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/. De aannemer heeft, door het doen van een inschrijving, verklaard kennis te hebben kunnen nemen van de BIO en heeft verklaard, door het doen van een inschrijving voor deze overeenkomst, er uitdrukkelijk mee in te stemmen dat de BIO alleen via genoemde locatie op internet ter beschikking wordt gesteld.
- 02 De aannemer heeft, door het doen van een inschrijving, verklaard dat op het moment van het sluiten van deze Overeenkomst geen Integriteitsrisico op hem van toepassing is. Onder Integriteitsrisico wordt verstaan:
 - a) het door de aannemer verrichten van gedragingen c.q. het plegen van of deelnemen aan misdrijven of overtredingen als vermeld in artikel 4 en 5 van de BIO. Onder deelnemen aan een misdrijf of overtreding wordt verstaan: het doen plegen, medeplegen, uitlokken en medeplichtigheid als bedoeld in artikel 47 en 48 Wetboek van Strafrecht;

HFD PAR ART LID

- b) het feit dat tegen de aannemer strafvervolging is ingesteld;
 - c) het door de aannemer niet tijdig voldoen aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale zekerheidsbijdragen en/of belastingen.
- 03 De aannemer heeft, door het doen van een inschrijving, verklaard geen kennis te hebben van Integriteitsrisico's die op aan de aannemer gelieerde partijen van toepassing zijn. Personen of partijen worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, geacht gelieerd te zijn aan de aannemer indien zij:
- direct of indirect leiding aan de aannemer geven;
 - bij de uitvoering van de Overeenkomst een belangrijke rol vervullen of hebben vervuld;
 - over de aannemer zeggenschap hebben;
 - aan de aannemer vermogen verschaffen;
 - onderdeel zijn van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b BW;
 - of anderszins in een samenwerkingsverband tot de aannemer staan.
- 04 De aannemer zal zich gedurende de looptijd van de overeenkomst onthouden van niet-integere gedragingen, waaronder in ieder geval worden verstaan de gedragingen als bedoeld in het tweede lid onder a en c van dit artikel.
- 05 De Gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob op grond van artikel 5a Wet Bibob over de aannemer om advies vragen alvorens tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst over te gaan, indien een van de situaties zich voordoet zoals bedoeld in artikel 9, derde lid Wet Bibob.
- 06 De aannemer zal de Gemeente onverwijld op de hoogte stellen indien en zodra de aannemer kennis heeft genomen van het feit dat hij onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek of dat tegen de aannemer of een aan de aannemer gelieerde partij strafvervolging is ingesteld.
- 07 De aannemer meldt aan de gemeente elke overname van de onderneming van de aannemer en elke wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de onderneming die leidt tot een significante wijziging in de zeggenschap (waarbij geldt dat elke wijziging in de zeggenschap groter dan 10% significant is).
- 08 De gemeente heeft het recht om de aannemer gedurende de looptijd van de Overeenkomst te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Indien de gemeente hiertoe de medewerking van de aannemer nodig heeft, zal de aannemer deze op eerste verzoek verlenen.
- 09 De gemeente heeft het recht om door de aannemer bij de uitvoering van deze overeenkomst te betrekken derden te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico.
De aannemer staat er voor in dat bij de uitvoering van deze overeenkomst te betrekken derden hun medewerking aan de screening verlenen.
Op grond van een Integriteitsrisico kan de Gemeente de inschakeling van een derde partij weigeren of verlangen dat de inschakeling van deze derde partij wordt beëindigd, tenzij voornoemde beëindiging in redelijkheid niet van de aannemer kan worden verlangd.
- 10 De kosten van de screening komen voor rekening van de Gemeente tenzij de Overeenkomst naar aanleiding van de screening kan worden ontbonden of beëindigd op basis van lid 11 van dit artikel.
- 11 De gemeente kan de uitvoering van de Overeenkomst en elke andere overeenkomst tussen de aannemer en de gemeente onmiddellijk en naar eigen keuze opschorten, of beëindigen door middel van ontbinding of opzegging, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade en zonder daarbij een termijn in acht te hoeven nemen, indien:
- de aannemer niet conform de waarheid heeft verklaard ten aanzien van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel.
 - De aannemer of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de BIO.
 - De aannemer of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de BIO.
 - De aannemer of gelieerde partij een ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep heeft begaan als bedoeld in artikel 5 lid 4 en 5 van de BIO.
 - Al dan niet blijkend uit een Bibob-advies, gevaar bestaat dat een Overeenkomst door de aannemer mede zal worden gebruikt om (i) uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, (ii) strafbare feiten te plegen of (iii) dat teneinde een Overeenkomst te sluiten een strafbaar feit is gepleegd.
 - Door de bevoegde autoriteiten strafvervolging tegen de aannemer of een aan de aannemer gelieerde partij is ingesteld.
 - De aannemer niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale zekerheidsbijdragen en/of belastingen.
 - De aannemer of de derde partij als vermeld in lid 9 van dit artikel onvoldoende zijn/haar medewerking heeft verleend in het kader van een screening door de Gemeente of een in opdracht van de Gemeente uitgevoerde screening, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend als sprake is van een omstandigheid als beschreven in artikel 4 Wet Bibob.
 - Ten aanzien van de aannemer of een aan de aannemer gelieerde partij sprake is van andere integriteitsrisico's dan vermeld in dit lid, waardoor onverkorte instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van de Gemeente kan worden gevergd.
- 12 Alvorens de gemeente overgaat tot het opschorten, of beëindigen door middel van ontbinding of wel opzegging conform lid 11, zal de gemeente beoordelen of de te nemen maatregel proportioneel is in het licht van de ernst van de geconstateerde integriteitsrisico en de al genomen maatregelen door de aannemer.

HFD PAR ART LID

- 13 Indien de gemeente de Overeenkomst op basis van lid 11 van dit artikel ontbindt, geheel of gedeeltelijk beëindigt, verbeurt de aannemer onmiddellijk, zonder dat enige verdere actie of formaliteit is vereist, jegens de gemeente een boete ten bedrage van €30.000,- zonder dat de gemeente enig verlies of schade behoeft te bewijzen en onverminderd het recht van de gemeente om aanvullende schadevergoeding te vorderen.
- 14 De aannemer vrijwaart de gemeente voor claims van derden als gevolg van een opschorting, ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst.

HFD PAR ART LID

10				WERK ALGEMENE AARD
10	1			Tijdelijke maatregelen en voorzieningen
10	17			Meet- en verrekenmethoden
10	17	01		Rijplaten
			05	De aannemer dient rekening te houden met circa 90% bereikbare plantplaatsen zonder rijplaten gedurende de looptijd van het contract. Voor de overige 10% geldt dat de aannemer een dubbele rijplatenbaan van maximaal 15 m dient toe te passen. De kosten voor deze 15 meter rijplaten dienen in de prijzen per eenheid te zijn opgenomen van het uit te voeren werk.
			06	Indien de aannemer per plantplaats meer rijplaten nodig heeft dan beschreven in lid 05 van dit artikel wordt verrekend volgens de besteksposten 'Rijplaten' zoals opgenomen in het bestek.

HFD PAR ART LID

17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER

17 0 Verontreinigde grond en verontreinigd water, algemeen

17 02 Eisen en uitvoering

17 02 02 Grondmonsters

- 02 a. Door de milieukundige zullen namens de opdrachtgever grondmonsters worden genomen van putbodem en putwanden ten behoeve van analytisch onderzoek.
- b. De aannemer dient er rekening mee te houden dat de tijdsduur tussen het ontgraven van de verontreinigde grond ter plaatse van een vak en het weer aanvullen of eventueel verder ontgraven van dit vak maximaal 48 uur bedraagt (bij werkdagen) in verband met bemonstering en analyse.
- c. De aannemer mag pas beginnen met het aanvullen of het eventueel verder ontgraven van het vak na toestemming van de directie.
- d. De analyseprocedure is bij monstername voor 11.00 uur als volgt:
- 1e werkdag: monstername en verzending;
 - 2e werkdag: analyse;
 - 3e werkdag: voor 12.00 uur 's ochtends analyseresultaten bekend op het werk.
- De analyseprocedure is bij monstername na 11.00 uur als volgt:
- 1e werkdag: monstername en verzending;
 - 2e werkdag: analyse;
 - 3e werkdag: na 12.00 uur 's ochtends analyseresultaten bekend op het werk.

17 02 03 Afvoeren grond

- 01 Voor het afvoeren van vervuilde grond >25 kuub dient de (onder-) aannemer te beschikken over BRL SIKB 7000 Uitvoering van graven in de bodem, saneren van de bodem, grondwatersanering en ingrepen in de waterbodem.

HFD PAR ART LID

22 GRONDWERKEN

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoering

22 02 01 Algemeen

- 04 Het zich in de ontgraving bevindende puin, restanten van funderingen en verhardingen welke met de aanwezige graafwerktuigen kunnen worden verwijderd, worden gerekend te behoren bij de ontgraving.
- 05 De grond vrijkomend uit het werk danwel van buiten het werk aangevoerd mag niet opgeslagen worden op terreingedeelten waar kabels en leidingen zijn gelegen dan wel geprojecteerd.
- 06 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.
- 07 De eisen uit het protocol Japanse Duizendknoop en de eisen t.a.v. andere plaagplanten moeten worden toegepast.
- 08 De grond vrijkomend uit het werk, danwel van buiten het werk aangevoerd, mag niet worden opgeslagen binnen de kroonprojectie van bomen zonder toestemming van de directievoerder.

22 2 Grondbewerkingen

22 22 Eisen en uitvoering

22 22 02 Grondbewerkingen ten behoeve van aan te brengen groenvoorzieningen

- 04 In aanvulling op artikel 22.22.01 lid 02 van de Standaard dient het mengen en frezen van profiellagen zodanig te worden uitgevoerd dat de samenstelling van het bewerkte profiel op alle diepten gelijk is en de aanwezige zode gelijkmatig en fijn verdeeld is.

22 25 Bijbehorende verplichtingen

22 25 02 Afwerken grondverbetering

- 01 Wanneer grondverbetering plaats vindt door middel van volledige gronduitwisseling wordt tot het verwerken van de grondverbetering in de aanvulling tevens gerekend het mengen van 0,10 meter van de aanvulling met 0,10 meter van de ongeroerde ondergrond.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 01 Begrippen****51 01 01 Algemeen**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.01.01 van de Standaard:
j. structuurbederf betreft verstoringen ten aanzien van biologische, mechanische en fysische kwaliteit van de bodem.

51 02 Eisen en uitvoering**51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen**

- 08 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.02.01 lid 08 van de Standaard mag de indringingsweerstand na het aandrukken van de teelgrond ten hoogste 1 MPa bedragen.
09 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden en de grondbewerking mag ten hoogste 20 mm bedragen.
10 Bij grondverbetering t.b.v. bestaande bomen, het aanvullen op de dag van ontgraven uitvoeren en moet droog verwerkt worden.

51 02 11 Uitvoeren Groendetails

- 01 Groendetails uitvoeren conform de meest recente versie van het 'Handboek Groen, Standaard voor het Amsterdamse Straatbeeld (Puccinimethode)'.
Beschikbaar via: www.amsterdam.nl/puccini

51 06 Bouwstoffen**51 06 01 Teelgrond voor bomen in open grond**

- 01 In artikel 51.06.01 vervallen de leden 01 t/m 05 van de Standaard en worden vervangen door:

Voor teelgrond voor BOMEN IN OPEN GROND gelden de volgende voorwaarden:

Chemische eigenschappen:

Zuurgraad pH (H ₂ O)	:6,0 - 7,0		EN-EN 13037
EC (electrische geleidbaarheid)	:0,3 - 1,0	:mS/cm	EN-EN 13038
CEC	:> 70	:mmol/l	PO KAS 1:2
Chloridegehalte	:< 200	:mg/l	EN-EN 13652

Voedingselementen

NO ₃ + NH ₄	:0,2 - 4,0:	mmol/l	PPO Kas methode 1:2
H ₂ PO ₄	:0,0 - 1,0:	mmol/l	
K	:0,2 - 3,0:	mmol/l	
Ca	:0,1 - 2,0:	mmol/l	
Mg	:0,1 - 1,5:	mmol/l	
SO ₄	:0,1 - 3,0:	mmol/l	
HCO ₃	:0,0 - 3,0:	mmol/l	
Na	:0,2 - 1,5:	mmol/l	
Cl	:0,1 - 3,5:	mmol/l	
Fe	:2,0 - 100:	µmol/l	

Voorraad Voedingselementen

Stikstof (N)	:80 - 240	:mg / 100 gr DS	NEN-EN 13654-2
Fosfaat (P ₂ O ₅)	:25 - 100	:mg / 100 gr DS	NEN 5793
Kali (K ₂ O)	:30 - 120	:mg / 100 gr DS	K-HCl
Magnesium (MgO)	:100 - 300	:mg / kg DS	Mg-NaCl

Fysische eigenschappen

Vochtgehalte	:< 25	:% (m/m)	NEN 5754
Organisch stofgehalte	:6,0 - 8,0:	%-DS	NEN 5754
Lutum	:3,0 - 8,0:	%-DS	NEN 5753
M50	:150 - 300	:µm	NEN 5753
D60/D10	:< 3,0		NEN 5753

Biologische eigenschappen

Respiratiesnelheid	:< 5 mol	O ₂ /kg OS/uur	NEN-EN 16087-1
--------------------	----------	---------------------------	----------------

Overige

Onkruiddruk	:< 25	stuks per m ²	RHP Onkruidtoets
-------------	-------	--------------------------	------------------

HFD PAR ART LID

MKI < € 5,00 :per m3 O14040-44 en EN15804
(Milieu kosten indicator)
pH (H2O) en EC zijn bepaalt met verhouding 1:2

Aanvullende eisen:

Voldoet buiten bovenstaande eisen aan de standaard RAW bepalingen 2020
Nagenoeg vrij van overblijvende onkruiden en onrechtmatigheden zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke
De leverancier dient van ieder vracht een pH en EC (H2O) meting uit te voeren en minimaal 3 maanden een controlemonster te bewaren
Geleverd conform BRL 9335-4 certificaat, schone grond volgens Besluit Bodemkwaliteit
Bewijsstukken en monstermateriaal dienen minimaal 3 weken voor verwerken bij directie ter goedkeuring aangeboden te worden
Verwerken conform standaard RAW bepalingen 2020 nummer: 51.02.01 Grondwerk ten behoeven van groenvoorzieningen
minimaal 15cm boven GHG / grondwaterpeil.
Analyse rapporten mogen niet ouder zijn dan 6 maanden

SCHRALE TOPLAAG/BASISGROND is geschikt voor bermen, als schrale toplaag voor bosplantsoen en kruidenmengsel.

Voor Schrale toplaag of basisgrond gelden de volgendevoorwaarden:

Chemische eigenschappen

Zuurgraad pH (H ₂ O)	:6,0 - 7,5		NEN-EN 13037
EC (electrische geleidbaarheid)	:0,1 - 1,0	:mS/cm	NEN-EN 13038
Chloridegehalte	:< 150	:mg/l	NEN-EN 13652
CaCO ₃	:< 0,5	:% D.S.	NEN-EN-ISO 10693

Voorraad Voedingselementen

Stikstof (N)	:50 - 150	:mg / 100 gr DS	NEN-EN 13654-2
Fosfaat (P ₂ O ₅)	:25 - 100	:mg / 100 gr DS	NEN 5793
Kali (K ₂ O)	:5 - 30	:mg / 100 gr DS	K-HCl
Magnesium (MgO)	:25 - 100	:mg / kg DS	Mg-NaCl

Fysische eigenschappen

Organisch stofgehalte	:3,0 - 5,0	:%-DS	NEN 5754
Lutum	:2,0 - 5,0	:%-DS	NEN 5753

Biologische eigenschappen

Respiratiesnelheid	:< 5	:mmol O ₂ /kg OS/uur	NEN-EN 16087-1
--------------------	------	---------------------------------	----------------

Overige

MKI (Milieu kosten indicator)	:< € 5,00	:per m3	ISO14040-44 en NEN1580
pH (H2O) en EC zijn bepaalt met verhouding 1:2			

Aanvullende eisen:

Voldoet buiten bovenstaande eisen aan de standaard RAW bepalingen 2020
Nagenoeg vrij van overblijvende onkruiden en onrechtmatigheden zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke
De leverancier dient van ieder vracht een pH en EC (H2O) meting uit te voeren en minimaal 3 maanden een controlemonster te bewaren
Geleverd conform BRL 9335-4 certificaat, schone grond volgens Besluit Bodemkwaliteit
Bewijsstukken en monstermateriaal dienen minimaal 3 weken voor verwerken bij directie ter goedkeuring aangeboden te worden
Verwerken conform standaard RAW bepalingen 2020 nummer: 51.02.01 Grondwerk ten behoeven van groenvoorzieningen
maximaal -/□- 30cm t.o.v. MV
Analyse rapporten mogen niet ouder zijn dan 6 maanden

HFD PAR ART LID

51 06 02 Humuscompost

01 De bodemverbeteraar moet voldoen aan de volgende chemische samenstelling:

Chemische eigenschappen			
Zuurgraad pH (H2O)	:	4,0-7,5	NEN-EN 13037
EC (electrische geleidbaarheid)	:	<140 mS/cm	NEN-EN 13038
Chloridegehalte	:	<520 mg/l	NEN-EN 13652
CaCO3	:	<3	NEN-EN 10693
Hoofd- en spoorelementen			
NH4-N + NO3-N	:	<270 mg/l	EN1352
Ca	:	<360 mg/l	EN1352
Mg	:	<70 mg/l	EN1352
NO3-N	:	<230 mg/l	EN1352
SO4-S	:	<340 mg/l	EN1352
P	:	<190 mg/l	EN1352
K (CAT)	:	< 1600 mg/l	EN1351
Na (CAT)	:	<310 mg/l	EN1351
Fe	:	<6,6 mg/l	EN1352
Zn	:	<1,9 mg/l	EN1352
Cu	:	<1,9 mg/l	EN1352
Mn	:	<0,8 mg/l	EN1352
B	:	<2,0 mg/l	EN1352
Fysische eigenschappen			
Vochtgehalte	:	<45 %	NEN-EN 13040
Organisch stofgehalte	:	>25 %-DS	NEN-EN 13039
Biologische eigenschappen			
Respiratiesnelheid	:	<10 mmol O2/kg OS/uur	NEN-EN 16087-1
Schimmelbiomassa 29843-1 PLFA	:	>250 µg/g	NPR-CEN-ISO/TS
Overige			
Onkruiddruk	:	0 score per m2 conform RHP Onkruidtoets	
MKI (Milieu kosten indicator)	:	<€ 2,00 per m3	

- 02 De humuscompost mag niet zuur, rot of zwavelachtig ruiken.
- 03 Bij samenknijpen in de hand mag uit de humuscompost geen vocht vrijkomen.
- 04 De humuscompost mag niet te snel gecomposteerd zijn en niet zwart van kleur.
- 05 Van de humuscompost mag geen stoom of waterdamp komen.
- 06 De humuscompost moet overdekt vervoerd en opgeslagen worden.
- 07 De humuscompost moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en onrechtmatigheden zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke.
- 08 De leverancier moet van ieder vracht een pH en EC (H2O) meting uit te voeren en minimaal 3 maanden een controlemonster bewaren.
- 09 Bewijsstukken en monstermateriaal moeten minimaal 3 weken voor verwerken bij directie ter goedkeuring aangeboden zijn.
- 10 Verwerken conform standaard RAW bepalingen 2020 nummer: 51.02.05 Bemesten en grondverbeteren algemeen.
- 11 Proef NEN-EN 16087-1 moet bij 30 graden celsius uitgevoerd worden.
- 12 LCA's / MKI's dienen middels de Bepalingsmethode te worden opgesteld en getoetst, nadere info is te vinden via <https://milieudatabase.nl/nl/>

HFD PAR ART LID

51 06 03

Bomenzand

- 01 Van artikel 51.06.03 vervallen de leden 01 t/m 13 van de Standaard en worden vervangen door onderstaande leden.
- 02 Bomenzand is een universeel substraat t.b.v. bomen onder verharding. Het is geschikt voor licht belastbare situaties zoals het trottoir. I.c.m. Sandwichpanelen wordt het ook toepasbaar onder parkeervakken en fietspaden. Bomenzand grof 60-40 is een zwaarder belastbaar bomenzand dat direct onder parkeervakken en fietspaden toegepast kan worden.
- 03 Bomenzand moet voldoen aan de volgende chemische samenstelling:

Chemische eigenschappen		
Zuurgraad pH (H ₂ O)	: 5,5-7,5 H ₂ O	NEN-EN 13037
EC (electrische geleidbaarheid)	: <60 mS/cm	NEN-EN 13038
Chloridegehalte	: <150 mg/l	NEN-EN 13652
CaCO ₃ bij pH>6	: <1,5 % D.S.	NEN-EN ISO 10693
CaCO ₃ bij pH<6	: <0,5 % D.S.	NEN-EN ISO 10693

Voorraad Voedingselementen		
Stikstof (N)	: 30-160 mg/100 gr DS	NEN-EN 13654-2
Fosfaat (P ₂ O ₅)	: 15-60 mg/100 gr DS	NEN 5793
Kali (K ₂ O)	: 10-50 mg/100 gr DS	NEN 6966 KCL
Magnesium (MgO)	: 50-200 mg/kg DS	NEN 6966 Mg-NaCl

Fysische eigenschappen		
Vochtgehalte	: <20 %(m/m)	NEN 5754
Organisch stofgehalte	: 4,0-5,5 %-DS	NEN 5754
Lutum	: 1,0-5,0 %-DS	NEN 5753
Som lutum + oragnisch stofgehalte	: 5,0-8,0 %-DS	
M50	: 280-460 µm	NEN 5753
D60/D10	: <2,5	NEN 5753

Biologische eigenschappen		
Respiratiesnelheid	: <5 mmol O ₂ /kg OS/uur	NEN_EN 16087-1
Schimmelbiomassa	: >25 µg/g	NPR-CEN-ISO/TS

Overige		
Onkruiddruk	: <5 score per m ² conform RHP Onkruidtoets	
MKI (Milieu kosten indicator)	: <€ 5,00 per m ³	

- 04 Het bomenzand moet overdekt geproduceerd, vervoerd en opgeslagen worden.
- 05 Het bomenzand moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en onrechtmatigheden zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke.
- 06 De leverancier moet van ieder vracht een pH en EC (H₂O) meting uit te voeren en minimaal 3 maanden een controlemonster bewaren. Bewijsstukken en monstermateriaal moeten minimaal 3 weken voor verwerken bij directie ter goedkeuring aangeboden zijn.
- 07 Het bomenzand moet verdicht worden conform voorschriften leverancier.
- 08 Bomenzand moet geleverd worden conform BRL 9335-4 certificaat, schone grond volgens Besluit Bodemkwaliteit.
- 09 Bewijsstukken en monstermateriaal moeten minimaal 3 weken voor verwerken bij directie ter goedkeuring aangeboden zijn.

HFD PAR ART LID

51 06 04

Bomenzand verrijkt

- 01 Bomenzand verrijkt is een universeel substraat voor alle type bomen in boomvakken zonder belasting. Het is speciaal ontwikkeld voor binnenstedelijk gebied en verdicht minder snel dan bomengrond. Tevens is het minder kwetsbaar bij een hoge grondwaterstand dan bomengrond. Open grond situaties en boomspiegels kunnen eventueel afgestrooid worden met mulch.
- 02 Bomenzand verrijkt moet voldoen aan de volgende chemische samenstelling:

Chemische eigenschappen		
Zuurgraad pH (KCL)	:	4,8-7,0 KCL NEN-EN 10390
Zuurgraad pH (H2O)	:	5,5-7,5 H2O NEN-EN 13037
EC (electrische geleidbaarheid)	:	30-150 mS/m NEN-EN 13038
CEC	:	>70 mmol/l PPO KAS 1:2
Chloridegehalte	:	<200 mg/l NEN-EN 13652
Voorraad Voedingselementen		
Stikstof (N)	:	60-180 mg /100 gr DS NEN-EN 13654-2
Fosfaat (P2O5)	:	25-100 mg /100 gr DS NEN-EN 13654-2
Kali (K2O)	:	30-120 mg /100 gr DS NEN 6966 K-HCl
Magnesium (MgO)	:	100-300 mg/ kg DS NEN 6966 Mg-NaCl
Fysische eigenschappen		
Vochtgehalte	:	<25 %(m/m) NEN 5754
Organisch stofgehalte	:	6,0-9,0 %-DS NEN 5754
Lutum	:	3,0-8,0 %-DS NEN 5753
M50	:	250-350 µm NEN 5753
D60/D100	:	<3,0 NEN 5753
Waterberging bij pF 1,0 (-10cm)	:	48-58 %-(v/v) NEN-EN 13041
Waterberging bij pF 1,7 (-50cm)	:	2636 %-(v/v) NEN-EN 13041
Gemakkelijk beschikbaar water	:	16-26 %-(v/v) NEN-EN 13041
Biologische eigenschappen		
Respiratiesnelheid	:	<5 mmol O2/kg OS/uur NEN-EN 1087-1
Onkruiddruk	:	<15 stuks per m2 RHP onkruidtoets
Overige		
MKI (Milieu kosten indicator)	:	<€ 5,00 per m3
- 03 Het bomenzand verrijkt moet overdekt geproduceerd, vervoerd en opgeslagen worden.
- 04 Het bomenzand verrijkt moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en onrechtmatigheden zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke.
- 05 De leverancier moet van ieder vracht een pH en EC (H2O) meting uit te voeren en minimaal 3 maanden een controlemonster bewaren. Bewijsstukken en monstermateriaal moeten minimaal 3 weken voor verwerken bij directie ter goedkeuring aangeboden zijn.
- 06 Het bomenzand verrijkt moet verwerkt worden conform standaard RAW bepalingen 2020 artikel: 51.02.01. Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen.
- 07 Het bomenzand verrijkt moet toegepast worden op minimaal 15 cm boven GHG / Grondwaterpeil.
- 08 Het bomenzand moet geleverd worden conform BRL-4 certificaat, schone grond volgens Besluit Bodemkwaliteit.
- 09 Bewijsstukken en monstermateriaal moet minimaal 3 weken voor verwerken bij directie ter goedkeuring aangeboden zijn.
- 10 Verwerken conform standaard RAW bepalingen 2020 nummer: 51.02.01 Grondwerk ten behoeven van groenvoorzieningen.
- 11 LCA's / MKI's dienen middels de Bepalingsmethode te worden opgesteld en getoetst, nadere info is te vinden via <https://milieudatabase.nl/nl/>.

HFD PAR ART LID

51 06 05

Bomenzand grof

- 01 Bomenzand grof lijkt qua toepassing veel op Bomenzand. Het is alleen draagkrachtiger en dus ook onder parkeervakken, fietspaden, woonerven en pleinen toe te passen. In tegenstelling tot Bomengranulaat is het niet geschikt voor intensief zwaar vrachtverkeer. I.c.m. sandwichpanelen kan het ook toegepast worden onder zwaarder belastbare situaties.
- 02 Bomenzand grof moet voldoen aan de volgende chemische samenstelling:

Chemische eigenschappen

Zuurgraad pH (KCL)	:	4,8-7,0 KCL	NEN-EN 10390
Zuurgraad pH (H2O)	:	5,5-7,5	NEN-EN 13037
EC (electrische geleidbaarheid)	:	10-150 mS/m	NEN-EN 13038
Chloridegehalte	:	<150 mg/l	NEN-EN 13652
CEC	:	>40 mmol/l	PPO Kas methode 1;2

Fysische eigenschappen

Vochtgehalte	:	<10 %(m/m)	NEN-EN 1097-5
Organisch stofgehalte	:	1,0-4,0 %-DS	NEN 5754
Lutum	:	2,0-6,0 %-DS	NEN 5753
Lutum + organisch stofgehalte	:	5,0-8,0 %-DS	
Waterberging bij pF 1,7 (-50 cm)	:	6-16 %-(v/v)	NEN-EN 13041
Gemakkelijk beschikbaar water	:	2,5-7,5 %-(v/v)	NEN-EN 13041
Wateropname na 24 uur	:	15-25 %-(v/v)	WOK-RHP methode
Droge dichtheid bij 95% p.d.	:	1575-1675 kg/m3	NEN-EN 13286-2
Oppervlaktetestijfheid			
Ev2 bij 97% p.d.	:	> 60 MPa	KOAC
Poriënvolume bij 97% p.d. *	:	> 40 %	NEN-EN 933-5
Doorwortelbaar vol. bij 97% p.d.*	:	> 40 %	KOAC
Gebroken oppervlak*	:	> 95 %	NEN-EN 933-5
Korrelgradering*	:	2 - 6 mm	NEN-EN 933-1
Categorie korrelgradering*	:	GC90/15	NEN-EN 933-1

Biologische eigenschappen

Respiratiesnelheid	:	<5 mmol O2/kg OS/uur	NEN-EN 16087-1
--------------------	---	----------------------	----------------

Overige

Onkruiddruk	:	<5 score per m2 conform RHP Onkruidtoets
MKI (Milieu kosten indicator)	:	<€ 5,00 per m3

Alle waarden zijn bepaald van de voedingsgrond, uitgezonderd degene die met een * gemarkeerd zijn. Deze zijn bepaald van het gesteente dat het skelet vormt.

- 03 Het bomenzand grof moet overdekt geproduceerd, vervoerd en opgeslagen te worden.
- 04 Het bomenzand grof moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en onrechtmatigheden zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke.
- 05 De leverancier moet van ieder vracht een pH en EC (H2O) meting uitvoeren en minimaal 3 maanden een controlemonster bewaren. Bewijsstukken en monstermateriaal moeten minimaal 3 weken voor verwerken bij directie ter goedkeuring aangeboden worden.
- 06 Het bomenzand grof moet verdichtt worden conform instructies van de leverancier.
- 07 Bomenzand Grof moet geleverd worden conform BRL 9341 certificaat, schone grond volgens Besluit Bodemkwaliteit.
- 08 Bewijsstukken en monstermateriaal moeten minimaal 3 weken voor verwerken bij directie ter goedkeuring aangeboden zijn.
- 09 LCA's / MKI's dienen middels de Bepalingsmethode te worden opgesteld en getoetst, nadere info is te vinden via <https://milieudatabase.nl/nl/>.

HFD PAR ART LID

51 06 06

Mulch

- 01 Mulch wordt toegepast t.b.v. het afstrooien van de toplaag van een plantvak of boomspiegel. Het voorkomt dat de bodem snel uitdroogt, zorgt voor extra direct opneembare voeding en gaat onkruidgroei tegen. Breng ca. 4-6 cm mulch aan volgens advies.
- 02 Mulch moet voldoen aan de volgende chemische samenstelling:

Chemische eigenschappen

Zuurgraad pH (H ₂ O)	:	6,0-7,5	NEN-EN 13037
EC (electrische geleidbaarheid)	:	<80 mS/m	NEN-EN 13038
Chloridegehalte	:	<520 mg/l	NEN-EN 13652
CaCO ₃	:	<3,0 %-DS	NEN-ISO 10693

Biologische eigenschappen

Respiratiesnelheid	:	<15	mmol O ₂ /kg OS/uur
--------------------	---	-----	--------------------------------

Overige

- | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---|
| Onkruiddruk | : | 0 score | per m ² conform RHP Onkruidtoets |
| MKI (Milieu kosten indicator) | : | <€ 2,00 | per m ³ |
- 03 De mulch dient overdekt geproduceerd, vervoerd en opgeslagen te worden.
 - 04 De mulch moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en onrechtmatigheden zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke.
 - 05 De mulch mag niet zuur, rot of zwavelachtig ruiken.
 - 06 Bij samenknijpen in de hand mag uit de mulch geen vocht vrijkomen.
 - 07 Van de mulch mag geen stoom of waterdamp komen.
 - 08 De leverancier moet van ieder vracht een pH en EC (H₂O) meting uitvoeren en minimaal 3 maanden een controlemonster bewaren. Bewijsstukken en monstermateriaal moeten minimaal 3 weken voor verwerken bij directie ter goedkeuring aangeboden zijn.
 - 09 LCA's / MKI's dienen middels de Bepalingsmethode te worden opgesteld en getoetst, nadere info is te vinden via <https://milieudatabase.nl/nl/>.
 - 10 De aannemer is verplicht bij aanvang van onderhavige RAW-raamovereenkomst, om het vrijkomende organisch materiaal om te zetten naar mulch.
 - 11 Eén jaar na aanvang van de RAW-raamovereenkomst is aannemer verplicht uitsluitend circulaire mulch van Amsterdamse grondstoffen toe te passen.

51 07

Meet- en verrekenmethoden

51 07 07

Controle verdichtingsgraadindringingsweerstand

- 01 Bij verdichting van de grondverbetering t.b.v. bomen (betreft bestaande en nieuwe beplanting) in elke groeiplaats controlemetingen verrichten met behulp van een continu registrerend sondeerapparaat, welke voldoet aan onderstaande specificatie:
 - a. meetprincipe - veersysteem;
 - b. registratie - zelfregistrerend en continu;
 - c. meetbereik - 0,8 meter;
 - d. diameter stang - 8 mm;
 - e. conus - 100 mm²;
 - f. tophoek conus - 60 graden.
- 02 De locatie van de controlemetingen op tekening vastleggen.
- 03 De in lid 01 bedoelde controlemetingen ter acceptatie indienen.

51 4

Beplantingen

51 42

Eisen en uitvoering

51 42 02

Behandelen plantmateriaal op het werk

- 14 Bij het inkuilen is tevens inbegrepen het vervoer vanaf de inkuilplaats naar de plaats van verwerking en visa versa.
- 15 Plantmateriaal dient te worden beschermd tegen wildschade (vraat e.d.). Kosten zijn voor rekening van de aannemer

51 42 03

Insporingdiepte

- 01 Buiten het gebied 'Verkeersklasse 30', bedraagt op verharde paden de maximale aslast 4 Ton.
- 03 Specifiek voor het Amsterdamse Bos' geldt dat de insporingsdiepte van de bosbodem maximaal 30 mm mag bedragen..
- 04 Op onverharde paden mag geen insporing plaatsvinden, met uitzondering van ruiterspaden zoals in lid 05 omschreven.
- 05 Op ruiterspaden mag de insporingsdiepte van de bodem maximaal 100 mm bedragen.

51 44

Risicoverdeling en garanties

HFD PAR ART LID

51 44 01 Keuren plantmateriaal

- 01 Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.44.01 van de Standaard is van toepassing voor: alle beplantingen.
- 04 De beoordeling van vitaliteit en levenskracht geschiedt jaarlijks tussen 15 september en 15 oktober en vier weken voor oplevering door of in opdracht van de opdrachtgever. De aannemer mag hierbij aanwezig zijn
- 06 De aannemer vervangt binnen een door de directie te bepalen termijn, de niet vitale en levenskrachtige beplanting door beplanting met een maat gelijk aan de wel vitale en levenskrachtige beplanting, dan wel de redelijkerwijs te verwachten maat indien de beplanting wel vitaal en levenskrachtig zou zijn geweest

51 46 Bouwstoffen

51 46 01 Plantmateriaal

- 01 Alle plantmateriaal moet soortecht, goed gevormd, goed geworteld, op tijd verplant, ruim gerooid, afgerijpt, onbeschadigd, ziekte vrij, zonder onkruid, ongedierte en/of schimmels alsmede autochtoon en moet voorzien zijn van een geldig SKAL-certificaat of een MPS-GreenerGrown***-certificaat.
- 02 De in lid 01 bedoelde boomkwekerijproducten worden daartoe afgeleverd met:
 - a. een leveranciers document afkomstig van de teler (niet zijnde een eigen verklaring) en afgegeven met goedkeuring en onder toezicht van Nak tuinbouw of een vergelijkbare (buitenlandse) organisatie dat minimaal de vermelding van de soortnaam, herkomst benaming en de herkomst code bevat.
Van zowel de geleverde EU-richtlijn soorten als de niet-EU-richtlijn soorten die aan de eis voldoen dient de volledige herkomst aanduiding en codering van de Rassenlijst Bomen worden aangegeven. Deze dient te worden weergegeven op de volgende wijze:
 - voor EU-richtlijn soorten conform de desbetreffende voorschriften in de EU-Richtlijn 1999/105/EEG.
 - voor niet-EU-richtlijn soorten conform het Naktuinbouw reglement
- 03 Al het te leveren plantmateriaal voldoet minimaal aan de criteria voor duurzaam inkopen van groenvoorzieningen, zoals gepubliceerd door PIANOo. Op peildatum juni 2010 is de meest recente versie 1.4, d.d. 21 januari 2010. Indien de duurzaamheidscriteria door PIANOo worden aangepast, gelden die aangepaste criteria vanaf de ingangsdatum op de te sluiten overeenkomsten Inkoop groen.
- 04 U levert plantmateriaal af op dinsdag t/m donderdag (werkdagen) tussen 7.00 uur en 16.00 uur en maandag tussen 12.00 uur en 16.00 uur.
- 05 Er mag geen sprake zijn van een kunstmatig gevormde kluit.
- 06 Bosplantsoen
 - De plantensoorten dienen goedgekeurd te zijn voor de handel door NAK-tuinbouw.
 - Plantmateriaal dient voor wat betreft leeftijd, lengte, diameter en lengte-diameter verhouding te voldoen aan NEN 7412 (samenvatting staat beschreven in 'Kwaliteit en keuring van plantmateriaal, uitgegeven door IPC Arnhem in 2005 ISBN 90-74481-21-3)
 - De sortering van het plantmateriaal dient regelmatig te zijn binnen de aangegeven maten.
 - Onderslag dient te zijn verwijderd
 - Plantmateriaal dient goed te zijn afgerijpt, onbeschadigd, ziektevrij en zonder schimmels en andere schadelijke organismen.
 - Wortels mogen geen sporen van verdroging vertonen
 - Voor boomvormende soorten dient er een doorgaande spil aanwezig te zijn, zonder sterke krommingen.
 - Er moet bij voorkeur gebruik gemaakt worden van autochtoon genenmateriaal.

Heesters

- De lengte van de heester is de verticale afstand tussen de wortelhals/kluit en de bovenkant van de top van de plant
- De kluiten moeten zijn ingegaasd en de wortels moeten een geheel vormen met de grond waarin de planten zijn gegroeid.
- De potten en containers dienen tenminste voor 90% gevuld te zijn met grond en wortelmassa.
- De planten moeten een goed doorwortelde, vochtige potkluit hebben met beperkte wortels buiten de pot (alleen eenjarige worteleinden mogen uit de pot komen).
- Planten dienen in schone potten vrij van onkruid en / of (lever)mos geleverd te worden.

Vaste planten

- Planten dienen goed rechtop in de pot te staan
- De pot dient tenminste voor 90% gevuld te zijn met planten wortels en grond.
- De planten moeten een goed doorwortelde, vochtige kluit hebben met beperkte wortels buiten de pot (alleen eenjarige worteleinden mogen uit de pot komen).
- Bij herfst leveringen dienen de planten niet te laag boven de pot te zijn afgesneden (i.v.m. vorstschade)

HFD PAR ART LID

Bloembollen

- Bloembollen moeten voldoen aan de normen als gesteld voor de betreffende bolgewassen in de BKD-kwaliteits voorschriften bloembollen (PVS verordening van 10 december 1985 inclusief Wijziging XIII Verordening PVS Kwaliteits voorschriften Bloembollen (iris, lelie) 9 oktober 1990) en de Fytosanitaire Exportinstructies van Plantenziektkundige Dienst.

Gras en kruidenmengsels

- Graszaad mengsels moeten zijn samengesteld uit de in de geldende rassenlijst voorkomende rassen.
- Kruidenmengsels dienen rasecht en raszuiver te zijn.
- In afwijking van het gestelde in artikel 51.06.06 lid 2 van de RAW 2015 dienen graszoden 20mm dik te zijn

Rozen

Er wordt onderscheid gemaakt in twee soorten rozen; thee-hybriden en heesterrozen. Voor deze laatste zijn de eisen van heesters van toepassing.
- Thee-hybriden voldoen aan de A-Kwaliteit van rozen, dit houdt in dat ze 3 rechtopstaande takken, en een stevig wortelgestel hebben

Zadenmixen:

De aanbestedende dienst heeft de volgende aanvullende informatie inzake de te leveren zadenmixen:

- De Amsterdamse standaardmengsels (Amsterdamse mixen) voor bloemrijk gras en ruigte bestaan uit soorten die van nature voorkomen in de inliggende en aangrenzende floradistricten van Amsterdam: Laagveen-, Klei-, (Rijn)duin- en Urban district.
 - Gekoppeld aan de gras- en ruigtetypen en bijhorende bodemcondities zijn er passende mengselsoorten voor Amsterdamse mixen met eigen codering (AM) geselecteerd. In bijlage 10.4 van Handboek Groen zijn alle bijbehorende soorten terug te vinden. Sommige soorten hebben een nadere instructie en/of restrictie.
 - Bij het inzaaien van de Amsterdamse mixen (gecodeerd als AM) is een samenstelling vereist waarbij met selectie van 75% uit de lijst met van 10 soorten een minimaal aandeel van 5%.
- 07 Alle beplantingen en bollen dienen voorzien te zijn van Milieukeur-certificaat
- 08 Alle plantmateriaal dient gelabeld te zijn.
- 09 De correcte soortnaam, de gebruikte vermeerderingswijze dienen te worden vermeld op de offertes, orderbevestigingen, labels, leveranciersdocumenten en facturen.
- 10 Indien een plant niet SKAL- of MPS ***gecertificeerd leverbaar is. Dient de aannemer dit aan te tonen door een prijsaanvraag en reactie daarop te overleggen van 3 andere kwekers. De te overleggen informatie staat dat betreffende soort, maat en aantal niet Skal en/of MPS*** gecertificeerd leverbaar is.
- 11 Indien niet aangetoond en na het niet opvolgen van de 1e officiële waarschuwing kan een korting van € 500,- (zegge: vijfhonderd Euro) worden toegepast per deelopdracht.
- 12 Indien plantmateriaal geen onderdeel uitmaakt van de raamovereenkomst dient de aannemer minimaal 3 verschillende offertes bij kwekers op te vragen en aan de directie te overhandigen.

51 5 Bomen

51 56 Bouwstoffen

51 56 05 Water uit open water

- 01 In aanvulling op en in afwijking van het bepaalde in artikel 51.56.05 lid 01 van de Standaard: Water dat wordt gebruikt voor de nazorg moet voldoen aan de onderstaande eisen:
- zuurstofrijk, zoet water
 - een maximaal op temperatuurverschil met de bodemtemperatuur van 10 graden C
 - watertemperatuur minimaal 10 graden C en maximaal 25 graden C.
 - uitvoeren van EC meting van het watertappunt (EC waarde < 1,5 mS/cm)

HFD PAR ART LID

64 FLORA- EN FAUNA-MAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 1 Flora- en fauna-maatregelen en -voorzieningen

64 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

64 15 02 LAST MINUTE F&F CHECK

01 De kosten voortkomend uit het gebruik van de gedragscode Bestendig beheer (quickscans en overige dagelijkse controles) dienen in de prijs per eenheid van de besteksposten te zijn opgenomen.

HFD PAR ART LID

83		ELEMENTENVERHARDINGEN
83	1	Straatwerk
83	12	Eisen aan de uitvoering
83	12	03 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen, goten, kolken en putdeksels
	08	De passtukken van banden, geplaatst tegen banden in de doorlopende bandenlijn, dienen te zijn voorzien van een "hol" en "dol" of "visbek"
		De banden tegen een kolk dienen altijd vlak te zijn.
	09	Geen passtukken van banden tegen een kolk plaatsen.
83	12	04 Uitvoering bestratingdetails
	01	Bestratingdetails uitvoeren conform hoofdstuk 14 van het 'Handboek Rood, Standaard voor het Amsterdamse Straatbeeld (Puccinimethode)' versie 4 februari 2024
		Beschikbaar via
		https://hiorpublicpld1b6qymvgicu.blob.core.windows.net/documenten/Puccini%20Handboek%20Rood%20(2024).pdf
83	17	Meet- en verrekenmethoden
83	17	03 Meetmethode ten behoeve van hoeveelheidsbepaling
	01	In afwijking van artikel 83.17.03 van de Standaard:
		- de hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken trottoir- en opsluitbanden in nieuw werk geschiedt met behulp van meting van de netto in het werk gemeten lengte band, waarbij elk passtuk als 1 st gerekend wordt.
	03	De hoeveelheidsbepaling van de te leveren bestratingmaterialen in nieuw werk geschiedt met behulp van meting van de netto in het werk gemeten oppervlakte in m2 aangebrachte bestrating, vermenigvuldigd met:
	- 45	voor betonstraatstenen, keiformaat;
	- 70	voor betonstraatstenen, dikformaat;
	- 100	voor betonstraatstenen, waalformaat;
	- 50	voor straatbakstenen, keiformaat;
	- 70	voor straatbakstenen, dikformaat;
	- 100	voor straatbakstenen, waalformaat;
	- 50	voor goede oude straatbaksteen keiformaat;
	- 70	voor goede oude straatbaksteen dikformaat;
	- 100	voor goede oude straatbaksteen waalformaat;
	- 25	voor betontegels, afm. 200 x 200 mm;
	- 11	voor betontegels, afm. 300 x 300 mm;
	- 6,25	voor betontegels, afm. 400 x 400 mm;
	- 4	voor betontegels, afm. 500 x 500 mm;
	- 2,78	voor betontegels, afm. 600 x 600 mm;
	- 4,17	voor betontegels, afm. 600 x 400 mm;
	- 90	voor granietkeitjes 80/100 x 80/100 x 80/100 mm;
	- 105	voor granietkeitjes 70/90 x 70/90 x 70/90 mm;
	- 38	voor granietkeien 200 x 130 x 130 mm.

Behoort bij: AI 2025-0080 Perceel 5

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: AI 2025-0080 Perceel 5

.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het ARW 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: AI 2025-0080 Perceel 5

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Bewerkings oppervlakte tot 100 m2.				
10	Verwijderen bestaande situatie maaiveld				
101	Schonen terrein				
101010	Schonen terrein	m3	100,00	F	
101030	Maaien gewas	are	50,00	F	
101050	Maaien gewas (talud)	are	50,00	F	
102	Verwijderen groen				
102010	Frezen t.b.v. grasmat (vlak)	are	50,00	F	
102020	Frezen t.b.v. grasmat (talud)	are	50,00	F	
102030	Frezen t.b.v. grasmat (handmatig)	are	50,00	F	
102040	Frezen grasmat (onder bomen handmatig).	are	50,00	F	
102050	Verwijderen graszode (vlak)	m2	500,00	F	
102060	Verwijderen graszode (talud)	m2	500,00	F	
103	Verwijderen bol- en knolgewassen				
103010	Verwijderen bol- of knolgew.	m2	20,00	F	
104	Verwijderen vaste planten				
104010	Verwijderen kruidachtigen	m2	250,00	F	
105	Verwijderen hagen				
105010	Verwijderen haag (<0,1 m, <50 m)	m	200,00	F	
105020	Verwijderen haag (<0,1 m, >50 m)	m	400,00	F	
105030	Verwijderen haag (>0,1 m, <50 m)	m	200,00	F	
105040	Verwijderen haag (>0,1 m, >50 m)	m	400,00	F	
106	Verwijderen onderbeplanting				
106010	Verwijderen begroeiing vlak terrein	are	100,00	F	
106020	Verwijderen begroeiing talud	are	100,00	F	
107	Verwijderen wegconstructie				
1070	<u>Opbreken steen fundering</u>				
107010	Verwijderen steenmengsel fundering.(d 250 mm)	m2	250,00	F	
1071	<u>Opbreken bestrating</u>				
107110	Opbreken straatbaksteen.(<1,5 m)	m2	200,00	F	
107120	Opbreken straatbaksteen.(1,5-3,0 m)	m2	200,00	F	
107130	Opbreken straatbaksteen.(>3,0m)	m2	200,00	F	
107140	Opbreken betonstraatstenen.(<1,5m)	m2	200,00	F	
107150	Opbreken betonstraatstenen.(1,5-3,0m)	m2	200,00	F	
107160	Opbreken betonstraatstenen.(>3,0m)	m2	50,00	F	
1072	<u>Opbreken tegels</u>				
107210	Opbr. betontegels.(300x300x80 mm, <100 m2.)	m2	100,00	F	
107220	Opbr. betontegels.(300x300x45 mm,<100 m2.)	m2	100,00	F	
1073	<u>Opbreken banden</u>				
107310	Opbr. betonbanden.(280/300 mm)	m	50,00	F	
107320	Opbr. betonbanden.(180/200 mm)	m	30,00	F	
107330	Opbr. betonbanden.(130/150 mm)	m	40,00	F	
107340	Opbr. betonbanden.(100x200 mm)	m	100,00	F	
1074	<u>Opbreken boomkransen</u>				
107410	Opbr. boomkrans.(<1,50 m.)	st	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
107420	Opbr. boomkrans.(>1,50 m.)	st	10,00	F	
107430	Opbr. boomkrans.(≤6,00 m.)	st	10,00	F	
107440	Opbr. boomkrans.(>6,00 m.)	st	10,00	F	
1075	<u>Verwijderen boomroosters, boomkransen</u>				
107510	Verwijderen boomspiegelplint.	st	10,00	F	
107530	Verwijderen boomrooster. (< 1,50 m)	st	10,00	F	
107540	Verwijderen boomrooster. (> 1,50 m)	st	10,00	F	
108	Vervoeren/verwerken vrijgekomen materialen				
1080	<u>Vervoeren bestrating naar HUB, vrachtwagen tot 7,5 ton</u>				
108010	Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (<5 km).	ton	500,00	F	
108020	Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (5-10 km).	ton	500,00	F	
108030	Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (10-15 km).	ton	500,00	F	
108040	Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (15-20 km).	ton	500,00	F	
108050	Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (> 20 km).	ton	500,00	F	
1081	<u>Vervoeren bestrating naar HUB, vrachtwagen >7,5 ton</u>				
108110	Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (<5 km).	ton	500,00	F	
108120	Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (5-10 km).	ton	500,00	F	
108130	Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (10-15 km).	ton	500,00	F	
108140	Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (15-20 km).	ton	500,00	F	
108150	Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (> 20 km).	ton	500,00	F	
1082	<u>Vervoeren bestrating naar een inrichting, vrachtwagen tot 7,5 ton</u>				
108210	Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (<5 km).	ton	500,00	F	
108220	Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (5-10 km).	ton	500,00	F	
108230	Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (10-15 km).	ton	500,00	F	
108240	Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (15-20 km).	ton	500,00	F	
108250	Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (> 20 km).	ton	500,00	F	
1083	<u>Vervoeren bestrating naar een inrichting, vrachtwagen >7,5 ton</u>				
108310	Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (<5 km).	ton	500,00	F	
108320	Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (5-10 km).	ton	500,00	F	
108330	Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (10-15 km).	ton	500,00	F	
108340	Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (15-20 km).	ton	500,00	F	
108350	Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (> 20 km).	ton	500,00	F	
1084	<u>Vervoeren elementen</u>				
108410	Vervoeren elementen. (<5 km).	ton	50,00	F	
108420	Vervoeren elementen. (5-10 km).	ton	50,00	F	
108430	Vervoeren elementen. (10-15 km).	ton	50,00	F	
108440	Vervoeren elementen. (15-20 km).	ton	50,00	F	
108450	Vervoeren elementen. (> 20 km).	ton	50,00	F	
1085	<u>Vervoeren groenafval</u>				
108510	Vervoeren groenafval (<5 km).	ton	50,00	F	
108520	Vervoeren groenafval (5-10 km).	ton	50,00	F	
108530	Vervoeren groenafval (10-15 km).	ton	50,00	F	
108540	Vervoeren groenafval (15-20 km).	ton	50,00	F	
108550	Vervoeren groenafval (> 20 km).	ton	50,00	F	
1086	<u>Stapelen verhardingen ter plaatse</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
108610	Stapelen verharding voor hergebruik, breedte tot 1,5m.	m2	250,00	F	
108620	Stapelen verharding voor hergebruik, breedte 1,5-3,0m.	m2	250,00	F	
108630	Stapelen verharding voor hergebruik, breedte >3,0m.	m2	250,00	F	
11	Wegconstructies				
111	Vorbereidende werkzaamheden, funderingen				
111010	Afwerken zandbed	m2	200,00	F	
111020	Aanbrengen straatlaag (zand)	m2	200,00	F	
111030	Aanbrengen straatlaag (zand, op bomenzand)	m2	100,00	F	
111040	Afstrooien en invegen straatwerk (brekerzand)	m2	200,00	F	
112	Aanbrengen banden				
112010	Aanbr. trottoirb. van beton.(280/300 in c+s. op f)	m	20,00	F	
112020	Aanbr. trottoirb. van beton.(180/200 in c+s. op f)	m	20,00	F	
112030	Aanbr. trottoirb. van beton.(130/150 in c+s. op f)	m	20,00	F	
112040	Aanbr. trottoirbanden van beton.(130/150 op z.)	m	20,00	F	
112050	Aanbr. opsluitb. van beton.(100x200 mm op z.)	m	100,00	F	
112060	Pasmaken van betonbanden.(280/300, vlak)	st	10,00	F	
112070	Pasmaken van betonbanden.(180/200, vlak)	st	10,00	F	
112080	Pasmaken van betonbanden.(130/150, vlak)	st	10,00	F	
112090	Pasmaken van betonbanden.(100x200, vlak)	st	20,00	F	
114	Aanbrengen boomspiegelplint				
114010	Aanbrengen boomspiegelplint.	st	10,00	F	
115	Aanbrengen straatbakstenen of betonstraatstenen				
115010	Aanbr. straatbakstenen.(kf, sbs, br. <1,50 m)	m2	100,00	F	
115020	Aanbr. straatbakstenen.(kf, sbs, br. 1,50-3,00 m)	m2	100,00	F	
115030	Aanbr. straatbakstenen.(kf, sbs, br. >3,00 m)	m2	100,00	F	
115040	Aanbr. betonstraatstenen(kf. bss. br. <1,50 m.)	m2	100,00	F	
115050	Aanbr. betonstraatstenen(kf. bss. br. 1,50-3,00 m.)	m2	100,00	F	
115060	Aanbr. betonstraatstenen(kf. bss. br. >3,00 m.)	m2	100,00	F	
115070	Pasmaken van bestratingsmat.(d.m.v. zagen)	m	100,00	F	
116	Aanbrengen tegels				
116010	Aanbrengen betontegels.(300x300x80)	m2	100,00	F	
116020	Aanbrengen betontegels.(300x300x45)	m2	100,00	F	
118	Parkverharding halfverharding				
118210	Grond verwerken in aanvulling (drainagezand)	m3	200,00	F	
118220	Aanbr. lichtgeb. steenmengsel	m2	1.000,00	F	
118230	Aanbr. lichtgeb. steenmengsel	m2	1.000,00	F	
12	Grondwerk				
121	Grond ontgraven				
121010	Grond ontgraven uit cunet. (zand, < 15 m3)	m3	500,00	F	
121020	Grond ontgraven uit cunet. (zand, >15 m3)	m3	500,00	F	
121030	Grond ontgraven uit cunet. (grond, <15 m3)	m3	500,00	F	
121040	Grond ontgraven uit cunet. (grond, >15 m3)	m3	500,00	F	
121050	Verwijderen straatlaag (d. 0,05 m)	m2	1.000,00	F	
122	Grond vervoeren				
122010	Grond vervoeren locatie TOP	m3	500,00	F	
122020	Grond vervoeren locatie Noorder-IJplas	m3	500,00	F	
123	Grond verwerken				
123010	Grond verwerken in aanvulling (zand voor ophoging)	m3	100,00	F	
123020	Grond verwerken in aanvulling (zand in zandbed)	m3	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
123030	Grond verwerken in aanvulling (bomenzand)	m3	100,00	F	
123040	Grond verwerken in aanvulling (bomenzand grof)	m3	100,00	F	
123050	Grond verwerken in aanvulling (bomenzand verrijkt)	m3	100,00	F	
123060	Grond verwerken in bekleding (teelgrond)	m3	100,00	F	
123070	Grond verwerken in aanvulling (draineerzand)	m3	100,00	F	
123080	Grond verwerken in bekleding (schrale toplaag)	m3	100,00	F	
123090	Bemesten beplantingsvak. (mulch)	m2	1.000,00	F	
123100	Bemesten beplantingsvak. (circulaire mulch)	m2	1.000,00	F	
123110	Bemesten beplantingsvak. (humuscompost)	m2	1.000,00	F	
124	Grond bewerken				
124010	Handmatig spitten nabij bomen cq beplanting (vlak)	m2	400,00	F	
124020	Handmatig spitten nabij bomen cq beplanting (talud)	m2	400,00	F	
124030	Frezen (vlak) kleine handmachine	are	100,00	F	
124040	Frezen (Talud) kleine handmachine	are	100,00	F	
124050	Diepspitten, diepte tot 50 cm.	are	50,00	F	
125	Leveren grond				
125010	Leveren grond. (bomenzand)	m3	1.000,00	F	
125020	Leveren grond. (bomenzand grof)	m3	1.000,00	F	
125030	Leveren grond. (bomenzand verrijkt)	m3	1.000,00	F	
125040	Leveren grond. (teelgrond)	m3	1.000,00	F	
125050	Leveren grond. (draineerzand)	m3	100,00	F	
125060	Leveren grond. (schrale toplaag)	m3	1.000,00	F	
125070	Leveren grond. (mulch)	m3	500,00	F	
125080	Leveren grond. (circulaire mulch)	m3	500,00	F	
125090	Leveren grond. (humuscompost)	m3	500,00	F	
125100	Leveren grond. (brekerzand)	m3	200,00	F	
13	Bos en bos- en haagplantsoen				
131	Aanleg bos- en haagplantsoen				
131010	Maken plantsleuf (< 50 m)	m	100,00	F	
131020	Maken plantsleuf (> 50 m)	m	100,00	F	
131030	Maken plantgat.	st	200,00	F	
131040	Planten van haagplantsoen (< 50 m. bladverliezend)	st	500,00	F	
131050	Planten van haagplantsoen (> 50 m. bladverliezend)	st	500,00	F	
131060	Planten van haagplantsoen (< 50 m. wintergroen)	st	500,00	F	
131070	Planten van haagplantsoen (> 50 m. wintergroen)	st	500,00	F	
131080	Planten van bosplantsoen (vlak)	st	400,00	F	
131090	Planten van bosplantsoen (talud)	st	400,00	F	
132	Nazorg bos- en haagplantsoen				
132010	Knippen van hagen (< 50 m, bladverliezend)	m2	1.000,00	F	
132020	Knippen van hagen (> 50 m, bladverliezend)	m2	1.000,00	F	
132030	Knippen van hagen (< 50 m, wintergroen)	m2	1.000,00	F	
132040	Knippen van hagen (> 50 m, wintergroen)	m2	1.000,00	F	
132050	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (< 50 m2, A)	m2	1.000,00	F	
132060	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (< 50 m2, B)	m2	1.000,00	F	
132070	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (> 50 m2, A)	m2	1.000,00	F	
132080	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (> 50 m2, B)	m2	1.000,00	F	
132090	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (vlak, A)	m2	1.000,00	F	
132100	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (vlak, B)	m2	1.000,00	F	
132110	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (talud, A)	m2	1.000,00	F	
132120	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (talud, B)	m2	1.000,00	F	
14	Sierplantsoen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
141	Aanleg sierplantsoen				
141010	Maken plantgat (vlak)	st	750,00	F	
141020	Maken plantgat (talud)	st	250,00	F	
141030	Maken plantsleuf	m	500,00	F	
141040	Planten van sierplantsoen (vlak)	st	1.000,00	F	
141050	Planten van sierplantsoen (talud)	st	1.000,00	F	
141060	Planten van sierplantsoen (klimpl.)	st	200,00	F	
142	Nazorg sierplantsoen				
142010	Snoeien sierplantsoen (vlak)	m2	1.000,00	F	
142020	Snoeien sierplantsoen (talud)	m2	1.000,00	F	
142030	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (vlak, A)	m2	1.000,00	F	
142040	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (vlak, B)	m2	1.000,00	F	
142050	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (talud, A)	m2	1.000,00	F	
142060	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (talud, B)	m2	1.000,00	F	
143	Nazorg beplantingsconcepten				
143010	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (Tapijt)	m2	100,00	F	
143020	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (Boomspiegels)	m2	100,00	F	
143030	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (Boomspiegels-kruid)	m2	100,00	F	
143040	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (Bosvloer)	m2	100,00	F	
143050	Onderhoudswerkz. in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (bloemrijk grasland)	m2	100,00	F	
143060	Onderhoudswerkz. in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (stedelijke bloemenweide)	m2	100,00	F	
143070	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (Hoge groepen)	m2	100,00	F	
15	Vaste planten en siergrassen				
151	Planten vaste planten en siergrassen				
151010	Planten van kruidachtige gewassen (vlak) 9-11 st/m2	st	2.000,00	F	
151020	Planten van kruidachtige gewassen (talud) 9-11 st/m2	st	2.000,00	F	
151030	Planten van kruidachtige gewassen (vlak) 5 st/m2	st	2.000,00	F	
151040	Planten van kruidachtige gewassen (talud) 5 st/m2	st	2.000,00	F	
152	Nazorg vaste planten en siergrassen				
152010	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (vlak, A)	m2	1.000,00	F	
152020	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (vlak, B)	m2	1.000,00	F	
152030	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (talud, A)	m2	1.000,00	F	
152040	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (talud, B)	m2	1.000,00	F	
16	Bol- of knolgewassen				
161	Planten bol- of knolgewassen				
161010	Planten van bol- of knol gewassen(25-100 m2, hand)	st	10.000,00	F	
161020	Planten van bol- of knol gewassen.(25-100 m2, mach.)	st	10.000,00	F	
161030	Planten van bol- of knol gewassen.(25-100m2, schaal,)	st	10.000,00	F	
161040	Planten van bol- of knol gewas. (25-100m2,gras,hand,)	st	10.000,00	F	
161050	Planten van bol- of knol gewassen.(25-100m2, gras,mach,)	st	10.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
17	Inzaaien				
171	Gazon, bermen en bloemrijke bermen				
171010	Zaaïen gazon (vlak)	are	100,00	F	
171020	Zaaïen gazon (talud)	are	100,00	F	
171030	Zaaïen bermen (schrle grasvelden)	are	100,00	F	
171040	Zaaïen bermen (schrle grasvelden)	are	100,00	F	
171050	Zaaïen bermen. (bermmengsel)	are	100,00	F	
171060	Aanbrengen graszoden.	m2	1.000,00	F	
172	Nazorg gazon, bermen en bloemrijke bermen				
172010	Maaïen grasveld.(1e en 2e maaib, gazon,(vlak)	are	400,00	F	
172020	Maaïen grasveld.(1e en 2e maaib, gazon,(talud)	are	400,00	F	
172030	Grasveld ontdoen van blad en takken	are	50,00	F	
172040	Maaïen grasveld (vlak)	are	500,00	F	
172050	Maaïen grasveld (talud)	are	500,00	F	
172060	Maaïen kruidachtige vegetatie (vlak)	are	100,00	F	
172070	Maaïen kruidachtige vegetatie (talud)	are	100,00	F	
172080	Verwerken maaïsel vrijgekomen op bermen en taluds	are	100,00	F	
172090	Beregenen terreinen.	keer	100,00	F	
19	Containertuintje				
191	Aanbrengen containertuintje				
191010	Aanbrengen containertuintje	st	100,00	F	
191020	Leveren containertuintje	st	50,00	F	
191030	Controle containertuintje (groen)	keer	334,00	F	
191040	Opstellen en aanleveren jaarplanning inspectie technische staat containertuintjes	st	2,00	F	
191050	Uitvoeren inspectie + rapportage technische staat containertuintje	st	434,00	F	
191060	Keuren hijsmiddelen containertuintje	st	2,00	F	
191070	Leverantie hijsmiddelen containertuintje	st	4,00	F	
191080	Verwijderen containertuintje bij schade/afkeur	st	50,00	F	
191090	Leveren en planten beplanting containertuintjes.	st	1.125,00	F	
191100	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van deelopdracht	m2	75,00	F	
2	Bewerkings oppervlakte groter dan 100 m2				
20	Verwijderen bestaande situatie maaiveld				
201	Schonen terrein				
201010	Schonen terrein (<5 are)	m3	250,00	F	
201020	Schonen terrein (>5 are)	m3	250,00	F	
201030	Maaïen gewas (<1000 m2)	are	50,00	F	
201040	Maaïen gewas (>1000 m2)	are	50,00	F	
201050	Maaïen gewas (talud, < 1000 m2)	are	50,00	F	
201060	Maaïen gewas (talud, > 1000 m2)	are	50,00	F	
202	Verwijderen groen				
202010	Frezen t.b.v. grasmat (vlak)	are	150,00	F	
202020	Frezen t.b.v. grasmat (talud)	are	150,00	F	
202030	Frezen t.b.v. grasmat (handmatig, 25m2)	are	150,00	F	
202040	Frezen t.b.v. grasmat (handmatig, 9 m2)	are	150,00	F	
202050	Frezen grasmat (handmatig onder bomen).	are	150,00	F	
202060	Verwijderen graszode (vlak)	m2	1.000,00	F	
202070	Verwijderen graszode (talud)	m2	500,00	F	
203	Verwijderen bol- en knolgewassen				
203010	Verwijderen bol- of knolgew.	m2	50,00	F	
204	Verwijderen vaste planten				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
204010	Verwijderen kruidachtigen (<500 m2)	m2	500,00	F	
204020	Verwijderen kruidachtigen (>500 m2)	m2	500,00	F	
205	Verwijderen hagen				
205010	Verwijderen haag (<0,1 m, <50 m)	m	100,00	F	
205020	Verwijderen haag (<0,1 m,, >50 m)	m	100,00	F	
205030	Verwijderen haag (.>0,1 m,, <50 m)	m	100,00	F	
205040	Verwijderen haag (.>0,1 m,, >50 m)	m	100,00	F	
206	Verwijderen onderbeplanting				
206010	Verwijderen begroeiing vlak terrein	are	250,00	F	
206020	Verwijderen begroeiing talud	are	100,00	F	
207	Verwijderen wegconstructie				
2070	<u>Opbreken steen fundering</u>				
207010	Verwijderen steenmengsel fundering.(d 250 mm)	m2	250,00	F	
2071	<u>Opbreken bestrating</u>				
207110	Opbreken straatbaksteen.(<1,5 m)	m2	250,00	F	
207120	Opbreken straatbaksteen.(1,5-3,0 m)	m2	250,00	F	
207130	Opbreken straatbaksteen.(>3,0m)	m2	250,00	F	
207140	Opbreken betonstraatstenen.(<1,5m)	m2	250,00	F	
207150	Opbreken betonstraatstenen.(1,5-3,0m)	m2	250,00	F	
207160	Opbreken betonstraatstenen.(>3,0m)	m2	250,00	F	
2072	<u>Opbreken tegels</u>				
207210	Opbr. betontegels. (300x300x80 mm)	m2	250,00	F	
207220	Opbr. betontegels.(300x300x45 mm)	m2	250,00	F	
2073	<u>Opbreken banden</u>				
207310	Opbr. betonbanden.(280/300 mm)	m	50,00	F	
207320	Opbr. betonbanden.(180/200 mm)	m	40,00	F	
207330	Opbr. betonbanden.(130/150 mm)	m	50,00	F	
207340	Opbr. betonbanden.(100x200 mm)	m	50,00	F	
2074	<u>Opbreken boomkransen</u>				
207410	Opbr. boomkrans.(<1,50 m.)	st	10,00	F	
207420	Opbr. boomkrans.(>1,50 m.)	st	10,00	F	
207430	Opbr. boomkrans.(<6,00 m.)	st	10,00	F	
207440	Opbr. boomkrans.(>6,00 m.)	st	10,00	F	
2075	<u>Verwijderen boomroosters, boomkransen</u>				
207510	Verwijderen boomspiegelplint.	st	10,00	F	
207530	Verwijderen boomrooster. (< 1,50 m)	st	10,00	F	
207540	Verwijderen boomrooster. (> 1,50 m)	st	10,00	F	
208	Vervoeren/verwerken vrijgekomen materialen				
2080	<u>Vervoeren bestrating naar HUB, vrachtwagen tot 7,5 ton</u>				
208010	Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (<5 km).	ton	500,00	F	
208020	Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (5-10 km).	ton	500,00	F	
208030	Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (10-15 km).	ton	500,00	F	
208040	Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (15-20 km).	ton	500,00	F	
208050	Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (> 20 km).	ton	500,00	F	
2081	<u>Vervoeren bestrating naar HUB, vrachtwagen >7,5 ton</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
208110	Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (<5 km).	ton	500,00	F	
208120	Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (5-10 km).	ton	500,00	F	
208130	Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (10-15 km).	ton	500,00	F	
208140	Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (15-20 km).	ton	500,00	F	
208150	Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (> 20 km).	ton	500,00	F	
2082	<u>Vervoeren bestrating naar een inrichting, vrachtwagen tot 7,5 ton</u>				
208210	Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (<5 km).	ton	500,00	F	
208220	Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (5-10 km).	ton	500,00	F	
208230	Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (10-15 km).	ton	500,00	F	
208240	Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (15-20 km).	ton	500,00	F	
208250	Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (> 20 km).	ton	500,00	F	
2083	<u>Vervoeren bestrating naar een inrichting, vrachtwagen >7,5 ton</u>				
208310	Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (<5 km).	ton	500,00	F	
208320	Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (5-10 km).	ton	500,00	F	
208330	Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (10-15 km).	ton	500,00	F	
208340	Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (15-20 km).	ton	500,00	F	
208350	Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (> 20 km).	ton	500,00	F	
2084	<u>Vervoeren elementen</u>				
208410	Vervoeren elementen. (<5 km).	ton	50,00	F	
208420	Vervoeren elementen. (5-10 km).	ton	50,00	F	
208430	Vervoeren elementen. (10-15 km).	ton	50,00	F	
208440	Vervoeren elementen. (15-20 km).	ton	50,00	F	
208450	Vervoeren elementen. (> 20 km).	ton	50,00	F	
2085	<u>Vervoeren groenafval</u>				
208510	Vervoeren groenafval (<5 km).	ton	50,00	F	
208520	Vervoeren groenafval (5-10 km).	ton	50,00	F	
208530	Vervoeren groenafval (10-15 km).	ton	50,00	F	
208540	Vervoeren groenafval (15-20 km).	ton	50,00	F	
208550	Vervoeren groenafval (> 20 km).	ton	50,00	F	
2086	<u>Stapelen verhardingen ter plaatse</u>				
208610	Stapelen verharding voor hergebruik, breedte tot 1,5m.	m2	250,00	F	
208620	Stapelen verharding voor hergebruik, breedte 1,5-3,0m.	m2	250,00	F	
208630	Stapelen verharding voor hergebruik, breedte >3,0m.	m2	250,00	F	
21	Wegconstructies				
211	Vorbereidende werkzaamheden, funderingen				
211010	Afwerken zandbed	m2	250,00	F	
211020	Aanbrengen straatlaag (zand)	m2	250,00	F	
211030	Aanbrengen straatlaag (zand, op bomenzand)	m2	125,00	F	
212	Aanbrengen banden				
212010	Aanbr. trottoirb. van beton.(280/300 in c+s. op f)	m	25,00	F	
212020	Aanbr. trottoirb. van beton.(180/200 in c+s. op f)	m	25,00	F	
212030	Aanbr. trottoirb. van beton.(130/150 in c+s. op f)	m	25,00	F	
212040	Aanbr. trottoirbanden van beton.(130/150 op z.)	m	25,00	F	
212050	Aanbr. opsluitb. van beton.(100x200 mm op z.)	m	125,00	F	
212060	Pasmaken van betonbanden.(280/300, vlak)	st	10,00	F	
212070	Pasmaken van betonbanden.(180/200, vlak)	st	10,00	F	
212080	Pasmaken van betonbanden.(130/150, vlak)	st	10,00	F	
212090	Pasmaken van betonbanden.(100x200, vlak)	st	50,00	F	
214	Aanbrengen boomspiegelplint				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
214010	Aanbrengen boomspiegelplint.	st	10,00	F	
215	Aanbrengen straatbakstenen of betonstraatstenen				
215010	Aanbr. straatbakstenen.(kf, sbs, br. <1,50 m)	m2	100,00	F	
215020	Aanbr. straatbakstenen.(kf, sbs, br. 1,50-3,00 m)	m2	100,00	F	
215030	Aanbr. straatbakstenen.(kf, sbs, br. >3,00 m)	m2	100,00	F	
215040	Aanbr. betonstraatstenen(kf. bss. br. <1,50 m.)	m2	100,00	F	
215050	Aanbr. betonstraatstenen(kf. bss. br. 1,50-3,00 m.)	m2	100,00	F	
215060	Aanbr. betonstraatstenen(kf. bss. br. >3,00 m.)	m2	100,00	F	
215070	Pasmaken van bestratingsmat.(d.m.v. zagen)	m	100,00	F	
216	Aanbrengen tegels				
216010	Aanbrengen betontegels.(300x300x80)	m2	100,00	F	
216020	Aanbrengen betontegels.(300x300x45)	m2	100,00	F	
218	Parkverharding Padvast				
218210	Grond verwerken in aanvulling (drainagezand)	m3	500,00	F	
218220	Aanbr. lichtgeb. steenmengsel	m2	1.000,00	F	
218230	Aanbr. lichtgeb. steenmengsel	m2	1.000,00	F	
22	Grondwerk				
221	Grond ontgraven				
221010	Grond ontgraven uit cunet. (zand, < 15 m3)	m3	1.000,00	F	
221020	Grond ontgraven uit cunet. (zand, >15 m3)	m3	1.000,00	F	
221030	Grond ontgraven uit cunet. (grond, <15 m3)	m3	1.000,00	F	
221040	Grond ontgraven uit cunet. (grond, >15 m3)	m3	1.000,00	F	
221050	Verwijderen straatlaag (d. 0,05 m)	m2	1.000,00	F	
222	Grond vervoeren				
222010	Grond vervoeren, locatie TOP	m3	1.000,00	F	
222020	Grond vervoeren, locatie Noorder-IJplas	m3	1.000,00	F	
223	Grond verwerken				
223010	Grond verwerken in aanvulling (zand voor ophoging)	m3	100,00	F	
223020	Grond verwerken in aanvulling (zand in zandbed)	m3	100,00	F	
223030	Grond verwerken in aanvulling (bomenzand)	m3	100,00	F	
223040	Grond verwerken in aanvulling (bomenzand grof)	m3	100,00	F	
223050	Grond verwerken in aanvulling (bomenzand verrijkt)	m3	100,00	F	
223060	Grond verwerken in bekleding (teelgrond)	m3	200,00	F	
223070	Grond verwerken in aanvulling.(draineerzand)	m3	100,00	F	
223080	Grond verwerken in bekleding (schrle toplaag)	m3	100,00	F	
223090	Bemesten beplantingsvak. (mulch)	m2	2.500,00	F	
223100	Bemesten beplantingsvak. (circulaire mulch)	m2	2.500,00	F	
223110	Bemesten beplantingsvak.(humuscompost)	m2	2.500,00	F	
224	Grond bewerken				
224010	Handmatig spitten nabij bomen cq beplanting (vlak)	m2	500,00	F	
224020	Handmatig spitten nabij bomen cq beplanting (talud)	m2	500,00	F	
224030	Frezen (vlak)	are	250,00	F	
224040	Frezen (Talud)	are	250,00	F	
224050	Diepspitten, diepte tot 50 cm.	are	50,00	F	
225	Leveren grond				
225010	Leveren grond. (bomenzand)	m3	1.000,00	F	
225020	Leveren grond. (bomenzand grof)	m3	1.000,00	F	
225030	Leveren grond. (bomenzand verrijkt)	m3	1.000,00	F	
225040	Leveren grond. (teelgrond)	m3	1.000,00	F	
225050	Leveren grond. (draineerzand)	m3	200,00	F	
225060	Leveren grond. (schrle toplaag)	m3	1.500,00	F	
225070	Leveren grond. (mulch)	m3	1.500,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
225080	Leveren grond. (circulaire mulch)	m3	1.500,00	F	
225090	Leveren grond. (humuscompost)	m3	1.500,00	F	
23	Bos en bos- en haagplantsoen				
231	Aanleg bos- en haagplantsoen				
231010	Maken plantsleuf (< 50 m)	m	100,00	F	
231020	Maken plantsleuf (> 50 m)	m	100,00	F	
231030	Maken plantgat.	st	10.000,00	F	
231040	Planten van haagplantsoen (< 50 m.bladverliezend)	st	1.000,00	F	
231050	Planten van haagplantsoen (> 50 m.bladverliezend)	st	1.000,00	F	
231060	Planten van haagplantsoen (< 50 m.wintergroen)	st	1.000,00	F	
231070	Planten van haagplantsoen (> 50 m.wintergroen)	st	1.000,00	F	
231080	Planten van bosplantsoen (vlak)	st	500,00	F	
231090	Planten van bosplantsoen (talud)	st	500,00	F	
232	Nazorg bos- en haagplantsoen				
232010	Knippen van hagen (< 50 m, bladverliezend)	m2	2.500,00	F	
232020	Knippen van hagen (> 50 m, bladverliezend)	m2	2.500,00	F	
232030	Knippen van hagen (< 50 m, wintergroen)	m2	2.500,00	F	
232040	Knippen van hagen (> 50 m, wintergroen)	m2	2.500,00	F	
232050	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (< 50 m2, A)	m2	1.000,00	F	
232060	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (< 50 m2, B)	m2	1.000,00	F	
232070	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (> 50 m2, A)	m2	1.000,00	F	
232080	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (> 50 m2, B)	m2	1.000,00	F	
232090	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (vlak, A)	m2	1.000,00	F	
232100	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (vlak, B)	m2	1.000,00	F	
232110	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (talud, A)	m2	1.000,00	F	
232120	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (talud, B)	m2	1.000,00	F	
24	Sierplantsoen				
241	Aanleg sierplantsoen				
241010	Maken plantgat (vlak)	st	1.000,00	F	
241020	Maken plantgat (talud)	st	500,00	F	
241030	Maken plantsleuf	m	400,00	F	
241040	Planten van sierplantsoen (vlak)	st	1.500,00	F	
241050	Planten van sierplantsoen (talud)	st	1.500,00	F	
241060	Planten van sierplantsoen (klimpl.)	st	250,00	F	
242	Nazorg sierplantsoen				
242010	Snoeien sierplantsoen (vlak)	m2	1.000,00	F	
242020	Snoeien sierplantsoen (talud)	m2	1.000,00	F	
242030	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (vlak, A)	m2	1.000,00	F	
242040	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (vlak, B)	m2	1.000,00	F	
242050	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (talud, A)	m2	1.000,00	F	
242060	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (talud, B)	m2	1.000,00	F	
243	Nazorg beplantingsconcepten				
243010	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (Tapijt)	m2	100,00	F	
243020	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg	m2	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
243030	naoplevering van de deelopdracht (Boomspiegels)	m2	100,00	F	
243040	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (Boomspiegels-kruid)	m2	100,00	F	
243050	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (Bosvloer)	m2	100,00	F	
243060	Onderhoudswerkz. in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (bloemrijk grasland)	m2	100,00	F	
243070	Onderhoudswerkz. in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (stedelijke bloemenweide)	m2	100,00	F	
243070	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (Hoge groepen)	m2	100,00	F	
25	Vaste planten en siergrassen				
251	Planten vaste planten en siergrassen				
251010	Planten van kruidachtige gewassen (vlak) 9-11 st/m2	st	2.500,00	F	
251020	Planten van kruidachtige gewassen (talud) 9-11 st/m2	st	2.500,00	F	
251030	Planten van kruidachtige gewassen (vlak) 5 st/m2	st	2.500,00	F	
251040	Planten van kruidachtige gewassen (talud) 5 st/m2	st	2.500,00	F	
252	Nazorg vaste planten en siergrassen				
252010	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (vlak, A)	m2	1.000,00	F	
252020	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (vlak, B)	m2	1.000,00	F	
252030	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (talud, A)	m2	1.000,00	F	
252040	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg naoplevering van de deelopdracht (talud, B)	m2	1.000,00	F	
26	Bol- of knolgewassen				
261	Planten bol- of knolgewassen				
261010	Planten van bol- of knol gewassen.(<500m2, vak, hand,)	st	10.000,00	F	
261020	Planten van bol- of knol gewassen.(<500m2, vak,mach,)	st	10.000,00	F	
261030	Planten van bol- of knol gewassen.(<500m2, schaal,)	st	10.000,00	F	
261040	Planten van bol- of knol gewassen.(<500m2, gras,hand,)	st	10.000,00	F	
261050	Planten van bol- of knol gewassen.(<500m2, gras,mach,)	st	10.000,00	F	
27	Inzaaien				
271	Gazon, bermen en bloemrijke bermen				
271010	Zaaien gazon (vlak)	are	250,00	F	
271020	Zaaien gazon (talud)	are	250,00	F	
271030	Zaaien bermen (schrle grasvelden)	are	250,00	F	
271040	Zaaien bermen (schrle grasvelden)	are	250,00	F	
271050	Zaaien bermen. (bermmengsel)	are	250,00	F	
272	Nazorg gazon, bermen en bloemrijke bermen				
272010	Maaien grasveld.(1e en 2e maaib, gazon,(vlak)	are	500,00	F	
272020	Maaien grasveld.(1e en 2e maaib, gazon,(talud)	are	500,00	F	
272030	Grasveld ontdoen van blad en takken (<2000m2)	are	50,00	F	
272040	Maaien grasveld (vlak)	are	1.000,00	F	
272050	Maaien grasveld (talud)	are	1.000,00	F	
272060	Maaien kruidachtige vegetatie (vlak)	are	150,00	F	
272070	Maaien kruidachtige vegetatie (talud)	are	150,00	F	
272080	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds	are	150,00	F	
272090	Beregenen terreinen.	keer	100,00	F	
3	Leveranties t.b.v. bewerkings oppervlakte tot 100 m2.				
30	Leveren bos- en haagplantsoen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
300010	Leveren plantmateriaal Acer campestre	st	20,00	F	
300020	Leveren plantmateriaal Alnus glutinosa	st	20,00	F	
300030	Leveren plantmateriaal Amelanchier lamarckii	st	20,00	F	
300040	Leveren plantmateriaal Cornus mas	st	20,00	F	
300050	Leveren plantmateriaal Cornus sanguinea	st	20,00	F	
300060	Leveren plantmateriaal Corylus avellana	st	20,00	F	
300070	Leveren plantmateriaal Crataegus laevigata	st	20,00	F	
300080	Leveren plantmateriaal Crataegus monogyna	st	20,00	F	
300090	Leveren plantmateriaal Euonymus europaeus	st	20,00	F	
300100	Leveren plantmateriaal Ligustrum vulgare	st	20,00	F	
300110	Leveren plantmateriaal Lonicera periclymenum	st	20,00	F	
300120	Leveren plantmateriaal Malus sylvestris	st	20,00	F	
300130	Leveren plantmateriaal Prunus padus	st	20,00	F	
300140	Leveren plantmateriaal Prunus spinosa	st	20,00	F	
300150	Leveren plantmateriaal Pyrus pyraeaster	st	20,00	F	
300160	Leveren plantmateriaal Rhamnus cathartica	st	20,00	F	
300170	Leveren plantmateriaal Rhamnus frangula	st	20,00	F	
300180	Leveren plantmateriaal Ribes rubrum	st	20,00	F	
300190	Leveren plantmateriaal Rosa canina	st	20,00	F	
300200	Leveren plantmateriaal Rosa rubiginosa	st	20,00	F	
300210	Leveren plantmateriaal Salix caprea	st	20,00	F	
300220	Leveren plantmateriaal Salix cinerea	st	20,00	F	
300230	Leveren plantmateriaal Salix pentandra	st	20,00	F	
300240	Leveren plantmateriaal Salix purpurea	st	20,00	F	
300250	Leveren plantmateriaal Salix triandra	st	20,00	F	
300260	Leveren plantmateriaal Salix viminalis	st	20,00	F	
300270	Leveren plantmateriaal Sambucus nigra	st	20,00	F	
300280	Leveren plantmateriaal Sorbus aucuparia	st	20,00	F	
300290	Leveren plantmateriaal Viburnum lantana	st	20,00	F	
300300	Leveren plantmateriaal Viburnum opulus	st	20,00	F	
31	Leveren sierplantsoen				
310000	Leveren plantmateriaal Berberis buxifolia 'Nana'	st	100,00	F	
310010	Leveren plantmateriaal Berberis x frikartii 'Amstelveen'	st	100,00	F	
310020	Leveren plantmateriaal Berberis x stenophylla 'Irwinii'	st	100,00	F	
310040	Leveren plantmateriaal Buddleja davidii Chip cv's	st	100,00	F	
310050	Leveren plantmateriaal Buddleja davidii Free Petite cv's	st	100,00	F	
310060	Leveren plantmateriaa Caryopteris x clan, 'Heavenly Blue'	st	100,00	F	
310070	Leveren plantmateriaa Cephalanthus occ. 'Flower Power'	st	100,00	F	
310080	Leveren plantmateriaal Chaenomeles x sup. 'Jet Trail'	st	100,00	F	
310090	Leveren plantmateriaal Choisya x dewitt. 'White Dazzler'	st	100,00	F	
310100	Leveren plantmateriaal Clethra alniifolia White Spire	st	100,00	F	
310110	Leveren plantmateriaal Deutzia gracilis 'Nikko'	st	100,00	F	
310120	Leveren plantmateriaal Diervilla sessilifolia 'Butterfly'	st	100,00	F	
310130	Leveren plantmateriaal Diervilla x splendens	st	100,00	F	
310140	Leveren plantmateriaal Escallonia 'Red Dream'	st	100,00	F	
310150	Leveren plantmateriaal Euonymus 'Darts Blanket'	st	100,00	F	
310160	Leveren plantmateriaal Euonymus fortunei 'Tustin'	st	100,00	F	
310170	Leveren plantmateriaal Euonymus fortunei 'Vegetus'	st	100,00	F	
310180	Leveren plantmateriaal Hedera colchica 'Fall Favourite'	st	100,00	F	
310190	Leveren plantmateriaal Hedera helix 'Arborscens'	st	100,00	F	
310200	Leveren plantmateriaal Hippophae rhamnoides 'Hikul'	st	100,00	F	
310210	Leveren plantmateriaal Hypericum kalmianum 'Gemo'	st	100,00	F	
310220	Leveren plantmateriaal Hypericum x ino. 'Green gem'	st	100,00	F	
310230	Leveren plantmateriaal Ilex crenata 'Convexa'	st	100,00	F	
310240	Leveren plantmateriaal Itea virginica 'Henry's Garnet'	st	100,00	F	
310250	Leveren plantmateriaal Ligustrum obtusifolium 'Massif'	st	100,00	F	
310260	Leveren plantmateriaal Ligustrum vulgare 'Lodense'	st	100,00	F	
310270	Leveren plantmateriaal Lonicera nitida 'Maigrun'	st	100,00	F	
310280	Leveren plantmateriaal Lonicera pileata 'Moss Green'	st	100,00	F	
310290	Leveren plantmateriaal Mahonia aquif. 'Golden Pride'	st	100,00	F	
310300	Leveren plantmateriaal Physocarpus capitatus 'Tilden Park'	st	100,00	F	
310310	Leveren plantmateriaal Pinus mugo 'Mughus'	st	100,00	F	
310320	Leveren plantmateriaal Potentilla fruticosa 'Abbotswood'	st	100,00	F	
310330	Leveren plantmateriaal Prunus lau. 'Polster'	st	100,00	F	
310340	Leveren plantmateriaal Prunus laurocerasus 'Zabeliana'	st	100,00	F	
310350	Leveren plantmateriaal Pyracantha 'Firelight'	st	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
310360	Leveren plantmateriaal Pyracantha coc. 'Red Cushion'	st	100,00	F	
310370	Leveren plantmateriaal Rhus aromatica 'Grow Low'	st	100,00	F	
310380	Leveren plantmateriaal Ribes gland. 'Dart's Coverboy'	st	100,00	F	
310390	Leveren plantmateriaal Rosa 'Dagmar Hastrup'	st	100,00	F	
310400	Leveren plantmateriaal Rosa 'Rugby'	st	100,00	F	
310410	Leveren plantmateriaal Rosa 'Short Track'	st	100,00	F	
310420	Leveren plantmateriaal Sarcococca confusa	st	100,00	F	
310430	Leveren plantmateriaal Sarcococca hook. var. humilis	st	100,00	F	
310440	Leveren plantmateriaal Skimmia confusa 'Kew green'	st	100,00	F	
310450	Leveren plantmateriaal Sorbaria sorbifolia 'Sem'	st	100,00	F	
310460	Leveren plantmateriaal Spiraea betulifolia 'Tor'	st	100,00	F	
310470	Leveren plantmateriaal Stephanandra incisa 'Crispa'	st	100,00	F	
310480	Leveren plantmateriaal Symphoricar. 'Constance Spry'	st	100,00	F	
310490	Leveren plantmateriaal Symphoricarpos ch. 'Hancock'	st	100,00	F	
310500	Leveren plantmateriaal Taxus baccata 'Repandens'	st	100,00	F	
310510	Leveren plantmateriaal Viburnum opulus 'Nanum'	st	100,00	F	
310520	Leveren plantmateriaal Viburnum tinus 'Gwenllian'	st	100,00	F	
310530	Leveren plantmateriaal Vinca major	st	100,00	F	
310540	Leveren plantmateriaal Weigela 'Rumba'	st	100,00	F	
310550	Leveren plantmateriaal Aesculus parviflora	st	20,00	F	
310560	Leveren plantmateriaal Amelanchier lamarckii	st	20,00	F	
310570	Leveren plantmateriaal Aronia melanocarpa 'Hugin'	st	20,00	F	
310580	Leveren plantmateriaal Aucuba japonica var.	st	20,00	F	
310590	Leveren plantmateriaal Berberis gagne. var. lanceifolia	st	20,00	F	
310600	Leveren plantmateriaal Berberis vulgaris	st	20,00	F	
310610	Leveren plantmateriaal Buddleja davidii Chip cv's	st	20,00	F	
310620	Leveren plantmateriaal Choisya ternata	st	20,00	F	
310630	Leveren plantmateriaal Clethra alnifolia cv's	st	20,00	F	
310640	Leveren plantmateriaal Cornus alba 'Kesselringii'	st	20,00	F	
310650	Leveren plantmateriaal Cornus mas	st	20,00	F	
310660	Leveren plantmateriaal Corylus avellana	st	20,00	F	
310670	Leveren plantmateriaal Cotinus coggygia	st	20,00	F	
310680	Leveren plantmateriaal Cotoneaster horizontalis	st	20,00	F	
310690	Leveren plantmateriaal Cotoneaster salicifolius 'Willeke'	st	20,00	F	
310700	Leveren plantmateriaal Crataegus monogyna	st	20,00	F	
310710	Leveren plantmateriaal Deutzia x lemoinei cv's	st	20,00	F	
310720	Leveren plantmateriaal Elaeagnus angustifolia	st	20,00	F	
310730	Leveren plantmateriaal Elaeagnus ebbingei 'Compacta'	st	20,00	F	
310740	Leveren plantmateriaal Euonymus alatus 'Compactus'	st	20,00	F	
310750	Leveren plantmateriaal Euonymus europaeus	st	20,00	F	
310760	Leveren plantmateriaal Fuchsia magellanica var. Gracilis	st	20,00	F	
310770	Leveren plantmateriaal Hippophae rhamnoides	st	20,00	F	
310780	Leveren plantmateriaal Hydrangea pan. cv's	st	20,00	F	
310790	Leveren plantmateriaal Hydrangea quercifolia cv's	st	20,00	F	
310800	Leveren plantmateriaal Ilex aquifolium	st	20,00	F	
310810	Leveren plantmateriaal Ilex aquifolium 'J.C. van Tol'	st	20,00	F	
310820	Leveren plantmateriaal Ilex x mes. 'Blue Prince'	st	20,00	F	
310830	Leveren plantmateriaal Kolkwitzia amabilis	st	20,00	F	
310840	Leveren plantmateriaal Ligustrum ovalifolium	st	20,00	F	
310850	Leveren plantmateriaal Ligustrum vulgare	st	20,00	F	
310860	Leveren plantmateriaal Mahonia X media 'Winter Sun'	st	20,00	F	
310870	Leveren plantmateriaal Myrica gale	st	20,00	F	
310880	Leveren plantmateriaal Osmanthus decorus	st	20,00	F	
310890	Leveren plantmateriaal Osmanthus X burkwoodii	st	20,00	F	
310900	Leveren plantmateriaal Philadelphus 'Belle Etoile'	st	20,00	F	
310910	Leveren plantmateriaal Prunus spinosa	st	20,00	F	
310920	Leveren plantmateriaal Ribes sanguineum 'White Icicle'	st	20,00	F	
310930	Leveren plantmateriaal Rosa canina	st	20,00	F	
310940	Leveren plantmateriaal Rosa glauca	st	20,00	F	
310950	Leveren plantmateriaal Rubus odoratus	st	20,00	F	
310960	Leveren plantmateriaal Salix purpurea 'Nana'	st	20,00	F	
310970	Leveren plantmateriaal Spiraea x cinerea 'Grefsheim'	st	20,00	F	
310980	Leveren plantmateriaal Symphoricarpos 'White Hedge'	st	20,00	F	
310990	Leveren plantmateriaal Taxus baccata	st	20,00	F	
311000	Leveren plantmateriaal Taxus x media 'Densiflora'	st	20,00	F	
311010	Leveren plantmateriaal Viburnum opulus	st	20,00	F	
311020	Leveren plantmateriaal Viburnum 'Pragense'	st	20,00	F	
311030	Leveren plantmateriaal Viburnum tinus	st	20,00	F	
311040	Leveren plantmateriaal Viburnum x burkwoodii 'Conoy'	st	20,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
311050	Leveren plantmateriaal Weigela middendoriana	st	20,00	F	
32	Leveren vaste planten en siergrassen				
320010	Leveren plantmateriaal Ajuga reptans	st	65,00	F	
320020	Leveren plantmateriaal Amsonia taber. var. Salicifolia	st	65,00	F	
320030	Leveren plantmateriaal Anemone x hy. 'Honorine Jobert'	st	65,00	F	
320040	Leveren plantmateriaal Aruncus x 'Horatio'	st	65,00	F	
320050	Leveren plantmateriaal Aster ageratoides cv.'	st	65,00	F	
320060	Leveren plantmateriaal Aster divaricatus	st	65,00	F	
320070	Leveren plantmateriaal Aster tataricus 'Jindai'	st	65,00	F	
320080	Leveren plantmateriaal Aster turbinellus	st	65,00	F	
320090	Leveren plantmateriaal Brunnera macrophylla	st	65,00	F	
320100	Leveren plantmateriaal Brunnera sib. 'Caucasian Carpet'	st	65,00	F	
320110	Leveren plantmateriaal Calamagrostis acuti. 'Karl Foerster'	st	65,00	F	
320120	Leveren plantmateriaal Carex morowii 'Irish green'	st	65,00	F	
320130	Leveren plantmateriaal Carex morowii 'Mosten'	st	65,00	F	
320140	Leveren plantmateriaal Carex morowii 'Variegata'	st	65,00	F	
320150	Lev. plantmateriaal Carex muskingumensis	st	65,00	F	
320160	Lev. plantmateriaal Carex oshi. 'Greenwell'	st	65,00	F	
320170	Lev. plantmateriaal Carex sylvatica	st	65,00	F	
320180	Leveren plantmateriaal Deschampsia cespitosa 'Palava'	st	65,00	F	
320190	Leveren plantmateriaal Dryopteris affinis	st	65,00	F	
320200	Leveren plantmateriaal Eupatorium mac 'Atropurpureum'	st	65,00	F	
320210	Leveren plantmateriaal Euphorbia amy. var. Robbiae	st	65,00	F	
320220	Leveren plantmateriaal Fragaria vesca	st	65,00	F	
320230	Leveren plantmateriaal Geranium cantabrigiense cv's	st	65,00	F	
320240	Leveren plantmateriaal Geranium macrorrhizum cv's	st	65,00	F	
320250	Leveren plantmateriaal Geranium sang. var. Striatum	st	65,00	F	
320260	Leveren plantmateriaal Geranium 'Tiny Monster'	st	65,00	F	
320270	Leveren plantmateriaal Glechoma hederacea	st	65,00	F	
320280	Leveren plantmateriaal Hemerocallis div.	st	65,00	F	
320290	Leveren plantmateriaal Hemerocallis cv's	st	65,00	F	
320300	Leveren plantmateriaal Iris foetidissima	st	65,00	F	
320310	Leveren plantmateriaal Iris sibirica cv's	st	65,00	F	
320320	Leveren plantmateriaal Kalimeris incisa 'Madvia'	st	65,00	F	
320330	Leveren plantmateriaal Lamium gal. 'Florentinum'	st	65,00	F	
320340	Leveren plantmateriaal Liriope muscari divers	st	65,00	F	
320350	Leveren plantmateriaal Luzula sylvatica	st	65,00	F	
320360	Leveren plantmateriaal Miscanthus sinensis cv's	st	65,00	F	
320370	Leveren plantmateriaal Molinia arundinacea cv's	st	65,00	F	
320380	Leveren plantmateriaal Nepeta faassenii 'Walker's Low'	st	65,00	F	
320390	Leveren plantmateriaal Nepeta faassenii 'Kit Kat'	st	65,00	F	
320400	Leveren plantmateriaal Ophiopogon japonicus	st	65,00	F	
320410	Leveren plantmateriaal Origanum vulgare	st	65,00	F	
320420	Leveren plantmateriaal Persicaria amp. cv	st	65,00	F	
320430	Leveren plantmateriaal Phlomis russeliana	st	65,00	F	
320440	Leveren plantmateriaal Polystichum polyblepharum	st	65,00	F	
320450	Leveren plantmateriaal Polystichum set. 'Herrenhausen'	st	65,00	F	
320460	Leveren plantmateriaal Symphytum gran. 'Wisley Blue'	st	65,00	F	
320470	Leveren plantmateriaal Trachystemon orientalis	st	65,00	F	
320480	Leveren plantmateriaal Vernonia crinita 'Mammuth'	st	65,00	F	
320490	Leveren plantmateriaal Veronicastrum virg. 'Adoration'	st	65,00	F	
320500	Leveren plantmateriaal Vinca minor	st	65,00	F	
320510	Leveren plantmateriaal Waldsteinia ternata	st	65,00	F	
33	Leveren bollen				
330010	Leveren plantmateriaal Allium 'Purple Rain'	st	40,00	F	
330020	Leveren plantmateriaal Allium ursinum	st	40,00	F	
330030	Leveren plantmateriaal Arum italicum	st	40,00	F	
330040	Leveren plantmateriaal Camassia leichtlinii 'Caerulea'	st	40,00	F	
330050	Leveren plantmateriaal Chionodoxa 'Blue Giant' / 'Pink Giant'	st	40,00	F	
330060	Leveren plantmateriaal Crocus chrysanthus Romance	st	40,00	F	
330070	Leveren plantmateriaal Crocus vernus 'King of Striped'	st	40,00	F	
330080	Leveren plantmateriaal Crocus sativus	st	40,00	F	
330090	Leveren plantmateriaal Crocus tomm. 'Ruby Giant'	st	40,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
330100	Leveren plantmateriaal Crocus vernus Barr's Purple'	st	40,00	F	
330110	Leveren plantmateriaal Crocus vernus 'Flower Record'	st	40,00	F	
330120	Leveren plantmateriaal Crocus vernus 'Jeanne D'Arc'	st	40,00	F	
330130	Leveren plantmateriaal Galanthus elwesii 'Polar Bear'	st	40,00	F	
330140	Leveren plantmateriaal Hyacinthoides hisp. 'Excelsior'	st	40,00	F	
330150	Leveren plantmateriaal Hyacinthoides hispanica 'Roze'	st	40,00	F	
330160	Leveren plantmateriaal Hyacinthoides hispanica 'Wit'	st	40,00	F	
330170	Leveren plantmateriaal Leucojum aest. 'Gravetye Giant'	st	40,00	F	
330180	Leveren plantmateriaal Narcissus 'February Gold'	st	40,00	F	
330190	Leveren plantmateriaal Narcissus 'Jetfire'	st	40,00	F	
330200	Leveren plantmateriaal Narcissus Minnow	st	40,00	F	
330210	Leveren plantmateriaal Narcissus Papillon Blanc	st	40,00	F	
330220	Leveren plantmateriaal Narcissus 'Rijnveld's Early Sensation'	st	40,00	F	
330230	Leveren plantmateriaal Narcissus 'Sailboat'	st	40,00	F	
330240	Leveren plantmateriaal Narcissus 'Topolino'	st	40,00	F	
330250	Leveren plantmateriaal Narcissus triandrus 'Thalia'	st	40,00	F	
330260	Leveren plantmateriaal Puschkinia libanotica	st	40,00	F	
330270	Leveren plantmateriaal Scilla sibirica	st	40,00	F	
34	Leveren zaden				
340010	Leveren zaden mix (A1)	kg	28,00	F	
340020	Leveren zaden mix (A2)	kg	28,00	F	
340030	Leveren zaden mix (B1)	kg	28,00	F	
340040	Leveren zaden mix (B2)	kg	5,60	F	
340050	Leveren zaden mix (C1)	kg	5,60	F	
340060	Leveren zaden mix (C2)	kg	5,60	F	
35	Leveren stinzen				
350010	Leveren plantmateriaal Allium ursinum	st	10.000,00	F	
350020	Leveren plantmateriaal Anemone nemorosa	st	10.000,00	F	
350030	Leveren plantmateriaal Arum maculatum	st	10.000,00	F	
350040	Leveren plantmateriaal Colchicum autumnale	st	10.000,00	F	
350050	Leveren plantmateriaal Convallaria majalis	st	10.000,00	F	
350060	Leveren plantmateriaal Eranthis cilicica	st	10.000,00	F	
350070	Leveren plantmateriaal Galanthus elwesii	st	10.000,00	F	
350080	Leveren plantmateriaal Leucojum aest. 'Gravetye Giant'	st	10.000,00	F	
350090	Leveren plantmateriaal Narcissus pseudonarcissus	st	10.000,00	F	
350100	Leveren plantmateriaal Scilla siberica	st	10.000,00	F	
4	Leveranties t.b.v. bewerkings oppervlakte groter dan 100 m2.				
40	Leveren bos- en haagplantsoen				
400010	Leveren plantmateriaal Acer campestre	st	20,00	F	
400020	Leveren plantmateriaal Alnus glutinosa	st	20,00	F	
400030	Leveren plantmateriaal Amelanchier lamarckii	st	20,00	F	
400040	Leveren plantmateriaal Cornus mas	st	20,00	F	
400050	Leveren plantmateriaal Cornus sanguinea	st	20,00	F	
400060	Leveren plantmateriaal Corylus avellana	st	20,00	F	
400070	Leveren plantmateriaal Crataegus laevigata	st	20,00	F	
400080	Leveren plantmateriaal Crataegus monogyna	st	20,00	F	
400090	Leveren plantmateriaal Euonymus europaeus	st	20,00	F	
400100	Leveren plantmateriaal Ligustrum vulgare	st	20,00	F	
400110	Leveren plantmateriaal Lonicera periclymenum	st	20,00	F	
400120	Leveren plantmateriaal Malus sylvestris	st	20,00	F	
400130	Leveren plantmateriaal Prunus padus	st	20,00	F	
400140	Leveren plantmateriaal Prunus spinosa	st	20,00	F	
400150	Leveren plantmateriaal Pyrus pyraeaster	st	20,00	F	
400160	Leveren plantmateriaal Rhamnus cathartica	st	20,00	F	
400170	Leveren plantmateriaal Rhamnus frangula	st	20,00	F	
400180	Leveren plantmateriaal Ribes rubrum	st	20,00	F	
400190	Leveren plantmateriaal Rosa canina	st	20,00	F	
400200	Leveren plantmateriaal Rosa rubiginosa	st	20,00	F	
400210	Leveren plantmateriaal Salix caprea	st	20,00	F	
400220	Leveren plantmateriaal Salix cinerea	st	20,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
400230	Leveren plantmateriaal Salix pentandra	st	20,00	F	
400240	Leveren plantmateriaal Salix purpurea	st	20,00	F	
400250	Leveren plantmateriaal Salix triandra	st	20,00	F	
400260	Leveren plantmateriaal Salix viminalis	st	20,00	F	
400270	Leveren plantmateriaal Sambucus nigra	st	20,00	F	
400280	Leveren plantmateriaal Sorbus aucuparia	st	20,00	F	
400290	Leveren plantmateriaal Viburnum lantana	st	20,00	F	
400300	Leveren plantmateriaal Viburnum opulus	st	20,00	F	
41	Leveren sierplantsoen				
410000	Leveren plantmateriaal Berberis buxifolia 'Nana'	st	100,00	F	
410010	Leveren plantmateriaal Berberis x frikartii 'Amstelveen'	st	100,00	F	
410020	Leveren plantmateriaal Berberis x stenophylla 'Irwinii'	st	100,00	F	
410040	Leveren plantmateriaal Buddleja davidii Chip cv's	st	100,00	F	
410050	Leveren plantmateriaal Buddleja davidii Free Petite cv's	st	100,00	F	
410060	Leveren plantmateriaa Caryopteris x clan, 'Heavenly Blue'	st	100,00	F	
410070	Leveren plantmateriaa Cephalanthus occ. 'Flower Power'	st	100,00	F	
410080	Leveren plantmateriaal Chaenomeles x sup. 'Jet Trail'	st	100,00	F	
410090	Leveren plantmateriaal Choisya x dewitt. 'White Dazzler'	st	100,00	F	
410100	Leveren plantmateriaal Clethra alniifolia White Spire	st	100,00	F	
410110	Leveren plantmateriaal Deutzia gracilis 'Nikko'	st	100,00	F	
410120	Leveren plantmateriaal Diervilla sessilifolia 'Butterfly'	st	100,00	F	
410130	Leveren plantmateriaal Diervilla x splendens	st	100,00	F	
410140	Leveren plantmateriaal Escallonia 'Red Dream'	st	100,00	F	
410150	Leveren plantmateriaal Euonymus 'Darts Blanket'	st	100,00	F	
410160	Leveren plantmateriaal Euonymus fortunei 'Tustin'	st	100,00	F	
410170	Leveren plantmateriaal Euonymus fortunei 'Vegetus'	st	100,00	F	
410180	Leveren plantmateriaal Hedera colchica 'Fall Favourite'	st	100,00	F	
410190	Leveren plantmateriaal Hedera helix 'Arborscens'	st	100,00	F	
410200	Leveren plantmateriaal Hippophae rhamnoides 'Hikul'	st	100,00	F	
410210	Leveren plantmateriaal Hypericum kalmianum 'Gemo'	st	100,00	F	
410220	Leveren plantmateriaal Hypericum x ino. 'Green gem'	st	100,00	F	
410230	Leveren plantmateriaal Ilex crenata 'Convexa'	st	100,00	F	
410240	Leveren plantmateriaal Itea virginica 'Henry's Garnet'	st	100,00	F	
410250	Leveren plantmateriaal Ligustrum obtusifolium 'Massif'	st	100,00	F	
410260	Leveren plantmateriaal Ligustrum vulgare 'Lodense'	st	100,00	F	
410270	Leveren plantmateriaal Lonicera nitida 'Maigrun'	st	100,00	F	
410280	Leveren plantmateriaal Lonicera pileata 'Moss Green'	st	100,00	F	
410290	Leveren plantmateriaal Mahonia aquif. 'Golden Pride'	st	100,00	F	
410300	Leveren plantmateriaal Physocarpus capitatus 'Tilden Park'	st	100,00	F	
410310	Leveren plantmateriaal Pinus mugo 'Mughus'	st	100,00	F	
410320	Leveren plantmateriaal Potentilla fruticosa 'Abbotswood'	st	100,00	F	
410330	Leveren plantmateriaal Prunus lau. 'Polster'	st	100,00	F	
410340	Leveren plantmateriaal Prunus laurocerasus 'Zabeliana'	st	100,00	F	
410350	Leveren plantmateriaal Pyracantha 'Firelight'	st	100,00	F	
410360	Leveren plantmateriaal Pyracantha coc. 'Red Cushion'	st	100,00	F	
410370	Leveren plantmateriaal Rhus aromatica 'Grow Low'	st	100,00	F	
410380	Leveren plantmateriaal Ribes gland. 'Dart's Coverboy'	st	100,00	F	
410390	Leveren plantmateriaal Rosa 'Dagmar Hastrup'	st	100,00	F	
410400	Leveren plantmateriaal Rosa 'Rugby'	st	100,00	F	
410410	Leveren plantmateriaal Rosa 'Short Track'	st	100,00	F	
410420	Leveren plantmateriaal Sarcococca confusa	st	100,00	F	
410430	Leveren plantmateriaal Sarcococca hook. var. humilis	st	100,00	F	
410440	Leveren plantmateriaal Skimmia confusa 'Kew green'	st	100,00	F	
410450	Leveren plantmateriaal Sorbaria sorbifolia 'Sem'	st	100,00	F	
410460	Leveren plantmateriaal Spiraea betulifolia 'Tor'	st	100,00	F	
410470	Leveren plantmateriaal Stephanandra incisa 'Crispa'	st	100,00	F	
410480	Leveren plantmateriaal Symphoricarp. 'Constance Spry'	st	100,00	F	
410490	Leveren plantmateriaal Symphoricarpos ch. 'Hancock'	st	100,00	F	
410500	Leveren plantmateriaal Taxus baccata 'Repandens'	st	100,00	F	
410510	Leveren plantmateriaal Viburnum opulus 'Nanum'	st	100,00	F	
410520	Leveren plantmateriaal Viburnum tinus 'Gwenllian'	st	100,00	F	
410530	Leveren plantmateriaal Vinca major	st	100,00	F	
410540	Leveren plantmateriaal Weigela 'Rumba'	st	100,00	F	
410550	Leveren plantmateriaal Aesculus parviflora	st	20,00	F	
410560	Leveren plantmateriaal Amelanchier lamarckii	st	20,00	F	
410570	Leveren plantmateriaal Aronia melanocarpa 'Hugin'	st	20,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
410580	Leveren plantmateriaal Aucuba japonica var.	st	20,00	F	
410590	Leveren plantmateriaal Berberis gagnie. var. lanceifolia	st	20,00	F	
410600	Leveren plantmateriaal Berberis vulgaris	st	20,00	F	
410610	Leveren plantmateriaal Buddleja davidii Chip cv's	st	20,00	F	
410620	Leveren plantmateriaal Choisya ternata	st	20,00	F	
410630	Leveren plantmateriaal Clethra alnifolia cv's	st	20,00	F	
410640	Leveren plantmateriaal Cornus alba 'Kesselringii'	st	20,00	F	
410650	Leveren plantmateriaal Cornus mas	st	20,00	F	
410660	Leveren plantmateriaal Corylus avellana	st	20,00	F	
410670	Leveren plantmateriaal Cotinus coggygia	st	20,00	F	
410680	Leveren plantmateriaal Cotoneaster horizontalis	st	20,00	F	
410690	Leveren plantmateriaal Cotoneaster salicifolius 'Willeke'	st	20,00	F	
410700	Leveren plantmateriaal Crataegus monogyna	st	20,00	F	
410710	Leveren plantmateriaal Deutzia x lemoinei cv's	st	20,00	F	
410720	Leveren plantmateriaal Elaeagnus angustifolia	st	20,00	F	
410730	Leveren plantmateriaal Elaeagnus ebbingei 'Compacta'	st	20,00	F	
410740	Leveren plantmateriaal Euonymus alatus 'Compactus'	st	20,00	F	
410750	Leveren plantmateriaal Euonymus europaeus	st	20,00	F	
410760	Leveren plantmateriaal Fuchsia magellanica var. Gracilis	st	20,00	F	
410770	Leveren plantmateriaal Hippophae rhamnoides	st	20,00	F	
410780	Leveren plantmateriaal Hydrangea pan. cv's	st	20,00	F	
410790	Leveren plantmateriaal Hydrangea quercifolia cv's	st	20,00	F	
410800	Leveren plantmateriaal Ilex aquifolium	st	20,00	F	
410810	Leveren plantmateriaal Ilex aquifolium 'J.C. van Tol'	st	20,00	F	
410820	Leveren plantmateriaal Ilex x mes. 'Blue Prince'	st	20,00	F	
410830	Leveren plantmateriaal Kolkwitzia amabilis	st	20,00	F	
410840	Leveren plantmateriaal Ligustrum ovalifolium	st	20,00	F	
410850	Leveren plantmateriaal Ligustrum vulgare	st	20,00	F	
410860	Leveren plantmateriaal Mahonia X media 'Winter Sun'	st	20,00	F	
410870	Leveren plantmateriaal Myrica gale	st	20,00	F	
410880	Leveren plantmateriaal Osmanthus decorus	st	20,00	F	
410890	Leveren plantmateriaal Osmanthus X burkwoodii	st	20,00	F	
410900	Leveren plantmateriaal Philadelphus 'Belle Etoile'	st	20,00	F	
410910	Leveren plantmateriaal Prunus spinosa	st	20,00	F	
410920	Leveren plantmateriaal Ribes sanguineum 'White Icicle'	st	20,00	F	
410930	Leveren plantmateriaal Rosa canina	st	20,00	F	
410940	Leveren plantmateriaal Rosa glauca	st	20,00	F	
410950	Leveren plantmateriaal Rubus odoratus	st	20,00	F	
410960	Leveren plantmateriaal Salix purpurea 'Nana'	st	20,00	F	
410970	Leveren plantmateriaal Spiraea x cinerea 'Grefsheim'	st	20,00	F	
410980	Leveren plantmateriaal Symphoricarpos 'White Hedge'	st	20,00	F	
410990	Leveren plantmateriaal Taxus baccata	st	20,00	F	
411000	Leveren plantmateriaal Taxus x media 'Densifolmis'	st	20,00	F	
411010	Leveren plantmateriaal Viburnum opulus	st	20,00	F	
411020	Leveren plantmateriaal Viburnum 'Pragense'	st	20,00	F	
411030	Leveren plantmateriaal Viburnum tinus	st	20,00	F	
411040	Leveren plantmateriaal Viburnum x burkwoodii 'Conoy'	st	20,00	F	
411050	Leveren plantmateriaal Weigela middendorffiana	st	20,00	F	
42	Leveren vaste planten en siergrassen				
420010	Leveren plantmateriaal Ajuga reptans	st	65,00	F	
420020	Leveren plantmateriaal Amsonia taber. var. Salicifolia	st	65,00	F	
420030	Leveren plantmateriaal Anemone x hy. 'Honorine Jobert'	st	65,00	F	
420040	Leveren plantmateriaal Aruncus x 'Horatio'	st	65,00	F	
420050	Leveren plantmateriaal Aster ageratoides cv.'	st	65,00	F	
420060	Leveren plantmateriaal Aster divaricatus	st	65,00	F	
420070	Leveren plantmateriaal Aster tataricus 'Jindai'	st	65,00	F	
420080	Leveren plantmateriaal Aster turbinellus	st	65,00	F	
420090	Leveren plantmateriaal Brunnera macrophylla	st	65,00	F	
420100	Leveren plantmateriaal Brunnera sib. 'Caucasian Carpet'	st	65,00	F	
420110	Leveren plantmateriaal Calamagrostis acuti. 'Karl Foerster'	st	65,00	F	
420120	Leveren plantmateriaal Carex morowii 'Irish green'	st	65,00	F	
420130	Leveren plantmateriaal Carex morowii 'Mosten'	st	65,00	F	
420140	Leveren plantmateriaal Carex morowii 'Variegata'	st	65,00	F	
420150	Lev. plantmateriaal Carex muskingumensis	st	65,00	F	
420160	Lev. plantmateriaal Carex oshi. 'Greenwell'	st	65,00	F	
420170	Lev. plantmateriaal Carex sylvatica	st	65,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
420180	Leveren plantmateriaal Deschampsia cespitosa 'Palava'	st	65,00	F	
420190	Leveren plantmateriaal Dryopteris affinis	st	65,00	F	
420200	Leveren plantmateriaal Eupatorium mac 'Atropurpureum'	st	65,00	F	
420210	Leveren plantmateriaal Euphorbia amy. var. Robbiae	st	65,00	F	
420220	Leveren plantmateriaal Fragaria vesca	st	65,00	F	
420230	Leveren plantmateriaal Geranium cantabrigiense cv's	st	65,00	F	
420240	Leveren plantmateriaal Geranium macrorrhizum cv's	st	65,00	F	
420250	Leveren plantmateriaal Geranium sang. var. Striatum	st	65,00	F	
420260	Leveren plantmateriaal Geranium 'Tiny Monster'	st	65,00	F	
420270	Leveren plantmateriaal Glechoma hederacea	st	65,00	F	
420280	Leveren plantmateriaal Hemerocallis div.	st	65,00	F	
420290	Leveren plantmateriaal Hemerocallis cv's	st	65,00	F	
420300	Leveren plantmateriaal Iris foetidissima	st	65,00	F	
420310	Leveren plantmateriaal Iris sibirica cv's	st	65,00	F	
420320	Leveren plantmateriaal Kalimeris incisa 'Mадiva'	st	65,00	F	
420330	Leveren plantmateriaal Lamium gal. 'Florentinum'	st	65,00	F	
420340	Leveren plantmateriaal Liriope muscari divers	st	65,00	F	
420350	Leveren plantmateriaal Luzula sylvatica	st	65,00	F	
420360	Leveren plantmateriaal Miscanthus sinensis cv's	st	65,00	F	
420370	Leveren plantmateriaal Molinia arundinacea cv's	st	65,00	F	
420380	Leveren plantmateriaal Nepeta faassenii 'Walker's Low'	st	65,00	F	
420390	Leveren plantmateriaal Nepeta faassenii 'Kit Kat'	st	65,00	F	
420400	Leveren plantmateriaal Ophiopogon japonicus	st	65,00	F	
420410	Leveren plantmateriaal Origanum vulgare	st	65,00	F	
420420	Leveren plantmateriaal Persicaria amp. cv	st	65,00	F	
420430	Leveren plantmateriaal Phlomis russeliana	st	65,00	F	
420440	Leveren plantmateriaal Polystichum polyblepharum	st	65,00	F	
420450	Leveren plantmateriaal Polystichum set. 'Herrenhausen'	st	65,00	F	
420460	Leveren plantmateriaal Symphytum gran. 'Wisley Blue'	st	65,00	F	
420470	Leveren plantmateriaal Trachystemon orientalis	st	65,00	F	
420480	Leveren plantmateriaal Vernonia crinita 'Mammuth'	st	65,00	F	
420490	Leveren plantmateriaal Veronicastrum virg. 'Adoration'	st	65,00	F	
420500	Leveren plantmateriaal Vinca minor	st	65,00	F	
420510	Leveren plantmateriaal Waldsteinia ternata	st	65,00	F	
43	Leveren bollen				
430010	Leveren plantmateriaal Allium 'Purple Rain'	st	40,00	F	
430020	Leveren plantmateriaal Allium ursinum	st	40,00	F	
430030	Leveren plantmateriaal Arum italicum	st	40,00	F	
430040	Leveren plantmateriaal Camassia leichtlinii 'Caerulea'	st	40,00	F	
430050	Leveren plantmateriaal Chionodoxa 'Blue Giant' / "Pink Giant"	st	40,00	F	
430060	Leveren plantmateriaal Crocus chrysanthus Romance	st	40,00	F	
430070	Leveren plantmateriaal Crocus vernus 'King of Striped'	st	40,00	F	
430080	Leveren plantmateriaal Crocus sativus	st	40,00	F	
430090	Leveren plantmateriaal Crocus tomm. 'Ruby Giant'	st	40,00	F	
430100	Leveren plantmateriaal Crocus vernus Barr's Purple'	st	40,00	F	
430110	Leveren plantmateriaal Crocus vernus 'Flower Record'	st	40,00	F	
430120	Leveren plantmateriaal Crocus vernus 'Jeanne D'Arc'	st	40,00	F	
430130	Leveren plantmateriaal Galanthus elwesii 'Polar Bear'	st	40,00	F	
430140	Leveren plantmateriaal Hyacinthoides hisp. 'Excelsior'	st	40,00	F	
430150	Leveren plantmateriaal Hyacinthoides hispanica 'Roze'	st	40,00	F	
430160	Leveren plantmateriaal Hyacinthoides hispanica 'Wit'	st	40,00	F	
430170	Leveren plantmateriaal Leucojum aest. 'Gravetye Giant'	st	40,00	F	
430180	Leveren plantmateriaal Narcissus 'February Gold'	st	40,00	F	
430190	Leveren plantmateriaal Narcissus 'Jetfire'	st	40,00	F	
430200	Leveren plantmateriaal Narcissus Minnow	st	40,00	F	
430210	Leveren plantmateriaal Narcissus Papillon Blanc	st	40,00	F	
430220	Leveren plantmateriaal Narcissus 'Rijnveld's Early Sensation'	st	40,00	F	
430230	Leveren plantmateriaal Narcissus 'Sailboat'	st	40,00	F	
430240	Leveren plantmateriaal Narcissus 'Topolino'	st	40,00	F	
430250	Leveren plantmateriaal Narcissus triandrus 'Thalia'	st	40,00	F	
430260	Leveren plantmateriaal Puschkinia libanotica	st	40,00	F	
430270	Leveren plantmateriaal Scilla sibirica	st	40,00	F	
44	Leveren zaden				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
440010	Leveren zaden mix (A1)	kg	28,00	F	
440020	Leveren zaden mix (A2)	kg	28,00	F	
440030	Leveren zaden mix (B1)	kg	28,00	F	
440040	Leveren zaden mix (B2)	kg	5,60	F	
440050	Leveren zaden mix (C1)	kg	5,60	F	
440060	Leveren zaden mix (C2)	kg	5,60	F	
45	Leveren stinzen				
450010	Leveren plantmateriaal Allium ursinum	st	10.000,00	F	
450020	Leveren plantmateriaal Anemone nemorosa	st	10.000,00	F	
450030	Leveren plantmateriaal Arum maculatum	st	10.000,00	F	
450040	Leveren plantmateriaal Colchicum autumnale	st	10.000,00	F	
450050	Leveren plantmateriaal Convallaria majalis	st	10.000,00	F	
450060	Leveren plantmateriaal Eranthis cilicica	st	10.000,00	F	
450070	Leveren plantmateriaal Galanthus elwesii	st	10.000,00	F	
450080	Leveren plantmateriaal Leucojum aest. 'Gravetye Giant'	st	10.000,00	F	
450090	Leveren plantmateriaal Narcissus pseudonarcissus	st	10.000,00	F	
450100	Leveren plantmateriaal Scilla siberica	st	10.000,00	F	
8	Overige werkzaamheden				
800	Graafmeldingen				
800010	Melden van mechanische grondbewerkingen	keer	500,00	F	
801	Werken in verontreinigde grond.				
801010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen (oranje)	dag	25,00	F	
801020	Verontr. aspecten en veiligheidsklassen (rood)	dag	25,00	F	
801030	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen (zwart)	dag	25,00	F	
802	Werken t.a.v. invasieve exoten				
802010	Verwijderen begroeiing	are	500,00	F	
802020	Grond ontgraven uit cunet. (grond)	m3	1.000,00	F	
802030	Vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop	m3	250,00	F	
802040	Verwerken van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop	m3	5.000,00	F	
802050	Vervoeren van (zeef)resten van Aziatische duizendknoop	ton	250,00	F	
802060	Monitoren en nazorg in verband met Aziatische duizendknoop	are	50,00	F	
803	Flora- en fauna check.				
803010	Inventariseren fauna, verkennend	keer	150,00	F	
803020	Inventariseren flora	keer	150,00	F	
803030	Markeren groeiplaats of zaadbank	m	150,00	F	
804	Inzetten werknemers en materieel				
804110	Inzetten werknemer (ETW)	uur	50,00	F	
804120	Inzetten werknemer	uur	120,00	F	
804130	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling. (Overdag)	uur	120,00	F	
805	Tijdelijke voorzieningen				
8051	<u>Kunststof rijplaten</u>				
805110	Aanbrengen rijplatenbaan kunststof	m	500,00	F	
805120	In stand houden rijplatenbaan kunststof	m*d	500,00	F	
805130	Verwijderen rijplatenbaan kunststof	m	500,00	F	
8052	<u>Stalen rijplaten</u>				
805210	Aanbrengen rijplatenbaan staal	m	500,00	F	
805220	In stand houden rijplatenbaan staal	m*d	500,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
805230	Verwijderen rijplatenbaan staalg10	m	500,00	F	
8053	<u>Tijdelijke beschermende voorzieningen</u>				
805310	Toepassen stamommanteling. (0,30-0,50)	st	500,00	F	
805320	Toepassen tijdelijke afrastering (bouwhek)	m	1.000,00	F	
805330	Toepassen tijdelijke afrastering (paal&draad)	m	1.000,00	F	
805340	Toepassen tijdelijke afrastering (vierkant paal&draad)	m	1.000,00	F	
8054	<u>Hekwerken</u>				
805410	Aanbrengen bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.)	m	500,00	F	
805420	Instandhouden bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.)	m*d	500,00	F	
805430	Verplaatsen bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.)	m	500,00	F	
806	Overleggen				
8060	<u>Coördinatieoverleg K&L</u>				
806010	Deelname Coördinatieoverleg K&L	keer	150,00	F	
809	Proefsleuven				
809010	Graven proefsleuf	m	100,00	F	
809020	Graven proefsleuf	st	500,00	F	
82	Werkzaamheden				
820010	Houden adviesgesprek	keer	50,00	F	
820020	Werkvoorbereiding project	uur	50,00	F	
820030	Opstellen van een deelopdracht	keer	200,00	F	
87	Revisie / Asset Informatie				
872	Aanleveren overdrachtdossier vervroegde ingebruikname en opleverdossier				
872030	Leveren van Asset Informatie Datadrop 5 (As-built)	keer	500,00	F	1,00
88	Vergunningen				
880010	Aanvraag Parkeer-verboden	st	500,00	F	
880030	Aanvraag WIOR-vergunning	st	500,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				