

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk:

1. ALGEMEEN**01 Opdrachtgever****02 Directie****03 Locatie****04 ALGEMENE BESCHRIJVING**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- het reinigen van rioolleidingen en dergelijke;
- het inspecteren van rioolleidingen en dergelijke;
- tijdelijk afsluiten van riolen;
- treffen van de benodigde verkeersmaatregelen;
- in kennis stellen van omwonenden;
- bijkomende werkzaamheden.

Het betreft hier putten en leidingen die normaal bereikbaar zijn. De aannemer dient uit te gaan van de situatie zoals omschreven in artikel 25.34.07 in dit bestek. maatregelen om deze putten te bereiken dienen bestekshoofdstuk 34 te zijn verwerkt

Het betreft werkzaamheden aan riolen in beheer en onderhoud bij de gemeente.

Nieuwe werken en onderhoudswerkzaamheden (reinen en maken van opnemingsinspecties) zijn uitgesloten, evenals werken waarbij de gemeente geen rechtstreekse opdrachtgever is.

05 Tijdsbepaling**06 Onderhoudstermijn****07 Kwaliteitsborging****2. BESCHRIJVING****2.1. ALGEMENE GEGEVENS****01 Tekeningen****02 Peilen en hoofdafmetingen****03 Kwaliteitsborging****04 Bijlagen****2.2. NADERE BESCHRIJVING**

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
260010							tekst post is aangepast			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
260010	257199						Inmeten put. Betreft: het eenmalig inmeten van de ligging van putten ten behoeve van de actualisatie van het rioolbeheerbestand van de opdrachtgever. Situering: zie tekening Het aantal stuks betreft het aantal putten. Van de put de volgende zaken inmeten: - De hoogte in meters t.o.v. N.A.P. van de bovenkant van het midden van de putdeksel met een aantoonbare afwijking van maximaal 10 mm. - De plaats van de putdeksels t.o.v. het RD-net met een aantoonbare afwijking van maximaal 20 mm. wijze van inmeten ter keuze van de aannemer met materiaal van de aannemer De gegevens aanleveren in een Excelbestand. Per ingemeten put tevens de putidentificatie zoals aangegeven op tekening vermelden: Putidentificatie - hoogte - X - Y Voor oplevering van het werk dienen deze gegevens juist en volledig aan de opdrachtgever overhandigd te worden.	st	155,00	F
310090							verwijzing 8120 is aangepast			
310090	250199						Leegzuigen riolering. Situering: Riolering welke onder normale omstandigheden niet leeg kunnen lopen of waar middels een gemaal het waterpeil onvoldoende verlaagd kan worden. Betreft onder andere HWA-riolen en duikers. Dit geldt niet voor bijzuigen als gevolg van een verzakking. Leidingen afgesloten conform besteksposten 310010 t/m 310080 De leidingen leegzuigen. Het opgezogen afvalwater benedenstrooms aflatend dusdanig dat dit geen belemmering oplevert voor de werkzaamheden en er geen overlast optreedt t.g.v. het aflatend van het water. Locatie op aangeven van de directie. Rekening houden met een maximale afstand van ca. 2.500 m. Inclusief benodigd aan- en afvoer van materieel en materiaal door aannemer.	m3	400,00	F
370010							post vervalt en wordt vervangen door			
370010	623099						Opstellen verkeersplan. Betreft: verkeersplan per situatie waar verkeer niet langs de werkzaamheden kan passeren. gerekend met 2 verkeersplannen per dorpskern Plan opstellen t.b.v. verkeersmaatregelen volgens CROW publicatierreeks 96b. Inclusief bebodingsplan, situatietekening en de tijdsduur van de maatregelen. Binnen en buiten de bebouwde kom. Het plan 5 werkdagen voor uitvoering voorleggen aan de directie	st	22,00	F
370020							post vervalt en wordt vervangen door			
370020	623003						Opstellen verkeerstekening. Betreft: het uitwerken van het verkeersplan gerekend met 2 verkeerstekeningen per verkeersplan volgens bestekspost 370010 Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes Aantal uit te werken fases: 1	st	44,00	F
370040							post toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
370040	623099						Aanvraag TVM betreft het melden van verkeersmaatregelen in MELVIN per deelopdracht	st	4,00 F	

3. BEPALINGEN

01 Algemeen en administratief

01 21 RAAMOVEREENKOMST

01 21 09 RAW-RAAMOVEREENKOMST: REDERLIJKERWIJS TE VERWACHTEN OMZET

- 01 De opdrachtnemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder deze RAW-raamovereenkomst jaarlijks het volgende opgedragen wordt:
- reiniging en inspectie rioolleidingen: ca 10 km per jaar.
- 02 In afwijking van het gestelde in lid 02 in bepaling 01 21 11 van de Standaard behoudt de opdrachtgever zich het recht voor werkzaamheden, als ook bedoeld in deze overeenkomst met open posten en daaruit voortvloeiende deelopdrachten, aan derden (of eigen dienst) op te dragen buiten de werking van deze overeenkomst. De opdrachtnemer kan in dat geval geen aanspraak maken op vergoeding van enige schade.
Deze werkzaamheden mogen door de opdrachtgever worden verstrekt voordat het minimaal bedrag aan werkzaamheden uit deze overeenkomst is bereikt.

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

- 01 Prijswijzigingen van het werk zullen verrekend worden d.m.v. de MBK prijsindexcijfers van CBS Statline. Als prijsindexcijfer zal het prijsindexcijfer voor "4221 Civieltechnische werken en bouw" worden gehanteerd.
- 02 De prijzen per eenheid ingediend bij de inschrijving kunnen eenmalig jaarlijks worden geïndexeerd, hierbij geldt een peildatum van 1 januari 2026.
Indien de aannemer hier aanspraak op wil maken, moet hij dit voor 1 december van het lopende onderhoudsjaar schriftelijk kenbaar maken bij de directie, inclusief het aanleveren van een geïndexeerde (fictieve) inschrijfstaat.
- 04 Er vindt geen indexering op een lopende deelopdracht plaats.
- 05 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 geschiedt de verrekening van prijsstijgingen van het werk op afzonderlijke declaratie.