

Bijlage 6. Specificatie wegdekken

Nr. wegvak	Omschrijving	Wegdek-categorie	Asfaltmengsel Deklaag
IGO 3A	Hoofdrijbaan RW 7 HR-R van km 99,942 tot km 106,000	ZOAB	DZOAB 16 ¹
	Verbindingsweg b RW 7 van km 100,869 tot km 101,430	Dicht asfaltbeton	SMA-NL 11B
	Verbindingsweg p RW 7 van km 103,062 tot km 103,318	Dicht asfaltbeton	AC Surf
	Verbindingsweg x RW 7 van km 103,100 tot km 103,286	Dicht asfaltbeton	AC Surf
	Verbindingsweg a RW 7 van km 104,677 tot km 105,090	Dicht asfaltbeton	SMA-NL 11B
	Verbindingsweg b RW 7 van km 105,003 tot km 105,444	Dicht asfaltbeton	SMA-NL 11B
IGO 3	Hoofdrijbaan RW 7 HR-R van km 129,000 tot km 134,075	ZOAB	DZOAB 16 ¹
	Verbindingsweg a RW 7 van km 132,737 tot km 133,116	Dicht asfaltbeton	SMA-NL 11B
	Verbindingsweg b RW 7 van km 132,739 tot km 132,978	Dicht asfaltbeton	SMA-NL 11B
IGO 10	Hoofdrijbaan RW 7 HR-L van km 134,129 tot km 128,300	ZOAB	DZOAB 16 ¹
	Verbindingsweg c RW 7 van km 132,898 tot km 132,489	Dicht asfaltbeton	SMA-NL 11B
	Verbindingsweg d RW 7 van km 133,128 tot km 132,655	Dicht asfaltbeton	SMA-NL 11B
	Verbindingsweg n RW 7 van km 129,727 tot km 129,054	Dicht asfaltbeton	AC Surf
IGO 11	Hoofdrijbaan RW 7 HR-L van km 105,400 tot km 99,942	ZOAB	DZOAB 16 ¹
	Verbindingsweg d RW 7 van km 105,241 tot km 104,790	Dicht asfaltbeton	SMA-NL 11B
	Verbindingsweg n RW 7 van km 104,124 tot km 103,815	Dicht asfaltbeton	AC Surf
	Verbindingsweg q RW 7 van km 104,093 tot km 103,839	Dicht asfaltbeton	AC Surf
	Verbindingsweg y RW 7 van km 103,968 tot km 103,866	Dicht asfaltbeton	AC Surf
	Verbindingsweg c RW 7 van km 101,462 tot km 100,962	Dicht asfaltbeton	SMA-NL 11B
IGO 18	Hoofdrijbaan RW 31 HR-R van km 5,700 tot km 7,000	ZOAB	DZOAB 16 ¹
	Hoofdrijbaan RW 31 HR-R van km 7,000 tot km 7,450	ZOABTW	2L-ZOAB16 en 2L-ZOAB 8
	Hoofdrijbaan RW 31 HR-R van km 8,770 tot km 11,900	ZOAB	DZOAB 16 ¹
	Verbindingsweg g RW 7 van km 99,945 tot km 100,735	ZOAB	DZOAB 16 ¹
	Verbindingsweg a RW 7 van km 100,560 tot km 100,880	Dicht asfaltbeton	SMA-NL 11B
	Verbindingsweg b RW 31 van km 5,860 tot km 5,985	Dicht asfaltbeton	SMA-NL 11B
	Verbindingsweg a RW 31 van km 11,680 tot km 11,990	Dicht asfaltbeton	SMA-NL 11B
	Verbindingsweg b RW 31 van km 12,000 tot km 12,260	Dicht asfaltbeton	SMA-NL 11B
IGO 23	Hoofdrijbaan RW 31 HR-L van km 10,300 tot km 8,770	ZOAB	DZOAB 16 ¹
	Hoofdrijbaan RW 31 HR-L van km 7,450 tot km 7,200	ZOABTW	2L-ZOAB16 en 2L-ZOAB 8
	Hoofdrijbaan RW 31 HR-L van km 7,200 tot km 5,530	ZOAB	DZOAB 16 ¹
	Verbindingsweg c RW 31 van km 12,280 tot km 12,000	Dicht asfaltbeton	SMA-NL 11B
	Verbindingsweg d RW 31 van km 12,000 tot km 11,720	Dicht asfaltbeton	SMA-NL 11B
	Verbindingsweg n RW 31 van km 9,879 tot km 9,454	Dicht asfaltbeton	AC Surf
	Verbindingsweg d RW 31 van km 6,550 tot km 6,170	Dicht asfaltbeton	SMA-NL 11B

¹Indien bij Vast Brug vanwege gewichtsbepierking geen 50 mm DZOAB 16 kan worden toegepast, dient een DZOAB 11 te worden toegepast.