

Bijlage 10. Uit te voeren maatregelen bermen

Pagina 1
Versie 1.0 d.d. 07-11-2023

Bermen IGO 3A, Rijksweg 7 gedeelte 99,942 –106,000						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
X.	104,900	105,000	Vw-a	IB	Bomen en bosschage in obstakelvrijezone.	Rooien bomen en bosschage in obstakelvrijezone, egaliseren en inzaaien.

Bijlage 10. Uit te voeren maatregelen bermen

Pagina 2
Versie 1.0 d.d. 07-11-2023

Bermen IGO 11, Rijksweg 7 gedeelte 105,400 – 99,942						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
AA.	104,95	104,85	HR-L	IB	Bomen en bosschage in obstakelvrijezone.	Rooien bomen en bosschage in obstakelvrijezone, egaliseren en inzaaien.

Bijlage 10. Uit te voeren maatregelen bermen

Bermen C, Rijksweg 31 gedeelte 6,545 - 76,335						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
AS.	70,500	70,350	HR-L	BB	Bomen en bosschage in obstakelvrijezone.	Rooien bomen en bosschage in obstakelvrijezone, egaliseren en inzaaien.
AT.	69,300	69,400	HR-L	BB	Bomen en bosschage in obstakelvrijezone.	Rooien bomen en bosschage in obstakelvrijezone, egaliseren en inzaaien.
AU.	13,800	13,250	HR-L	BB	Ontbreken bermverharding	Aanbrengen bermverharding

Bijlage 10. Uit te voeren maatregelen bermen

Bermen D, Rijksweg 32 gedeelte 48,300 - 69,150						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
	70,150	70,050	HR-L	BB	Bomen en bosschage in obstakelvrijezone.	Rooien bomen en bosschage in obstakelvrijezone, egaliseren en inzaaien.
	69,600	69,700	HR-L	BB	Bomenrij	Bomen rooien