



LET OP:
kolom pas wegslopen na aanbrengen nieuwe staalkonstr. onder dakvloer
alternatief: dakvloer tijdelijk ondersteunen

sparingen dichtzetten voor slopen
nieuwe deursparingen

Links en rechts min. 150mm opslag realiseren

L-lijnen tlv opvang bestaand gevelmetsewerk
aanbrengen aldorens wegsloep gevelmetsewerk
opleggen op naastgelegen bestaand gevelmetsewerk
links en recht mini 150mm oeffening realiseren

L-lijnen tlv opvang bestaand gewelmetaalwerk
aansluiten alvorens wegsloep gewelmetaalwerk
opleggen op naastgelegen bestaand gewelmetaalwerk
links en recht min. 150mm overlappend realiseren

Te slopen delen

Te slopen delen

	Prefab beton
	Prefab beton (bestaand, of voorgaande fase)
	(Schoon) Metselwerk
	(Schoon) Metselwerk (bestaand, of voorgaande fase)
	Lijmwerk kz-steen
	Lijmwerk kz-steen (bestaand, of voorgaande fase)
	Lijmwerk kz-steen (aanzicht)
	HSB elementen

Renvooi materiaalgebruik

Alvorens constructieve delen weg te slopen:

- Nieuwe hulpconstructie aanbrengen
- Of een tijdelijk ondersteuning aanbrengen

Project:	Huisvesting Kmar-NP te IJmuiden				
Onderdeel:	Technisch Ontwerp - 2e Verdiepingsvloer (sloop)				
Opdrachtgever:	Rijksvastgoedbedrijf				
Architect:	DVTDavies B.V. te Utrecht				
Tekenaar:	G.W.J. Boere	Paraaf:		Bestaat (in uittreksel):	07-04-2025
Constructeur:	I. Yldirim	Paraaf:		Schaal:	1:100
Projectleider:	B.A.L. van der Leij	Paraaf:		Formaat:	A0
 geelhood engineering b.v. NLINGENIEURS Certified ISO 9001:2008	Oostgolfweg 6 Postbus 29 2840 AA Mordrecht telefoon (0)522 370633 e-mail info@geelhood.com website www.geelhood.com			Status:	Aanvraag
				Projectnr:	2021-8774
				Bladz.:	TO-SL-03