Intern referentienummer	T726.vraag.betreft	Vraag	Antwoord	Ingediend op	Beantwoord op	Categorie: Eisen en criteria	Categorie: Bestek/beschrijvend document	Categorie: Aanbestedingsprocedure	
69664	n.a.	1. In de aanbesteding wordt niet gevraagd om noodverlichting, kunnen we ervan daarmee van uitgaan dat de bestaande noodverlichting gebruikt blijft worden? 2. Met welke reflectie waarden moeten we in het Dialux model rekenen? 3. Het TCO model impliceert dat bij afwezigheid van personen de armaturen uit worden geschakeld en niet gedimd naar een laag niveau, klopt deze aanname inderdaad? 4. Hoeveel armaturen moeten we voor een eventuele test beschikbaar houden?	1) De bestaande nodverlichting blijft gehandhaafd. 2) Hierbij dient uitgegaan te worden van 0.5 voor het plafond, 0,2 voor de muren en 0,1 voor de vloer. 3) Nee, er dient altijd een minimum aan veiligheidsverlichting te branden (met uitzondering bij aanwezigheid van voldoende daglicht) 4) Bij een eventuele test wordt er uitgegaan van levering van 4 armaturen. Deze armaturen kunnen, bij gunning van de opdracht, ingezet worden in het project.	14-09-2014	19-9-2014	-	X	-	
69583	n.a.	Mogen wij een geheel nieuw tegenvoorstel indienen omdat leveranciers niet aan het in het bestek gestelde kunnen of willen voldoen?	Nee.	12-09-2014	19-9-2014	-	X	-	
69533	n.a.	Geachte heer, Naar aanleiding van de publicatie, hebben wij de volgende vraag. Is er of dient er een noodvoorziening te worden opgenomen in de aanbieding (interne of externe) batterij? Tv noodverlichting	Nee, de bestaande decentrale noodverlichting blijft gehandhaafd.	12-09-2014	19-9-2014	-	X	-	
69532	overig	Overige bekabeling van o.a. de camera's is niet fatsoenlijk weggewerkt, wat hiermee te doen?	Valt buiten de vraagstelling.	12-09-2014	19-9-2014	-	X	-	
69531	overig	Er zijn plaatsen waar de kabelgoot in zeer slechte conditie verkeerd, moet deze geheel vervangen worden?	Indien de kabelgoot van dermate slechte kwaliteit is dat deze nu of gedurende de onderhoudstermijn afgekeurd wordt en dit een conflict geeft met een onderhoudsarme en storingsvrije verlichtingsinstallatie dient de vervanging bij de inschrijving inbegrepen te zijn.	12-09-2014	19-9-2014	-	X	-	
69530	overig	Monitoring, mag dit door een App op de Iphone te ontvangen? Met deze App is het ook mogelijk om diverse diagrammen en overzichten te produceren, tevens kan men via deze App de verlichting sturen en instellen.	Indien hiervoor gekozen wordt dient de aanbieder zich niet toe te spitsen op 1 besturingssysteem, het dient dan ook mogelijk te zijn dezelfde functionaliteiten met het besturingssysteem Android, Microsoft etc. uit te lezen en te bedienen.	12-09-2014	19-9-2014	-	X	-	
69529	overig	Hoe is de staat van het noodaggregaat en moet hier iets mee gebeuren?	Valt buiten de vraagstelling.	12-09-2014	19-9-2014	-	X	-	
69528	overig	Voor een C2C certificering krijgt men extra punten. (Maar deze certificaten bestaan niet meer). Hoe hiermee om te gaan?	Cradle to Cradle certificering voor producten en materialen bestaan nog steeds. Het is ook mogelijk producten te certificeren.	12-09-2014	19-9-2014	-	X	-	
69527	overig	Wat moet er gebeuren met de 12 lantaarn palen op het parkeerdek	Lantaanpalen blijven gehandhaafd, alleen de armaturen dienen vervangen te worden.	12-09-2014	19-9-2014	-	X	-	
69348	4.3.2 Kerncompetentie(s)	Bij de eerste kerncompetentie staat de deel omschrijving "men / of" , bedoelde de AD hiermee "met / of"?	'men / of' vervangen door 'en / of'.	12-09-2014	19-9-2014	X	-	-	
69330	2.1 Opdrachtomschrijving	De installatiegroepen in de verdeelinrichting inclusief de benodigde relais moeten vervangen worden. Aangezien de parkeergarage 24/7 open is kan de AD aangeven op welk tijdstip de spanning van de verdeelinrichting er af mag aangezien men niet onder spanning mag werken?	Het is aan de inschrijver hierin zelf een keuze in te maken en dit te omschrijven in zijn plan van aanpak. De parkeergarage is 24/7 open. Om die reden is afkoppeling spanning geen optie, behoudens binnen een periode van ca. 15 minuten. Dit kan alleen in overleg met de aanbestedende dienst en is nu niet vooraf te bepalen.	12-09-2014	19-9-2014	-	X	-	
69329	2.1 Opdrachtomschrijving	Op de huidige verlichtingsgroepen zijn ook contactdozen aangesloten welke voor andere doeleinden gebruikt worden dan verlichtng. Hoe gaat de AD hiermee om?	Aangezien dit een vertekend beeld geeft in de monitoring van energiegebruik zal de inschrijver deze wandcontactdozen op een andere eindgroep moeten aansluiten.	12-09-2014	19-9-2014	-	X	-	
69328	2.1 Opdrachtomschrijving	De huidige noodverlichting is niet aangesloten op een constante spanning maar worden mee geschakeld met de overige verlichting. Kan de AD aangeven of dit in de nieuwe installatie ook moet gebeuren, of dat deze toch van een constante voeding moeten worden voorzien?	De noodverlichting mag niet worden meegeschakeld met de verlichting en dient voorzien te zijn van een constante spanning.	12-09-2014	19-9-2014	-	X	-	
69327	2.1 Opdrachtomschrijving	Indien de gehele verlichtingsinstallatie vervangen moet worden, wat zijn dan de eisen betreffende de buis en kabelinstallatie? Mag dit b.v. met standaard installatie materialen of moet het bv met halogeenvrije installatie materialen uitgevoerd worden?	Standaard installatiemateriaal in overeenstemming met de omstandigheden en gebruik van de parkeergarage zoals corrosiebestendigheid en slagvastheid.	12-09-2014	19-9-2014	-	X	-	
69326	Offerte aanvraag	Bedoelt de AD bij Definitieve gunning op blz 6 dat de omschreven 20 dagen, 20 werkdagen zijn?	Nee, dit betreft 20 kalenderdagen.	12-09-2014	19-9-2014	-	-	X	
69194	Offerteaanvraag 5.7 blz. 29	Kan de AD aangeven op welk moment van de week welk aantal parkeerplaatsen beschikbaar dienen te wezen om te voldoen aan het criterium voldoende?	Nee. Verwezen wordt naar de de minimumeisen bij onderdeel "planning" en "overlast" van het plan van aanpak (blz 28 en 29 van offerteaanvraag).	11-09-2014	19-9-2014	-	X	-	
69193	Offerteaanvraag 5.7 blz. 28	Dient bij het onderdeel planning een planning te worden aangeleverd of allen een omschrijving hiervan?	Beide.	11-09-2014	19-9-2014	-	X	-	
69190	Offerteaanvraag 5.2 blz 24	In het beschrijvend document is een omschrijving gegeven van de wijze van berekening van de beoordeling. Wij verzoeken de AD in de nota een uitgewerkt rekenvoorbeeld op te nemen met een weergave van diverse scores voor de verschillende onderdelen?	Zie bijgevoegd PDF document bij deze Nota van Inlichtingen, met referentienummer 69190.	11-09-2014	19-9-2014	-	X	-	
69189	Offerteaanvraag 3.2 blz 12	Indien de bentwoording van de 1e nota tot verdere vragen leidt. tot wanneer kunnen deze worden bentwoord?	Eventuele vragen over de gegeven antwoorden van de 1e nota van inlichtingen kunnen gesteld worden, via TenderNed met gebruikmaking van 'berichten' tot en met 26 september 2014. Beantwoording is dan voorzien uiterlijk 30 september 2014.	11-09-2014	19-9-2014	-	X	-	
					19-9-2014				
					19-9-2014				
		Directie wijzigingen:			19-9-2014				
	Offerteaanvraag 5.6, blz 28	De beoordelingstabel behorend bij sugunningscriterium G2 "Monitoringssysteem" komt te vervallen en wordt vervangen door een aangepaste beoordelingstabel, conform bijgevoegde bijlage "Gewijzigde beoordelingstabel G2".			19-9-2014				
	Bijlage 2: Programma van eisen, E1, Prestatieborging	In de eerste zin dient "Inschrijver" vervangen te worden door "Aanbestedende dienst"			19-9-2014				
	Overeenkomst, voorblad	De datumvermelding onder de zin "Partijen nemen in aanmerking dat Opdrachtgever op **29 september 2014**" dient vervangen te worden door 29 augustus 2014			19-9-2014				