

Programma van Eisen

Algemene Eisen (AE)

Eis	Algemeen	Akkoord Ja / Nee
AE.01	De uitrukkleding voldoet ten minste aan alle hierop betrekking hebbende, meest recente, Nederlandse en Europese wetgeving ¹ (wetten, besluiten, regelingen en/of voorschriften) en normeringen (normen, richtlijnen e.d.), geldend op het moment van de aanbesteding met betrekking tot de productie en de exploitatie van de persoonlijke beschermingsmiddelen, zowel in algemene zin als bij de uitoefening van de brandweer specifieke operationele taken.	
AE.02	De van toepassing zijnde certificaten en testrapporten van de aangeboden uitrukkleding vormen een onderdeel van de offerte. De certificaten en testrapporten vallen binnen hun geldigheidstermijn en zijn afgegeven door een, door de overheid, erkende instelling/Notified Body.	
AE.03	De inschrijver levert de uitrukkleding in de combinatie jas/broek . Zie foto's bijlage.	
AE.04	De uitrukkleding dient minimaal te voldoen aan de volgende specifieke normen (meest recente versie) - NEN-EN 469: 2020 - NEN-EN-ISO 14116:2015, index 3 (EN469 § 6.2.1.1); - EN ISO 12127-1:2015 contact hitte X2; - EN ISO 9151:2016 vlamhitte HTI niveau 2, X2; - EN ISO 6942:2002 stralingshitte RHTI niveau 2, X2; - EN ISO 811:2018 waterdichtheid niveau 2, Y2; - EN ISO 11092:2014 Weerstand tegen waterdamp niveau 2, Z2; - NEN-EN 1149-5: 2018 (alleen buitenstof); - NEN-EN-ISO 13688: 2013+/A1 2021; - NEN-EN-ISO 20471: 2013 +/A1 2016 technische eisen aan reflectie. Rekening houdend met TNO-rapportage TNO2018 R10612 "Onderzoek naar zichtbaarheid brandweerkleding"	
AE.05	De aangeboden uitrukkleding dient in ieder geval te voldoen aan bovengenoemde normen. U dient dit aan te tonen door middel van het bijvoegen van testrapporten. Hierbij dient duidelijk te worden aangegeven waar de vereiste waarden vermeld worden.	
AE.06	De door u aangeboden uitrukkleding dient te voldoen aan de huisstijl uitrukkleding Brandweer van het NIPV. Daarnaast dient de door u aangeboden uitrukkleding qua beeld (kleur, striping etc.) en functionaliteit gelijk te zijn aan de huidige pakken die operationeel in de VRIJ gebruikt worden. Zie foto's bijlage.	

¹ Richtlijn 89/686/EEG → Verordening (EU) 2016/425

AE.07	De in uw offerte aangeboden uitrukkleding dient zowel voor heren als dames een eigen pasvorm te hebben (heren- en damesmodel). Hierbij wordt zo veel als mogelijk met confectiematen gewerkt. Voor mouwen en broekspijpen zijn er standaardmogelijkheden in het stellen van meer of minder lengte in overeenstemming met de NEN-EN-ISO 13688:2013 maattabel. Maatwerk (forcé) van de uitrukkleding is mogelijk en dient zonder meerprijs te worden geleverd.	
AE.08	Het te leveren product blijft gedurende de looptijd van de Overeenkomst gelijk. Tussentijdse innovaties worden alleen in overleg met en na akkoord van de opdrachtgever toegestaan.	
AE.09	Combinaties in de maatvoering van de jas en de broek zijn mogelijk (bv. jas XL, broek XXL). Tevens zijn bestellingen voor enkel een jas of broek mogelijk.	
AE.10	De inschrijving is voorzien van een modeltekening van de uitrukkleding. Nadere uitwerking van zakken en lussen wordt na de opdracht in samenspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer bepaald.	
AE.11	U dient in uw offerte aan te geven wat de levertijd ten opzichte van de ordergrootte van uitrukkleding is en wat de levertijden van eventuele nabestellingen zal zijn. De maximum levertijd voor het leveren van de eerste order bedraagt maximaal 12 weken na opdrachtverstrekking. Voor aanvullende kleinere bestellingen (tot 20 pakken) bedraagt de maximale levertijd ook 12 weken na opdrachtverstrekking. De levertijd voor schouderstukken bedraagt maximaal 4 weken na opdrachtverstrekking. Opdrachtverstrekking gaat in na het plaatsen van de bestelling.	
AE.12	U dient in uw offerte aan te geven wat de procedure is voor reparatie van de uitrukkleding, wat de maximale reparatietijd is en wat de kosten zijn bij reparatie van de uitrukkleding. U dient dit aan te geven middels een kostenspecificatie voor de rits, striping, knie- elleboogstukken en overige losse onderdelen zoals bijvoorbeeld de bretels en clips. Ook dient het mogelijk zijn om een derde partij voor reparaties in te zetten. Eventuele training en certificering van de derde partij dient kosteloos door de aanbieder worden uitgevoerd waarbij de garantie op de uitrukkleding van kracht blijft.	
AE.13	Van de belangrijkste toegepaste materialen (dit betreft de lagen waaruit het pak is opgebouwd) dient de aanbieder een verklaring van het (half) fabricaat te overleggen waaruit blijkt dat de producent van het materiaal akkoord gaat met de toepassing van het materiaal in de uitrukkleding. Aanbieder dient bij inschrijving aan te geven uit welke lagen de uitrukkleding is opgebouwd onder vermelding van de specificaties van deze stof.	
AE.14	Bij de offerte dient een verklaring te worden afgegeven over de kleurechtheid van de stoffen. De te leveren uitrukpakken (uitrukjas en uitrukbroek) hebben, gedurende de raamovereenkomst en eventuele verleningsopties, altijd een gelijke uitstraling en kleur.	
AE.15	De aanbieder levert na gunning een volledige instructie in het Nederlands waar de gebruiker en onderhoudsmedewerker geïnstrueerd wordt over: • Gebruik; • Onderhoud en controle; • Reiniging, bewassing, nabehandeling (incl. wijze en frequentie van eventueel impregneren) en droging van elk onderdeel.	

	Eén en ander conform NPR-CEN/TR 14560:2003 (richtlijn voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud van beschermende kleding tegen hitte en vuur). Dit mag middels een QR-code op het label in de kleding.	
AE.16	De uitrukkleding hoeft gedurende de levensduur, 10 jaar of 30 wasbeurten, niet behandeld te worden (reïmpregneren) om te blijven voldoen aan de EN469:2020. Behandeling vooraf is dusdanig toegepast dat de drager van de uitrukkleding tijdens het uitoefenen van zijn taak niet in contact komt met de impregneringsstof of residu hiervan. Mocht tussentijdse behandeling nodig zijn dan heeft dit geen nadelige gevolgen van de EN469:2020 en de RET.	
AE.17	Onderhoud, registratie en reiniging dient in eigen beheer (door VRIJ) en eventueel door nader te bepalen derden te kunnen worden uitgevoerd.	
AE.18	Bestellingen worden compleet aangeleverd bij Opdrachtgever. Aangemeten combinaties van broek/jas worden samen verpakt en per persoon aangeleverd en voorzien van een duidelijke vermelding van naam en kazerne.	
AE.19	(Deel) opdrachten van uitrukkleding worden door Opdrachtnemer aangemeten. Na aanmeten treedt de Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever over het uitleveren van het pak op persoons- en of kazerneniveau. Het aanmeten en uitleveren maakt onderdeel uit van de aanbidding.	
AE.20	Inschrijver dient een voor Opdrachtgever geschikt bestel- en leveringsproces in te richten (ofwel via formulieren op papier of via digitale systemen), passende bij de inrichting van de organisatie van de Opdrachtgever. Opdrachtgever gebruikt hiervoor op het moment Ultimo Software Solutions.	
AE.21	Communicatie in woord en geschrift tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tijdens de gehele contractperiode geschiedt in de Nederlandse taal.	
AE.22	1 keer per jaar dient er samen met de Opdrachtgever een evaluatie over de algehele kwaliteit van zowel de uitrukkleding als ook het onderhouds-, bestel-, leverings- en facturatieproces plaats te vinden.	
AE.23	Levering van de uitrukkleding gebeurt niet in één keer. Jaarlijks worden er ongeveer 200 pakken vervangen.	
AE.24	Inschrijfprijzen zijn in Euro's, exclusief BTW, franco levering op de locatie van het magazijn IJsselland, Jan Ligthartstraat 9, 8265 CJ, Kampen.	
AE.25	Opdrachtgever hanteert voor deze aanbesteding een plafondbedrag van €850,- excl. BTW per uitrukpak. Inschrijfprijzen zijn geldig en bindend, vast van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2026. Indien het geldende indexcijfer bekend is mogen de prijzen met ingang van 1 januari 2027, en eventueel met terugwerkende kracht tot deze genoemde datum, jaarlijks worden geïndexeerd. De maximale aanpassing van de prijzen wordt gebaseerd op het door het CBS vastgestelde en openbaar gemaakte indexcijfer: CBS prijsindex 1412 werk- en bedrijfskleding, peilmoment: januari van het betreffende jaar. Zie ook: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85770NED/table?dl=C7437	

Technische Eisen (TE)

Eis	Technisch	Akkoord Ja /Nee
TE.01	De functionaliteit van de uitrukkleding en een degelijke, representatieve verschijning van de uitrukkleding bij brandweergebruik is gegarandeerd voor de levensduur van minimaal 10 jaar en/of 30 wasbeurten op het wasprogramma voor zwaar vervuilde uitrukkleding, conform de huidige normering.	
TE.02	De uitrukkleding is maatvast, waterdicht naar de binnenzijde en behoudt de oorspronkelijke eigenschappen, ook na diverse was-/reinigingsbeurten, langdurige blootstelling aan blus of vuil water, dan wel aan hoge temperaturen als gevolg van hitte, straling, geleiding en stroming. U dient als bijlage van de offerte een krimptolerantie van de aangeboden uitrukkleding aan te leveren.	
TE.03	Opdrachtnemer dient rekening te houden met de hiervoor bedoelde krimptolerantie in relatie tot het aanmeten van de uitrukkleding en het garanderen van de maatvastheid gedurende de gehele levensduur zoals aangegeven in TE.01.	
TE.04	Het meerlagensysteem dient een goede isolatie en vochtregulatie te hebben en weegt maximaal 500 g/m². De antistatische buitenstof bestaat uit aramides, met minimaal 70% Nomex® of gelijkwaardig en minimaal 20% Kevlar® of gelijkwaardig. De moisture barrière en de antiwicking-barrière aan mouwen, broekpijpen en jaszoom zijn PFAS vrij. De waterdichtheid van de moisture barrière, anti-wicking barrière alsook de getapete naden is ≥ 100 kPa, na 30 wasbeurten ISO 6330 6N. Een bewijs dien bij de inschrijving te worden bijgevoegd. De RET waarde van de gehele lagenopbouw is ≤ 16 na 5x wassen (60 graden, trommeldrogen) De stofsamenstelling (het meerlagen systeem), waarvan de uitrukkleding is vervaardigd, dient een zodanige en aantoonbare bestendigheid te bezitten, dat de drager voortdurend beschermd is en blijft tegen de gevaren bij: a) Brandbestrijding (blootstelling aan thermische invloeden door hitte, straling, geleiding en stroming in de omgeving); b) Technische hulpverlening (blootstelling aan mechanisch geweld, bijvoorbeeld scherpe, puntige voorwerpen); c) Assistentie in een gezondheid belastende en/of milieuonvriendelijke omgeving (blootstelling aan chemische invloeden, bijvoorbeeld door in omgevingslucht aanwezige dampen/gassen van (an)organische stoffen); d) Combinaties van a, b, c. Het materiaal c.q. onderdelen van de uitrukkleding blijven compact, verweken niet, evenals de afsluitingen, verbindingen c.q. bevestigingen niet loslaten of speling krijgen of daarna geen scheuren, barsten of kloven vertonen,	

	waardoor de veiligheid van de drager in gevaar wordt gebracht c.q. bescherming is of wordt verminderd .	
TE.05	Het beschermingsniveau van het uitrupak wordt onafhankelijk van de gebruikte onderkleding behaald.	
TE.06	Broek en jas zijn zo vlak mogelijk afgewerkt.	
TE.07	Bij blootstelling aan thermische invloeden (vrieskou, hitte door straling, geleiding en stroming en/of contact met objecten met een koude/hoge temperatuur) biedt de uitrupkleding de gebruiker voortdurende bescherming tegen de thermische invloeden. De mate van temperatuurtransport overschrijdt op geen enkel moment de waarden zoals deze in de normen zijn vastgesteld.	
TE.08	De uitrupkleding voldoet aan de huisstijl Brandweer Nederland en is voorzien van een gesealde gesegmenteerde striping. De aangebrachte striping heeft op geen enkele wijze een nadelige invloed op de beschermende werking van de uitrupkleding. Het retro reflecterende materiaal pluist niet, is slijtvast en laat niet los.	
TE.09	De toegepaste ritsluitingen in de uitrupkleding zijn van het type YKK-rits of kwalitatief gelijkwaardig. De voorsluiting van de uitrupjas is voorzien van een panieksluiting (Quick Release) en voorzien van een overslag. Alle sluitingen zijn dusdanig gefabriceerd dat de rits nooit kan vastlopen in de stof. Eventueel toegepaste klittenband dient zodanig zijn geplaatst dat deze niet verkleefd kan raken met andere kledingstukken en/of uitrustingsstukken. Het klittenband mag in geen geval loslaten en/of schuiven en dient op een gemakkelijke wijze los zijn te halen.	
TE.10	Toegepaste klittenband is specifiek geschikt voor toepassing in brandweer uitrupkleding. Thermische weerstand van het toegepaste klittenband: niet ontvlammen, niet smelten, behoud van functionaliteit.	
TE.11	Toegepaste klittenband mag geen irritatie veroorzaken op de huid van de gebruiker. Bij gebruik van klittenband dient richting huid en haar, het zachte gedeelte gebruikt te worden.	
TE.12	Niet in gebruik zijnde klittenband dient te kunnen worden afgedekt. Hierbij valt te denken aan klittenband t.b.v. schouderstukken.	
TE.13	De naden, verbindingen en sluitingen laten geen vloeistoffen door naar de binnenzijde. Naden zijn deugdelijk en kwalitatief hoogwaardig afgewerkt.	
TE.14	Bij alle bewegingen van het lichaam blijft de bescherming van de lichaamsdelen intact zoals deze ook beschermd zijn in rust.	
TE.15	De beschermende en technische eigenschappen van het uitrupak worden niet negatief beïnvloed door het dragen van overige beschermende middelen (bv. helm, handschoenen, ademlucht, valbeveiliging etc.). Voorbeelden van negatieve beïnvloeding zijn afdichting, schokdemping etc.	
TE.16	De uitrupkleding dient op knieën en ellebogen met een, aan twee kanten gecoate, 100% para-aramide stof extra te worden verstevigd ter bescherming, voorkoming van slijtage en het doordringen van scherpe delen en dient vloeistofdicht te zijn. Toepassingen dienen zo soepel mogelijk worden uitgevoerd.	
TE.17	De uitrupkleding is voorzien van schouderversteviging. Deze dient enerzijds als bescherming tegen vallende voorwerpen en anderzijds is deze t.b.v. de massaverdeling van de kleding op zich en de schouderbanden van de	

	adembeschermende middelen of het slepen met slangen. Schouderversteving is dusdanig uitgevoerd dat deze positief bijdraagt aan de luchtcirculatie en ventilatie binnen in de uitrukjas.	
TE.18	De bretels van de uitrukbroek dienen zo gemaakt te zijn dat deze niet van de schouder af kunnen glijden. Dit geldt zowel in rust als in beweging.	
TE.19	De mouwen zijn voorzien van flexibele polsmanchetten met geïntegreerde, comfortabele duimgaten. Dit ter voorkoming van het onbedoeld opstropen van de mouwen.	
TE.20	De kleding dient, indien gewenst, voorzien te worden van een transponder met een uniek kenmerk waarmee zowel de leverancier als ook de Opdrachtgever zijn uitrukkleding kan identificeren. De unieke transponders worden, indien gewenst, door de Opdrachtgever beschikbaar gesteld.	
TE.21	Elk onderdeel van de uitrukkleding is voorzien van zo min mogelijk labels, maar bevat ten minste de volgend informatie: • Het CE en/of EN keurmerk m.b.t. de persoonlijke beschermingsmiddelen brandweer; • De maat van het uitrukkledingstuk; • Productiedatum; • Op het label staat tevens de volgende tekst aangegeven: 1. EIGENDOM BRANDWEER IJSSELLAND – LABEL NIET UIT DE UITRUKKLEDING VERWIJDEREN. Nadere invulling van dit label zal na gunning met de Opdrachtgever worden afgestemd.	
TE.22	De gebruikte labels dienen een levensduur te hebben die minimaal gelijk is aan de technische levensduur van het uitrukpak. Teksten en/of afbeeldingen op het label blijven gedurende de gehele levensduur afleesbaar en zichtbaar.	
TE.23	De uitrukkleding, zowel jas als broek, is voorzien van een rits voor controle van het toegepaste lagsysteem en voor onderhoud.	
TE.24	De opbergmogelijkheden van het uitrukpak dienen voldoende te zijn (binnen- en buitenzakken, lussen, haken etc.) voor het opbergen van de volgende zaken: • Haakse lamp type Streamlight; • 1 of 2 portofoons compleet met spreekleutels; • 1 paar blushandschoenen; • 1 paar HV-handschoenen; • 1 bril; • Enkele pennen of stiften en een notitieboekje A6 formaat. De daadwerkelijke uitvoering, positie, maatvoering van opbergmogelijkheden wordt na de gunning afgestemd tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. De prijs zoals opgegeven in het prijzenblad moet gebaseerd worden op twee envelopzakken op de broek, twee insteekzakken in de jas, twee portofoonzakken op de jas, een binnenzak in de jas, een napoleonzak in de jas en enkele lussen en ogen (om hierboven genoemde zaken te kunnen opbergen/meenemen). Het is niet mogelijk de onderdelen afzonderlijk te offren, dan wel in rekening te brengen. De genoemde zakken dienen de alle bovenstaande items op te kunnen bergen.	

TE.25	Toegepaste zakken zij zo geconstrueerd dat water en/of vuil moeilijk kan binnentreden maar wel vrij kan uittreden.	
TE.26	De inschrijver heeft zich op de hoogte gesteld van de bij Brandweer IJsselland in gebruik zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen en heeft hier rekening mee gehouden met de inschrijving. Op dit moment zijn bij Brandweer IJsselland onder andere in gebruik: • Hoofdbescherming: MSA F1XF met Aramide neklap; • Hoofdbescherming: HV-helm; • Handbescherming: Diverse typen blus- en HV-handschoenen. Allen met korte manchet; • Communicatie: Motorola met spreesleutel en skullmic headset; • Handlamp: Streamlight Survivor haaks model; • Ademluchtbescherming: Dräger PSS 7000; • Valbeveiliging: Petzl Avao; • Redvesten: Besto. De uitrukkleding dient met elk merk en type persoonlijke beschermingsmiddel te combineren zijn.	
TE.27	De aangeboden uitrukkleding (buitenstof) dient tijdens gebruik niet statisch geladen te worden conform de huidige normering.	
TE.28	Inschrijver levert schouderstukken welke middels klittenband bevestigd kunnen worden op de uitrukkleding met een nadere opdruk. De exacte opdruk wordt na opdracht i.o.m. Opdrachtgever bepaald. Inschrijver conformeert zich aan de regelgeving omtrent de te leveren schouderstukken aan het document: Functionele herkenbaarheid 2.1, uitgegeven door het NIPV. Deelnemer dient op het calculatieblad een prijs in te vullen voor levering van de schouderstukken. Levertijd van de schouderstukken mag nooit langer dan 4 weken zijn.	

Aanvullende Technische Eisen

Uitrukjas

Eis	Technisch uitrukjas	Akkoord Ja /Nee
TE.29	Het rugpand van de uitrukjas is zo uitgevoerd, dat bij het dragen van adembescherming hinderlijk 'opkruipen' van het rugpand wordt voorkomen. Bij voorover bukken mag de rug niet onbeschermd raken, ook niet tijdens het dragen van een ademluchttoestel.	
TE.30	De uitrukjas heeft op de voorzijde (borsthoogte) en op de achterzijde (schouderbladhoogte) een zachte klittenband strook. Deze dienen ter bevestiging van de gekleurde schouderstukken. Niet in gebruik zijnde klittenband dient te kunnen worden afgedekt met een flap met contraklittenband.	
TE.31	De uitrukjas is op borsthoogte aan de linkerzijde voorzien van een klittenbandstrook (zachte zijde) t.b.v. het postnaamlint. Het postnaamlint dient tevens zichtbaar te zijn tijdens het dragen van de schouderstukken. Het postnaamlint met geborduurde naam van de post van de drager dient per levering van de uitrukjas worden meegeleverd. Kleur lint en naam in overleg met de Opdrachtgever.	
TE.32	De achterzijde van de jas is voorzien van de tekst BRANDWEER met daar onder de tekst IJsselland uitgevoerd in gesealde tekst, is retro reflecterend, pluist niet, is slijtvast en laat niet los.	
TE.33	De jas dient op de schouders en de ellebogen met een, aan twee kanten gecoate, 100% para-aramide stof extra te worden verstevigd ter bescherming, voorkoming van slijtage en het doordringen van scherpe delen en dient vloeistofdicht te zijn.	
TE.34	De jas is aan de voorzijde voorzien van een kraag welke met klittenband te sluiten en te openen is. De kraag is aan de binnenzijde voorzien van zacht en comfortabel afsluitend materiaal.	
TE.35	De linker en rechter mouw zijn voorzien van een brandweer huisstijl logo.	
TE.36	De jas is voorzien van een deugdelijke ophanglus.	
TE.37	Aan de voorzijde van de uitrukjas, op de overslag van de rits, is op borsthoogte een verstevigende lus aangebracht voor het bevestigen van een handlamp (type Streamlight Survivor), met een extra lus tegen verliezen van de lamp. (Grootte en plaats van de lus in overleg met opdrachtgever).	
TE.38	De jas is voorzien van insteekzakken.	
TE.39	Alle zakken van de jas zijn zodanig geconstrueerd dat water en/of vuil vrij kan uittreden.	
TE.40	De jas is voorzien van een (onder)beleg ter voorkoming van optrekkend vocht en zijn rondom slijtvast afgewerkt.	

Uitrukbroek

Eis	Technisch uitrukbroek	Akkoord Ja /Nee
TE.41	De pijp van de broek dient gemakkelijk over het toegepaste schoeisel te vallen. Het toegepaste schoeisel betreft middelhoge en hoge veterlaarzen met zaagprotectie.	
TE.42	Naar eigen keuze en inzicht kan de gebruiker het uitrukpak voorzien van extra kniebescherming. Dit dient op eenvoudige wijze aangebracht te kunnen worden. De kniebescherming is standaard onderdeel van de levering.	
TE.43	De broek is voorzien van bretels. De elastische banden (bretels) hebben een breedte van 50 mm. De banden zijn voorzien van demping op de schouders en hebben een voorziening t.b.v. de massaverdeling van een ademluchttoestel.	
TE.44	De bretels zijn voorzien van lussen ten behoeve van de spreesleutel(s) van de portofoon(s) (Plaatsbepaling is in overleg met opdrachtgever).	
TE.45	De bevestiging van de banden (d.m.v. klittenband) aan de voor- en rugzijde van de broek mag niet voelbaar zijn voor de drager. De elastische banden zijn aan de voorzijde voorzien van een gesp die de lengte instelling kan regelen. Toegepaste gespen en bevestiging zijn eenvoudig los te maken en door de gebruiker zelf te vervangen.	
TE.46	De broek is voorzien van een deugdelijke ophanglus.	
TE.47	Beide pijpen van de uitrukbroek zijn op dijbeenhoogte voorzien van een aan de bovenzijde benaderbare harmonicazak (geen insteekzak) met afsluitbare klep voor het opbergen van bijv. handschoenen en/of een 10 inch tablet.	
TE.48	Alle zakken van de uitrukbroek zijn zodanig geconstrueerd dat water en/of vuil vrij kan uittreden.	
TE.49	De broek is voorzien van een (onder)beleg ter voorkoming van optrekkend vocht en zijn rondom slijtvast afgewerkt. Ook slijtage aan de binnenzijde van de broek op de wreef van de laars is uitgesloten.	
TE.50	Aan- en uittrekken van de broek dient gemakkelijk te zijn, waarbij een eventuele voering niet mag belemmeren.	
TE.51	De broek is in de tailleafmeting verstelbaar.	

Onderhouds- en reparatie eisen (OE)

Eis	Onderhoud en reparatie	Akkoord Ja /Nee
OE.01	Reiniging van de uitrukkleding moet machinaal kunnen worden uitgevoerd binnen de bij de brandweer bekende wasprogramma's.	
OE.02	Reinigingsmiddelen die voor de reiniging van de uitrukkleding vereist zijn moeten vallen onder de categorieën van gebruikelijke professionele reinigingsmiddelen die vrij in de handel verkrijgbaar zijn.	
OE.03	Tot de levering behoort, voor elk type van de aangeboden uitrukkleding, een volledige kosteloze voorlichting waarmee de kledingmedewerkers worden geïnstrueerd omtrent: • Het gebruik en maatnemen; • Het onderhoud en controle; • Het reinigen, bewassen en drogen.	
OE.04	Indien certificering van de kledingmedewerkers is vereist, voorziet de Opdrachtnemer in het kosteloos certificeren van de verantwoordelijke medewerkers en eventueel ondersteunende onderhoudsbedrijven.	
OE.05	De Opdrachtnemer geeft in een afzonderlijk reparatie (service) plan aan welke mogelijkheden er bestaan om uitrukkleding (nog) te herstellen, binnen welke termijn de reparatie gereed is en in welke staat de uitrukkleding wordt aangeboden moet worden.	
OE.06	De Opdrachtnemer geeft in geval van reparatie vooraf inzicht in de te maken kosten voor reparatie, uren, materiaal en transport.	
OE.07	Onderdelen die mogelijk snel defect kunnen raken en/of aan slijtage onderhevig zijn kunnen op gemakkelijke wijze worden vervangen (bv. kniebescherming, bretels etc.).	
OE.08	De Opdrachtnemer garandeert de beschikbaarheid van het aangebodene, inclusief toebehoren, gedurende 10 jaar na levering. Indien de Opdrachtnemer een gewijzigd type uitbrengt, zal deze enkel na overleg en toestemming geleverd mogen worden.	
OE.09	De Opdrachtnemer garandeert de bereikbaarheid voor melding van reparatie aan het servicepunt gedurende kantooruren en 5 dagen per week.	
OE.10	De doorlooptijd bij reparatie, gerekend bij ontvangst reparateur, bedraagt maximaal 10 werkdagen.	
OE.11	Leverancier staat toe dat, met behoud van garantie, onderhoud en reparatie aan de uitrukkleding door derden worden verricht en stelt hiertoe de daarvoor benodigde materialen ter beschikking. Eventuele training en certificering is voor rekening van de leverancier.	
OE.12	Periodiek vinden er momenten plaats waar nieuwe medewerkers opgemeten dienen te worden. Deze momenten, op een kazerne waar de kleding wordt opgemeten op de gebruiker door de Inschrijver, maakt kosteloos deel uit van de levering gedurende de looptijd van de overeenkomst.	

Milieu-, ARBO-, en Sociale Eisen (ME)

Eis	Milieu, ARBO en Sociaal	Akkoord Ja /Nee
ME.01	Uw bedrijf voldoet voor wat betreft de uitvoering van werkplaatsen, kantoren en terreinen evenals voor bedrijfsactiviteiten voor wat betreft opslag, werkzaamheden en afvalverwerking onverkort aan de door de internationale overheid gestelde voorwaarden krachtens de milieuwetgeving.	
ME.02	Inschrijver gaat, na opdrachtverlening, akkoord met het ondertekenen van sociale voorwaarden en verklaart daarmee de fundamentele arbeidsnormen te respecteren, zoals vastgelegd in de conventies van de Internationale Labour Organisation (ILO), inzake afschaffing van dwangarbeid en slavernij, afschaffing van de kinderarbeid, vrijwaring van discriminatie op het werk en in het beroep, de vrijheid van vakvereniging en recht op collectief onderhandelen.	
ME.03	Inschrijver gaat na opdrachtverlening akkoord met het ondertekenen van sociale voorwaarden en verklaart daarmee de mensenrechten van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) en uitwerking daarvan in bindende verdragen, die arbeids- en bedrijfsrelevant zijn, te respecteren.	

Garantie Eisen (GE)

Eis	Garantie	Akkoord Ja /Nee
GE.01	De termijn bedraagt ten minste 2 jaar na aflevering en acceptatie. Inschrijver geeft zelf, in zijn inschrijving, de aangeboden garantietermijn en bijbehorende bepalingen aan.	
GE.02	Indien de inschrijver van mening is dat geen beroep kan worden gedaan op de garantiebepalingen, omdat een gebrek niet zou behoren tot de gegarandeerde eigenschappen of aan de gebruiker verwijtbaar zou zijn, rust de bewijslast in deze bij de inschrijver.	
GE.03	Gedurende de garantietermijn zijn alle, aan de garantie gerelateerde, kosten (incl. verzending, evt. verblijfs-reiskosten) voor rekening van de inschrijver.	
GE.04	Structurele, technische problemen blijven ook in de verlengperiode onder garantie vervangen worden.	

Bijlage voorbeeld huidige uitrukkleding VRIJ

