



**Europese openbare aanbesteding  
Uitvoering gladheidbestrijding**

**Inhoud:**

Eisen Perceel 8

Nr.	Eisen perceel 8: handstrooiacties
	<b>Algemeen</b>
E-8.01	<p>De dienstverlening betreft het beschikbaar stellen van tractie (twee voertuigen) en bemensing ten behoeve van het schoon en begaanbaar houden van een aantal locaties die niet te bereiken zijn middels strooimachines en sneeuwplougen, zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- looproutes in het stadshart</li> <li>- ingangen van het stadhuis</li> <li>- trap en platform bushaltes</li> <li>- wijkwinkelcentra.</li> </ul> <p>Het tractiemiddel is ingericht voor het vervoeren van één persoon, een schop, een bezem en een beperkte hoeveelheid zout.</p> <p>De handstrooiroutes zijn opgenomen in het overzicht zoals genoemd onder bijlage <b>06</b> (routes hand-01 en hand-02).</p>
E-8.02	Het voertuig is voorzien van winterbanden of all-season banden van het alpine/3PMSF symbool.
E-8.03	De opdrachtgever stelt ter beschikking: - voldoende dooimiddelen (wegenzout en/of natzout).
E-8.04	De inschrijver dient te beschikken over <b>2</b> voertuigen voor de inzet van de handstrooiacties.
	<b>Uitvoering werkzaamheden</b>
E-8.05	De chauffeurs die de inschrijver inzet voor de gladheidbestrijding zijn met hun voertuig binnen <b>45 minuten</b> na de afroep door de gladheidcoördinator op de uitvalslocatie aanwezig en gereed om het zout te laden.
E-8.06	De maximale reactietijd is 1 uur: de inschrijver moet binnen 1 uur na de afroep door de gladheidcoördinator een begin hebben gemaakt met de daadwerkelijke gladheidbestrijding van de route.
E-8.07	De werkzaamheden zijn uitgevoerd (behoudens calamiteiten en ernstige sneeuwval) binnen <b>3,25 uur (laatste korrel)</b> na de afroep door de gladheidcoördinator.
E-8.08	Indien tijdens het uitvoeren van de handstrooiwerkzaamheden het voertuig als gevolg van een storing uitvalt, is de inschrijver verplicht de werkzaamheden met de tweede combinatie af te ronden. De gestelde maximale uitvoeringstijd zoals genoemd in dit programma van eisen komt daarbij te vervallen.
	<b>Bemensing</b>
E-8.09	De chauffeurs voldoen aan het rijtijdenbesluit en handelen conform de vigerende Arbo richtlijnen en -normen.
	<b>Schouw en routes</b>
E-8.10	Voorafgaand aan het winterseizoen wordt er een vlootschauw georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst wordt het materieel op- en voorgebouwd, worden de routes doorgenomen en worden de routes door de gedurende het seizoen in te zetten chauffeurs gereden met het materieel. Al het personeel wat betrokken bij de uitvoering dient hierbij aanwezig te zijn. De kosten van de vlootschauw, inclusief kosten voor de tractie, per perceel, dienen opgenomen te worden op het prijsinvalformulier.
	<b>Eisen tractiemiddelen</b>
E-8.11	De in te zetten tractie voldoet minimaal aan Euro V / Euro 5.
E-8.12	De in te zetten tractie dient als N1 of N2 voertuig gekentend te zijn.
E-8.13	De maximale <b>spoorbreedte</b> bedraagt 1,90 m.

Nr.	Eisen perceel 8: handstrooiacties
E-8.14	De maximale hoogte is <b>2,50 m.</b> in verband met tunnels.