

Apeldoorn, 15-08-2024

Blad : 1 van 2

<b>Opdrachtgever</b>	: Newae Adviseurs & Ingenieurs Poort van Veghel 4933 5466 SB Veghel	<b>Volgens opgave opdrachtgever:</b>	
<b>Rapportnummer</b>	: 2024080170	<b>Materiaal</b>	: lava
<b>Projectnummer</b>	: 242401001	<b>Sport</b>	: voetbal
<b>Ontvangstdatum</b>	: 14-08-2024	<b>Sportpark</b>	: De Wolfskamer
<b>Begin onderzoek</b>	: 14-08-2024	<b>Vereniging</b>	: SV 4
<b>Einde onderzoek</b>	: 15-08-2024	<b>Plaats</b>	: Huizen
		<b>Datum monstername</b>	: niet bekend
		<b>Sportproduct</b>	: lava 0-16 mm type M2.E
		<b>Versie</b>	: maart 2011

### 1 Monstername

De monstername is niet door Kiwa ISA Sport B.V. uitgevoerd. Het onderzochte materiaal en/of proefstukken zijn ten behoeve van het onderzoek aangeleverd. Kiwa ISA Sport B.V. kan derhalve geen gegevens over de monsterneming en vervaardiging/bewaring van de proefstukken rapporteren tot het moment van ontvangst en geen uitspraak doen ten aanzien van de representativiteit van het onderzochte materiaal in relatie tot de partij of het werk waaruit ze zijn genomen en de juistheid van de door de opdrachtgever opgegeven gegevens.

### 2 Methode

Het onderzoek is uitgevoerd conform de volgende analysemethode(n):

Korrelafmeting	EN 933-1
Korrelverdeling	EN 933-1
Structuur	EN 14955
Textuur	EN 14955
Volumegewicht losgestort	EN 1097-3
Vorm	MN/K7.4
Vreemde bestanddelen	MN/VB1.1

Het onderzoek is uitgevoerd bij een laboratoriumtemperatuur van  $23 \pm 2$  °C, tenzij anders vermeld. Indien er bij de uitvoering van het onderzoek afwijkingen van de methode hebben plaatsgevonden, dan zijn deze in het rapport vermeld. Deze afwijkingen kunnen invloed hebben op de herhaalbaarheid, reproduceerbaarheid en/of betrouwbaarheid van de resultaten.

### 3 Resultaten van het onderzoek

Op de volgende pagina(s) worden de resultaten van het onderzoek samengevat. De in deze vermelde rapportage vermelde onderzoeken zijn uitgevoerd door Kiwa ISA Sport B.V., tenzij anders vermeld. De in deze rapportage vermelde resultaten zijn alleen van toepassing op de onderzochte monsters, tenzij anders vermeld. De conformiteitsverklaring is gebaseerd op toetsing van de meetwaarde aan de gevraagde specificatie zonder rekening te houden met de meetonzekerheid. Nadere informatie over de uitvoering van de verrichting, meetonzekerheid en rapportage is op aanvraag beschikbaar. Zonder schriftelijke toestemming van Kiwa ISA Sport B.V. mag het rapport of certificaat niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

### 4 Conclusie

De meetwaarden van de uitgevoerde testen voldoen aan de specificaties van lava 0-16 mm type M2.E.



ir. E.C. van Swinderen  
Manager Normen en Certificatie

**Materiaal** : lava  
**Sport** : voetbal  
**Sportpark** : De Wolfskamer  
**Vereniging** : SV 4  
**Plaats** : Huizen  
**Opdrachtgever** : Newae Adviseurs & Ingenieurs

**Rapportnummer** : 2024080170  
**Datum** : 15-08-2024  
**Projectnummer** : 242401001  
**Blad** : 2 van 2

Structuur	poreus	Korrelverdeling	
Textuur	ruw	< 31.5 mm	100 %
Vorm	bol, hoekig en matig	< 22.4 mm	100 %
Vreemde bestanddelen	hoekig	< 16 mm	100 %
	geen	< 12.5 mm	85 %
Korrelafmeting	0-16 mm	< 8 mm	52 %
Volumegewicht losgestort	1462 kg/m3	< 4 mm	34 %
		< 2.0 mm	27 %
		< 1.0 mm	21 %
		< 0.500 mm	16 %
		< 0.250 mm	11 %
		< 0.125 mm	6 %

