

RAAMOVEREENKOMST VOOR:

ONDERHOUD BOMEN GEMEENTE GULPEN-WITTEM 2026-2027

BESTEKNUMMER: GW-2025-04

DATUM: 29 oktober 2025

VERSIE: 1

STATUS: Definitief

OPSTELLER:

idverde Advies B.V.

ECI 10

6041 MA Roermond

adviesroermond@idverde.nl

Opgesteld door: V. Hurxkens

Vrijgegeven door: M. Gijsen

OPDRACHTGEVER:

Gemeente Gulpen-Wittem

Willem Vliegenstraat 12, 6271 DA Gulpen

Postbus 56, 6270 AB Gulpen

Tel: 043 - 880 07 73

idverde Advies B.V. Roermond

Deel 1. Algemeen

	1
01	OPDRACHTGEVER
02	DIRECTIE
03	LOCATIE
04	ALGEMENE BESCHRIJVING
05	TIJDSBEPALING
06	ONDERHOUDSTERMIJN
07	KWALITEITSBORGING
08	OMZET OVEREENKOMST
09	GEDRAGSCODE VIGERENDE NATUURWETGEVING
11	MELDINGS- EN REGISTRATIEPLICHT
12	REGISTEREN IN BEHEERSYSTEEM IDA BOMEN

Deel 2.1. Algemene gegevens

	4
01	TEKENINGEN
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
03	KWALITEITSBORGING
04	BIJLAGEN
05	TE BESCHERMEN PLANT EN DIERSOORTEN
06	BEREIKBAARHEID EN TOESTAND VAN HET WERKTERREIN
07	IN TE ZETTEN MATERIEEL

Deel 2.2. Nadere beschrijving

	6
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
11	OPSTELLEN PLANNEN
12	DEELOPDRACHT(EN)
13	INFORMATIE VOOR AANVANG WERK
2	SNOEIEN BOMEN
21	BEGELEIDINGSSNOEI
211	BEGELEIDINGSSNOEI REGULIER BOOMBEELD
212	BEGELEIDINGSSNOEI ACHTERSTALLIG BOOMBEELD
213	BEGELEIDINGSSNOEI VERWAARLOOSD BOOMBEELD
22	ONDERHOUDSSNOEI
220	ONDERHOUDSSNOEI NIET VRIJ UIT GROEIEND
2201	ONDERHOUDSSNOEI REGULIER BOOMBEELD
2202	ONDERHOUDSSNOEI ACHTERSTALLIG BOOMBEELD
2203	ONDERHOUDSSNOEI VERWAARLOOSD BOOMBEELD
221	ONDERHOUDSSNOEI VRIJ UIT GROEIEND
2211	ONDERHOUDSSNOEI REGULIER BOOMBEELD
2212	ONDERHOUDSSNOEI ACHTERSTALLIG BOOMBEELD
4	VORMSNOEI BOMEN
41	ONDERHOUD LEIBOMEN
42	ONDERHOUD GEKNIPTE OF GESCHOREN BOMEN
43	KNOTTEN VAN BOL- EN KNOTBOMEN.
44	REPETEREND KANDELABEREN BOMEN
5	SPECIFIEKE SNOEI BOMEN EN BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
51	SPECIFIEKE SNOEI BOMEN
511	INNEMEN KROON
512	KANDELABEREN BOMEN
52	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
521	VERWIJDEREN KLIMOP
522	STAM- EN WORTELOPSCHOT
8	WERK ALGEMENE AARD
81	FLORA EN FAUNA
8100	Plan van aanpak vigerende natuurwetgeving uitvoeringsfase
8110	Inventariseren en registreren beschermde plant- en diersoorten
8120	Toepassen beschermingsmaatregelen t.b.v. Flora en Fauna
82	TER BESCHIKKING STELLEN
821	T.B.S. WERKNEMERS
822	T.B.S. MATERIEEL

idverde Advies B.V. Roermond

83	VERKEERSMAATREGELEN	29
8300	Dynamische afzettingen	29
8310	Statische afzettingen	30

Deel 3. Bepalingen

		31
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	32
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	32
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	32
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	33
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	33
01 08	BIJDRAGEN	33
01 10	PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN	34
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	34
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	34
01 13	KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	34
01 16	VERZEKERINGEN	35
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	36
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	36
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	36
01 22	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	37
01 23	COMMUNICATIE	37
01 25	VAKOPLEIDING	38
01 26	INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN	38
01 27	WET KETEN AANSPRAKELIJKHEID	40
51	GROENVOORZIENINGEN	40
51 02	EISEN EN UITVOERING	40
51 03	INFORMATIE-OVERDRACHT	40
51 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES	40
51 51	BEGRIIPPEN	40
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	40
62 12	EISEN EN UITVOERING	40
62 13	INFORMATIE OVERDRACHT	41
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN	41
64	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN	41
64 12	EISEN EN UITVOERING ZORGVULDIG HANDELEN BESCHERMDE PLANT- EN DIERSOORTEN	41
83	ELEMENTENVERHARDINGEN	42
83 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES	42

idverde Advies B.V. Roermond

1. ALGEMEEN

idverde Advies B.V. Roermond

01 OPDRACHTGEVER

Gemeente Gulpen-Wittern
Willem Vliegenstraat 12
6271 DA Gulpen

Postbus 56
6270 AB Gulpen

Tel: 043 - 880 07 73
Fax: 043 - 880 06 01
E-mail: info@gulpen-wittern.nl
URL: <http://www.gulpen-wittern.nl>

02 DIRECTIE

De directie wordt door of namens de gemeente Gulpen-Wittern gevoerd door dhr. K. Beumers.
Dagelijks toezicht zal worden gevoerd door of namens de gemeente Gulpen-Wittern in de persoon van mevr. N. Noordam.

03 LOCATIE

De uit te voeren werkzaamheden vinden plaats binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Gulpen-Wittern.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Voorbereidende werkzaamheden (opstellen plannen, deelopdracht(en) en communicatie).
- b. Snoeien bomen (begeleidingssnoei en onderhoudssnoei).
- c. Vormsnoei vormbomen (leibomen, geknipte of geschoren bomen en knotten).
- d. Specifieke snoei bomen en bijkomende werkzaamheden.
- e. Werk algemene aard (flora & Fauna en t.b.s.).
- f. Verkeersmaatregelen.

05 TIJDSBEPALING

De werkzaamheden starten op 1 januari 2026 en worden opgeleverd op 31 december 2027.

In de periode van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2026 vindt geen indexering plaats. De prijzen per eenheid worden geïndexeerd conform het gestelde artikel 01.04 in deel 3 van dit bestek.

De opdrachtnemer dient rekening te houden met een opdracht waarde van € 450.000,00 per jaar.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard 2020.

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2020 en het Handboek Bomen 2022.

08 OMZET OVEREENKOMST

De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat per jaar onder de RAW-overeenkomst voor een bedrag van ca. € 450.000,00,- exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten zal worden verstrekt. Aantallen van uit te voeren werkzaamheden in de inschrijvingsstaat van de RAW raamovereenkomst vormen een richting voor de aanbesteding. Er kunnen geen rechten aan deze aantallen ontleend worden.

09 GEDRAGSCODE VIGERENDE NATUURWETGEVING

Van de opdrachtnemer wordt voor de uitvoeringsfase een Plan van Aanpak in het kader van de van toepassing verklaarde gedragscode verlangd zoals bedoeld in artikel 01.22.03. van de Standaard 2020.

11 MELDINGS- EN REGISTRATIEPLICHT

De aannemer heeft een meldingsplicht met betrekking tot alle uit te voeren werkzaamheden (zowel onderstaande a als b). De aannemer heeft een meldings- en registratieplicht met betrekking tot geconstateerde gebreken, ziekten of plagen aan de door hem te onderhouden bomen (zowel onderstaande a als b). Eventuele gebreken, ziekten of plagen kunnen zijn (niet limitatief):

- beschadigingen aan bomen;
- vandalisme;
- stormschade;

idverde Advies B.V. Roermond

- aanrijdschade;
- ziekten en plagen.

a) Mondeling: gedurende de contractduur meldt de aannemer geconstateerde gebreken, ziekten en plagen direct na waarneming mondeling aan de directie.

b) Schriftelijk: binnen 10 werkdagen na constatering meldt de aannemer de geconstateerde gebreken, ziekten en plagen per e-mail aan de directie. In dit schrijven dient te worden vermeld:

- een korte beschrijving van het gebrek, ziekte of plaag (eventueel met foto);
- de oorzaak van het gebrek, ziekte of plaag;
- datum van constatering van het gebrek, ziekte of plaag;
- welke werkzaamheden (inclusief werkplanning) eventueel benodigd zijn om het gebrek, ziekte of plaag op te heffen;
- met welk materieel / materiaal de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Indien de aannemer tijdens de onderhoudswerkzaamheden ziektes aan bomen waarneemt (bijv. essentaktsterfte roetschors, kastanjabloedingsziekte, iepenziekte, bacterievuur, etc), neemt de aannemer direct contact op met de directie. Hij zorgt tevens ervoor dat de onderhoudsmachines gereinigd zijn voordat de onderhoudstaken worden voortgezet zodat de ziektes niet verder verspreiden.

12 REGISTEREN IN BEHEERSYSTEEM IDA BOMEN

Van de aannemer wordt verlangd dat alle snoeiwerkzaamheden geregistreerd worden in het beheerprogramma IDA bomen. Na gunning worden door de gemeente Gulpen- Wittem aan de aannemer inloggegevens voor IDA bomen (beheersysteem) aangeleverd.

idverde Advies B.V. Roermond

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

idverde Advies B.V. Roermond

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de inloggegevens voor het beheersysteem IDA bomen.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

N.v.t

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2020, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Opstart-overleg; datum en tijdstip in overleg met directie.
2. Kwaliteitscontrole na het snoeien van de eerste 50 stuks bomen.
3. Twee weken voor elke bouwvergadering een stopmoment inplannen.

Bij het niet tijdig melden van stopmomenten bij de directie, kan de opdrachtgever/ directie zonder verdere uitleg van redenen een boete van € 250,- opleggen per gebeurtenis.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- V&G-plan ontwerpfase;

05 TE BESCHERMEN PLANT EN DIERSOORTEN

De 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025 van de Vereniging Stadswerk Nederland' is van toepassing. De gedragscode is geldig van 9 juni 2025 tot en met 31 maart 2030. De gedragscode is beschikbaar op:

<https://www.rvo.nl/sites/default/files/2025-06/Gedragscode-soortenbescherming-gemeenten.pdf>

De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens de van toepassing zijnde gedragscode.

Van de aannemer wordt voor de uitvoeringsfase een plan van aanpak in het kader van de van toepassing verklaarde gedragscode verlangd zoals bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 en de gedragscode.

06 BEREIKBAARHEID EN TOESTAND VAN HET WERKTERREIN

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie, de terreingesteldheid, de toestand en de draagkracht van de grond en alle andere noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

07 IN TE ZETTEN MATERIEEL

De aannemer dient rekening te houden met de inzet van passend materieel bij de uitvoering van de verschillende werkzaamheden.

Ter beperking van de stikstofdepositie dienen de door de aannemer in het kader van het onderhavige project in te zetten mobiele werktuigen en transportmiddelen ten minste te voldoen aan de navolgende klasseringen:

- Mobiele werktuigen: Stageklasse IV (of hoger)
- Transportmiddelen: Euro VI (of hoger)

Voorafgaande aan de uitvoering van het werk overlegt de aannemer een lijst met al het type in te zetten materieel waaruit (zonder aanvullend onderzoek of studie vanuit de zijde van de opdrachtgever) blijkt binnen welke klasse het in te zetten materieel valt. Typen welke niet vooraf schriftelijk zijn aangedragen zijn niet binnen de grenzen van het werk toegestaan.

idverde Advies B.V. Roermond

2.2. NADERE BESCHRIJVING

idverde Advies B.V. Roermond

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

idverde Advies B.V. Roermond

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
1							VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			
11							OPSTELLEN PLANNEN			
110010	102399						Opstellen Gedetailleerd Werkplan Bomen Betreft: het opstellen van een Gedetailleerd Werkplan Bomen. De aannemer levert het Gedetailleerd Werkplan Bomen gedateerd en ondertekend voor aanvang van de werkzaamheden aan. E.e.a. conform Handboek Bomen 2022 (artikel 0.1.2).	keer	2,00	F
110020	623099						Opstellen verkeersplan. Betreft: het opstellen van een verkeersplan t.b.v. het aanbrengen, in stand houden en verwijderen van de tijdelijke verkeersvoorzieningen (afzettingen) t.b.v. de uitvoeringsfasering volgens CROW publicatie 96A/B. Opzet verkeersplan(nen) In het plan dient toegelicht te worden hoe de voorzieningen worden aangelegd zodanig dat het verkeer hiervan minimaal hinder ondervindt. De TVM's die voortvloeien uit het plan van de aannemer dienen te worden afgeprijsd in de besteksposten van hoofdstuk 83. De aannemer legt het plan van aanpak, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring over, minimaal tien werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden. De directie zendt een exemplaar van het plan van aanpak voorzien van eventuele opmerkingen terug aan de aannemer. Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen, zendt de aannemer het werkplan opnieuw, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring. Deze procedure herhalen totdat de directie een exemplaar voor "akkoord" gewaarmerkt terugzendt aan de aannemer. Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het beoordelen van het ingezonden werkplan door directie telkens 5 werkdagen in beslag kan nemen. Met de werkzaamheden mag pas worden begonnen na goedkeuring van het werkplan door de directie.	keer	2,00	F
12							DEELOPDRACHT(EN) Deelopdrachten worden door de directie i.s.m. de aannemer opgesteld.			
120010	100101						Opstellen van een deelopdracht. Betreft: het uitwerken van de door de directie verstrekte deelopdracht ter akkoord en ondertekening. Gedurende de looptijd van de overeenkomst zullen er door de directie deelopdrachten worden verstrekt. De deelopdracht wordt besproken waarna opdrachtnemer deze verder uitwerkt in Excel (opdrachtnemer geeft aan welke bestekposten/ werkzaamheden benodigd zijn om de deelopdracht uit te voeren). Binnen 10 dagen na doorgeven van de deelopdracht dient de aannemer te beginnen met de deelopdracht. Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: werkzaamheden voortkomend uit dit bestek. Wijzigingen hierop in overleg met directie/ op schriftelijke aanwijzing van de directie. De som van de deelopdracht is afhankelijk van de door de opdrachtgever te verstrekken deelopdracht en kan per deelopdracht verschillen.	keer	2,00	F
		1								
			9							

idverde Advies B.V. Roermond

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
13				9				Voor iedere deelopdracht dienen de gevraagde plannen conform dit bestek, de Standaard 2020 en deel 3 van dit bestek gemaakt te worden. De opdrachtnemer overlegt voor elke deelopdracht ook een planning met daarin opgenomen de door de opdrachtgever verstrekte startdatum, uitvoeringstermijn en opleveringsdatum. Bij het opstellen van de planning houdt de opdrachtnemer rekening met de aaneengesloten uitvoeringsperiode en met de gangbare productienormen.			
130010	102399							INFORMATIE VOOR AANVANG WERK Communiceren met derden. Betreft: het verzorgen van de benodigde communicatie door het informeren van buurtbewoners, bedrijven en andere belanghebbenden welke door de bestekswerkzaamheden worden gehinderd in de bereikbaarheid of overlast kunnen ondervinden. De aannemer dient zelf zorg te dragen voor het tijdig informeren t.b.v. de bereikbaarheid. Opstellen van brieven voor bewoners en belanghebbenden. Informatiebrieven dienen ten alle tijden ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd alvorens deze bezorgd worden. Exacte panden naar inzicht aannemer en in overleg met directie. Verspreiden brieven door aannemer. De informatiebrieven bezorgen, minimaal 1 week en maximaal 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden. Rekening houden met 50 brieven. keer = per deelopdracht.	keer	2,00	F

idverde Advies B.V. Roermond

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2								SNOEIEN BOMEN Conform hoofdstuk 8 van het Handboek Bomen 2022.			
21								BEGELEIDINGSSNOEI Hierbij dient het snoeiwerk van 1 jaar te worden verdeeld over meerdere wijken binnen de gemeente Gulpen- Wittem.			
211								BEGELEIDINGSSNOEI REGULIER BOOMBEELD			
211010	515511							Begeleidingssnoei. Betreft: begeleidingssnoei van niet vrij uitgroeiende bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: tot 6 m Eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	42,00 F	
211020	515511							Begeleidingssnoei. Betreft: begeleidingssnoei van niet vrij uitgroeiende bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m Eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	201,00 F	
211030	515511							Begeleidingssnoei. Betreft: begeleidingssnoei van niet vrij uitgroeiende bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m Eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	561,00 F	
211040	515511							Begeleidingssnoei. Betreft: begeleidingssnoei van niet vrij uitgroeiende bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	130,00 F	

idverde Advies B.V. Roermond

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
211050	515511							Begeleidingssnoei. Betreft: begeleidingssnoei van niet vrij uitgroeiende bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	1,00	F
212		7						BEGELEIDINGSSNOEI ACHTERSTALLIG BOOMBEELD			
212010	515512							Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft: begeleidingssnoei van niet vrij uitgroeiende bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: tot 6 m Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	27,00	F
212020	515512							Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft: begeleidingssnoei van niet vrij uitgroeiende bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	196,00	F
212030	515512							Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft: begeleidingssnoei van niet vrij uitgroeiende bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	186,00	F
212040	515512							Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft: begeleidingssnoei van niet vrij uitgroeiende bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m	st	38,00	F

idverde Advies B.V. Roermond

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
212050	515512			1				Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022.	st	3,00	F
					1			Bereikbaar met hoogwerker			
						1		Vrije takval mogelijk			
							6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal			
213	515513							Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	23,00	F
								Betreft: begeleidingssnoei van niet vrij uitgroeiende bomen.			
								Situering: conform IDA bomen.			
								Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie.			
213010	515513			7				Boomhoogteklasse: 24 m of hoger	st	76,00	F
					1			Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022.			
						1		Bereikbaar met hoogwerker			
							1	Vrije takval mogelijk			
213020	515513						6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	44,00	F
								BEGELEIDINGSSNOEI VERWAARLOOSD BOOMBEELD			
								Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.			
								Betreft: begeleidingssnoei van niet vrij uitgroeiende bomen.			
213030	515513							Situering: conform IDA bomen.	st	44,00	F
								Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie.			
								Boomhoogteklasse: tot 6 m			
								Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022.			
213020	515513							Bereikbaar met hoogwerker	st	76,00	F
								Vrije takval mogelijk			
							6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal			
								Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.			
213030	515513							Betreft: begeleidingssnoei van niet vrij uitgroeiende bomen.	st	44,00	F
								Situering: conform IDA bomen.			
								Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie.			
								Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m			
213030	515513							Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022.	st	44,00	F
								Bereikbaar met hoogwerker			
								Vrije takval mogelijk			
							6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal			
213030	515513							Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.	st	44,00	F
								Betreft: begeleidingssnoei van niet vrij uitgroeiende bomen.			
								Situering: conform IDA bomen.			
								Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie.			
213030	515513							Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m	st	44,00	F
								Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022.			
								Bereikbaar met hoogwerker			
								Vrije takval mogelijk			
213030	515513							De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	44,00	F
								Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.			
								Betreft: begeleidingssnoei van niet vrij uitgroeiende bomen.			
								Situering: conform IDA bomen.			
213030	515513							Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie.	st	44,00	F
								Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m			
								Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022.			
								Bereikbaar met hoogwerker			
213030	515513							Vrije takval mogelijk	st	44,00	F
								De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal			
								Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.			
								Betreft: begeleidingssnoei van niet vrij uitgroeiende bomen.			
213030	515513							Situering: conform IDA bomen.	st	44,00	F
								Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie.			
								Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m			
								Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022.			
213030	515513							Bereikbaar met hoogwerker	st	44,00	F
								Vrije takval mogelijk			
								De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal			
								Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.			
213030	515513							Betreft: begeleidingssnoei van niet vrij uitgroeiende bomen.	st	44,00	F
								Situering: conform IDA bomen.			
								Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie.			
								Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m			
213030	515513							Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022.	st	44,00	F
								Bereikbaar met hoogwerker			
								Vrije takval mogelijk			
								De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal			

idverde Advies B.V. Roermond

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6					
213040	515513							Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Betreft: begeleidingssnoei van niet vrij uitgroeiende bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F	
213050	515513							Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Betreft: begeleidingssnoei van niet vrij uitgroeiende bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	3,00	F	
22								ONDERHOUDSSNOEI				
220								ONDERHOUDSSNOEI NIET VRIJ UIT GROEIEND				
2201								<u>ONDERHOUDSSNOEI REGULIER BOOMBEELD</u>				
220110	515521							Onderhoudssnoei. Betreft: onderhoudssnoei van niet vrij uitgroeiende bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: tot 6 m Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	17,00	F	
220120	515521							Onderhoudssnoei. Betreft: onderhoudssnoei van niet vrij uitgroeiende bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	133,00	F	
220130	515521							Onderhoudssnoei.	st	2.026,00	F	

idverde Advies B.V. Roermond

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
220140	515521	9	1	1	1			Betreft: onderhoudssnoei van niet vrij uitgroeiende bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal Onderhoudssnoei. Betreft: onderhoudssnoei van niet vrij uitgroeiende bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	2.798,00 F	
220150	515521	6	1	1	1			Onderhoudssnoei. Betreft: onderhoudssnoei van niet vrij uitgroeiende bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	203,00 F	
2202		7	1	1	1			<u>ONDERHOUDSSNOEI ACHTERSTALLIG BOOMBEELD</u>			
220210	515521	1	1	1	1			Onderhoudssnoei. Betreft: onderhoudssnoei van niet vrij uitgroeiende bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: tot 6 m Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00 F	
220220	515521	9						Onderhoudssnoei. Betreft: onderhoudssnoei van niet vrij uitgroeiende bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m	st	39,00 F	

idverde Advies B.V. Roermond

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
220230	515521			1				Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022.	st	289,00	F
					1			Bereikbaar met hoogwerker			
						1		Vrije takval mogelijk			
							6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal			
220240	515521							Onderhoudssnoei.	st	255,00	F
								Betreft: onderhoudssnoei van niet vrij uitgroeiende bomen.			
								Situering: conform IDA bomen.			
								Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie.			
220250	515521			9				Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m	st	103,00	F
					1			Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022.			
						1		Bereikbaar met hoogwerker			
							1	Vrije takval mogelijk			
220310	515521						6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F
								Onderhoudssnoei.			
								Betreft: onderhoudssnoei van niet vrij uitgroeiende bomen.			
								Situering: conform IDA bomen.			
2203	515521							Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie.	st	5,00	F
								Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m			
								Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022.			
								Bereikbaar met hoogwerker			
220310	515521							Vrije takval mogelijk	st	5,00	F
							6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal			
								Onderhoudssnoei.			
								Betreft: onderhoudssnoei van niet vrij uitgroeiende bomen.			
220310	515521							Situering: conform IDA bomen.	st	5,00	F
								Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie.			
								Boomhoogteklasse: tot 6 m			
								Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022.			
220310	515521							Bereikbaar met hoogwerker	st	5,00	F
								Vrije takval mogelijk			
							6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal			
								Onderhoudssnoei.			
220310	515521							Betreft: onderhoudssnoei van niet vrij uitgroeiende bomen.	st	5,00	F
								Situering: conform IDA bomen.			
								Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie.			
								Boomhoogteklasse: tot 6 m			
220310	515521							Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022.	st	5,00	F
								Bereikbaar met hoogwerker			
								Vrije takval mogelijk			
							6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal			

idverde Advies B.V. Roermond

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
220320	515521							Onderhoudssnoei. Betreft: onderhoudssnoei van niet vrij uitgroeiende bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	6,00	F		
220330	515521							Onderhoudssnoei. Betreft: onderhoudssnoei van niet vrij uitgroeiende bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	26,00	F		
220340	515521							Onderhoudssnoei. Betreft: onderhoudssnoei van niet vrij uitgroeiende bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	3,00	F		
220350	515521							Onderhoudssnoei. Betreft: onderhoudssnoei van niet vrij uitgroeiende bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	3,00	F		
221								ONDERHOUDSSNOEI VRIJ UIT GROEIEND					
2211								<u>ONDERHOUDSSNOEI REGULIER BOOMBEELD</u>					
221110	515521							Onderhoudssnoei.	st	3,00	F		

idverde Advies B.V. Roermond

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
221120	515521	1						Betreft: onderhoudssnoei van vrij uitgroeiende bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: tot 6 m Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	3,00	F
		9	1					Onderhoudssnoei. Betreft: onderhoudssnoei van vrij uitgroeiende bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal			
221130	515521	9	1					Onderhoudssnoei. Betreft: onderhoudssnoei van vrij uitgroeiende bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	12,00	F
		1	1					Onderhoudssnoei. Betreft: onderhoudssnoei van vrij uitgroeiende bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal			
221140	515521	6	1					Onderhoudssnoei. Betreft: onderhoudssnoei van vrij uitgroeiende bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022. Bereikbaar met hoogwerker	st	60,00	F
		1	1					Onderhoudssnoei. Betreft: onderhoudssnoei van vrij uitgroeiende bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022. Bereikbaar met hoogwerker			
221150	515521	7	1					Onderhoudssnoei. Betreft: onderhoudssnoei van vrij uitgroeiende bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022. Bereikbaar met hoogwerker	st	3,00	F
		1						Onderhoudssnoei. Betreft: onderhoudssnoei van vrij uitgroeiende bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022. Bereikbaar met hoogwerker			

idverde Advies B.V. Roermond

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5 6				
2212					1	6	Vrije takval mogelijk De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal			
221210	515521						<u>ONDERHOUDSSNOEI ACHTERSTALLIG BOOMBEELD</u> Onderhoudssnoei. Betreft: onderhoudssnoei van vrij uitgroeiende bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: tot 6 m Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	1,00 F	
221220	515521						Onderhoudssnoei. Betreft: onderhoudssnoei van vrij uitgroeiende bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	3,00 F	
221230	515521						Onderhoudssnoei. Betreft: onderhoudssnoei van vrij uitgroeiende bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	3,00 F	
221240	515521						Onderhoudssnoei. Betreft: onderhoudssnoei van vrij uitgroeiende bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	2,00 F	
221250	515521						Onderhoudssnoei.	st	1,00 F	

idverde Advies B.V. Roermond

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
		7						Betreft: onderhoudssnoei van vrij uitgroeiende bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte afhankelijk van de locatie per boom, zie IDA bomen en e.e.a. conform Handboek Bomen 2022. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal				

idverde Advies B.V. Roermond

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
4										
							VORMSNOEI BOMEN Conform hoofdstuk 8 van het Handboek Bomen 2022.			
41							ONDERHOUD LEIBOMEN			
410010	515536						Onderhoud leibomen. Betreft: het snoeien van leibomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker 9 Verwijderen van waterlot en stam- en wortelopschot over de volledige takvrije stamlengte. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00	F
		1			1					
410020	515536						Onderhoud leibomen. Betreft: het snoeien van leibomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker 9 Verwijderen van waterlot en stam- en wortelopschot over de volledige takvrije stamlengte. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00	F
		9			1					
42							ONDERHOUD GEKNIPTE OF GESCHOREN BOMEN			
420010	515535						Onderhoud geknipte of geschoren bomen. Betreft: het snoeien van geknipte of geschoren bomen door middel van scheren. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie..... Boomhoogteklasse: tot 6 m Gerekend is met 1 keer scheren/knippen Bereikbaar met hoogwerker 1 Vrije takval mogelijk 9 Verwijderen van waterlot en stam- en wortelopschot over de volledige takvrije stamlengte. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	25,00	F
		1			1					
			1		1					
420020	515535						Onderhoud geknipte of geschoren bomen. Betreft: het snoeien van geknipte of geschoren bomen door middel van scheren. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie..... Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m Gerekend is met 1 keer scheren/knippen Bereikbaar met hoogwerker 1 Vrije takval mogelijk 9 Verwijderen van waterlot en stam- en wortelopschot over de volledige takvrije stamlengte. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00	F
		9			1					
			1		1					
				1						
43							KNOTTEN VAN BOL- EN KNOTBOMEN. De boomhoogteklasse geeft aan tot welke hoogte de knot(ten) van de boom zich bevinden.			

idverde Advies B.V. Roermond

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
431010	515534	1		1				Knotten vormbomen. Betreft: het knotten van bol- en knotbomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: tot 6 m Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 9 Verwijderen van waterlot en stam- en wortelopschot over de volledige takvrije stamlengte. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F		
431020	515534	9		1				Knotten vormbomen. Betreft: het knotten van bol- en knotbomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 9 Verwijderen van waterlot en stam- en wortelopschot over de volledige takvrije stamlengte. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F		
431030	515534	9		1				Knotten vormbomen. Betreft: het knotten van bol- en knotbomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 9 Verwijderen van waterlot en stam- en wortelopschot over de volledige takvrije stamlengte. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F		
44								REPETEREND KANDELABEREN BOMEN De boomhoogteklasse geeft aan tot welke hoogte de knot (ten)van de boom zich kan bevinden. Er kunnen meerdere knotten per boom aanwezig zijn.					
441010	515534	1		1				Knotten vormbomen. Betreft: het knotten van gekandelaberde bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: tot 6 m Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 9 Verwijderen van waterlot en stam- en wortelopschot over de volledige takvrije stamlengte. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F		
441020	515534							Knotten vormbomen.	st	5,00	F		

idverde Advies B.V. Roermond

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
441030	515534	9		1	1			Betreft: het knotten van gekandelaberde bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 9 Verwijderen van waterlot en stam- en wortelopschot over de volledige takvrije stamlengte. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
								Knotten vormbomen. Betreft: het knotten van gekandelaberde bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 9 Verwijderen van waterlot en stam- en wortelopschot over de volledige takvrije stamlengte. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal			
441040	515534	9		1	1			Knotten vormbomen. Betreft: het knotten van gekandelaberde bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 9 Verwijderen van waterlot en stam- en wortelopschot over de volledige takvrije stamlengte. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
								Knotten vormbomen. Betreft: het knotten van gekandelaberde bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 9 Verwijderen van waterlot en stam- en wortelopschot over de volledige takvrije stamlengte. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal			
441050	515534	9		1	1			Knotten vormbomen. Betreft: het knotten van gekandelaberde bomen. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 9 Verwijderen van waterlot en stam- en wortelopschot over de volledige takvrije stamlengte. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F

idverde Advies B.V. Roermond

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
5							SPECIFIEKE SNOEI BOMEN EN BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN			
51							SPECIFIEKE SNOEI BOMEN			
511							INNEMEN KROON			
511110	515531						Specifieke snoei bomen. Betreft: het innemen van de kroon door specifieke snoei. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient éénmalig te worden uitgevoerd, of na melding/ op aanwijs van directie (doorgaans geen cyclisch beheer), maar kan na enkele jaren wel herhaald worden (dan wel cyclisch beheer). Boomhoogteklasse: tot 6 m Betreft: innemen kroon Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 9 Verwijderen van waterlot en stam- en wortelopschot over de volledige takvrije stamlengte..... 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	3,00 F	
511120	515531						Specifieke snoei bomen. Betreft: het innemen van de kroon door specifieke snoei. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient éénmalig te worden uitgevoerd, of na melding/ op aanwijs van directie (doorgaans geen cyclisch beheer), maar kan na enkele jaren wel herhaald worden (dan wel cyclisch beheer). Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m Betreft: innemen kroon Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 9 Verwijderen van waterlot en stam- en wortelopschot over de volledige takvrije stamlengte..... 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	3,00 F	
511130	515531						Specifieke snoei bomen. Betreft: het innemen van de kroon door specifieke snoei. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient éénmalig te worden uitgevoerd, of na melding/ op aanwijs van directie (doorgaans geen cyclisch beheer), maar kan na enkele jaren wel herhaald worden (dan wel cyclisch beheer). Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m Betreft: innemen kroon Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 9 Verwijderen van waterlot en stam- en wortelopschot over de volledige takvrije stamlengte..... 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	6,00 F	
511140	515531						Specifieke snoei bomen. Betreft: het innemen van de kroon door specifieke snoei. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient éénmalig te worden uitgevoerd, of na melding/ op aanwijs van directie (doorgaans geen cyclisch beheer), maar kan na enkele jaren wel herhaald worden (dan wel cyclisch beheer). Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Betreft: innemen kroon	st	6,00 F	

idverde Advies B.V. Roermond

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
511150	515531				1			Bereikbaar met hoogwerker	st	3,00	F	
					1			Vrije takval mogelijk				
					9			Verwijderen van waterlot en stam- en wortelopschot over de volledige takvrije stamlengte.....				
					6			De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal				
		9						Specifieke snoei bomen.				
								Betreft: het innemen van de kroon door specifieke snoei.				
								Situering: conform IDA bomen.				
								Snoei dient éénmalig te worden uitgevoerd, of na melding/ op aanwijs van directie (doorgaans geen cyclisch beheer), maar kan na enkele jaren wel herhaald worden (dan wel cyclisch beheer).				
								Boomhoogteklasse: 24 m of hoger				
					1			Betreft: innemen kroon				
					1			Bereikbaar met hoogwerker				
					1			Vrije takval mogelijk				
					9			Verwijderen van waterlot en stam- en wortelopschot over de volledige takvrije stamlengte.....				
					6			De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal				
512								KANDELABEREN BOMEN				
								Betreft: vrije- en niet vrij uitgroeiende bomen welke nog niet eerder gekandelaberd zijn, conform het Handboek Bomen 2022.				
512010	515532							Kandelaberen bomen.	st	2,00	F	
								Betreft: het kandelabaren van de kroon.				
								Situering: conform IDA bomen.				
								Snoei dient éénmalig te worden uitgevoerd, of na melding/ op aanwijs van directie (doorgaans geen cyclisch beheer), maar kan na enkele jaren wel herhaald worden (dan wel cyclisch beheer).				
		1						Boomhoogteklasse: tot 6 m				
					1			Takken inkorten tot ca. 0,50 m van de takkraag				
					1			Bereikbaar met hoogwerker				
					1			Vrije takval mogelijk				
					9			Verwijderen van waterlot en stam- en wortelopschot over de volledige takvrije stamlengte.				
					6			De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal				
512020	515532							Kandelaberen bomen.	st	2,00	F	
								Betreft: het kandelabaren van de kroon.				
								Situering: conform IDA bomen.				
								Snoei dient éénmalig te worden uitgevoerd, of na melding/ op aanwijs van directie (doorgaans geen cyclisch beheer), maar kan na enkele jaren wel herhaald worden (dan wel cyclisch beheer).				
		9						Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m				
					1			Takken inkorten tot ca. 0,50 m van de takkraag				
					1			Bereikbaar met hoogwerker				
					1			Vrije takval mogelijk				
					9			Verwijderen van waterlot en stam- en wortelopschot over de volledige takvrije stamlengte.				
					6			De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal				
512030	515532							Kandelaberen bomen.	st	3,00	F	

idverde Advies B.V. Roermond

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								Betreft: het kandelabaren van de kroon. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient éénmalig te worden uitgevoerd, of na melding/ op aanwijs van directie (doorgaans geen cyclisch beheer), maar kan na enkele jaren wel herhaald worden (dan wel cyclisch beheer). Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m Takken inkorten tot ca. 0,50 m van de takkraag Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot en stam- en wortelopschot over de volledige takvrije stamlengte. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal			
512040	515532		9					Kandelaberen bomen. Betreft: het kandelabaren van de kroon. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient éénmalig te worden uitgevoerd, of na melding/ op aanwijs van directie (doorgaans geen cyclisch beheer), maar kan na enkele jaren wel herhaald worden (dan wel cyclisch beheer). Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Takken inkorten tot ca. 0,50 m van de takkraag Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot en stam- en wortelopschot over de volledige takvrije stamlengte. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	3,00 F	
512050	515532		9					Kandelaberen bomen. Betreft: het kandelabaren van de kroon. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient éénmalig te worden uitgevoerd, of na melding/ op aanwijs van directie (doorgaans geen cyclisch beheer), maar kan na enkele jaren wel herhaald worden (dan wel cyclisch beheer). Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Takken inkorten tot ca. 0,50 m van de takkraag Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot en stam- en wortelopschot over de volledige takvrije stamlengte. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	2,00 F	
52								BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN			
521								VERWIJDEREN KLIMOP			
521010	515599							Verwijderen klimop. Betreft: het verwijderen van klimop begroeiing op stam. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient éénmalig te worden uitgevoerd, of na melding/ op aanwijs van directie. Verwijderen van klimop tot 1 m. boven maaiveld. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	25,00 F	
522								STAM- EN WORTELOPSCHOT			
522010	515551							Verwijderen waterlot.	st	50,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
		1						Betreft: het verwijderen van waterlot en stam- en wortelopschot t.b.v. de verkeersveiligheid. Situering: conform IDA bomen. Snoei dient te worden uitgevoerd vanuit cyclisch beheer of melding/ op aanwijs van directie. st = per boom. Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen over de volledige takvrije stamlengte. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal			

idverde Advies B.V. Roermond

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
8								WERK ALGEMENE AARD		
81								FLORA EN FAUNA Maatregelen uitvoeren conform de vigerende natuurwetgeving (Omgevingswet, Bal hoofdstuk 11), gericht op eventueel voorkomende flora en fauna. Voor onderstaande werkzaamheden dient de in te zetten deskunde te voldoen aan de criteria voor deskundigheid zoals aangegeven in artikel 01.22.01 lid 03 van de Standaard 2020 en deel 3 van dit bestek.		
8100								<u>Plan van aanpak vigerende natuurwetgeving uitvoeringsfase</u>		
810010	640199							Plan van aanpak vigerende natuurwetgeving uitvoeringsfase Betreft: werkzaamheden ten behoeve van het opstellen en actualiseren van het Plan van Aanpak uitvoeringsfase in het kader van de gedragscode conform lid 01 van artikel 01.22.03 van de Standaard 2020 en deel 3 van dit bestek. De aannemer dient het Plan van Aanpak uiterlijk 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden digitaal in PDF ter acceptatie bij de opdrachtgever voor te leggen.	keer	2,00 F
8110								<u>Inventariseren en registreren beschermde plant- en diersoorten</u>		
811010	640199							Inventariseren en registreren beschermde plant- en diersoorten Betreft: het vaststellen en registreren van groeiplaatsen van beschermde planten en van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid 01 van artikel 01.22.04 van de Standaard 2020. keer = per deelopdracht van 0-100 bomen.	keer	2,00 F
811020	640199							Inventariseren en registreren beschermde plant- en diersoorten Betreft: het vaststellen en registreren van groeiplaatsen van beschermde planten en van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid 01 van artikel 01.22.04 van de Standaard 2020. keer = per deelopdracht van 101-250 bomen.	keer	2,00 F
811030	640199							Inventariseren en registreren beschermde plant- en diersoorten Betreft: het vaststellen en registreren van groeiplaatsen van beschermde planten en van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid 01 van artikel 01.22.04 van de Standaard 2020. keer = per deelopdracht van 251-500 bomen.	keer	2,00 F
811040	640199							Inventariseren en registreren beschermde plant- en diersoorten Betreft: het vaststellen en registreren van groeiplaatsen van beschermde planten en van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid 01 van artikel 01.22.04 van de Standaard 2020. keer = per deelopdracht van 501-1000 bomen.	keer	2,00 F
8120								<u>Toepassen beschermingsmaatregelen t.b.v. Flora en Fauna</u>		
812010	640199							Toepassen beschermingsmaatregelen t.b.v. Flora & Fauna. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van beschermingsmaatregelen t.b.v. vigerende natuurwetgeving (omgevingswet, Bal hoofdstuk 11). Conform het opgestelde PvA vigerende natuurwetgeving uitvoeringsfase volgens bestekpostnr.: 810010 st = per boom.	st	50,00 F

idverde Advies B.V. Roermond

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
82								TER BESCHIKKING STELLEN			
821								T.B.S. WERKNEMERS			
821010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: de inzet van een European Tree Worker inclusief klimmaterieel, motorkettingzaag en vervoer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: ETW-er inclusief klimmaterieel, motorkettingzaag en vervoer.	uur	16,00	F
				1							
821020	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: de inzet van een European Tree Technician inclusief benodigd materieel en vervoer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: ETT-er inclusief benodigd materieel en vervoer.	uur	16,00	F
				1							
821030	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: de inzet van een grondwerker met motorkettingzaag. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: grondwerker / vakbekwaam hovenier, ervaren in het werken met een motorkettingzaag.	uur	16,00	F
				1							
821040	625001							Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Betreft: de inzet van een gecertificeerde verkeersregelaar ten behoeve van uit te voeren werkzaamheden binnen dit bestek Inzet overdag Inzet uren variabel in overleg met directie	uur	16,00	F
		1									
		9									
821050	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: het inzetten van een erkende ecooloog. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: de ecooloog dient te voldoen aan de eisen uit de van toepassing zijnde gedragscode.	uur	16,00	F
				1							
822								T.B.S. MATERIEEL			
822010	100532							Inzetten van een motorkettingzaag. Ter beschikking stellen van een (elektrische) motorkettingzaag. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Zaagbereik: ten minste 500 mm Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	F
		3									
				1							
822020	100518							Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 60. kW Hulpvoorzieningen: combinatie kar en vernippelaar met een invoer tot een diameter van 30 centimeter. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	F
		1									
				1							
						1					

idverde Advies B.V. Roermond

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5 6				
822030	100516						Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 7,5 ton Hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	F
		2								
			2							
				1						
					1					
822040	100599						Ter beschikking stellen autohoogwerker. Betreft: autohoogwerker op wielen. Inclusief bediening. Werkhoogte: ten minste 24 m.	uur	16,00	F
822050	100599						Ter beschikking stellen zelfrijdende hoogwerker. Betreft: hoogwerker op wielen. Inclusief bediening. Werkhoogte: ten minste 24 m.	uur	16,00	F
822060	100599						Ter beschikking stellen zelfrijdende hoogwerker. Betreft: hoogwerker op rupsbanden. Inclusief bediening. Werkhoogte: ten minste 24 m.	uur	16,00	F
822070	100599						Ter beschikking stellen roterende verreiker met houtklem en treeworker. Betreft: roterende verreiker met houtklem Inclusief bediening verreiker. Inclusief treeworker met klimmaterieel en motorkettingzaag en vervoer.	uur	16,00	F
822080	100599						Ter beschikking stellen mobiele kraan met zaagkop Betreft: mobiele kraan met zaagkop (klem en zaag) Inclusief bediening mobiele kraan Inclusief treeworker met klimmaterieel, motorkettingzaag en vervoer.	uur	16,00	F
83							VERKEERSMAATREGELLEN Betreft: het toepassen van verkeersmaatregelen ten behoeve van de werkzaamheden zoals opgenomen in dit bestek. De toe te passen verkeersmaatregelen naar inzicht van aannemer toepassen: Werkzaamheden dienen ten alle tijden zonder verkeersoverlast of gevaarstelling uitgevoerd te worden. Verkeersmaatregelen daarop afstemmen. De resultaatsverplichting 'stuks' betreft de prijs per boom langs het betreffende wegtype waarbij werkzaamheden uit dit bestek worden verricht.			
8300							<u>Dynamische afzettingen</u>			

idverde Advies B.V. Roermond

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
830010	620499							Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: alle werkzaamheden die conform dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn, t.b.v. een veilige-, goede- en vlotte doorgang van de verkeersdeelnemers. De resultaatsverplichting 'stuks' betreft de prijs per boom langs het betreffende wegtype waarbij werkzaamheden uit dit bestek worden verricht. Dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1222a/b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer.	st	100,00	F
830020	620499							Toep. van afzetting(en) op fiets- en voetpaden Ten behoeven van: alle werkzaamheden die conform dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn, t.b.v. een veilige-, goede- en vlotte doorgang van de verkeersdeelnemers. De resultaatsverplichting 'stuks' betreft de prijs per boom langs het betreffende wegtype waarbij werkzaamheden uit dit bestek worden verricht. Dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1105b (voetpad) en 1125b (fietspad). Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer.	st	100,00	F
8310								<u>Statische afzettingen</u>			
831040	620499							Toep. van afzetting(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeven van: alle werkzaamheden die conform dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn, t.b.v. een veilige-, goede- en vlotte doorgang van de verkeersdeelnemers. De resultaatsverplichting 'stuks' betreft de prijs per boom langs het betreffende wegtype waarbij werkzaamheden uit dit bestek worden verricht. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1232, 1233, 1234, 1331, 1332 en 1333. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer.	st	100,00	F

idverde Advies B.V. Roermond

3. BEPALINGEN

idverde Advies B.V. Roermond

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 zijn van toepassing, de Standaard RAW Bepalingen zoals opgenomen in de definitieve tekst ' Actualisering hoofdstuk 17 Verontreinigde grond en verontreinigd water, mei 2019'.
- 04 Het document ' Actualisering hoofdstuk 17 Verontreinigde grond en verontreinigd water' is gratis als pdfbestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw
- 05 Handboek bomen 2022 en bomenposters werken rondom bomen & snoeien van bomen van Norminstituut Bomen zijn van toepassing. Bij tegenstellingen tussen bestek en het Handboek Bomen 2022 prevaleert de laatstgenoemde.

01 01 05 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INSCHRIJVING

- 04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer voor elke in te schakelen onderaanneming uiterlijk 3 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden een 'Verklaring inzake inschrijvingsvereisten' overhandigen aan de directie.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 05 In afwijking op het bepaalde in lid 05 van artikel 01.01.13 van de Standaard 2020 is het aanbrengen van eenvoudige beschermingsmaatregelen i.h.k.v. flora en fauna, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van piketten voor rekening van de aannemer.

01 01 14 AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE U.A.V. 2012

- 01 Paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met de zin: Hij vrijwaart de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.
- 02 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevendenden van de aannemer moet Nederlands zijn.
- 03 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen.
- 04 In aanvulling op paragraaf 42 van de UAV 2012 geldt: indien de directie constateert dat een prestatie niet voldoet aan de besteksverplichting, meldt zij dit aan de opdrachtnemer en kan een korting wordt opgelegd van € 500,00 per geconstateerde tekortkoming en voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt. Nadat de opdrachtnemer een gemelde tekortkoming heeft verholpen, stelt hij de directie daarvan onverwijld in kennis.
- 05 In aanvulling op paragraaf 42 van de UAV 2012 geldt: voor elke keer dat de directie constateert dat niet volgens wettelijke eisen wordt gewerkt of anders dan toegestaan volgens dit bestek, kan een korting worden opgelegd van € 500,00.
- 06 In afwijking op paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 zal per deelopdracht bij overschrijding van de opleveringsdata een boeteregeling van €1.500,- per werkdag worden gehanteerd.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 01 BETALING**

- 01 In aanvulling op 01.02.01 lid 01 van de Standaard 2020: termijnen welke niet per deelopdracht worden aangereikt aan de directie zullen niet in behandeling worden genomen.

01 02 02 OPNEMING

- 04 Het gestelde in lid 01 en lid 02 van artikel 01.02.02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 05 De opdrachtgever kan het gehele jaar controleren of het onderhoud voldoet aan het gestelde in het bestek. Wanneer het onderhoud niet voldoet, wordt hiervan door de opdrachtgever, een melding opgesteld en schriftelijk (e-mail is toegestaan) aan de opdrachtnemer kenbaar gemaakt.

01 02 05 KORTINGSREGELING

idverde Advies B.V. Roermond

HFD PAR ART LID

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 wordt er een korting opgelegd als blijkt dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen in dit bestek (volgens 01.01.14 lid 04 en 05 van dit bestek). De opdrachtgever zal het opleggen van een korting schriftelijk mededelen aan de opdrachtnemer.
- 02 Na constatering van het niet voldoen aan de besteksverplichtingen heeft de aannemer 3 werkdagen om er voor zorgen dat aan de besteksverplichting wordt voldaan. De aannemer deelt zowel schriftelijk als mondeling aan de opdrachtgever mee wanneer de aannemer van mening is dat aan de besteksverplichting wordt voldaan.
- 03 Wanneer na de drie werkdagen zoals omschreven in lid 02 de opdrachtnemer geen melding heeft gedaan en/of het geconstateerde nog niet of onvoldoende hersteld is, zal de korting wordt opgelegd. De ingangsdatum van de korting is de datum van de eerste constatering van het niet voldoen aan de besteksverplichtingen. Voor de hoogte van de korting wordt per bestekspost een korting berekend bij het niet voldoen aan de besteksverplichtingen voor de betreffende post. Het bedrag van korting wordt berekend aan de hand van de formules in lid 04 van dit artikel.
De korting wordt ingehouden op de eerstvolgende termijn.
- 04 Bij het berekenen van de korting worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:
- Standaardkorting per deelopdracht (éénmalige korting bij overschrijding uitvoeringstermijn)
Formule: korting = 5% * som deelopdracht
Korting met een minimum van €1000,-- per deelopdracht
- Korting per dag
Formule: korting = (1% * som deelopdracht) * aantal dagen overschrijding uitvoeringstermijn.

01 02 06 BEËINDIGING CONTRACT

- 01 Als per kalenderjaar vier keer een korting wordt opgelegd, kan de opdrachtgever overgaan tot het gestelde zoals omschreven in lid 02.
- 02 Het contract wordt door de opdrachtgever tussentijds buitengerechtelijk ontbonden.
Eventuele hieruit voortvloeiende kosten van de opdrachtnemer en van de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Het gestelde in par. 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 Algemeen**

- 01 In afwijking van de risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard 2020, is de volgende risicoregeling van toepassing:

De tarieven uit de inschrijfstaat worden jaarlijks geïndexeerd per 1 januari en voor het eerst met ingang van 1 januari 2027. De inputprijsindex 2021= 100 van CBS, Landschapsverzorging wordt hiervoor gehanteerd.

De te hanteren inputprijsindex is hieronder schematisch weergegeven:

Per

Tarieven vast tot: 31 december 2026

Indexering 2027 1 januari 2027

inputprijsindex oktober 2026

De formule voor het vaststellen van de nieuwe tarieven is als volgt:

(€) tarief bij inschrijving, +/- (%) inputprijsindex van oktober t.o.v. januari 2026 CBS = (€) tarief na indexering.

Prijsaanpassingen dienen uiterlijk op 1 december aan de gemeente schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, door middel van het overleggen van een aangepaste prijslijst. Inhaalslagen op niet doorgevoerde indexeringen worden niet geaccepteerd.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020, moet bij de opdrachtgever zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de opdrachtgever gedane verzoek.

01 08 BIJDRAGEN**01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

idverde Advies B.V. Roermond

HFD PAR ART LID

01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 TOESTEMMING TE VERZORGEN DOOR DE AANNEMER

- 01 De aannemer dient zelf als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de U.A.V. 2012, te zorgen o.a. voor:
- Transportregistratie in het kader van de Wet Milieubeheer voor het vervoer van afvalstoffen;
 - Melding in het kader van de vigerende natuurwetgeving (omgevingswet, Bal hoofdstuk 11) voor aanvang werkzaamheden;
 - Ontheffing van het Wegenreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor alle vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen;
 - Voor de tijdige verkrijging van publieks- en privaatrechtelijke toestemmingen.
- 02 De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer conform lid 01 verkregen toestemmingen.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Door derden uit te voeren werkzaamheden van algemene aard in de openbare ruimte, aangrenzende percelen en andermans eigendommen.
 - De directie legt werken die in elkander grijpen tijdig voor aan de aannemer. De aannemer dient aan te geven aan de directie wanneer er werken geconstateerd worden die elkander grijpen.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

- 03 Bij het niet nakomen door de opdrachtnemer van zijn verplichting krachtens artikel 01.12.01 lid 01 en lid 02 van de Standaard 2020, wordt per geval en per kalenderdag een boete van € 1.000,00 bij de opdrachtnemer in rekening gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.
- 04 De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van de aangrenzende percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen voor rolstoelgebruikers, valide en invalide personen.
- 05 De aannemer dient bij calamiteiten, welke zich voordoen binnen de grenzen van het door hem aangenomen werk, de hieruit voortvloeiende werkzaamheden direct na opdracht van de directie uit te voeren. Deze werkzaamheden zullen op een aparte, door de aannemer in te dienen, declaratie door de opdrachtgever worden vergoed.
- 06 Tijdens de uitvoering nodig geachte aanvullingen van de bebording of bebakening ten behoeve van veiligheid of verkeersafwikkeling dienen op eerste aanzeggen van de directie UAV te worden uitgevoerd.
- 07 Hekken en borden betrekking hebbende op verkeersmaatregelen mogen niet ten behoeve van reclamadoeleinde worden gebruikt.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 03 ACCEPTATIE KWALITEITSPLAN

- 03 Onder acceptatie van het kwaliteitsplan wordt verstaan:
De beslissing van geen bezwaar met betrekking tot de beoordeling van het kwaliteitsplan, onverminderd de volledige verantwoordelijkheid van de aannemer voor het kwaliteitsplan en het bepaalde in de U.A.V. 2012 met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor het werk tot de oplevering.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd
- 02 Van de aannemer wordt in plaats van een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende: Naast het algemene tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 06 van de U.A.V. 2012 verlangd, omvattende:
- op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen e.d.
 - de in te zetten werktuigen
 - de toe te passen werkwijze / werkvolgorde
 - de wijze van controleren en registreren van het resultaat
 - waar de vrijgekomen materialen naar toe worden afgevoerd.
 - een korte omschrijving van de, bij de diverse werkzaamheden, te nemen verkeersmaatregelen

idverde Advies B.V. Roermond

HFD PAR ART LID

- wie namens de aannemer bevoegd is tot het nemen van beslissingen.
- werkplan Handboek Bomen 2022

03 Lid 02 van paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 vervangen door:

De aannemer legt het algemene tijdschema, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring over, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop hem het werk is opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.

- 04 De in het werkplan omschreven werkzaamheden worden, overeenkomstig de in dit bestek genoemde uitvoeringsperioden, door de aannemer per hoofdmaatregel grafisch weergegeven (strokenplanning) in het gedetailleerd werkplan. Het gedetailleerd werkplan behoeft de goedkeuring van de directie.
- 05 De verrichte werkzaamheden worden door de aannemer, met de aantekening van meer- en minderwerk, eens per 4 weken op de weekstaten ingevuld. Deze weekstaten dienen tijdens de werkbesprekingen voor inzage bij de directie en de aannemer ter beschikking te zijn.

01 13 08 WERKTIDJEN

- 01 Het werk moet, behoudens bij calamiteiten, worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur, tenzij anders in dit bestek is vermeld.
- 02 Werkzaamheden buiten deze dagen en uren enkel in overleg met en na toestemming van de directie uitvoeren.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 WETTELIJK (BEROEPS)AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

- 01 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk ten genoegen van de opdrachtgever te verzekeren:
- zijn aansprakelijkheid;
 - de kosten voor juridische bijstand en andere proceskosten die door opdrachtgever of directie moeten worden gemaakt ter zake van het werk indien zij door derden worden aangesproken.
- Onder deze verzekering dient tevens een eventuele proceskostenveroordeling voor derden te worden begrepen voor het geval opdrachtgever c.q. directie hiertoe door de rechter wordt veroordeeld;
- de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie ten aanzien van de door de opdrachtgever of de directie te lijden schade door proceskosten en kosten van juridische bijstand als zij ter zake van het werk door derden worden aangesproken;
 - de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie tegen ter zake van het werk door derden ingestelde aanspraken tot schadevergoeding.
- 02 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis.
- Het eigen risico mag ten hoogste EUR 1.500,- per gebeurtenis bedragen.
- 03 Bij nalatigheid van de verzekeraar, dat wil zeggen wanneer de verzekeraar geen positie inneemt ten aanzien van de ingediende aanspraak dan wel niet c.q. niet binnen redelijke termijn tot uitkering over gaat - is de aannemer gehouden de schade dadelijk te vergoeden hetzij rechtstreeks aan degenen die de schade geleden hebben, hetzij aan de opdrachtgever indien zij tot betaling worden aangesproken.
- 04 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de (onder-)aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, gedurende de looptijd van het werk verzekerd te zijn tegen de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk.
- 05 De aannemer zal bij de uitvoering van het werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en eventueel de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 06 De aannemer dient bewijsstukken, waaruit het sluiten van de in sub 05 genoemde verzekering blijkt, voor de aanvang van het werk ter goedkeuring aan de directie te overleggen.
- 07 Schadegevallen dienen onmiddellijk door aannemer telefonisch te worden gemeld aan de directie. Binnen 24 uur dient de aannemer de ontstane schade met toelichting van het gebeurde schriftelijk mede te delen aan de directie. In geval van (een vermoeden van) een strafbaar feit dient de aannemer binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en andere daarvoor in aanmerking komende personen.
- 08 Het eigen risico dat op de verzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de verzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.
- 09 Indien de periode waarvoor de verzekering wordt afgesloten overschreden dreigt te worden, dient de aannemer de verzekering tijdig te verlengen, zodat het Werk te allen tijde verzekerd blijft. De voor de verlening verschuldigde premie komt voor rekening van de aannemer, tenzij de verlening het gevolg is van een

idverde Advies B.V. Roermond

HFD PAR ART LID

omstandigheid die voor rekening van opdrachtgever komt.

- 10 De aannemer zal bedingen, dat in geval van wanbetaling van de premie de verzekeraar hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen. Verder dient de verzekering na verzending van deze brief veertien dagen door te lopen. Tijdens deze periode heeft de opdrachtgever het recht om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Acceptatiekosten van de erkende bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting worden door de opdrachtnemer betaald en rechtstreeks voldaan.
- 02 Het plaatsen van containers voor het verzamelen van vuil is niet toegestaan.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

- 03 In afwijking van artikel 01.17.06 lid 03 van de Standaard 2020 zijn genoemde kosten voor rekening van de aannemer, tenzij anders is aangegeven.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen als artikel 01.17.07 lid 01, wordt verlangd. Het plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen maakt onderdeel uit van het kwaliteitsplan.
- 02 De vrijgekomen materialen dienen aan het einde van de werkdag afgevoerd te zijn. In het weekend mogen geen vrijgekomen materialen aanwezig zijn.
- 03 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 02 van dit artikel, verbeurt hij een korting van EUR 250,00 (tweehonderdvijftig euro) voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

- 01 Het bewijs van ontvangst, als bedoeld in 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2020 dient binnen een week na afvoer aan de directie te worden overhandigd.
- 02 Op de bewijzen van acceptatie moeten de volgende gegevens vermeld staan:
- naam en adres inrichting;
 - datum van acceptatie;
 - aard, hoeveelheid en herkomst vrijgekomen materiaal;
 - indien van toepassing: naam en adres vervoerder vrijgekomen materialen (indien opdrachtnemer niet zelf afvoert).

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

- 06 Op dit werk is van toepassing hoofdstuk 2 werken rond bomen van Handboek Bomen 2022.
- 07 \De opdrachtnemer dient er voor zorg te dragen dat geen benzine, oliën of vetten wordt(en) gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Desondanks gemorste benzine, oliën of vetten op eigen kosten verwijderen door het afgraven van het vervuilde gebied ter plaatse, het afvoeren van de vervuilde grond en het aanvullen van schone grond.
- 08 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de opdrachtnemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De opdrachtnemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk/ de onderdelen mag/ mogen pas hervat worden na toestemming van de directie.
- 09 Toetsing werkzaamheden door data-inspecteur op kwaliteit en naleving volgens Handboek Bomen 2022.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten in geval van schade voor rekening van de aannemer. In alle andere gevallen zijn de taxatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 van de Standaard 2020 dient onder kruidachtige vegetatie ook te worden verstaan gazons, bermen, grasvelden etc.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

idverde Advies B.V. Roermond

HFD PAR ART LID

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINSFASE (V&G-COORDINATOR)

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 03 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 19 05 WET ARBEID VREEMDELINGEN (WAV)

- 01 Op grond van paragraaf 6 lid 11 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) wordt bepaald omtrent tewerkstelling van vreemdelingen. De aannemer zorgt ervoor dat de bepalingen van deze wet voor wat betreft op het werk aanwezig eigen personeel, personen/personeel van onderaannemers en leveranciers wordt nageleefd. De aan deze naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer.
- 02 De aannemer dient er op toe te zien dat op het werk aanwezige personen die behoren tot zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers in het bezit zijn van een geldig en origineel identiteitsdocument zoals aangegeven in de Wet op de identificatieplicht.
- 03 Tijdens de duur van het werk neemt de aannemer op verzoek van de directie onmiddellijk steekproeven ten aanzien van het beschikken over de vereiste tewerkstellingsvergunning inzake alle op het werk aanwezige personen die behoren tot het eigen personeel en/of het personeel van onderaannemers of leveranciers.
- 04 De aannemer dient de opdrachtgever te vrijwaren tegen de gevolgen van het niet of onvolledig naleven van de Wav die veroorzaakt zijn door nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.
- 05 Indien de directie constateert dat de aannemer zijn verrichtingen ingevolge de Wav voor wat betreft personen die behoren tot zijn personeel, het personeel van zijn onderaannemers of zijn leveranciers niet naleeft, zal per werknemer per dag een korting worden toegepast van 1000 euro. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 03 In aanvulling op dit lid van de Standaard 2020 dient ook de uitvoerder van de inventarisatie en registratie van beschermde plant- en diersoorten over de aantoonbare erkende deskundigheid te beschikken.

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 02 Het actualiseren van het goedgekeurde werkprotocol betreft het wijzigen/ aanvullen van de vooraf opgestelde werkwijze ten behoeve van de bescherming van flora en fauna indien in de uitvoering blijkt dat deze niet toereikend is. De maatregelen in de uitvoering ten behoeve van de wijzigingen van het werkprotocol geven de aannemer aanspraak op bijbetaling, indien van hem meer wordt verlangd dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

01 22 04 INVENTARISATIE EN REGISTRATIE TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 02 Inventarisatiegegevens moeten worden geregistreerd conform het bij de gedragscode gevoegde model waarnemingenformulier.

01 23 COMMUNICATIE**01 23 02 BOUWVERGADERINGEN**

- 01 De aannemer dient rekening te houden met 8 keer een bouwvergadering (2x per jaar). Het moment en de locatie van de desbetreffende werkoverleggen wordt minimaal 7 werkdagen voorafgaande aan het overleg aangegeven door de directie. De aannemer is verplicht hierbij aanwezig te zijn.
2 weken voor aanvang van de bouwvergadering vindt ook een stopmoment plaats, conform deel 2.1 lid 03 kwaliteitsborging.

01 23 03 EISEN PERSONEEL

- 01 In te zetten personeel dient uniform herkenbaar te zijn. Hieronder wordt verstaan dat de medewerkers bedrijfskleding dragen met daarop duidelijk herkenbaar het logo en de naam van het bedrijf.
- 02 De opdrachtnemer is verplicht voor het verrichten van de werkzaamheden goed geïnstrueerd personeel in te

idverde Advies B.V. Roermond

HFD PAR ART LID

zetten dat beschikt over de nodige vakkennis en de Nederlandse taal machtig is. Bij het werken in ploegen (bestaande uit 1 of meerdere werknemers) dient een minimum van 1 werknemer per ploeg de Nederlandse taal vloeiend te beheersen in schrift en spraak.

- 03 Leidinggevend/aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO niveau 4 opleiding afgerond te hebben.
- 04 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.
- 05 Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.

01 25 VAKOPLEIDING

01 25 01 OPLEIDING BOOMVERZORGER

- 01 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat, zoals wordt afgegeven door de European Arboricultural Council.
Het European Tree Worker certificaat van de boomverzorgers die de werkzaamheden uitvoeren dient minimaal 1 werkdag voor het opstartoverleg te worden aangeleverd bij de directie.
- 02 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorgers die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat, zoals wordt afgegeven door de European Arboricultural Council.
Het European Tree Worker certificaat van de boomverzorgers die de werkzaamheden uitvoeren dient minimaal 1 werkdag voor het opstartoverleg te worden aangeleverd bij de directie.

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

01 26 01 SOCIAL RETURN

- 01 De gemeenten in Zuid- Limburg hebben als sociale doelstelling dat een investering naast het 'gewone' rendement ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Dit doen de gemeenten door Social Return (SR) als voorwaarde te stellen bij inkoop- en aanbestedings-trajecten.

Door de sociale investering van de opdrachtnemer worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (zie onderstaand voor een beschrijving van de doelgroep) voorbereid en/of geplaatst op een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Zo krijgt de Social Return kandidaat een kans zich te ontwikkelen als volwaardig werknemer. Invulling van de Social Return verplichting betreft maatwerk en kan passend worden gemaakt op eigen bedrijfsvoering, waarbij opdrachtgever openstaat voor initiatieven en gelijkwaardige alternatieven, wanneer eerdergenoemde vormen niet mogelijk zijn. De invulling gaat altijd in overleg met de Projectleider SR, die wordt ingezet door de gemeente en verantwoordelijk is voor de naleving van Social Return. Tenslotte kunnen rapportage- en evaluatiemomenten gedurende de looptijd van het contract aanleiding geven tot verandering van de Social Return invulling in samenspraak met de coördinator SR en met goedkeuring van opdrachtgever.

Contactgegevens coördinatiepunt Social Return:

De coördinatie van Social Return is belegd bij gemeente Maastricht en deze organisatie zorgt voor coördinatie, controle, monitoring van en ondersteuning bij de realisatie. Voor advies en ondersteuning met betrekking tot Social Return neemt u contact op met socialreturn@maastricht.nl.

- 02 Percentage opdrachtwaarde:

Bij de toepassing van Social Return dient 5% van de opdrachtwaarde te worden omgezet in werkgelegenheid voor de doelgroep van Social Return. Als het om een kapitaalintensief project dan wel diensten/leveringen gaat, dan geldt 2% van de opdrachtwaarde. In een kapitaalintensief project bedraagt de verhouding materiaal/arbeid minimaal 70/30%.

In deze aanbesteding wordt de inschrijver verplicht om tenminste 2% van de opdrachtwaarde (realisatie excl. btw en excl. latere wijzigingen van dat bedrag door meer-/minderwerk) aan te wenden voor Social Return door de inzet van kandidaten uit de doelgroep. De verplichting mag breder binnen de bedrijfsvoering van opdrachtnemer worden ingevuld dan alleen op onderliggende opdracht, zolang het verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De Social Return verplichting dient binnen de looptijd van de opdracht (inclusief eventuele verlengingen en onderhoudstermijn) te worden gerealiseerd.

Doelgroep

Tot de doelgroep van Social Return behoren:

- Uitkeringsgerechtigden in het kader van de
- Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Ioaz

idverde Advies B.V. Roermond

HFD PAR ART LID

- Werkloosheidswet
- Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)/ Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
- Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
- Algemene Nabestaandenwet (ANW)
- Dan wel rechtsopvolgers van deze regelingen
- Personen die gebruik maken van voorzieningen/instrumenten van één van bovengenoemde regelingen en daardoor geen uitkering meer ontvangen (waaronder personen werkzaam op een gesubsidieerde arbeidsplaats)
- Niet uitkeringsgerechtigden zoals bedoeld in de Participatiewet
- Met werkloosheid bedreigde inwoners
- Personen behorende tot de doelgroep Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw-ers)
- Kandidaten doelgroepregister
- BOL/BBL-leerlingen (voor maximaal 50% van de opdrachtwaarde)

Duur meetellen

Medewerkers met een vastgestelde arbeidsbeperking mogen minimaal twee jaar en langer bij een voortdurende indicatie worden meegeteld. Wanneer medewerkers vanuit de doelgroep zijn geplaatst via Social Return dan mogen zij minimaal gedurende twee jaar worden meegeteld voor Social Return. Leerlingen die BOL/BBL-traject volgen, mogen gedurende de gehele opleiding worden meegeteld.

Procedure na gunning

Opdrachtnemer dient binnen zeven dagen na de mededeling omtrent gunnen contact op te nemen met het coördinatiepunt SR. Met opdrachtnemer worden binnen de kaders van onderliggende aanbesteding na de gunning nadere prestatieafspraken gemaakt over de concrete invulling van de Social Return verplichting. De prestatieafspraken (inclusief de wijze waarop de nakoming ervan verantwoord zal worden) maken vervolgens onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Verantwoording en rapportage Social Return

Alvorens een kandidaat kan worden opgevoerd als kandidaat Social Return dient dit worden voorgelegd en geaccordeerd.

De opdrachtnemer rapporteert periodiek -conform afspraak- met behulp van het rapportageformat over de voortgang van de invulling van de Social Return-verplichting en onderbouwt deze met bewijsstukken,

Wanneer er sprake is van inleenconstructies dienen op aanvraag facturen inzichtelijk te worden gemaakt.

Kosten in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met gedetailleerde nota's van de scholing. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk te worden onderbouwd.

Om de gerealiseerde resultaten ten aanzien van Social Return te kunnen bepalen, gelden in ieder geval de volgende uitgangspunten:

- Inschaling van kandidaten uit de genoemde Doelgroep geschiedt conform de voor hem/haar geldende CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst- bij een andere werkgever. Opgemerkt wordt dat voor de Wsw-doelgroep een aparte CAO geldt.
- Indien opdrachtnemer bij het plaatsen van de doelgroep gebruik maakt van subsidies of overige premies dan worden deze afgetrokken van - of in mindering gebracht op - het bedrag te voldoen onder de Social Return verplichting.
- Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut.
- Begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd. Begeleidingskosten zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden bij de te werkstelling of inzet van een kandidaat uit de doelgroep, en bedragen niet meer dan gemiddeld 20% van de totale verplichting.
- Opdrachtnemer rapporteert periodiek zijn voortgang in het kader van Social Return aan het coördinatiepunt SR en tenminste na afloop van het contract.

Voldoen aan verplichting

Wanneer een opdrachtnemer niet (volledig) voldoet aan de verplichting in het kader van Social Return, dan is sprake van wanprestatie in de nakoming van de overeenkomst en wordt het niet ingevulde Social Return bedrag verrekend. Uiteraard wordt de naleving van de verplichting gedurende de looptijd gemonitord en wordt de opdrachtnemer in gebreke gesteld indien hij daar niet aan voldoet. Na ingebrekestelling volgt verrekening van het niet ingevulde Social Return-bedrag.

Het te verrekenen bedrag wordt geïnd via de laatste betalingen aan de opdrachtnemer.

Verantwoordelijkheid

De opdrachtnemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Return verplichtingen, zoals het werven, selecteren, opleiden, plaatsen en begeleiden van de Doelgroep. Dit geldt ook wanneer opdrachtnemer de Social Return verplichting (deels) overdraagt aan bijvoorbeeld onderaannemers. De opdrachtnemer kan bij de invulling gebruik maken van de advisering en faciliteiten van het coördinatiepunt SR.

idverde Advies B.V. Roermond

HFD PAR ART LID

01 27 WET KETEN AANSPRAKELIJKHEID**01 27 01 ALGEMEEN**

- 01 De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken op schade betrekking hebbende op niet afgedragen loonbelasting en sociale verzekeringspremies, zoals bedoeld in de Wet Ketenaansprakelijkheid.

51 GROENVOORZIENINGEN**51 02 EISEN EN UITVOERING****51 02 11 INSPOINGSDIEPTE VAN MATERIEEL**

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve het uitvoeren van de werkzaamheden mag ten hoogste 20 mm bedragen. Bij spoorvorming dieper dan 20 mm ontstaan in het werk door materieel van de aannemer dient de aannemer dit te herstellen. De directie houdt zich onverminderd het recht voor een korting op de aanneemsom in te houden volgens 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2020 indien het herstel niet of onvoldoende is uitgevoerd.

51 02 12 SNOEIWERKZAAMHEDEN BOMEN

- 01 De snoeiwerkzaamheden aan bomen dienen conform Handboek Bomen 2022 uitgevoerd te worden.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT**51 03 06 OVERZICHTSLIJST BOMEN**

- 01 De opdrachtnemer dient bij de termijnstaat een overzicht toe te voegen waarbij per gesnoeide/gekapte boom de volgende informatie wordt weergegeven: boomnummer, aantal, boomsoort, straatnaam.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES**51 04 04 ECOLOGISCH BEHEER**

- 03 De opdrachtnemer vrijwaart de gemeente voor vorderingen van schade van welke aard ook (inclusief boetes e.d.) als gevolg van het in strijd handelen met het bepaalde in de vigerende natuurwetgeving (omgevingswet, Bal hoofdstuk 11) en/of de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving.

51 51 BEGRIPPEN**51 51 01 ALGEMEEN**

- 02 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden met betrekking tot bomen dienen te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022. Bij tegenstellingen tussen de Standaard 2020 en het Handboek Bomen 2022 prevaleert de laatstgenoemde.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**62 12 EISEN EN UITVOERING****62 12 01 ALGEMEEN**

- 01 Bij het treffen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen; voorzover daarmee niet in strijd, dienen de te treffen verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering in overeenstemming te zijn met de publicatiereeks Werken in Uitvoering (WiU) 96a/96b. De genoemde CROW-publicatiereeks zijn verkrijgbaar bij CROW te Ede. Bij afwijkingen dient altijd overleg en toestemming te zijn van de opdrachtgever.
- 02 Tot de in lid 01 genoemde CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen, zoals deze vanaf de verschijningsdata luiden tenzij in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld.
- 03 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen en verkrijgen van de benodigde vergunningen en ontheffingen ten behoeve van in te stellen verkeersmaatregelen en eventuele omleidingroutes. De Opdrachtnemer dient verkeersmaatregelen niet eerder te treffen dan nadat de Opdrachtnemer hiervoor toestemming heeft gekregen van de desbetreffende wegbeheerder(s).
- 04 Voor het toepassen van de verkeersmaatregelen dient de aannemer zich te houden aan de voorgeschreven verkeersmaatregel. Afwijken van de voorgeschreven verkeersmaatregel is enkel toegestaan met een vooraf verkregen goedkeuring van de directie.
- 05 De Opdrachtnemer dient rekening te houden met:

idverde Advies B.V. Roermond

HFD PAR ART LID

- Het openbaar vervoer;
 - Eventuele lokale evenementen;
- 06 Alle tijdelijke bebording dient terstond buiten bedrijf te worden gesteld, nadat deze bebording haar functie verliest.
- 07 De Opdrachtnemer dient materieel in te zetten dat geschikt is voor het type weg (hoofddrijbaan, fietspad) zodat beschadigingen aan de weg, wegmeubilair en berm worden voorkomen. Alleen indien daartoe een noodzaak bestaat kan in overleg met de Opdrachtgever hiervan worden afgeweken.
- 08 Het werkvak wordt mede bepaald door de plek waar takken kunnen vallen. Indien er op een rijbaan of een fietspad takken kunnen vallen, horen deze bij het werkvak en dienen deze als zodanig conform de voorgeschreven verkeersmaatregelen te worden afgezet.
- 09 De Opdrachtnemer heeft een coördinatieverplichting richting derden (inclusief hulpdiensten) inzake afstemming van verkeersmaatregelen.
- 10 In overleg met opdrachtgever kunnen verkeersregelaars bij tijdelijke verkeersmaatregelen ingezet worden c.f. de module verkeersregelaars bij wegwerkzaamheden.
- 11 De opdrachtgever stelt GEEN hulpmiddelen voor afzettingen ter beschikking.
- 12 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken aan de verkeersborden, wegbebakening, afzetting en verlichting moeten terstond door de aannemer worden hersteld.

62 13 INFORMATIE OVERDRACHT

62 13 01 ALGEMEEN

- 01 Bij de uitvoering van het werk mag het verkeer niet onnodig worden stilgelegd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. De aannemer dient de toegang tot aan de aan het werk grenzende percelen te waarborgen. Hij verleent daartoe zonder verrekening de nodige hulp.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 14 01 ALGEMEEN

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van tweehonderdvijftig Euro worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 De kosten voor het toepassen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen, alsmede ten behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer e.d. zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 12 EISEN EN UITVOERING ZORGVULDIG HANDELEN BESCHERMDE PLANT- EN DIERSOORTEN

64 12 03 ZORGVULDIG HANDELEN

- 01 De opdrachtnemer is verplicht zich te houden aan de Omgevingswet en de gedragscode van Stadwerk. Niets in deze bepaling alsmede in de rest van het bestek mag leiden tot overtreding van de Omgevingswet. Bij overlap en/of tegenstrijdigheden tussen dit bestek en de Omgevingswet is de Omgevingswet leidend. De opdrachtnemer overlegt met de directie over de wijze en periode van uitvoering. Omtrent het zorgvuldig handelen moet de opdrachtnemer rekening houden met het bepaalde in de navolgende leden.
- 02 Insporing en verdichting:
- insporingsdiepte conform het bepaalde in deel 3 artikel 51.02.01
 - het aantal verplaatsingen van materieel moet per werkgang zoveel mogelijk worden beperkt (indien mogelijk: werktuigen en werkgangen combineren)
 - geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in natte perioden met zwaar materieel
 - stem bandenspanning af op de terreinomstandigheden
 - vaste aanvoer- en afvoerroutes voor materieel (indien mogelijk en van toepassing)
- 03 Fysieke aanwezigheid:
- beperk de aanwezigheid, combineer indien mogelijk de werkzaamheden en controles per werkgang
 - beperk de duur van een werkgang
 - werk met een afgesloten cabine (indien mogelijk met materieel)
- 04 Geluidsoverlast:
- voorkom pieken van geluid(sterkte)
 - voorkom schrikreacties door materieel op afstand te starten
- 05 Werkperioden:
Conform het bepaalde in het bestek, rekening houdende met;
- broedende fauna (gehele jaar)
 - voortplanting amfibieën (in principe maart/juli)

idverde Advies B.V. Roermond

HFD PAR ART LID

- winterrust zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen

06 Werkrichting:

Geef fauna mogelijkheid tot vluchten door te werken vanuit;

- een drukke rand naar een rustige kant c.q. open gebied
- van land naar water

07 Gefaseerd werken:

- omschrijving gefaseerd werken conform het bepaalde in dit bestek
- het laten overstaan van delen van vegetatie in overleg met de directie conform bestek

83 ELEMENTENVERHARDINGEN**83 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES****83 04 01 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING/VERZAKKING TE HANDHAVEN VERHARDINGEN**

- 01 Bij schade aan verhardingen stellen directie en aannemer gezamenlijk de hoogte van het schadebedrag vast. Het bedrag van de schadevergoeding wordt verbeurd enkel ten gevolge van de geconstateerde beschadiging, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Indien de beschadiging vervanging en nazorg tot gevolg heeft, komen de hieraan verbonden kosten tevens voor rekening van de aannemer.
- 02 Het schadebedrag bedraagt:
- a. bij herstelbare schade EUR 15,- per m2 verharding.
 - b. bij onherstelbare schade EUR 25,- per m2 verharding.