

Bijlage 6 Programma van Eisen

In dit Programma van Eisen zijn de details opgenomen die invloed hebben op het kledingpakket Operationeel Uniform - groen. Op basis hiervan is het ontwerp model operationeel uniform gemaakt dat alle kenmerken en details heeft die de deelnemende veiligheidsregio's wensen. Echter zijn deze niet onuitputtelijk beschreven en wordt verwacht dat de Opdrachtnemer voldoende expertise en innovatiekracht heeft om mede invulling te geven aan de optimalisering van de kwaliteit, het comfort en de duurzaamheid.

De Aanbestedende dienst stelt de volgende eisen aan de te leveren producten en diensten:

Algemene eisen	
1.	De Opdrachtnemer conformeert zich aan de Arbeidsomstandighedenwet.
2.	De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te ondersteunen bij de juiste keuze van de kledingstukken en het juiste gebruik.
3.	Het eerste exemplaar uit de productie van het kledingstuk, na plaatsing van een opdracht, is het standmodel. Dit standmodel is kwalitatief minimaal gelijk aan het bij inschrijving geleverde monster.
4.	Per kledingartikel wordt een maattabel geleverd met de maten zoals die door de Opdrachtnemer gehanteerd worden. Opdrachtnemer garandeert dat zijn maatvoering consistent is gedurende de gehele looptijd van het contract, inclusief mogelijke verlengingen.
5.	Op verzoek van de Opdrachtgever kan de Opdrachtnemer certificaten en/of conformiteitsverklaringen met betrekking tot de geleverde kleding binnen 10 werkdagen overleggen.
6.	Opdrachtnemer levert (met uitzondering van de ondershirts, sokken en riem) een mannen- en vrouwenlijn in een standaard maatboog en een matenrange die voor 98% van de dragers geschikt is.
7.	Opdrachtnemer is in staat maatforcé artikelen op te meten en te maken tegen een marktconform tarief. Voor maatforcé artikelen geldt dat eerst schriftelijke goedkeuring gegeven moet worden door de Opdrachtgever, alvorens gestart kan worden met het passen, opmeten en maken van maatforcé artikelen.
8.	De Opdrachtnemer levert bij de inschrijving van ieder dames en heren twee (2) complete kledingpakketten van het Operationeel Uniform in de meest gangbare maat.
9.	Van iedere set zal één compleet kledingpakket gebruikt worden bij de beoordeling en het andere complete kledingpakket wordt weg gehangen en zal enkel gebruikt worden als referentiemodel i.r.t. hetgeen geproduceerd wordt. Deze kledingpakketten zullen dienst doen als referentiekleding tot het standmodel geleverd en geaccepteerd is door de contractverantwoordelijke van de Opdrachtgever.
10.	Voor de uitlevering wordt iedere gebruiker ingemeten t.b.v. het uitleveren van de juiste maatvoering. Een vakkundig medewerker zal onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer de medewerkers inmeten en bepalen welke maat per artikel moet worden gehanteerd. Dit geldt voor het gehele kledingpakket. In overleg zullen de meetsessies aaneengesloten op werkdagen overdag worden in gepland. Opdrachtnemer biedt een prijs per dagdeel aan voor het op locatie komen aanmeten van de kleding.
11.	Opdrachtnemer registreert en verwerkt de gegevens van het aanmeten van de kleding per medewerker en zorgt dat de gegevens en maten per artikel worden vastgelegd en (digitaal) beschikbaar gesteld aan de Opdrachtgever. Deze gegevens zijn gedurende de looptijd actueel en met in achtneming AVG, vrij te gebruiken door de Opdrachtgever.
12.	De polo's, broeken en werkjas voldoen aan de EN ISO 13688 (voorheen EN 340): Algemene eisen beschermende werkkleding. De leverancier levert hiervoor de benodigde certificeringen aan. De werkjas voldoet tevens aan EN 343:2019 klasse 4/3.

	Aan de overige kledingstukken worden geen specifiek eisen gesteld. Zie ook productspecificatie bladen (onderin dit PVE).
13.	Opdrachtnemer dient kleding artikelen van het Operationeel Uniform te kunnen vermaken, zoals bijvoorbeeld het aanpassen van de broeklengte. Bij het afpassen/ aanmeten wordt bepaald of vermaken nodig is. Het vermaken mag niet ten koste gaan van de gestelde eisen en normen waaraan het originele artikel dient te voldoen. Vermakingen worden geregistreerd door de Opdrachtnemer en zijn inzichtelijk, voor Opdrachtgever, per gebruiker. De kleding wordt, indien dit van toepassing is, altijd eerst vermaakt alvorens deze wordt uitgeleverd aan de medewerker.
14.	Opdrachtnemer dient altijd twee actuele passets – zowel voor dames als voor heren – beschikbaar te hebben om op verzoek aan de deelnemende Veiligheidsregio's uit te leveren. De kosten bij afname van deze passet, zijn voor de Opdrachtnemer.
15.	De hoeveelheden schadelijke stoffen in de kleding zijn maximaal de limietwaarden zoals opgenomen in het STANDARD 100 van OEKO-TEX®.
16.	De Opdrachtnemer kan aantonen dat hij in zijn werkzaamheden de (Europese) regelgeving respecteert op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en de bescherming van privacy. De Opdrachtnemer garandeert dat alle persoonsgegevens waarover hij in het kader van deze opdracht beschikking krijgt alleen gebruikt voor het doel van de uitvoering van deze opdracht. De Opdrachtnemer garandeert dat hij binnen 2 maanden na afloop van de opdracht alle persoonsgegevens waar hij in het kader van deze opdracht beschikking over heeft zal vernietigen”.
17.	De Inschrijver dient volledige invloed en sturing te hebben op de gehele productieketen en dient deze van inrichting tot kwaliteitscontrole te begeleiden.

Functionele eisen	
FE 1.	De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de juiste pasvorm van de kleding. De materialen zijn geschikt voor het beoogde gebruiksdoel (zie Beschrijvend Document). De pasvorm dient comfortabel te zijn voor de doelgroep van de Veiligheidsregio's en dient zodanig te zijn dat deze geschikt is voor de werkzaamheden van de doelgroep. De pasvorm mag geen gevaar opleveren, noch de uitoefening van de werkzaamheden hinderen.
FE 2.	De gebruikte garens, fournituren, reflectiematerialen en logo's dienen geschikt te zijn voor het gebruiksdoel en te voldoen aan de vigerende veiligheidseisen. Eveneens dienen deze bestand te zijn tegen de wijze van reiniging.
FE 3.	De kledingartikelen – met uitzondering van de riem – moeten gedurende de hele levensduur mechanisch te reinigen zijn met een wasmachine op een temperatuur van minimaal 40 graden Celsius.
FE 4.	De kledingartikelen moeten gedurende de hele levensduur mechanisch te drogen zijn in een huishoudelijke droger.
FE 5.	Op de kleding zitten 1 of meer duidelijk zichtbare beeldkenmerken die horen bij de Veiligheidsregio (bijvoorbeeld een bedrijfslogo). Deze hebben samen een oppervlakte van ten minste 70 cm² per kledingstuk.
FE 6.	Alle strepen, banen, teksten, etiketten en/of labels behouden de gehele levensduur van het kleding artikel de vorm en kleur, met in achtname van de normaal te verwachte gebruiksslijtage.
FE 7.	Klittenband dat op de kleding gebruikt wordt is “non stick” zodat er geen vezels/haren in achter kunnen blijven. Klittenband wordt zodanig bevestigd dat dit geen irritaties aan de huid veroorzaakt.
FE 8.	Voor alle kledingstukken geldt dat ‘pilling’ en pluizen tot een minimum wordt beperkt.

Technische eisen	
TE 1.	Alle kledingartikelen (broek, softshell jack, polo's) van het Operationeel Uniform zijn voorzien van een passieve Hoge Frequentie (HF) RFID-tag. De RFID is gepositioneerd in of in de nabijheid van het label.
TE 2.	Verwerkte reflecterende piping/biezen zijn uitgevoerd zonder (kern) koord.
TE 3.	Aangebrachte logo's, strepen, labels, et cetera mogen geen irritatie veroorzaken door plaatsing of materiaal.
TE 4.	In verband met de range van maten wordt gradatie/verschaling toegepast zolang dit niet in strijd is met de huisstijlregels (zie hiervoor de eisen huisstijl HE01 – HE04).
TE 5.	De spreesleutellussen zijn geschikt voor intensief gebruik en hebben een doorvoeropening van ≥45mm en zijn voldoende dik dat de spreesleutel niet onbedoeld uit de lus kan komen.
TE 6.	Bij het aanbrengen van de vaste epauletten zijn de afmetingen afgestemd op de afmetingen van (schuif)passanten die qua uitvoering en maat gelijk (lengte 70 mm en (doorlaat) breedte 50 mm), ongeacht de drager of maat van het kledingartikel.
TE 7.	Alle kledingstukken zijn voorzien van de daarvoor bepaalde uitingen conform de huisstijl zoals vastgelegd in HE 01 – HE 04 van dit document. De wijze van uitvoering van bijvoorbeeld logo's en namen zijn hierbij overeenkomstig met het "ontwerp OU" dat bij de schouw te bezichtigen is en eveneens voldoen aan de eisen van de belastingdienst (Zie Norm 12)

Huisstijl	
HE 1.	Het Operationeel Uniform groen dient te voldoen aan de beschermde huisstijl(onderdelen) van het NIPV. Zie bijlage 15.
HE 2.	De Opdrachtnemer is zich ervan bewust dat alle informatie met betrekking tot de huisstijl auteursrechtelijk is beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming van het NIPV niet worden gebruikt, gepubliceerd dan wel vervormd worden.
HE 3.	Inschrijvende partijen mogen in het verleden geen schendende activiteiten hebben ontplooid t.o.v. de IE rechten van de Nederlandse Staat of het NIPV. De gegunde partij zal geen schendende activiteiten ontplooien en zal huisstijl onderdelen uitsluitend toepassen in opdracht van het NIPV.
HE 4.	Het ontwerp van het Operationeel Uniform groen mag zonder schriftelijke instemming van de eigenaar op geen enkele wijze afwijken van het vastgestelde en gedeponeerde model.

Duurzaamheidseisen	
DZE 1.	<u>ISV</u> De Aanbestedende dienst ziet bij de uitvoering van de opdracht mogelijke risico's op schending van de Internationale Sociale Voorwaarden (ISV). De winnende Opdrachtnemer heeft tijdens de looptijd van de overeenkomst een inspanningsverplichting om de sociale omstandigheden in de productieketen te verbeteren. De winnende Opdrachtnemer moet een <i>due diligence</i> uitvoeren in de eigen internationale keten om zo risico's met betrekking tot schending van internationale arbeidsnormen en mensenrechten in beeld te brengen. Ook moet hij een keer per jaar een <i>due diligence rapport</i> overleggen.
DZE 2.	<u>Social Return</u> De Opdrachtnemer dient aantoonbaar aan Social Return bij te dragen. Dit wordt aangetoond middels documentatie bij de inschrijving en vervolgens jaarlijks bij het strategisch overleg met de contractmanager van de Opdrachtgever.

DZE 3.	<u>Hoogwaardige recycling</u> De geleverde kledingstoffen dienen van hoge kwaliteit te zijn en vervaardigd te zijn uit materialen die, conform de geldende milieu- en duurzaamheidsnormen, hoogwaardig recyclebaar zijn.
DZE 4.	<u>Stoffen/materialen</u> Het beleid van de van het NIPV en de Veiligheidsregio's is erop gericht dat er in de producten geen stoffen en/of materialen worden toegepast die het milieu belasten en/of een bedreiging vormen voor de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de mens. In het kader van dit beleid wordt voor deze aanbesteding verwezen naar https://mrsl-30.roadmaptozero.com . De geleverde kledingstukken mogen geen stoffen en/of materialen bevatten die zijn genoemd op deze lijst. De Opdrachtgever kan verlangen dat de Opdrachtnemer voor de geleverde kledingstukken een productspecificatie aanlevert.
DZE 5.	<u>Productgebruik</u> Opdrachtnemer verklaart dat voor de uitvoering van de opdracht geen gebruik gemaakt wordt van producten waarvan hij weet of vermoedt of waarvan bekend is dat bij de productie ervan de lokale wet- en regelgeving ten aanzien van watergebruik, waterzuivering, chemicaliëngebruik en afvalmanagement, niet is nageleefd. Evenmin betreft de Opdrachtnemer producten en/of materialen van toeleveranciers van wie hij weet of vermoedt of van wie bekend is dat deze de bovenbedoelde lokale wet- en regelgeving niet naleeft.
DZE 6.	<u>Transport</u> Voor het vervoer van goederen dient gebruik gemaakt te worden van voertuigen welke ten minste aan de Euro-V (voertuigen zwaarder dan 3500 kg) of Euro-5 norm (voertuigen lichter dan 3500 kg) voldoen.
DZE 7.	<u>Verpakkingsmaterialen</u> Er dient gebruik te worden gemaakt van gerecyclede verpakkingsmaterialen; • Wanneer kartonnen dozen worden gebruikt, dienen deze voor minstens 80% uit gerecycleerd materiaal te bestaan; • Wanneer voor de eindverpakking kunststofzakken of -vellen worden gebruikt, dienen deze voor minstens 75% uit gerecycleerd materiaal te bestaan; • Wanneer gekozen wordt voor biobased materiaal in plaats van kunststof is deze minimum eis met betrekking tot kunststof niet van toepassing. • Andere verpakking (bijvoorbeeld herbruikbare verpakking) kunnen worden aangeboden als alternatief voor de kartonnen of plastic verpakking, met een advies voor gebruik en retour zending. • De Opdrachtgever kan verlangen dat de Opdrachtnemer een specificatie aanlevert van de samenstelling van het verpakkingsmateriaal.

Logistieke eisen	
LE 1.	Het plaatsen van bestellingen voor specifieke kledingartikelen (met logo's, badges) die onder deze aanbesteding vallen, door andere partijen dan de deelnemende Veiligheidsregio's, is niet toegestaan en dienen dan ook door Opdrachtnemer niet geaccepteerd te worden.
LE 2.	In deze aanbesteding wordt uitgegaan dat de leverancier voorraadhoudend is van gereed product. • De maximale levertijd voor levering, na het plaatsen van een bestelling, van een product (na de initiele levering) is 2 weken. • De maximale levertijd voor levering, na het plaatsen van een bestelling, van force en/of anti-allergie kledingartikelen betreft maximaal 5 weken. • De maximale levertijd voor het retourneren van verpompte kledingartikelen, na ontvangst door Opdrachtnemer, betreft maximaal 5 werkdagen.

	De genoemde levertijden zijn fatale termijnen. De levertermijn start de dag na de dagtekening van de Nadere Overeenkomst door de Opdrachtgever.
LE 3.	De omverpakkingen worden door Opdrachtnemer geminimaliseerd zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en veiligheid.
LE 4.	Opdrachtnemer levert een verzendtarieven overzicht aan op basis van staffeltarieven. Retourzendingen in verband met foutieve levering, zijn voor kosten Opdrachtnemer. De kosten van overige retouren zijn voor rekening Opdrachtgever.
LE 5.	U verzekert de te leveren kledingartikelen tot en met aflevering op het afleveradres.
LE 6.	De verpakking van de kledingartikelen moet adequate bescherming bieden tijdens transport en opslag in magazijnen en borgen dat de kledingartikelen onbeschadigd op het afleveradres geleverd worden.
LE 7.	Alle leveringen voorziet u van een pakbon met daarop alle geleverde kleding artikelnummers (van Opdrachtgever), kleding artikelomschrijving, aantallen kledingartikelen per maat, het inkoop ordernummer en de eventuele artikelen in nazending. Nazendingen zijn voor rekening Opdrachtnemer.
LE 8.	De levering van het kleding artikel geschiedt door de Opdrachtnemer overeenkomstig DDP Incoterms 2010.
LE 9.	Het is de aanbestedende, dan wel gegunde, partij verboden alle kleding, waarvan de IE of modelrechten aan het NIPV behoren aan derden te verkopen, aan te bieden of te schenken.

Eisen dienstverlening	
DVE 1.	Indien verlangd, wordt maatnemen gecoördineerd door de Opdrachtgever in overleg met en uitgevoerd door de Opdrachtnemer. Tijdens de passessies wordt gebruik gemaakt van passeries en in sommige gevallen door fysiek maat opnemen.
DVE 2.	Voor de administratieve verwerking van maten/maatadviezen en de passessies is een module in uw webshop beschikbaar, waarvan de Opdrachtnemer bij het maatnemen gebruik dient te maken. Opdrachtnemer is beschikbaar voor passessies binnen kantooruren, op werkdagen.
DVE 3.	Afwijkingen aan de kledingstukken t.o.v. het standmodel en de specificaties dienen vooraf door Opdrachtgever schriftelijk te worden goedgekeurd door middel van een kwaliteitsmelding.
DVE 4.	Beslaat de kwaliteitsmelding of productieprobleem uit meer dan één kleding artikel, bijv. veroorzaakt door een productiefout, dan draagt Opdrachtnemer zorg voor het herstellen van de gehele batch. Indien herstellen niet mogelijk is, levert Opdrachtnemer binnen gestelde levertijden kosteloos een vervangende batch.
DVE 5.	Opdrachtnemer denkt proactief met het NIPV mee op tactisch en strategisch niveau m.b.t. materiedeskundigheid (bijv. maatadviezen / confectie technische en/of patroon technische content). Veranderingen kunnen pas doorgevoerd worden na goedkeuring van de Opdrachtgever. Na een modificatie of verandervoorstel wordt – indien Opdrachtgever dit verlangt – eerst een sample aangeleverd. Na akkoord op de sample, past Opdrachtnemer dit aan in het productieproces.
DVE 6.	Elk halfjaar levert de Opdrachtnemer een klachtenanalyse uitgesplitst naar kledingartikel, aantal en aspect. Deze analyse wordt per kleding artikel afgezet tegen het totaal geleverde aantal. Opdrachtnemer vermeld per analyse welke preventieve en/of corrigerende maatregelen zijn genomen. De analyse en de daaropvolgende acties worden minimaal halfjaarlijks met de Opdrachtgever besproken.
DVE 7.	Opdrachtnemer levert een overzicht met minimale metrages productie stoffen per stofsoort en benodigde metrage stof per kledingartikel.
DVE 8.	De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het actualiseren van de laatst bekende kleding de artikelspecificaties van de hierboven genoemde gegevens van de kledingartikelen gedurende de looptijd van de overeenkomst. De Opdrachtgever dient schriftelijk goedkeuring te geven voor aanpassing(en) en/of wijziging(en) in de kleding artikelspecificatie(s) voordat deze aanpassingen of wijzigingen worden doorgevoerd. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om gedurende de looptijd van de contractperiode informatie bij de Opdrachtnemer op te vragen ten einde de kwaliteit van de geleverde producten te kunnen verifiëren. De Opdrachtnemer dient uiterlijk binnen 5

	werkdagen de gevraagde informatie, zo veel als mogelijk digitaal, aan de Opdrachtgever te leveren.
DVE 9.	De Opdrachtnemer dient bij beëindiging van de overeenkomst de artikelspecificaties van de laatst bekende kleding digitaal en binnen 10 werkdagen over te dragen aan Opdrachtgever.
DVE 10.	Patronen dienen in een digitale kluis te worden belegd. Bij eventueel faillissement van Opdrachtnemer, krijgt het NIPV direct toegang tot deze kluis en voorziet Opdrachtnemer het NIPV binnen 5 werkdagen van de laatste bekende kleding artikelspecificaties i.c.m. de patronen, zodat de bedrijfsvoering van het NIPV niet in het geding komt. Dit proces kan/dient bij een notaris belegd (te) worden.
DVE 11.	De Opdrachtnemer dient een Service Level Agreement (SLA) op te stellen en na één maand na gunning te hanteren. Deze SLA moet minimaal de volgende aspecten bevatten: - Borging van de kwaliteit van de kleding - Borging van de kwaliteit van het logistieke proces - Te hanteren prestatienormen (KPI's) - Contractmanagement (o.a. overlegstructuren) - Kwartaalrapportages

Productspecificaties

Undershirt

Het undershirt heeft naast de algemeen geldende eisen aanvullend de volgende eisen:

- Hoog draagcomfort;
- T-shirt met korte mouw (mouwen mogen niet onder mouwen van polo met korte mouwen uit komen);
- Extra lange pasvorm;
- Slim fit model;
- Ronde hals;
- Ademende stof;
- Vochtregulerend.

Poloshirt korte mouw

Het poloshirt korte mouw heeft naast de algemeen geldende eisen aanvullend de volgende eisen:

- Hoog draagcomfort;
- Extra lange pasvorm;
- Platte kraag met versteviging in de naad;
- 3-gaats knoopsluitingen;
- Versteviging in de zijspalten;
- Mouwen zijn uitgevoerd met boord aan de mouw;
- Vaste epauletten op 2/3 voor en 1/3 achter ten opzichte van de schouderlijn en in lengte geplaatst non-stick klittenband-sluiting, om schuifpassanten te kunnen plaatsen;
- Voorzien van 1 spreekleutellus links (waarvan de hartlijn lus 2/3 uit het midden is geplaatst) ten behoeve van portofoon spreekleutel;
- Schouderstukken ter versteviging;
- Mogelijkheid voor het plaatsen van een afneembare / verwisselbare functiebenaming op de rechter borst op de zelfde hoogte als de spreekleutel lus. Indien dit door middels van klittenband wordt gerealiseerd dan dient de zachte kant van het klittenband op de mouw te worden bevestigd;
- Mogelijkheid voor het plaatsen van een afneembare / verwisselbare 'batch'¹ op rechter mouw.

Logo

- Conform vastgesteld beeldmerk.

Polo lange mouw

Het poloshirt lange mouw heeft naast de algemeen geldende eisen aanvullend de volgende eisen:

- Hoog draagcomfort;
- Extra lange pasvorm;
- Platte kraag met versteviging in de naad;
- 3-gaats knoopsluitingen;

¹ Vorm en afmeting van de batch in overleg met de desbetreffende veiligheidsregio, ca. 8x8cm. Levering batch valt buiten de scope van deze opdracht.

- Versteving in de zijsplitten;
- Mouwen zijn uitgevoerd met een boordmanchet welke voldoende ruimte biedt om de mouwen naar boven te schuiven (niet opstropen) om de handen te kunnen wassen;
- Reflectiebiezen in de mouwen conform schouwmodel;
- Vaste epauletten op 2/3 voor en 1/3 achter ten opzichte van de schouderlijn en in lengte geplaatst non-stick klittenband-sluiting, om schuifpassanten te kunnen plaatsen;
- Voorzien van 1 spreekseutellus (waarvan de hartlijn lus 2/3 uit het midden is geplaatst) ten behoeve van portofoon spreekseutel;
- Schouderstukken ter versteving;
- Mogelijkheid voor het plaatsen van een afneembare / verwisselbare functiebenaming op de rechterborst op de zelfde hoogte als de spreekseutel lus. Indien dit door middels van klittenband wordt gerealiseerd dan dient de zachte kant van het klittenband op de mouw te worden bevestigd;
- Mogelijkheid voor het plaatsen van een afneembare / verwisselbare 'batch²' op rechter mouw.

Logo

- Conform vastgesteld beeldmerk.

Softshell

De softshell heeft naast de algemeen geldende eisen aanvullend de volgende eisen:

- Hoog draagcomfort;
- Het softshell jack is voorzien van schouderstukken ter versteving;
- Het softshell jack is aan de binnenzijde zo afgewerkt dat deze aan en uit te trekken zijn zonder dat de onderliggende kledingartikelen opstropen;
- Voorzien van ophanglus (binnenzijde);
- Rechtopstaande kraag, ritssluiting met binnenflap en kin bescherming;
- Bij het dragen van het softshell jack is de rug tijdens elke vorm van werkzaamheden afgedekt;
- Zoom onderkant verstelbaar met elastisch koord en eindstopper;
- Vaste epauletten op 2/3 voor en 1/3 achter ten opzichte van de schouderlijn en in lengte geplaatst non-stick klittenband, om schuifpassanten te kunnen plaatsen;
- Uitgerust met een gedeeltelijk verstelbaar manchet aan de mouwen;
- Alle ritssluitingen in de buitenstof zijn waterdicht;
- De ingezette zakken zijn voorzien van ritssluitingen;
- Afsluitbare binnenzak met opening over de gehele breedte van de zak ;
- Is voorzien van 1 spreekseutellus;
- Mogelijkheid voor het plaatsen van een afneembare / verwisselbare functiebenaming op de rechterborst op de zelfde hoogte als de spreekseutel lus. Indien dit door middels van klittenband wordt gerealiseerd dan dient de zachte kant van het klittenband op de mouw te worden bevestigd;
- Mogelijkheid voor het plaatsen van een afneembare / verwisselbare 'batch³' op rechter mouw.

Logo

- Conform vastgesteld beeldmerk.

² Vorm en afmeting van de batch in overleg met de desbetreffende veiligheidsregio, ca. 8x8cm. Levering batch valt buiten de scope van deze opdracht.

³ Vorm en afmeting van de batch in overleg met de desbetreffende veiligheidsregio, ca. 8x8cm. Levering batch valt buiten de scope van deze opdracht.

Werkjas (parka)

De werkjas heeft naast de algemeen geldende eisen aanvullend de volgende eisen:

- Hoog draagcomfort;
- Waterdicht en ademend getest conform EN 343:2019 klasse 3/1;
- Voorzien van ophanglus (binnenzijde);
- Is voorzien van een uitneembare wintervoering;
- Rechtopstaande kraag met een met rits afsluitbare ruimte voor afritsbare opvouwbare capuchon;
- Ritssluiting met binnenflap en kin bescherming;
- Zoom onderkant verstelbaar met elastisch koord en eindstopper;
- Vaste epauletten 2/3 voor en 1/3 achter ten opzichte van de schouderlijn en in lengte geplaatst non-stick klittenband, om schuifpassanten te kunnen plaatsen;
- Uitgerust met een gedeeltelijk verstelbaar manchet aan de mouwen;
- Afsluitbare binnenzak met opening over de gehele breedte van de zak;
- Voorzien van 1 spreesleutellus;
- Voorzien van minimaal twee weerbestendige zakken ten behoeve van het plaatsen van een portofoon;
- Mogelijkheid voor het plaatsen van een afneembare / verwisselbare functiebenaming op de rechter borst op de zelfde hoogte als de spreesleutel lus. Indien dit door middels van klittenband wordt gerealiseerd dan dient de zachte kant van het klittenband op de mouw te worden bevestigd;
- Mogelijkheid voor het plaatsen van een afneembare / verwisselbare 'batch'⁴ op rechter mouw.

Logo

- Conform vastgesteld beeldmerk.

Werkbroek

De werkbroek heeft naast de algemeen geldende eisen aanvullend de volgende eisen:

- Hoog draagcomfort;
- Broek model "Worker";
- Het design biedt geen hinder in mobiliteit;
- Het design biedt tevens geen hinder bij zittende werkzaamheden;
- Indien er wordt gekozen voor een verstelbare tailleband, dan is deze onzichtbaar aan de buitenzijde;
- Voldoende stevige riemlussen, ruim genoeg voor inrijgen van een riem van 40 mm breed;
- Voorgevormd kniestukken (geen zakken) uitgevoerd in de bovenstof;
- 2x achterzakken voorzien van klep met op beide uiteinde klittenband sluiting;
- Iedere broekspijp is voorzien van een diepe dijbeenzak en voorzien van klep met klittenband sluiting waarbij de beide dijbeenzakken zijn voorzien van twee binnenvakken ten behoeve van (smart)telefoon- en pennenzak.

Logo

- Conform vastgesteld beeldmerk.

⁴ Vorm en afmeting van de batch in overleg met de desbetreffende veiligheidsregio, ca. 8x8cm. Levering batch valt buiten de scope van deze opdracht.

Riem

De riem heeft naast de algemeen geldende eisen aanvullend de volgende eisen:

- Robuuste rekbare riem die aanvullend, qua rekbaarheid, ook geschikt als uitrustingsgordel (t.b.v. portofoon, pager, multi-tool, etc.);
- De zwarte riem is elastisch, 38 mm (± 2 mm) breed en sluiting met metalen gesp;
- De gesp is neutraal (geen logo) en voorziet in een duurzame sluiting;
- De riem is permanent voorzien van de maataanduiding.

Sokken

De sok heeft naast de algemeen geldende eisen aanvullend de volgende eisen:

- Lichte werksok;
- Kleur passend bij werkbreek;
- Kuithoog model;
- Ook op warmere dagen aangenaam in het dragen;
- Ademend;
- Maatrang: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50.