

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 633-ADV241022.020.2-B1, Herinrichting Kerklaan

Tijdens de inlichtingen zijn de volgende vragen gesteld, opmerkingen gemaakt, of wijzigingen aangekondigd:

In het bestek worden de navolgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

DEEL 1 : ALGEMEEN

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
"GEEN"

DEEL 2.1 : ALGEMENE GEGEVENS

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
"GEEN"

DEEL 2.2: NADERE BESCHRIJVING Onderstaande besteksposten zijn vervallen:
121340

Onderstaande besteksposten zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

121330
121700
121750
121800
122700
220300
381410
381510

Onderstaande besteksposten zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

121780
121790
950070

DEEL 3: BEPALINGEN

Onderstaande artikelen zijn vervallen:
"GEEN"

Onderstaande artikelen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
"GEEN"

Onderstaande artikelen zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
"GEEN"

TEKENINGEN

Onderstaande tekeningen zijn gewijzigd en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

Tekeningnr.	Omschrijving	Wijziging	Datum
633-ADV241022.020.2-300.01	Best. sit. met opruimwerkzaamheden	A	09-04-2026
633-ADV241022.020.2-303	Dwarsprofielen	A	09-04-2026

BIJLAGEN

Onderstaande bijlagen zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

- Bijlage 3 - BLVC - kader herinrichting Kerklaan V2.0;
- NSX-bestand van de nota van inlichtingen
- ZSX-bestand van de gewijzigde inschrijfstaat

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde inschrijfstaat vervalt en wordt vervangen door de bij de bijgaande gewijzigde inschrijvingsstaat.

Opmerking: Tijdens de aanbestedingsfase worden geen rsx- en pdf-bestanden verstrekt van het bestek inclusief de nota's van inlichtingen. Alle benodigde documenten voor een volledige inschrijving zijn gedeeld.

Bovenstaande opmerkingen geven geen aanleiding om de datum van inschrijving te wijzigen.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de hierna vermelde tekeningen:

Tekeningnr.	Omschrijving	Wijziging	Datum
633-ADV241022.020.2-300.01	Best. sit. met opruimwerkzaamheden	A	09-04-2026
633-ADV241022.020.2-300.02	Best. sit. met opruimwerkzaamheden	-	09-03-2026
633-ADV241022.020.2-300.03	Best. sit. met opruimwerkzaamheden	-	09-03-2026
633-ADV241022.020.2-301.01	Nieuwe situatie - verhardingen	-	09-03-2026
633-ADV241022.020.2-301.02	Nieuwe situatie - verhardingen	-	09-03-2026
633-ADV241022.020.2-301.03	Nieuwe situatie - verhardingen	-	09-03-2026
633-ADV241022.020.2-302.01	Nieuwe situatie - riolering	-	09-03-2026
633-ADV241022.020.2-302.02	Nieuwe situatie - riolering	-	09-03-2026
633-ADV241022.020.2-302.03	Nieuwe situatie - riolering	-	09-03-2026
633-ADV241022.020.2-303	Dwarsprofielen	A	09-04-2026
633-ADV241022.020.2-304	Details	-	09-03-2026

Tekeningen ter informatie:

Tekeningnr.	Omschrijving	Wijziging	Datum
633-ADV241022.020.2-305.01	Nieuw situatie - riolering incl. klic	-	09-03-2026
633-ADV241022.020.2-305.02	Nieuw situatie - riolering incl. klic	-	09-03-2026
633-ADV241022.020.2-305.03	Nieuw situatie - riolering incl. klic	-	09-03-2026

04 Bijlagen

Bijlage 1 - V&G-plan d.d. 09-03-2026;
 Bijlage 2 - Grondbalans d.d. 09-03-2026;
 Bijlage 3 - BLVC - kader herinrichting Kerklaan V2.0;
 Bijlage 4 - Quicksan Soorten Kerklaan dd 17 juni 2025;
 Bijlage 5 - Verkennend bodem en verhardingsonderzoek Kortenhoef 19 augustus 2025 - V2, incl. bijlagen;
 Bijlage 6 - Rapportage OO Kerklaan Kortenhoef, incl. bijlagen;
 Bijlage 7 - Rapport 305271 BEA RPS Kerklaan Kortenhoef;;
 Bijlage 8 - Bemalingsadvies Kerklaan_Definitief_20260227;
 Bijlage 9 - Rapportage aanvullende bodemonderzoek. (d.d. 12-02-2026);
 Bijlage 10 - Rapportage archeologisch bureauonderzoek;

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

Bijlage A - Info Abri's Kortenhoef;
 Bijlage B - Handboek indentiteit Hubs;
 Bijlage C - Bomenposter 'Werken rond bomen';
 Bijlage D - Resultaten proefsleuven,

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
121330			Vervalt en wordt vervangen door:			
121330	251101		Verwijderen betonbuis. Betreft: het verwijderen van bestaande betonbuizen Ø700 mm. Situering: Kerklaan, Broekbos, Grondwerk volgens bestekspostnummers in hoofdstuk 1. Materiaal: ongewapend beton 2. Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800 mm 3. Standaardlengte buis 2,40 m 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende inrichting. Eventuele bijkomende kosten ten behoeve van asbesthoudende voegenkit dient verrekend te worden op bestekspostnr. 950010.	m	25,00 V	
121700			Vervalt en wordt vervangen door:			
121700	250199		Opzoeken bestaande aansluitingen op rioolleiding. Betreft: het opzoeken en in kaart brengen van onbekende / ontbrekende huis- of kolk aansluitingen op het bestaande riool. E.e.a in overleg met de bewoner(s). Leiding lokaliseren waar deze de woning verlaat, blootleggen leiding d.m.v. ontgraven en maken aansluiting op leiding. Uitgangspunt: ca. 4,00 m per stuk D.m.v. detectie apparatuur in kaart brengen van het leiding verloop en deze op het maaiveld verklikken. Na het in kaart brengen dient de leiding hersteld te worden, de ontgraving aangevuld en verdicht te worden. E.v.t. te leveren (PVC) materialen dienen bij de prijs van de bestekspost te zijn inbegrepen.	st	25,00 V	
121750			Vervalt en wordt vervangen door:			
121750	252821		Aanbrengen schildmuur van metselwerk. Betreft: het aanbrengen van schildmuren als eindopsluiting van de buitenwerking te stellen rioolstreng Metselwerk; metselstenen 1e soort vuilwaterklinkers, waalformaat, Gebruiksklasse B5 metselspecie portlandcement CEMI 32,5 R: zand = 1 : 2 2. Steens schildmuur 3. Afmeting: 0,50 tot 1,00 m2 9. Ter bepaling van de aannemer dient per schildmuur een vulpunt dan wel een ontluchting aangebracht te worden t.b.v. het buitenwerking stellen. Vulpunt Ontluchting	st st m3 st st	4,00 V	160,00 L 0,04 L 4,00 I 4,00 I
121780	250111		Vullen buitenwerking gestelde leiding. Betreft: betonbuis rond 700 mm 1. Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnr. 121140 1. Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur volgens bestekspostnr(s). 121750 4. Vullen met materiaal op kunstharsbasis Bacel-hardschuim RG22 o.g. - aanbrengen volgens voorschriften leverancier	m m3	105,00 V	42,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
121790	250111		Vullen buitenwerking gestelde leiding. Betreft: betonbuis rond 700 mm	m	38,00	V
		1.	Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnr. 121150			
		.1.	Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur			
			volgens bestekspostnr(s). 121750			
		. .4.	Vullen met materiaal op kunstharsbasis	m3		15,20 L
			Bacel-hardschuim RG22 o.g. - aanbrengen volgens			
			voorschriften leverancier			
121800			Vervalt en wordt vervangen door:			
121800	251199		Verwijderen straatkolk 400 x 400 inclusief kolkleiding	st	8,00	V
			Situering: straatkolken in de Meenthof / Hoflaan			
			Betreft: verwijderen straatkolken inclusief			
			kolkaansluitleidingen, hulpstukken en standpijp			
			Kolkleiding verwijderen tot en met de aansluiting op het			
			hoofdriool.			
			Uitgangspunt: 5,00 m per kolk, PVC Ø125 mm	m		40,00 I
			kolken gereinigd volgens bestekspostnr. 121180.			
			Werkzaamheden inclusief grondwerk.			
			Inclusief vervoeren kolken naar tijdelijk werkdepot t.b.v.			
			hergebruik volgens bestekspostnr. 314240			
			Overige materialen afvoeren naar een erkende inrichting			
122700			Vervalt en wordt vervangen door:			
122700	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	1.181,00	V
			Betreft: bestratingsmateriaal welke geschikt gemaakt			
			dient te worden voor hergebruik			
			Betonstraatstenen vrijgekomen volgens			
			bestekspostnrs. 122300 en 122310			
		6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat			
		.1.	D.m.v. kloppen			
		3.	Materialen na bewerking vervoeren naar het werkdepot	m2		944,80 I
			Kleur: antraciet volgens bestekspost 122310	m2		395,00 I
			Kleur: grijs volgens bestekspostnr. 122300	m2		786,00 I
220300			Vervalt en wordt vervangen door:			
220300	109999		Inrichten, instandhouden, opruimen gronddepot	EUR		N
			Betreft: tijdelijk gronddepot buiten de werkgrens op			
			aangeven van de directie ter plaatse van De Kwakel.			
			Gronddepot inrichten met rijplaten en afdekken met			
			geotextiel, met materiaal van de aannemer.			
			Gronddepot rondom afschermen met bouwhekken en			
			een poort voorzien van een slot met materiaal van de			
			aannemer. De aannemer dient minimaal 1 sleutel van			
			het slot aan de directie te overhandigen.			
			Grondsoorten gescheiden opslaan			
			Afmetingen ter keuze van de aannemer			
			Ondergrond werkterrein ter keuze van de aannemer			
			Werkterrein gedurende de werkzaamheden			
			onderhouden			
			Werkterrein na afloop in de oorspronkelijk staat			
			herstellen.			
			Eventuele huurkosten zijn voor rekening van de			
			opdrachtgever.			
381410			Vervalt en wordt vervangen door:			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
381410	257103		Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: vuil- of schoonwater riool van PVC buizen met een diameter van Ø250 en Ø315 Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: ca. 50 m Het gebruik van een 3D-kogelbeeldcamera is niet toegestaan, 3D-kogelbeeld opnames worden niet geaccepteerd. Zowel begin- als ook eindput dienen volledig op beeld te zijn vastgelegd, net als alle voegen zowel put-buis als buis-buis. Uitgangspunt: 8 tussentijdse inspecties 2. Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool .5. Materiaal riool: kunststof, PVC .1. Rond riool, profielafmetingen: Ø250, Ø315 .3. Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) uitvoeren .2. Opnamen aanleveren op USB-stick of harde schijf .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Rapportage combineren met opleverinspectie van bestekspostnr. 381510	m	800,00	V
381510			Vervalt en wordt vervangen door:			
381510	257103		Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: vuil- of schoonwater riool van beton buizen met een diameter van Ø500 t/m Ø1000 mm Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: ca. 50 m Het gebruik van een 3D-kogelbeeldcamera is niet toegestaan, 3D-kogelbeeld opnames worden niet geaccepteerd. Zowel begin- als ook eindput dienen volledig op beeld te zijn vastgelegd, net als alle voegen zowel put-buis als buis-buis.. Uitgangspunt: 8 tussentijdse inspecties 2. Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool .1. Materiaal riool: beton .1. Rond riool, profielafmetingen: Ø500 t/m Ø1000 mm .3. Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) uitvoeren .2. Opnamen aanleveren op USB-stick of harde schijf .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Rapportage combineren met opleverinspectie van bestekspostnr. 381410	m	1.686,50	V
9			Staartposten			
95			Stelposten			
950070	100301		Stelpost t.b.v. calamiteitendoorsteek Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Het realiseren van een calamiteitendoorsteek. e.e.a. afstemmen met de directie en de nood- en hulpdiensten.	EUR	25.000,00	V