

Behoort bij: 633-ADV241022.020.2-B1

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Vorbereidende werkzaamheden				
11	Tijdelijke voorzieningen				
111	Voorzieningen verkeer				
111010	Uitvoeren maatregelen uit BLVC kader.	EUR		N	
113	Voorzieningen voetgangers				
113000	Aanbrengen loopschotten (voetgangers).	EUR		N	
113010	In stand houden loopschotten (voetgangers).	EUR		N	
113020	Verwijderen platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
114	Voorzieningen (grond)water				
1141	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
114100	Bemonsteren en analyseren te lozen bemalingswater.	EUR		N	
1142	<u>Open bemaling</u>				
114210	Toepassen open bemaling.	EUR		N	
1143	<u>Bronbemaling</u>				
114310	Toepassen bronbemaling.	EUR		N	
1144	<u>Retourbemaling</u>				
114400	Aanbrengen retourbemaling	EUR		N	
114410	In stand houden retourbemaling	dag	14,00V		
114420	Verwijderen retourbemaling	EUR		N	
1145	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
114510	Toepassen waarschuwingsinstallatie	EUR		N	
114520	Toepassen voorzieningen lozingspunt	EUR		N	
115	Voorzieningen grondwerk				
1151	<u>Toepassen sleufbekisting</u>				
115110	Treffen voorz. inkalven sleuf (riolering) - Kerklaan tussen 1,50 - 2,00 m	m	90,00V		
115120	Treffen voorz. inkalven sleuf (riolering) - Kerklaan tussen 2,00 - 2,50 m	m	145,00V		
115130	Treffen voorz. inkalven sleuf (riolering) - Kerklaan tussen 2,50 - 3,00 m	m	300,00V		
115140	Treffen voorz. inkalven sleuf (riolering) - Kerklaan tussen 3,00 - 3,50 m	m	430,00V		
115150	Treffen voorz. inkalven sleuf (riolering) - Kerklaan tussen > 3,50 m	m	5,00V		
115180	Treffen voorz. inkalven sleuf (riolering) - HWA Meenthof - Hoflaan	m	200,00V		
115190	Toepassen tijdelijke afrastering rioolsleuf	EUR		N	
116	Voorzieningen riolering				
1160	<u>Aanbrengen voorzieningen t.b.v. doorstroming</u>				
116010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
116020	Waarborgen HWA / VWA transport.	EUR		N	
117	Voorzieningen kabels en leidingen				
1171	<u>Graven proefsleuven</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
117100	Graven proefsleuf	m	60,00	N	
1172	<u>Toepassen beheersmaatregelen kabels en leidingen</u>				
117200	Toepassen maatregelen t.b.v. kabels en leidingen	EUR		N	
1173	<u>Aanbrengen wortelwering</u>				
117300	Aanbrengen wortelweringsscherm	m	50,00	V	
118	Voorzieningen t.b.v. bescherming beplanting				
1181	<u>Voorzieningen t.b.v. bescherming bomen</u>				
118100	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	10,00	V	
118110	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	3,00	V	
118120	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	19,00	V	
118130	Toepassen bouwhekken als boombescherming	st	15,00	V	
119	Voorzieningen t.b.v. bescherming te handhaven situatie				
1190	<u>Bouwkundige metingen</u>				
119010	Toepassen trillingsmeters	EUR		N	
119020	Toepassen tiltmetingen	EUR		N	
12	Opruimwerkzaamheden				
121	Verwijderen leidingwerken				
1211	<u>Reinigen riool voorafgaand aan verwijderen</u>				
121100	Riool reinigen , kunststof rond 200 mm	m	125,00	V	
121110	Riool reinigen, beton rond 250 mm	m	85,00	V	
121120	Riool reinigen, beton rond 300 mm	m	220,00	V	
121130	Riool reinigen, beton rond 500 mm	m	375,00	V	
121140	Riool reinigen, beton rond 700 mm	m	130,00	V	
121150	Riool reinigen, beton rond 900 mm	m	40,00	V	
121160	Riool reinigen, ei-vormig 600/900	m	360,00	V	
121170	Rioolput reinigen.	st	30,00	V	
121180	Reinigen kolken.	st	112,00	V	
121190	Rioolslib vervoeren.	ton	124,32	V	
1212	<u>Verwijderen kunststof riolering Kerklaan</u>				
121210	Verwijderen PVC Ø160 mm	m	10,00	V	
121230	Verwijderen PVC Ø250 mm	m	125,00	V	
1213	<u>Verwijderen betonnen riolering Kerklaan</u>				
121310	Verwijderen betonbuis Ø300 mm	m	150,00	V	
121320	Verwijderen betonbuis Ø500 mm	m	375,00	V	
121330	Verwijderen betonbuis Ø700 mm	m	25,00	V	
121350	Verwijderen ei-vormige betonbuis 600/900 mm	m	135,00	V	
1214	<u>Verwijderen putten Kerklaan</u>				
121420	Verwijderen betonnen inspectieput tot 1000x1000 mm	st	21,00	V	
121430	Verwijderen putrand met deksel.	st	21,00	V	
1215	<u>Verwijderen betonnen riolering Meenthof / Hoflaan</u>				
121510	Verwijderen betonbuis Ø300 mm	m	70,00	V	
121520	Verwijderen ei-vormige betonbuis 600/900 mm	m	140,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1216	<u>Verwijderen putten Meenthof / Hoflaan</u>				
121610	Verwijderen betonnen inspectieput tot 1000x1000 mm	st	3,00V		
121630	Verwijderen putrand met deksel.	st	3,00V		
1217	<u>Riool volschuimen</u>				
121700	Opzoeken bestaande aansluitingen op rioolleiding.	st	25,00V		
121710	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR	N		
121730	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		
121740	Voorzieningen t.b.v. overpompen (riool-)water.	EUR	N		
121750	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	4,00V		
121760	Aanbrengen afsluitkap	st	20,00V		
121770	Vullen buitenwerking gesteld riool.	m	85,00V		
121780	Vullen buitenwerking gesteld riool. (beton Ø700)	m	105,00V		
121790	Vullen buitenwerking gesteld riool. (beton Ø900)	m	38,00V		
1218	<u>Verwijderen kolken</u>				
121800	Verw. straatkolk 400 x 400 inclusief kolkleiding Meenthof / Hoflaan	st	8,00V		
121810	Verw. trottoirkolk inclusief kolkleiding Meenthof / Hoflaan	st	3,00V		
121820	Verwijderen straatkolk 300 x 450 inclusief kolkleiding	st	20,00V		
121830	Verwijderen trottoirkolk inclusief kolkleiding	st	83,00V		
121840	Verwijderen kolk parkeervakken Parklaan	st	2,00V		
1219	<u>Verwijderen huisaansluitingen</u>				
121900	Verwijderen huisaansluitingen	m	200,00V		
122	Opbreken verhardingen				
1220	<u>Verwijderen tegelverhardingen</u>				
122040	Opbreken betontegels 300x300x60 mm, grijs 1,50 - 3,00m	m2	4.760,00V		
122060	Opbreken verkeerstepels 0,50 x 0,50 m	m2	5,20V		
122070	Opbreken symbooltegels 0,70 x 0,50 m	m2	2,10V		
122080	Opbreken noppen- en geleidetegels	m2	12,00V		
122090	Opbreken waarschuwingstepels bushalte	m2	1,00V		
1221	<u>Verwijderen tegelverhardingen (vervolg)</u>				
122100	Opbreken gootegel langs asfaltverharding	m	1.200,00V		
122120	Opbreken gitruittegels	m2	20,00V		
1222	<u>Verwijderen betonstraatstenen Kerklaan</u>				
122200	Opbreken BSS langsparkeren	m2	873,00V		
122210	Opbreken BSS haaksparkeren	m2	86,00V		
122220	Opbreken BSS rijbaan	m2	392,00V		
122230	Opbreken BSS inritten	m2	126,00V		
122240	Opbreken BSS trottoir	m2	95,00V		
122270	Opbreken BSS verkeersdruppel	m2	6,00V		
122280	Opbreken molgoot - BSS waalformaat	m	178,00V		
122290	Opbreken molgoot - BSS keiformaat	m	18,00V		
1223	<u>Verwijderen betonstraatstenen Hoflaan - Meenthof</u>				
122300	Opbreken betonstraatstenen rijbaan	m2	1.050,00V		
122310	Opbreken betonstraatstenen parkeervakken	m2	486,00V		
1224	<u>Verwijderen straatbakstenen</u>				
122400	Opbreken SBS haaks parkeren	m2	41,00V		
122410	Opbreken molgoot SBS haaks parkeren	m	21,00V		
122420	Opbreken SBS rijbaan	m2	95,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
122430	Opbreken SBS sierbestrating	m2	102,00V		
1225	<u>Verwijderen kantopsluitingen Kerklaan</u>				
122500	Opbreken opsluitband 60x200 mm	m	1.174,00V		
122510	Opbreken opsluitband 100x200 mm	m	484,00V		
122520	Opbreken trottoirband 130/150 x 250 mm	m	1.725,00V		
122530	Opbreken inritband 750 x 200 x 500 mm	m	140,00V		
122540	Opbreken stootbanden 150 x 200 mm	m	66,00V		
122550	Opbreken bushalteband	m	63,00V		
1226	<u>Verwijderen kantopsluitingen Hoflaan - Meenthof</u>				
122600	Opbreken trottoirbanden 130/150x250	m	285,00V		
122610	Opbreken stootbanden	m	33,00V		
1227	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
122700	Betonstraatstenen ontdoen van grond	m2	1.181,00V		
123	Verwijderen bitumineuze verhardingen				
1230	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
123000	Zagen van bitumineuze verharding (teervrij, dwarsrichting)	m	25,00V		
123010	Zagen van bitumineuze verharding (teerhoudend, lengterichting)	m	420,00V		
123020	Zagen van bitumineuze verharding (teerhoudend, dwarsrichting)	m	25,00V		
1231	<u>Opbreken asfaltverhardingen (teerhoudend)</u>				
123100	Opbreken asfaltverharding Parklaan	m2	10,00V		
123110	Opbreken asfaltverharding Curtevenneweg	m2	10,00V		
1232	<u>Frezen van asfaltverhardingen (Teervrij)</u>				
123200	Frezen teervrij asfalt.	m2	6.815,00V		
1233	<u>Frezen van asfaltverhardingen (Teerhoudend)</u>				
123300	Frezen teerhoudend asfalt.	m2	420,00V		
1234	<u>Afvoeren asfaltverhardingen (Teerhoudend)</u>				
123400	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	52,00V		
1235	<u>Afvoeren teervrij asfalt</u>				
123500	Afvoeren teervrij verhardingsmateriaal	ton	3.407,50V		
124	Verwijderen groenvoorzieningen				
1241	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
124110	Maaien gewas.	are	2,00V		
124120	Frezen.	are	2,00V		
1242	<u>Rooien bomen</u>				
124260	Verwijderen stobben diameter 0,25-0,50 m	st	7,00V		
124280	Verwijderen stobben diameter 1,25 tot 1,50 m	st	1,00V		
1243	<u>Verwijderen beplanting (Meenthof)</u>				
124300	Verwijderen begroeiing Meenthof	are	0,20V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
125	Verwijderen funderingslagen				
1252	<u>Verwijderen funderingsmaterialen</u>				
125240	Verwijderen teevrije funderingslaag.	m2	800,00V		
126	Verwijderen bebakening en markering				
1260	<u>Verwijderen verkeersbordpalen incl. bebording</u>				
126000	Verw.verkeersbordpaal, incl.bord - verharding	st	15,00V		
126010	Verw.verkeersbordpaal, incl.bord - open grond	st	5,00V		
1261	<u>Verwijderen bebording van lichtmasten</u>				
126100	Verw. verkeersborden van lichtmasten	st	23,00V		
1262	<u>Verwijderen VRI</u>				
126210	Verwijderen VRI	EUR		N	
1263	<u>Verwijderen thermoplast</u>				
126300	Volledig verw. markering - ononderbroken 0,10	m2	9,00V		
126310	Volledig verw. markering - onderbroken 1-1, 0,10	m2	95,00V		
126320	Volledig verw. markering - kanalisatiestreek	m2	1,50V		
126330	Volledig verw. markering - stopstreek	m2	4,50V		
126340	Volledig verw. markering - haaiantanden	m2	1,50V		
126350	Volledig verw. markering - VOP	m2	32,00V		
127	Verwijderen inrichtingselementen				
1271	<u>Verwijderen (afzet)palen</u>				
127100	Verwijderen afzetpalen kunststof, verharding	st	45,00V		
127110	Verwijderen afzetpalen hout, open grond	st	23,00V		
127120	Verwijderen paal met poepzakdispenser	st	2,00V		
127130	Verwijderen uitneembare afzetpaal staal, verharding	st	1,00V		
1272	<u>Verwijderen straatmeubilair</u>				
127200	Verwijderen afvalbak	st	6,00V		
127210	Verwijderen houten zitbank, open grond	st	1,00V		
127220	Verwijderen houten zitbank, verharding	st	3,00V		
127230	Verwijderen kunststof zitbank, verharding	st	1,00V		
127250	Verwijderen fietsklem	st	3,00V		
127260	Verwijderen hekwerk fietssluis.	st	2,00V		
127270	Verwijderen palen met ketting	st	3,00V		
127280	Verwijderen reclamebord	st	2,00V		
127290	Verwijderen container GFT (hergebruik)	st	1,00V		
1273	<u>Verwijderen straatmeubilair (vervolg)</u>				
127300	Verwijderen plantenbak	st	2,00V		
2	Grondwerk				
21	Grond ontgraven				
2100	<u>Grond ontgraven t.b.v. plantvakken</u>				
210000	Zand ontgraven uit cunet nieuwe plantvakken	m3	5,00V		
210010	Zand ontgraven uit cunet nieuwe plantvakken uit parkeervakken	m3	10,00V		
210020	Zand ontgraven uit cunet nieuwe plantvakken uit trottoir	m3	120,00V		
2101	<u>Grond ontgraven t.b.v. rijbaan</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
210100	Zand ontgraven uit cunet rijbaan	m3	340,00V		
210110	Grond ontgraven uit cunet rijbaan uit bestaand gazon	m3	40,00V		
210120	Grond ontgraven uit cunet rijbaan uit plantvakken	m3	15,00V		
210130	Zand ontgraven uit cunet rijbaan uit trottoir	m3	90,00V		
210140	Zand gemengd ontgr. uit cunet rijbaan d = 500 mm	m3	125,00V		
210150	Zand gemengd ontgr uit cunet rijbaan d = 800 mm	m3	220,00V		
210160	Zand gemengd ontgr cunet rijbaan d = 250 mm	m3	60,00V		
2102	<u>Grond ontgraven t.b.v. parkeervakken</u>				
210200	Zand ontgraven uit cunet parkeervak uit tottoir	m3	80,00V		
210210	Grond ontgraven uit cunet parkeervak uit gazon	m3	315,00V		
210220	Zand ontgraven uit cunet parkeervak uit parkeervak	m3	245,00V		
2103	<u>Grond ontgraven t.b.v. riolering</u>				
210300	Zand ontgraven t.b.v. sleuf 1,50 - 2,00 m diep	m3	1.160,00V		
210310	Zand ontgraven t.b.v. sleuf 2,00 - 2,50 m diep	m3	1.520,00V		
210320	Zand ontgraven t.b.v. sleuf 2,50 - 3,00 m diep	m3	2.320,00V		
210330	Zand ontgraven t.b.v. sleuf 3,00 - 3,50 m diep	m3	4.240,00V		
210340	Grond ontgraven t.b.v. sleuf 2,00 m diep, veront.	m3	50,00V		
2104	<u>Grond ontgraven t.b.v. trottoir</u>				
210400	Grond ontgraven uit cunet trottoir OV hub	m3	6,00V		
22	Grond vervoeren				
2201	<u>Afvoeren grond / zand</u>				
220100	Grond afvoeren	m3	376,00V		
220110	Verontreinigde zand afvoeren	m3	445,00V		
220120	Overtollig zand afvoeren	m3	1.596,00V		
2202	<u>Vervoeren van en naar tijdelijk depot</u>				
220200	Grond vervoeren naar tijdelijk depot	m3	376,00V		
220210	Verontreinigde zand vervoeren naar tijdelijk depot	m3	445,00V		
220220	Zand vervoeren naar tijdelijk depot	m3	5.510,00V		
220230	Zand vervoeren vanaf tijdelijk depot	m3	3.914,00V		
2203	<u>Tijdelijk gronddepot</u>				
220300	Inrichten, instandhouden, opruimen gronddepot	EUR	N		
220310	Zand verwerken in tijdelijk depot	m3	5.510,00V		
220320	Verontreinigde zand verwerken in tijdelijk depot	m3	445,00V		
220330	Humeuze grond verwerken in tijdelijk depot	m3	376,00V		
220340	Uitvoeren partijkeuring AP-04, zand	EUR	N		
220350	Uitvoeren partijkeuring AP-04, humeuze grond	EUR	N		
220360	Grond ontgraven uit tijdelijke depot, zand	m3	3.914,00V		
220370	Grond ontgraven uit tijdelijke depot, humeuze grond	m3	376,00V		
220380	Verontreinigde zand ontgraven uit tijdelijke depot	m3	445,00V		
23	Grond verwerken				
2300	<u>Grond verwerken in plantvakken</u>				
230000	Bomengrond verwerken in plantvakken	m3	80,00V		
230010	Teelgrond verwerken in plantvakken	m3	300,00V		
2301	<u>Zand verwerken in rijbaan</u>				
230100	Zand verwerken in cunet rijbaan	m3	30,00V		
2302	<u>Zand verwerken in parkeervakken</u>				
230200	Zand verwerken in cunet parkeervakken	m3	50,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2303	<u>Zand verwerken in trottoir</u>				
230300	Zand verwerken in trottoir	m3	210,00V		
230310	Grond verwerken in trottoir OV hub	m3	4,00V		
2304	<u>Grond verwerken in riolsleuf</u>				
230400	Aanvullen sleuf 1,50 - 2,00 m	m3	1.100,00V		
230410	Aanvullen sleuf 2,00 - 2,50 m	m3	1.430,00V		
230420	Aanvullen sleuf 2,50 - 3,00 m	m3	2.040,00V		
230430	Aanvullen sleuf 3,00 - 3,50 m	m3	3.670,00V		
24	Grond bewerken				
2400	<u>Grond verdichten</u>				
240000	Verdichten zand riolsleuf.	m3	8.240,00V		
240010	Verdichten bomengrond	m3	170,00V		
25	Grond leveren				
2500	<u>Bomengrond en teelaarde</u>				
250000	Leveren bomengrond (160 m2)	m3	80,00V		
250010	Leveren teelgrond voor plantvakken (700 m2)	m3	300,00V		
2511	<u>Zand</u>				
251100	Leveren brekerzand.	m3	578,00V		
3	Leidingwerk				
30	Vorbereidende werkzaamheden				
301	Puttenstaat				
301000	Opstellen puttenstaat	EUR		N	
31	Hemelwater afvoer				
310	Vorbereidende werkzaamheden				
310010	Toepassen afsluiting watergang	EUR		N	
310020	Bedienen stuw met schuif	EUR		N	
311	Betonnen buizen HWA				
311010	Aanbrengen betonbuis Ø500 - Kerklaan	m	39,00V		
311020	Aanbrengen betonbuis Ø600 - Kerklaan	m	184,00V		
311030	Aanbrengen betonbuis Ø700 - Kerklaan	m	115,00V		
311040	Aanbrengen betonbuis Ø800 - Kerklaan	m	280,00V		
311050	Aanbrengen betonbuis Ø900 - Kerklaan	m	16,50V		
312	Kunststof leidingen HWA				
312000	Aanbrengen PVC-buis Ø250 mm	m	125,00V		
312010	Aanbrengen PVC-buis Ø315 mm	m	142,00V		
312020	Aanbrengen PVC-buis Ø400 mm	m	210,00V		
313	HWA inspectieputten				
3132	<u>Betonnen inspectieputten</u>				
313210	Maken prefab betonnen inspectieput, 1000 x 1000 mm	st	8,00V		
313220	Maken prefab betonnen inspectieput, 1250 x 1250 mm	st	10,00V		
3133	<u>Zinkerputten</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
313320	Maken prefab betonnen zinkerput, 1250 x 1250 mm Kerklaan	st	5,00V		
3134	<u>Hondenhokput</u>				
313400	Aanbrengen "hondenhokput " 1250 x 1250 mm	st	1,00V		
313410	Aanbr. gewapend betonplaat onder "hondenhokput".	st	1,00V		
3135	<u>Putafdekkingen</u>				
313500	Aanbrengen putrand met deksel HWA	st	24,00V		
314	Kolken, kolk- en huisaansluitingen				
3141	<u>Kolkaansluitleidingen Ø125 mm</u>				
314100	Aanbrengen kolkaansluitleidingen, ø125 mm	m	650,00V		
314110	Aanbr. hulpstuk PVC, ø125 bocht 45°	st	139,00V		
314120	Aanbr. hulpstuk PVC, ø125 Y-stuk	st	39,00V		
314130	Verlengen kolkaansluitleidingen, ø125 mm Parklaan	m	6,00V		
314140	Aanbr. hulpstuk PVC, ø125 bocht 45° Parklaan	st	8,00V		
314150	Aanbr. hulpstuk PVC, ø125 Y-stuk Parklaan	st	2,00V		
3142	<u>Kolken</u>				
314210	Aanbr. trottoirkolk TB18 kunststof/gietijzer 400x350 mm	st	12,00V		
314220	Aanbr. trottoirkolk GB 5/20 kunststof/gietijzer waaier	st	118,00V		
314230	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ø125, bocht 45°	st	242,00V		
314240	Aanbr. straatkolk kunststof/gietijzer 400 x 400 Meenthof	st	8,00V		
314250	Aanbr. trottoirkolk TB18/20 kunststof/gietijzer 378 x 780 Meenthof	st	3,00V		
314260	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ø125, bocht 45° Meenthof / Hoflaan	st	22,00V		
314270	Aanbr. molgootkolk kunststof/gietijzer 450 x 310 Parklaan	st	4,00V		
314280	Aanbrengen straatkolk kunststof/gietijzer 450 x 310 Kerklaan	st	5,00V		
3143	<u>HWA huisaansluitingen</u>				
314310	Aanbrengen huisaansluiting, ø125 mm	m	525,00V		
314330	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ø125, bocht 45°	st	206,00V		
314340	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ontstoppingsstuk	st	103,00V		
3144	<u>Kolk- en huisinlaten</u>				
314400	Maken kolk- en huisinlaat op ongewapende betonbuis	st	50,00V		
314410	Maken kolk- en huisinlaat op gewapende betonbuis	st	76,00V		
314420	Maken kolk- en huisinlaat op kunststofbuis	st	26,00V		
314430	Aanbrengen betoninlaat met zettingsmof	st	126,00V		
314440	Aanbrengen keilinlaat met zettingsmof	st	26,00V		
314450	Maken aansluiting PVC 125 op betonput	st	12,00V		
316	Aanbrengen HWA Hoflaan - Meenthof				
3160	<u>HWA strengen Hoflaan en Meenthof</u>				
316010	Aanbrengen PVC-buis Ø315 mm	m	114,00V		
316020	Aanbrengen betonbuis Ø500 Meenthof - Hoflaan	m	89,00V		
3161	<u>HWA inspectieputten Hoflaan en Meenthof</u>				
316110	Maken prefab betonnen inspectieput, 1000 x 1000 mm	st	5,00V		
3162	<u>HWA zinkerputten Hoflaan en Meenthof</u>				
316210	Maken prefab betonnen zinkerput, 1000 x 1000 mm Hoflaan - Meenthof	st	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3163	<u>Putafdekkingen Hoflaan en Meenthof</u>				
316310	Aanbrengen putrand met deksel HWA	st	7,00V		
32	Droogweer afvoer				
321	Betonnen buizen DWA				
321020	Aanbrengen betonbuis Ø500 - Kerklaan, Julianaweg	m	412,00V		
321030	Aanbrengen betonbuis Ø600 - Curtevenneweg	m	21,00V		
321040	Aanbrengen betonbuis Ø700 - Kerklaan, Broekbos	m	170,00V		
321050	Aanbrengen betonbuis Ø800 - Kerklaan	m	360,00V		
322	Kunststof leidingen DWA				
322020	Aanbrengen PVC-buis Ø315 mm	m	23,00V		
322030	Aanbrengen PVC-buis Ø400 mm	m	61,00V		
323	DWA inspectieputten				
3232	<u>Inspectieputten</u>				
323210	Maken prefab betonnen inspectieput, 1000 x 1000 mm	st	9,00V		
323220	Maken prefab betonnen inspectieput, 1250 x 1250 mm	st	12,00V		
3233	<u>Hondenhokputten</u>				
323300	Aanbrengen "hondenhokput " 1250 x 1250 mm	st	1,00V		
323310	Aanbr. gewapend betonplaat onder "hondenhokput".	st	1,00V		
3234	<u>Putafdekkingen</u>				
323400	Aanbrengen putrand met deksel DWA	st	22,00V		
324	VWA huisaansluitingen				
324010	Aanbrengen huisaansluiting, ø125 mm	m	1.050,00V		
324030	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ø125, bocht 45°	st	103,00V		
324040	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ø125, klik-inlaat	st	100,00V		
3241	<u>Inlaten VWA huisaansluitingen</u>				
324100	Maken inlaat op ongewapende betonbuis	st	31,00V		
324110	Maken huisinlaat op gewapende betonbuis	st	37,00V		
324120	Maken huisinlaat op kunststofbuis	st	32,00V		
324130	Maken aansluiting PVC 125 op betonput	st	3,00V		
326	Aanbrengen DWA Hoflaan - Meenthof				
3260	<u>DWA strengen Hoflaan - Meenthof</u>				
326000	Aanbrengen PVC-buis Ø250 mm	m	15,00V		
326010	Aanbrengen PVC-buis Ø315 mm	m	201,00V		
3261	<u>DWA inspectieputten Hoflaan en Meenthof</u>				
326110	Maken prefab betonnen inspectieput, 1000 x 1000 mm	st	8,00V		
326120	Maken prefab betonnen inspectieput, 1250 x 1250 mm	st	1,00V		
3262	<u>Hondenhokputten</u>				
326200	Aanbrengen "hondenhokput " 1250 x 1250 mm	st	1,00V		
326210	Aanbr. gewapend betonplaat onder "hondenhokput".	st	1,00V		
3263	<u>DWA putafdekkingen Hoflaan - Meenthof</u>				
326310	Aanbrengen putrand met deksel DWA	st	10,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
34	Uitstroomvoorzieningen				
341	Vorbereidende werkzaamheden				
341010	Toepassen afsluiting watergang	EUR		N	
342	Uitstroomvoorzieningen				
3421	<u>Overstortput</u>				
342120	Leveren en aanbrengen overstortput	st		1,00N	
35	Mantelbuizen				
3501	<u>Mantelbuizen</u>				
350100	Aanbrengen mantelbuis rond 80 mm	m		40,00V	
350110	Aanbrengen mantelbuis rond 125 mm	m		80,00V	
350120	Aanbrengen mantelbuis rond 160 mm	m		80,00V	
36	Straatpotten				
361	Werkzaamheden straatpotten				
361000	Op hoogte brengen straatpot.	st		24,00V	
37	Bestaande putafdekkingen				
371	Op hoogte brengen bestaande putafdekkingen				
371000	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st		4,00V	
38	Rioolinspectie				
381	Reinigen riolering t.b.v. tussentijdse inspectie				
3811	<u>Reinigen PVC riool t.b.v. tussentijdse inspectie</u>				
381120	Riool reinigen PVC Ø250	m		50,00V	
381130	Riool reinigen PVC Ø315	m		480,00V	
381140	Riool reinigen PVC Ø400	m		270,00V	
3812	<u>Reinigen betonnen riolering t.b.v. tussentijdse inspectie</u>				
381220	Riool reinigen beton Ø500	m		540,00V	
381230	Riool reinigen beton Ø600	m		205,00V	
381240	Riool reinigen beton Ø700	m		285,00V	
381250	Riool reinigen beton Ø800	m		640,00V	
381260	Riool reinigen beton Ø900	m		16,50V	
3813	<u>Reinigen rioolputten voorafgaand t.b.v. tussentijdse inspectie</u>				
381310	Betonput reinigen.	st		64,00V	
381320	Betonput reinigen.	st		1,00V	
3814	<u>Tussentijdse inspectie PVC riool</u>				
381410	Tussentijdse inspectie PVC riool.	m		800,00V	
3815	<u>Tussentijdse inspectie betonnen riool</u>				
381510	Tussentijdse inspectie betonnen riool	m		1.686,50V	
382	Reinigen riolering t.b.v. opleveringsinspectie				
3821	<u>Reinigen PVC riool voorafgaand aan opleveringsinspectie</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
382120	Riool reinigen PVC Ø250	m	50,00V		
382130	Riool reinigen PVC Ø315	m	480,00V		
382140	Riool reinigen PVC Ø400	m	270,00V		
3822	<u>Reinigen betonnen riolering voorafgaand aan opleverinspectie</u>				
382220	Riool reinigen beton Ø500	m	540,00V		
382230	Riool reinigen beton Ø600	m	205,00V		
382240	Riool reinigen beton Ø700	m	285,00V		
382250	Riool reinigen beton Ø800	m	640,00V		
382260	Riool reinigen beton Ø900	m	16,50V		
3823	<u>Reinigen rioolputten voorafgaand aan opleverinspectie</u>				
382310	Betonput reinigen.	st	64,00V		
382320	Betonput reinigen.	st	1,00V		
3824	<u>Opleverinspectie PVC riool</u>				
382410	Opleverinspectie PVC riool.	m	800,00V		
3825	<u>Opleverinspectie betonnen riool</u>				
382510	Opleverinspectie betonnen riool	m	1.686,50V		
4	Verhardingen				
41	Vorbereidende werkzaamheden				
4101	<u>Aanbrengen straatlaag</u>				
410100	Afwerken zandbed voor fundering	m2	9.000,00V		
410110	Afwerken zandbed trottoirs	m2	4.960,00V		
410120	Aanbrengen straatlaag d = 50 mm, ondergrond zand	m2	4.960,00V		
410130	Aanbrengen straatlaag d = 50 mm, ondergrond fundering	m2	7.535,00V		
42	Funderingslagen				
4200	<u>Aanbrengen funderingen - menggranulaat</u>				
420000	Aanbrengen ongebonden wegfundering rijbaan / fietsstrook	m2	7.160,00V		
420020	Aanbrengen ongebonden wegfundering drempel	m2	375,00V		
4201	<u>Aanbrengen funderingen - substraat</u>				
420100	Aanbrengen fundering ongebonden substraat - medium	m2	1.465,00V		
420110	Aanbrengen fundering ongebonden substraat - heavy	m2	1.465,00V		
4203	<u>Profileren funderingslagen</u>				
420300	Profileren funderingslagen	m2	7.535,00V		
4204	<u>Zandcementstabilisatie</u>				
420400	Aanbrengen laag zandcement.	m2	375,00V		
4205	<u>Leveranties</u>				
420500	Leveren menggranulaat	ton	3.110,00V		
420510	Leveren substraat - medium	ton	192,00V		
420520	Leveren substraat - heavy	ton	525,00V		
44	Kantopsluitingen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
441	Opsluitbanden				
4410	<u>Opsluitbanden 60 x 200 mm</u>				
441000	Aanbr. rechte opsluitbanden 60x200 mm.	m	985,00V		
441010	Aanbr. bochtbanden opsluitbanden60x200 mm.	m	16,00V		
441020	Aanbr. hulpstukken opsluitbanden60x200 mm.	m	2,00V		
4411	<u>Opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
441100	Aanbr. rechte opsluitbanden100x200 mm.	m	757,00V		
441110	Aanbr. bochtbanden opsluitbanden100x200 mm.	m	10,20V		
441120	Aanbr. hulpstukken opsluitbanden100x200 mm.	m	61,60V		
4412	<u>Opsluitbanden 200 x 250 mm</u>				
441200	Aanbr. rechte opsluitbanden 200x250 mm.	m	135,00V		
441210	Aanbr. bochtbanden opsluitbanden 200x250 mm.	m	40,00V		
441220	Aanbr. hulpstukken opsluitbanden 200x250 mm.	m	24,00V		
442	Trottoir- en geleidebanden				
4421	<u>Trottoirband 130/150x250</u>				
442100	Aanbr. rechte trottoirbanden 130/150x250 mm, specie	m	170,00V		
442110	Aanbrengen bochtband 130/150x250 mm, specie	m	83,00V		
442120	Aanbr. hoekstuk R=0,30, 130/150x250 mm, specie	m	2,40V		
442150	Aanbr. inritverloopbanden van beton, 130/150x250 mm,specie	m	6,00V		
4422	<u>Trottoirband 180/200x250</u>				
442200	Aanbr. rechte trottoirbanden 180/200x250 mm, specie	m	15,00V		
442210	Aanbr. verloopbanden van beton, 180/200x250 mm, specie	m	6,00V		
4423	<u>Trottoirband 380/400x250</u>				
442300	Aanbr. rechte trottoirbanden 380/400x250 mm, specie	m	31,50V		
4424	<u>Geleidebanden</u>				
442400	Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm	m	1.500,00V		
442410	Aanbrengen bochtbanden 50/200 x 250 mm	m	75,00V		
442420	Aanbrengen inritverloopbanden 50/200 x 250 mm	m	60,00V		
442430	Aanbrengen hulpst. geleidebanden 50/200 x 250 mm	m	26,00V		
4425	<u>RWS-banden</u>				
442500	Aanbr. rechte banden RWS-band 110/220 x 250 mm	m	29,00V		
442510	Aanbr. bochtbanden RWS-band 110/220 x 250 mm	m	23,20V		
442520	Aanbr. bochtbanden RWS-band 110/220 x 250 mm	m	4,80V		
443	Inritbanden				
4431	<u>Inritbanden 450x200x500</u>				
443100	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	45,00V		
444	Bushaltebanden				
4440	<u>Busperronband</u>				
444000	Aanbrengen halteplaats prefab betonelementen	st	68,00V		
445	Bijkomende werkzaamheden				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4450	<u>Aanbrengen steunrug</u>				
445000	Aanbrengen steunrug trottoir-, RWS- en geleidebanden	m	1.661,00V		
445010	Aanbrengen steunrug bushalte- en inritbanden	m	181,00V		
45	Elementenverhardingen				
451	Betonstraatstenen				
4510	<u>Rijbaan</u>				
451000	Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan - bruin	m2	2.175,00V		
451010	Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan/plateau - geel	m2	2.570,00V		
451020	Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan - grijs	m2	165,00V		
451030	Aanbrengen betonstraatstenen verkeersdruppels	m2	27,00V		
4511	<u>Fietsstrook</u>				
451100	Aanbrengen betonstraatstenen fietsstrook - rood	m2	2.115,00V		
451110	Aanbrengen streklaag	m	131,00V		
4512	<u>Parkeervakken</u>				
451200	Aanbrengen streklagen parkeervakken Kerklaan	m	540,00V		
451210	Aanbrengen molgoot.	m	50,00V		
452	Tegels				
4520	<u>Betontegels 300x300x80 mm</u>				
452000	Aanbrengen betontegels trottoir >1,50 en <3,00 m	m2	3.280,00V		
452010	Aanbrengen betontegels trottoir >3,00 m	m2	460,00V		
452020	Aanbrengen betontegels trottoir t.p.v. inritten	m2	640,00V		
452030	Aanbrengen betontegels bushaltes	m2	210,00V		
452040	Aanbrengen betontegels inritten zijstraten	m2	305,00V		
4521	<u>Grasbetontegels</u>				
452100	Aanbrengen grasbetontegels.	m2	1.280,00V		
452110	Aanbrengen grasgroeisubstraat	m2	1.280,00V		
4522	<u>Verkeerstegels</u>				
452200	Aanbrengen geleidetegels 300x300x60 mm	m2	28,50V		
452210	Aanbrengen noppentegels 300x300x60 mm	m2	23,50V		
452220	Aanbrengen zwart-wit tegels 300x300x60 mm	m2	10,50V		
452230	Aanbrengen 'houd-de-lijn-vrij tegel' 300x300x60 mm	m2	0,45V		
452240	Aanbrengen attentievlaktegels 300x300x60 mm	m2	0,45V		
452250	Aanbrengen haaiantandtegels	m2	10,50V		
452260	Aanbrengen tussentegels	m2	9,00V		
453	Overige verhardingen				
4530	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
453000	Zagen van bestrating t.b.v. verkeerstegels/verkeersplaten	m	169,50V		
453010	Opbreken betonstraatstenen t.b.v. verkeerstegels/verkeersplaten	m2	60,00V		
4531	<u>Betonplaten</u>				
453100	Aanbrengen verkeersplaat 'fiets'	st	26,00V		
454	Aanbrengen straatbakstenen				
4540	<u>Straatbakstenen aansluiting</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
454000	Aanbrengen SBS aansluitingen bestaande situatie	m2	66,00V		
455	Herstraten elementenverhardingen				
4550	<u>Herstraten aansluitende verhardingen</u>				
455000	Herstraten verharding	m2	100,00V		
46	Verhardingen Hoflaan - Meenthof				
461	Aanbrengen elementenverharding Hoflaan - Meenthof				
4610	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
461000	Aanbrengen BSS blokverband rijbaan	m2	1.510,00V		
461010	Aanbrengen BSS blokverband parkeervakken	m2	485,00V		
4611	<u>Leveren betonstraatstenen</u>				
461110	Leveren betonstraatstenen grijs	st	27.855,00V		
461120	Leveren betonstraatstenen antraciet	st	4.050,00V		
4612	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
461200	Aanbrengen trottoirbanden van beton Hoflaan - Meenthof	m	302,00V		
461210	Aanbrengen bochtbanden van beton Hoflaan - Meenthof	m	49,50V		
461220	Aanbr. hulpstukken TB13/15 Hoflaan - Meenthof	m	8,10V		
461230	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	32,00V		
461240	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	32,00V		
461250	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-.	st	2,00V		
461260	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-.	st	4,00V		
461270	Aanbr. rechte opsluitbanden100x200 mm.	m	35,00V		
4613	<u>Rammelstrookblokken</u>				
461300	Aanbrengen elementverharding rammelstrook rotonde	m2	71,00V		
5	Groenvoorzieningen				
51	Onderhoud bomen				
510010	Water geven bomen.	st	25,00V		
7	Terreininrichting				
71	Markering				
710	Markeringen				
7100	<u>Elementenverhardingen - lengtemarkering</u>				
710000	Aanbrengen doorgetrokken belijning	m	115,00V		
710010	Aanbrengen 1-1, 0,10 m markering fietsstrook	m	985,00V		
710020	Aanbrengen 1-1, 0,10 m markering gele verharding	m	325,00V		
710030	Aanbrengen 0,50-0,50, 0,10 m plateaus	m	111,50V		
7101	<u>Elementenverharding - dwarsmarkering</u>				
710100	Aanbrengen voetgangersoversteek	m2	204,00V		
7102	<u>Elementenverharding - figuraties</u>				
710200	Aanbrengen puntmarkering	m2	12,00V		
7103	<u>Thermoplastische markering - dwarsmarkering</u>				
710300	Aanbrengen dwarsmarkering doorgetrokken 0,10 m	m	23,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
710310	Aanbrengen dwarsmarkering doorgetrokken 0,30 m	m	23,00V		
7104	<u>Thermoplastische markering - figuraties</u>				
710400	Lev./aanbr. overige mark. thermoplast cijfers	m2	2,00V		
711	Prefab elementen				
7110	<u>Geprefabriceerde drempелеlementen</u>				
711000	Aanbrengen verkeersdrempel-elementen 1,50 m	st	21,00V		
711010	Aanbrengen verkeersdrempel-elementen 2,40 m	st	30,00V		
711020	Aanbrengen verkeersdrempel-elementen 4,00 m	st	80,00V		
7111	<u>Voegafdichting</u>				
711100	Aanbrengen voegafdichting	m	625,00V		
72	Bebording				
720	Verkeersborden				
7200	<u>Aanbrengen verkeersborden en -palen</u>				
720000	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	36,00V		
720010	Aanbrengen verkeersborden.	st	15,00V		
720020	Leverantie verkeersborden	st	53,00V		
722	Overige bebakening				
7221	<u>Verkeerszuilen</u>				
722110	Aanbrengen verkeerszuilen BB22	st	9,00V		
722120	Aanbrengen verkeerszuilen BB21	st	5,00V		
7222	<u>Verkeersspiegel</u>				
722210	Aanbrengen verkeersspiegel met verkeersbordpaal	st	1,00N		
7223	<u>Snelheidsdisplay</u>				
722300	Leveren en aanbrengen snelheidsdisplay	st	4,00V		
73	Straatmeubilair				
7300	<u>Afzetpalen</u>				
730000	Aanbrengen afzetpaal gerecycled kunststof	st	14,00V		
7301	<u>Zitbanken</u>				
730100	Aanbrengen zitelement	st	4,00V		
7302	<u>Afvalbakken en -containers</u>				
730200	Aanbrengen container GFT (hergebruik)	st	1,00V		
730210	Aanbrengen afvalbak	st	7,00V		
7303	<u>Fietshekken</u>				
730300	Aanbrengen fietsparkeervoorziening	st	26,00V		
7304	<u>Reclamebord</u>				
730410	Aanbrengen reclamebord	st	2,00V		
8	Werk van algemene aard				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
81	In te zetten werknemers en materieel				
811	In te zetten werknemers				
811000	Inzetten grondwerker	uur	80,00V		
811010	Inzetten voorman	uur	80,00V		
811020	Inzetten straatmaker	uur	80,00V		
811030	Inzetten GWW-vakman	uur	80,00V		
811040	Inzetten ETW'er	uur	80,00V		
812	In te zetten materieel				
812000	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
812010	Inzetten vrachtauto met kraan	uur	40,00V		
812020	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00V		
812030	Inzetten wiellader.	uur	40,00V		
82	Informatievoorziening				
821	Informatie				
821000	Informereren omwonenden	EUR		N	
822	Opstellen plannen				
8221	<u>Opstellen plannen</u>				
822110	Opstellen projectplannen	EUR		N	
822120	Opstellen tekeningen.	EUR		N	
823	Kwaliteitsborging				
823000	Kwaliteitsborging	EUR		N	
823010	V&G-coördinatie	EUR		N	
824	Coördinatie				
824010	Coördinatie lichtmasten	EUR		N	
824020	Verzorgen melding bemaling	EUR		N	
824030	Coördinatie waterschap	EUR		N	
824040	Coördinatie nutsbedrijven	EUR		N	
824050	Coördinatie hulpdiensten	EUR		N	
824060	Coördinatie huisvuil afhaal dienst	EUR		N	
824070	Assistentie huisvuil	EUR		N	
824080	Coördinatie vervoerder Transdev	EUR		N	
824090	Coördinatie ABRI's	EUR		N	
824100	Coördinatie werkzaamheden t.b.v. VOP	EUR		N	
825	Bijkomende werkzaamheden				
825000	Verwijderen verontreinigingen op wegen	EUR		N	
83	Directie behoeften				
831	Directie behoeften				
831000	Inrichten, instandhouden, opruimen werkdepot	EUR		N	
831010	Gebruik directieverblijf.	EUR		N	
831020	Gebruik meetinstrumenten	EUR		N	
832	Uitzetwerk				
832000	Uitzetten assen en hoofdlijnen	EUR		N	
832010	Uitzetten snijpunten te leggen riolering	EUR		N	
832020	Uitwerken uitzettekening	EUR		N	
833	Revisie				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
833000	Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering	EUR		N	
833010	Inmeten en verwerken revisiegegevens infra	EUR		N	
84	Bijkomende kosten EMVI				
8400	<u>Bijkomende kosten EMVI criteria</u>				
840010	Kosten m.b.t. Plan van Aanpak	EUR		N	
840020	Kosten m.b.t. Omgevingsmanagement	EUR		N	
840030	Kosten m.b.t. Kwaliteit elementenverharding	EUR		N	
85	Verkeersmaatregelen				
851	Verkeersplan				
851000	Opstellen verkeersplan	EUR		N	
851010	Opstellen verkeerstekeningen	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkerrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkerrein.	EUR		N	
910030	Aan- en afvoerkosten materieel.	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost asbesthoudende kit riolering	EUR	5.000,00V		
950020	Stelpost inrichting derden	EUR	2.500,00V		
950030	Stelpost leverantie bestratingmateriaal herstraten	EUR	5.000,00V		
950040	Stelpost verkeersmaatregelen	EUR	40.000,00V		
950050	Stelpost herstellen beschoeiing	EUR	5.000,00V		
950060	Stelpost onvoorziene werkzaamheden	EUR	20.000,00V		
950070	Stelpost t.b.v. calamiteitendoorsteek	EUR	25.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				