

**Bijlage 2**

**GRONDBALANS DOORFIETSRUTE DEEL 2 ALMERE-LELYSTAD**

Behoort bij bestek BK1272-02

Datum: 18-02-2026

Postnr	Omschrijving	Materiaal	Uit (m3)	Vervoer (m3)	In (m3)
411010	Grond ontgraven uit cunet b= 2,30m d 0,30m (matig ver.)	klei, zandig (mat ver)	253		
411110	Grond ontgraven uit cunet b 0,55 m d 0,65m	klei, zandig	887		
411120	Grond ontgraven uit cunet b= 2,30m d 0,50m	klei, zandig	182		
411130	Grond ontgraven uit cunet b= 0,30m d 0,65m	klei, zandig	18		
411140	Grond ontgraven uit cunet b = 4,00m, d 0,50m	klei, zandig	98		
411210	Grond ontgraven uit cunet d 2,00m	klei, zandig	68		
411220	Grond ontgraven uit cunet d 1,50m	klei, zandig	50		
411310	Grond ontgraven uit cunet b= 4,20m d 0,60m	klei, zandig	80		
411320	Grond ontgraven uit maaiveld b= 4,50m d 0,60m	klei, zandig	6820		
411330	Grond ontgraven uit maaiveld b 4,20m, d 0,30m	klei, zandig	1828		
411340	Grond ontgraven tbv greppel b = 2,00m d 0,70m	klei, zandig	1365		
411350	Grond ontgraven tbv aansluiting thv inrit fietspad	klei, zandig	80		
411360	Grond ontgr tbv aansluiting thv landbouwperceel	klei, zandig	54		
411370	Grond ontgraven tbv aansluiting SBB-pad	klei, zandig	60		
412010	Verontreinigde grond vervoeren naar tijd. Depot	klei, zandig (mat ver)			253
412020	Grond verwerken in tijdelijk depot	klei, zandig (mat ver)			253
412030	Grond ontgraven uit tijdelijk dept	klei, zandig (mat ver)			235
412030	Grond vervoeren naar plaats van verwerking	klei, zandig (mat ver)			253
412110	Grond vervoeren naar depot	klei, zandig		11472	
412120	Grond vervoeren naar depot	klei, zandig		118	
412130	Grond verwerken in depot	klei, zandig		11590	
412140	Grond ontgraven uit depot tbv hergebr.	klei, zandig		5062	
412150	Grond ontgraven uit depot tbv hergebr.	klei, zandig		101	
412160	Grond vervoeren naar plaats van verwerking	klei, zandig		5062	
412170	Grond vervoeren naar plaats van verwerking	klei, zandig		101	
413100	Zand verwerken in wegcunet d 0,50m b 4,20 m	zand voor zandbed			1250
413110	Zand verwerken in wegcunet d 0,25m b 4,20 m	zand voor zandbed			40
413120	Zand verwerken in wegcunet d 0,25m b gem. 0,55m	zand voor zandbed			340
413130	Zand verwerken in wegcunet d 0,25m b 2,30m	zand voor zandbed			168
413140	Zand verwerken in wegcunet d 0,25m b gem. 0,75m	zand voor zandbed			7
413150	Zand verwerken in wegcunet d 0,50m b 4,20 m	zand voor zandbed			1065
413160	Zand verwerken in wegcunet d 0,25m b 4,00 m	zand voor zandbed			40
413170	Zand verwerken in wegcunet d 0,25m b 4,00 m	zand voor zandbed			81
413180	Zand verwerken in wegcunet d 0,55m b 4,50 m	zand voor zandbed			5685
413190	Zand verwerken in wegcunet d 0,25m b 5,00 m	zand voor zandbed			30
413220	Grond verwerken in dijktaald d gem. 0,70m talud 1:3	klei, zandig (mat ver)			253
413230	Grond verwerken in dijktaald d gem. 0,70m talud 1:3	klei, zandig			582
413230	Grond verwerken in wegcunet d 0,50m b 1,00 m	klei, zandig			1350
413240	Grond verwerken in bermen Torenvalkweg	klei, zandig			2230
413250	Grond verwerken in cunet onderhoudspad SBB	klei, zandig			155
413260	Grond verwerken in bermen onderhoudspad SBB	klei, zandig			745
413310	Lev. + aanbrengen zand d 50 cm in watergang	zand voor zandbed			55
413330	Grond verwerken in talud duiker d 1,50m	klei, zandig			75
413340	Grond verwerken in talud duiker d 1,00m	klei, zandig			47
611010	Lev+ aanbr. menggranulaat d gem 0,25m > 2,00m	menggranulaat			52
611020	Lev+ aanbr. menggranulaat d gem 0,15m b < 2,00m	menggranulaat			173
611030	Lev+ aanbr. menggranulaat d gem 0,15m b > 2,00m	menggranulaat			100
611050	Lev+ aanbr. menggr. d gem. 0.10m b> 4,30m	menggranulaat			1263
611060	Lev+ aanbr. menggr. d gem. 0.25m (inr)	menggranulaat			40
611070	Lev+ aanbr. betongr. d gem. 0.25m (SBB-Knardijk)	betongranulaat			100
611080	Lev+ aanbr. betongr. d gem. 0.25m (inr SBB (bss)	betongranulaat			35
611090	Lev+ aanbr. betongr. d gem. 0.25m (inr SBB gbs)	betongranulaat			49
611100	Lev+ aanbr. menggranulaat d gem 0,25m fp deel 2-1	menggranulaat			141
611120	Lev+ aanbr. menggranulaat d gem 0,25m fp deel 2-2	menggranulaat			633
612020	Aanbrengen betongranulaat laagdikte: 0,25m (nieuw	betongranulaat			2945
			11590	34500	19729

Totaal (m3)	UIT	IN
Klei, zandig	11590	5437
Zand		8761
Menggranulaat 0/31.5		2402
Betongranulaat		3129