

Tabel 6.1 Samenvattende tabel beschermde soorten

Soortgroep	Kans op overtreding Omgevingswet?	Vervolgstappen nodig?		Natuurvergunning	
		Maatregelen om overtreding Omgevingswet te voorkomen	Vervolgonderzoek (indien voorkomen overtreding Omgevingswet niet of onvoldoende mogelijk)	Is een vergunning nodig?	Benodigde mitigerende/compenserende maatregelen
flora	nee	geen, wel zorgplicht	nee	nee	n.v.t.
grondgebonden zoogdieren	ja, wanneer bever en/of otter verstoord wordt door de werkzaamheden	ja, door: - vluchtruimte te creëren door vanaf één kant te werken - machines stapvoets te laten rijden - alleen gedurende de daglichtperiode te werken de maatregelen dienen uitgewerkt te worden in een ecologisch werkprotocol	nee, aanwezigheid otter en bever binnen de verstoringscontour voldoende aangetoond	nee, mits mitigerende maatregelen vanuit het ecologisch werkprotocol in acht worden genomen ja, indien gedurende de werkzaamheden toch bevers en otter verstoord worden	
vleermuizen (foerageergebieden en vliegroutes)	ja, indien foeragerende/overvliegende vleermuizen worden verstoord	ja, door: - werkzaamheden overdag uitvoeren en gebruik maken van vleermuisvriendelijk lichtbeheer	nee	nee, mits met maatregelen (zie kolom 3) een overtreding wordt voorkomen	
vleermuizen (verblijfplaatsen)	nee	geen, wel zorgplicht	nee	nee	
vogels (algemene broedvogels)	nee	- geen, wel zorgplicht	nee	nee	
vogels (jaarrond beschermde nesten)	nee	- geen, wel zorgplicht		nee	
amfibieën	nee	geen, wel zorgplicht	nee	nee	n.v.t.
reptielen	nee	geen, wel zorgplicht	nee	nee	n.v.t.
vissen	nee	geen, wel zorgplicht	nee	nee	
vlinder, libellen & ongewervelden	ja, indien teunisbloempijlstaart, rivierrombout en/of sierlijke witsnuitlibel worden verstoord	ja, door: - in het zomerseizoen niet werken in de vroege ochtend of late avond (tot één uur na zonsopkomst of binnen één uur voor zonsondergang) De maatregel dient uitgewerkt te worden in een ecologisch werkprotocol	nee	nee, mits met maatregelen (zie kolom 3) een overtreding wordt voorkomen	