

Nota van Inlichtingen bij Europese openbare aanbesteding 'Monitoring SMP-vergunning'

Gepubliceerd onder nummer: DRV 2025 PRJ-2500163

Datum: 26 maart 2026

Samenvatting van wijzigingen in aanbestedingsdocumenten:

1. De op 3 maart 2026 gepubliceerde Bijlage C Prijzenblad komt bij de publicatie van deze nota van inlichtingen te vervallen. De nieuwe versie van Bijlage C is in map 'Aanbestedingsdocumenten' op TenderNed op 26 maart 2026 gepubliceerd onder naam: Bijlage C Prijzenblad NvI 20260326.
2. De op 3 maart 2026 gepubliceerde Bijlage D Conceptovereenkomst komt bij de publicatie van deze nota van inlichtingen te vervallen. De nieuwe versie van Bijlage D is in map 'Aanbestedingsdocumenten//Bijlage D Conceptovereenkomst' op TenderNed op 26 maart 2026 gepubliceerd onder naam: Bijlage D Conceptovereenkomst NvI 20260326.
3. Het op 3 maart 2026 gepubliceerde Aanbestedingsdocument komt bij de publicatie van deze nota van inlichtingen te vervallen. De nieuwe versie van het Aanbestedingsdocument is in map 'Aanbestedingsdocumenten' op TenderNed op 26 maart 2026 gepubliceerd onder naam: Aanbestedingsdocument SMP DRV NvI 20260326.
4. De op 3 maart 2026 gepubliceerde Bijlage 3 Conceptverwerkersovereenkomst komt bij de publicatie van deze nota van inlichtingen te vervallen. De nieuwe versie van Bijlage 3 is in map 'Aanbestedingsdocumenten/Bijlage D Conceptovereenkomst' op TenderNed op 26 maart 2026 gepubliceerd onder naam: Bijlage 3 Conceptverwerkersovereenkomst NvI 20260326.
5. De op 3 maart 2026 gepubliceerde Bijlage B Referentieopdracht verklaring komt bij de publicatie van deze nota van inlichtingen te vervallen. De nieuwe versie van Bijlage B is in map 'Aanbestedingsdocumenten' op TenderNed op 26 maart 2026 gepubliceerd onder naam: Bijlage B Referentieopdracht verklaring NvI 20260326.

Nr.	Betreft	Vraag	Antwoord
1	paarverblijven ruige dwergvleermuis	M.b.t. paarverblijven ruige dwergvleermuis (§1.6): "Let op, de rondes in het paarseizoen moeten goed afgestemd worden op het migratiegedrag van ruige dwergvleermuizen omdat het baltsgedrag afhankelijk is van de influx van migrerende vrouwelijke dieren. Hoe moet hiermee omgegaan worden in deze aanbesteding? Dit is van tevoren lastig af te prijzen.	De SMP Monitoring Richtlijn geeft aan dat deze activiteit slechts tweemaal hoeft te worden uitgevoerd in jaar 5 en 9. Gedurende de looptijd van de monitoring kan het zijn dat het vleermuisprotocol hiervoor nog wordt aangepast. Dat moet dan meegenomen worden in de methode die op dat moment dan geldt. Voor nu moet het vleermuisprotocol gebruikt worden dat het Netwerk Groene Bureaus (NGB) voor SMP onderzoek heeft opgesteld betreffende verblijfplaatsen in gebouwen. Het eDNA onderzoek wordt mogelijk in de toekomst geaccepteerd door het bevoegd gezag.
2	Monitoring na uitvoering grootschalige werkzaamheden	Uitvoering vindt plaats op basis van de afgesproken tarieven in prijzenblad. Er wordt gevraagd extra aandacht te besteden aan verblijven etc. rondom het werkgebied. Maar wat wordt er verstaan onder 'extra aandacht'? Een extra ronde?	Daarmee wordt bedoeld dat als je op de grens van het werkgebied fietst en je hoort een vleermuissignaal dat je er toch nog even achteraan fietst om te kijken of het verblijf op korte afstand van de onderzoekgebiedsgrens aanwezig is. Zeker als dat een kraamverblijf kan zijn, is dat nuttige informatie die gevolgen kan hebben voor de gebouwen binnen het onderzoeksgebied.



3	Monitoring maatregelen maatwerk	mbt. de monitoring van de maatregelen moet maatwerk/niet bewezen effectieve maatregelen worden gecheckt, maar er wordt niet uiteengezet hoe, en ook niet wat als wel of niet bewezen effectief gezien wordt, zodat het moeilijk is om te bepalen hoeveel inspanning er geleverd moet worden. Moet ervan uitgegaan worden dat er dataloggers worden geplaatst en jaarlijks uitgelezen moeten worden? Moet er conform vleermuisprotocol onderzoek gedaan worden? Of met een endoscoop? Kunt u hier meer duidelijkheid over geven?	<p>Met de maatwerk/niet-bewezen-effectieve voorzieningen worden eigenlijk alle voorzieningen bedoeld waarvan de effectiviteit voor de betreffende soort-functie combinatie nog niet/onvoldoende is aangetoond (bv. nog niet opgenomen in Kennisdocument als geschikte compensatie). Dat kan gaan om op maat gemaakte ontwerpen van een vleermuiszolder/schoorsteen/bunker of een afwijkende/bijzondere vleermuis kast, maar ook paalkast (waarvan effectiviteit als kraamverblijf voor bv. laatvlieger nog onvoldoende bewezen).</p> <p>De provincie geeft aan dat hierbij visuele inspectie, doormiddel van sensor-, sporenonderzoek of eDNA toegepast kan worden. Het is aan de opdrachtnemer om hier een goede mix in te kiezen die effectief is.</p> <p>De gemeente worden momenteel geen maatwerk/niet-bewezen-effectieve voorzieningen toegepast, dus dan is monitoring hiervan op dit moment nog niet aan de orde.</p> <p>De inschrijvers hoeven deze werkzaamheden in deze fase niet af te prijzen. Desbetreffende regel op het Prijzenblad komt dan ook te vervallen. Zie het aangepaste Prijzenblad NvI 20260326.</p> <p>Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst maatwerk/niet-bewezen-effectieve voorzieningen geplaatst worden, treden de opdrachtgever en opdrachtnemer in goed onderling overleg met elkaar omtrent de wijze van de</p>
---	---------------------------------	---	---

			<p>monitoring en de prijs (vergoeding) van (voor) de uitvoering van de monitoringswerkzaamheden.</p> <p>Nadat overeenstemming is bereikt omtrent de wijze van de monitoring en de prijs, kan de opdrachtgever binnen het kader van de overeenkomst tot concrete opdrachtverlening overgaan voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.</p> <p>Zie het aangepaste Aanbestedingsdocument SMP DRV NvI 20260326.</p>
4	paarverblijven ruige dwergvleermuis	Er wordt verwacht dat de verschillende jaren met elkaar worden vergeleken. Echter kan dit erg lastig zijn bij bijvoorbeeld paarverblijfplaatsen van ruige dwergvleermuis. Deze soort staat er namelijk om bekend om zeer regelmatig te wisselen van verblijf. En dat kan dus een zeer vertekenend beeld geven. Hoe moet hiermee omgegaan worden?	Er is ook bekend dat deze soort niet het gehele jaar door in Nederland verblijft. Dat maakt het ook lastig om deze verblijven aan te tonen tijdens monitoring. Het is voornamelijk van belang om de al vastgestelde paarverblijfplaatsen in de nulmeting goed in de gaten te houden en te kijken of die functioneel blijven. Daarbij is het aan te raden een marge om de bekende verblijfplaatsen aan te houden die rekening houdt met de potentie-indicatie van de gebouwen.
5	Terugvinden verblijven	In het protocol wordt aangegeven dat als een kraamverblijfplaats niet op de huidige locatie aanwezig is er gekeken moet worden hoe deze weer teruggevonden kan worden. Dit is natuurlijk lastig om een aanbieding voor te doen in een aanbesteding omdat dit echt maatwerk is. Daarnaast is de vraag hoe ver je moet gaan om deze verblijfplaats terug te vinden. Hoeveel inspanning is genoeg? Hierover staat niks in het protocol. Hoe dienen wij hiermee om te gaan in deze aanbesteding?	Bij de beantwoording van deze vraag zijn we ervanuit gegaan dat de vragersteller naar de onderstaande passage uit de Richtlijn SMP Monitoring refereert: <i>'Wanneer na [...] niet teruggevonden wordt, wordt dit genoteerd als aandachtspunt in het monitoringsrapport van dat jaar. In het rapport wordt vervolgens (door de gemeente/ecologisch bureau) een voorstel uitgewerkt voor de benodigde extra onderzoeksinspanning (voor het volgende monitoringsjaar) om de groep terug te vinden; denk aan uitbreiden zoekgebied, extra bezoeken, inzet sensoren, telemetrie onderzoek.'</i>



Er is een aparte regel voor de afprijzing van de werkzaamheden t.b.v. het opstellen van dit voorstel in het Prijzenblad toegevoegd (bij onderdeel 'Werkzaamheden op afroep basis'). Daarnaast is 'terugvinden kraamverblijfplaatsen' naar het onderdeel 'Werkzaamheden op afroep basis' verplaatst. Zie verder ook het antwoord op vraag 7.

De opdrachtgever en opdrachtnemer treden in goed onderling overleg met elkaar omtrent de wijze van de uitvoering en de prijs (vergoeding) van (voor) de uitvoering van de (monitorings-)werkzaamheden.

Nadat overeenstemming is bereikt omtrent de wijze van de uitvoering en de prijs, kan de opdrachtgever binnen het kader van de overeenkomst tot concrete opdrachtverlening overgaan voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

Zie het aangepaste Aanbestedingsdocument SMP DRV NvI 20260326 en Prijzenblad NvI 20260326.

6	CO2 voertuigen	<p>U geeft aan dat er punten gescoord kunnen worden voor het gebruik van voertuigen die een lage CO2 uitstoot hebben en dus beter voor het klimaat zijn. Echter, op voorhand is dit voor ons niet aan te geven, aangezien nu nog niet precies duidelijk is welke medewerkers op het project worden gezet. Tevens is het een langdurig project waardoor het dan ook niet te zeggen is welke voertuigen er tegen die tijd gebruikt gaan worden. Dat betekent dat wij voor de veiligheid op de Euro 0 tot 5 moeten gaan zitten, wat betekent dat we daar geen punten op scoren. Terwijl tegen die tijd we wellicht wel betere auto's inzetten. Kunt u dit criterium heroverwegen?</p>	<p>Nee, we zijn daartoe niet bereid. Bij het aanbod inzake voertuigen moet de inschrijver vanuit de initiële contractduur uitgegaan.</p>
7	Prijnsformulier	<p>In het prijsformulier staan aantallen genoemd. Zijn dit aantal veldbezoeken? Bij 'Terugvinden kraamverblijfplaats' gaat u uit van 3. Waar is dit op gebaseerd? Tevens geeft u aan dat de aantallen indicaties zijn. Stel het worden er meer of minder, betekent dit dan ook meer- of minderwerk? Want dit is voor een bureau lastig in de aanbidding te verwerken.</p>	<p>Deelvraag 1: Nee, de eenheid die het aantal duidt is in kolom C van het Prijzenblad vermeld. Bij 'Terugvinden kraamverblijfplaats' gaat het om het aantal indicatieve (door de gemeente ingeschatte) veldbezoeken. Zie ook het antwoord op vragen 23, 24 en 25.</p> <p>Het prijzenblad is dan bij de publicatie van deze nota van inlichtingen aangepast. 'Terugvinden kraamverblijfplaatsen' is naar het onderdeel 'Werkzaamheden op afroep' verplaatst.</p> <p>Zie het aangepaste Aanbestedingsdocument SMP DRV NvI 20270326 en Prijzenblad NvI 20260326.</p> <p>Deelvraag 2: De facturatie vindt plaats op basis van All-in tarief (kolom in het Prijzenblad) en de werkelijke aantallen.</p>

8	Monitoring foerageergebieden en vliegroutes	In de Monitoring Richtlijn van de Provincie Utrecht wordt ook monitoring van foerageergebied en vliegroutes genoemd als onderdeel. Deze staat in uw aanvraag niet genoemd. Is dit bewust of moet die ook worden meegenomen?	Een eenmalige check van de routes die in de nulmeting zijn aangetroffen in jaar 9 hoort bij de richtlijn, dat is een voorwaarde van de provincie en is dus binnen de scope van de opdracht.
9	plan van aanpak	Is er een maximum aan aantal pagina's dat het Plan van Aanpak mag bevatten?	Nee, we gaan ervanuit dat de professionele en deskundige inschrijvers in staat zijn een passende omvang en opmaak van de beantwoording te bepalen. De gemeente verwacht wel ter zake een concrete, specifieke en realistische beantwoording/uitwerking van de gunningscriteria.
10	Kerncompetentie 5	U geeft aan als kerncompetentie 5 dat er een door het bevoegd gezag goedgekeurd Soortenmanagementplan opgesteld moet zijn. Echter zijn er momenteel 2 SMP's door ons ingediend, maar door drukte bij het bevoegd gezag nog niet goedgekeurd. Is dit voor u ook voldoende als kerncompetentie?	Ja, we hebben de kerncompetentie 5 dan als volgt aangepast: 'Het opstellen van Soortenmanagementplan en het indienen van Soortenmanagementplan bij een bevoegd gezag t.b.v. het verkrijgen van de vergunning/ontheffing.' Zie het aangepaste Aanbestedingsdocument Monitoring SMP DRV NvI 20260326.
11	Inzet mensen	1. M.b.t. monitoring kraamverblijven gewone dwergvleermuis (§1.6): de grootste woonkern van gemeente De Ronde Venen bestaat uit 11 deelgebieden. Uit onze ervaring blijkt het moeilijk om met 11 mensen tegelijkertijd een ronde te plannen. Mag afgeweken worden van de eis dat woonkernen waarin een kraamverblijf is vastgesteld in 1 ronde volledig onderzocht moeten worden? Bijvoorbeeld door het deelgebied en de	Er moet in dat geval de in de paragraaf 1.6 (pagina 11) voorgeschreven werkwijze worden gevolgd: 'Bij voorkeur vindt de monitoring voor het gehele onderzoeksgebied in hetzelfde jaar als de monitoringsrapportage plaats. In gebieden met grote woonkernen en/of veel dichtbij elkaar gelegen woonkernen kan de monitoring gefaseerd worden uitgevoerd wanneer uitvoering in het rapportagejaar niet haalbaar is (bijvoorbeeld door onvoldoende ecologische capaciteit), mits



		<p>direct daaraan grenzende deelgebieden in 1 ronde te onderzoeken?</p>	<p>de rapportage alsnog in het vastgestelde rapportagejaar wordt ingediend (dit is dus niet toepasbaar voor de monitoring die plaatsvindt in 2027). De woonkernen worden onderverdeeld in een aantal onderzoeksgebieden van minimaal 2km² (twee vierkante kilometer) die gefaseerd kunnen worden gemonitord. De onderverdeling gebeurt op basis van ecologische kennis van het gebied, waarbij zo goed mogelijk de grenzen van een kraamnetwerk worden ingeschat en aangehouden. Indien er gebruik moet worden gemaakt van de gefaseerde monitoring, komt de opdrachtnemer met een voorstel voor de onderverdeling en fasering van de monitoring. Dit voorstel moet door het bevoegd gezag worden goedgekeurd, dit is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. Indien het niet wordt goedgekeurd, dient de monitoring in hetzelfde jaar als de monitoringsrapportage te worden uitgevoerd.</p> <p>Het gefaseerd uitvoeren van de monitoring is mogelijk voor: monitoring van kraamverblijven gewone en ruige dwergvleermuis; monitoring van kraamverblijven overige vleermuissoorten; monitoring van (massa)winterverblijven; monitoring van paarverblijven ruige dwergvleermuis; monitoring van bolwerken huismus en gierzwaluw.'</p>
--	--	---	--

12	Conceptverwerkersovereenkomst Artikel 4.7	<p>“Altijd meewerken” is te absoluut en onbeperkt.</p> <p>Voorstel tot wijziging: “Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke werkt Verwerker, voor zover redelijkerwijs relevant voor de door verwerker in het kader van de hoofdovereenkomst verrichte verwerking van persoonsgegevens, mee aan een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) en een voorafgaande raadpleging als bedoeld in artikel 35 en 26 AVG. Voor zover de daarmee gemoeide werkzaamheden de normale ondersteuning overstijgen, treden Partijen vooraf in overleg over de daarvoor redelijkerwijs verschuldigde kosten.”</p>	<p>We gaan met het voorstel van de vragsteller deels mee. We zijn bereid om de volgende zin aan artikel 4.7 van de Conceptverwerkersovereenkomst toe te voegen: ‘Voor zover de daarmee gemoeide werkzaamheden de normale ondersteuning overstijgen, treden Partijen vooraf in overleg over de daarvoor redelijkerwijs verschuldigde kosten.’</p> <p>Zie de aangepaste Conceptverwerkersovereenkomst NvI 20260326.</p>
13	Conceptverwerkersovereenkomst Artikel 4.2	<p>Deze bepaling is te ruim geformuleerd. Opdrachtnemer moet “alle benodigde medewerking” verlenen aan audits, zonder begrenzing in frequentie, reikwijdte, aankondiging, vertrouwelijkheid en minimale verstoring van de bedrijfsvoering.</p> <p>Voorstel tot wijziging, voeg toe: “Een audit vindt niet vaker plaats dan eenmaal per jaar, wordt minimaal 10 werkdagen vooraf aangekondigd en vindt plaats tijdens kantooruren.”</p>	<p>Ja, we zijn bereid om de volgende zin aan artikel 4.2 van de Conceptverwerkersovereenkomst toe te voegen: ‘Een audit vindt niet vaker plaats dan eenmaal per jaar, wordt minimaal 10 werkdagen vooraf aangekondigd en vindt plaats tijdens kantooruren.’</p> <p>Zie de aangepaste Conceptverwerkersovereenkomst NvI 20260326.</p>

14	VNG model algemene voorwaarden Artikel 16.1	De aansprakelijkheid, als bedoeld in artikel 16 is niet beperkt qua schade. Wij verzoeken u om de aansprakelijkheid te beperken tot directe schade of op zijn minst gevolgschade, vertragingsschade en imagoschade uit te sluiten van aansprakelijkheid. Dit in verband met het niet kunnen verzekeren van deze schade. Gaat u daarmee akkoord en zo nee waarom niet?	<p>Nee, daar gaan wij niet mee akkoord. In artikel 16.1 van de Inkoopvoorwaarden is de aansprakelijkheid immers wel degelijk beperkt. Zie de tabel. Het Burgerlijk Wetboek (BW) is verder ook van toepassing op de Overeenkomst en het BW maakt (ook) geen onderscheid tussen 'directe schade' en 'indirecte schade'.</p> <p>Een akkoord is tenslotte ook niet nodig. Het navolgende bepaalde in artikel 6: 98 Burgerlijk Wetboek (BW) is immers ook van toepassing op de Overeenkomst en biedt (reeds) voldoende zekerheid en waarborgen voor contractpartijen: "Voor vergoeding komt slechts in aanmerking schade die in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend."</p>
----	---	---	---

15	VNG model algemene voorwaarden Artikel 8.8	<p>In het geval van aanspraken van derden waarvoor de in lid 6 genoemde vrijwaringverplichting geldt, zal de Contractant alle schade van de Gemeente vergoeden inclusief proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten.</p> <p>Voorstel tot wijziging: Opdrachtnemer kan de Gemeente niet vrijwaren voor (de gevolgen van) aanspraken van derden met betrekking tot IE-rechten. Dergelijke schade is voor een contractant niet verzekeraar. Verzoek om artikel 8, lid 8 niet van toepassing te verklaren. Bent u daartoe bereid? Zo niet, dan verzoeken wij u alle schade aan te passen naar directe schade. Indirecte schade is immers niet verzekeraar. Bent u hiertoe bereid? Zo nee, waarom niet?</p>	<p>Nee, daartoe zijn wij niet bereid.</p> <p>Wij zijn immers van mening, dat het bepaalde in artikel 8.8 (jo. 8.6) van de Inkoopvoorwaarden bij onze Opdracht in alle redelijkheid van een professionele en zorgvuldig handelende Contractant verlangd, gevraagd en verwacht kan (mag) worden. Het kan immers niet zo zijn, dat wij niet het vrije gebruik zouden (kunnen) hebben ter zake (de) door ons betaalde dienstverlening.</p> <p>En verder maakt het Burgerlijk Wetboek (BW) (ook) geen melding van (een onderscheid tussen) 'indirecte schade' en 'directe schade'. Natuurlijk is wel het bepaalde in artikel 6: 98 BW van toepassing op de Overeenkomst: "Voor vergoeding komt slechts in aanmerking schade die in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend."</p>
----	--	--	--

16	VNG model algemene voorwaarden Artikel 7.4	De Contractant is verplicht om op eerste verzoek van de Gemeente Personeel van Contractant een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen. Voorstel tot wijziging: Dit is voor ons bezwaarlijk. Ter bescherming van onze werknemers tegen claims van cliënten, is het niet aanvaardbaar (mede uit het oogpunt van goed werkgeverschap) dat zij op persoonlijke titel een dergelijke geheimhoudingsverklaring tekenen. Bent u bereid om dit artikel achterwege te laten?	Ja, daartoe zijn wij bereid. Artikel 7.4 Inkoopvoorwaarden is niet van toepassing op de Overeenkomst.
17	Prijzenblad	Kunt u het getal wat u noemt bij aantal (op het prijzenblad) verder verduidelijken? Er is een getal opgenomen, maar dit getal kunnen wij niet herleiden.	Uit de vraag is onvoldoende duidelijk welk getal de vragersteller bedoeld. Er zijn bijlagen op aanvraag beschikbaar (zie pagina 7 van het Aanbestedingsdocument). Zie ook het antwoord op vraag 7.
18	Limiet aan aantal pagina's	Bent u bereid om toch een limiet te stellen aan het aantal pagina's omdat een ter zake en overzichtelijke uitwerking voor iedereen anders interpreteerbaar is?	Nee, we zijn daartoe niet bereid. We gaan ervanuit dat de professionele en deskundige inschrijvers in staat zijn een passende omvang en opmaak van de beantwoording te bepalen. De gemeente verwacht wel ter zake een concrete, specifieke en realistische beantwoording/uitwerking van de gunningscriteria.
19	Volstaan vooroverleg	Volstaat een middels vooroverleg door het Bevoegd Gezag goedgekeurde SMP, maar waarvan de formele vergunningsafhandeling nog loopt?	Ja, we hebben de kerncompetentie 5 dan als volgt aangepast: 'Het opstellen van Soortenmanagementplan en het indienen van Soortenmanagementplan bij een bevoegd gezag t.b.v. het verkrijgen van de vergunning/ontheffing.'

20	Vervroegen ingangsdatum	Kunt u toelichten waarom de ingangsdatum pas op 1 februari 2027 gepland is, relatief gezien kort op het veldwerkseizoen temeer omdat de standstill-periode eind juni is afgelopen. Bent u bereid om de opdrachtverlening binnen 3 maanden na indiening (overeenkomstig de gestanddoeningstermijn) te vervroegen zodat de voorbereiding en afstemming opgestart kan worden?	We hebben voor 1 februari gekozen uitgaande dat er dan voldoende tijd zou zijn voor de voorbereiding. Nee, we gaan met uw voorstel niet mee. We zijn wel bereid om de startdatum van de overeenkomst naar 1 november 2026 aan te passen. Zie de aangepaste conceptovereenkomst NvI 20260326.
21	All-in tarief werkzaamheden	Bent u bereid om het All-in tarief voor werkzaamheden op afroep voor zowel gerichte monitoring, n.a.v. grootschalige werkzaamheden, als voor monitoring maatwerk/niet bewezen effectieve voorzieningen te wijzigen naar 2 stelposten? De omvang voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer is voor beiden in deze fase niet goed in te schatten.	Nee, we zijn daartoe niet bereid omdat deze onderdelen hoeven niet meer in de aanbidding(inschrijfprijs) worden afgeprijsd. Zie ook het antwoord op vraag 3. Zie het aangepaste Aanbestedingsdocument SMP DRV NvI 20260326 en Prijzenblad NvI 20260326.
22	Vangen en zenderen vleermuizen	Is onze aanname juist dat er niet gevraagd wordt om vleermuizen te vangen en te zenderen?	De opdrachtnemer dient zelf de juiste en passende werkwijze van de monitoringswerkzaamheden conform de aanbestedingsdocumenten te bepalen.

23	Verrekenbare hoeveelheden bezoeken	Gevraagd wordt om tijdens de monitoring van bolwerken waaronder de huismus en gierzwaluw uit te gaan van 1-3 bezoeken per bolwerk. Bent u bereid om tot duidelijkere afgebakende verrekenbare rondes te komen? Zo kan bij vaststelling van de populatie binnen de bolwerken volstaan worden met 1 ronde. Voor het bepalen van de prijs kunnen inschrijvers geen inschatting maken met welke inspanning zij rekening moeten houden. Alles 3 keer bezoeken is niet realistisch, maar wat wel realistisch is is nu niet in te schatten. Bent u bereid om tot duidelijke afgebakende verrekenbare hoeveelheden te komen?	Ja, we zijn bereid om verrekbare posten (bij de monitoring aantal clusters) aan het Prijzenblad toe te voegen. Bij de aanbidding moet van het in de Richtlijn minimale aantal bezoeken per soort worden uitgegaan. De facturatie vindt plaats op basis van de werkelijke aantallen. Zie het aangepaste Prijzenblad NvI 20260326.
24	Post prijzenblad	Gevraagd wordt om tijdens de monitoring van gewone dwergvleermuis uitvliegtellingen uit te voeren. Het prijzenblad voorziet niet in een verrekenbare post "Uitvliegtellingen" Kunt u deze post aan het prijzenblad toevoegen? (Tevens de vraag of dit ook betrekking heeft op laatvlieger of meervleermuis?)	Ja, we zijn bereid om verrekbare posten (bij de monitoring van kraamverblijven) aan het Prijzenblad toe te voegen. De facturatie vindt plaats op basis van de werkelijke aantallen. Zie het aangepaste Prijzenblad NvI 20260326.
25	Ochtendbezoeken	Gevraagd wordt om tijdens de monitoring van gewone dwergvleermuis 2-3 ochtendbezoeken uit te voeren. Bent u bereid voor het creëren van een gelijk speelveld duidelijkheid te verschaffen of we van 2 of van 3 ochtendrondes uit moeten gaan? (Tevens de vraag of dit ook betrekking heeft op laatvlieger of meervleermuis?)	Ja, we zijn bereid om verrekbare posten (bij de monitoring van kraamverblijven) aan het Prijzenblad toe te voegen. Bij de aanbidding moet van het in de Richtlijn minimale aantal bezoeken per soort worden uitgegaan. De facturatie vindt plaats op basis van de werkelijke aantallen. Zie het aangepaste Prijzenblad NvI 20260326.

26	Inzet opdrachtgever en opdrachtnemer	Gevraagd wordt om tijdens de monitoring alert te blijven op overige soorten en deze mee te nemen in de analyse en rapportages. Hoe wordt deze inzet verrekend tussen opdrachtgever en opdrachtnemer omdat tijdens de offertefase geen enkele inschatting van de omvang is te maken?	<p>De kosten voor de melding over nieuwe verblijfplaats-indicatieve waarnemingen van overige soorten zijn in de aangeboden prijzen/tarieven/vergoedingen inbegrepen. De kosten voor de analyse en monitoringsrapportage hoeven niet in de aangeboden prijzen/tarieven/vergoedingen inbegrepen te zijn.</p> <p>Wanneer tijdens de uitvoering deze situatie zich voordoet, treden de opdrachtgever en opdrachtnemer in goed onderling overleg met elkaar omtrent de wijze van de analyse en monitoring en de prijs (vergoeding) van (voor) de uitvoering van de (monitorings-)werkzaamheden.</p> <p>Nadat een overeenstemming is bereikt omtrent de wijze van de uitvoering en de prijs/vergoeding, kan de opdrachtgever binnen het kader van de overeenkomst tot concrete opdrachtverlening overgaan voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.</p>
27	Informatie marktconsultatie	Beschikken alle gegadigden met de samenvatting van de marktconsultatie allemaal over dezelfde informatie zodat er sprake is van een gelijk speelveld?	Met de inhoud van de in de aanbestedingsprocedure, zowel openbaar als op aanvraag, beschikbaar gestelde aanbestedingsstukken, waartoe ook bijlage E van het Aanbestedingsdocument behoort, en de mogelijkheid van vragen stellen door ondernemers tijdens de inlichtingenrondes in/van de aanbestedingsprocedure is, wat ons betreft, een gelijk speelveld aanwezig en geborgd.