

Nota van Inlichtingen 'Inschrijvingsfase'

Europese Aanbesteding levering houtproducten

I&A nummer: I&A_2026_0022

Datum: 16 april 2026.

**Mededeling(en) Aanbestedende Dienst**

Aangepaste planning:
- Uiterlijke ontvangst van inschrijvingen was 28 april en wordt 30 april. De rest van de planning blijft ongewijzigd.

Publicatie standaardformulier 2: prijsformulier (herziene versie). Er is een aangepaste versie van het prijsformulier gepubliceerd aan de hand van de beide Nota van Inlichtingen.

Aangepaste prijsformule naar aanleiding van een ommissie:
60 - ((Inschrijfprijs Inschrijver - laagste inschrijfprijs)/1200)

Nr.	Fase	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	Perceel 1	Bijlage 1 Programma van Eisen. Eis 6.8:	In eis 6.8 is een indexatiebepaling opgenomen waarbij de eenheidsprijzen jaarlijks kunnen worden aangepast volgens de formule: $E_{\text{hnpnieuw}} = E_{\text{hpoud}} \times C1 / C0$ Hierbij wordt C0 gedefinieerd als het CBS PPI-cijfer (houtindustrie) behorend bij het basisjaar 2026, en C1 als het cijfer van het jaar voorafgaand aan het indexeringsmoment. Tevens is opgenomen dat "het aangegeven jaar gedurende de looptijd telkens met één jaar wordt verhoogd". Wij constateren dat deze formulering tegenstrijdig is. Enerzijds lijkt sprake van een vaste basis (2026), anderzijds suggereert de tekst dat het basisjaar jaarlijks wordt aangepast. Dit leidt tot onduidelijkheid of de indexatie plaatsvindt ten opzichte van een vast basisjaar (cumulatief) of op jaar-op-jaar basis. Graag uw toelichting.	Het basisjaar mag jaarlijks worden geïndexeerd, vanaf één jaar na de ingangsdatum van de overeenkomst.
2	Inschrijffase	Perceel 1	Standaardformulier 2 inschrijvingsformulier:	Regel 117 en 119. De afmeting van de hoekpalen ontbreekt. Om een juiste prijs op te kunnen geven verzoeken wij u om de afmeting van de hoekpalen toe te voegen aan deze regels.	Voor de afmeting van de hoekpaal kan de afmeting van 150x150mm worden aangehouden.
3	Inschrijffase	Perceel 1	Standaardformulier 2 inschrijvingsformulier:	Regel 74 t/m regel 93 Schotten voor onderwaterbeschoeiing. Wij gaan ervan uit dat deze schotten inclusief Geotextiel zijn. Is onze aanname correct?	Ja, deze aanname is correct.
4	Inschrijffase	Perceel 1	Standaardformulier 2 inschrijvingsformulier:	Regel 63 t/m regel 71. U vraagt hier om opgeklampte schotten met een dikte van 20mm welke zijn samengesteld uit planken van 40x200mm en 30x200mm. Naar onze mening kloppen deze afmetingen niet. Wij verzoeken dit aan te passen. Indien u hier niet in mee gaat, graag uw toelichting.	U heeft gelijk, de dikte van het schot komt niet overeen met de dikte van de kunststof en grenen planken. De dikte 20mm dient te worden vervagen door 40mm voor de kunststof en 30mm voor de grenen planken.
5	Inschrijffase	Perceel 1	Standaardformulier 2 inschrijvingsformulier:	In regel 11 t/m regel 25 vraagt u om het houtsoort Tauari vermelho. Taurari vermelho voldoet niet aan duurzaamheidsklasse 1 hoewel in Bijlage 1 Programma van Eisen eis 3.3 staat dat levering van hardhout dient te voldoen aan duurzaamheidsklasse 1. Wij verzoeken u het genoemde houtsoort aan te passen naar een houtsoort die wel voldoet aan duurzaamheidsklasse 1. Indien u hier niet in mee gaat, graag uw toelichting.	Taurari Vermelho dient te worden vervangen door Angelim Vermelho.
6	Inschrijffase	Perceel 1	Offerteaanvraag paragraaf 4.2 – Beoordeling prijs:	Bij het nareken van de formule lijkt deze incorrect. Bij het gebruik van deze formule kom je boven de 60 punten uit bij een hogere prijs dan de laagste prijs. Dat lijkt niet de bedoeling. Kunt u bevestigen dat de correcte formule moet zijn: $60 - ((\text{inschrijfprijs inschrijver} - \text{laagste inschrijfprijs}) / 1200)$. Zo niet, graag uw toelichting.	Dit is correct.
7	Inschrijffase	Perceel 1	Offerteaanvraag paragraaf 3.3.2:	U vraagt een verzekering voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid. Het is in deze branche erg ongebruikelijk om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. Wij gaan ervan uit dat kan worden volstaan met enkel een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Is onze aanname correct?	Dat is correct, er kan worden volstaan met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

8	Inschrijffase	Perceel 1	Standaardformulier 2: Inschrijvingsformulier	In NvI#1 zijn diverse wijzigingen op het prijzenblad. Wij verzoeken u om deze wijzigen te verwerken in bijlage "Standaardformulier 2: Inschrijvingsformulier" en de aangepaste versie te verstrekken bij NvI#2. Indien u hier niet in mee gaat, graag uw motivatie.	Akkoord, aangepaste versie is gepubliceerd onder: Standaardformulier 2: Prijsformulier (herziene versie)
9	Inschrijffase	Perceel 1	Aangepaste planning	In de NvI#1 heeft u een aangepaste planning opgenomen, waarbij de inschrijfdeadline naar voren is gehaald van 4 mei naar 28 april 2026. Met ook nog het tussenliggende lange paasweekend en koningsdag wordt hierdoor de beschikbare voorbereidingstijd voor inschrijvers aanzienlijk verkort. Wij verzoeken u de planning weer terug te draaien naar de oorspronkelijke inschrijfdeadline van 4 mei, of als alternatief vrijdag 1 mei te hanteren? Indien u hier niet in meegaat, horen wij graag de reden voor het naar voren halen van de inschrijftermijn.	De deadline voor de ontvangst van inschrijvingen is verruimd tot 30 april.
10	Inschrijffase	Perceel 1	kunststof combi schotten	Van onze leverancier krijgen we door dat de maximale lengte van kunststofplanken 3250mm lang is, in plaats van de gevraagde 4000mm. Is het akkoord om met een schotlengte van 3250mm te rekenen?	Dit is correct, de gangbare lengte is 3250mm. Voor de inschrijving moet worden uitgegaan van een lengte van 3250mm
11	Inschrijffase	Perceel 1	technische details	Wat is de kopmaat van de te leveren hoekpalen?	Voor de afmeting van de hoekpaal kan de afmeting van 150x150mm worden aangehouden.
12	Inschrijffase	Perceel 1	Naaldhout palen	Mogen de Lariks en Lariks/Douglas palen ook in Vuren worden geleverd?	Nee i.v.m. met duurzaamheidsklasse.
13	Inschrijffase	Perceel 1	schotten	Mag er bij de schotten in plaats van Noord europees grenen ook Lariks/douglas toegepast worden met een afmeting van 20x100mm of 20x150mm	1. De schotten kunnen worden uitgevoerd in Noord-Europees grenen of lariks/douglas conform de bijbehorende duurzaamheidsklasse en het programma van eisen. 2. Voor de inschrijving gelden de uitgevraagde afmetingen als uitgangspunt. Afwijkende afmetingen kunnen na gunning in overleg worden geleverd, waarbij de prijs evenredig wordt verrekend ten opzichte van de inschrijfprijs.
14	Inschrijffase	Perceel 1	Schotten	Mogen de schotten ook uit andere lengtes bestaan? 250-300-350-400 cm?	Voor de inschrijving gelden de uitgevraagde afmetingen als uitgangspunt. Afwijkende afmetingen kunnen na gunning in overleg worden geleverd, waarbij de prijs evenredig wordt verrekend ten opzichte van de inschrijfprijs.
15	Inschrijffase	Perceel 1	Gordingen	Mogen de gordingen ook uit andere lengtes bestaan? 250-600 cm, 50 cm oplopend?	Voor de inschrijving gelden de uitgevraagde afmetingen (400 cm) als uitgangspunt. Afwijkende afmetingen kunnen na gunning in overleg worden geleverd, waarbij de prijs evenredig wordt verrekend ten opzichte van de inschrijfprijs.
16	Inschrijffase	Perceel 1	samengestelde damwand	Mag het samengestelde damwand ook uit Midden europees grenen of vuren bestaan?	Nee i.v.m. met duurzaamheidsklasse.
17	Inschrijffase	Perceel 1	Liplas	Bij de gordingen staat dat de las "meestal" 2 à 2,5 x de hoogte van de gording zal hebben. Dit lijkt ons in sommige gevallen te veel. Voldoet onderstaande? Lengte/liplas 4x12 en 5x15cm minimaal 10cm 8x15cm minimaal 15cm 10x15cm minimaal 20cm 15x15cm minimaal 25cm	Voor de inschrijving gelden de uitgevraagde afmetingen als uitgangspunt. Afwijkende afmetingen kunnen na gunning in overleg worden geleverd, waarbij de prijs evenredig wordt verrekend ten opzichte van de inschrijfprijs.