

Europese Aanbesteding Raamovereenkomst Levering Houtproducten

Bijlage 1: Programma van Eisen

Dit Programma van Eisen bestaat uit eisen waaraan u dient te voldoen tijdens de uitvoering van de Raamovereenkomst.

1	Eisen Algemeen
1.1	Opdrachtnemer garandeert dat de leveringen voldoen aan de Offerteaanvraag met bijlagen en Nota('s) van Inlichtingen (inclusief voorliggend Programma van Eisen).
1.2	Opdrachtnemer garandeert tevens dat de leveringen voldoen aan de door de Opdrachtnemer bij inschrijving ingediende en uitgewerkte gunningscriteria op basis van de uitgevraagde Gunningscriteria 'Kwaliteit', zie Offerteaanvraag.
1.3	Alle communicatie (mondeling en schriftelijk) geschiedt in de Nederlandse taal.
1.4	Opdrachtnemer gaat ermee akkoord dat bij tegenstrijdigheden in uw Inschrijving het voor de Aanbesteder meest gunstige aanbod wordt gehanteerd.
1.5	Opdrachtnemer gaat ermee akkoord dat er geen verplichting is tot het afnemen van een bepaald aantal Houtproducten. Aan de in deze offerteaanvraag genoemde aantallen (zie Invulbijlage 2 'Inschrijvingsformulier') kunnen geen rechten worden ontleend.

2	Eisen aan Organisatie Opdrachtnemer
2.1	Opdrachtnemer stelt een contactpersoon aan, welke zal fungeren als "single point of contact" tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en daaruit voortvloeiende verplichtingen zoals rapportages en andere communicatie.
2.2	Opdrachtnemer garandeert dat zij beschikt over een flexibele organisatie die bij sterke afwijkingen ten opzichte van het geprognosticeerde (zie Invulbijlage 2 'Inschrijvingsformulier') leveringen van Houtproducten in staat is de behoefte van de Opdrachtgever te realiseren.
2.3	Opdrachtnemer dient ook in vakanties of bij ziekte de levering t.b.v. gemeenten Amstelveen en Aalsmeer op het gewenst niveau uit te voeren.

3.1	Eisen Leveringen
3.1	Opdrachtnemer garandeert dat zij het gehele assortiment tegen de bij de inschrijving geoffeerde prijzen kan leveren gedurende de duur van de Raamovereenkomst. Onder assortiment wordt verstaan ten minste hetgeen opgenomen is in Invulbijlage 2 'Inschrijvingsformulier'. Voor de genoemde houtsoorten dient u te lezen of gelijkwaardig. Onder gelijkwaardig wordt gelijkwaardig FSC-gecertificeerd hout verstaan. De gelijkwaardigheid wordt bijvoorbeeld beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: sterkteklasse/ mechanische eigenschappen, duurzaamheidsklasse, volumieke massa (dichtheid), krimp- en zwelgedrag/ vormstabiliteit, Weerstand tegen weersinvloeden, bewerkbaarheid, beschikbaarheid en leveringsstabiliteit en esthetische eigenschappen. In elk geval dient de opdrachtgever akkoord te gaan met een alternatief houtsoort.
3.2	U garandeert voor de gehele duur van de Raamovereenkomst dat Houtproducten nieuw en ongebruikt zijn. Het staat vrij om naast de gevraagde houtsoort ook een alternatieve aanbieding te doen voor gerecycled hout, bij een nadere overeenkomst. Dit in overleg en ter goedkeuring van de opdrachtgever.
3.3	Levering van hardhout dient te voldoen aan duurzaamheidsklasse 1.
3.4	Houten palen: De door u geleverde palen voldoen aan NPR 5493; 2003 kwaliteitsrichtlijnen voor loofhout in weg- en waterbouwkundige werken, toepassingscategorie 4.
3.5	Houten palen: De vierkante palen zijn fijn bezaagd en aan de onderzijde voorzien van een visbekpunt.
3.6	Houten schotten: De door u geleverde schotten voldoen aan NPR 5493; 2003 kwaliteits- richtlijnen voor loofhout in weg- en waterbouwkundige werken, toepassingscategorie 4.
3.7	Houten schotten: De schotten bestaan uit planken van 200 mm met variabele dikte en variabele materialen, zie bijlage 7 bij het Programma van Eisen: Bijlage 7: 7-1 Detail Samengesteld beschoeiingschot hardhout-grenen; Bijlage 7: 7-2 Detail Samengesteld beschoeiingschot kunststof-grenen; Bijlage 7: 7-3 Detail Beschoeiingschot vuren onder water beschoeiing; Bijlage 7: 7-4 Detail Beschoeiingschot natuurlijke oever klei.

3.8	Houten schotten: De planken/klampen dienen te verbonden met slotbouten, rvs voor de bovenste planken en thermisch verzinkte slotbouten onder water afmetingen en details, zie bijlage 7: Bijlage 7: 7-1 Detail Samengesteld beschoeiingschot hardhout-grenen; Bijlage 7: 7-2 Detail Samengesteld beschoeiingschot kunststof-grenen; Bijlage 7: 7-3 Detail Beschoeiingschot vuren onder water beschoeiing; Bijlage 7: 7-4 Detail Beschoeiingschot natuurlijke oever klei.
3.9	Houten schotten: Per plank-/klamp-verbinding met slotbouten, zie details in bijlage 7.
3.10	Kunststof materialen dienen minimaal een buigmodulus van 1000 N/mm ² te hebben.
3.11	Houten schotten: Tussen de planken en de klampen dient geotextiel te worden toegepast, zie bijlagen bij het Programma van Eisen: Bijlage 7: 1-1 Details beschoeiing oeververdediging_standdaard; Bijlage 7: 1-2 Details beschoeiing oeververdediging_schotconstructies 1; Bijlage 7: 1-3 Details beschoeiing oeververdediging_schotconstructies 2. Het geotextiel is zanddicht filter doek met de eigenschappen: <ul style="list-style-type: none"> - niet geweven; - gethermofixeerd; - wit; - gewicht 250 gr/m².
3.12	Houten schotten: Het doek dient aan de niet overlapklamp zijde een overlap te hebben van 50 cm. Zie details bijlage 7.
3.13	Houten damwanden: De door u geleverde damwanden voldoen aan NPR 5493; 2003 kwaliteitsrichtlijnen voor loofhout in weg- en waterbouwkundige werken, toepassingscategorie 4.
3.14	Houten damwanden: De damwandprofielen zijn voorzien van een trapeziumvormige of rechthoekige messing en groef, zie bijlage 7: Bijlage 7: 2-5 Details beschoeiing van damplanken; Bijlage 7: 3-5 Details beschoeiing van damplanken_gordingen.
3.15	Houten damwanden: De damwandprofielen zijn voorzien van een zoeker (schuine onderkant, zie bijlage 7: Bijlage 7: 2-5 Details beschoeiing van damplanken; Bijlage 7: 3-5 Details beschoeiing van damplanken_gordingen.
3.16	Houten damwanden: U kunt damwandprofielen leveren bestaande uit een combinatie van duurzaam hardhout (opzetstuk) en onverduurzaam naaldhout, waarbij deze houtsoorten via een vingerlasconstructie op elkaar is gezet, zie bijlage 7: Bijlage 7: 2-5 Details beschoeiing van damplanken; Bijlage 7: 3-5 Details beschoeiing van damplanken_gordingen.
3.17	Houten damwanden: De van vingerlassen voorziene damwandplanken van de damwanden hebben een gelijkwaardige buigsterkte als damwandplanken van naaldhout, zie bijlage 7: Bijlage 7: 2-4 Details beschoeiing van damplanken; Bijlage 7: 3-5 Details beschoeiing van damplanken_gordingen.
3.18	Houten damwanden: U levert hoekpalen in alle gewenste hoeken.
3.19	Gordingen: De door u geleverde gordingen voldoen aan NPR 5493; 2003 kwaliteitsrichtlijnen voor loofhout in weg- en waterbouwkundige werken, toepassingscategorie 4.

4	Eisen Logistiek & Administratie
4.1	De afroepen van de raamovereenkomst vinden plaats op basis van een zogenaamde nadere opdracht (ofwel deelopdracht).
4.2	De in de nadere opdrachten (digitaal verstrekt) bestelde Houtproducten worden door Leverancier kosteloos op voorraad gehouden tot het moment van afroep. In de nadere opdrachten worden de afroepdata vermeld, alsmede de overeengekomen leverdatum en de garantie dat levering uiterlijk binnen vijf (5) weken na bestelling plaatsvindt.
4.3	Opdrachtnemer beschikt over voldoende opslagcapaciteit om bestelde Houtproducten tot aan de afroepdatum kosteloos op te kunnen slaan.
4.4	De in standaardformulier 2 'Inschrijvingsformulier' genoemde Houtproducten dienen op afroep en naar behoefte door de Opdrachtnemer binnen uiterlijk vijf weken na een nadere opdrachtverstrekking worden geleverd, tenzij anders overeengekomen. Onafhankelijk van eventuele onder belading.

4.5	Opdrachtnemer biedt (met uitzondering van volledige fabriekssluiting) de mogelijkheid aan de Opdrachtgever om Houtproducten te kunnen (laten) halen gedurende eventuele vakantiesluiting.
4.6	Opdrachtnemer levert de houtproducten franco (DDP Delivered Duty Paid) gelost naast het middel van vervoer op alle locaties binnen de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen, op het gemeentelijke magazijn op de gemeentewerf (op dit moment is het adres: Langs de Werf 10 op het industrieterrein "Legmeer") te Amstelveen, op de openbare weg of bouwweg.
4.7	Opdrachtnemer draagt aan de toezichthouder of de uitvoerder van het werk bij elke levering digitaal (nader af te stemmen met de Opdrachtgever) een afleverdocument (leverbon/ vrachtbrief) over met daarop vermeld de volgende informatie: <ul style="list-style-type: none"> - Gedetailleerde omschrijving per project (o.b.v. de nadere opdracht) per product en artikelnummer van de geleverde Houtproducten met de daarbij behorende geleverde aantallen; - Datum van afroep; - Datum van aflevering; - Naam en adres Leverancier; - Projectnaam, I&A-nummer (contractnummer) en (afroep)opdrachtnummer.
4.8	Het afleveren (lossen) op de locatie moet gebeuren op werkdagen tussen 07:00 uur en 16:00 uur opdat bij de aflevering de uitvoerder van de betreffende aannemer of de toezichthouder van de Opdrachtgever bij het lossen aanwezig kan zijn.
4.9	Jaarlijks wordt aan de in de Raamovereenkomst genoemde contactpersoon van de Opdrachtgever een overzicht van de totale afname en totale gefactureerde bedragen verzonden waarin is aangegeven: <ul style="list-style-type: none"> - Aantal en de omzet per geleverd artikelnummer en artikelomschrijving; - Totale omzet per project.
4.10	Opdrachtnemer is bereid om tweemaal per jaar, indien nodig en op verzoek van de in de Raamovereenkomst genoemde contactpersoon van de Opdrachtgever, overleg te hebben over o.a. de gehanteerde bestelprocedure en overige procedures, de afhandeling van klachten en de verrichte leveringen en bijhorende dienstverlening.
4.11	Afgekeurde Houtproducten worden direct na kennisgeving door of namens de Opdrachtgever door u afgevoerd en per omgaande opnieuw geleverd.

5	Eisen Milieu, CO2, Circulariteit
5.1	Alle door Opdrachtnemer te leveren Houtproducten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Opdrachtnemer garandeert dit voor de gehele looptijd van de Raamovereenkomst.
5.2	Opdrachtnemer heeft de erkende kwaliteitsverklaringen en de bijbehorende attesten en productcertificaten. Deze dienen op eerste verzoek binnen twee werkdagen te worden overgelegd aan de Opdrachtgever. Uit deze erkende kwaliteitsverklaringen blijkt duidelijk dat de verklaring geldt voor alle door de Opdrachtgever gevraagde Houtproducten (zie standaardformulier 2).
5.3	Opdrachtnemer zet zich uiterst in om de CO2-uitstoot te reduceren bij toelevering, productie en levering van de gevraagde Houtproducten, e.e.a. in lijn met het klimaatverdrag en de branche specifieke afspraken en standaarden. Zie tevens uitwerking gunningscriteria.
5.4	Opdrachtnemer levert de Opdrachtgever alleen hout en houtproducten die voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber zoals die zijn vastgesteld in de TPAS (Timber Procurement Assessment System), waarbij geldt dat de producten voldoen aan ten minste 7 van de 9 principes voor duurzaam bosbeheer. Hout dat is gecertificeerd volgens MTCS, FSC of PEFC voldoet hieraan.

6	Eisen Leveringsprijzen (Standaardformulier 2 'Inschrijvingsformulier')/ Facturering
6.1	De Inschrijving is in de Nederlandse taal gesteld en de gehanteerde prijzen zijn in Euro's, exclusief BTW.
6.2	Op de leveringen worden de van toepassing zijn de Btw-tarieven gehanteerd.
6.3	De geoffreerde prijzen zijn inclusief alle kosten, zoals (niet limitatief): administratie, verzend-, transport-, pallet- en verzekeringskosten.
6.4	Het niet bekend zijn met de situatie bij de Opdrachtgever kan nimmer aanleiding zijn tot verrekening.
6.5	De Opdrachtgever roept gebruikelijk in volle vrachten af. In enkele gevallen kan het een kleine hoeveelheid betreffen (sluitvracht). U rekent geen vrachtkosten in geval van incidentele onder belading.

6.6	De prijzen zijn gebaseerd op de leveringsconditie levering franco DDP (Delivery Duty Paid) met eigen middelen (kraan o.i.d.) gelost naast het middel van vervoer op alle locaties binnen de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer, op de openbare weg, bouwweg, opslaglocatie of andere daarvoor aangewezen terreinen.
6.7	De door Opdrachtnemer bij inschrijving geoffreerde prijzen (exclusief BTW) zijn in ieder geval vast voor de initiële duur van de Raamovereenkomst.
6.8	<p>Met ingang van 30 juni 2027 kunnen de eenheidsprijzen jaarlijks worden geïndexeerd, met als maximum een aanpassing op basis van de onderstaande prijsherzieningsformule:</p> $\text{Ehpnieuw} = \text{Ehpoud} \times C1 / C0$ <p>Waarbij:</p> <p>Ehpoud: De eenheidsprijzen zoals overeengekomen bij ingang van de overeenkomst.</p> <p>Ehpnieuw: De op basis van indexatie vast te stellen eenheidsprijzen.</p> <p>C0: Het CBS Producentenprijsindexcijfer (PPI) 16 Houtindustrie, afzetprijzen binnenland, behorend bij het basisjaar 2026.</p> <p>C1: Het CBS Producentenprijsindexcijfer (PPI) 16 Houtindustrie, afzetprijzen binnenland, behorend bij het jaar voorafgaand aan het indexeringsmoment.</p> <p>Het aangegeven jaar wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst telkens met één jaar verhoogd.</p> <p>Indien de indexcijfers nog niet vastgesteld zijn, worden de voorlopige cijfers gehanteerd zonder dat een eventuele verrekening achteraf plaats vindt. Tariefaanpassingen worden schriftelijk aan opdrachtgever minimaal 6 weken voor de ingangsdatum kenbaar gemaakt. Gewijzigde prijzen en tarieven gaan pas in na toestemming van opdrachtgever.</p>
6.9	<p>Opdrachtnemer gaat ermee akkoord dat de facturering op de volgende wijze zal plaatsvinden: Facturering dient per afroep en per (afroep)opdracht digitaal te geschieden op de wijze zoals in de Raamovereenkomst is aangegeven. Facturering vindt per maand achteraf plaats. Facturen dienen te allen tijde te voldoen aan de wettelijke vereisten en dienen te worden gezonden aan: facturen@amstelveen.nl of naar facturenaalsmeer@amstelveen.nl (wordt per opdracht aangegeven).</p> <p>Op de factuur vermeldt u ten minste en op controleerbare wijze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - naam en adres Opdrachtnemer; - kvk-nummer Opdrachtnemer; - bankrekeningnummer (SWIFT/BIC en IBAN-code) Opdrachtnemer; - factuurnummer; - Gedetailleerde omschrijving per product en artikelnummer van de geleverde Houtproducten met de daarbij behorende geleverde aantallen en de verwijzing naar desbetreffende vrachtbrieven; - Datum van afroep; - Datum van aflevering; - Naam en adres Leverancier; - Projectnaam, besteknummer en (afroep)opdrachtnummer; - Factuurnummer; - Vrachtbriefnummer(s). - I&A-nummer: I&A_2026_0022 - Routecode: n.t.b. per nadere opdracht - boekingsnummer; - btw-bedrag; - btw-percentage. <p>De administratieve organisatie dient te allen tijde te voldoen aan volledigheid, tijdigheid en betrouwbaarheid. Uiterlijk drie (3) maanden na afloop van een boekjaar wordt een verklaring van de Interne Controle van de Opdrachtnemer ingediend bij de contactpersoon van de Opdrachtgever. Deze verklaring bevat ten minste de aspecten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - correcte toepassing van alle financiële contractsbepalingen en –afspraken; - het hebben voldaan aan alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot de afdracht van belastingen en sociale verzekeringspremies; - en toetsbaar door een externe accountant of neutrale derde partij. <p>Er vindt geen vergoeding van kosten plaats voor de correctie van onjuist ingestuurde/ gecrediteerde facturen.</p>
6.10	Opdrachtnemer gaat ermee akkoord dat de maximale betalingstermijn gehanteerd wordt van 30 kalenderdagen na ontvangst en goedkeuring van zijn ingediende factuur.
7	Eisen juridisch
7.1	Opdrachtnemer conformeert zich volledig en onvoorwaardelijk aan de bijgevoegde Algemene Voorwaarden van de Aanbestedende Dienst: ARIV-2018 en hetgeen gesteld in de Offerteaanvraag met bijlagen en (eventuele) Nota('s) van Inlichtingen.

7.2	<p>Aansprakelijkheid bij te late levering:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Indien de Opdrachtnemer de overeengekomen leveringstermijn(en) niet naleeft, is sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming. – Alle schade die de Opdrachtgever als gevolg van de te late levering lijdt, waaronder mede begrepen gevolgschade, vertragingsschade en kosten van aanvullende of vervangende maatregelen, komt volledig voor rekening van de Opdrachtnemer. – De Opdrachtgever is gerechtigd deze schade op de Opdrachtnemer te verhalen, onverminderd het recht op ontbinding van (delen van) de overeenkomst en/of het vorderen van nakoming. – Voor zover vereist treedt verzuim van de Opdrachtnemer van rechtswege in, zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------