



2de Nota van Inlichtingen

ten behoeve van de Europese Openbare Aanbesteding

“Levering ondergrondse containers en toegangscontrolesystemen”

Datum: 23-2-2026

Deze nota van inlichtingen is opgesteld naar aanleiding van vragen, gesteld door verschillende aanvragers. Enkele vragen zijn mogelijk meerdere malen gesteld en deze zijn dan ook meerdere malen opgenomen in deze nota om kenbaar te maken dat deze vragen op dezelfde wijze zijn geïnterpreteerd.

Nota van inlichtingen "Levering ondergrondse containers en toegangscontrolesystemen" van Rova Activa Beheer B.V.

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
1	03-PVE		E-1.84	<p>Er kunnen bij de kwalitatieve gunningscriteria punten worden verdiend wanneer de betonput is vervaardigd uit tenminste 80% gerecyclede materialen. Dit percentage is ten eerste in strijd met het PvE E-1.84, waarin u aangeeft dat de betonput voorzien moet zijn van het KOMO productcertificaat. Volgens de KOMO richtlijnen is maximaal 30% recycle materiaal toegestaan in betonput.</p> <p>Daarnaast hebben wij inmiddels van verschillende betonproducenten begrepen dat zij voor duurzame productiemethoden werken volgens de MKI-methode. MKI is de afkorting van Milieu Kosten Indicator en is een Nederlandse methode die de totale milieubelasting van een product of bouwwerk uitdrukt in één eurobedrag, gebaseerd op de levenscyclus (van grondstof tot afval). Hoe lager de MKI-waarde, hoe minder milieuschade en hoe duurzamer het product en productieproces is.</p> <p>Wanneer een betonput vervaardigd moet worden uit meer dan 30% secundaire grondstoffen, moet er veel meer cement worden toegepast. Cement (ook al is dit CEM III) is de meest milieubelastende grondstof in dit product.</p> <p>Om een voorbeeld te geven: het toepassen van 30% grof betongranulaat geeft een MKI-waarde van X €/m³. Wanneer er 100% secundaire grondstof wordt toegepast stijgt de MKI-waarde met ca. 15% (X+15% €/m³). Voor 1 betonput wordt ca. 2,3 m³ beton gebruikt.</p> <p>Betonproducenten die sturen op verduurzaming zijn er dus helemaal geen voorstander van om betonputten te moeten produceren uit 80% of meer gerecyclede materialen en zijn ook niet bereid daar een verklaring voor af te geven.</p> <p>Als u als opdrachtgever een duurzamer product met een betere milieuprestatie wenst af te nemen, is het advies om te sturen op een verbetering van de MKI, in plaats van op een zo hoog mogelijk percentage secundaire grondstoffen.</p> <p>Het is niet uitgesloten dat betonproducenten betonputten niet kunnen vervaardigen van 80% of meer granulaat, echter dit zal dan ook een hogere kostprijs van de putten (meerprijs op de inschrijving) voor u inhouden.</p> <p>Kunt u dit gunningscriterium nog eens goed heroverwegen? Hoe dient inschrijver hiermee om te gaan en met de KOMO-eis?"</p>	<p>KG-1.02 wordt als volgt aangepast "De inschrijver maakt gebruik van een betonput, welke is vervaardigd van minimaal 30% gerecyclede materiaal.</p> <p>Ter ondersteuning dient er document toegevoegd te worden aan onderdeel G waaruit blijkt dat minimaal 30% gerecyclede materiaal is toegepast."</p> <p>De kwalitatieve gunningscriteria zullen worden aangepast. De kwalitatieve gunningscriteria versie 3 wordt tegelijk met de nota van inlichtingen gepubliceerd. Inschrijver dient deze kwalitatieve gunningscriteria te gebruiken bij de inschrijving op straffe van uitsluiting.</p>
2	<p>Mededeling van de aanbestedende dienst:</p> <p>Bij inschrijvingen op aanbestedingen ziet de opdrachtgever regelmatig onnodige fouten die leiden tot ongeldige inschrijvingen. Door inschrijvers veel gemaakte fouten zijn (niet limitatief):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) niet of niet rechtsgeldig ondertekend (maak gebruik van de volmacht uit de aanbestedingsleidraad indien rechtsgeldige ondertekening vlak voor inschrijving lastig te realiseren is) • Referenties van onderaannemers in de inschrijving terwijl er geen beroep op de draagkracht van de onderaannemer wordt gedaan (IIC in de UEA) en waarvan vervolgens geen UEA van de onderaannemer wordt toegevoegd (let op de rechtsgeldige ondertekening door de onderaannemer) • Niet de juiste versie van prijsinvalformulieren en/of kwalitatieve gunningscriteria toegevoegd • Aanpassingen door inschrijver van standaard formulieren • Onjuist ingevulde waarden op kwalitatieve gunningscriteria die niet kunnen worden onderbouwd (of niet voldoen aan de minimale/maximale eisen) • Referentie projecten die buiten de gestelde referentieperiode zijn uitgevoerd (oftewel te oud en daardoor niet geldig) • Referentie projecten die de gestelde kerncompetentie niet, of niet volledig afdekken • Ongeldige certificaten (geldigheidsduur bijvoorbeeld reeds verlopen) inzake ISO 9001, ISO 14001, VCA * of VCA** toegevoegd • Ontbrekende documenten in de inschrijving. Zie hiervoor de checklist op in bijlage A van de aanbestedingsleidraad 				