



Bestek behorende bij
Europese aanbesteding
Putdeksels

Zaaknummer: 4799151
Datum: 3 maart 2026

1 Algemene eisen (specificaties)

Bp	Werkzaamheden	Omschrijving
1	Leveren putdeksel met logo gemeente Arnhem	<ul style="list-style-type: none"> Deksel voor zwaar verkeer, klasse D-400 kN; Deksel uitvoering: zonder ontluuchtingsgaten en vergrendeling; Deksel uitvoeren met gemeentewapen en opschrift "ARNHEM", specificaties volgens bijlage @. Overige opschriften op deksel zijn niet toegestaan, met uitzondering van verplichte opschriften (productiedatum, KOMO, NEN-normen); GY-kwaliteit deksel: EN_GJL 250 (GG25); Gietijzeren deksel: volgens NEN-EN-124; Putdeksels dienen geschikt te zijn voor de te leveren putranden volgens punt 2, 3 en 4. Vervoeren naar de gemeentewerf, Snelliusweg 60 te Arnhem.
2	Leveren ronde putrand	<ul style="list-style-type: none"> Betonkwaliteit voet: B45; Afmeting rand: minimaal Ø 720 mm, maximaal Ø785 mm; Mangat: minimaal Ø600 mm, maximaal Ø625 mm; Hoogte: minimaal 160 mm, maximaal 170 mm; De stroomrichting van het riool op de putrand aanduiden met een driehoek; Voorzien van opschrift op rand: VW, of RW, of IW; GY-kwaliteit rand: EN-GJL 250 (GG25); Putrand leveren onder KOMO-productcertificaat, volgens BRL9203; Gietijzeren rand met betonvoet, volgens NEN-EN-124; Geschikt voor plaatsing cilindrische putafdekking; Vervoeren naar gemeentewerf, Snelliusweg 60 te Arnhem.
3	Leveren vierkante putrand	<ul style="list-style-type: none"> Betonkwaliteit voet: B45; Afmeting rand: minimaal Ø 720 mm, maximaal Ø785 mm; Mangat: minimaal Ø600 mm, maximaal Ø625 mm; Hoogte: minimaal 160 mm, maximaal 170 mm; De stroomrichting van het riool op de putrand aanduiden met een driehoek;

		<ul style="list-style-type: none"> • Voorzien van opschrift op rand: VW, of RW, of IW, het gewenste opschrift wordt bij de deelopdracht door de opdrachtgever aangegeven; • GY-kwaliteit rand: EN-GJL 250 (GG25); • Putrand leveren onder KOMO-productcertificaat, volgens BRL9203; • Gietijzeren rand met betonvoet, volgens NEN-EN-124; • Vervoeren naar gemeentewerf, Snelliusweg 60 te Arnhem.
4	Leveren vierkante putrand	<ul style="list-style-type: none"> • Betonkwaliteit voet: B45; • Afmeting rand: minimaal Ø 720 mm, maximaal Ø785 mm; • Mangat: minimaal Ø600 mm, maximaal Ø625 mm; • Hoogte: minimaal 220 mm, maximaal 240 mm; • De stroomrichting van het riool op de putrand aanduiden met een driehoek; • Voorzien van opschrift op rand: VW, of RW, of IW, het gewenste opschrift wordt bij de deelopdracht door de opdrachtgever aangegeven; • GY-kwaliteit rand: EN-GJL 250 (GG25); • Putrand leveren onder KOMO-productcertificaat, volgens BRL9203; • Gietijzeren rand met betonvoet, volgens NEN-EN-124; • Vervoeren naar gemeentewerf, Snelliusweg 60 te Arnhem.
5	Inname oude putrand met deksel	<ul style="list-style-type: none"> • Inname van de oude putranden met deksel bestemd voor circulair gebruik. Deze kunnen gepaketteerd opgehaald worden vanaf de gemeentewerf Snellius 60 te Arnhem.

2 Overige uitgangspunten/randvoorwaarden

- De putdeksels zullen per 10 stuks afgenomen worden en dienen geleverd te worden op de Gemeentewerf van de gemeente Arnhem, Snelliusweg 60;
- De putranden zullen per 10 stuks afgenomen worden en dienen geleverd te worden op de Gemeentewerf van Arnhem, Snelliusweg 60;
- De genoemde materialen moeten geleverd kunnen worden 10 werkdagen na het verstrekken van een deelopdracht;
- De oude putranden met deksel bestemd voor circulair gebruik staan gepakketteerd klaar op de gemeentewerf en dienen als retourvracht meegenomen te worden;
- Het gemeentelogo zal digitaal ter beschikking worden gesteld.

3 Facturering

De facturen dienen in PDF aangeleverd te worden via het e-mailadres factureren@arnhem.nl, waarbij het volgende geldt:

- Per e-mail dient maximaal 1 pdf bestand (bestaande uit een factuur inclusief eventuele bijlage(n)) verzonden te worden;
- Het pdf bestand mag niet groter zijn dan 5 MB;
- De factuur mag niet eveneens per post worden verzonden;
- BTW:nr: NL0018.25.112.B.01.

Facturen moeten zijn voorzien van de volgende gegevens:

Gemeente Arnhem
t.a.v. cluster openbare ruimte
Melis van den Berg
Postbus 5465
6802 EL ARNHEM

- De orderreferenties;
- Indien vermeld het verplichtingnummer, het orderbonnummer en het zaaknummer.

Naast bovenstaande is het ook mogelijk om via eFacturatie te factureren. Indien inschrijver over deze mogelijkheid beschikt, dient nadere afstemming plaats te vinden met de crediteurenadministratie van de gemeente Arnhem.

Postbus 5465
6802 EL ARNHEM