

Nota van Inlichtingen

te stellen verzoeken tot nadere inlichtingen

Aanbesteding:	Raamovereenkomst Putdeksels 2026
Zaaknummer:	4799151
Datum:	19 maart 2026

Vraagnummer	Documentnaam	Hoofdstuk / Paragraaf	Blz.	Vraag	Antwoord
1.				Momenteel zien wij in Europese aanbestedingen voor deze materialen een toename in verplichting om MKI aan te tonen en grondstoffen te besparen. Ook is er een duidelijke vraag naar CO2-reductie in transport. Deze punten missen we in uw uitvraag. Is dit een bewuste keuze?	Aanbestedende dienst heeft in deze uitvraag om haar moverende redenen op deze wijze in de markt gezet.
2.	PvE	4.		U vraagt levering van vierkante putranden, maar in de omschrijving spreekt u van ronde randen/maten. Wat is nu de juiste maatvoering?	<ul style="list-style-type: none"> Betonkwaliteit voet: B45; Afmeting rand: minimaal □720 mm, maximaal □785 mm; Mangat: minimaal Ø600 mm, maximaal Ø625 mm; Hoogte: minimaal 160 mm, maximaal 170 mm; De stroomrichting van het riool op de putrand aanduiden met een driehoek; Voorzien van opschrift op rand: VW, of RW, of IW, het gewenste opschrift wordt bij de deelopdracht door de opdrachtgever aangegeven; GY-kwaliteit rand: EN-GJL 250 (GG25); Putrand leveren onder KOMO-productcertificaat, volgens BRL9203; Gietijzeren rand met betonvoet, volgens NEN-EN-124; Vervoeren naar gemeentewerf, Snelliusweg 60 te Arnhem.
3.	PvE	3		U vraagt levering van vierkante putranden, maar in de omschrijving spreekt u van ronde randen/maten. Wat is nu de juiste maatvoering?	<ul style="list-style-type: none"> Betonkwaliteit voet: B45; Afmeting rand: minimaal □720 mm, maximaal □785 mm; Mangat: minimaal Ø600 mm, maximaal Ø625 mm; Hoogte: minimaal 220 mm, maximaal 240 mm; De stroomrichting van het riool op de putrand aanduiden met een driehoek; Voorzien van opschrift op rand: VW, of RW, of IW, het gewenste opschrift wordt bij de deelopdracht door de opdrachtgever aangegeven; GY-kwaliteit rand: EN-GJL 250 (GG25); Putrand leveren onder KOMO-productcertificaat, volgens BRL9203; Gietijzeren rand met betonvoet, volgens NEN-EN-124; Vervoeren naar gemeentewerf, Snelliusweg 60 te Arnhem.