

Bijlage 7 Casus Notaristuun Gunningscriterium 1

Aanbesteding leveren van speeltoestellen
gemeente Westerkwartier

Casus "Notoaristuun Grootegast"

De 'Notoaristuun' is een begrip in het dorp voor jong en oud. Het is een grote speellocatie waar voor elke leeftijd wat te doen is. We gaan de locatie vernieuwen en de kleine speellocaties in de naast gelegen wijken verwijderen. De te verwijderen speellocaties worden in eigen beheer omgevormd naar openbaar groen en hoeven in deze casus niet te worden beschreven. Het is aan de opdrachtnemer om te beschrijven hoe om te gaan met de inwoners en het anders inrichten van de speellocatie Notoaristuun. Van de locatie zijn geen dwg-tekeningen beschikbaar. De valondergronden zijn nu nog zand uitgevoerd en als gemeente willen we zoveel mogelijk groen (klimaatbestendigheid) en plaatsen we meestal doorgroei tegels. Er dient gedetailleerd te worden weergegeven welke tegels er worden gebruikt als valzone. Circulariteit, een lange levensduur en een solide constructie zijn tevens van groot belang. De oude toestellen worden verwijderd. Hoe gaat de opdrachtnemer om met oude toestellen? Denk hierbij aan de CO₂ prestatieladder en mogelijk recycling van de toestellen.

Gevraagd wordt om een centrale speel- ontmoetingsplek in het dorp waar de verschillende leeftijden t/m 12 jaar spelen. Ouders met kinderen komen hier graag voor het spelen onder toezicht en buiten schooltijden komen hier ook oudere basisschoolkinderen tot 12 jaar. Het gaat om de inrichting van spelen. De plek moet worden hersteld zodat het een geheel wordt met de omgeving.

Verdeling van het spelen 0 t/m 6 en 6 t/m 12. De toestellen willen we voor langere periode plaatsen. De voorkeur van de gemeente gaat hierbij uit naar kunststof of rvs-toestellen. Dit zorgt voor langere levensduur. Hout willen we voorkomen omdat dit extra kosten voor het onderhoud met zich meebrengt. De levensduur is korter.

Opdracht:

Het ontwerpen en inrichten van speeltuin "De Notaristuun" rekening houdend met Duurzaamheid en veiligheid en moderne inzichten van spelen. Het liefst ook met de inclusiviteit. De locatie heeft een paden structuur.

Schouw:


Om inschrijvers een beter inzicht te geven in de casus-opdracht is er gelegenheid de locatie te bezichtigen. De bezichtiging kan op eigen gelegenheid worden gedaan.

Achtergrond:

- De gemeente heeft de wens om een grotere samengestelde speelvoorziening te creëren ter vervanging van de gedateerde speelvoorziening en 2 kleine speelvoorzieningen.
- De wens is om het terrein in te delen op leeftijden: 0-6 en 6-12.
- De opdrachtgever krijgt een vrije hand om speeltoestellen te plaatsen, ze moeten voldoen aan de uitvraag van de toestellen en de leeftijden.

Randvoorwaarden

- Doelgroep: de speeltuin moet voldoen aan de behoeften van kinderen in de leeftijd van 0-6 en 6-12.
- Indeling speelplek naar keuze inschrijver.
- Behoud van bomen en bosplantsoen.
- Er is een met heesters (Lonicera) afgeschermd sledeheuvel aanwezig die veel gebruikt wordt als er sneeuw ligt. Dit is het gedeelte wat tussen de rode streep en de vijver zit.
- Het terrein is vrij van kabels en leidingen, wel hoort het aanvragen van een Klic- melding tot de opdracht omdat er in de grond wordt gewerkt. Ik heb wel een drainagekaart toegevoegd zo is te zien hoe het terrein is gedraineerd.
- Totaalbudget maximaal €100.000,-, hierin moeten alle kosten worden meegenomen (leveren, plaatsen, incl. de ondergronden, verwijderen oude toestellen e.d.).
- De opdrachtnemer maakt gebruik van circulaire werkprincipes bij het ontwerp en de uitvoering van de gegeven casus.
- De 'Notoaristuun' moet een toegankelijke speellocatie worden voor alle voorkomende doelgroepen die gebruik maken van de speellocatie.
- Opdrachtnemer zet 2% van de totale opdrachtwaarde in voor social-return on investment.



Overzichtskaart van de locaties onderaan de Leeuwerik, bovenaan Kiviet en rechts het grote grasveld met driehoekje 'Notoaristuun'. Elk driehoekje staat voor een speeltoestel in totaal staan hier nu 27 speeltoestellen. Er komen maximaal 17 speeltoestellen terug.

Speellocatie Kiviet



Speellocatie Leeuwerik



Grutto	Aanleg jaar toestel	Leeuwerik	Aanleg jaar toestel
Tafeltennistafel	2018	Schommel	2024
Veerelement/ wipkip	2025	Veerelement 4 zits	2008
Wipwap	2004	Glijbaan/ stangen	2024

Stappalen	2010	Klimhuisje met glijbaan	2024
glijbaan	2013		

Speellocatie 'Notaristuun'



Wat staat erin de Notaristuun:

- Schommel 2x;
- Wip 3x;
- Glijbaan 1x;
- Klimtoestel 5x;
- Draaitoestel 1x;
- Evenwichtsbalk 3x;
- Duikelrek 1x;
- Speelaanleiding 1x;

- Huisje 1x;
- Loopton 1x.

De toestellen zijn in de begin jaren 2000 geplaatst er zijn 2 toestellen die in 2010 zijn geplaatst.

Bovenaanzicht 'Notaristuun'



Impressie foto



Impressie foto



Drainage overzicht



Benodigde informatie van de casus:

- Een 3D ontwerp van alle aanzichten.
- Een overzichtstekening waarin de valzones en exacte maten van de toestellen zijn opgenomen.
- Toelichting van het ontwerp maximaal 3 pagina's A4.
- Een gespecialiseerd totaalprijs op basis van de catalogusprijs die is opgegeven van het gehele ontwerp t/m uitvoering.